

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 1 6 日に契約した「令和 8 年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事」における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年08月03日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村 7 4

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県岡谷市天竜町三丁目 9 番 1 号

氏名 丸登電業株式会社

代表取締役 小口 智之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		40,355,676	
電源設備						
		式	1		40,355,676	
発電設備						
千曲川河川事務所		式	1		36,381,850	
非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)【屋内】	オープン型 低騒音型(75dB以下) 200kVA	組	1	27,504,030	27,504,030	
制御弁式据置鉛蓄電池	制御弁式(長寿命)MSE相当 2V 200Ah	個	12	75,981	911,772	
燃料小出槽	500リットル					
		台	1	1,674,158	1,674,158	
電源切換分電盤	スコットランス含む					
		面	1	4,764,912	4,764,912	
燃料移送ポンプ	0.4kW 200V					
		台	2	418,539	837,078	
燃料移送ポンプ制御盤						
		面	1	689,900	689,900	
無停電電源設備						
		式	1		3,973,826	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型 負荷容量140W					
		台	1	3,973,826	3,973,826	
機器単体費						
		式	1		40,355,676	
電気設備						
		式	1		6,814,519	
電源設備工						
		式	1		6,677,459	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発電設備設置工 千曲川河川事務所		式	1		2,114,608	
発動発電設備設置	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)【屋内】 オープン型 低騒音型(75dB以下) 200kVA	式	1		1,923,074	
電源切換分電盤設置	スコットレンス含む	面	1	143,683	143,683	
燃料移送ポンプ制御盤設置		面	1	47,851	47,851	
配管・配線工 千曲川河川事務所		式	1		3,603,522	
屋内配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	4	2,582	10,328	
屋内配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	3	1,704	5,112	
屋内配線 (ラック)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	7	2,129	14,903	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	27	1,704	46,008	
屋外配線 (ピット)	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 600V 200mm2	m	150	21,212	3,181,800	
屋外配線 (ピット)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 38mm2	m	1	2,169	2,169	
屋外配線 (ピット)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 60mm2	m	3	2,757	8,271	
屋内配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	11	241.9	2,660	
屋内配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	17	342.1	5,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ぶりケーブル) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	9	445.2	4,006	
屋内配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ぶりケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	11	505.9	5,564	
屋内配線 (材料のみ)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 2 00mm2	m	11	15,361	168,971	
屋内配線 (材料のみ)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2	m	11	97.5	1,072	
通信屋内配線 (露出)	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2×4C 銅テープ	m	4	2,715	10,860	
通信屋内配線 (管内)	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2×4C 銅テープ	m	3	1,837	5,511	
通信屋内配線 (ラック)	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2×4C 銅テープ	m	7	2,262	15,834	
通信屋外配線 (管内)	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線) 2心 2.0mm2×2C 銅テープ	m	9	1,698	15,282	
通信屋外配線 (管内)	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2×4C 銅テープ	m	27	1,837	49,599	
通信屋内配線 (材料のみ)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	6	142.5	855	
通信屋内配線 (材料のみ)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 3心 2 .0mm2×3C	m	7	200.5	1,403	
通信屋内配線 (材料のみ)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 15心 2.0mm2×15C	m	6	946	5,676	
油配管配管 (材料のみ)	SGP15A	m	10	464.5	4,645	
排気管配管 (材料のみ)	SGP100A	m	4	3,771	15,084	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排気管配管 (材料のみ)	SGP-MN200A	m	2	11,047	22,094	
発電設備撤去工 千曲川河川事務所		式	1		814,818	
発動発電設備撤去 (不使用)	非常用発動発電装置【屋内】 オート型 200kVA	式	1		814,818	
配管・配線撤去工 千曲川河川事務所		式	1		62,994	
屋内配線撤去 (露出)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	5	1,170	5,850	
屋内配線撤去 (ﾗｯｸ)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	4	943	3,772	
屋内配線撤去 (ﾋﾞｯﾄ)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	7	584.8	4,093	
屋内配線撤去 (露出)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 3.5mm2×3C	m	3	1,170	3,510	
屋内配線撤去 (ﾗｯｸ)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 3.5mm2×3C	m	4	943	3,772	
屋内配線撤去 (露出)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	3	1,170	3,510	
屋内配線撤去 (ﾗｯｸ)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	4	943	3,772	
屋内配線撤去 (露出)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 100mm2×1C	m	15	1,170	17,550	
屋内配線撤去 (ﾗｯｸ)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 100mm2×1C	m	8	943	7,544	
屋内配線撤去 (ﾋﾞｯﾄ)	CVケーブﾙ(600V架橋ぶりケーブﾙ) 2心 600V 100mm2×1C	m	4	584.8	2,339	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信屋内配線撤去 (露出)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	3	1,170	3,510	
通信屋内配線撤去 (フック)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	4	943	3,772	
無停電電源設備設置工		式	1		54,345	
屋外用無停電電源装置設置	寒冷地型 負荷容量140W	台	1	54,345	54,345	
無停電電源設備撤去工		式	1		27,172	
屋外用無停電電源装置撤去 (不使用)		台	1	27,172	27,172	
工場製品輸送工		式	1		137,060	
輸送工		式	1		137,060	
輸送(電気)	貸切 ～240km 10t車	式	1		137,060	
直接工事費		式	1		6,814,519	
共通仮設費		式	1		556,997	
共通仮設費		式	1		8,757	
技術管理費		式	1		8,757	
電気通信施設資産管理用デマンド 作成費		式	1		8,757	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		548,240	
純工事費		式	1		7,371,516	
現場管理費		式	1		2,691,531	
機器間接費		式	1		4,526,666	
技術者間接費		式	1		233,646	
機器管理費		式	1		4,293,020	
工事原価		式	1		14,589,713	
一般管理費等		式	1		3,254,611	
工事価格		式	1		58,200,000	
消費税相当額		式	1		5,820,000	
工事費計		式	1		64,020,000	