

単 価 合 意 書

令和8年7月29日に契約した静間地区築堤護岸その6工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月05日

発注者 住所 長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県佐久市望月30番地1丁目

氏名 株式会社 竹花組

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		158,458,007	
河川土工						
		式	1		45,180,144	
掘削工						
		式	1		11,126,100	
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1,500	257.4	386,100	
土砂等運搬 (表土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,591,000	
残土等処分 (表土)		式	1		7,149,000	
掘削工(ICT)						
		式	1		7,858,378	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,300	289.9	3,565,770	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,292,608	
盛土工						
		式	1		1,106,235	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	150	6,236	935,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	210	813.5	170,835	
盛土工(ICT)						
		式	1		2,254,000	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	9,200	245	2,254,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		19,337,646	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,110	845	937,950	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	9,110	534.6	4,870,206	
法面整形(盛土部)(ICT)	購入土 法面締固め有り	m2	3,390	3,991	13,529,490	
残土処理工		式	1		3,497,785	
整地	敷均し(ルース)	式	1		125	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,497,660	
護岸基礎工		式	1		4,492,398	
作業土工		式	1		551,340	
床掘り	土砂	式	1		36,150	
埋戻し	土砂	式	1		158,750	
基面整正		式	1		56,280	
基面整正		式	1		300,160	
基礎工		式	1		3,941,058	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎	基-P-1型一有	m	139	28,294	3,932,866	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,096	8,192	
法覆護岸工		式	1		55,210,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		47,892,044	
大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	連-I	m2	2,736	16,149	44,183,664	
吸出し防止材(全面)設置		m2	2,740	1,021	2,797,540	
止杭	RC杭 L=3.0m	本	70	13,012	910,840	
植生工		式	1		7,318,656	
野芝種子吹付		m2	2,140	216.4	463,096	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,670	1,868	6,855,560	
根固め工		式	1		34,113,100	
作業土工		式	1		525,280	
基面整正		式	1		525,280	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		33,587,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類 (実質量) 3 t	個	399	67,085	26,766,915	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	399	13,651	5,446,749	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 10.5km以下	個	399	3,444	1,374,156	
付帯道路工		式	1		11,489,894	
作業土工		式	1		249,580	
床掘り	土砂	式	1		16,870	
埋戻し	土砂	式	1		190,500	
基面整正		式	1		42,210	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		8,597,400	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	2,300	1,106	2,543,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	2,300	2,632	6,053,600	
側溝工		式	1		2,391,238	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 (落ち蓋式U型側溝)	PUT-B300-L2000(車道用)	m	100	11,773	1,177,300	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 (落ち蓋式U型側溝)	PUT-B300-L2000(歩道用)	m	20	11,430	228,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	m	11	12,755	140,305	
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	m	8	13,422	107,376	
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m3	1	36,798	36,798	
側溝蓋 (落ち蓋式U型側溝蓋)	CT-B300-L500	枚	200	2,962	592,400	
側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	C-C-T-300	枚	39	2,781	108,459	
集水樹工		式	1		251,676	
プレキャスト集水樹 (蓋版含む)	Ms-600-H700 MsGT-600-600	箇所	2	125,838	251,676	
構造物撤去工		式	1		2,903	
構造物取壊し工		式	1		2,254	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	式	1		1,418	2m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	4	209	836	
運搬処理工		式	1		649	
殻運搬	アスファルト殻	式	1		224	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.1	4,256	425	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		7,968,868	
工事用道路工						
		式	1		3,405,593	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
(築堤部施工ヤード)		式	1		1,956,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
(根固ブロック製作ヤード)		式	1		1,449,593	
土留・仮締切工						
		式	1		1,646,275	
締切盛土	設置・撤去					
		式	1		1,646,275	
交通管理工						
		式	1		2,917,000	
交通誘導警備員	B					
		式	1		2,917,000	
直接工事費						
		式	1		158,458,007	
共通仮設費						
		式	1		16,578,287	
共通仮設費						
		式	1		6,106,027	
運搬費						
		式	1		3,917,389	
仮設材運搬費						
		式	1		3,917,389	
技術管理費						
		式	1		1,099,943	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,092,508	
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験					
		検体	1	7,435	7,435	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,088,695	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		10,472,260	
純工事費						
		式	1		175,036,294	
現場管理費						
		式	1		40,122,534	
工事原価						
		式	1		215,158,828	
一般管理費等						
		式	1		35,241,172	
工事価格						
		式	1		250,400,000	
消費税相当額						
		式	1		25,040,000	
工事費計						
		式	1		275,440,000	