

単 価 合 意 書

令和6年7月2日に契約した令和6年度千曲川河川事務所受変電設備更新工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年07月16日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

千曲川河川事務所長 浅見 和人

受注者 住所 新潟県十日町市明石町25番地

氏名 大島電気株式会社

取締役社長 大島 博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		33,374,691	
受変電設備						
		式	1		33,374,691	
高圧受変電設備						
		式	1		33,374,691	
受電盤	屋内鋼板製					
		面	1	11,063,939	11,063,939	
動力盤	屋内鋼板製					
		面	1	12,252,626	12,252,626	
電灯盤	屋内鋼板製					
		面	1	10,058,126	10,058,126	
機器単体費						
		式	1		33,374,691	
電気設備						
		式	1		1,458,973	
受変電設備工						
		式	1		1,360,678	
高圧受変電設備設置工						
		式	1		396,563	
受電盤設置						
		面	1	165,227	165,227	
動力盤設置	2面目以降					
		面	1	115,668	115,668	
電灯盤設置	2面目以降					
		面	1	115,668	115,668	
配管・配線工						
		式	1		682,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 (管内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m	10	6,822	68,220	
屋外配線 (管内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m	10	6,822	68,220	
屋内配線 (ビッド)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 200mm ²	m	10	15,059	150,590	
屋内配線 (ビッド)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 250mm ²	m	10	17,620	176,200	
屋内配線 (ビッド)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 38mm ²	m	10	1,687	16,870	
ケーブル端末処理	CVT 38sq (屋内)	箇所	1	33,484	33,484	
ケーブル端末処理	CVT 38sq (屋外)	箇所	1	37,690	37,690	
ケーブル端末処理 (材料のみ)	CVT 200sq	箇所	4	20,207	80,828	
ケーブル端末処理 (材料のみ)	CVT 250sq	箇所	2	25,419	50,838	
高圧受変電設備撤去工		式	1		185,964	
受電盤撤去		面	1	77,484	77,484	
動力盤撤去	2面目以降	面	1	54,240	54,240	
電灯盤撤去	2面目以降	面	1	54,240	54,240	
配管・配線撤去工		式	1		95,211	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線撤去 (管内)	CVT 38sq	m	10	1,895	18,950	
屋外配線撤去 (管内)	CVT 38sq	m	10	1,895	18,950	
屋内配線撤去 (ヒット)	CVT 200sq	m	10	2,605	26,050	
屋内配線撤去 (ヒット)	CVT 250sq	m	10	2,605	26,050	
屋内配線撤去 (ヒット)	IV 38sq	m	10	521.1	5,211	
工場製品輸送工		式	1		98,295	
輸送工		式	1		98,295	
輸送(電気)	貸切6t車 ~240km	式	1		98,295	
直接工事費		式	1		1,458,973	
共通仮設費		式	1		128,615	
共通仮設費		式	1		3,346	
技術管理費		式	1		3,346	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		3,346	
共通仮設費(率計上)		式	1		125,269	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		1,587,588	
現場管理費		式	1		649,206	
機器間接費		式	1		3,899,809	
技術者間接費		式	1		28,345	
機器管理費		式	1		3,871,464	
工事原価		式	1		6,136,603	
一般管理費等		式	1		1,388,706	
工事価格		式	1		40,900,000	
消費税相当額		式	1		4,090,000	
工事費計		式	1		44,990,000	