

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度津野地区外堤防等緊急復旧工事
工事地名	長野県長野市津野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	127日間	自 令和6年11月25日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度津野地区外堤防等緊急復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	57,218,474		
河川土工		式	1	13,826,198		
掘削工		式	1	3,771,928	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	880 m3
					掘削 土砂 現場制約あり；	170 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地 残土受入れ地での処理；	1 式
作業土工		式	1	642,890	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し 土砂；	1 式
					基面整正	1 式
法面整形工		式	1	9,411,380	法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	2,420 m2
ドレン工		式	1	1,090,717		
覆土背面暗渠工		式	1	1,090,717	ドレン工 No.175	1 式
					ドレン工 No.180	1 式
法覆護岸工		式	1	12,099,095		
法枠工		式	1	1,911,996	合成繊維製法枠 t=100mm；	519 m2
張りコンクリート工		式	1	30,112	コンクリート 18-8-25BB W/C≦60%；	0.5 m3
					基礎材 RC-40 t=100mm；	6 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度津野地区外堤防等緊急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	8,742,000	張芝 張芝工 500m2以上；	4,700 m2
植栽工	式	1	121,352	植樹 ソメイシ H2.5m×C0.1m×W0.8m；	1 式
羽口工	式	1	882,348	ふとんかご 階段式 角形ハネルタイプ 線経4.0mm 網目15cm×H50cm×W100cm 割栗石； 砕石敷設 S-40； 吸出し防止材設置 t=10mm；	22 m 31 m3 131 m2
補強材撤去・覆土復旧工	式	1	166,547	補強材撤去・覆土復旧	1 式
土留補修工	式	1	180,000	土留補修	1 式
整形工	式	1	64,740	整形工	1 式
付帯道路工	式	1	29,166,926		
アスファルト舗装工	式	1	9,288,381	上層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；	2,530 m2 3,290 m2
透水性アスファルト舗装工	式	1	175,560	透水性アスファルト舗装(歩道部) 開粒度アスコン(13) t=50mm；	60 m2
間詰コンクリート工	式	1	4,698,540	間詰コンクリート 18-8-25BB W/C≤60%；	113 m3
側溝工	式	1	7,597,410	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000； インバートコンクリート 18-8-25BB W/C≤60%；	636 m 15 m3
縦排水工	式	1	878,215	縦排水管 高密度ポリエチレン管 ダブル φ150 継手含む；	229 m

積算内訳書

工事名	令和6年度津野地区外堤防等緊急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝工	式	1	1,984,160	現場打ち集水桝	16 箇所
				MB種 18-8-25BB W/C≦60% ; 蓋 MSGT-500-500 T-25 細目 ボルト固定 受枠付き ;	16 枚
縁石工	式	1	4,544,660	歩車道境界ブロック	637 m
				Fa・I型-250-L2000 ; アスカーブ 再生細粒度アスコン(13F) ;	200 m
構造物撤去工	式	1	1,035,538		
構造物取壊し工	式	1	1,035,538	連節ブロック取壊し	1 式
直接工事費	式	1	57,218,474		
共通仮設費	式	1	6,959,396		
共通仮設費	式	1	2,270,396		
準備費	式	1	605,396	ブルーシート等撤去	1 式
				樹木伐採	1 式
技術管理費	式	1	1,036,000	詳細設計費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	629,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,689,000		
純工事費	式	1	64,177,870		
現場管理費	式	1	18,431,000		
工事原価	式	1	82,608,870		
一般管理費等	式	1	14,301,130		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度津野地区外堤防等緊急復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	96,910,000	