

単 価 合 意 書

令和8年2月27日に契約したR7・8湯沢維持管内橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月30日

発注者 住所 新潟県長岡市中沢4丁目430-1

氏名 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局

長岡国道事務所長 松川 武彦

受注者 住所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国650-1

氏名 株式会社文明屋

代表取締役 大野 康

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【三国地区1】		式	1		62,318,237	
舗装工		式	1		12,115,967	
路面切削工 (車道)		式	1		1,165,722	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	m2	890	588.9	524,121	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	式	1		399,966	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	89	2,715	241,635	
路面切削工 (歩道)		式	1		145,170	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)	m2	195	528	102,960	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	式	1		26,964	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	6	2,541	15,246	
橋面防水工		式	1		6,941,630	
橋面防水 (車道部)	高浸透型複合防水	m2	890	7,123	6,339,470	
橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	m2	195	3,088	602,160	
アスファルト舗装工		式	1		3,863,445	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚40mm	m2	890	1,997	1,777,330	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚40mm	m2	890	2,044	1,819,160	
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚30mm	m2	195	1,369	266,955	
縁石工		式	1		495,635	
縁石工		式	1		495,635	
歩車道境界ブロック	180/205×250×2000	m	85	5,831	495,635	
区画線工		式	1		39,474	
区画線工		式	1		39,474	
ペイント式区画線 (中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	85	183	15,555	
ペイント式区画線 (外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	170	140.7	23,919	
橋梁床版工		式	1		24,138,637	
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式	1		24,138,637	
下地処理	ディスクサンダーケレン	m2	1,008	3,188	3,213,504	
プライマー	エポキシ樹脂プライマー	m2	686	2,569	1,762,334	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正						
		m2	686	6,723	4,611,978	
炭素繊維シート接着	橋軸直角方向					
		m2	486	12,401	6,026,886	
炭素繊維シート接着	橋軸方向					
		m2	525	12,401	6,510,525	
仕上げ塗装	仕上げ材(エポキシ系塗料中塗り,アクリル系塗料上塗り)					
		m2	686	2,935	2,013,410	
橋梁補修工						
		式	1		8,113,922	
断面修復工						
		式	1		8,006,465	
吹付工法	ポリマーセメントモルタル 塩分吸着剤入					
		m3	2.3	2,387,938	5,492,257	
左官工法	超緻密高強度繊維補強コンクリート					
		m3	1.07	2,316,685	2,478,852	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		式	1		35,356	
排水装置工						
		式	1		107,457	
簡易排水樋設置	水切プレート 3t、35×100 160°					
		箇所	1	107,457	107,457	
構造物撤去工						
		式	1		137,702	
構造物取壊し工						
		式	1		89,364	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
		m3	4	8,161	32,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (車道)	アスファルト舗装版 t=8cm	式	1		56,720	
運搬処理工		式	1		48,338	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	1		13,492	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,978	34,846	
仮設工		式	1		17,276,900	
足場工		式	1		14,276,900	
足場	吊足場	式	1		14,276,900	
交通管理工		式	1		3,000,000	
交通誘導警備員	A	人日	60	17,976	1,078,560	
交通誘導警備員	B	人日	120	16,012	1,921,440	
直接工事費		式	1		62,318,237	
共通仮設費		式	1		11,262,571	
共通仮設費		式	1		829,783	
運搬費		式	1		105,531	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		105,531	
技術管理費		式	1		60,829	
道路施設基本設計作成費用		式	1		60,829	
現場環境改善費(率計上)		式	1		663,423	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,432,788	
純工事費		式	1		73,580,808	
現場管理費		式	1		37,520,486	
工事原価		式	1		131,336,365	
一般管理費等		式	1		20,663,635	
工事価格		式	1		152,000,000	
消費税相当額		式	1		15,200,000	
工事費計		式	1		167,200,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【三国地区2】		式	1		8,628,535	
橋梁付属物工		式	1		1,411,921	
伸縮継手工		式	1		1,411,921	
鋼・コ ^ス ム製伸縮装置補修 (A1側)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有	m	2.8	255,162	714,453	
鋼・コ ^ス ム製伸縮装置補修 (A2側)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有	m	2.8	249,096	697,468	
橋梁補修工		式	1		4,644,248	
支承補修工		式	1		1,339,168	
金属溶射	線支承	基	4	334,792	1,339,168	
断面修復工		式	1		1,258,977	
左官工法	ポ ^リ マーセメントモルタル 塩分吸着剤入	構造物	1	965,767	965,767	
左官工法	軽量エポ ^キ ン樹脂モルタル	構造物	1	289,730	289,730	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		式	1		3,480	
縦目地止水工		式	1		2,046,103	
排水樋設置	止水コ ^ス ムパ ^パ ッキン W200×H100mm	m	17	120,359	2,046,103	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		1,648,569	
橋梁塗装工 (Rc-1系)		式	1		1,648,569	
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)	m2	86	11,650	1,001,900	
下塗	有機ソリキッチヘント(1層) スプレー	m2	86	1,626	139,836	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	m2	86	1,767	151,962	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 増塗	m2	33	1,769	58,377	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	86	823.7	70,838	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	86	1,292	111,112	
面取り	2R以上	m	199	575.6	114,544	
構造物撤去工		式	1		1,493	
運搬処理工		式	1		1,493	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,978	1,493	
仮設工		式	1		922,304	
足場工		式	1		582,424	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	吊足場					
		式	1		582,424	
交通管理工						
		式	1		339,880	
交通誘導警備員	A					
		人日	10	17,976	179,760	
交通誘導警備員	B					
		人日	10	16,012	160,120	
直接工事費						
		式	1		8,628,535	
共通仮設費						
		式	1		3,056,175	
共通仮設費						
		式	1		137,691	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		137,691	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,918,484	
純工事費						
		式	1		11,684,710	
現場管理費						
		式	1		8,550,361	
工事原価						
		式	1		20,235,071	