

# 単 価 合 意 書

令和7年7月29日に契約したR7国道17号浦佐地区改良外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年08月21日

発注者 住所 新潟県長岡市中沢4丁目430-1

氏名 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局

長岡国道事務所 松川 武彦

受注者 住所 新潟県魚沼市魚野200番地

氏名 伊米ヶ崎建設株式会社

代表取締役社長 櫻井 馨

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【浦佐地区】		式	1		18,009,552	
道路土工						
		式	1		1,216,824	
路体盛土工						
		式	1		545,562	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	20	5,634	112,680	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	70	752.4	52,668	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	330	211.8	69,894	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					450m3
		式	1		211,590	
積込(ルース)	土砂					450m3
		式	1		98,730	
路床盛土工						
		式	1		517,212	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	60	5,727	343,620	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	80	790.7	63,256	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					160m3
		式	1		75,232	
積込(ルース)	土砂					160m3
		式	1		35,104	
法面整形工						
		式	1		154,050	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締め無					
		m2	390	395	154,050	
光ケーブル配管工						
		式	1		1,426,266	
作業土工						
		式	1		627,840	
掘削(光ケーブル配管)						80m3
		式	1		167,840	
埋戻し						80m3
		式	1		460,000	
配管工						
		式	1		639,936	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm×3条					
		m	159	1,971	313,389	
配管設置(埋設部)	合成樹脂製多孔管(3条1段) 管径 80mm					
		m	39	8,373	326,547	
ハントホール工						
		式	1		158,490	
ハントホール	HCM-A 900×900×900					
		箇所	1	124,416	124,416	
既設ハントホール削孔	削孔径100mm 削孔深さ70mm					
		孔	6	5,679	34,074	
擁壁工						
		式	1		12,430,666	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工						
		式	1		1,985,603	
補強土壁基礎	H0.2m×W0.4m 18-8-40BB W/C≤60%					
		m	6	6,399	38,394	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁フック	I型 1,500×1,500×140					
		m2	32	42,737	1,367,584	
端部取付金具 (材料費)		式	1		217,683	9本
背面砕石 (材料費)	RC-40					
		m3	13	3,073	39,949	
背面排水	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～ 2.1mm					
		m2	23	2,751	63,273	
採取土盛土材						200m3
		式	1		137,940	
壁面上端処理	H0.225～0.718m×W0.3m 24-12-40 BB W/C≦55%					
		m	6	20,130	120,780	
補強盛土工						
		式	1		10,445,063	
ｼﾞｮｵｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置						
		m2	293	16,236	4,757,148	
ｼﾞｮｵｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	製品基準強度 33kN/m2					
		m2	1,127	1,434	1,616,118	
ｼﾞｮｵｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	製品基準強度 24kN/m2					
		m2	160	1,552	248,320	
ｼﾞｮｵｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	壁面補強材					
		m2	297	1,091	324,027	
まき出し・敷均し、締固め						
		m3	1,060	2,212	2,344,720	
採取土盛土材						990m3
		式	1		682,803	
排水管敷設	管径 150mm					
		m	96	3,968	380,928	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	植生土のう	袋	115	791.3	90,999	
舗装工		式	1		1,086,844	
アスファルト舗装工		式	1		1,086,844	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	440	602.1	264,924	
表層(車道・路肩部)	③密粒度アスファルト混合物(13)再生舗装厚 50mm	m2	440	1,868	821,920	
仮設工		式	1		1,848,952	
工事用道路工		式	1		947,452	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		947,452	706m2
交通管理工		式	1		901,500	
交通誘導警備員	B	人日	60	15,025	901,500	
直接工事費		式	1		18,009,552	
共通仮設費		式	1		3,032,088	
共通仮設費		式	1		939,509	
運搬費		式	1		637,572	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						122t
		式	1		637,572	
技術管理費						
		式	1		57,080	
道路施設基本 <sup>等</sup> 作成費用						
		式	1		57,080	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		244,857	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,092,579	
純工事費						
		式	1		21,041,640	
現場管理費						
		式	1		7,009,597	
工事原価						
		式	1		50,021,804	
一般管理費等						
		式	1		9,078,196	
工事価格						
		式	1		59,100,000	
消費税相当額						
		式	1		5,910,000	
工事費計						
		式	1		65,010,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【竹俣地区】		式	1		12,849,870	
地盤改良工		式	1		12,849,870	
固結工		式	1		12,849,870	
中層混合処理	改良深度 2.3m	m3	2,530	5,079	12,849,870	
直接工事費		式	1		12,849,870	
共通仮設費		式	1		3,581,145	
共通仮設費		式	1		2,037,914	
運搬費		式	1		1,844,107	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,844,107	1回
技術管理費		式	1		6,776	
六価加溶出試験費		式	1		6,776	
現場環境改善費(率計上)		式	1		187,031	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,543,231	
純工事費		式	1		16,431,015	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		5,539,552	
工事原価		式	1		21,970,567	