単　価　合　意　書

令和８年１０月２日に契約したＲ８・９沢田高架橋補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和8 年10月 27日

発注者　　住所　新潟県長岡市中沢４丁目４３０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局長岡国道事務所長

松川　武彦

受注者　　住所　新潟県長岡市喜多町１０７８番地１

氏名　株式会社中越興業

代表取締役社長　細川　一彦

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		109,539,109	
舗装工		式	1		6,553,374	
路面切削工		式	1		763,282	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	m2	824	585.1	482,122	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		84,678	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	66	2,977	196,482	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 [橋面]		式	1		3,492,112	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層	⑪密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FH)改質 舗装厚 平均30ｍｍ	m2	824	1,615	1,330,760	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改 質材入 舗装厚 50ｍｍ	m2	824	2,623	2,161,352	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 [A2部(歩道)]		式	1		34,452	
表層(歩道部)	⑧密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)再生 舗装厚 平均40ｍｍ	m2	18	1,914	34,452	
橋面防水工		式	1		2,263,528	
橋面防水	塗膜防水	m2	824	2,747	2,263,528	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		620,942	
路側防護柵工 [A2部]		式	1		620,942	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B3-3E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	34	18,263	620,942	
区画線工		式	1		48,364	
区画線工		式	1		48,364	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	190	162.1	30,799	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	95	184.9	17,565	
橋梁付属物工		式	1		10,522,123	
伸縮継手工		式	1		7,957,841	
鋼製伸縮継手補修 [P7]	伸縮量125mm 車道用 二次止水材付･誘導版(両側)付	m	8.8	783,751	6,897,008	
鋼製伸縮継手補修 [P7]	伸縮量125mm 歩道用 二次止水材付	m	2	374,680	749,360	
地覆部[材料費]		式	1		311,473	
排水装置補修工 [上部工]		式	1		429,522	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水装置取替	撤去･設置	箇所	3	143,174	429,522	
排水装置補修工 [A1]		式	1		118,947	
排水装置取替	撤去･設置	箇所	3	39,649	118,947	
排水装置補修工 [P7]		式	1		317,192	
排水装置取替	撤去･設置	箇所	8	39,649	317,192	
排水装置補修工 [P9]		式	1		356,841	
排水装置取替	撤去･設置	箇所	9	39,649	356,841	
橋梁用高欄工		式	1		1,341,780	
橋梁用高欄	橋梁用防護柵 (SP種)	m	20	67,089	1,341,780	
橋梁補修工		式	1		44,377,671	
断面修復工 [A2部]		式	1		315,724	
左官工法	延べ体積 0.049m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理有	構造物	1	315,491	315,491	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.05	4,664	233	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
部分打替え工		式	1		44,061,947	
床版撤去	電動ﾌﾞﾚｰｶ t=22cm	m3	20.9	221,730	4,634,157	
床版撤去	ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ t=22cm	m3	12.8	2,108,706	26,991,436	
コンクリート	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/mm2	m3	34	316,306	10,754,404	
床版下面型枠		式	1		1,681,950	
現場塗装工		式	1		13,421,840	
橋梁塗装工 Rc－Ⅰ塗装系		式	1		13,421,840	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	800	11,095	8,876,000	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	800	1,611	1,288,800	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	800	1,696	1,356,800	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用	m2	800	844.3	675,440	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	800	1,531	1,224,800	
構造物撤去工		式	1		580,195	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工 [A2部]		式	1		61,721	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	31	1,991	61,721	
高欄撤去工		式	1		67,040	
高欄撤去		m	20	3,352	67,040	
構造物取壊し工 [A2部(歩道)]		式	1		10,110	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		6,640	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	18	192.8	3,470	
運搬処理工		式	1		441,324	
殻運搬(人力積込)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		155,988	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		3,048	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	36	4,891	176,076	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	1	2,787	2,787	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		103,425	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		33,414,600	
足場工		式	1		30,075,200	
足場	吊足場	式	1		30,075,200	
交通管理工		式	1		3,339,400	
交通誘導警備員	A	人日	100	17,557	1,755,700	
交通誘導警備員	B	人日	100	15,837	1,583,700	
直接工事費		式	1		109,539,109	
共通仮設費		式	1		15,448,243	
共通仮設費		式	1		1,065,597	
運搬費		式	1		178,470	
建設機械運搬費		式	1		178,470	
技術管理費		式	1		58,125	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,125	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		829,002	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,382,646	
純工事費		式	1		124,987,352	
現場管理費		式	1		54,958,507	
工事原価		式	1		179,945,859	
一般管理費等		式	1		30,264,141	
工事価格		式	1		210,210,000	
消費税相当額		式	1		21,021,000	
工事費計		式	1		231,231,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。