単　価　合　意　書

令和８年９月１４日に契約したＲ８・９湯沢維持管内トンネル補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和8年10月15日

発注者　　住所　新潟県長岡市中沢４丁目４３０−１

氏名　分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局長岡国道事務所長

松川　武彦

受注者　　住所　新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国６５０－１

氏名　株式会社文明屋

代表取締役　大野　康

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		87,077,836	
区画線工		式	1		4,488,788	
区画線工 【二居・船ヶ沢】		式	1		4,124,042	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm	m	3,310	869.4	2,877,714	
高視認性区画線	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm	m	1,660	750.8	1,246,328	
区画線工 【萱付】		式	1		364,746	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm	m	290	869.4	252,126	
高視認性区画線	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm	m	150	750.8	112,620	
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		30,885,241	
漏水対策工 【二居・船ヶ沢】		式	1		27,970,182	
線導水(導水樋工)	鉛直 W=300mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ	m	844	25,942	21,895,048	
線導水(導水樋工)	鉛直 W=960mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ	m	65	47,727	3,102,255	
流末処理	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×390×100 すべり止め型 かさ上げ	枚	169	17,591	2,972,879	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
漏水対策工 【萱付】		式	1		2,915,059	
線導水(導水樋工)	鉛直 W=300mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ	m	101	25,942	2,620,142	
線導水(導水樋工)	水平 W=210mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ	m	7	29,566	206,962	
流末処理	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×390×100 すべり止め型 かさ上げ	枚	5	17,591	87,955	
ﾄﾝﾈﾙ補修工		式	1		36,741,795	
はく落防止工 【二居・船ヶ沢】		式	1		2,693,281	
はつり落とし	平均はつり厚 t=50mm	m2	2.8	249,561	698,770	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	1液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m2	2.7	11,037	29,799	
FRPﾈｯﾄ設置	GFRP　格子筋　#4-50×50	m2	46	27,420	1,261,320	
表面保護	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂	m2	51	13,792	703,392	
はく落防止工 【萱付】		式	1		175,698	
FRPﾈｯﾄ設置	GFRP　格子筋　#4-50×50	m2	2	87,849	175,698	
断面修復工 【二居・船ヶ沢】		式	1		32,898,548	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
左官工法	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有　延べ補修体積5.22m3	ﾄﾝﾈﾙ	1	32,852,788	32,852,788	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		式	1		45,760	
剥落防止対策工 【二居・船ヶ沢】		式	1		974,268	
可視繊維ｼｰﾄ接着	繊維目付量183(g/m2)	m2	36	27,063	974,268	
構造物撤去工		式	1		240,172	
構造物取壊し工		式	1		119,483	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	7	17,069	119,483	
運搬処理工		式	1		120,689	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	式	1		66,955	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	7	4,107	28,749	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,997	24,985	
仮設工		式	1		14,721,840	
交通管理工		式	1		14,721,840	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A	人日	280	18,750	5,250,000	
交通誘導警備員	B	人日	560	16,914	9,471,840	
直接工事費		式	1		87,077,836	
共通仮設費		式	1		8,316,350	
共通仮設費		式	1		757,986	
技術管理費		式	1		62,076	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		62,076	
現場環境改善費（率計上）		式	1		695,910	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,558,364	
純工事費		式	1		95,394,186	
現場管理費		式	1		37,193,531	
工事原価		式	1		132,587,717	
一般管理費等		式	1		23,412,283	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		156,000,000	
消費税相当額		式	1		15,600,000	
工事費計		式	1		171,600,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。