

## 積算内訳書

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 1. 工事名   |                                      |
| 工事名      | R 6 柏崎・長岡維持管内区画線設置工事                 |
| 工事地名     | 柏崎維持出張所及び長岡維持出張所管内                   |
| 2. 工事内容  |                                      |
| 1) 事務所名  | 長岡国道事務所 管理第二課                        |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事                               |
| 3) 工 期   | 166日間 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 6年 9月13日 |
| 4) 工事概要  |                                      |

## 積算内訳書

|            |                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------|----------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | R 6 柏崎・長岡維持管内区画線設置工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 道路修繕       | 式                    | 1   | 16,981,481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 区画線工       | 式                    | 1   | 16,086,081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 区画線工       | 式                    | 1   | 16,086,081 | 溶融式区画線 10 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>溶融式区画線 500 m<br>溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>溶融式区画線 2,000 m<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>溶融式区画線 500 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>溶融式区画線 300 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有<br>溶融式区画線 100 m<br>夜間<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>溶融式区画線 200 m<br>夜間 |  |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 6 柏崎・長岡維持管内区画線設置工事 |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                      |     |         | 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装有；<br>△印式区画線 50.000 m<br>△印式 溶剤型 実線 15cm 常温；<br>△印式区画線 8.500 m<br>△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱；<br>△印式区画線 600 m<br>△印式 溶剤型 破線 15cm 常温；<br>△印式区画線 13.000 m<br>△印式 溶剤型 破線 15cm 加熱；<br>△印式区画線 100 m<br>△印式 水性型 実線 15cm 常温；<br>△印式区画線 100 m<br>△印式 水性型 破線 15cm 常温；<br>△印式区画線 10.000 m<br>夜間<br>△印式 溶剤型 実線 15cm 常温；<br>△印式区画線 3.500 m<br>夜間<br>△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱；<br>△印式区画線 100 m<br>夜間<br>△印式 溶剤型 破線 15cm 常温；<br>△印式区画線 4.000 m<br>夜間<br>△印式 溶剤型 破線 15cm 加熱； |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 895,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 895,400 | 交通誘導警備員 20 人日<br>交通誘導警備員 20 人日<br>交通誘導警備員 5 人日<br>夜間<br>交通誘導警備員 5 人日<br>夜間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 積算内訳書

[illegible]