

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 湯沢維持管内構造物補修工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町三俣地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	632日間	自 令和 7年 4月 3日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 湯沢維持管内構造物補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	27, 170, 924	
工場製作工	式	1	27, 170, 924	
スノーシェット [※] 補修材製作工	式	1	27, 170, 924	製作・加工 30 組 山側柱基部材； 製作・加工 1 組 ベント設備部材 渡桁、受梁； 製作・加工 182 個 ベント設備部材 フィラープレート； ボルト・ナット 2, 828 組 H. T. B. SS400；
工場純工事費	式	1	27, 170, 924	
(工場製作原価)	式	1	27, 170, 924	
道路修繕	式	1	103, 752, 448	
スノーシェット [※] 補修工	式	1	81, 650, 880	
部材撤去・再設置工	式	1	34, 946, 300	ブレース部材撤去・再設置 248 箇所 山側； 横梁部材撤去・再設置 31 箇所 山側；
柱基部取替工	式	1	45, 936, 000	ベント設備 30 組 (再利用) 柱基部取替 30 箇所 山側；
現場塗装工	式	1	768, 580	素地調整 18 m2 2種ケレン； ミストコート 28 m2 変性エポキシ樹脂塗料； 下塗 28 m2 超厚膜形エポキシ樹脂塗料；

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 湯沢維持管内構造物補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中塗 ふっ素樹脂塗料 中塗；	28 m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 上塗；	28 m2
構造物撤去工	式	1	9,888		
運搬処理工	式	1	9,888	現場発生品運搬 ベント設備鋼材（渡桁・受梁）、柱基部部材；	1 式
仮設工	式	1	22,091,680		
足場工	式	1	8,083,680	足場 単管足場 安全ネット必要； 機械足場 高所作業車；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	14,008,000	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	130 人日 680 人日
直接工事費	式	1	103,752,448		
共通仮設費	式	1	10,012,100		
共通仮設費	式	1	1,079,100		
技術管理費	式	1	63,100	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,016,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,933,000		
純工事費	式	1	113,764,548		
現場管理費	式	1	46,359,000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 湯沢維持管内構造物補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
(現場原価)	式	1	160, 123, 548	
工事原価	式	1	187, 294, 472	
一般管理費等	式	1	29, 545, 528	
工事価格	式	1	216, 840, 000	