積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８・９沢田高架橋補修工事
工事地名	新潟県三島郡出雲崎町沢田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長岡国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　443日間　　自　　令和 8年10月 3日
　　至　　令和 9年12月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９沢田高架橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	121,038,808			
舗装工	式	1	7,242,876			
路面切削工	式	1	843,526	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下；	824	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1	式
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	66	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,859,616	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ⑪密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FH)改質 舗装厚 平均30ｍｍ；	824	m2
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 舗装厚 50ｍｍ；	824	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	38,070	表層(歩道部) ⑧密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)再生 舗装厚 平均40ｍｍ；	18	m2
橋面防水工	式	1	2,501,664	橋面防水 塗膜防水；	824	m2
防護柵工	式	1	686,120			
路側防護柵工	式	1	686,120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B3-3E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	34	m
区画線工	式	1	53,466			
区画線工	式	1	53,466	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	190	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	95	m
橋梁付属物工	式	1	11,626,360			

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９沢田高架橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
伸縮継手工	式	1	8,792,960	鋼製伸縮継手補修 ［P7］ 伸縮量125mm 車道用 二次止水材付･誘導版(両側)付； 鋼製伸縮継手補修 ［P7］ 伸縮量125mm 歩道用 二次止水材付； 地覆部[材料費]	8.8 2 1	m m 式
排水装置補修工	式	1	474,600	排水装置取替 撤去･設置；	3	箇所
排水装置補修工	式	1	131,430	排水装置取替 撤去･設置；	3	箇所
排水装置補修工	式	1	350,480	排水装置取替 撤去･設置；	8	箇所
排水装置補修工	式	1	394,290	排水装置取替 撤去･設置；	9	箇所
橋梁用高欄工	式	1	1,482,600	橋梁用高欄 橋梁用防護柵 (SP種) ；	20	m
橋梁補修工	式	1	49,034,857			
断面修復工	式	1	348,857	左官工法 延べ体積 0.049m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	1 0.05	構造物 m3
部分打替え工	式	1	48,686,000	床版撤去 電動ﾌﾞﾚｰｶ t=22cm； 床版撤去 ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ t=22cm； コンクリート 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/mm2； 床版下面型枠	20.9 12.8 34 1	m3 m3 m3 式
現場塗装工	式	1	14,832,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９沢田高架橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁塗装工	式	1	14,832,000	素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)； 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ； 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料；	800 800 800 800 800	m2 m2 m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	641,129			
防護柵撤去工	式	1	68,200	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	31	m
高欄撤去工	式	1	74,080	高欄撤去	20	m
構造物取壊し工	式	1	11,172	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1 18	式 m2
運搬処理工	式	1	487,677	殻運搬(人力積込) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)； 現場発生品運搬 鉄くず；	1 1 36 1 1	式 式 m3 m3 式
仮設工	式	1	36,922,000			
足場工	式	1	33,232,000	足場 吊足場；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９沢田高架橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	3,690,000	交通誘導警備員Ａ；	100	人日
				交通誘導警備員Ｂ；	100	人日
直接工事費	式	1	121,038,808			
共通仮設費	式	1	17,069,425			
共通仮設費	式	1	1,177,425			
運搬費	式	1	197,200	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	916,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,892,000			
純工事費	式	1	138,108,233			
現場管理費	式	1	60,726,000			
工事原価	式	1	198,834,233			
一般管理費等	式	1	33,435,767			
工事価格	式	1	232,270,000			