積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８・９湯沢維持管内トンネル補修工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町三国地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長岡国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　470日間　　自　　令和 8年 9月15日
　　至　　令和 9年12月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９湯沢維持管内トンネル補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	90,092,846			
区画線工	式	1	4,644,208			
区画線工	式	1	4,266,833	高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm； 高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm；	3,310 1,660	m m
区画線工	式	1	377,375	高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm； 高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm；	290 150	m m
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	31,954,430			
漏水対策工	式	1	28,938,460	線導水(導水樋工) 鉛直 W=300mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ； 線導水(導水樋工) 鉛直 W=960mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ； 流末処理 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×390×100 すべり止め型 か さ上げ；	844 65 169	m m 枚
漏水対策工	式	1	3,015,970	線導水(導水樋工) 鉛直 W=300mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ； 線導水(導水樋工) 水平 W=210mm 透明・耐寒ﾀｲﾌﾟ； 流末処理 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×390×100 すべり止め型 か さ上げ；	101 7 5	m m 枚
ﾄﾝﾈﾙ補修工	式	1	38,013,709			
はく落防止工	式	1	2,786,584	はつり落とし 平均はつり厚 t=50mm； 劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 1液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2.8 2.7	m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９湯沢維持管内トンネル補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				FRPﾈｯﾄ設置 GFRP　格子筋　#4-50×50； 表面保護 1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂；	46 51	m2 m2
はく落防止工	式	1	181,780	FRPﾈｯﾄ設置 GFRP　格子筋　#4-50×50；	2	m2
断面修復工	式	1	34,037,345	左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有　延べ補修体積5. 22m3； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	1 1	ﾄﾝﾈﾙ 式
剥落防止対策工	式	1	1,008,000	可視繊維ｼｰﾄ接着 繊維目付量183(g/m2)；	36	m2
構造物撤去工	式	1	248,499			
構造物取壊し工	式	1	123,620	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物；	7	m3
運搬処理工	式	1	124,879	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 7 5	式 m3 m3
仮設工	式	1	15,232,000			
交通管理工	式	1	15,232,000	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	280 560	人日 人日
直接工事費	式	1	90,092,846			
共通仮設費	式	1	8,604,225			
共通仮設費	式	1	784,225			

積算内訳書

工事名	Ｒ８・９湯沢維持管内トンネル補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	720,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,820,000	
純工事費	式	1	98,697,071	
現場管理費	式	1	38,481,000	
工事原価	式	1	137,178,071	
一般管理費等	式	1	24,221,929	
工事価格	式	1	161,400,000	