積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道８号宝田地区道路改良工事
工事地名	新潟県柏崎市宝田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長岡国道事務所　工　務　課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　176日間　　自　令和 8年10月 7日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

国土交通省　北陸地方整備局

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号宝田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	77,720,350			
道路土工	式	1	15,689,500			
掘削工(ICT)	式	1	4,750,750	掘削(ICT) 土砂；	15,500	m3
残土処理工	式	1	10,938,750	整地 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1	式 式 式
地盤改良工	式	1	61,776,000			
固結工(ICT)	式	1	61,776,000	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) セメント系固化材　特殊土用(バラ) 杭径 1000 mm 長さ(打設長) 21.5m 長さ(杭長) 20m；	160	本
仮設工	式	1	254,850			
工事用道路工	式	1	254,850	敷砂利 RC-40 t=150mm；	500	m2
直接工事費	式	1	77,720,350			
共通仮設費	式	1	16,122,225			
共通仮設費	式	1	8,350,225			
運搬費	式	1	5,815,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,890,225	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 六価ｸﾛﾑ溶出試験費 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	645,000			

国土交通省　北陸地方整備局

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号宝田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,772,000	
純工事費	式	1	93,842,575	
現場管理費	式	1	27,988,000	
工事原価	式	1	121,830,575	
一般管理費等	式	1	21,829,425	
工事価格	式	1	143,660,000	

国土交通省　北陸地方整備局