

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 柏崎・長岡維持管内区画線設置工事
工事地名	柏崎維持出張所及び長岡維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	168日間 自 令和 8年 4月16日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 8 柏崎・長岡維持管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	14,051,325	
区画線工	式	1	13,016,175	
区画線工	式	1	13,016,175	溶融式区画線 200 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 150 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ^°イント式区画線 25,000 m ^°イント式 水性型 実線 15cm 常温； ^°イント式区画線 10,000 m ^°イント式 水性型 実線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 500 m ^°イント式 水性型 破線 15cm 常温；

