

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事
工事地名	新潟県魚沼市下島地先外3地区

2. 工事内容

1) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,087,568		
舗装工		式	1	11,664,240		
切削オーバーレイ工		式	1	11,664,240	切削オーバーレイ ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50 mm； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻；	3,360 m2 1 式 168 m3
区画線工		式	1	250,128		
区画線工		式	1	250,128	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱； ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	960 m 480 m
仮設工		式	1	173,200		
交通管理工		式	1	173,200	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	5 人日 5 人日
直接工事費		式	1	12,087,568		
共通仮設費		式	1	2,925,800		
共通仮設費		式	1	375,800		
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	175,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,550,000	
純工事費	式	1	15,013,368	
現場管理費	式	1	6,726,000	
工事原価	式	1	46,306,793	
一般管理費等	式	1	7,983,207	
工事価格	式	1	54,290,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	3,655,427		
舗装工		式	1	3,409,273		
切削オーバーレイ工		式	1	3,409,273	切削オーバーレイ ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50 mm； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻；	980 m2 1 式 49 m3
区画線工		式	1	72,954		
区画線工		式	1	72,954	ポイント式区画線 ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱； ポイント式区画線 ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	280 m 140 m
仮設工		式	1	173,200		
交通管理工		式	1	173,200	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	5 人日 5 人日
直接工事費		式	1	3,655,427		
共通仮設費		式	1	1,094,000		
共通仮設費		式	1	209,000		
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	67,000		

仮番号

- 4 -

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	7, 221, 648		
舗装工	式	1	6, 828, 000		
切削オーバーレイ工	式	1	6, 828, 000	切削オーバーレイ 夜間 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50 mm ; 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	1, 800 m2 1 式 110 m3
区画線工	式	1	133, 848		
区画線工	式	1	133, 848	ペイント式区画線 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 ; ペイント式区画線 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄) ;	440 m 220 m
仮設工	式	1	259, 800		
交通管理工	式	1	259, 800	交通誘導警備員 夜間 A ; 交通誘導警備員 夜間 B ;	5 人日 5 人日
直接工事費	式	1	7, 221, 648		
共通仮設費	式	1	1, 946, 000		

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	257,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	115,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,689,000	
純工事費	式	1	9,167,648	
現場管理費	式	1	4,456,000	
工事原価	式	1	13,623,648	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 小出維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	1, 971, 350		
舗装工	式	1	1, 971, 350		
欠損部補修工	式	1	1, 661, 150	加熱合材補修	5 t
				⑬細粒度アスファルト（5F） 1t未満；	
				加熱合材補修	5 t
				⑬細粒度アスファルト（5F） 1t以上2t未満	
				；	
				加熱合材補修	5 t
				⑬細粒度アスファルト（5F） 2t以上5t未満	
				；	
				加熱合材補修	5 t
				⑬細粒度アスファルト（5F） 5t以上20t未満	
				；	
舗装版クラック補修工	式	1	310, 200	クラック補修	1, 000 m
直接工事費	式	1	1, 971, 350		
共通仮設費	式	1	527, 000		
共通仮設費	式	1	42, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	42, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	485, 000		
純工事費	式	1	2, 498, 350		
現場管理費	式	1	1, 285, 000		
工事原価	式	1	3, 783, 350		