

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 国道 1 7 号三俣防災雪崩予防柵設置工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町神立地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長岡国道事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	420日間	自 令和 6年10月11日 至 令和 7年12月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 国道 1 7 号三俣防災雪崩予防柵設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	162, 246, 530		
落石雪害防止工	式	1	162, 246, 530		
作業土工	式	1	30, 424	積込(ルース) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式
雪崩予防柵工	式	1	162, 216, 106	雪崩予防柵（材料費） 【新芝原トンネル終点側】 雪崩予防柵設置 【新芝原トンネル終点側】 モルタル充填鋼管 φ267.4×t12.7-12500柵高=5.0m 根入れ長7.5m 3.0m/スパン； 場所打杭 削孔径400mm 杭長(設計長)L=7.5m(ベキ質土7.5m) ； 足場 安全ネット不要；	1 式 120 m 41 本 1 式
直接工事費	式	1	162, 246, 530		
共通仮設費	式	1	3, 087, 800		
共通仮設費	式	1	368, 800		
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	310, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 719, 000		

積算内訳書

[illegible]