

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 森のめぐみの里整備工事
工事地名	新潟県長岡市深沢町地先

2. 工事内容

1) 事務所名 国営越後丘陵公園事務所 工務課
2) 主工種 公園工事
3) 工期 239日間 自 令和 7年 4月 1日
至 令和 7年11月25日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 6 森のめぐみの里整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基盤整備	式	1	55,790,484		
敷地造成工	式	1	36,934,861		
掘削工	式	1	18,322,814	掘削 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	27,500 m ³ 1 式 1 式 1 式
盛土工	式	1	6,919,900	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーラ)土砂；	50 m ³ 21,300 m ³ 1 式 1 式
法面整形工	式	1	1,162,757	法面整形(切土部) け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)	480 m ² 1,630 m ²
自走式土質改良工	式	1	8,252,400	土質改良 自走式土質改良機 設置・撤去；	2,400 m ³ 1 式
残土処理工	式	1	2,276,990	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 森のめぐみの里整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
園路広場整備工	式	1	644,538		
アスファルト舗装工	式	1	644,538	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 200mm ;	
雨水排水設備工	式	1	17,190,017		
作業土工	式	1	3,826,638	床掘り 床掘り 小規模 ; 埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 ; 埋戻し 小規模 ; 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
調整池工	式	1	9,363,300	本管接続 1 本管接続 2 本管接続 3 本管接続 4 調整池横断 1 調整池横断 2 調整池横断 3	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所
側溝工	式	1	3,802,199	アーチキヤストU型側溝 PUT-B300-L2000 ; 調整コンクリート 18-8-25BB W/C \leq 65% ; 側溝蓋 CT-B300-L500 ;	219 m 2 m3 391 枚

積算内訳書

工事名	R 6 森のめぐみの里整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				側溝蓋 23 枚 SG2T-300-L995 ;
管渠工	式	1	117,160	耐圧ポリエチレン管(ハウェル管) 2 m φ700 ;
集水樹・マンホール工	式	1	80,720	現場打ち集水樹 1 箇所 MB種 500×500×700 18-8-40BB W/C≤60% ; 蓋 1 枚 MSGT-500-500 T-25 ;
仮設工	式	1	1,021,068	
工事用道路工	式	1	1,021,068	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	55,790,484	
共通仮設費	式	1	6,496,940	
共通仮設費	式	1	1,487,940	
運搬費	式	1	854,340	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	14,600	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	619,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,009,000	
純工事費	式	1	62,287,424	
現場管理費	式	1	21,098,000	
工事原価	式	1	83,385,424	
一般管理費等	式	1	14,614,576	

積算内訳書

工事名	R 6 森のめぐみの里整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事価格	式	1	98,000,000	