

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 越後公園維持工事
工事地名	国営越後丘陵公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営越後丘陵公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 越後公園維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	14,748,297		
公園維持工	式	1	9,325,960		
事業用地管理工	式	1	1,382,952	除草 A2 除草のみ（刈幅2.0m）； 除草 B2 除草・集草・積込・運搬（刈幅2.0m園内）； 除草 B3 除草・集草・積込・運搬（刈幅3.0m園内）； 除草 C2 下草刈のみ（刈幅2.0m）；	1,800 m2 700 m2 1,300 m2 16,600 m2
草地管理工	式	1	4,989,312	除草 B ②③④⑦⑧⑨ 除草・集草・積込・運搬（面積刈 園内）； 除草 B ⑩ 除草・集草・積込・運搬（面積刈 園内）； 除草 B ⑤⑥ 除草・集草・積込・運搬（刈幅2.0m 園内）；	19,900 m2 27,800 m2 9,100 m2
除雪工	式	1	2,953,696	園内除雪	1 式
園路広場整備工	式	1	2,500,737		
舗装版撤去工	式	1	567,737	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1 式 1,000 m2 1 式 50 m3

積算内訳書

工事名	R 7 越後公園維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工	式	1	1,933,000	表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50 mm ; 1,000 m2
法面工	式	1	2,836,800	
植生工	式	1	2,836,800	公園張芝 張芝 肥料無 ; 1,600 m2
仮設工	式	1	84,800	
交通管理工	式	1	84,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	14,748,297	
共通仮設費	式	1	1,461,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,461,000	
純工事費	式	1	16,209,297	
現場管理費	式	1	6,504,000	
工事原価	式	1	22,713,297	
一般管理費等	式	1	4,616,703	
工事価格	式	1	27,330,000	