

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事
工事地名	新潟県長岡市深沢町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営越後丘陵公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	284日間	自 令和 8年 3月20日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	103,084,451		
敷地造成工	式	1	30,456,180		
盛土工	式	1	18,190,025	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	270 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	200 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	17,500 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルーズ) 土砂；	1 式
法面整形工	式	1	818,663	法面整形(盛土部)	1,810 m2
路床安定処理工	式	1	11,033,330	安定処理 0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m 2 セメント系一般軟弱土用フレコン；	6,230 m2
残土処理工	式	1	414,162	積込(ルーズ) 土砂；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
擁壁工	式	1	2,533,730		
作業土工	式	1	373,550	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	2,160,180	L型擁壁 LW-H1000-BⅠ-4000；	15	m
				L型擁壁 LW-H1500-BⅠ-4000；	36	m
				L型擁壁 LW-H2000-BⅠ-4000；	4	m
				L型擁壁 LW-H1500-BⅡ-4000；	4	m
給水設備工	式	1	8,063,699			
散水施設工	式	1	1,016,340	スプリンクラー 部分回転式 公園緑化用；	13	基
作業土工	式	1	3,451,708	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土材料	1	式
給水管路工	式	1	3,595,651	給水管 φ50；	391	m
				給水管 φ40；	365	m
				給水管 φ25；	285	m
				埋設シート 150mm×50m 2倍；	682	m
雨水排水設備工	式	1	37,083,501			
作業土工	式	1	3,926,366	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 埋戻し	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式
				土砂； 基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	30,827,259	L形側溝	8	m
				Lc-200-L2000； プレキャストU型側溝	730	m
				PUT-B300-L2000； プレキャストU型側溝	206	m
				BF- I -B300-L2000； 自由勾配側溝	70	m
				FU-B300-h300-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	29	m
				FU-B300-h400-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	30	m
				FU-B300-h500-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	60	m
				FU-B300-h600-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	73	m
				FU-B300-h700-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	18	m
				FU-B300-h800-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	18	m
				FU-B300-h900-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	14	m
				FU-B300-h1000-L2000(皿型)； 自由勾配側溝	6	m
				FU-B300-h1100-L2000(皿型)；		

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝	76	m
				FU-B500-h500-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	53	m
				FU-B500-h600-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	38	m
				FU-B500-h700-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	27	m
				FU-B500-h800-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	12	m
				FU-B500-h900-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	9	m
				FU-B500-h1000-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	9	m
				FU-B500-h1100-L2000(皿型) ;		
				自由勾配側溝	9	m
				FU-B500-h1200-L2000(皿型) ;		
				勾配コンクリート	21	m3
				18-8-25BB W/C≦65% ;		
				側溝蓋	1, 317	枚
				CT-B300-L500 ;		
				側溝蓋	74	枚
				SG2T-300-L995 ;		
				側溝蓋	142	枚
				コンクリート蓋 B300×L1000(皿型用) ;		
				側溝蓋	93	枚
				コンクリート蓋 B500×L1000(皿型用) ;		
				側溝蓋	17	枚
				C-G-T-B300-L995 (皿型用、並目) ;		
				側溝蓋	24	枚
				C-G-T-B500-L995 (皿型用、並目) ;		
管渠工	式	1	1, 204, 036	暗渠排水管	2	m
				VU φ 150 ;		
				鉄筋コンクリート台付管	19	m
				CSB I 型 φ 300 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋コンクリート台付管 CSB I 型 φ500 ;	20	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,125,840	現場打ち集水桝 MB種500×500×700 18-8-40BB W/C≦60% ;	4	箇所
				現場打ち集水桝 MC種500×500×1000 18-8-40BB W/C≦60% ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 MC種700×700×1000 18-8-40BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MD種700×700×1200 18-8-40BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MD種700×700×1700 18-8-40BB W/C≦60% ;	1	箇所
				足掛金具 φ19 幅30cm ;	8	個
				蓋 MSGT-500-500 T-6 ;	1	枚
				蓋 MSGT-500-500 T-25 ;	4	枚
				蓋 MSGT-700-700 T-6 ;	2	枚
				蓋 MSGT-700-700 T-25 ;	1	枚
				蓋 S-B600-L600-t12 ;	1	枚
園路広場整備工	式	1	1,158,360			
階段工	式	1	1,158,360	コンクリート階段 A階段 ;	1	箇所
				コンクリート階段 B階段 ;	1	箇所
				手すり H=850 連続基礎式 ;	17	m
管理施設整備工	式	1	4,912,990			

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
柵工	式	1	4,912,990	門型防護柵	79	基
				φ 60.5×1500×650 ;		
				転落(横断)防止柵	36	m
				柵高 0.8m 2.3×650×2000 ;		
植栽基盤工	式	1	4,960,860	転落(横断)防止柵	45	m
				柵高 1.1m 2.3×950×2000 ;		
土性改良工	式	1	4,960,860	土性改良	8,900	m2
				有機質系改良材 ;		
共通設備工 (電気・通信)	式	1	13,104,915			
配管・配線工	式	1	8,545,943	地中配管	491	m
				(電気)		
				FEP 径 100mm ;		
				地中配管	14	m
				(電気)		
				FEP 径 65mm ;		
				地中配管	602	m
				(電気)		
				FEP 径 50mm ;		
				地中配管	45	m
				(電気)		
				FEP 径 30mm ;		
				地中配管	946	m
				(通信)		
				FEP 径 50mm ;		
				地中配管	56	m
				(通信)		
				FEP 径 30mm ;		
				配管配線附属品 (電気)	1	式
				配管配線附属品 (通信)	1	式
				穴あけ	27	箇所
				(電気用)		

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				FEP100 ; 穴あけ (電気用)	3	箇所
				FEP65 ; 穴あけ (電気用)	33	箇所
				FEP50 ; 穴あけ (電気用)	8	箇所
				FEP30 ; 穴あけ (通信用)	50	箇所
				FEP50 ; 穴あけ (通信用)	8	箇所
				FEP30 ; 埋設標識シート敷設 W150 2倍 ;	1, 011	m
				作業土工 (電気)	1	式
ハントホル設置工	式	1	4, 558, 972	プレキャストハントホル設置 HH-D 900×900×900 ;	12	箇所
				プレキャストハントホル設置 HCM-A 900×900×(900+100) ;	8	箇所
				作業土工 (通信)	1	式
仮設工	式	1	810, 216			
工事用道路工	式	1	810, 216	敷鉄板 設置・撤去 ;	1	式
直接工事費	式	1	103, 084, 451			
共通仮設費	式	1	10, 352, 720			

積算内訳書

工事名	R 7 森のめぐみの里整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,704,720	
運搬費	式	1	679,120	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	15,600	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,010,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,648,000	
純工事費	式	1	113,437,171	
現場管理費	式	1	34,956,000	
工事原価	式	1	148,393,171	
一般管理費等	式	1	24,146,829	
工事価格	式	1	172,540,000	