

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 越後公園施設改修工事
工事地名	新潟県長岡市宮本東方町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営越後丘陵公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 越後公園施設改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	18,266,745		
園路広場整備工	式	1	878,374		
作業土工	式	1	76,054	床掘り	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
透水性舗装工	式	1	230,320	下層路盤(歩道部)	40 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				路盤(路肩部)	40 m2
				クラッシュラン C-40 仕上り厚 270mm；	
				表層	40 m2
				⑮開粒度アスファルト混合物 舗装厚 30mm；	
樹脂系舗装工	式	1	572,000	弾性舗装透水性型	40 m2
				カラーゴムチップ＋ウレタン t=10mm ウレタンプライマー；	
遊戯施設整備工	式	1	10,767,155		
遊具組立設置工	式	1	3,205,645	安全柵	1 基
				7900×8000；	
				安全柵基礎	1 式
				18-8-40BB W/C≤60%；	
				2連ブラコ	1 基
				6500×2900（再生ゴムマット含む）；	
				2連ブラコ基礎	1 式
				18-8-40BB W/C≤60%；	
遊具施設修繕工	式	1	7,350,000	遊具施設修繕	500 本
				[ローラー滑り台]	
				φ30ローラー；	
作業土工	式	1	211,510	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 越後公園施設改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂；
植栽基盤工	式	1	248,328	
土性改良工	式	1	248,328	土性改良 452 m2 発酵下水汚泥コンボスト 粗粒 5%；
植栽工	式	1	1,445,860	
地被類植栽工	式	1	1,445,860	張芝 830 m2 野芝 目地無；
移植工	式	1	1,109,936	
中低木移植工	式	1	1,109,936	中低木移植 437 本 樹高50cm以上100cm未満 支柱無； 樹木運搬 1 式 中低木樹高50cm以上100cm未満；
構造物撤去工	式	1	357,052	
構造物取壊し工	式	1	118,664	コンクリート構造物取壊し 14 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	238,388	殻運搬 1 式 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 1 式 コンクリート殻(鉄筋)； 廃材運搬 1 式 木くず； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 12 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 廃材処分 6 t 木くず； 現場発生品運搬 1 式 鋼材；

積算内訳書

工事名	R 7 越後公園施設改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
公園施設等撤去・移設工	式	1	2,144,000		
公園施設撤去工	式	1	2,144,000	公園施設撤去 [越の山]	1 基
				公園施設撤去 [不思議橋]	1 基
				公園施設撤去 [渦巻の砦]	1 基
仮設工	式	1	1,316,040		
工事用道路工	式	1	869,790	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	446,250	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	18,266,745		
共通仮設費	式	1	2,644,480		
共通仮設費	式	1	1,055,480		
運搬費	式	1	831,480	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	224,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,589,000		
純工事費	式	1	20,911,225		
現場管理費	式	1	8,029,000		
工事原価	式	1	28,940,225		
一般管理費等	式	1	5,729,775		

積算内訳書

工事名	R 7 越後公園施設改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	34,670,000	