単 価 合 意 書

令和5年9月22日に契約したR5・6森のめぐみの里整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月8日

発注者 住所 新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所長 渡邊 俊彦

受注者 住所 新潟県新潟市東区船江町二丁目16番20号

氏名 株式会社新潟造園土木 代表取締役 近 陽一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基盤整備		式	1		124,201,600	
敷地造成工		式	1		18,373,446	
掘削工 [森のめぐみの里]		式	1		1,772,800	
掘削	土砂	m3	8,000	221.6	1,772,800	
盛土工 [森のめぐみの里]		式	1		5,740,495	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	5,572	947,240	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	8,400	212.5	1,785,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,297,275	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,230,080	
積込(ルース)	土砂	式	1		480,900	
盛土工 [かわべの里]		式	1		279,885	
路床盛土	4.0m以上	m3	250	324.9	81,225	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		134,540	
積込(ルース)	土砂	式	1		64,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工 [森のめぐみの里]		式	1		807,733	
法面整形(切土部)		m2	20	799.5	15,990	
法面整形(盛土部)	法面締固め無	m2	1,970	401.9	791,743	
自走式土質改良工		式	1		9,128,324	
土質改良	ㄥ質土 固化材1m3当り使用量 112 kg/m3 一般軟弱土用	m3	2,800	3,176	8,892,800	
自走式土質改良機		式	1		235,524	
残土処理工 [森のめぐみの里]		式	1		634,275	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		111,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		354,483	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		118,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		49,752	
残土処理工 [かわべの里]		式	1		9,934	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,210	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		813,320	
植生工 [かわべの里]		式	1		428,610	
野芝種子吹付		m2	2,100	204.1	428,610	
防草シート工 [森のめぐみの里]		式	1		384,710	
防草シート		m2	310	1,241	384,710	
雨水排水設備工		式	1		34,802,513	
作業土工 [森のめぐみの里]		式	1		6,010,613	
床掘り	土砂	式	1		319,080	
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		1,687,870	
土材料	埋戻し材 RC-40	式	1		1,871,480	
積込(ルース)	埋戻し材	式	1		148,800	
土砂等運搬	埋戻し材	式	1		566,848	
基面整正		式	1		223,929	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,045,126	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		147,480	
調整池工 [森のめぐみの里]		式	1		7,211,279	
本管接続 1		箇所	1	559,695	559,695	
本管接続 2		箇所	1	386,337	386,337	
本管接続 3		箇所	1	781,501	781,501	
本管接続 4		箇所	1	1,013,092	1,013,092	
横断 1		箇所	1	1,969,582	1,969,582	
横断 2		箇所	1	1,238,544	1,238,544	
横断 3		箇所	1	1,262,528	1,262,528	
側溝工 [森のめぐみの里]		式	1		21,580,621	
L型側溝	Lc-200	m	0	10,936	0	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	0	9,251	0	
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	0	5,506	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	BF-II-B700-L2000	m	0	14,241	0	
プレキャストU型側溝 (材料のみ)	BF-II-B700-L2000	個	21	20,552	431,592	
自由勾配側溝	FU-B800-C800-L2000	m	2	30,579	61,158	
自由勾配側溝	FU-B800-C800-L2000 (全スラブ型 切断加工対応品)	m	3	43,977	131,931	
自由勾配側溝	FU-B800-C900-L2000	m	357	31,342	11,189,094	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B800-C900-L2000 (全スラブ型 切断加工対応品)	個	14	72,078	1,009,092	
自由勾配側溝	FU-B800-C1400-L2000	m	0	38,353	0	
自由勾配側溝	FU-B800-C1500-L2000	m	0	39,670	0	
自由勾配側溝	FU-B800-C1600-L2000	m	0	41,182	0	
自由勾配側溝	FU-B800-C900-L2000(管理孔用埋 設型)	m	10	76,229	762,290	
自由勾配側溝	FU-B800-C1200-L2000(管理孔用埋 設型)	m	2	84,403	168,806	
自由勾配側溝	FU-B900-C800-L2000	m	2	32,852	65,704	
自由勾配側溝	FU-B1000-C800-L2000	m	2	34,978	69,956	
自由勾配側溝	FU-B1000-C900-L2000	m	0	35,957	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C900-L2000	個	18	52,403	943,254	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C900-L2000 (全スラブ 型切断加工対応品)	個	1	86,494	86,494	
自由勾配側溝	FU-B1000-C1000-L2000	m	0	38,022	0	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C1000-L2000	個	3	55,325	165,975	
自由勾配側溝	FU-B1000-C1100-L2000	m	0	39,485	0	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C1100-L2000	個	4	58,247	232,988	
自由勾配側溝	FU-B1000-C1200-L2000	m	0	40,753	0	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C1200-L2000	個	2	60,779	121,558	
自由勾配側溝	FU-B1000-C1300-L2000	m	0	42,216	0	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C1300-L2000 (全スラブ 型切断加工対応品)	個	1	125,650	125,650	
自由勾配側溝	FU-B1000-C1500-L700	m	0	96,069	0	
自由勾配側溝	FU-B1000-C1500-L2000(管理孔用 埋設型)	m	0	104,370	0	
自由勾配側溝 (材料のみ)	FU-B1000-C1500-L2000 (管理孔用 埋設型)	個	1	186,040	186,040	
自由勾配側溝	FU-B1100-C800-L2000	m	2	47,278	94,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FU-B1200-C500-L2000	m	2	71,566	143,132	
自由勾配側溝	FU-B1200-C800-L2000	m	2	49,766	99,532	
自由勾配側溝	FU-B1200-C900-L2000	m	2	52,009	104,018	
自由勾配側溝切断加工費		式	1		1,119,165	
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65%	m ³	31	16,481	510,911	
U型側溝小口止め (埋設物横過部)	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 壁厚 150m m	箇所	1	48,283	48,283	
U型側溝小口止め (流末部)	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 壁厚 150m m	箇所	1	11,500	11,500	
U型側溝小口止め (接続道路)	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 壁厚 150m m	箇所	1	16,123	16,123	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	0	2,135	0	
側溝蓋	CB-300-L1000	枚	0	3,267	0	
側溝蓋	CB-700-L1000	枚	0	7,438	0	
側溝蓋	600×600(管理孔用埋設型)	枚	0	81,594	0	
側溝蓋 (材料のみ)	600×600(管理孔用埋設型)	枚	1	78,896	78,896	
側溝蓋	690×644(管理孔用グレーチング)	枚	6	89,367	536,202	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (材料のみ)	690×644(管理孔用グレーチング)	枚	1	86,786	86,786	
側溝蓋	C-C-T-B800-L1000(埋設型)	枚	178	13,597	2,420,266	
側溝蓋	C-G-T-B800-L1000	枚	0	63,646	0	
側溝蓋	C-C-T-B900-L1000(埋設型)	枚	1	15,353	15,353	
側溝蓋	C-C-T-B1000-L1000(埋設型)	枚	1	18,581	18,581	
側溝蓋 (材料のみ)	C-C-T-B1000-L1000(埋設型)	枚	27	17,143	462,861	
側溝蓋	C-C-T-B1100-L800(埋設型)	枚	1	14,475	14,475	
側溝蓋	C-C-T-B1200-L800(埋設型)	枚	3	16,133	48,399	
側溝蓋	SG1T-300-L995	枚	0	18,477	0	
管渠工 [森のめぐみの里]		式	0		0	
暗渠排水管	VU-150	m	0	1,600	0	
遠心ボックスカルバート	I型 φ300-L2400	m	0	17,086	0	
遠心ボックスカルバート	IV型 φ700-L2400	m	0	42,749	0	
集水桝・マンホール工 [森のめぐみの里]		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	MA種 300×500×600 18-8-40BB W /C≦60%	箇所	0	40,782	0	
現場打ち集水桝	MB種 300×500×900 18-8-40BB W /C≦60%	箇所	0	40,782	0	
現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×1300 18-8-40BB B W/C≦60%	箇所	0	165,011	0	
現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×1900 18-8-40BB B W/C≦60%	箇所	0	226,103	0	
現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×2000 18-8-40BB B W/C≦60%	箇所	0	195,475	0	
足掛け金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	0	2,302	0	
蓋	MSGT-300-500 t-25	枚	0	14,160	0	
蓋	MSGT-500-1000	組	0	123,586	0	
縞鋼板蓋	S-B550-L1100-t12	枚	0	54,575	0	
電気設備工		式	1		3,031,602	
作業土工 [かわべの里]		式	1		101,830	
床掘り	土砂	式	1		39,840	
埋戻し	土砂	式	1		35,130	
土材料	洗い砂 荒目	式	1		26,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線管路工 [かわべの里]		式	1		76,653	
地中配管	FEP 径 50mm	m	38	1,841	69,958	
埋設標識シート敷設	W150 シングル	m	38	176.2	6,695	
作業土工 [あそびの里]		式	1		1,087,284	
床掘り	土砂	式	1		283,220	
埋戻し	土砂	式	1		499,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		70,840	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,916	
土材料	洗い砂 荒目	式	1		229,068	
電線管路工 [あそびの里]		式	1		1,765,835	
地中配管	FEP 径 100mm	m	274	2,118	580,332	
地中配管	FEP 径 50mm	m	8	1,870	14,960	
埋設標識シート敷設	W150 シングル	m	274	178.9	49,018	
ハンドホール	900×900×900	箇所	4	177,761	711,044	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハンドホール	HCM-B					
		箇所	1	326,204	326,204	
基礎材	再生クラッシュラン 40~0 敷厚 0.1m					
		m2	7	1,212	8,484	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	13	1,205	15,665	
表層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
		m2	13	2,609	33,917	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		16,425	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
		m2	13	450.1	5,851	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.7	2,877	2,013	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.7	2,746	1,922	
受変電設備工						
		式	1		40,620,067	
高圧受変電設備設置工						
[かわべの里]		式	1		507,873	
高圧受変電設備設置	キュービクル 屋外型 引込受電盤					
		式	1		166,963	
低圧受変電設備設置	キュービクル 屋外型 低圧配電盤					
		式	1		132,365	
高圧受変電設備基礎	3800W×3600D×200H					
		個所	1	208,545	208,545	
高圧受変電設備(機器単体)						
[かわべの里]		式	1		25,507,374	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
キュービクル 屋外型	引込受電盤 付属品・予備品含む	面	1	8,534,972	8,534,972	
キュービクル 屋外型	低圧配電盤 付属品・予備品含む	面	1	16,972,402	16,972,402	
配管・配線工 [かわべの里]		式	1		5,897,140	
地中配線 (管内)	6kV EM-CET 22mm ²	m	0	4,680	0	
地中配線 (管内)	6kV CVT(EE) 38mm ²	m	832	7,005	5,828,160	
ケーブル端末処理	6kV EM-CET 22mm ²	箇所	0	29,730	0	
ケーブル端末処理	6kV CVT(EE) 38mm ²	箇所	2	34,490	68,980	
配管・配線工 [あそびの里]		式	1		7,745,208	
地中配線 (管内)	600V EM-CET 200mm ²	m	472	16,318	7,702,096	
端末処理材料 (材料)	600V EM-CET 200mm ²	組	2	21,556	43,112	
光ケーブル敷設工 [かわべの里]		式	1		962,472	
光地中配線	SM40C	m	0	875.4	0	
光地中配線	SM20C	m	849	737.8	626,392	
光配線附属品		式	1		26,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル接続	SM40C	箇所	1	114,710	114,710	
光ケーブル成端	SM40C	箇所	1	131,389	131,389	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM40C	方向	1	25,409	25,409	
光ケーブル試験 (接続損失)	SM40C	対向	1	38,412	38,412	
園路広場整備工		式	1		8,720,366	
舗装版撤去工 [森のめぐみの里]		式	1		427,093	
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 150mm	式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	式	1		230,970	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	0	171.6	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	207	171.6	35,521	
殻運搬	アスファルト	式	1		82,157	
殻運搬	無筋コンクリート	式	0		0	
殻処分	アスファルト殻	m3	29	2,705	78,445	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	4,509	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 [かわべの里]		式	1		6,700,739	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	841	549.2	461,877	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	m ²	881	1,746	1,538,226	
表層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 40mm	m ²	841	1,946	1,636,586	
表層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 40mm	m ²	1,650	1,857	3,064,050	
石材系舗装工 [森のめぐみの里]		式	1		42,755	
碎石舗装	RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	50	855.1	42,755	
園路縁石工 [かわべの里]		式	1		1,452,118	
コンクリート縁石	地先境界ブロック A種(120×120×600)	m	254	5,717	1,452,118	
区画線工 [森のめぐみの里]		式	1		97,661	
区画線消去	削取り式	m	182	536.6	97,661	
管理施設整備工		式	1		9,987,458	
作業土工 [かわべの里]		式	1		220,200	
床掘り	土砂	式	1		79,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		140,520	
柵工						
[かわべの里]		式	1		7,666,755	
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E					
		m	295	25,989	7,666,755	
サイン設置工						
		式	1		2,100,503	
案内看板A	ばら園 900×2000					
		基	1	1,205,854	1,205,854	
案内看板B	新品種試作場 460×2000					
		基	1	497,049	497,049	
案内看板C	受賞バラエリア 450×800					
		基	2	198,800	397,600	
構造物撤去工						
		式	1		234,140	
構造物取壊し工						
[森のめぐみの里]		式	1		155,890	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	10	15,589	155,890	
運搬処理工						
[森のめぐみの里]		式	1		78,250	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)					
		式	1		18,290	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)					
		m3	10	5,996	59,960	
除雪工						
		式	1		2,732,703	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工		式	1		2,732,703	
除雪		式	1		2,732,703	
仮設工		式	1		4,783,566	
工事用道路工		式	1		2,132,310	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,132,310	
交通管理工		式	1		2,651,256	
交通誘導警備員		式	1		2,651,256	
工場製品輸送工		式	1		102,419	
輸送工		式	1		102,419	
輸送(電気)	貸切2トまで 260~280km	式	1		102,419	
直接工事費		式	1		124,201,600	
共通仮設費		式	1		10,157,446	
共通仮設費		式	1		2,048,610	
運搬費		式	1		1,102,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		1,102,140	
技術管理費		式	1		16,268	
六価加減溶出試験費		式	1		14,006	
電気通信施設資産管理用ネットワーク作成費		式	1		2,262	
現場環境改善費(率計上)		式	1		930,202	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,108,836	
純工事費		式	1		134,359,046	
現場管理費		式	1		32,399,306	
工事原価		式	1		166,758,352	
一般管理費等		式	1		23,181,648	
工事価格		式	1		189,940,000	
消費税相当額		式	1		18,994,000	
工事費計		式	1		208,934,000	