

単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約したR7森のめぐみの里整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月04日

発注者 住所 新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番地1

氏名 分任支出負担行為担当官

国土交通省 北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所長 猿子 求

受注者 住所 新潟県新潟市中央区神道寺二丁目2番10号

氏名 グリーン産業株式会社 代表取締役 荒川 義克

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
施設整備						
		式	1		97,465,695	
敷地造成工						
		式	1		28,804,969	
盛土工						
		式	1		17,238,045	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	270	6,232	1,682,640	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	200	815.7	163,140	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	17,500	232.8	4,074,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					9,100m3
		式	1		3,416,140	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					10,850m3
		式	1		3,282,125	
積込(ルース)	土砂					20,000m3
		式	1		4,620,000	
法面整形工						
		式	1		772,146	
法面整形(盛土部)						
		m2	1,810	426.6	772,146	
路床安定処理工						
		式	1		10,404,100	
安定処理	0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m2 セメント系一般軟弱土用フレコン					
		m2	6,230	1,670	10,404,100	
残土処理工						
		式	1		390,678	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					380m3
		式	1		87,780	
整地	残土受入れ地での処理					380m3
		式	1		46,474	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					380m3
		式	1		256,424	
擁壁工						
		式	1		2,390,541	
作業土工						
		式	1		352,403	
床掘り	土砂					180m3
		式	1		42,336	
埋戻し	土砂					140m3
		式	1		270,620	
基面整正						70m2
		式	1		32,739	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		6,708	
プレキャスト擁壁工						
		式	1		2,038,138	
L型擁壁	LW-H1000-B I -4000					
		m	15	23,870	358,050	
L型擁壁	LW-H1500-B I -4000					
		m	36	36,278	1,306,008	
L型擁壁	LW-H2000-B I -4000					
		m	4	53,733	214,932	
L型擁壁	LW-H1500-B II -4000					
		m	4	39,787	159,148	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
給水設備工		式	1		7,628,621	
散水施設工		式	1		958,919	
スプ リンクレー	部分回転式 公園緑化用	基	13	73,763	958,919	
作業土工		式	1		3,277,794	
床掘り	土砂	式	1		562,640	260m3
埋戻し	土砂	式	1		1,004,640	260m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		103,454	260m3
土材料		式	1		1,607,060	260m3
給水管路工		式	1		3,391,908	
給水管	φ 50	m	391	2,425	948,175	
給水管	φ 40	m	365	2,345	855,925	
給水管	φ 25	m	285	4,923	1,403,055	
埋設シート	150mm×50m 2倍	m	682	270.9	184,753	
雨水排水設備工		式	1		35,035,813	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		3,703,754	
床掘り	土砂					640m3
		式	1		150,528	
床掘り	土砂					950m3
		式	1		262,485	
埋戻し	土砂					470m3
		式	1		908,510	
埋戻し	土砂					570m3
		式	1		1,799,490	
基面整正						960m2
		式	1		448,992	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					210m3
		式	1		54,915	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					210m3
		式	1		78,834	
側溝工						
		式	1		29,084,756	
L形側溝	Lc-200-L2000					
		m	8	12,926	103,408	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000					
		m	730	10,888	7,948,240	
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000					
		m	206	6,213	1,279,878	
自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000(皿型)					
		m	70	13,294	930,580	
自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000(皿型)					
		m	29	14,379	416,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FU-B300-h500-L2000(皿型)	m	30	15,417	462,510	
自由勾配側溝	FU-B300-h600-L2000(皿型)	m	60	17,653	1,059,180	
自由勾配側溝	FU-B300-h700-L2000(皿型)	m	73	18,926	1,381,598	
自由勾配側溝	FU-B300-h800-L2000(皿型)	m	18	20,294	365,292	
自由勾配側溝	FU-B300-h900-L2000(皿型)	m	18	24,116	434,088	
自由勾配側溝	FU-B300-h1000-L2000(皿型)	m	14	25,625	358,750	
自由勾配側溝	FU-B300-h1100-L2000(皿型)	m	6	28,833	172,998	
自由勾配側溝	FU-B500-h500-L2000(皿型)	m	76	21,078	1,601,928	
自由勾配側溝	FU-B500-h600-L2000(皿型)	m	53	22,399	1,187,147	
自由勾配側溝	FU-B500-h700-L2000(皿型)	m	38	23,719	901,322	
自由勾配側溝	FU-B500-h800-L2000(皿型)	m	27	25,229	681,183	
自由勾配側溝	FU-B500-h900-L2000(皿型)	m	12	26,597	319,164	
自由勾配側溝	FU-B500-h1000-L2000(皿型)	m	9	34,598	311,382	
自由勾配側溝	FU-B500-h1100-L2000(皿型)	m	9	36,249	326,241	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FU-B500-h1200-L2000(皿型)	m	9	37,995	341,955	
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m3	21	20,908	439,068	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	1,317	2,529	3,330,693	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	74	17,719	1,311,206	
側溝蓋	コンクリート蓋 B300×L1000(皿型用)	枚	142	5,435	771,770	
側溝蓋	コンクリート蓋 B500×L1000(皿型用)	枚	93	10,539	980,127	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 (皿型用、並目)	枚	17	25,833	439,161	
側溝蓋	C-G-T-B500-L995 (皿型用、並目)	枚	24	51,204	1,228,896	
管渠工		式	1		1,185,224	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	m	2	1,965	3,930	
鉄筋コンクリート台付管	CSB I型 φ300	m	19	21,106	401,014	
鉄筋コンクリート台付管	CSB I型 φ500	m	20	39,014	780,280	
集水桝・マンホール工		式	1		1,062,079	
現場打ち集水桝	MB種500×500×700 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	4	56,356	225,424	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	MC種500×500×1000 18-8-40BB W /C≦60%	箇所	2	67,838	135,676	
現場打ち集水桝	MC種700×700×1000 18-8-40BB W /C≦60%	箇所	1	88,539	88,539	
現場打ち集水桝	MD種700×700×1200 18-8-40BB W /C≦60%	箇所	1	138,507	138,507	
現場打ち集水桝	MD種700×700×1700 18-8-40BB W /C≦60%	箇所	1	176,814	176,814	
足掛金具	φ19 幅30cm	個	8	2,821	22,568	
蓋	MSGT-500-500 T-6	枚	1	22,625	22,625	
蓋	MSGT-500-500 T-25	枚	4	21,965	87,860	
蓋	MSGT-700-700 T-6	枚	2	39,693	79,386	
蓋	MSGT-700-700 T-25	枚	1	45,166	45,166	
蓋	S-B600-L600-t12	枚	1	39,514	39,514	
園路広場整備工		式	1		1,104,245	
階段工		式	1		1,104,245	
コンクリート階段	A階段	箇所	1	274,562	274,562	
コンクリート階段	B階段	箇所	1	340,797	340,797	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
手すり	H=850 連続基礎式	m	17	28,758	488,886	
管理施設整備工		式	1		4,635,407	
柵工		式	1		4,635,407	
門型防護柵	φ 60.5×1500×650	基	79	38,816	3,066,464	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 2.3×650×2000	m	36	17,483	629,388	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 2.3×950×2000	m	45	20,879	939,555	
植栽基盤工		式	1		4,680,510	
土性改良工		式	1		4,680,510	
土性改良	有機質系改良材	m2	8,900	525.9	4,680,510	
共通設備工（電気・通信）		式	1		12,421,408	
配管・配線工		式	1		8,109,444	
地中配管 （電気）	FEP 径 100mm	m	491	844.8	414,796	
地中配管 （電気）	FEP 径 65mm	m	14	531.5	7,441	
地中配管 （電気）	FEP 径 50mm	m	602	462.6	278,485	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管 (電気)	FEP 径 30mm	m	45	385.3	17,338	
地中配管 (通信)	FEP 径 50mm	m	946	462.6	437,619	
地中配管 (通信)	FEP 径 30mm	m	56	385.3	21,576	
配管配線附属品 (電気)		式	1		47,282	
配管配線附属品 (通信)		式	1		30,913	
穴あけ (電気用)	FEP100	箇所	27	7,654	206,658	
穴あけ (電気用)	FEP65	箇所	3	7,245	21,735	
穴あけ (電気用)	FEP50	箇所	33	17,907	590,931	
穴あけ (電気用)	FEP30	箇所	8	13,426	107,408	
穴あけ (通信用)	FEP50	箇所	50	17,907	895,350	
穴あけ (通信用)	FEP30	箇所	8	13,426	107,408	
埋設標識シート敷設	W150 2倍	m	1,011	285.6	288,741	
作業土工 (電気)		式	1		4,635,763	
ハットホル設置工		式	1		4,311,964	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキシストハントホル設置	HH-D 900×900×900					
		個所	12	175,116	2,101,392	
フレキシストハントホル設置	HCM-A 900×900×(900+100)					
		個所	8	183,890	1,471,120	
作業土工						
(電気)		式	1		739,452	
仮設工						
		式	1		764,181	
工事用道路工						
		式	1		764,181	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					279m2
		式	1		764,181	
直接工事費						
		式	1		97,465,695	
共通仮設費						
		式	1		9,582,962	
共通仮設費						
		式	1		1,414,960	
運搬費						
		式	1		640,714	
建設機械運搬費						2台
		式	1		133,978	
仮設材運搬費						48t
		式	1		506,736	
技術管理費						
		式	1		14,718	
六価鉛溶出試験費						2検体
		式	1		14,718	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		759,528	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,168,002	
純工事費		式	1		107,048,657	
現場管理費		式	1		32,991,859	
工事原価		式	1		140,040,516	
一般管理費等		式	1		24,489,484	
工事価格		式	1		164,530,000	
消費税相当額		式	1		16,453,000	
工事費計		式	1		180,983,000	