

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 2 6 日に契約した R 7 越後公園施設改修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年05月22日

発注者 住所 新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番地1

氏名 分任支出負担行為担当官 国土交通省 北陸地方整備局

国営越後丘陵公園事務所長 猿子 求

受注者 住所 新潟県新潟市東区船江町2丁目16番20号

氏名 株式会社 新潟造園土木

代表取締役 近 陽一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
施設整備						
		式	1		17,068,986	
園路広場整備工						
		式	1		820,784	
作業土工						
		式	1		71,064	
床掘り	土砂					20m3
		式	1		41,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		26,680	
整地	残土受入れ地での処理					20m3
		式	1		2,424	
透水性舗装工						
		式	1		215,200	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	40	956	38,240	
路盤(路肩部)	クラッシュ C-40 仕上り厚 270mm					
		m2	40	2,778	111,120	
表層	⑮開粒度アスファルト混合物 舗装厚 30mm					
		m2	40	1,646	65,840	
樹脂系舗装工						
		式	1		534,520	
弾性舗装透水型	カラーゴムチップ +ウレタン t=10mm ウレタンプライマー					
		m2	40	13,363	534,520	
遊戯施設整備工						
		式	1		10,061,905	
遊具組立設置工						
		式	1		2,995,755	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全柵	7900×8000					
		基	1	274,376	274,376	
安全柵基礎	18-8-40BB W/C≦60%					
		式	1		67,260	
2連フランク	6500×2900 (再生ゴムマット含む)					
		基	1	2,553,123	2,553,123	
2連フランク基礎	18-8-40BB W/C≦60%					
		式	1		100,996	
遊具施設修繕工						
		式	1		6,868,500	
遊具施設修繕	φ30ローラー					
[ローラー滑り台]		本	500	13,737	6,868,500	
作業土工						
		式	1		197,650	
床掘り	土砂					40m3
		式	1		83,920	
埋戻し	土砂					30m3
		式	1		113,730	
植栽基盤工						
		式	1		232,056	
土性改良工						
		式	1		232,056	
土性改良	発酵下水汚泥コンポスト 粗粒 5%					
		m2	452	513.4	232,056	
植栽工						
		式	1		1,350,410	
地被類植栽工						
		式	1		1,350,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張芝	野芝 目地無	m2	830	1,627	1,350,410	
移植工		式	1		1,037,085	
中低木移植工		式	1		1,037,085	
中低木移植	樹高50cm以上100cm未満 支柱無	本	437	1,678	733,286	437本
樹木運搬	中低木樹高50cm以上100cm未満	式	1		303,799	
構造物撤去工		式	1		333,664	
構造物取壊し工		式	1		110,894	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	7,921	110,894	
運搬処理工		式	1		222,770	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	1		2,609	2m3
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	1		19,411	12m3
廃材運搬	木くず*	式	1		85,996	6t
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,392	8,784	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	12	5,607	67,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材処分	木くず ^a	t	6	5,840	35,040	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		3,646	0.33t
公園施設等撤去・移設工		式	1		2,003,621	
公園施設撤去工		式	1		2,003,621	
公園施設撤去 [越の山]		基	1	843,876	843,876	
公園施設撤去 [不思議橋]		基	1	632,673	632,673	
公園施設撤去 [渦巻の砦]		基	1	527,072	527,072	
仮設工		式	1		1,229,461	
工事用道路工		式	1		812,436	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		812,436	474m ²
交通管理工		式	1		417,025	
交通誘導警備員		式	1		417,025	25人日
直接工事費		式	1		17,068,986	
共通仮設費		式	1		2,471,326	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		986,365	
運搬費		式	1		777,032	
仮設材運搬費		式	1		777,032	82t
現場環境改善費（率計上）		式	1		209,333	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,484,961	
純工事費		式	1		19,540,312	
現場管理費		式	1		7,503,305	
工事原価		式	1		27,043,617	
一般管理費等		式	1		5,356,383	
工事価格		式	1		32,400,000	
消費税相当額		式	1		3,240,000	
工事費計		式	1		35,640,000	