

高岡公共職業安定所(ハローワーク高岡) 新築庁舎の整備

(営繕部 整備課)

1 庁舎の概要

旧高岡公共職業安定所は昭和43年に完成後50年が経過し老朽化が著しいことに加えて、耐震性能が不足していたことにより、現地建て替えを行ったものです。

新庁舎は『高岡市景観計画』を踏まえ、環境や町並みの景観との調和を図り、整備を行いました。

2 整備にあたっての主な事項

- (1) 河川・豪雨災害、雪害に配慮
 - ・ 河川の氾濫による越流対策として設備室を3階に設置
 - ・ 玄関は主風向を避け、積雪時にアプローチしやすい配置
 - ・ 建物周囲に堆雪エリアを確保し、落雪事故防止に配慮
- (2) 長寿命化と熱負荷低減に配慮
 - ・ 設備関係室は将来のフレキシビリティを考慮し、配置
 - ・ 居室の配置計画より日射負荷を軽減
 - ・ ペアガラスの採用による熱負荷削減
- (3) 自然エネルギー・自然素材を活用
 - ・ 自然採光、自然換気等の自然エネルギーの活用による環境負荷低減
 - ・ 風除室の腰壁や階段室の手すりなどを木質化
- (4) 施設規模・機能性・経済性を考慮した環境負荷低減
 - ・ 点滅の細分化、明るさセンサー、人感センサー等による環境負荷低減
 - ・ LED照明の採用

3 働き方改革の主な取り組み事項

- (1) 週休2日の推進

北陸地方整備局の営繕工事で初となる発注者指定方式による週休2日促進工事を実施
- (2) 書類の簡素化
- (3) 関係者間調整の円滑化としてASPの活用

4 担い手確保の取り組み事項

- (1) 建築を学ぶ高校生と意見交換会

高岡工芸高校の建築科2年生へ建築の仕事について紹介し、意見交換を実施。
- (2) 若手建築技術者の座談会

営繕部と受注者の若手建築技術者を対象として建設業の魅力、働き方改革、将来の建設業に望むことなどに意見交換を実施。



施設外観



1階事務室



週休2日の意見交換



高岡工芸高校との意見交換



若手建築技術者の座談会

■施設概要■

- 所在地 富山県高岡市向野町3-43-4
- 構造・規模
 - 庁舎 1,637㎡ (RC造 3階建て)
 - 車庫 17㎡ (W造 平屋建て)
 - 自転車置場 15㎡ (W造 平屋建て)
- 工期 2018年8月～2019年12月
- 受注者
 - 建築 (株) 植木組
 - 電気設備 増山電業 (株)
 - 機械設備 菱機工業 (株)
 - エレベーター設備 三菱電機 (株)
- 設計・監理
 - 設計 (株) 徳岡設計
 - 工事監理 (株) ビートープ