

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 8 年 4 月 8 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事(政府調達協定対象)	新潟県新潟市秋葉区横川浜地先	既製杭工 1式 橋脚躯体工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	30ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8 年6月
2	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事(政府調達協定対象)	新潟県新潟市中央区	橋梁形式:6径間PCコンボ桁 架設工法:架設桁架設 最大支間長:L=29m 製作・架設 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	38ヶ月	一般競争(政府調達)	プレストレスト・コンクリート工事	第1四半期	総合評価落札方式 公告予定月:公告済 み 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R8 →10 能越道穴水 越の原橋梁上部そ の2工事)
3	国土交通省 北陸地方整備局	企画部	令和8年度 北陸管内直流電源装置更新工事	新潟県新潟市中央区文京町4-13外2箇所	直流電源装置更新(製作・据付)1箇所 直流電源装置蓄電池交換 2箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	受変電設備工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕後期制度(フ レックス方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	新潟地方法務総合庁舎(26)内部改修その他工事	新潟県新潟市中央区	新潟地方法務総合庁舎:RC造4階建 7,706m2 内装改修、給排水設備改修、衛生設備改修工事一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	建築工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕後期制度(発注 者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	小須戸橋右岸取付道路その2工事	新潟県新潟市秋葉区横川浜地先	仮水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正
6	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	小須戸橋左岸取付道路その11工事	新潟県新潟市南区上八枚地先	道路土工 1式 盛土工 30,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
7	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	次郎右エ門興野地区河道掘削他工事	新潟県新潟市南区次郎右エ門興野地先	河川土工 1式 掘削工 28,000m3 附帯施設 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正
8	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	新潟海岸金衛町第1工区中央ヘッドランドその2外工事	新潟県新潟市中央区	捨石基礎工 1式 ブロック製作工 1式 ブロック運搬据付工 1式 既設ブロック撤去工 1式 養浜工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	R8信濃川下流管内CCTV更新工事	信濃川下流河川事務所管内	CCTVカメラ更新×17台 無停電電源装置更新×7台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	通信設備工事	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正
10	国土交通省 北陸地方整備局	信濃川下流河川事務所	R8西川排水機場高圧受変電設備更新工事	新潟県新潟市西区小新地先	高圧受変電設備(3φTr:150KVA、1φTr:50KVA) 更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	受変電設備工事	第1四半期	総合評価落札方式
11	国土交通省 北陸地方整備局	阿賀野川河川事務所	R8満願寺出張所受変電設備更新他工事	阿賀野川河川事務所 満願寺出張所内	満願寺出張所の受変電設備及び直流電源装置の更新 を行う (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	受変電設備工事	第2四半期	総合評価落札方式

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	国道49号 横越地区外改良その4工事	新潟県新潟市江南区横越地先	地盤改良工 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
13	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	国道49号 横越IC橋下部工事	新潟県新潟市江南区横越地先	橋台工 2基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	20ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
14	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	新潟西道路 明田地区外改良工事	新潟県新潟市西区明田地先	側道整備 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
15	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	栗ノ木道路 馬越横断歩道橋工事	新潟県新潟市中央区笹口～西馬越地先	橋梁形式:鋼2径間鉸折ラーメン橋 鋼重:93t 架設工法:トラッククレーン架設 最大支間長:L=30.1m 製作・架設 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	18ヶ月	一般競争(政府調達以外)	鋼橋上部工事	第3四半期	総合評価落札方式
16	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	紫竹山道路 地表道路改良その8他工事	新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先	道路土工 1式 舗装工 1式 橋脚 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	20ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
17	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8新潟国道事務所空調設備改修工事	新潟県新潟市中央区	車庫棟:鉄骨造、地上3階建て、延べ面積1,790m ² 空調設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	暖冷房衛生設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
18	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8・9新潟大橋既設構造物撤去工事	新潟県新潟市中央区美咲町地先 新潟県新潟市西区山田地先	構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式
19	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8・9新潟大橋補修工事	新潟県新潟市中央区美咲町地先 新潟県新潟市西区山田地先	橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	20ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式
20	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8・9新潟維持補修工事	新潟維持出張所管内	舗装工 1式 附属物補修工 1式 現場塗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式
21	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8・9竹尾IC交差点改良工事	新潟県新潟市東区竹尾地先	舗装工 1式 道路改良工 1式 融雪設備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
22	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8・9黒埼維持補修工事	黒埼維持出張所管内	舗装工 1式 附属物補修工 1式 現場塗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式
23	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8黒埼除雪作業	黒埼維持出張所管内	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
24	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8新潟除雪作業	新潟維持出張所管内	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式	6ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
25	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設消波工事(その1)	新潟県新潟市北区太郎代	消波ブロック製作(64t型約120個) (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(21-8-40)約3,000m3 (1億円以上1億7,000万円未満)	約7ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	総合評価落札方式、 R7補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和 8年3月 専任開始時期:令和 8年5月 試行工事:休日確保 評価型試行工事
26	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事	新潟港(西港地区)港内	ポンプ浚渫・土捨て約100,000m3 (工事発注規模2億9,000万円以上9億円未満)	約7ヶ月	一般競争入札	港湾等しゅんせつ工事	第2四半期	総合評価落札方式、 R7補正 発注者:本官 公告予定時期:令和 8年6月 専任開始時期:令和 8年9月 試行工事:休日確保 評価型試行工事、書 籍スリム化・検査書 類限定型試行工事、 労務費見積専重宣 言促進モデル試行 工事
27	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	新潟空港滑走路改良外2件工事	新潟県新潟市東区松浜町新潟空港	アスファルト舗装工(滑走路)約11,300m2、アスファルト 舗装工(誘導路)約6,800m2、アスファルト舗装工(場周 道路)約14,500m2、灯火施設工1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト 約7,300t (工事発注規模2億9,000万円以上9億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式、 R8 発注者:本官 公告予定時期:令和 8年3月 専任開始時期:令和 8年5月 試行工事:休日確保 評価型試行工事
農林水産省 北陸農政局〔令和8年4月10日時点〕										
28	農林水産省 北陸農政局		新津郷用水農業水利事業車場幹線用水路建設工事	新潟県新潟市秋葉区車場内他	管水路 L=824m (工事発注規模:4.0億円から8.1億円未満)	約38ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	
29	農林水産省 北陸農政局		新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事	新潟県新潟市秋葉区大秋地内	特別高圧受変電設備 1式 (工事発注規模:10億円から20億円未満)	約28ヶ月	一般競争入札	電気工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	
30	農林水産省 北陸農政局		新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事	新潟県新潟市秋葉区覚路津地内	特別高圧受変電設備 1式 (工事発注規模:8.1億円から10億円未満)	約28ヶ月	一般競争入札	電気工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	
31	農林水産省 北陸農政局		新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場管理棟建築工事	新潟県新潟市秋葉区覚路津地内	建築工 1式 (工事発注規模:1.6億円から2.7億円未満)	約6ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	
32	農林水産省 北陸農政局		新川流域二期農業水利事業 新川河口自然排水樋門周辺整備他その1工事	新潟県新潟市西区五十嵐3ノ町地内	仮棧橋撤去工 1式中州整備 1式 (工事発注規模:1.6億円から2.7億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	削除 北陸農政局新川 流域二期農業水 利事業所の発注 予定情報へ移行
33	農林水産省 北陸農政局		新川流域二期農業水利事業東部幹線排水路その11工事	新潟県新潟市西区新田地内	排水路改修 L=80m (工事発注規模:1.6億円から2.7億円未満)	約6ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	農林水産省 北陸農政局		新川流域二期農業水利事業新木山排水路その22工事	新潟県新潟市西蒲区今井地内	排水路改修 L=40m (工事発注規模:1.6億円から2.7億円未満)	約7ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	
35	農林水産省 北陸農政局	信濃川水系土地改良調査管理事務所	信濃川水系土地改良調査管理事務所 亀田郷地区他防災情報ネットワーク設備更新工事	新潟県新潟市江南区太右衛門新田地内他	防災情報ネットワーク設備整備 1式(5箇所) (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約10ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	新規追加
36	農林水産省 北陸農政局	信濃川水系土地改良調査管理事務所	信濃川水系土地改良調査管理事務所 新川河口排水機場6号ポンプ突発事故復旧工事	新潟県新潟市西区五十嵐3の町地内	新川河口排水機場6号ポンプ工場整備復旧及び現地据付け 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約10ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	新規追加
37	農林水産省 北陸農政局	新潟県用水農業水利事業所	新潟県排水農業水利事業 党路津排水機場管理棟建設工事	新潟県新潟市秋葉区党路津地内	建築工 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未 満)	約7ヶ月	一般競争入札	建築工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	削除 北陸農政局の発注予定情報へ移行
38	農林水産省 北陸農政局	新潟県用水農業水利事業所	新潟県排水農業水利事業 党路津排水機場特別高圧受変電設備基礎工事	新潟県新潟市秋葉区党路津地内	基礎工 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未 満)	約6ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加
39	農林水産省 北陸農政局	新潟県用水農業水利事業所	新潟県排水農業水利事業 大秋排水機場特別高圧受変電設備基礎工事	新潟県新潟市秋葉区大秋地内	基礎工 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未 満)	約6ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加
40	農林水産省 北陸農政局	新川流域農業水利事業所	新川流域二期農業水利事業 新川河口自然排水樋門周辺整備他その1工事	新潟県新潟市西区五十嵐3ノ町地内	仮棧橋撤去工 1式中州整備 1式 (工事発注規模:1.1億円から1.6億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	変更事項等:工期
41	農林水産省 北陸農政局	新川流域農業水利事業所	新川流域二期農業水利事業 鋳潟第1排水機場搬送設備工事	新潟県新潟市西蒲区矢島地内	搬送設備・貯留設備 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
42	農林水産省 北陸農政局	新川流域農業水利事業所	新川流域二期農業水利事業 小新排水機場流域排水制御設備工事	新潟県新潟市西区新田地内	制御設備整備 1式 (工事発注規模:4千万円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
43	農林水産省 北陸農政局	新川流域農業水利事業所	新川流域二期農業水利事業 小新排水機場改修その2工事	新潟県新潟市西区小新地内	建築工事 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	
44	農林水産省 北陸農政局	新川流域農業水利事業所	新川流域二期農業水利事業 鋳潟排水機場水管理設備改修工事	新潟県新潟市西蒲区矢島地内	制御システム改造 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	変更事項等:入札 予定時期、工期、 その他
45	農林水産省 北陸農政局	新川流域農業水利事業所	新川流域二期農業水利事業 旧木山川排水機場周辺整備他その4工事	新潟県新潟市西蒲区横戸地内	周辺整備工事 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	変更事項等:入札 予定時期、その他

国土交通省 東京航空局〔令和8年4月7日時点〕

46	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	新潟空港構内道路規制標識設置工事	新潟県新潟市(新潟空港)	標識柱設置 1式(17基) 区画線設置 1式(1,700m) 路面標示消去 1式(1,500m) カラー舗装消去 1式(2,000m) 付帯施設工 1式(140m・緑石工20m・ガードパイプ18 m・ポラード9箇所・ポストコーン設置46本) カラー舗装工 1式(160㎡) 道路標識工 1式(1基) 区画線工 1式(700m)	約10ヶ月	一般競争入札 (総合評価)	土木工事業	令和8年5月 第1四半期	
47	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	新潟空港進入灯配管用地造成工事	新潟県新潟市(新潟空港)	擁壁 1式(1箇所) 付帯施設工 1式(場周柵40m、門扉1基) 仮設工 1式(ケープル切り回り 2,200m)	約7ヶ月	一般競争入札 (総合評価)	土木工事業	令和8年7月 第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
48	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	新潟空港TSR/TX局舎新築工事	新潟県新潟市(新潟空港)	新築工事(建築)一式 (建築工事、設備工事、外構工事) 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積476.80㎡／延床面積472.80㎡	約8ヶ月	一般競争入札 (総合評価)	建築工事業	令和8年6月 第1四半期	
49	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	新潟空港庁舎外1か所空調と設備工事	新潟県新潟市(新潟空港)	空冷式パッケージ形空調と機 12台 空冷ヒートポンプ式セパレート形空調と機 4台 動力制御盤 6面 空気清浄装置 2台 送風機 5台 全熱交換機 4台	約10ヶ月	一般競争入札 (総合評価)	管工事業	令和8年6月 第1四半期	
50	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	新潟空港TAPS設置工事外4件工事 (新潟空港TAPS設置工事) (新潟空港FACE運空端末撤去工事) (次期航空保安情報ネットワーク整備工事 新潟空港事務所) (新潟HMU撤去工事) (佐渡HMU撤去工事)	新潟県新潟市(新潟空港) 新潟県佐渡市(佐渡空港)	本工事は、以下の設置・撤去工事を実施するものである。 TAPS装置一式(設置工事) FACE装置一式(撤去工事) 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式(設置工事) HMU装置一式(撤去工事)	約7ヶ月	一般競争入札 (総合評価)	電気通信工事業	令和8年6月 第1四半期	
51	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	(仮)新潟空港28側進入灯ケーブル切替工事	新潟県新潟市(新潟空港)	本工事は、新潟空港の28側進入灯橋梁護岸部の整備に伴う既設高圧ケーブル等の切り直し工事を行う。	約4ヶ月	随意契約	電気工事業	令和8年4月 第1四半期	
52	国土交通省 東京航空局	総務部 契約課	新潟空港B滑走路中心線灯改良その他工事	新潟県新潟市(新潟空港)	本工事は、新潟空港(B滑走路、C-2誘導路)の舗装改良工事に伴う滑走路中心線灯、滑走路灯、接地帯灯、誘導路中心線灯、誘導路灯の撤去、設置及びケーブル等の布設、仮設及び撤去を行う。	約10ヶ月	一般競争入札 (総合評価)	電気工事業	令和8年5月 第1四半期	
防衛省 北関東防衛局〔令和8年4月15日時点〕										
53	防衛省 北関東防衛局		新潟(8)仮設庁舎設置工事	新潟分屯基地	仮設隊庁舎(S造2階建 約1,100m ²)設置、リース及び解体工事に係る建築、土木、機械、電気及び通信工事	30カ月	総合評価方式 施工能力評価型	建築一式工事	3／四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
54	防衛省 北関東防衛局		新潟外(8)宿舎空調機設置工事	新潟県新潟市 新潟県新発田市	【新潟分屯基地公務員宿舎】 宿舎A棟(24戸)及び宿舎B棟(24戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【新発田駐屯地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)(20戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	18カ月	価格競争	管工事	2／四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
新潟県〔令和8年5月時点〕										
55	新潟県	防災局 危機対策課	令和8年度新潟県危機管理センター無停電電源装置(予備系)更新工事	新潟市中央区新光町4番地1	新潟県危機管理センターに設置している無停電電源装置(予備系)の更新	約12か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
56	新潟県	防災局 危機対策課	令和8年度新潟県危機管理センター非常用発電機始動用蓄電池更新工事	新潟市中央区新光町4番地1	・非常用発電機の始動用蓄電池の取替	約6か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
57	新潟県	土木部 建築住宅課	公営住宅(新潟地区)早通北住宅44号棟外壁改修工事	新潟市	外壁改修 中層耐火1棟 5階建	約5ヶ月	指名競争入札	建築一式	第1四半期	
58	新潟県	土木部 建築住宅課	公営住宅(新潟地区)早通南住宅20号棟住戸内改修工事	新潟市	住戸内改修(2戸) 中層耐火1棟 5階建	約4ヶ月	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
59	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新潟中央、新潟東、新潟北管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
60	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	江南、秋葉、阿賀野管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
61	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	西蒲、燕、見附管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
62	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新潟中央署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
63	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新潟東署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
64	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新潟西署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
65	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	江南署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
66	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新潟北署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
67	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	秋葉署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
68	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新潟南署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
69	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	西蒲署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
70	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	新潟中央警察署旧新潟駅前交番解体工事	新潟市中央区	交番の解体工事	100日	指名競争入札	解体	第1四半期	
71	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	新潟中央警察署非常用発電設備更新工事	新潟市中央区	非常用発電設備の更新	210日	指名競争入札	電気	第2四半期	
72	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	新潟北警察署庁舎内部改修工事	新潟市北区	庁舎内部の改修	195日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
73	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	新潟北警察署豊栄第一待機宿舍解体工事	新潟市北区	宿舍の解体工事	210日	制限付き一般競争入札	建築一式	第2四半期	
74	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	江南警察署庁舎給水設備改修工事	新潟市江南区	給水設備の改修	180日	指名競争入札	管	第2四半期	
75	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	江南警察署(仮称)横越交番新築工事	新潟市江南区	交番の新築工事	180日	指名競争入札	建築一式	第1四半期	
76	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	秋葉警察署受変電設備更新工事	新潟市秋葉区	受変電設備の更新	240日	指名競争入札	電気	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
77	新潟県	新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部	一級河川五社川 総流防広域系(防災安全)河川改修工事	新潟市秋葉区水田	河川改修工事 L=40m	6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
78	新潟県	新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部	東島地区 防安(急傾)公関・その他 法枠工 工事	新潟市秋葉区東島	法枠工 1式	6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
79	新潟県	新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部	県立植物園 公園整備費(重点支援対応) 鑑賞温室ボイラー更新工事	新潟市秋葉区金津	ボイラー更新工事 2基	10ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
80	新潟県	新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部	県立植物園 公園整備費(重点支援対応)バックヤード温室フィルム更新工事	新潟市秋葉区金津	温室フィルム更新工事 1式	8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
81	新潟県	新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部	県立植物園 公園整備費(重点支援対応)バックヤード温室日制御更新工事	新潟市秋葉区金津	温室制御システム更新工事 1式	10ヵ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
82	新潟県	新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部	県立植物園 公園整備費(重点支援対応)バックヤード温室照明更新工事	新潟市秋葉区金津	照明更新工事 1式	8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
83	新潟県	企業局 新潟工業用水道事務所	笹山浄水場 2号配水ポンプ分解点検整備工事	新潟市北区笹山	ポンプ設備点検整備 1式	約9ヶ月	制限付き一般競争入札	機械器具設置	第1四半期	
84	新潟県	企業局 新潟工業用水道事務所	笹山浄水場 2号高速凝集沈殿池分解点検整備工事	新潟市北区笹山	処理場汚泥処理施設(機械設備) 点検整備 1式	約9ヶ月	制限付き一般競争入札	機械器具設置	第1四半期	
85	新潟県	総務部 管財課	はまぐみ小児医療育センター照明器具LED化工事	新潟市西区	照明器具のLED化	約8か月	制限付き一般競争入札	電気	第1四半期	
86	新潟県	総務部 管財課	アジア大気汚染研究センター照明設備LED化工事	新潟市西区	照明器具のLED化	約4か月	指名競争入札	電気	第3四半期	
87	新潟県	総務部 管財課	新潟ふるさと村アビール館照明LED化工事	新潟市西区	照明器具のLED化	約6か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
88	新潟県	総務部 管財課	新潟ふるさと村アビール館空調機更新工事(1期)	新潟市西区	空調機の更新	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	管	第1四半期	
89	新潟県	総務部 管財課	新潟ふれ愛プラザファンコイルユニット(1期)、冷却塔更新工事	新潟市江南区	ファンコイルユニット及び冷却塔の更新	約7ヶ月	制限付き一般競争入札	管	第2四半期	
90	新潟県	総務部 管財課	新潟ユニゾンプラザ外壁目地改修(2期)工事	新潟市中央区	外壁目地改修	約5ヶ月	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
91	新潟県	総務部 管財課	新潟ユニゾンプラザ熱源機器(2期)、給排水設備更新工事	新潟市中央区	熱源機器及び給排水設備の更新	約7ヶ月	指名競争入札	管	第1四半期	
92	新潟県	総務部 管財課	新潟ユニゾンプラザ駐車場改修(3期)工事	新潟市中央区	駐車場舗装工事	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
93	新潟県	総務部 管財課	新潟地域振興局新津庁舎車庫棟EV充電設備設置工事	新潟市秋葉区	EV充電設備設置	約4か月	指名競争入札	電気	第3四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
94	新潟県	総務部 管財課	新潟県民会館ファンコイルユニット三方弁更新工事	新潟市中央区	三方弁の更新	約5ヶ月	指名競争入札	管	第1四半期	
95	新潟県	総務部 管財課	新潟県立自然科学館屋根防水改修工事	新潟市中央区	防水改修工事	約5ヶ月	指名競争入札	防水	第1四半期	
96	新潟県	総務部 管財課	県庁舎中央監視装置更新工事	新潟市中央区	中央監視装置の更新	約20ヶ月	制限付き一般競争入札	電気	第2四半期	
97	新潟県	総務部 管財課	県庁行政庁舎照明器具LED化工事	新潟市中央区	照明器具のLED化	約6か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
98	新潟県	総務部 管財課	農業大学校照明設備LED化工事	新潟市西蒲区	照明器具のLED化	約5カ月	指名競争入札	電気	第3四半期	
99	新潟県	土木部 流域下水道事務所	新井郷川処理場 沈砂池ポンプ棟防食工事	新潟市北区名目所	防食工(ポンプ井及び水路) 1式	10ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
100	新潟県	土木部 流域下水道事務所	新井郷川処理場 長戸呂ポンプ他遠方監視更新工事	新潟市北区名目所1丁目	遠方監視デジタル化 1式	18ヶ月	制限付き一般競争入札	電気	第2四半期	総合評価
101	新潟県	土木部 流域下水道事務所	新井郷川1号幹線 管渠更生その2工事	新潟市北区高森新田	管渠更生工 1式	8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
102	新潟県	土木部 流域下水道事務所	新潟処理場 受変電更新工事	新潟市東区下山3丁目	受変電更新1式 遠方監視デジタル化1式	18ヶ月	制限付き一般競争入札	電気	第2四半期	総合評価
103	新潟県	土木部 流域下水道事務所	新潟幹線 人孔浮上防止対策工事	新潟市東区	人孔浮上防止対策工 1式	6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
104	新潟県	土木部 流域下水道事務所	西川1号幹線 人孔浮上防止対策工事	新潟市西蒲区巻～津雲田	人孔浮上防止対策工 1式	6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
105	新潟県	土木部 流域下水道事務所	西川第13-1、14ポンプ場 場内修繕工事	新潟市南区西白根～上曲通	場内修繕 1式	5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
106	新潟県	教育庁 財務課	新潟南高等学校 普通教室棟2・4階女子トイレ洋式化工事	新潟市	トイレの改修	未定	指名競争入札	管	第1四半期	新潟南高等学校 発注
107	新潟県	企業局 施設課	新潟臨海工業用水道 新発田川水管橋塗装工事	新潟市北区名目所	塗装工 1式	約6ヵ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	
108	新潟県	企業局 施設課	新潟臨海工業用水道 西部系日赤線JR配水管耐震化工事	新潟市東区榎町	耐震化工事 1式	約9ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
109	新潟県	企業局 施設課	新潟臨海工業用水道 西部系日赤線JR配水管耐震化舗装工事	新潟市東区榎町	舗装工 1式	約4ヵ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
110	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 福島潟地区第9次工事	新潟市北区新鼻	排水路工 約120m	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
111	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸第3地区福島潟2号排水機場第11次工事	新潟市北区新鼻	ゲート開閉器更新 1式	約9か月	指名競争入札	鋼構造物	第2四半期	R8.5.11追加
112	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸(1期)地区万十郎川排水機場第25次工事	新潟市北区新鼻	仮廻し県道撤去工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
113	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 焼山地区 ファームボンド第1次工事	新潟市江南区沢海	貯水槽工 N=1箇所	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	R8.5.11追加 総合評価 ICT活用工事
114	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 焼山地区 揚水機場工事	新潟市江南区沢海	ポンプ製作・据付 N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	R8.5.11追加
115	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 赤塚排水路 第8-1次工事	新潟市西区赤塚	排水路工 L=50m	約9ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
116	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】県営地盤沈下対策事業 中ノ口川西部地区 北曽根用水路 第2次工事	新潟市西区横尾	用水路工 L=230m	約12か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
117	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 大原地区 暗渠排水第2次工事	新潟市西蒲区大原	暗渠排水 9.8ha	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
118	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 打越地区 付帯用水路工第1次工事	新潟市西蒲区打越	用水路工 310m	約9力月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
119	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 打越地区 付帯用水路工第2次工事	新潟市西蒲区打越	用水路工 490m	約9力月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
120	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 河井地区 暗渠排水第5次工事	新潟市西蒲区河井	暗渠排水 10.4ha	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
121	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 笠木地区 暗渠排水第1次工事	新潟市西区笠木	暗渠排水 6.0ha	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
122	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	国営造成施設県管理 新川地区 新川右岸排水機場 1号主ポンプ分解点検整備工事	新潟市西区高山	主ポンプ分解点検整備 1式	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	総合評価
123	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 小平方排水路第8-1次工事	新潟市西区北場	排水路工 L=220m	約12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
124	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 新木山川排水路 第8-1次工事	新潟市西蒲区道上	排水路(VS側溝) L=150m	約9ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
125	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 西部幹線排水路第21次工事	新潟市西区大潟	排水路工 L=154m	約12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価、ICT活用工事、5月11日工事概要変更
126	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営ため池等整備事業 打越西地区 取水樋管撤去工事	新潟市西蒲区牧ヶ島	取水樋管撤去 1式	約12力月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
127	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営地盤沈下対策事業 中ノ口川西部地区 北曽根用水路第1次工事	新潟市西区横尾	用水路工 L=420m	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
128	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	興営基幹水利施設ストックマネジメント事業 旧広通江地区第4次工事	新潟市西区内野潟端	除塵機補修 N=2基	約9か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	
129	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 大原3期地区 区画整理第4次工事	新潟市西蒲区大原	区画整理 18.0ha	約15ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
130	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 大原3期地区 区画整理第5次工事	新潟市西蒲区大原	区画整理 18.0ha	約15ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
131	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 大原3期地区 第1号揚水機場第1次工事	新潟市西蒲区大原	サーチャージ盛土 7000m3 基礎杭 98本	約14ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
132	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 笠木地区 堤揚水機場ポンプ製作据付工事	新潟市西区笠木	ポンプ製作据付 2台	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	機械器具設置	第1四半期	総合評価
133	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根3期地区 区画整理第6次工事	新潟市西蒲区針ヶ曽根	区画整理 10.0ha 暗渠排水 3.6ha	約13カ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
134	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根3期地区 第1号揚水機場第2次工事	新潟市西蒲区針ヶ曽根	ファームボンド工 1箇所	約13カ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
135	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根3期地区 針ヶ曽根揚水機場ポンプ製作据付工事	新潟市西蒲区針ヶ曽根	ポンプ製作据付 2台 既設ポンプ撤去据付 1台	約13カ月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
136	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根3期地区 針ヶ曽根揚水機場第1次工事	新潟市西蒲区針ヶ曽根	水槽工 1箇所 基礎工 1式 建屋工 1箇所	約13カ月	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
137	新潟県	新潟地域振興局 新潟港湾事務所	新潟港(東港区)臨港道路中央ふ頭(西)3号線舗装その3工事	新潟市北区太郎代	舗装工 A=800m2	5ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
138	新潟県	新潟地域振興局 新潟港湾事務所	新潟港(東港区)臨港道路中央ふ頭(西)3号線道路改良その4工事	新潟市北区太郎代	道路改良 L=120m	5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
139	新潟県	新潟地域振興局 新潟港湾事務所	新潟港(東港区)臨港道路西埠頭線舗装補修工事	新潟市北区横土居	切削オーバーレイ A=2,000m2	4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
140	新潟県	新潟地域振興局 新潟港湾事務所	新潟港(西港区)信濃川右岸第2バース地盤改良その4工事	新潟市中央区万代島	地盤改良 1式	7ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
141	新潟県	新潟地域振興局 新潟港湾事務所	新潟港(西港区)信濃川左岸緑地緑地整備その1工事	新潟市中央区柳島町3丁目	緑地整備 1式	6ヶ月	指名競争入札	造園	第4四半期	
142	新潟県	新潟地域振興局 新潟港湾事務所	新潟港(西港区)信濃川左岸緑地護岸改良その9工事	新潟市中央区柳島町3丁目	上部工 L=111m、埋立工 V=1,900m3	12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
143	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川中ノロ川(大規模特定)塩俣橋左岸取付道路舗装工事	新潟市西区中木場	舗装工 1式	約4か月	制限付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
144	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川中ノロ川(大規模特定)塩俣橋橋面・右岸取付道路舗装工事	新潟市南区中塩俣	舗装工 1式	約4か月	制限付き一般競争入札	舗装	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
145	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川中ノ口川(大規模特定)松橋地盤改良(その3)工事	新潟市南区松橋	地盤改良工 1式	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
146	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川中ノ口川(大規模特定)松橋地盤改良(その4)工事	新潟市南区松橋	地盤改良工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	
147	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川中ノ口川(防災安全)吉江舗装工事	新潟市南区吉江	舗装工 1式	約3か月	制限付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
148	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川大通川流域治水一級(大規模特定)橋梁上部工工事	新潟市北区内沼	橋梁上部工 1式	約7か月	制限付き一般競争入札	鋼構造物	第2四半期	
149	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川大通川流域治水一級(大規模特定)築堤工事	新潟市北区内沼	築堤工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	
150	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川栗ノ木川広域連携(河川)護岸工事	新潟市中央区本馬越1丁目・日の出2丁目	矢板護岸工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
151	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川福島潟広域連携(河川)浚渫工事	新潟市北区新鼻	浚渫工 1式	約8か月	制限付き一般競争入札	しゅんせつ	第1四半期	
152	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川福島潟福島潟水門周辺築堤・護岸その2工事	新潟市北区新鼻	地盤改良工 1式・護岸工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
153	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川福島潟福島潟水門周辺築堤・護岸その3工事	新潟市北区新鼻	地盤改良工 1式	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	
154	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】一級河川鳥屋野潟広域河川一級(防災安全)築堤工事	新潟市中央区長潟	築堤工 1式	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	
155	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】山の下閉門排水機場護岸矢板修繕(第1工区その1)工事	新潟市東区沼垂	鋼矢板 L=23.4m	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
156	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】県立鳥見緑地ふるさと広場園路舗装更新その2工事	新潟市北区鳥見町	園路舗装更新 A=1000m2	約4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
157	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】鳥屋野潟公園 女池地区園路舗装更新工事	新潟市中央区女池南	園路舗装更新 A=2000m2	約4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
158	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】鳥屋野潟公園 鍾木地区園路舗装更新その2工事	新潟市中央区鍾木	園路舗装更新 A=3000m2	約4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
159	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	【総合評価】鳥屋野潟公園 鍾木地区園路舗装更新その3工事	新潟市中央区鍾木	園路舗装更新 A=1000m2	約4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
160	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川中ノ口川(防災安全)吉江築堤工事	新潟市南区吉江	築堤工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
161	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川大通川流域治水一級(大規模特定)条件護岸工事	新潟市北区内沼	護岸工 1式	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
162	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川福島潟パイプライン付替え工事	新潟市北区新鼻	パイプライン付替え工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
163	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川福島潟仮設道路撤去工事	新潟市北区新鼻	仮設道路撤去工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
164	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川福島潟放水路 棕堰ブロー用電動機更新工事	新潟市北区太田	ブロー用電動機更新 1式	約9か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	
165	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川西川 県単河川施設補修 護岸補修工事	新潟市西区保古野木	護岸補修工 L=30m	約3か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
166	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川西川 県単河川施設補修 護岸補修工事	新潟市西区藤野木	護岸補修工 L=35m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
167	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	二級河川新川 県単河川整備護岸工事	新潟市西区新田	護岸工 L=100m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
168	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	四ツ郷屋海岸海岸侵食対策(防安・通常)養浜工事	新潟市西区四ツ郷屋	養浜工 1式	約5か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
169	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	角田海岸 県単海岸整備 養浜工事	新潟市西蒲区角田	養浜工 V=500m3	約4か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
170	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	間瀬四区 防災・安全(急傾)公開・その他 法面工工事	新潟市西蒲区間瀬	法面工 1式	約9か月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
171	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	間瀬漁港 地方創生港整備推進 (本土)浚渫工事	新潟市西蒲区間瀬	浚渫工 V=3,000m3	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
172	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	関屋浜海岸 6年災49号海岸河川災害復旧(その2) 工事	新潟市中央区関屋	ヘッドランド(横堤162m)	約3か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	
173	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	鳥屋野潟公園 スタジアム屋根鉄骨付帯電気設備更新その2 工事	新潟市中央区清五郎	ケーブルラック更新 n=3か所	約5か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
174	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	鳥屋野潟公園 スタジアム誘導灯更新工事	新潟市中央区清五郎	誘導灯更新 n=100基	約6か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
175	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	鳥屋野潟公園 スポーツ公園 修景池1号2号橋更新工事	新潟市中央区長潟	橋梁床板張替等 2橋	約8か月	指名競争入札	造園	第1四半期	
176	新潟県	新潟地域振興局 地域整備部	鳥屋野潟公園 スポーツ公園照明更新その4	新潟市中央区長潟	園路照明灯更新 n=29基	約7か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
177	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】公営住宅(新潟地区)早通北住宅46号棟屋上防水改修工事	新潟市北区	屋上防水改修工事 RC造5階建30戸1897.7㎡	約7か月	指名競争入札	防水	第1四半期	
178	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】公営住宅(新潟地区)早通南住宅5号棟屋上防水改修工事	新潟市北区	屋上防水改修工事 RC造4階建16戸1461.3㎡	約7か月	指名競争入札	防水	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
179	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】新潟スタジアム屋根鉄骨等補修(その7)工事	新潟市中央区	塗装改修他工事 RC造、5階建、88,418㎡	約10か月	制限付き一般競争入札	建築一式	第1四半期	入札手続き中
180	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】新潟港(東港区)西ふ頭消融雪施設上屋解体工事	新潟市北区	解体工事 RC造、地上1階、地下1階 117㎡	約6か月	制限付き一般競争入札	解体	第1四半期	
181	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】県立図書館書庫等照明LED化工事	新潟市中央区	RC造2階建 11,000㎡ 照明設備LED化	約5か月	制限付き一般競争入札	電気	第2四半期	
182	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】福島潟水門操作室建築工事	新潟市北区	アルミ造1階約50㎡3棟	約10か月	制限付き一般競争入札	建築一式	第1四半期	
183	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】鳥屋野潟公園スポーツ公園監視カメラ等更新工事	新潟市中央区	監視カメラ等関連機器更新	約13か月	制限付き一般競争入札	電気	第2四半期	
184	新潟県	土木部 営繕課	新潟港万代島旅客ターミナル1F照明設備LED化工事	新潟市中央区	天井照明設備LED化	約3か月	指名競争入札	電気	第3四半期	
185	新潟県	土木部 営繕課	新潟県万代島駐車場照明設備LED化工事	新潟市中央区	照明設備LED化改修(53か所)	約8か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
186	新潟県	土木部 営繕課	新潟西高校受変電設備改修工事	新潟市西区	受変電設備改修	約12か月	指名競争入札	電気	第1四半期	【5月13日期間変更】
187	新潟県	土木部 営繕課	新潟高校大体育館空調・断熱改修工事	新潟市中央区	RC造、4階建、6,244㎡(うち大体育館部分 約2,000㎡)	約8か月	制限付き一般競争入札	建築一式	第3四半期	
188	新潟県	土木部 営繕課	県立図書館ホール等照明LED化工事	新潟市中央区	RC造、2階建、11,000㎡ホール等照明LED化	約8か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
189	新潟県	土木部 営繕課	県立図書館文書館書庫等空調設備更新工事	新潟市中央区	RC造、2階建、11,000㎡ 文書館書庫等空調更新	約9か月	指名競争入札	管	第1四半期	
190	新潟県	土木部 営繕課	鳥屋野潟公園新潟スタジアム非常放送設備更新工事	新潟市中央区	非常用放送設備更新	約5か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
191	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【森林】育第6号 保育工事	新潟市北区島見町ほか	除伐 A=2.21ha、本数調整伐 A=1.77ha	約6か月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	5/14 追加
192	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【森林】育第7号 保育工事	新潟市西区上新栄町ほか	下刈 A=3.04ha、除伐 A=5.06ha、本数調整伐 A=0.45ha	約6か月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	5/14 期間を変更
193	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】国営造成施設県管理事業 白根郷地区 中部排水機場進相コンデンサ他更新工事	新潟市南区根岸	進相コンデンサ、直列リアクトル 1式	約9か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
194	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】国営造成施設県管理事業 白根郷地区 白根排水機場他水管理システム伝送装置更新その2	新潟市南区下塩俵	水管理システム、テレメータ装置 1式	約8か月	指名競争入札	電気通信	第2四半期	
195	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】国営造成施設県管理事業 白根郷地区 白根排水機場等排水ポンプ点検整備工事	新潟市南区下塩俵	ポンプ設備、水管理設備 1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
196	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】国営造成施設渠管理事業 阿賀野川地区 親松排水機場ガスタービン設備整備工事	新潟市江南区太右エ門新田	ガスタービン設備整備 1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
197	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】国営附帯県営農地防災事業 白根郷5期地区 半五郎排水路第2次工事	新潟市南区鷺ノ木新田	排水路工 L=100m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	ICT活用工事
198	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】国営附帯県営農地防災事業 白根郷5期地区 朱引堀排水路第3次工事	新潟市南区鷺ノ木新田	排水路工 L=100m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
199	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営かんがい排水事業(一般) 白根郷地区 第6次工事	新潟市南区上八枚、加茂市北潟	遠方制御施設 N=1.0式	約12か月	制限付き一般競争入札	電気通信	第2四半期	総合評価
200	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模) 亀田郷阿賀地区 阿賀用水路第15次工事	新潟市江南区小杉	用水路工 L=40m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
201	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模) 庄瀬地区 第5次工事	新潟市南区庄瀬	排水路工 L=100m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
202	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模) 新潟南部8期地区 阿賀幹線用水路第75次工事	新潟市江南区小杉	完了整備 N=1.0式	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
203	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模) 新潟中東地区 山ニツ排水路第5次工事	新潟市江南区山ニツ	用水路工 L=70m	約7か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
204	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営基幹水利ストックマネジメント(工事) 亀田郷地区 本所排水路第7次工事	新潟市東区中野山	排水路工 L=90m	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
205	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営基幹水利ストックマネジメント(工事) 亀田郷地区 本所排水路第8次工事	新潟市東区中野山	排水路工 L=90m	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
206	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営湛水防除事業(大規模) 新潟東部第2(1期)地区 横越排水路(上流) 第1-1次工事	新潟市江南区茗荷谷	排水路工 L=60m	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
207	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営湛水防除事業(大規模) 新潟東部第2(1期)地区 横越排水路(上流) 第2-1次工事	新潟市江南区茗荷谷	排水路工 L=54m	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
208	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】県営湛水防除事業(特大規模) 新潟東部地区 大石排水分水路第5次工事	新潟市東区江口	排水路工 L=150m	約7か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価、ICT活用工事
209	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】経営体育成基盤整備事業 小杉地区 区画整理第3次工事	新潟市江南区横越	区画整理 A=8.4ha	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価、ICT活用工事
210	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【農村】経営体育成基盤整備事業 小杉地区 区画整理第4次工事	新潟市江南区横越	区画整理 A=6.9ha	約12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価、ICT活用工事
新潟市〔令和8年4月時点〕										
211	新潟市	江南区建設課	亀田美女池第1排水区背割排水路改修その4工事	新潟市江南区袋津5丁目地内	施工延長 L=74m 排水構造物工 L=71m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
212	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7-167号線道路災害復旧工事	新潟市江南区天野3丁目地内	全体施工延長 L=228m 復旧延長 L=217m 舗装工 A=1,130m ²	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
213	新潟市	江南区建設課	亀田1～120号線道路改良工事	新潟市江南区亀田水道町2丁目地内	施工延長 L=22m 排水構造物工 L=26m 舗装工 A=110m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
214	新潟市	下水道管理センター維持管理課	万代排水区枝線46～235下水道管更生工事	新潟市中央区沼垂東2丁目 他地内	本管更生工 φ1800mm L=71m 本管更生工 φ500mm L=113m 本管更生工 φ300mm L=37m (※φ1800mmについては、ダンピー工法にて積算予定) 記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
215	新潟市	下水道管理センター維持管理課	関屋排水区枝線118～410～3下水道管更生工事	新潟市中央区関屋浜松町 他地内	本管更生工 φ600mm L=53m 本管更生工 φ500mm L=53m 本管更生工 φ450mm L=34m 本管更生工 φ350mm L=26m 本管更生工 φ350mm L=48m	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
216	新潟市	下水道管理センター維持管理課	物見山排水区枝線79～108下水道管更生工事	新潟市東区錦町 他地内	本管更生工 φ1650mm L=183m 本管更生工 φ1500mm L=47m 本管更生工 φ1350mm L=23m (※φダンピー工法にて積算予定) 記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
217	新潟市	下水道管理センター維持管理課	物見山排水区枝線109～110下水道管更生工事	新潟市東区秋葉1丁目 他地内	本管更生工 φ1650mm L=334m (※φダンピー工法にて積算予定) 記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	7ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
218	新潟市	下水道管理センター維持管理課	物見山排水区枝線104～546下水道管更生工事	新潟市東区船江町1丁目 他地内	本管更生工 φ700mm L=57m 本管更生工 φ600mm L=59m 本管更生工 φ400mm L=24m	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
219	新潟市	下水道管理センター維持管理課	関屋下水道橋改修工事	新潟市中央区網川原 他地内	塗装工 2,710m ² 足場工 一式 附帯工 一式	8ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
220	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7～171号線(その1)道路災害復旧工事	新潟市江南区天野3丁目地内	全体施工延長 L=101m 復旧延長 L=59m 舗装工 A=471m ²	3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
221	新潟市	下水道管理センター維持管理課	鳥屋野排水区枝線10～166他下水道管更生工事	新潟市中央区天神1丁目 他地内	本管更生工 φ900mm～φ1800mm L=337m (※ダンピー工法にて積算予定) 記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
222	新潟市	下水道管理センター維持管理課	万代排水区枝線147～195下水道管更生工事	新潟市中央区天明日 他地内	本管更生工 φ300mm～φ500mm L=281m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
223	新潟市	下水道管理センター維持管理課	早川堰排水区枝線34～336下水道管更生工事	新潟市中央区本町通14番町 他地内	本管更生工 φ250mm～φ700mm L=147m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
224	新潟市	下水道管理センター維持管理課	関屋排水区枝線3～261～1下水道管更生工事	新潟市中央区関屋金街町1丁目 他地内	本管更生工 φ300mm～φ600mm L=316m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
225	新潟市	下水道管理センター維持管理課	白山下水道橋改修工事	新潟市中央区川岸町2丁目 他地内	塗装工 1,865m ² 足場工 一式 附帯工 一式	8ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
226	新潟市	建築保全課	しろね大風と歴史の館電気設備改修工事	新潟市南区上下諏訪木地内	1. 電灯設備 一式 2. 動力設備 一式 3. 受変電設備 一式 4. 防災設備 一式	12ヶ月	一般	電気	第1四半期	
227	新潟市	下水道管理センター維持管理課	関屋排水区枝線231～237下水道管更生工事	新潟市中央区信濃町地内	本管更生工 φ800mm L=93.11m (※ダンピー工法にて積算予定) 記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。 取付管更生工 N=1箇所	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
228	新潟市	下水道管理センター維持管理課	新潟第4処理分区枝線70～384～2下水道管更生工事	新潟市東区末広町他地内	施工延長 φ300mm～500mm L=290m 本管更生工 φ300mm L=251m 本管更生工 φ500mm L=39m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
229	新潟市	下水道管理センター維持管理課	下所島排水区他枝線70～806下水道管更生工事	新潟市中央区紫竹山2丁目他地内	施工延長 φ250mm～φ700mm L=373.64m 本管更生工 φ250mm L=4.65m 本管更生工 φ300mm L=135.30m 本管更生工 φ350mm L=5.44m 本管更生工 φ400mm L=61.80m 本管更生工 φ450mm L=53.55m 本管 更生工 φ500mm L=33.70m 本管更生工 φ 700mm L=79.20m 取付管更生工 N=1箇所	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
230	新潟市	秋葉区産業振興課	廃止石油坑井封鎖事業大関朝日線道路改修工事	新潟市秋葉区朝日地内	土工 1式 舗装工 6,530m ² 敷砂利工 2,280m ² 旧構造物撤去工 1式	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
231	新潟市	南区建設課	白根2-27号線道路改良工事	新潟市南区臼井地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m 舗装工 A=1 50m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
232	新潟市	南区建設課	白根2-126号線道路改良工事	新潟市南区大郷地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m 舗装工 A=2 00m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
233	新潟市	南区建設課	白根2-260号線道路改良工事	新潟市南区高井興野地内	施工延長 L=25m 側溝工 L=25m 舗装工 A=1 50m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
234	新潟市	南区建設課	白根2-556号線道路改良工事	新潟市南区十五間地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m 舗装工 A=2 50m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
235	新潟市	南区建設課	白根2-720号線他道路改良工事	新潟市南区大通南3丁目他地内	施工延長 L=310m 側溝工 L=424m 防護柵工 L =61m 舗装工 A=1,715m ² 区画線工 一式	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
236	新潟市	南区建設課	一般県道新津茨曾根燕線歩道整備工事	新潟市南区櫛苅地内	施工延長 L=20m 側溝工 L=20m 舗装工 A=4 4m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
237	新潟市	南区建設課	大別當地内排水路改修工事	新潟市南区大別當地内	施工延長 L=63m 側溝工 L=63m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
238	新潟市	西部地域下水道事務所	五十嵐排水区第2分区枝線247～252下水道工事	新潟市西区五十嵐2の町地内	開削工法 φ150m L=173m	10ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
239	新潟市	西部地域下水道事務所	五十嵐排水区第2分区枝線191下水道工事	新潟市西区五十嵐1の町地内	開削工法 φ150m L=50m	10ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
240	新潟市	西部地域下水道事務所	五十嵐排水区第1分区枝線289-1～289-4下水道工事	新潟市西区五十嵐1の町地内	開削工法 φ150m L=146m	10ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
241	新潟市	西蒲区建設課	割前地内排水路整備工事	新潟市西蒲区割前地内	排水路整備工 L=100m	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
242	新潟市	西蒲区建設課	福井地内排水路整備工事	新潟市西蒲区福井地内	排水路整備工 L=100m	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
243	新潟市	南区建設課	味方1-15号線側溝工事	新潟市南区西白根地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m 舗装工 A=4 0m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
244	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	7・7・505高架側道3号道路新設工事	新潟市中央区花園1丁目地内	施工延長 L=243m 排水構造物工 L=291m 舗装 工 A=1555m ²	11ヶ月	一般	舗装	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
245	新潟市	西部地域下水道事務所	鳥屋野排水区近江分区枝線747他管更生工事	新潟市中央区女池6丁目他地内	管更生工 φ600mm L=85m 管更生工 φ700mm L=180m	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
246	新潟市	西部地域下水道事務所	五十嵐排水区第1分区枝線262～264下水道工事	新潟市西区五十嵐2の町地内	φ150mm管開削工 L=83.70m 1号人孔設置工 N=1箇所 小型マンホール設置工 N=2箇所 汚水樹及び取付管工 N=6箇所 付帯工 一式	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
247	新潟市	西部地域下水道事務所	五十嵐排水区第2分区枝線137-2～141-2下水道工事	新潟市西区五十嵐1の町地内	φ150mm管開削工 L=177.5m 1号人孔設置工 N=4箇所 小型マンホール設置工 N=1箇所 汚水樹及び取付管工 N=12箇所 付帯工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
248	新潟市	西部地域下水道事務所	白根第1処理分区枝線143-1下水道工事	新潟市南区鰺潟地内	φ150mm管開削工 L=22.45m 1号人孔設置工 N=1箇所 小型マンホール設置工 N=1箇所 付帯工 一式	6ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
249	新潟市	西部地域下水道事務所	【災害】西部処理区(西⑩)下水道災害復旧(その2)工事	新潟市西区新通地内	復旧延長 L=104.20m 管渠推進工 φ200 L=104.20m マンホール復旧工 N=4箇所 舗装復旧工 A=260.5m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
250	新潟市	西部地域下水道事務所	浦山排水区浦山第1分区雨水圧送管布設工事	新潟市西区真砂3丁目地内	圧送管 φ350mm L=100m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
251	新潟市	西部地域下水道事務所	鳥屋野排水区鳥屋野幹線24-3管更生工事	新潟市中央区女池神明2丁目地内	管更生工 □4100mm×4100mm L=51m (SPR工法にて積算予定) ※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	7ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
252	新潟市	西部地域下水道事務所	鳥屋野排水区近江分区小張ノ木幹線118他管更生工事	新潟市中央区女池南2丁目地内	管更生工 φ1650mm L=144m 管更生工 φ1800mm L=125m (ダンビー工法にて積算予定) ※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
253	新潟市	西部地域下水道事務所	神道寺第1分区神道寺1号幹線110他管更生工事	新潟市中央区米山5丁目地内	管更生工 φ1350mm L=161m 管更生工 φ1800mm L=160m (ダンビー工法にて積算予定) ※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
254	新潟市	西部地域下水道事務所	出来島排水区出来島汚水1号幹線管更生工事	新潟市中央区網川原1丁目地内	管更生工 φ700mm L=73m	4ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
255	新潟市	西部地域下水道事務所	新潟第1処理分区新潟1-2号幹線51他管更生工事	新潟市東区新石山1丁目地内	管更生工 φ400mm L=76m 管更生工 φ700mm L=149m	5ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
256	新潟市	西部地域下水道事務所	新潟第5処理分区枝線228-4他管更生工事	新潟市東区有楽3丁目地内	管更生工 φ400mm L=35m 管更生工 φ600mm L=17m 管更生工 φ700mm L=137m	5ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
257	新潟市	西部地域下水道事務所	新潟第5処理分区新潟5-1号幹線70他管更生工事	新潟市東区太平2丁目地内	管更生工 φ1350mm L=128m 管更生工 φ1500mm L=108m (SPR-NX工法にて積算予定) ※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	8ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
258	新潟市	建築保全課	しろね大風と歴史の館機械設備改修工事	新潟市南区上下諏訪木地内	1. 給水設備 一式 2. 給湯設備 一式 3. 消火設備 一式 4. 空気調和設備 一式 5. 付帯建築工事 一式 6. 撤去工事 一式	11ヶ月	一般	管	第1四半期	
259	新潟市	建築保全課	歴史博物館空気調和設備改修工事	新潟市中央区柳島町2丁目地内	1. 空気調和設備 一式 2. 付帯工事 一式 3. 撤去工事 一式	12ヶ月	一般	管	第1四半期	
260	新潟市	東部地域土木事務所	市道滝谷町柄目木線(鉢盛橋)補修工事	新潟市秋葉区滝谷町他 地内	塗装塗替工 A=270m ² 伸縮装置取替工 L=13m 足場工 一式	10ヶ月	一般	塗装	第1四半期	
261	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟村松三川線(松浜橋左歩道橋)補修(その3)工事	新潟市東区下山3丁目他 地内	桁端部・主桁下フランジ補修工 N=80部材 連結ボルト補修工 N=160本 足場工 一式	12ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
262	新潟市	東部地域下水道事務所	鳥屋野排水区弁天分区枝線25～26下水道工事	新潟市中央区笹口地内	開削工 φ300mm L=61.5m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
263	新潟市	東部地域下水道事務所	万代排水区栗ノ木分区枝線46～71下水道工事	新潟市中央区明石2丁目他地内	開削工 取付管φ150mm N=32箇所	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
264	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線横越バイパス(第3工区)道路改良(その2)工事	新潟市江南区曙町5丁目地内	施工延長 L=50m 排水構造物工 L=40m 擁壁工 L=14m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
265	新潟市	中央区建設課	市道上所新和線舗装修繕工事	新潟市中央区上所1丁目地内	切削オーバーレイ工 A=1,000m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
266	新潟市	中央区建設課	市道嘉瀬蔵岡線2号舗装修繕工事	新潟市中央区姥ヶ山地内	切削オーバーレイ工 A=800m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
267	新潟市	中央区建設課	市道紫竹山鳥屋野線舗装修繕工事	新潟市中央区女池6丁目他地内	切削オーバーレイ工 A=1,000m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
268	新潟市	中央区建設課	主要地方道新潟亀田内野線(関屋大川前1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市中央区関屋大川前1丁目他地内	切削オーバーレイ工 A=2,500m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
269	新潟市	中央区建設課	一般県道曽野木一日市線(清五郎他地内)舗装修繕工事	新潟市中央区清五郎他地内	切削オーバーレイ工 A=3,800m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
270	新潟市	中央区建設課	市道南3-80号線舗装修繕工事	新潟市中央区上所2丁目他地内	アスファルト舗装工 A=2,000m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
271	新潟市	中央区建設課	主要地方道新潟亀田内野線(女池上山5丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市中央区女池上山5丁目他地内	切削オーバーレイ工 A=3,800m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
272	新潟市	中央区建設課	市道寄居浜女池線3号舗装修繕工事	新潟市中央区上所上2丁目他地内	切削オーバーレイ工 A=3,800m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
273	新潟市	中央区建設課	市道寄居浜女池線4号舗装修繕工事	新潟市中央区女池北1丁目他地内	切削オーバーレイ工 A=2,500m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
274	新潟市	中央区建設課	市道笹口紫竹山線(紫竹山5丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市中央区紫竹山5丁目他地内	切削オーバーレイ工 A=1,500m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
275	新潟市	中央区建設課	市道山ニツ長潟線(山ニツ1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市中央区山ニツ1丁目他地内	アスファルト舗装工 A=1,000m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
276	新潟市	中央区建設課	市道山ニツ長潟線(姥ヶ山1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市中央区姥ヶ山1丁目他地内	施工延長 L=500m 舗装工 A=3,800m ² 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
277	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央2-52号線(中央-15)道路災害復旧工事	新潟市中央区関屋田町2丁目地内	施工延長 L=154.9m アスファルト舗装工 A=700m ² L型側溝工 L=294m	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
278	新潟市	中央区建設課	【災害】二級市道関屋田町白山浦線(中央-30)道路災害復旧工事	新潟市中央区関屋田町2丁目地内	施工延長 L=59.8m アスファルト舗装工 A=540m ² 自由勾配側溝工(300×500) L=103m	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
279	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟港横越線(竹尾IC交差点)道路改良工事	新潟市東区竹尾4丁目地内	施工延長 L=60m 擁壁工 L=60m	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
280	新潟市	公共建築課	寄居コミュニティハウス建設電気設備工事	新潟市中央区東大畑通2番町地内	電灯設備 一式 動力設備 一式 弱電設備 一式 構内配電線路 一式 構内通信線路 一式	9ヶ月	一般	電気	第1四半期	
281	新潟市	公共建築課	新潟市総合保健医療センター照明設備改修工事	新潟市中央区紫竹山3丁目地内	電灯設備 一式	9ヶ月	一般	電気	第1四半期	
282	新潟市	公共建築課	中央卸売市場電気設備改修工事	新潟市江南区茗荷谷地内	電灯設備 一式 火災報知設備 一式	9ヶ月	一般	電気	第1四半期	
283	新潟市	中央区建設課	南長潟他地内道路照明灯更新工事	新潟市中央区南長潟地内	ランプ取替工 N=182基 灯具取替工 N=10基	10ヶ月	一般	電気	第1四半期	
284	新潟市	西部地域下水道事務所	【災害】6災第126号 西部処理区(西⑧)下水道災害復旧(その2)工事	新潟市西区みずき野2丁目地内	開削工法φ250mm L=25m 推進工法φ250mm L=87m	11ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
285	新潟市	西部地域下水道事務所	坂井輪排水区下坂井分区枝線477～479下水道工事	新潟市西区坂井砂山2丁目地内	開削工法 φ250mm L=50m	10ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
286	新潟市	西部地域下水道事務所	五十嵐東3丁目他地内浸水対策工事	新潟市西区五十嵐東3丁目地内	開削工φ250mm L=90m	10ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
287	新潟市	秋葉区建設課	市道東島小口線舗装修繕工事	新潟市秋葉区東島地内	施工延長 L=380m 切削オーバーレイ工 A=2.02 0m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
288	新潟市	秋葉区建設課	市道新津1～340号線舗装修繕工事	新潟市秋葉区中野5丁目他地内	施工延長 L=180m 切削オーバーレイ工 A=1.60 0m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
289	新潟市	秋葉区建設課	市道小須戸新保3号線消雪パイプ修繕工事	新潟市秋葉区新保他地内	消雪パイプ修繕 φ65 L=146.3m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
290	新潟市	西蒲区建設課	門田・高野宮線道路改良工事	新潟市西蒲区中之口地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
291	新潟市	秋葉区建設課	市道結市之瀬線舗装修繕工事	新潟市秋葉区あおば通り2丁目他地内	施工延長 L=335m 舗装打換工 A=2.010m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
292	新潟市	秋葉区建設課	市道潟端線舗装修繕工事	新潟市秋葉区横川浜地内	施工延長 L=230m 切削オーバーレイ工 A=1.52 0m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
293	新潟市	秋葉区建設課	市道中山砂押線舗装修繕工事	新潟市秋葉区中沢町地内	施工延長 L=133m 舗装打換え工 A=800m2 区画線工 一式	6ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
294	新潟市	秋葉区建設課	金屋排水機場電動式開閉機修繕工事	新潟市秋葉区金屋地内	電動式開閉機修繕 一式	8ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
295	新潟市	西蒲区建設課	一般県道五千石巻新潟線道路改良工事	新潟市西蒲区中郷屋地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
296	新潟市	西蒲区建設課	中之口1－324号線道路改良工事	新潟市西蒲区長埜地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
297	新潟市	西蒲区建設課	夏井高畑線道路改良工事	新潟市西蒲区西船越地内	側溝改良 L=80m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
298	新潟市	西蒲区建設課	中江通線道路改良工事	新潟市西蒲区巻甲地内	側溝改良 L=150m アスファルト舗装 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
299	新潟市	西蒲区建設課	潟東1－207号線道路改良工事	新潟市西蒲区遠藤地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
300	新潟市	西蒲区建設課	西川1－336号線道路改良工事	新潟市西蒲区舩地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装工 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
301	新潟市	西蒲区建設課	西川1－624号線道路改良工事	新潟市西蒲区曾根地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装工 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
302	新潟市	西蒲区建設課	巻1－307号線道路改良工事	新潟市西蒲区赤路地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装工 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
303	新潟市	西蒲区建設課	西汰上下山線道路拡幅工事	新潟市西蒲区下山地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装工 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
304	新潟市	西蒲区建設課	主要地方道新潟寺泊線道路改良工事	新潟市西蒲区松野尾地内	側溝改良 L=50m 路床盛土 L=50m アスファルト舗装工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
305	新潟市	西蒲区建設課	主要地方道新潟寺泊線道路改良工事	新潟市西蒲区仁箇地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装工 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
306	新潟市	江南区建設課	【災害】二級市道綱川原楚川線道路災害復旧工事	新潟市江南区俵柳地内	施工延長 L=150. 2m 復旧延長 L=140. 3m L型側溝工 L=102. 1m 自由勾配側溝工 L=18. 1m 舗装工 A=559. 1m ²	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
307	新潟市	西蒲区建設課	西川1－320号線道路改良工事	新潟市西蒲区曾根地内	側溝改良 L=80m アスファルト舗装 一式	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
308	新潟市	秋葉区建設課	南町金津線道路改良工事	新潟市秋葉区中村地内	施工延長 L=145m 排水構造物 自由勾配側溝300～400型 L=188m 舗装工 アスファルト舗装工 A=1080m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
309	新潟市	江南区建設課	【災害】二級市道天野大島線1号線道路災害復旧工事	新潟市江南区天野2丁目地内	施工延長 L=104. 8m 復旧延長 L=103. 8m 舗装工 A=550. 3m ²	4ヶ月	指名	舗装	第4四半期	
310	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7－171号線(その3)道路災害復旧工事	新潟市江南区天野2丁目他地内	施工延長 L=146. 1m 復旧延長 L=90. 8m U型側溝工 L=184. 1m 舗装工 A=303. 7m ² 集水樹工 N=1箇所	5ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
311	新潟市	江南区建設課	東9－72号線道路改良工事	新潟市江南区丸山他地内	施工延長 L=30m U型側溝工 L=60m 舗装工 A=150m ² 集水樹工 N=4箇所	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
312	新潟市	秋葉区建設課	市道新津1－79号線舗装修繕工事	新潟市秋葉区川根地内	施工延長 L=150m 舗装打ち換え工 A=1. 420m ² 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
313	新潟市	秋葉区建設課	市道新津1-97号線舗装修繕工事	新潟市秋葉区北潟地内	施工延長 L=218m 切削オーバーレイ工 A=1. 61 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
314	新潟市	秋葉区建設課	市道新町大久保線舗装修繕工事	新潟市秋葉区秋葉1丁目地内	施工延長 L=323m 切削オーバーレイ工 A=2. 14 0m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
315	新潟市	秋葉区建設課	一般国道403号舗装修繕工事	新潟市秋葉区古津地内	施工延長 L=320m 切削オーバーレイ工 A=2. 56 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
316	新潟市	秋葉区建設課	主要地方道新津村松線舗装修繕工事	草水町3丁目他	施工延長 L=1. 040m 切削オーバーレイ工 A=3. 850m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
317	新潟市	秋葉区建設課	一般国道460号消雪パイプ修繕工事	新潟市秋葉区川根地内	消雪パイプ修繕 φ65 L=55. 0m 消雪パイプ修繕 φ65 L=71. 5m 消雪パイプ修繕 φ100 L=47. 5m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
318	新潟市	公共建築課	西蒲区役所解体工事	新潟市西蒲区巻甲地内	鉄筋コンクリート造3階建て 延べ面積 3, 823m2 その他 車庫、駐輪場、物置他	13ヶ月	一般	解体	第1四半期	
319	新潟市	西部地域下水道事務所	万代排水区栗ノ木分区分万代幹線管更生工事(第6工区)	新潟市中央区沼垂東4丁目他地内	管更生工 □2400mm×2400mm L=108m (バル テム・フローリング工法にて積算予定) ※記載の工法 名は積算上選定しているものであり、工法を指定する ものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
320	新潟市	西部地域下水道事務所	鳥屋野排水区近江分区分近江2号幹線71他管更生工事	新潟市中央区上所中2丁目他地内	管更生工 φ1500mm L=164m 管更生工 φ16 50mm L=146m (ダンビー工法にて積算予定) ※ 記載の工法名は積算上選定しているため、工法を指定 するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
321	新潟市	中央区建設課	竜が島歩道橋撤去工事	新潟市中央区竜が島1丁目地内	横断歩道協撤去 1基	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
322	新潟市	西部地域下水道事務所	鳥屋野排水区近江分区分近江6号幹線778他管更生工事	新潟市中央区女池6丁目他地内	管更生工 φ1500mm L=308m (SPR-NX工法 にて積算予定) ※記載の工法名は積算上選定している ものであり、工法を指定するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
323	新潟市	公共建築課	寄居コミュニティハウス建設工事	新潟市中央区東大畑通2番町地内	木造平屋建て 延べ面積 461m2	9ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
324	新潟市	施設課	山の下小学校照明設備改修工事	新潟市東区山の下町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改 修床面積:4, 870m2 体育館棟 鉄筋コンクリート造 平屋建て 改修床面積:1, 172m2 工事概要 電灯設 備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
325	新潟市	中央区建設課	花園1丁目他地内道路照明灯更新工事	新潟市中央区花園1丁目他地内	デザインランプ取替工 N=232基	10ヶ月	一般	電気	第1四半期	
326	新潟市	施設課	東中野山小学校照明設備改修工事	新潟市東区猿ヶ馬場地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改 修床面積:5, 856m2 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1, 038m2 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
327	新潟市	中央区建設課	西堀通5番町他地内道路照明灯更新工事	新潟市中央区西堀通5番町他地内	デザイン照明用ランプ取替工 N=160基	10ヶ月	一般	電気	第1四半期	
328	新潟市	施設課	南中野山小学校照明設備改修工事	新潟市東区中野山地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改 修床面積:6, 052m2 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1, 188m2 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
329	新潟市	施設課	浜浦小学校照明設備改修工事	新潟市中央区浜浦町1丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改 修床面積:117m2 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1, 220m2 工事概要 電灯設備 一式	4ヶ月	一般	電気	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
330	新潟市	施設課	関屋小学校照明設備改修工事	新潟市中央区関屋下川原町2丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:4,601m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:885m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
331	新潟市	施設課	新潟小学校照明設備改修工事	新潟市中央区東大畑通1番町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造5階建て 改修床面積:6,830m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 改修床面積:292m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
332	新潟市	施設課	上山小学校照明設備改修工事	新潟市中央区女池上山1丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:5,520m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,081m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
333	新潟市	施設課	紫竹山小学校照明設備改修工事	新潟市中央区紫竹山1丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:5,629m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,251m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
334	新潟市	施設課	荻川小学校照明設備改修工事	新潟市秋葉区車場地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:6,515m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 改修床面積:1,284m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
335	新潟市	施設課	阿賀小学校照明設備改修工事	新潟市秋葉区新津東町2丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積:6,095m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,437m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
336	新潟市	施設課	小須戸小学校照明設備改修工事	新潟市秋葉区横川浜地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積:5,164m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 改修床面積:1,544m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
337	新潟市	施設課	小針小学校照明設備改修工事	新潟市西区小針2丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:7,288m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 改修床面積:1,242m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
338	新潟市	施設課	新通小学校照明設備改修工事	新潟市西区坂井東6丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:8,039m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:959m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
339	新潟市	公共建築課	名勝旧齋藤家別邸庭園建造物改修工事	新潟市中央区西大畑町地内	木造2階建て 屋根改修面積 116m ² 屋根改修工事 一式 左官工事 一式	7ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
340	新潟市	施設課	西内野小学校照明設備改修工事	新潟市西区内野上新町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:6,171m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,025m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
341	新潟市	施設課	東青山小学校照明設備改修工事	新潟市西区青山地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:5,877m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,028m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
342	新潟市	施設課	大野小学校照明設備改修工事	新潟市西区大野町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積:5,539m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 改修床面積:1,259m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
343	新潟市	施設課	巻北小学校照明設備改修工事	新潟市西蒲区竹野町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積:5,501m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:965m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
344	新潟市	施設課	松浜中学校照明設備改修工事	新潟市北区松浜5丁目地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:6,094m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 改修床面積:1,632m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
345	新潟市	公共建築課	小針第2住宅外壁・屋上防水改修工事	新潟市西区小針西1丁目 地内	外壁・屋上防水改修工事 A棟:鉄筋コンクリート造5階建て 延べ面積 2,930.01m ² B棟:鉄筋コンクリート造3階建て 延べ面積 732.81m ² C棟:鉄筋コンクリート造5階建て 延べ面積 1,328.47m ²	8ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
346	新潟市	施設課	寄居中学校照明設備改修工事	新潟市中央区営所通2番町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:5,448m ² 体育館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 改修床面積:1,771m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
347	新潟市	施設課	大江山中学校照明設備改修工事	新潟市江南区西山地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:3,380m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,591m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
348	新潟市	施設課	小須戸中学校照明設備改修工事	新潟市秋葉区横川浜地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:5,413m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,064m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
349	新潟市	施設課	白南中学校照明設備改修工事	新潟市南区茨曾根地内	構造・規模 体育館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 改修床面積:2,148m ² 工事概要 電灯設備 一式	4ヶ月	一般	電気	第1四半期	
350	新潟市	施設課	白根第一中学校照明設備改修工事	新潟市南区白根地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:6,030m ² 体育館棟 鉄骨造2階建て 改修床面積:2,059m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
351	新潟市	施設課	両川中学校照明設備改修工事	新潟市江南区酒屋町地内	構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積:2,860m ² 体育館棟 鉄骨造平屋建て 改修床面積:1,292m ² 工事概要 電灯設備 一式	5ヶ月	一般	電気	第1四半期	
352	新潟市	公共建築課	大山台住宅屋上防水改修工事	新潟市東区大山2丁目地内	屋上防水改修工事 一式	5ヶ月	一般	防水	第2四半期	
353	新潟市	公共建築課	石山住宅C-12棟屋上防水改修工事	新潟市東区石山団地地内	屋上防水改修工事 一式	5ヶ月	一般	防水	第2四半期	
354	新潟市	公共建築課	秋葉区児童館整備工事	新潟市秋葉区程島地内	RC造3階建て 改修面積 約500m ²	5ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
355	新潟市	公共建築課	潟東歴史民俗資料館浄化槽解体工事	新潟市西蒲区三方地内	浄化槽解体工事 一式	6ヶ月	一般	解体	第2四半期	
356	新潟市	施設課	葛塚小学校大規模改造電気設備工事	新潟市北区川西3丁目地内	【構造・規模】 普通教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,651m ² 【工事概要】 電灯設備 一式、動力設備 一式、弱電設備 一式	7ヶ月	一般	電気	第1四半期	
357	新潟市	公共建築課	大江山保育園解体工事	新潟市江南区北山地内	解体工事 一式	7ヶ月	一般	解体	第1四半期	
358	新潟市	公共建築課	市役所バス停上屋増築工事	新潟市中央区一番堀通町地内	鉄骨造平屋建て 延べ面積 59.67m ²	8ヶ月	一般	解体	第2四半期	
359	新潟市	西部地域土木事務所	巻1-157号線緑橋梁補修工事	新潟市西蒲区巻甲地内	床版端部補修工 N=2箇所 断面修復工 V=0.7m3 伸縮装置取替工 N=2箇所 塗装塗替工 A=73m ²	8ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
360	新潟市	施設課	立仏小学校トイレ改修衛生換気設備工事	新潟市西区立仏地内	【構造規模】 特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て トイレ改修床面積 67m ² 【工事概要】 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 換気設備 一式 撤去工事 一式	5ヶ月	一般	管	第1四半期	
361	新潟市	施設課	木戸中学校トイレ改修衛生換気設備工事	新潟市東区上木戸5丁目地内	【構造・規模】 管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修面積99m ² 屋内運動場 鉄骨造平屋建て 改修面積 28m ² 【工事概要】 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 換気設備 一式 撤去工事 一式	5ヶ月	一般	管	第1四半期	
362	新潟市	施設課	下山中学校トイレ改修衛生換気設備工事	新潟市東区下山1丁目地内	【構造規模】 管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て 屋内運動場 鉄骨造2階建て トイレ改修床面積 148m ² 【工事概要】 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 換気設備 一式 撤去工事 一式	5ヶ月	一般	管	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
363	新潟市	施設課	白根北中学校トイレ改修衛生換気設備工事	新潟市南区鷺ノ木新田地内	【構造規模】 管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 体育館棟 鉄骨造2階建て 3階1系統 改修面積 58m ² 1階1系統 改修面積 40m ² 【改修概要】 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 換気設備 一式 撤去工事 一式	5ヶ月	一般	管	第1四半期	
364	新潟市	施設課	松野尾小学校空調と設備改修工事	新潟市西蒲区松野尾地内	【工事概要】 空調と設備 一式 付帯工事 一式 撤去工事 一式	6ヶ月	一般	管	第1四半期	
365	新潟市	秋葉区建設課	市道荻川新津線舗装修繕工事	新潟市秋葉区川口地内	施工延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=2, 200m ²	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
366	新潟市	秋葉区建設課	市道新津1-446号線舗装修繕工事	新潟市秋葉区美幸町1丁目他地内	施工延長 L=150m 舗装打ち換え工 A=1, 420m ² 2区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
367	新潟市	秋葉区建設課	市道金沢町18号新郷屋線消雪パイプ更新工事	新潟市秋葉区飯柳地内	消雪パイプ修繕 Φ65 L=190m	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
368	新潟市	施設課	小合東小学校大規模改造工事	新潟市秋葉区小戸上組地内	構造・規模 管理特別教室棟、普通教室棟、便所棟 鉄筋コンクリート造2階建て 改修床面積 2, 102m ² 工事概要 屋根改修 一式 外構改修 一式	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
369	新潟市	施設課	木崎小学校屋内体育館外壁改修工事	新潟市北区木崎地内	工事概要 構造・規模:鉄骨造2階建て 延べ床面積 1, 236m ² 外部改修(外壁) 一式 改修面積 85m ²	4ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
370	新潟市	施設課	下山中学校トイレ改修工事	新潟市東区下山1丁目地内	構造・規模 管理特別教室棟:鉄筋コンクリート造4階建て 屋内運動場:鉄骨造2階建て 工事概要 内部改修 一式 トイレ改修床面積148m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
371	新潟市	施設課	臼井小学校屋内体育館屋根改修工事	新潟市南区臼井地内	構造・規模 体育館棟:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て 工事概要 屋根改修 一式 改修面積 1, 199m ²	5ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
372	新潟市	施設課	女池小学校エレベーター新設工事	新潟市中央区女池6丁目地内	構造・規模 鉄骨造3階建て 増築床面積 50m ² 工事概要 エレベーター棟増築 一式	7ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
373	新潟市	施設課	両川中学校エレベーター新設工事	新潟市江南区酒屋町地内	構造・規模 鉄骨造4階建て 増築床面積 78m ² 工事概要 エレベーター棟増築 一式	7ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
374	新潟市	施設課	立仏小学校トイレ改修工事	新潟市西区立仏地内	構造・規模 特別教室棟:鉄筋コンクリート造3階建て 工事概要 内部改修 一式 トイレ改修面積 67m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
375	新潟市	施設課	横越中学校屋内体育館屋根改修工事	新潟市江南区横越中央3丁目地内	構造・規模 体育館棟:鉄骨造2階建て 改修床面積 2, 692m ² 工事概要 屋根改修 一式 防水改修面積 3, 400m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
376	新潟市	施設課	明鏡高校武道場屋根改修工事	新潟市中央区沼垂東6丁目地内	構造・規模 体育館棟:鉄骨造2階建て 体育館床面積2, 326m ² (改修屋根面積395m ²) 工事概要 屋根改修 一式	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
377	新潟市	施設課	早通南小学校屋内体育館外壁改修工事	新潟市北区須戸1丁目地内	構造・規模 体育館棟:鉄骨造2階建て 体育館床面積1, 921m ² 工事概要 外壁改修 一式	4ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
378	新潟市	施設課	五十嵐小学校屋内体育館外部建具改修工事	新潟市西区寺尾西4丁目地内	構造・規模 体育館棟:鉄骨造平屋建て 改修床面積 1, 002m ² 工事概要 外部建具改修 一式 建具改修面積220m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
379	新潟市	施設課	木戸中学校トイレ改修工事	新潟市東区上木戸5丁目地内	構造・規模 管理・特別教室棟:鉄筋コンクリート造3階建て 屋内運動場:鉄骨造平屋建て 工事概要 内部改修 一式 トイレ改修床面積 127m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
380	新潟市	施設課	葛塚東小学校屋内体育館外壁改修工事	新潟市北区朝日町4丁目地内	構造・規模 体育館棟:鉄骨造2階建て 体育館床面積1,246㎡ 工事概要 外壁改修 一式 外壁改修面積588㎡	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
381	新潟市	施設課	白根北中学校トイレ改修工事	新潟市南区鷺ノ木新田地内	構造・規模 管理・特別教室棟:鉄筋コンクリート造3階建て 体育館棟:鉄骨造2階建て 工事概要 内部改修一式 トイレ改修床面積 98㎡	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
382	新潟市	施設課	坂井東小学校屋内体育館屋根改修工事	新潟市西区坂井東5丁目地内	構造・規模 体育館棟:鉄骨造平屋建て 改修床面積1,003㎡ 工事概要 屋根改修 一式 防水改修面積1,200㎡	3ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
383	新潟市	施設課	葛塚小学校大規模改造工事	新潟市北区川西3丁目地内	構造・規模 普通教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,651㎡ 工事概要 外部(外壁)改修一式 内部改修 一式	7ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
384	新潟市	東部地域下水道事務所	亀田第1処理分区枝線34下水道工事	新潟市江南区亀田大月3丁目地内	開削工 Φ200mm 管布設工 L=56.4m	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
385	新潟市	東区建設課	大山台公園複合遊具更新工事	新潟市東区大山2丁目地内	複合遊具撤去 N=1基 複合遊具新設 N=1基	5ヶ月	一般	造園	第3四半期	
386	新潟市	公共建築課	曾野木住宅A号棟外壁・屋上防水改修工事	新潟市江南区曾野木1丁目地内	鉄筋コンクリート造 12階建て 延べ面積 5,760m2 外壁改修、防水改修 一式	9ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
387	新潟市	東区建設課	新栗の木緑地改修工事	新潟市東区山木戸1丁目地内	緑地改修工 一式	5ヶ月	一般	造園	第3四半期	
388	新潟市	東区建設課	主要地方道新潟村松三川線(津島屋8丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区津島屋8丁目他地内	施工延長 L=420m 切削オーバーレイ工 A=8.150m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
389	新潟市	公共建築課	北消防署自家用給油施設設置工事	新潟市北区葛塚地内	自家用給油施設 10KL	9ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
390	新潟市	中央区建設課	市道南5-26号線L型側溝改良工事	新潟市中央区紫竹山7丁目地内	施工延長 L=100m L型側溝改良工 L=96m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
391	新潟市	東区建設課	東3-38号線舗装修繕工事	新潟市東区松和町他地内	施工延長 L=200m 舗装打換え工 A=1,200m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
392	新潟市	東区建設課	長潟岡山線2号(中野山7丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区中野山7丁目他地内	施工延長 L=360m 切削オーバーレイ工 A=2,520m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
393	新潟市	東区建設課	山の下東港線1号(大山1丁目他地内)側溝修繕工事	新潟市東区大山1丁目他地内	施工延長 L=125m 側溝上部修繕工 L=125m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
394	新潟市	東区建設課	卸新町線(卸新町1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区卸新町1丁目他地内	施工延長 L=200m 切削オーバーレイ工 A=2,600m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
395	新潟市	東区建設課	南紫竹江南線(江南3丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区江南3丁目他地内	施工延長 L=168m 切削オーバーレイ工 A=1150m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
396	新潟市	東区建設課	太平岡山線4号(大形本町3丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区大形本町3丁目他地内	施工延長 L=206m 切削オーバーレイ工 A=2140m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
397	新潟市	東区建設課	主要地方道新潟新発田村上線(豊2丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区豊2丁目他地内	施工延長 L=305m 切削オーバーレイ工 A=3000m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
398	新潟市	東区建設課	山の下東港線1号(月見町他地内)舗装修繕工事	新潟市東区月見町他地内	施工延長 L=140m 舗装打換え工 A=980m2 切削オーバーレイ工 A=980m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
399	新潟市	東区建設課	主要地方道新潟港横越線(若葉町1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区若葉町1丁目他地内	施工延長 L=530m 切削オーバーレイ工 A=8,330m2 区画線工 一式	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
400	新潟市	東区建設課	山の下河渡線(神明町他地内)舗装修繕工事	新潟市東区神明町他地内	施工延長 L=180m 切削オーバーレイ工 A=900m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
401	新潟市	公共建築課	江南消防署空調設備改修工事	新潟市江南区泉3丁目 地内	1.空調設備 一式 2.付帯工事 一式 3.撤去工事 一式	7ヶ月	一般	管	第1四半期	
402	新潟市	中央区建設課	美咲町1丁目他地内道路照明灯更新工事	新潟市中央区美咲町1丁目地内	ランプ取替工 135基	10ヶ月	一般	電気	第1四半期	
403	新潟市	東部地域下水道事務所	曾野木排水区枝線433～434下水道工事	新潟市江南区太右工門新田地内	開削工 φ150mm 管布設工 L=97.0m	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
404	新潟市	東部地域下水道事務所	鍋潟処理分区枝線2026～1下水道工事	新潟市江南区鍋潟新田地内	開削工 φ150mm 管布設工 L=69.0m	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
405	新潟市	東部地域下水道事務所	嘉木・平賀・舞潟処理分区枝線舞東53～1下水道工事	新潟市江南区平賀地内	開削工 φ150mm 管布設工 L=41.0m	5ヶ月	指名	土木一式	第3四半期	
406	新潟市	東部地域下水道事務所	鳥屋野排水区枝線2下水道工事	新潟市中央区女池南3丁目地内	開削工 φ250mm 管布設工 L=70.0m	5ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
407	新潟市	東部地域下水道事務所	新津新金沢第2処理分区枝線17～2～17～3下水道工事	新潟市秋葉区西金沢地内	開削工 φ150mm 管布設工 L=135.0m	8ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
408	新潟市	東部地域下水道事務所	万代排水区万代分区枝線110～111下水道工事	新潟市中央区花園1丁目地内	開削工 φ400mm～φ450mm 管布設工 L=88.0m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
409	新潟市	東部地域下水道事務所	鳥屋野排水区弁天分区枝線65～67下水道工事	新潟市中央区長嶺町他地内	開削工 φ800mm～φ900mm 管布設工 L=150.0m	10ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
410	新潟市	東部地域下水道事務所	大淵処理分区大淵1号幹線5～1～5～2下水道工事	新潟市江南区大淵地内	推進工 φ250mm 管推進工 L=337.6m	10ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
411	新潟市	下水道管理センター維持管理課	【災害】西区善久地内下水道災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=144m 都市下水路修繕工 L=144m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
412	新潟市	東区建設課	東5～95号線歩道改良工事	新潟市東区中島2丁目地内	施工延長 L=160m 自由勾配側溝 L=160m L型側溝 L=160m 舗装工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
413	新潟市	東区建設課	東5～123号線側溝改良工事	新潟市東区下場本町地内	施工延長 L=87m 自由勾配側溝 L=83m 集水樹 N=4基 舗装工 一式	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
414	新潟市	東区建設課	東3-40号線側溝改良工事	新潟市東区物見山3丁目地内	施工延長 L=100m 自由勾配側溝布設工 L=100m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
415	新潟市	東区建設課	東3-172号線側溝改良工事	新潟市東区有楽2丁目地内	施工延長 L=80m 自由勾配側溝布設工 L=80m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
416	新潟市	東区建設課	東3-188号線側溝改良工事	新潟市東区向陽2丁目地内	施工延長 L=130m 自由勾配側溝布設工 L=130m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
417	新潟市	東区建設課	河渡向陽線(白銀2丁目地内)側溝改良工事	新潟市東区白銀2丁目地内	施工延長 L=70m 自由勾配側溝布設工 L=70m L型側溝布設工 L=70m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
418	新潟市	東区建設課	東3-303号線側溝新設工事	新潟市東区一日市地内	施工延長 L=100m 自由勾配側溝布設工 L=100m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
419	新潟市	東区建設課	本所岡山線道路改良工事	新潟市東区本所地内	施工延長 L=100m 自由勾配側溝布設工 L=200m 舗装工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
420	新潟市	東区建設課	東6-94号線歩道改良工事	新潟市東区卸新町3丁目地内	施工延長 L=80m 自由勾配側溝布設工 L=80m L型側溝布設工 L=80m 舗装工 一式	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
421	新潟市	東区建設課	東6-28号線側溝改良工事	新潟市東区東明3丁目地内	施工延長 L=80m 自由勾配側溝布設工 L=80m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
422	新潟市	東区建設課	東6-97号線側溝改良工事	新潟市東区卸新町3丁目地内	施工延長 L=20m 自由勾配側溝布設工 L=40m L型側溝布設工 L=40m 舗装工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
423	新潟市	東区建設課	東7-47号線雨水排水施設改良工事	新潟市東区粟山4丁目地内	施工延長 L=40m 自由勾配側溝布設工 L=70m 舗装工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
424	新潟市	東区建設課	東8-49号線雨水排水施設改良工事	新潟市東区東中野山7丁目他地内	施工延長 L=80m 自由勾配側溝布設工 L=160m 舗装工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
425	新潟市	東区建設課	東8-39号線雨水排水施設改良工事	新潟市東区新潟山2丁目他地内	施工延長 L=70m 自由勾配側溝布設工 L=120m 暗渠排水管布設工 L=20m 舗装工 一式	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
426	新潟市	東区建設課	東4-57号線他舗装修繕工事	新潟市東区中山4丁目他地内	施工延長 L=100m 舗装打換え工 A=900m2 L型側溝修繕工 L=40m 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
427	新潟市	東区建設課	主要地方道新潟新発田村上線(大形本町5丁目他地内)道路照明灯具更新工事	新潟市東区大形本町5丁目他地内	道路照明灯具更新工 N=14基	6ヶ月	指名	電気	第2四半期	
428	新潟市	新田清掃センター	新田清掃センター細破砕物搬送コンベヤA整備工事	新潟市西区笠木地内	細破砕物搬送コンベヤAのベルトを交換する。	9ヶ月	一般	機械器具設置	第1四半期	
429	新潟市	西蒲区建設課	一般国道460号大原地内消雪パイプ更新工事	新潟市西蒲区大原地内	消雪パイプ更新 L=120m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
430	新潟市	新田清掃センター	新田清掃センター破砕施設プラント系受水槽交換工事	新潟市西区笠木地内	破砕施設のプラント系受水槽を交換する。	6ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
431	新潟市	東部地域土木事務所	市道東6－157号線(無名橋(8))補修工事	新潟市東区下場地内	ひび割れ補修工 L=60m 表面保護工 A=424m ² 橋面防水工 A=153m ² 足場工 一式	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
432	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟新発田村上線(両新橋左歩道橋他1橋)補修工事	新潟市中央区日の出3丁目地内	床版補強工 A=100m ² 橋面防水工 A=300m ² 伸縮装置取替工 L=48m 高欄取替工 L=45m 足場工 一式	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
433	新潟市	東部地域下水道事務所	新潟南浜処理分区島見汚水幹線25－1下水道工事	新潟市北区島見町地内	Φ300mm管布設工 L=349m	8ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
434	新潟市	東部地域下水道事務所	万代排水区万代分区枝線47下水道工事	新潟市中央区花園1丁目地内	Φ250～400mm管布設工 L=180m	8ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
435	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	新潟駅万代広場中央広場照明設置工事	新潟市中央区花園1丁目地内	照明設置工 N=17基	10ヶ月	指名	電気	第1四半期	
436	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	7・7・506号高架側道4号外道路新設工事	新潟市中央区長嶺町地内	施工延長 L=451.1m 排水構造物工 L=480m 舗装工 A=3300m ²	8ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
437	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	7・7・507号高架側道5号道路新設工事	新潟市中央区鏡が岡地内	施工延長 L=50.0m 排水構造物工 L=50m 舗装工 A=400m ²	5ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
438	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	7・7・504号高架側道2号外道路新設工事	新潟市中央区花園1丁目地内	施工延長 L=405.6m 排水構造物工 L=434m 舗装工 A=2200m ²	8ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
439	新潟市	北区産業振興課	一般農道上土地亀農道長戸地内舗装修繕工事	新潟市北区長戸地内	切削オーバーレイ A=1,560m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
440	新潟市	北区産業振興課	広域農道豊栄線大月地内舗装修繕工事	新潟市北区大月地内	切削オーバーレイ A=1,020m ²	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
441	新潟市	北区産業振興課	一般農道岡方地区1号線大久保地内舗装修繕工事	新潟市北区大久保地内	切削オーバーレイ A=900m ²	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
442	新潟市	公共建築課	新藤見住宅B棟外壁・屋上防水改修工事	新潟市東区藤見町1丁目地内	外壁・屋上防水改修工事 鉄筋コンクリート造5階建て 延べ面積 2,740.48m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第2四半期	
443	新潟市	公共建築課	船江町住宅6号棟外壁・屋上防水改修工事	新潟市東区船江町1丁目地内	外壁・屋上防水改修工事 鉄筋コンクリート造3階建て 延べ面積 858.70m ²	6ヶ月	一般	建築一式	第2四半期	
444	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－206号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=76.1m U型側溝300型 L=154m 舗装工 A=538m ²	9ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
445	新潟市	西蒲区建設課	旗屋工業団地鱸北団地線自転車通行帯整備工事	新潟市西蒲区旗屋他地内	施工延長 L=1,100m 直進矢印自転車マーク N=8箇所 矢羽根【標準型】 N=60箇所	3ヶ月	指名	塗装	第1四半期	
446	新潟市	西部地域土木事務所	都市計画道路小新亀貝線地盤改良工事	新潟市西区小新地内	路体(築堤)盛土 V=6100m ³ PVD工 N=1417本 排水構造物工 一式	7ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
447	新潟市	西部地域土木事務所	都市計画道路小新亀貝線排水路右岸側地盤改良工事	新潟市西区小新地内	スラリー攪拌工 N=251本	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
448	新潟市	西部地域土木事務所	都市計画道路小新亀貝線排水路左岸側地盤改良工事	新潟市西区小新大通2丁目地内	スラリー攪拌工 N=261本 安定処理 A=206m2 仮設迂回路 一式	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
449	新潟市	西部地域土木事務所	都市計画道路小新亀貝線排水路右岸側橋梁下部工事	新潟市西区小新地内	A1橋台基礎杭工 一式 護岸矢板工 一式 A1橋台工 一式	12ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
450	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(東笠巻新田地内)道路改良工事	新潟市南区東笠巻新田 地内	路体盛土工 V=4,000m3 排水構造物工 一式	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
451	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟燕線(北側工区黒島地区)案内標識板設置工事	新潟市西区黒島地内	標識板設置 A=26m2	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
452	新潟市	西部地域土木事務所	市道巻1-263号線道路改良工事	新潟市西蒲区巻甲地内	排水構造物工 L=120m 舗装工 A=420m2	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
453	新潟市	西部地域土木事務所	都市計画道路鰻湯古川線道路改良工事	新潟市南区七軒地内	地盤改良工 L=14m 舗装工 A=69m2	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
454	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(鵜ヶ通地内)道路改良工事	新潟市南区鵜ヶ通 地内	施工延長 L=60m 路体盛土工 V=14,000m3 函渠工 L=31m 既製杭工 N=18本	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
455	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟燕線(北側工区黒島地区)道路改良工事	新潟市西区黒島 地内	側溝工 L=940m 地下排水工 L=605m 集水樹工 N=5基	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
456	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟燕線(北側工区黒島地区)舗装工事	新潟市西区黒島 地内	施工延長 L=580m 舗装工 A=5500m2	7ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
457	新潟市	中央区建設課	市道南1-41号線側溝改良工事	新潟市中央区沼垂西1丁目地内	側溝改良工 L=30m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
458	新潟市	東区建設課	山木戸津島屋線(上木戸3丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市東区上木戸3丁目他地内	施工延長 L=80m 切削オーバーレイ工 A=480m2 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
459	新潟市	東区建設課	中野山東中島線(東中島2丁目地内)舗装修繕工事	新潟市東区東中島2丁目地内	施工延長 L=80m 切削オーバーレイ工 A=460m2 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
460	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	3・3・511出来島上木戸線舗装工事	新潟市中央区笹口2丁目地内	アスファルト舗装工 337m2	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
461	新潟市	東部地域土木事務所	市道新町中新田線(下金沢橋)補修工事	新潟市秋葉区金沢町1丁目他 地内	塗装塗替工 A=2100m2 橋面防水工 A=780m2 足場工 一式	10ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
462	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(大阿賀橋)他2橋補修工事	新潟市江南区小杉他 地内	防護柵補修工 N=90箇所	8ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
463	新潟市	水道局北維持出張所	配水管布設工事	新潟市北区太田 地内	DIP Φ150 L=165m HPPE Φ 75 L= 15 m	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
464	新潟市	水道局北維持出張所	配水管布設工事	新潟市北区木崎 地内	HPPE Φ50 L=110m	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
465	新潟市	水道局北維持出張所	不断水仕切弁設置工事	新潟市北区早通他 地内	仕切弁 Φ200 1基 Φ150 1基	9ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
466	新潟市	下水道管理センター維持管理課	五十嵐排水区人孔改修工事	新潟市西区有明町他地内	人孔更生工 N=1基	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
467	新潟市	中央区建設課	南4-57号線側溝改良工事	新潟市中央区新和2丁目	自由勾配側溝改良工 L=80m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
468	新潟市	中央区建設課	中央2-150号線L型側溝改良工事	新潟市中央区礎町通上一ノ町	L型側溝改良工 L=60m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
469	新潟市	中央区建設課	市道南1-145号線歩道改良工事	新潟市中央区日の出2丁目	歩道改良工 L=50m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
470	新潟市	中央区建設課	市道烏屋野女池線盛土工事	新潟市中央区烏屋野他地内	盛土工事 一式	8ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
471	新潟市	中央区建設課	在来線高架下公園整備工事	新潟市中央区水島町他地内	フェンス設置工 L=236m 遊具設置工 N=2基	8ヶ月	一般	造園	第1四半期	
472	新潟市	中央区建設課	市道南7-191号線側溝改良工事	新潟市中央区烏屋野南3丁目地内	施工延長 L=200m 側溝改良工 L=200m	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
473	新潟市	中央区建設課	南笹口1丁目地内背割排水路改良工事	新潟市中央区南笹口1丁目地内	施工延長 L=200m	5ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
474	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市江南区東船場5丁目他 地内	DIP φ150 L=10.0m DIP φ100 L=10.0m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
475	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市江南区旭2丁目 地内	DIP φ150 L=45.0m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
476	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市江南区横越中央3丁目 地内	HPPE φ50 L=45.0m	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
477	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市南区十五間 地内	DIP φ100 L=10.0m	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
478	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市南区西白根 地内	DIP φ150 L=10.0m 配水管撤去工 DIPφ150 L=25.0m M栓工 Φ150-2箇所 継手補強工 Φ150-2箇所 その他 1式	3ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
479	新潟市	西部地域土木事務所	曾和インター信濃町線1号有明大橋橋梁補修工事	新潟市西区浦山2丁目他地内	下部工補修(P4, P5)	7ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
480	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市南区戸頭 地内	HPPE φ75 L=100.0m	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
481	新潟市	西部地域土木事務所	一般国道402号浜浦橋橋梁補修工事	新潟市西区関屋他地内	断面修復工 V=1.6m3	8ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
482	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市秋葉区中野1丁目 地内	HPPE φ75 L=170.0m	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
483	新潟市	西部地域土木事務所	一般国道460号舟戸橋(1)塗装塗替工事	新潟市西蒲区舟戸他地内	塗装塗替 A=530m2 伸縮装置取替 L=16m	6ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
484	新潟市	水道局秋葉工事事務所	配水管布設工事	新潟市秋葉区横川浜 地内	DIP φ150 L=130.0m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
485	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道白根西川巻線味方橋橋梁補修工事	新潟市南区味方他地内	橋面防水工 A=200m2	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
486	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟寺泊線三日月橋塗装塗替工事	新潟市西区内野他地内	塗装塗替 A=1331m2 当て板補修 一式	7ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
487	新潟市	西部地域土木事務所	一般国道402号浦浜大橋塗装塗替工事	新潟市西蒲区五ヶ浜地内	塗装塗替工 A=670m2	7ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
488	新潟市	西部地域土木事務所	一般国道460号新大通川橋橋梁補修工事	新潟市西蒲区漆山他地内	断面修復工 V=4m3	5ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
489	新潟市	西部地域土木事務所	一般県道燕白根線新飯田橋橋梁補修工事	新潟市南区新飯田地内	主桁補強部材取替工 N=4箇所	7ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
490	新潟市	西部地域土木事務所	根尾前野外新田線高山橋橋梁補修工事	新潟市西区高山地内	断面修復工 V=2.7m3	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
491	新潟市	西部地域土木事務所	巻1-363号線赤館橋橋梁補修工事	新潟市西蒲区赤館地内	伸縮装置取替 L=8.4m 断面修復工 V=8.1m3	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
492	新潟市	西部地域土木事務所	白根2-671号白根橋塗装塗替工事	新潟市南区白根地内	塗装塗替工 A=80m2	6ヶ月	一般	塗装	第2四半期	
493	新潟市	南区建設課	主要地方道新潟中央環状線舗装修繕工事	新潟市南区犬掃新田地内	施工延長 L=70m 表層工 A=420m2 基層工 A=420m2 路上路盤再生工 A=420m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
494	新潟市	南区建設課	味方幹線10号線舗装修繕工事	新潟市南区吉田新田地内	施工延長 L=130m 舗装打換工 A=780m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
495	新潟市	西部地域下水道事務所	鳥屋野排水区近江分区近江4号幹線394他管更生工事	新潟市中央区上近江2丁目他地内	管更生工φ1350mm L=275m(ダンビー工法にて積算予定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
496	新潟市	西部地域下水道事務所	網川原分区網川原2号幹線123-2管更生工事	新潟市中央区女池上山5丁目他地内	管更生工φ1650mm L=240m(ダンビー工法にて積算予定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
497	新潟市	南区建設課	一般県道黒埼新飯田線舗装修繕工事	新潟市南区味方他地内	施工延長 L=700m 切削オーバーレイ工 A=3.500m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
498	新潟市	西部地域下水道事務所	新潟第1処理分区新潟1-1号幹線45他管更生工事	新潟市東区石山3丁目他地内	管更生工φ900mm L=122m 管更生工φ1000mm L=147m(SPR-NX工法にて積算予定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
499	新潟市	南区建設課	東笠巻新田真木線舗装修繕工事	新潟市南区西笠巻地内	施工延長 L=100m 舗装打換工 A=800m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
500	新潟市	南区建設課	一般国道460号舗装修繕工事	新潟市南区中山地内	施工延長 L=75m 表層工 A=570m2 基層工 A=570m2 路上路盤再生工 A=570m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
501	新潟市	南区建設課	戸頭保坂線舗装修繕工事	新潟市南区田中他地内	施工延長 L=270m 切削オーバーレイ工 A=2, 430m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
502	新潟市	南区建設課	月潟下曲通線舗装修繕工事	新潟市南区上曲通地内	施工延長 L=80m 舗装打換工 A=540m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
503	新潟市	西部地下下水道事務所	亀田第1処理分区中部第1汚水1号幹線376他管更生工事	新潟市江南区東船場5丁目他地内	管更生工φ1000mm L=332m (SPR-NX工法にて積算予定) ※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。	7ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
504	新潟市	南区建設課	東笠巻新田真木線舗装修繕その2工事	新潟市南区牛崎地内	施工延長 L=115m 表層工 A=980m2 路上路盤再生工 A=980m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
505	新潟市	南区建設課	東笠巻新田真木線舗装修繕その3工事	新潟市南区真木地内	施工延長 L=110m 表層工 A=940m2 路上路盤再生工 A=940m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
506	新潟市	南区建設課	東笠巻新田真木線舗装修繕その4工事	新潟市南区櫛苅地内	施工延長 L=165m 表層工 A=1, 400m2 路上路盤再生工 A=1, 400m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
507	新潟市	南区建設課	大別当月潟線舗装修繕工事	新潟市南区月潟地内	施工延長 L=170m 切削オーバーレイ工 A=1, 020m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
508	新潟市	南区建設課	一般県道白根亀田線排水管修繕工事	新潟市南区高井興野地内	施工延長 L=34m 排水管設置工(φ1, 000) L=34m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
509	新潟市	公共建築課	寄居コミュニティハウス建設機械設備工事	新潟市中央区東大畑通2番町 地内	1. 衛生器具設備 一式 2. 給水設備 一式 3. 排水設備 一式 4. 給湯設備 一式 5. 空調和設備 一式 6. 換気設備 一式 7. 計装工事 一式 8. 撤去工事 一式	8ヶ月	一般	管	第1四半期	
510	新潟市	下水道管理センター維持管理課	松崎1号幹線樋門改修工事	新潟市東区新松崎3丁目地内	樋門改修 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
511	新潟市	公共建築課	秋葉区児童館整備機械設備工事	新潟市秋葉区程島 地内	1. 衛生設備 一式 2. 空調和設備 一式	4ヶ月	一般	管	第1四半期	
512	新潟市	下水道管理センター維持管理課	松崎5号幹線樋門改修工事	新潟市東区津島屋6丁目地内	樋門改修 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
513	新潟市	下水道管理センター維持管理課	松崎3号幹線樋門改修工事	新潟市東区新川町地内	樋門改修 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
514	新潟市	下水道管理センター維持管理課	松島幹線樋門改修工事	新潟市東区松島1丁目地内	樋門改修 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
515	新潟市	下水道管理センター維持管理課	河渡2号幹線樋門改修工事	新潟市東区藤見町2丁目地内	樋門改修 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
516	新潟市	東部地域土木事務所	一般県道新津茨曾根燕線(小屋場橋)補修工事	新潟市秋葉区小屋場 地内	塗装塗替工 A=517m2 断面修復工 V=0.7m3 伸縮装置取替工 L=14m 橋面防水工 A=181m2 足場工 一式	10ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
517	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市西蒲区樋管	1. 送水管布設工 GX. DIP φ150 L=20m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
518	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市江南区丸山/内善之丞組 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ900 L=100m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
519	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市江南区丸山/内善之丞組 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ900 L=170m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
520	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市江南区横越 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ900 L=200m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
521	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市西区寺尾西3丁目他 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ500 L=250m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
522	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市西区西小針台2丁目 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ500 L=250m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
523	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市西区小針上山 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ500 L=250m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
524	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市西区寺尾西1丁目 地内	1. 送水管布設工 NS. DIP φ500 L=200m	8ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
525	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市北区濁川他 地内	1. 配水管布設工 GX. DIP φ150 L=440m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
526	新潟市	技術部管路課	配水幹線布設工事	新潟市中央区笹口 地内	1. 配水管布設工 NS. DIP φ600 L=200m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
527	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(城所工区)排水路工事	新潟市江南区城所地内	管渠工 L=103m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
528	新潟市	技術部管路課	導水管耐震化工事	新潟市江南区久蔵興野他 地内	1. 継手部耐震補強16箇所 既設導水管 φ1,350	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
529	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(城所工区)盛土工事	新潟市江南区城所地内	盛土工 V=5,000m3	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
530	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(酒屋町工区)盛土工事	新潟市江南区酒屋町地内	サンドマット工 V=2,500m3 畦畔設置工 L=400m	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
531	新潟市	技術部管路課	配水幹線布設工事	新潟市西蒲区赤碓	1. φ500断水仕切弁 1箇所	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
532	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市秋葉区松ヶ丘1丁目 地内	1. 配水管布設工 GX. DIP φ100 L=70m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
533	新潟市	東部地域土木事務所	一般国道460号(川根)交差点改良工事	新潟市秋葉区川根地内	交差点改良工 L=178.1m 橋面改修工 N=一式 L型擁壁工 L=73.2m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
534	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市秋葉区松ヶ丘1丁目 地内	1. 配水管布設工 GX・DIPφ100 L=70m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
535	新潟市	技術部管路課	配水幹線布設工事	新潟市北区木崎他 地内	1. 配水管布設工 NS・PN・DIPφ500 L=200m	13ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
536	新潟市	東部地域土木事務所	一般国道460号(川根)照明工事	新潟市秋葉区川根地内	道路照明工 N=2基	2ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
537	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市江南区横越中央7丁目他 地内	1. 送水管布設工 HPφ1200 L=355.4m 1. 送水管布設工 PN・NS・DIPφ900 L=404.0m 1. 仕切弁設置工 φ900-1箇所 1. 消火栓設置工 φ900×φ100(排水栓)-2箇所 1. 送水管撤去工 DIPφ800 L=7.9m 1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	21ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
538	新潟市	技術部管路課	配水幹線布設工事	新潟市秋葉区矢代田 地内	1. 減圧弁設置工 φ250-1箇所	8ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
539	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市東区大瀬新町他 地内	1. 配水管布設工 GX・DIPφ150 L=10m GX・DIPφ100 L=30m HPPEφ100 L=40m 1. 消火栓設置工 φ100×φ75-1箇所 1. 配水管撤去工 CIP・DIPφ150 L=50m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
540	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市東区宝町他 地内	1. 配水管布設工 GX・K・DIPφ150 L=279.0m GX・K・DIPφ100 L=37.9m HPPE・K・DIPφ75 L=66.1m 1. 仕切弁設置工 φ150-1箇所 φ100-4箇所 φ75-1箇所 1. 消火栓設置工 φ150×φ75-2箇所 1. 給配水管接続工 15箇所 1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管)L=288.5m SUSUφ50(レンタル管)L=95.0m 1. 配水管撤去工 CIPφ200 L=283.7m DIPφ200 L=4.1m CIPφ100 L=65.9m DIPφ100 L=28.9m 1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
541	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市中央区文京町 地内	1. 配水管布設工 GX・DIPφ100 L=289.9m GX・K・DIPφ150 L=62.8m HPPEφ50 L=2.2m 1. 仕切弁設置工 φ100-1箇所 1. 消火栓設置工 φ150×φ75-1箇所 φ100×φ75-2箇所 1. 給配水管接続工 15箇所 1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管)L=340.0m 1. 配水管撤去工 CIPφ250 L=43.8m CIP・DIPφ200 L=300.1m DIPφ150 L=24.8m CIP・DIPφ100 L=5.4m 1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	8ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
542	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市東区有楽1丁目他 地内	1. 配水管布設工 GX・K・DIPφ100 L=127.8m GX・K・DIPφ250 L=7.3m GX・DIPφ150 L=6.4m 1. 仕切弁設置工 φ150-1箇所 φ100-2箇所 1. 消火栓設置工 φ100×φ75-1箇所 1. 給配水管接続工 φ50-2箇所 1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管)L=130.0m SUSUφ50(レンタル管)L=13.0m 1. 配水管撤去工 DIPφ200 L=125.4m DIPφ250 L=12.3m 1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
543	新潟市	技術部管路課	舗装工事	新潟市中央区旭町通2番町他 地内	1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
544	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市西区大学南1丁目 地内	1. 配水管布設工 GX・DIPφ200 L=148m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
545	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市中央区笹口3丁目 地内	1. 配水管布設工 HPPEφ75 L=752.8m GX・DIPφ150 L=4.2m GX・DIPφ100 L=368.6m HPPEφ50 L=98.9m 1. 仕切弁設置工 φ100-2箇所 φ75-6箇所 1. 消火栓設置工 φ100×φ75-2箇所 φ75×φ75-5箇所 1. φ75給配水管接続工 HPPEφ75 L=4.7m 1. 給配水管接続工 φ50~φ13-120箇所 1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管)L=998.1m K・DIPφ100 L=2.7m HPPE・K・DIPφ75 L=2.6m SUSφ50(レンタル管)L=144.2m 1. 配水管撤去工 CIPφ200 L=212.6m CIP・DIPφ150 L=308.1m CIPφ100 L=675.9m SGP-VBφ50 L=224.8m 1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	20ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
546	新潟市	亀田清掃センター	亀田清掃センター1号バグフィルタろ布更新工事	新潟市江南区亀田地内	バグフィルタ内部に設置されているろ布が、使用に伴い性能が低下し、排ガス中に含まれるダイオキシン類濃度が上昇し、基準値を超過する恐れがあるため交換を行う。ろ布462本全数交換	5ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
547	新潟市	新潟駅周辺整備事務所	新潟駅万代広場サイン設置工事	新潟市中央区花園1丁目地内	自立型サイン N=15基 壁付型サイン N=22基	10ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
548	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央2-69号線(中央-13)道路災害復旧工事	新潟市中央区川岸町3丁目地内	施工延長L=74.9m 舗装工A=404m2 側溝工L=75m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
549	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央3-69号線(中央-22)道路災害復旧工事	新潟市中央区浮洲町地内	施工延長L=27m 舗装工A=224m2 側溝工L=54m	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
550	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央3-70号線(中央-37)道路災害復旧工事	新潟市中央区浮洲町地内	施工延長L=156m 舗装工A=1210m2 側溝工L=299m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
551	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央3-70号線(中央-23)道路災害復旧工事	新潟市中央区附船町1丁目地内	施工延長L=31m 舗装工A=212m2 側溝工L=54m	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
552	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央2-68号線(中央-12)道路災害復旧工事	新潟市中央区川岸町3丁目地内	施工延長L=71.7m 舗装工A=342m2 側溝工L=143m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
553	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央3-74号線(中央-38)道路災害復旧工事	新潟市中央区浮洲町地内	施工延長L=57m 舗装工A=244m2 側溝工L=99m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
554	新潟市	中央区建設課	【災害】一級市道川岸町一番堀通町線(中央-31)道路災害復旧工事	新潟市中央区川岸町3丁目地内	施工延長L=79.8m 舗装工A=662m2 側溝工L=78m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
555	新潟市	中央区建設課	【災害】二級市道関屋川岸町線(中央-32)道路災害復旧工事	新潟市中央区川岸町3丁目地内	施工延長L=79.4m 舗装工A=540m2 側溝工L=159m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
556	新潟市	中央区建設課	【災害】二級市道川岸町下大川前通線(中央-33)道路災害復旧工事	新潟市中央区川岸町3丁目地内	施工延長L=209.1m 舗装工A=963m2 側溝工L=128m	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
557	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央3-76号線(中央-24)道路災害復旧工事	新潟市中央区附船町1丁目地内	施工延長L=17m 舗装工A=55m2 側溝工L=34m	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
558	新潟市	東部地域土木事務所	市道嘉瀬蔵岡線2号電線共同溝工事	新潟市中央区姥ヶ山地内	施工延長 L=127.1m 電線共同溝工 L=266.2m 特殊部工 N=6箇所	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
559	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟新発田村上線(馬越跨線橋)他1橋補修工事	新潟市中央区日の出1丁目他 地内	主桁添接部補修工 N=1箇所 断面修復工 V=0.34m3 表面含浸工 A=282m2 伸縮装置取替工 L=15.0m 足場工 一式	10ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
560	新潟市	東部地域土木事務所	市道東2-43号線(通船橋)補修工事	新潟市東区松島3丁目他 地内	伸縮装置取替工 L=24.8m 塗装塗替工 A=340m ² 主桁補修工 N=2箇所 表面含浸工 A=217m ² 足場工 一式	10ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
561	新潟市	東部地域土木事務所	一般県道島見新発田線道路改良工事	新潟市北区島見町地内	施工延長 L=220m 排水構造物工 L=295m アスファルト舗装工(車道) A=1,760m ² アスファルト舗装工(歩道) A=430m ²	6ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
562	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟新津線(亀田跨線橋)地盤改良工事	新潟市江南区城所地内	施工延長 L=130m 地盤改良工 N=108本	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
563	新潟市	下水道管理センター施設管理課	曾野木第2マンホールポンプNo.2ポンプ更新工事	新潟市中央区久蔵興野地内	No.2ポンプ更新 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
564	新潟市	下水道管理センター施設管理課	コスボ西マンホールポンプNo.2ポンプ更新工事	新潟市西区五十嵐1の町地内	No.2ポンプ更新 一式	6ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
565	新潟市	西部地域土木事務所	一般国道402号法面对策(A523)工事	新潟市西蒲区角海浜 地内	落石防護柵工 L=22.0m	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
566	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(二本木工区)盛土工事	新潟市江南区城所他地内	施工延長 L=340m 路体盛土工 V=6,400m ³ 路床盛土工 V=8,000m ³ 法面整形工 A=1,900m ²	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
567	新潟市	下水道管理センター施設管理課	金池電磁流量計更新工事	新潟市西蒲区金池地内	電磁流量計更新 一式	6ヶ月	指名	電気	第3四半期	
568	新潟市	江南区建設課	横越1-181号線道路改良工事	新潟市江南区横越中央3丁目地内	施工延長 L=72.5m U型側溝 L=71m アスファルト舗装工 A=249m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
569	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟港横越線舗装修繕工事	新潟市江南区丸山ノ内善之丞組他地内	施工延長L=130m 切削オーバーレイ工A=2000m ²	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
570	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟小須戸三条線舗装修繕工事	新潟市江南区天野地内	施工延長L=280m 切削オーバーレイ工A=2000m ²	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
571	新潟市	西部地域土木事務所	一般国道402号法面对策(F511)工事	新潟市西蒲区角海浜 地内	管路修繕工(φ600) L=50.0m	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
572	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟新津線舗装修繕工事	新潟市江南区西町1丁目他地内	施工延長L=220m 切削オーバーレイ工A=2200m ²	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
573	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟寺泊線舗装修繕工事	新潟市江南区曾川他地内	施工延長L=80m 舗装打ち換え工A=560m	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
574	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線(一般国道403号交差点)道路改良工事	新潟市江南区茅野山他 地内	施工延長 L=700m 補強土壁工 A=1,550m ² L型擁壁工 L=150m 軽量盛土工 V=1,050m ³ 中層混合処理工 V=17,200m ³	42ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
575	新潟市	江南区建設課	横越1-550号線舗装修繕工事	新潟市江南区沢海地内	施工延長L=100m 舗装打ち換え工A=700m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
576	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟亀田内野線歩道照明設置工事	新潟市江南区旭2丁目他地内	照明柱設置工N=8基	6ヶ月	一般	電気	第3四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
577	新潟市	江南区建設課	嘉瀬蔵岡線3号舗装修繕工事	新潟市江南区山ニツ地内	施工延長L=80m 切削オーバーレイ工A=560m2	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
578	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟亀田内野線舗装復旧工事	新潟市江南区旭2丁目他地内	施工延長L=230m アスファルト舗装工A=1, 200m ²	5ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
579	新潟市	西部地域土木事務所	主要地方道新潟五泉間瀬線法面对策(A515)工事	新潟市西蒲区間瀬 地内	モルタル吹付工(t=10cm) A=200. 0m2	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
580	新潟市	西部地域土木事務所	一般県道弥彦岩室線法面对策(A546)工事	新潟市西蒲区間瀬 地内	吹付法杵工(200×200) L=570. 0m	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
581	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟新津線(亀田本町1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市江南区亀田本町1丁目他地内	施工延長 L=130m 舗装打換え工 A=910m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
582	新潟市	江南区建設課	一般県道白根亀田線(酒屋町地内)舗装修繕工事	新潟市江南区酒屋町 地内	施工延長 L=220m 舗装打換え工 A=1, 320m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
583	新潟市	江南区建設課	一般県道水原亀田線(曙町3丁目地内)舗装修繕工事	新潟市江南区曙町3丁目地内	施工延長 L=180m 切削オーバーレイ工 A=1, 260m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
584	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟新津線(亀田工区)舗装工事	新潟市江南区東船場4丁目他地内	施工延長 L=80. 0m 側溝工 L=80. 0m 舗装工 A=1, 000m2	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
585	新潟市	江南区建設課	一般県道水原亀田線(茜ヶ丘地内)舗装修繕工事	新潟市江南区茜ヶ丘地内	施工延長 L=180m 切削オーバーレイ工 A=1, 260m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
586	新潟市	江南区建設課	亀田1ー480号線舗装修繕工事	新潟市江南区下早通柳田2丁目他地内	施工延長 L=160m 切削オーバーレイ工 A=2, 560m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
587	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟新津線(亀田工区)照明設置工事	新潟市江南区亀田中島1丁目他地内	照明柱設置工 N=3基	6ヶ月	一般	電気	第2四半期	
588	新潟市	江南区建設課	横越木津線舗装修繕工事	新潟市江南区木津地内	施工延長 L=120m 切削オーバーレイ工 A=720m ² 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
589	新潟市	江南区建設課	一般県道沢海酒屋線(割野地内)防草対策工事	新潟市江南区割野地内	施工延長 L=240m 防草コンクリート工 A=780m2	5ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
590	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7ー168号線道路災害復旧工事	新潟市江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=183. 80m 舗装工 A=890. 9m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
591	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7ー170号線(その2)道路災害復旧工事	新潟市江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=221. 0m 舗装工 A=1, 197. 4m2 U型側溝工 L=20. 0m 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
592	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7ー171号線(その2)道路災害復旧工事	新潟市江南区天野3丁目地内	復旧延長L=77. 5m 舗装工A=352m2	4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
593	新潟市	東部地域土木事務所	市道亀田252号線舗装工事	新潟市江南区五月町2丁目他地内	施工延長 L=170. 0m 側溝工 L=410. 0m 集水樹工 N=14基 舗装工 A=2, 500m2	6ヶ月	一般	舗装	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
594	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7-169号線道路災害復旧工事	新潟市江南区天野3丁目地内	全体施工延長 L=153.4m 復旧延長 L=141.4m アスファルト舗装工(t=5cm) A=732m ²	3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
595	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟亀田内野線(直り山地内)舗装修繕工事	新潟市江南区直り山地内	施工延長 L=160m 切削オーバーレイ A=1.12 0m ² 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
596	新潟市	建築保全課	新潟市水族館レストラン系統冷暖房設備改修工事	新潟市中央区西船見町地内	1. 冷暖房設備 一式 2. 付帯工事 一式 3. 撤去工事 一式	5ヶ月	一般	管	第1四半期	
597	新潟市	東部地域土木事務所	市道亀田252号線舗装(その2)工事	新潟市江南区五月町2丁目他地内	施工延長 L=170.0m 側溝工 L=420.0m 集水樹工 N=10基 舗装工 A=3,000m ²	6ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
598	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟村松三川線(小杉地内他)舗装修繕工事	新潟市江南区小杉地内	施工延長 L=300m 切削オーバーレイ A=2.10 0m ² 区画線工 一式	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
599	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟村松三川線(横越地内)舗装修繕工事	新潟市江南区横越地内	施工延長 L=300m 切削オーバーレイ A=2.10 0m ² 区画線工 一式	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
600	新潟市	江南区建設課	新明町袋津線舗装修繕工事	新潟市江南区袋津5丁目地内	施工延長 L=160m 切削オーバーレイ A=1.12 0m ² 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
601	新潟市	江南区建設課	亀田1-230号線舗装修繕工事	新潟市江南区輪ノ子地内	施工延長 L=140m 切削オーバーレイ A=840m ² 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
602	新潟市	東部地域土木事務所	市道出来島下所島線(上所駅南口広場)整備工事	中央区下所島2丁目地内	舗装工 A=1752m ² 側溝工 L=203.4m プレキャスト擁壁設置工 L=72.6m 公衆トイレ設置工 N=1基 (36.2m ²) 駐輪場上屋設置工 N=2基(155.8m ²)	10ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
603	新潟市	江南区建設課	亀田1-160号線舗装修繕工事	新潟市江南区砂岡1丁目地内	施工延長 L=120m 切削オーバーレイ A=840m ² 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
604	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7-171号線(その4)道路災害復旧工事	新潟市江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=201.1m 自由勾配側溝300×300 ~400 L=102m アスファルト舗装工 A=870m ² 集水樹工 N=4基	5ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
605	新潟市	江南区建設課	嘉瀬蔵岡線5号舗装修繕工事	新潟市江南区蔵岡地内	施工延長 L=160m 切削オーバーレイ A=1.12 0m ² 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
606	新潟市	東部地域土木事務所	市道南3-16号線(上所駅北口駐輪場)整備工事	中央区下所島1丁目地内	舗装工 A=70.8m ² 側溝工 L=26.0m 駐輪場上屋設置工 N=2基(77.2m ²) 外構設置工 L=49.4m	10ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
607	新潟市	江南区建設課	【災害】二級市道舞潟曾川線道路災害復旧工事	新潟市江南区舞潟地内	復旧延長 L=115.6m アスファルト舗装工 A=339m ² コンクリート舗装工 A=213m ² 排水構造物工 L=110m	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
608	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線横越バイパス(第3工区)道路改良工事	新潟市江南区曙町5丁目地内	施工延長 L=135m 地盤改良工(柱状改良工法) L=7m、N=274本、L=5.6m、N=25本、 L=1.3m N=27本 ジオテキスタイル A=1,900m ²	7ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
609	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟亀田内野線(亀田早通)道路改良工事	新潟市江南区亀田早通地内	地盤改良工 A=270m ² 排水構造物工 L=30m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
610	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟港横越線(竹尾IC交差点)道路改良(その2)工事	新潟市東区竹尾1丁目地内	施工延長 L=11m RCスラブ設置工 N=19枚	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
611	新潟市	住環境政策課	秋葉区秋葉1丁目地内特定空家解体工事	新潟市秋葉区秋葉1丁目地内	木造平屋建て75m2	3ヶ月	指名	解体	第1四半期	
612	新潟市	東部地域土木事務所	主要地方道新潟中央環状線横越バイパス(第3工区)舗装工事	新潟市江南区曙町5丁目地内	施工延長 L=140m アスファルト舗装工 A=2, 600m2 基層工 A=2, 600m2 上層路盤工 A=5, 200m2	5ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
613	新潟市	建築保全課	潟東歴史民俗資料館屋根・外壁改修工事	新潟市西蒲区三方地内	鉄骨造2階建て 延べ面積 605m2 1. 屋根改修 一式 2. 外壁改修 一式	8ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
614	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道善久北場線(西77)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長 L=247. 1m U型側溝300型 L=247m 自由勾配側溝300×300 L=142m 舗装工(車道) A=893m2 舗装工(歩道) A=1, 304m2 歩車道境界ブロック L=105m 地先境界ブロック L=284m	6ヶ月	指名	土木一式	第3四半期	
615	新潟市	西区建設課	【災害】二級市道山田立仏線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長 L=83. 7m U型側溝300型 L=78m 自由勾配側溝600×700 L=76m アスファルト舗装工 A=583m2 インターロッキングブロック舗装工 A=276m2	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
616	新潟市	西区建設課	【災害】市道西5-41号線ほか(西2)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東2丁目ほか地内	施工延長 L=238. 0m L型側溝350、500型 L=324m U型側溝300型 L=32m 自由勾配側溝300型 L=61m 舗装工 A=1, 700m2	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
617	新潟市	西区建設課	【災害】市道西3-80号線ほか(西20)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東地内	復旧延長 L=553. 1m L型側溝 L=510. 3m 舗装工 A=1, 373. 8m2	9ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
618	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-303号線(西35)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=504. 6m L型側溝 L=436m U型側溝300型 L=427m 自由勾配側溝300型 L=58m 自由勾配側溝400型 L=53m 自由勾配側溝500型 L=204m 自由勾配側溝700型 L=148m 車道舗装工 A=2, 728m2 歩道舗装工 A=735m2	11ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
619	新潟市	建築保全課	中地区コミュニティセンター屋根・外壁改修工事	新潟市東区松和町地内	鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ面積 1833m2 1. 屋根改修 一式 2. 外壁改修 一式	7ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
620	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-383号線(西58)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=577. 8m L型側溝350型 L=38. 7m L型側溝500型 L=306. 2m U型側溝250型 L=349. 3m 舗装工 A=1776m2	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
621	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-393号線(西71)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=434. 6m U型側溝300型 L=400m 舗装工 A=2140m2	11ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
622	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-398号線(西74)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=308. 3m U型側溝300型 L=36m 自由勾配側溝300型 L=34m 自由勾配側溝600×900 L=91m 自由勾配側溝800×1800 L=131m 舗装工 A=1, 692m2	9ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
623	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道小針線2号(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=84. 5m L型側溝 L=138m 舗装工 A=1025m2	6ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
624	新潟市	中央区建設課	市道網川原鍬線(南笹口2丁目地内)側溝改良工事	新潟市中央区南笹口2丁目地内	排水構造物工 L=200m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
625	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道鳥原寺地(西75)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長 L=172. 6m 自由勾配側溝300×800 L=173m 舗装工(車道) A=86m2 舗装工(歩道) A=374m2 歩車道境界ブロック L=173m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
626	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-38号線(西53)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=159. 1m U型側溝250型 L=200m 自由勾配側溝300型 L=78m 舗装工 A=789m2	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
627	新潟市	中央区建設課	鍾木地内駐車場舗装工事	新潟市中央区鍾木地内	舗装工 A=2000m2	2ヶ月	指名	舗装	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
628	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-39号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=160. 2m U型側溝250型 L=212m 自由勾配側溝300型 L=6m 自由勾配側溝500型 L=23m 舗装工 A=576m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
629	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-40号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=209. 8m L型側溝300型 L=100m U型側溝250型 L=272m 自由勾配側溝300型 L=19m 舗装工 A=1000m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
630	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-50号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=74. 1m U型側溝250型 L=128m 自由勾配側溝300型 L=22m 舗装工 A=200m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
631	新潟市	中央区建設課	大島地内背割排水路改良工事	新潟市中央区大島地内	排水路改良工 L=220m	3ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
632	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-51号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=69. 2m U型側溝250型 L=58m 舗装工 A=218m ²	3ヶ月	指名	舗装	第4四半期	
633	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-56号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=82. 4m U型側溝250型 L=154m 舗装工 A=338m ²	6ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
634	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-74号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=164. 8m U型側溝250型 L=135m 舗装工 A=545m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
635	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-79号線(西65)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=90m U型側溝300型 L=180m 舗装工 A=459m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
636	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-405号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=82. 7m U型側溝250型 L=151m 舗装工 A=428m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
637	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-84号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=171m U型側溝250型 L=342m 舗装工 A=889m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
638	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-240号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	施工延長 L=286. 2m U型側溝300型 L=77m 自由勾配側溝300型 L=160m 舗装工 A=1, 740m ²	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
639	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-306号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=164. 4m U型側溝300型 L=178m 自由勾配側溝300型 L=128m 舗装工 A=883m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
640	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-399号線(西73)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=298m U型側溝300型 L=100m 自由勾配側溝300型 L=134m 舗装工 A=1, 640m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
641	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央2-77号線(中央-35)道路災害復旧工事	新潟市中央区白山浦1丁目地内	延長 L=111. 1m 舗装工 A=258m ² 側溝工 L=222m	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
642	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央2-83号線(中央-36)道路災害復旧工事	新潟市中央区白山浦1丁目地内	延長 L=68. 0m 舗装工 A=176m ² 側溝工 L=68m	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
643	新潟市	中央区建設課	【災害】市道中央2-84号線(中央-34)道路災害復旧工事	新潟市中央区白山浦1丁目地内	延長 L=60. 5m 舗装工 A=218m ² 側溝工 L=121m	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
644	新潟市	中央区建設課	【災害】指導中央2-81号線(中央-17)道路災害復旧工事	新潟市中央区白山浦1丁目地内	延長 L=60. 7m 舗装工 A=194m ² 側溝工 L=121m	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
645	新潟市	江南区建設課	【災害】市道南7－174号線道路災害復旧工事	新潟市江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=138.4m 舗装工 A=724㎡ L型側溝工 L=171m U型側溝工 L=10m 自由勾配側溝工 L=83m 集水樹工 N=10基	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
646	新潟市	西区建設課	【災害】市道西7－31号線ほか(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=275.5m U型側溝250型 L=189m U型側溝300型 L=12m 自由勾配側溝300×300 L=306m 舗装工 A=1,590m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
647	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道寺尾朝日通線(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾朝日通地内	復旧延長 L=17.06m L型側溝 L=34.0m 自由勾配側溝300型 L=34.0m 舗装工 A=184.0m ²	3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
648	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－54号線(西85)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 m 舗装工 L=137.6m U型側溝250型 L=275 A=440m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
649	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－81号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 m 舗装工 L=260.3m U型側溝300型 L=283 A=861m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
650	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－89号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 m 舗装工 L=169.1m U型側溝250型 L=332 A=859m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
651	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－90号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 m 舗装工 L=82.0m U型側溝250型 L=146 A=416m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
652	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－202号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=112.9m U型側溝300型 L=228m 舗装工 A=587m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
653	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－205号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=97.6m U型側溝300型 L=199m 舗装工 A=498m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
654	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－321号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 m 舗装工 L=170.3m U型側溝300型 L=295 A=855m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
655	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－338号線(西51)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長 L=407.1m L型側溝 L=54m U型側溝300型 L=476m U型側溝400型 L=10m 自由勾配側溝300型 L=289m アスファルト舗装工 A=2236m ² インターロッキングブロック舗装 A=108m ²	11ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
656	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－383号線②(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区山田ほか地内	復旧延長 L=270.9m L型側溝 L=484m アスファルト舗装工 A=1,140m ² インターロッキングブロック舗装工 A=747m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
657	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－406号線(西87)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 m 舗装工 L=56.5m U型側溝250型 L=107 A=297m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
658	新潟市	西区建設課	【災害】市道西3－11号線(西22)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東地内	復旧延長 舗装工 L=109.0m L型側溝 L=216.2m A=294.3m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
659	新潟市	西区建設課	【災害】市道西5－270号線(西66)道路災害復旧工事(その他)	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=578.6m 自由勾配側溝300型 L=658m 舗装工 A=2288m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
660	新潟市	水道局施設整備課	電気計装設備更新工事	新潟市西蒲区稲島配水場 構内	1.電気設備更新工事 1式 1.計装設備更新工事 1式 1.自家発電装置設備工事 1式 1.その他 1式	19ヶ月	一般	電気	第3四半期	
661	新潟市	西区建設課	【災害】市道西7－49号線(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=87.0m U型側溝250型 L=171m 自由勾配側溝300×300 L=3m 舗装工 A=431m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
662	新潟市	西区建設課	【災害】市道西7-56号線(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=57.3m U型側溝250×250 L=116m 舗装工 A=215m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
663	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道新幹線西側側道線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=188.2m 自由勾配側溝300型 L=185m 舗装工 A=1,240m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
664	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道曽和インター信濃町線1号(西29)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長 L=201.5m L型側溝 L=251m U型側溝側溝300A型 L=12m U型側溝側溝300B型 L=33m U型側溝側溝300C型 L=43m 自由勾配側溝300×700 L=50m 舗装工 A=1,774m ²	9ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
665	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-31号線(西54)道路災害復旧工事(その2)	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=107m U型側溝250型 L=107m 舗装工 A=342m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
666	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-80号線(西67)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=294.1m U型側溝250型 L=362m 舗装工 A=1530m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
667	新潟市	水道局施設整備課	ろ過池改良工事	新潟市西蒲区巻浄水場 構内	1.ろ過池上屋耐震補強工事 1式 1.ろ過池長寿命化工事 1式 1.その他 1式	17ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
668	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-82号線(西86)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=131.6m U型側溝250型 L=132m 自由勾配側溝300×300 L=132m 舗装工 A=473m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
669	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-83号線ほか(西68)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=130.2m U型側溝250型 L=75m 自由勾配側溝300×300 L=76m 舗装工 A=424m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
670	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-88号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=129.7m U型側溝250型 L=140m 舗装工 A=376m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
671	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-93号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=82.9m U型側溝250型 L=165m 舗装工 A=422m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
672	新潟市	水道局施設整備課	配水池長寿命化工事	新潟市西蒲区稲島配水場 構内	1.配水池内面補修工事 1式 1.屋上防水工事 1式 1.緊急遮断弁設置工事 1式 1.その他 1式	20ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
673	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-199号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=221.3m U型側溝300型 L=143m 自由勾配側溝300型 L=238m 舗装工(t=5cm) A=1,300m ² 舗装工(t=4cm) A=350m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
674	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-203号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=81.6m U型側溝300型 L=164m 舗装工 A=424m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
675	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-207号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=92.4m U型側溝300型 L=187m 舗装工 A=650m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
676	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-209号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=54.8m U型側溝300型 L=111m 舗装工 A=278m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
677	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-212号線(西82)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=134.0m L型側溝 L=125m U型側溝300型 L=109m 自由勾配側溝300×400L=5m 舗装工 A=700m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
678	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒崎1-213号線(西82)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=216.5m U型側溝300A型 L=322m U型側溝300B型 L=23m 舗装工 A=1,090m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
679	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟寺泊線(天野1丁目他地内)舗装修繕工事	新潟市江南区天野1丁目他地内	施工延長 L=160m 切削オーバーレイ工 A=1120 ㎡ 区画線工 一式	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
680	新潟市	北区建設課	一般県道豊栄太夫浜線(鳥屋地内)舗装工事	新潟市北区鳥屋地内	施工延長 L=300m 切削オーバーレイ工 A=2250 m2	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
681	新潟市	北区建設課	一般国道113号(島見町地内)舗装工事	新潟市北区島見町地内	施工延長 L=300m 切削オーバーレイ工 A=2250 m2	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
682	新潟市	江南区建設課	主要地方道新潟小須戸三条線舗装修繕工事	新潟市江南区舞潟地内	施工延長 L=190m 切削オーバーレイ工 A=1330 ㎡ 区画線工 一式	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
683	新潟市	北区建設課	北1-31号線外側溝工事	新潟市北区松浜3丁目地内	施工延長 L=60m 側溝工 L=60m	5ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
684	新潟市	北区建設課	北5-20号線外側溝工事	新潟市北区松浜新町地内	施工延長 L=60m 側溝工 L=60m	5ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
685	新潟市	北区建設課	北7-18号線側溝工事	新潟市北区つくし野1丁目地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
686	新潟市	北区建設課	北7-44号線側溝工事	新潟市北区新崎2丁目地内	施工延長 L=60m 側溝工 L=60m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
687	新潟市	北区建設課	北8-2号線道路改良工事	新潟市北区高森地内	施工延長 L=40m 舗装工 A=220m2	3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
688	新潟市	江南区建設課	市道南7-120号線他舗装修繕工事	新潟市江南区曾野木2丁目地内	施工延長 L=220m 切削オーバーレイ工 A=1430 ㎡ 区画線工 一式	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
689	新潟市	北区建設課	下大谷内・高鼻線側溝工事	新潟市北区下大谷内地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
690	新潟市	北区建設課	豊栄1-116号線側溝工事	新潟市北区内島見地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
691	新潟市	北区建設課	豊栄1-207号線側溝工事	新潟市北区早通北4丁目地内	施工延長 L=90m 側溝工 L=90m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
692	新潟市	北区建設課	豊栄1-232号線側溝工事	新潟市北区須戸地内	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m	3ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
693	新潟市	北区建設課	豊栄2-320号線側溝工事	新潟市北区美里1丁目地内	施工延長 L=60m 側溝工 L=60m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
694	新潟市	北区建設課	一般県道島見・新発田線(太郎代地内)排水施設整備工事	新潟市北区太郎代地内	施工延長 L=70m ボックスカルバート工 L=70m	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
695	新潟市	北区建設課	一般県道島見・豊栄線(島見町地内)側溝工事	新潟市北区島見町地内	施工延長 L=100m 側溝工 L=100m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
696	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-216号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=111.5m U型側溝250型 L=92m U型側溝300型 L=17m 舗装工 A=560m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
697	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-218号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=128.8m U型側溝250型 L=216m 舗装工 A=469m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
698	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-220号線(西68)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=99.1m U型側溝250型 L=99m 舗装工 A=159m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第3四半期	
699	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-270号線(西87)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=125.2m U型側溝250型 L=251m 舗装工 A=577m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
700	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-312号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=111.5m U型側溝300型 L=157m 自由勾配側溝300×700 L=18m 自由勾配側溝300×800 L=39m 舗装工 A=554m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
701	新潟市	北区建設課	豊栄駅木崎線道路改良工事	新潟市北区木崎地内	施工延長 L=120m 側溝工 L=120m 舗装工 A=780m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
702	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-319号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=102.1m U型側溝300型 L=204m 舗装工 A=510m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
703	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-383号線(西46)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目ほか地内	復旧延長 L=411.4m L型側溝 L=833m U型側溝300型 L=719m 自由勾配側溝300型 L=39m 自由勾配側溝400型 L=8m アスファルト舗装工 A=2,470m ² インターロッキングブロック舗装工 A=1,475m ²	11ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
704	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-395号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=80m U型側溝250型 L=151m 舗装工 A=416m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
705	新潟市	西区建設課	【災害】市道 西5-55号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=37.0m L型側溝 L=74.0m U型側溝300型 L=37.0m 舗装工 A=241.6m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
706	新潟市	西区建設課	【災害】市道 西5-58号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾前通2丁目地内	復旧延長 L=87.6m L型側溝 L=165.2m 舗装工 A=479.2m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
707	新潟市	西区建設課	【災害】市道 西5-64号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=37.9m L型側溝 L=73.8m 舗装工 A=113.7m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
708	新潟市	東部地域下水道事務所	鳥屋野排水区雨水バイパス管10-1下水道工事	新潟市中央区米山5丁目他地内	管渠推進工(HPφ1000) L=13.88m 立坑築造工 N=1箇所 特殊マンホール工 N=1箇所	24ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
709	新潟市	東部地域下水道事務所	下所島排水区雨水枝線1013~1013-1下水道工事	新潟市中央区春日町他地内	管渠推進工(HPφ900) L=33.67m 管渠開削工(HPφ900) L=4.71m 立坑築造工 N=2箇所 特殊マンホール工 N=1箇所 分水人孔工 N=1箇所	24ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
710	新潟市	東部地域下水道事務所	鳥屋野排水区雨水バイパス管10下水道工事	新潟市中央区銚西2丁目他地内	管渠推進工(HPφ1000) L=6.48m 立坑築造工 N=1箇所 特殊マンホール工 N=1箇所	24ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
711	新潟市	北区建設課	陽光東公園防火水槽設置工事	新潟市北区太夫浜新町2丁目地内	防火水槽設置工 N=1基	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
712	新潟市	技術部管路課	送水管布設工事	新潟市江南区横越 地内	1.推進工 RMφ1100 L=22.0m 1.送水管布設工 NS・PN DIPφ900 L=160.4m 1.仕切弁設置工 φ900-1箇所 1.消火栓設置工 φ900×φ100(排水栓)-1箇所 1.路面本復旧工 1式 1.その他 1式	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
713	新潟市	北区建設課	一般県道島見潟川線(島見町他地内)舗装修繕工事	新潟市北区島見町他地内	施工延長 L=600m 切削オーバーレイ工 A=4. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
714	新潟市	北区建設課	一般県道島見豊栄線(島見町地内)舗装修繕工事	新潟市北区島見町地内	施工延長 L=475m 切削オーバーレイ工 A=3. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
715	新潟市	北区建設課	主要地方道新潟中央環状線(島見町地内)舗装修繕その2工事	新潟市北区島見町地内	施工延長 L=600m 切削オーバーレイ工 A=4. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
716	新潟市	北区建設課	一般県道島見新発田線(太郎代地内)舗装修繕工事	新潟市北区太郎代地内	施工延長 L=475m 切削オーバーレイ工 A=3. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
717	新潟市	北区建設課	主要地方道新潟長浦水原線(浦木地内)舗装修繕工事	新潟市北区浦木地内	施工延長 L=475m 切削オーバーレイ工 A=3. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
718	新潟市	北区建設課	主要地方道新潟安田線(三ツ屋地内)舗装修繕工事	新潟市北区三ツ屋地内	施工延長 L=475m 切削オーバーレイ工 A=3. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
719	新潟市	北区建設課	葛塚環状線(白新町3丁目地内)舗装修繕工事	新潟市北区白新町3丁目地内	施工延長 L=475m 切削オーバーレイ工 A=3. 80 0m2 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
720	新潟市	北区建設課	主要地方道新発田豊栄線(葛塚他地内)舗装修繕工事	新潟市北区葛塚他地内	施工延長 L=275m 切削オーバーレイ工 A=2. 20 0m2 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
721	新潟市	北区建設課	葛塚中央線(葛塚地内)舗装修繕工事	新潟市北区葛塚地内	施工延長 L=150m 切削オーバーレイ工 A=1. 20 0m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
722	新潟市	北区建設課	木崎見国山線(木崎地内)舗装修繕工事	新潟市北区木崎地内	施工延長 L=150m 切削オーバーレイ工 A=1. 20 0m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
723	新潟市	北区建設課	一般国道113号線(名目所1丁目地内)舗装修繕工事	新潟市北区名目所1丁目地内	施工延長 L=150m 切削オーバーレイ工 A=1. 20 0m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
724	新潟市	北区建設課	松浜線(松浜6丁目地内)舗装修繕工事	新潟市北区松浜6丁目地内	施工延長 L=150m 切削オーバーレイ工 A=1. 20 0m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
725	新潟市	北区建設課	主要地方道新潟中央環状線(大瀬柳地内)舗装修繕工事	新潟市北区大瀬柳地内	施工延長 L=150m 切削オーバーレイ工 A=1. 20 0m2 区画線工 一式	4ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
726	新潟市	西部地下下水道事務所	五十嵐排水区第1分区枝線466-2下水道工事	新潟市西区五十嵐2の町地内	φ150mm管開削工 L=60. 70m 組立1号マン ホール N=1箇所 組立特1号マンホール N=1 箇所 汚水樹及び取付管工 N=5箇所 付帯工 1式	9ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
727	新潟市	秋葉区産業振興課	小向地内排水路整備工事	新潟市秋葉区小向地内	工事延長 L=60m 土工 一式 排水路工 L=60 m 付帯工 一式	7ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
728	新潟市	秋葉区産業振興課	下興野排水路整備工事	新潟市秋葉区新津地内	工事延長 L=125m 土工 一式 排水路工 L=1 25m 付帯工 一式	7ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
729	新潟市	公共建築課	双葉保育園屋外排水設備改修工事	新潟市北区浦木地内	屋外排水設備 一式	6ヶ月	指名	管	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
730	新潟市	秋葉区産業振興課	岡田中新田舗装工事	新潟市秋葉区岡田地内	工事延長 L=840m 土工 一式 下層路盤工 A=1000m2 上層路盤工 A=3000m2 表層工 A=3000m2 付帯工 一式	7ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
731	新潟市	公共建築課	新潟市南地区センター煙突改修工事	新潟市中央区新和3丁目地内	煙突改修 一式	5ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
732	新潟市	公共建築課	潟東民俗資料館屋外排水設備改修工事	新潟市西蒲区三方地内	屋外排水設備 一式	6ヶ月	一般	管	第2四半期	
733	新潟市	公共建築課	秋葉区児童館整備電気設備工事	新潟市秋葉区程島地内	電灯設備 一式 弱電設備 一式	5ヶ月	指名	電気	第1四半期	
734	新潟市	公共建築課	新津健康センター母子保健室照明改修工事	新潟市秋葉区程島地内	電灯設備 一式	5ヶ月	指名	電気	第1四半期	
735	新潟市	農村整備・水産振興課	新川漁港離岸堤復旧工事	新潟市西区五十嵐3の町地内	異形ブロック制作 N=33個 異形ブロック運搬・据付 N=33個 既設ブロック転置 N=30個	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
736	新潟市	技術部浄水課	無停電・直流電源装置点検修理工事	新潟市西区青山浄水場 構内	定期自主点検基準に基づき、管理館・ポンプ場の無停 電電源装置及び直流電源装置の点検修理	6ヶ月	随契	電気	第1四半期	
737	新潟市	東部地域下水道事務所	閑屋排水区文京町浸水対策工事	新潟市中央区文京町地内	側溝工(300～600mm)L=219.4m 管渠開削工(V Uφ350mm)L=52.3m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
738	新潟市	技術部浄水課	返送ポンプ1号弁類更新工事	新潟市西区青山浄水場 構内	吐出弁及び逆止弁の更新	7ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
739	新潟市	技術部浄水課	南山テレメータ光回線化工事	新潟市中央区南山配水場他 構内	アナログ回線のサービス廃止に伴い、青山浄水場と南 山配水場を結ぶ通信回線を光回線化	9ヶ月	随契	電気	第2四半期	
740	新潟市	技術部浄水課	低区・高区バイパス弁電動開閉機更新工事	新潟市西区内野配水場 構内	低区バイパス弁及び高区バイパス弁の電動操作機の 更新及び減速機整備	7ヶ月	随契	機械器具設置	第2四半期	
741	新潟市	技術部浄水課	信濃川水管橋修理工事(その4)	新潟市中央区美咲町2丁目他 地先	伸縮可撓管耐震補強継手及び周辺付帯設備の補修	14ヶ月	一般	鋼構造物	第2四半期	
742	新潟市	技術部浄水課	南山送水ポンプ1号点検修理工事	新潟市西区青山浄水場 構内	自主点検基準に基づき、点検修理	11ヶ月	随契	機械器具設置	第4四半期	
743	新潟市	技術部浄水課	ろ過池1・3号弁類更新工事	新潟市西区青山浄水場 構内	保全基準に基づき、ろ過池3号弁類の更新	10ヶ月	一般	機械器具設置	第4四半期	
744	新潟市	技術部浄水課	1号配水ポンプ点検修理工事	新潟市江南区信濃川浄水場 構内	自主点検基準に基づく点検修理	14ヶ月	随契	機械器具設置	第3四半期	
745	新潟市	技術部浄水課	沈澱池2号覆蓋塗装工事	新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内	覆蓋表面の塗装工事	4ヶ月	指名	塗装	第1四半期	
746	新潟市	技術部浄水課	排水処理建屋改修工事	新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内	屋上及び外壁の改修	6ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
747	新潟市	技術部浄水課	返送ポンプ3・4号点検修理工事	新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内	自主点検基準に基づく、点検修理	8ヶ月	随契	機械器具設置	第1四半期	
748	新潟市	技術部浄水課	ろ過池9、10号目地補修工事	新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内	下部集水装置の点検及び目地補修	6ヶ月	指名	水道施設	第1四半期	
749	新潟市	技術部浄水課	屋外照明修理工事	新潟市北区内島見配水場 構内	外灯の修理	6ヶ月	指名	電気	第1四半期	
750	新潟市	技術部浄水課	除塵機制御盤更新工事	新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内	除塵機制御盤の更新	6ヶ月	指名	電気	第1四半期	
751	新潟市	技術部浄水課	除塵機2号点検修理工事	新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内	自主点検基準に基づく、点検修理	12ヶ月	指名	機械器具設置	第1四半期	
752	新潟市	技術部浄水課	1系沈澱池1・2号攪拌装置変速機点検修理工事	新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内	自主点検基準に基づく、点検整備及び部品の取替	4ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
753	新潟市	技術部浄水課	秋葉及び長峰送水ポンプ1号点検修理工事	新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内	自主定期点検基準に基づく、点検整備及び部品の取替	6ヶ月	随契	機械器具設置	第1四半期	
754	新潟市	技術部浄水課	排泥ポンプ2号更新工事	新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内	排泥ポンプ2号より漏水しているため、ポンプの更新を行う	6ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
755	新潟市	技術部浄水課	非常用発電機ガスタービン機関更新工事	新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内	ガスタービン機関に亀裂が発生しているため、更新を行う	15ヶ月	随契	機械器具設置	第3四半期	
756	新潟市	技術部浄水課	逆洗ポンプ1号点検修理工事	新潟市南区戸頭浄水場 構内	自主点検基準に基づく、点検修理	9ヶ月	指名	機械器具設置	第1四半期	
757	新潟市	技術部浄水課	配水2、フィルター盤修理工事	新潟市南区戸頭浄水場 構内	コンデンサより漏油のため、コンデンサ及びリアクトルを交換	9ヶ月	一般	電気	第1四半期	
758	新潟市	技術部浄水課	沈澱池真空ポンプ4号更新工事	新潟市南区戸頭浄水場 構内	真空ポンプ4号の更新	7ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
759	新潟市	技術部浄水課	管理館空調と設備更新工事	新潟市南区戸頭浄水場 構内	冷温水系統の空調設備更新	6ヶ月	一般	管	第1四半期	
760	新潟市	北区建設課	主要地方道新潟中央環状線(島見町地内)舗装修繕工事	新潟市北区島見町地内	施工延長 L=250m 舗装打換工 A=1000m ² 切削オーバーレイ工 A=1000m ² 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
761	新潟市	技術部浄水課	取水ポンプ2・4号点検修理工事	新潟市南区戸頭浄水場 構内	自主点検基準に基づく、点検修理	12ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
762	新潟市	技術部浄水課	配水ポンプ3号点検修理工事	新潟市南区戸頭浄水場 構内	自主点検基準に基づく、点検修理	10ヶ月	随契	機械器具設置	第2四半期	
763	新潟市	技術部浄水課	ろ過池4号洗浄装置修理工事	新潟市西蒲区巻浄水場 構内	部品交換修理	6ヶ月	指名	機械器具設置	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
764	新潟市	技術部浄水課	送水ポンプ2号点検修理工事	新潟市西蒲区間瀬送水ポンプ場 構内	自主点検基準に基づく、点検修理	8ヶ月	指名	機械器具設置	第1四半期	
765	新潟市	技術部浄水課	油臭モニター設置工事	西蒲原郡弥彦村巻取水場 構内	沈砂池に油臭モニター設置を行う	8ヶ月	一般	電気	第1四半期	
766	新潟市	西区建設課	【災害】市道 西5-65号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=25.8m L型側溝 L=51.6m 舗装工 A=141.1m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
767	新潟市	西区建設課	【災害】市道 西5-76号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=40.0m L型側溝 L=80.0m 舗装工 A=120.0m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
768	新潟市	西区建設課	【災害】市道西5-148号線ほか(西3)道路災害復旧工事	新潟市西区東青山1丁目地内	復旧延長 L=52.6m L型側溝 L=105.2m 舗装工 A=245.9m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
769	新潟市	西区建設課	【災害】市道西5-213号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	施工延長 L=96.4m L型側溝300型 L=184m アスファルト舗装工 A=285m ²	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
770	新潟市	西区建設課	【災害】市道西5-270号線(西36)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=167.2m 自由勾配側溝300型 L=7m 舗装工 A=618m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
771	新潟市	西区建設課	【災害】一級市道小針線(西5)道路災害復旧工事	新潟市西区小針麻山地内	復旧延長 L=32.6m L型側溝 L=45.6m 自由勾配側溝300×300 L=32.6m 自由勾配側溝300×400 L=10.0m 舗装工 A=236.75m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
772	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-37号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長 L=75.1m U型側溝250型 L=150m 舗装工 A=203m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
773	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-48号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長 L=110.2m U型側溝250型 L=220m 舗装工 A=298m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
774	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-71号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=69.9m U型側溝250型 L=140m 舗装工 A=208m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
775	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-73号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=284.7m U型側溝250型 L=454m 舗装工 A=882m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
776	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-183号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=37.6m L型側溝250A L=23m 自由勾配側溝300型 L=5m U型側溝300型 L=43m 舗装工(t=5cm) A=113m ²	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
777	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-200号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=72.3m U型側溝300型 L=144m 舗装工 A=369m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
778	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-204号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=94.0m U型側溝300型 L=190m 舗装工 A=479m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
779	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-208号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=66.2m U型側溝300型 L=135m 舗装工 A=324m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
780	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-313号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=81.8m U型側溝300型 L=75m 自由勾配側溝300型 L=87m 舗装工 A=524m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
781	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－314号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=164.8m L型側溝 L=5m U型側溝300×300 L=52m 自由勾配側溝300型 L=8.6m 自由勾配側溝500型 L=12m 舗装工 A=577m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
782	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－326号線(西42)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=432.2m L型側溝 L=47m U型側溝300型 L=340m U型側溝400型 L=29m 自由勾配側溝300型 L=398m 自由勾配側溝400型 L=48m 舗装工 A=2,170m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
783	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－335号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西1丁目ほか地内	復旧延長 L=187.0m U型側溝300型 L=165m 自由勾配側溝300型 L=134m 自由勾配側溝400型 L=4m 自由勾配側溝500型 L=61m アスファルト舗装工 A=940m ²	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
784	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－341号線(西51)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長 L=61.9m U型側溝300型 L=129m アスファルト舗装工 A=308m ²	11ヶ月	指名	土木一式	第3四半期	
785	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－451号線(西89)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	施工延長 L=95.3m U型側溝250型 L=176m 自由勾配側溝300型 L=6m アスファルト舗装工 A=498m ²	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
786	新潟市	北区建設課	主要地方道新潟中央環状線(長戸呂地内)舗装修繕工事	新潟市北区長戸呂地内	施工延長 L=350m 舗装打換工 A=2,800m ² 区画線工 一式	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
787	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事(その1)	新潟市西区青山2丁目地内	復旧延長 L=87.9m 自由勾配側溝300型 L=21m 舗装工 A=145m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
788	新潟市	北区建設課	木崎歩道橋補修工事	新潟市北区木崎地内	当て板補修工(紫外線硬化型FRPシート) A=10m ²	6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
789	新潟市	北区建設課	北3－80号線舗装復旧工事	新潟市北区西名目所地内	施工延長 L=220m 舗装打換え工 A=1,100m ² 区画線工 一式	4ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
790	新潟市	東部地域下水道事務所	新潟第1処理分区枝線586－2下水道工事	新潟市東区石山2丁目地内	開削工 φ150mm L=37.8m	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
791	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西17)道路災害復旧工事(その4)	新潟市西区小針南台地内	復旧延長 L=170.7m 自由勾配側溝300型 L=341.4m 舗装工 A=1351.9m ²	9ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
792	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事(その5)	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=62.6m 自由勾配側溝300型 L=62.6m 舗装工 A=115.3m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第3四半期	
793	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西19)道路災害復旧工事(その8)	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=187.5m 自由勾配側溝300型 L=352.9m 舗装工 A=1,556.4m ²	9ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
794	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線①ほか(西22)道路災害復旧工事(その10)	新潟市西区寺尾上3丁目地内	復旧延長 L=667.9m L型側溝 L=60.5m U型側溝300型 L=18.0m 自由勾配側溝300×300 L=63.0m 自由勾配側溝300×600 L=6.4m 現場打擁壁工 V=45.0m ³ 舗装工 A=912m ²	9ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
795	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧工事(その13)	新潟市西区坂井他地内	復旧延長 L=268.5m 自由勾配側溝300×400 L=69m 自由勾配側溝300×500 L=72m 自由勾配側溝300×900 L=9m 自由勾配側溝500×500 L=13m 舗装工 A=784m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
796	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－85号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=36.1m U型側溝250型 L=72m 舗装工 A=126m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
797	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－86号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=89.5m U型側溝250型 L=167m 舗装工 A=263m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
798	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-181号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=80m U型側溝250型 L=76m 舗装工 A=386m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
799	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-182号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=83.8m U型側溝250型 L=63m 舗装工 A=428m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
800	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-244号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=95.8m U型側溝250型 L=16m U型側溝300型 L=98m 自由勾配側溝300型 L=3m 舗装工 A=376m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
801	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-305号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=30.1m U型側溝300型 L=1m 自由勾配側溝300×800 L=23m 自由勾配側溝400×800 L=29m 舗装工 A=148m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
802	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-307号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=60.5m U型側溝300型 L=118m 舗装工 A=303m ²	3ヶ月	指名	土木一式	第4四半期	
803	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-308号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=77.9m U型側溝300型 L=154m 舗装工 A=390m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
804	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-309号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=150.7m L型側溝 L=111m U型側溝300型 L=151m 自由勾配側溝300型 L=29m 自由勾配側溝400型 L=105m 舗装工 A=760m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
805	新潟市	施設課	葛塚小学校大規模改造機械設備工事	新潟市北区川西3丁目地内	構造・規模 管理・普通教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,651m ² 工事概要 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 給湯設備 一式 消火設備 一式 冷暖房設備 一式 換気設備 一式 撤去工事 一式	8ヶ月	一般	管	第1四半期	
806	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-315号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=160.5m L型側溝 L=118m U型側溝300型 L=157m 舗装工 A=1,145m ²	6ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
807	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-318号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=209.2m U型側溝250型 L=23m U型側溝300型 L=281m 自由勾配側溝300型 L=59m 舗装工 A=1,000m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
808	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1-450号線(西90)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=145.7m U型側溝250型 L=279m 舗装工 A=746m ²	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
809	新潟市	西区建設課	管和インター信濃町線1号(青山5丁目他地内)舗装修繕工事	西区青山5丁目他地内	舗装延長L=600m 切削オーバーレイ工(2層) 舗装面積A=6000m ²	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
810	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟寺泊線(五十嵐中島5丁目他地内)舗装修繕工事	西区五十嵐中島5丁目他地内	舗装延長L=340m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=2040m ²	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
811	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟寺泊線(黒島地内)舗装修繕工事	西区黒島地内	舗装延長L=600m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=3600m ²	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
812	新潟市	西区建設課	平島大野線1号舗装修繕工事	西区小針1丁目地内	舗装延長L=400m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=3000m ²	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
813	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟中央環状線(赤塚地内)舗装修繕工事	西区赤塚地内	舗装延長L=400m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=3000m ²	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
814	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟燕線(黒島地内)舗装修繕工事	西区黒島他地内	舗装延長L=500m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=3000m ²	5ヶ月	一般	舗装	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
815	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟燕線(寺尾上2丁目地内)舗装修繕工事	西区寺尾上2丁目地内	舗装延長L=400m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=3500m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
816	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟燕線(鳥原地内)舗装修繕工事	西区鳥原地内	舗装延長L=500m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=4500m ²	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
817	新潟市	西区建設課	国道402号舗装修繕工事	西区上新栄町地内	舗装延長L=230m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=1800m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
818	新潟市	西区建設課	文京町五十嵐2の町線2号舗装修繕工事	西区青山8丁目他地内	舗装延長L=550m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=3850m ²	5ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
819	新潟市	西区建設課	西南2-167号線舗装修繕工事	西区五十嵐西地内	舗装延長L=265m 舗装打換え工 舗装面積A=1200m ²	3ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
820	新潟市	西区建設課	西3-53号線舗装修繕工事	西区青山新町地内	舗装延長L=130m 舗装打換え工 舗装面積A=650m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
821	新潟市	西区建設課	寺尾小新線舗装修繕工事	西区小針7丁目他地内	舗装延長L=270m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=2160m ²	3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
822	新潟市	西区建設課	西5-123号線舗装修繕工事	西区小針2丁目地内	舗装延長L=210m 舗装打換え工 舗装面積A=1260m ²	3ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
823	新潟市	西区建設課	西4-128号線舗装修繕工事	西区坂井東6丁目地内	舗装延長L=100m 舗装打換え工 舗装面積A=500m ²	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
824	新潟市	西区建設課	青山線舗装修繕工事	西区青山2丁目地内	舗装延長L=250m 切削オーバーレイ工 舗装面積A=1600m ²	4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
825	新潟市	西区建設課	佐潟公園木道修繕工事	西区赤塚地内	木道修繕L=50m	5ヶ月	一般	造園	第1四半期	
826	新潟市	西区建設課	内野上新町No. 2ポンプ電気施設更新工事	西区内野上新町地内	電気設備更新 一式	12ヶ月	一般	電気	第3四半期	
827	新潟市	西区建設課	松海公園複合遊具改修工事	西区松海が丘2丁目地内	複合遊具撤去設置工N=1基	4ヶ月	指名	造園	第2四半期	
828	新潟市	西区建設課	西5-108号線側溝改良工事	西区小針6丁目地内	側溝改良L=150m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
829	新潟市	西区建設課	西2-278号線側溝改良工事	西区五十嵐1の町地内	側溝改良L=250m	5ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
830	新潟市	西区建設課	一番堀排水路改良工事	西区寺尾朝日通地内	排水路改良L=220m	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
831	新潟市	西区建設課	新川遊歩道整備工事	西区棋尾地内	歩道新設L=130m	6ヶ月	一般	舗装	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
832	新潟市	西区建設課	西4－86号線側溝改良工事	西区坂井東4丁目地内	側溝改良L＝110m	4ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
833	新潟市	西区建設課	西4－173号線側溝改良工事	西区坂井東5丁目地内	側溝改良L＝100m	4ヶ月	指名	土木一式	第1四半期	
834	新潟市	西区建設課	曾和小見郷屋線小瀬外地内道路改良工事	西区小瀬外地内	道路改良L＝340m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
835	新潟市	西区建設課	曾和小見郷屋線藤野木外地内舗装新設工事	西区藤野木外地内	施工延長L＝340m 舗装工A＝3, 200m2	7ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
836	新潟市	西区建設課	西2－42号線側溝改良工事	西区五十嵐1の町外地内	施工延長L＝140m 舗装工A＝700m2	3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
837	新潟市	西区建設課	西3－5号線側溝改良工事	西区寺尾東2丁目地内	側溝改良L＝200m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
838	新潟市	西区建設課	西4－123号線側溝改良工事	西区大野地内	側溝改良L＝120m	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
839	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟寺泊線(五十嵐中島4丁目地内)道路改良工事	西区五十嵐中島4丁目地内	道路改良L＝30m	5ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
840	新潟市	西区建設課	主要地方道新潟寺泊線(内野町地内)側溝敷設替工事	西区内野町地内	自由勾配側溝L＝370m 遠心ボックスカルバートL＝16m 集水樹工N＝9基	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
841	新潟市	西区建設課	寺尾東1丁目地内排水路改良工事	西区寺尾東1丁目地内	排水路改良L＝120m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
842	新潟市	西区建設課	善久地内排水路改良工事	西区善久地内	側溝新設L＝100m	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
843	新潟市	西区建設課	西南4－172号線舗装新設工事	西区小瀬地内	舗装新設L＝100m	6ヶ月	指名	土木一式	第2四半期	
844	新潟市	西区建設課	【災害】市道黒埼1－49号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L＝74. 5m U型側溝250型 L＝129 m 自由勾配側溝300型 L＝14m 舗装工 A＝2 09m2	4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
845	新潟市	西区建設課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西4)道路災害復旧工事(その3)	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長 L＝176. 8m L型側溝 L＝86. 6m U型側溝300型 L＝30. 0m 自由勾配側溝300型 L＝313. 4m 舗装工 A＝1, 700m2	9ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
846	新潟市	下水道管理センター施設整備課	大曲ポンプ場受変電設備工事	新潟市西区坂井東2丁目地内	受変電設備 一式	16ヶ月	一般	電気	第2四半期	
847	新潟市	下水道管理センター施設整備課	下所島ポンプ場自家発電設備整備工事	新潟市中央区幸西4丁目地内	自家発電設備 一式	8ヶ月	一般	電気	第2四半期	
848	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場水処理施設中央監視設備工事	新潟市中央区太右工門新田地内	監視制御設備 一式	36ヶ月	一般	電気	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
849	新潟市	下水道管理センター施設整備課	上新栄町汚水中継ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市西区上新栄町地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
850	新潟市	下水道管理センター	下所島ポンプ場No. 3汚水ポンプ設備工事	新潟市中央区幸西4丁目地内	No. 汚水ポンプ設備工 一式	15ヶ月	一般	機械器具設置	第3四半期	
851	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場洗砂施設受変電設備工事	新潟市中央区太右工門新田地内	受変電設備 一式	21ヶ月	一般	電気	第2四半期	
852	新潟市	下水道管理センター施設整備課	川端ポンプ場No. 1、2汚水ポンプ設備電気設備工事	新潟市中央区川端町5丁目他地内	No. 1、2汚水ポンプ電気設備 一式	30ヶ月	一般	電気	第2四半期	
853	新潟市	下水道管理センター施設整備課	小新ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市西区小新地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
854	新潟市	下水道管理センター施設整備課	松浜雨水ポンプ場調整池電気設備工事	新潟市北区松浜みなど地内	調整池電気設備 一式	15ヶ月	一般	電気	第1四半期	
855	新潟市	下水道管理センター施設整備課	曾野木汚水中継ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市江南区曾川地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
856	新潟市	下水道管理センター施設整備課	万代ポンプ場他遠方監視設備改造工事	新潟市中央区沼垂東6丁目地内	遠方監視設備改造 一式	10ヶ月	一般	電気	第2四半期	
857	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中木戸汚水中継ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市東区中木戸地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
858	新潟市	下水道管理センター施設整備課	白山公園ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市中央区一番堀通町地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
859	新潟市	下水道管理センター施設整備課	川端ポンプ場他遠方監視設備改造工事	新潟市中央区川端町5丁目地内	遠方監視設備改造 一式	10ヶ月	一般	電気	第2四半期	
860	新潟市	下水道管理センター施設整備課	白山ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市中央区一番堀通町地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
861	新潟市	技術部水質管理課	水質管理センタートイレ改修工事	水質管理課	水質管理センターのトイレを全面改修するもの(建築工事、電気設備工事、衛生設備工事)	5ヶ月	一般	建築一式	第1四半期	
862	新潟市	下水道管理センター施設整備課	万代ポンプ場No. 2汚水ポンプ電気設備工事	新潟市中央区沼垂東6丁目地内	No. 2汚水ポンプ電気設備 一式	16ヶ月	一般	電気	第2四半期	
863	新潟市	下水道管理センター施設整備課	真木野ポンプ場No. 3雨水ポンプ原動機コントローラ取替工事	新潟市秋葉区新町3丁目地内	原動機コントローラ 一式	15ヶ月	一般	電気	第2四半期	
864	新潟市	下水道管理センター施設整備課	前川原ポンプ場No. 1雨水ポンプ電気設備工事	新潟市西区島原地内	No. 1雨水ポンプ電気設備 一式	16ヶ月	一般	電気	第2四半期	
865	新潟市	下水道管理センター施設整備課	前川原ポンプ場遠方監視設備工事	新潟市西区島原地内	遠方監視設備 一式	15ヶ月	一般	電気	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
866	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場3系水処理電気設備工事	新潟市中央区太右工門新田地内	3系水処理電気設備 一式	32ヶ月	一般	電気	第2四半期	
867	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場No. 3脱水機電気設備更新工事	新潟市中央区太右工門新田地内	No. 3脱水機電気設備 一式	15ヶ月	一般	電気	第2四半期	
868	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場No. 3機械濃縮設備電気設備工事	新潟市中央区太右工門新田地内	No. 3機械濃縮設備電気設備 一式	30ヶ月	一般	電気	第2四半期	
869	新潟市	下水道管理センター施設整備課	前川原ポンプ場自家発電設備工事	新潟市西区鳥原地内	自家発電設備 一式	16ヶ月	一般	電気	第2四半期	
870	新潟市	下水道管理センター施設整備課	葛塚雨水ポンプ場No. 2雨水ポンプ電気設備工事	新潟市北区下土地亀地内	No. 2雨水ポンプ電気設備 一式	28ヶ月	一般	電気	第2四半期	
871	新潟市	下水道管理センター施設整備課	五十嵐東汚水中継ポンプ場遠方監視設備工事	新潟市西区五十嵐東1丁目地内	遠方監視設備 一式	15ヶ月	一般	電気	第2四半期	
872	新潟市	下水道管理センター施設整備課	下所島ポンプ場No. 3汚水ポンプ電気設備工事	新潟市中央区幸西4丁目地内	No. 3汚水ポンプ電気設備工 一式	15ヶ月	一般	電気	第3四半期	
873	新潟市	下水道管理センター施設整備課	松浜雨水ポンプ場調整池機械設備工事	新潟市北区松浜みなと地内	ポンプ設備 一式 スクリーン設備 一式	15ヶ月	一般	機械器具設置	第1四半期	
874	新潟市	下水道管理センター施設整備課	船見下水処理場1系最初沈殿池設備工事	新潟市中央区船見町1丁目地内	最初沈殿池設備 一式	15ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
875	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場3系水処理機械設備工事	新潟市中央区太右工門新田地内	3系水処理機械設備 一式	32ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
876	新潟市	下水道管理センター施設整備課	川端ポンプ場No. 1、2汚水ポンプ機械設備工事	新潟市中央区川端町5丁目他地内	No. 1、2汚水ポンプ設備 一式	30ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
877	新潟市	下水道管理センター施設整備課	万代ポンプ場No. 2汚水ポンプ機械設備工事	新潟市中央区沼垂東6丁目地内	No. 2汚水ポンプ設備 一式	16ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
878	新潟市	下水道管理センター施設整備課	前川原ポンプ場No1、雨水ポンプ設備工事	新潟市西区鳥原地内	No. 1雨水ポンプ設備 一式	16ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
879	新潟市	下水道管理センター施設整備課	中部下水処理場No. 3機械濃縮設備工事	新潟市中央区太右工門新田地内	No. 3機械濃縮設備機械設備 一式	30ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
880	新潟市	下水道管理センター施設整備課	山田雨水ポンプ場遠方監視設備改造工事	新潟市西区山田地内	遠方監視設備改造 一式	12ヶ月	一般	電気	第2四半期	
881	新潟市	下水道管理センター施設整備課	早川堰ポンプ場No. 4雨水ポンプ機械設備工事	新潟市中央区柳島町3丁目地内	No. 4雨水ポンプ設備 一式	15ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
882	新潟市	下水道管理センター施設整備課	早川堰ポンプ場No. 4雨水ポンプ電気設備工事	新潟市中央区柳島町3丁目地内	No. 4雨水ポンプ電気設備 一式	15ヶ月	一般	電気	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
883	新潟市	下水道管理センター施設整備課	松浜雨水ポンプ場流入渠布設工事	新潟市北区松浜みなと地内	開削工φ3000 L=23m	10ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
884	新潟市	下水道管理センター施設整備課	松浜雨水ポンプ場調整池底盤他工事	新潟市北区松浜みなと地内	底盤補修工 一式	6ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
885	新潟市	下水道管理センター施設整備課	白山公園ポンプ場耐震化工事	新潟市中央区一番堀通町地内	あと施工せん断補強工 N=164本 付帯工 一式	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
886	新潟市	下水道管理センター施設整備課	鳥原汚水中継ポンプ場流入ゲート自動化工事	新潟市西区鳥原地内	汚水流入ゲート電動化設備工 一式	12ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
887	新潟市	下水道管理センター施設整備課	葛塚雨水ポンプ場No. 2雨水ポンプ機械設備工事	新潟市北区下土地亀地内	No. 2雨水ポンプ設備 一式	28ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
888	新潟市	下水道管理センター施設整備課	木戸ポンプ場No. 3, 4汚水ポンプ電気設備工事	新潟市東区下木戸3丁目地内	No. 3, 4汚水ポンプ電気設備 一式	16ヶ月	一般	電気	第2四半期	
889	新潟市	下水道管理センター施設整備課	木戸ポンプ場No. 3, 4汚水ポンプ機械設備工事	新潟市東区下木戸3丁目地内	No. 3, 4汚水ポンプ設備 一式	16ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
890	新潟市	施設課	大形小学校大規模改造機械設備工事	新潟市東区大形本町2丁目地内	構造・規模 普通教室棟、管理・普通教室棟、昇降口、体育館通路 鉄筋コンクリート造4階建て、鉄骨造平屋建て 改修床面積 1,395㎡ 工事概要 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 給湯設備 一式 消火設備 一式 冷暖房設備 一式 換気設備 一式 撤去工事 一式	7ヶ月	一般	管	第1四半期	
891	新潟市	秋葉区建設課	主要地方道新潟村松三川線舗装修繕工事	新潟市秋葉区満願寺地内	切削オーバーレイ工 A=2,600m ²	6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	
892	新潟市	秋葉区建設課	市道下興野坂柳線舗装修繕工事	新潟市秋葉区新金沢町地内	舗装打替え工 A=630m ²	6ヶ月	指名	舗装	第1四半期	
893	新潟市	秋葉区建設課	市道新津2ー61号線他消雪パイプ更新工事	新潟市秋葉区新津本町2丁目地内	消雪パイプ更新 L=150m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
894	新潟市	秋葉区建設課	市道本町第2号線他消雪パイプ更新工事	新潟市秋葉区新津本町4丁目地内	消雪パイプ更新 L=150m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
895	新潟市	秋葉区建設課	市道金沢町第6号線他消雪パイプ更新工事	新潟市秋葉区金沢町1丁目地内	消雪パイプ更新 L=150m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
896	新潟市	秋葉区建設課	市道4ー25号線他消雪パイプ更新工事	新潟市秋葉区吉岡町地内	消雪パイプ更新 L=150m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
897	新潟市	秋葉区建設課	市道新町大久保線他消雪パイプ更新工事	新潟市秋葉区滝谷町地内	消雪パイプ更新 L=150m	6ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
898	新潟市	秋葉区建設課	秋葉公園園路更新工事	新潟市秋葉区田家地内	木道更新 L=1橋	6ヶ月	一般	造園	第1四半期	
899	新潟市	秋葉区建設課	小須戸農村公園トイレ修繕	新潟市秋葉区小須戸地内	トイレ修繕 1式	6ヶ月	指名	造園	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
900	新潟市	秋葉区建設課	古津子成場線道路改良工事	新潟市秋葉区新津四ツ興野地内	施工延長 L=171m 排水構造物工 自由勾配側溝工 600型 L=152m 集水樹工 N=2基	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
901	新潟市	水道局北維持出張所	水管橋撤去工事	新潟市北区木崎他 地内	STW Φ150 L=39m DIP Φ150 L=25m	9ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
902	新潟市	水道局西蒲維持出張所	配水管布設工事	新潟市西蒲区巻甲地内	1. GX. DIP Φ200 L=230.0m 1. GX. DIP Φ150 L=10.0m 1. HPPE Φ50 L=5.0m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
903	新潟市	西部地域土木事務所	信濃川やすらぎ堤緑地(右岸)整備工事	新潟市中央区新光町 地内	施工延長 L=776m 敷地造成工 V=2200m3 舗 装工 A=2910m2 東屋工 N=2基 便所工 N=1 基	7ヶ月	一般	造園	第2四半期	
904	新潟市	西部地域土木事務所	信濃川やすらぎ堤緑地(右岸)照明灯整備工事	新潟市中央区新光町 地内	施工延長 L=776m 照明灯整備 N=31基	7ヶ月	一般	電気	第2四半期	
905	新潟市	水道局西蒲維持出張所	配水管布設工事	新潟市西蒲区高野宮他 地内	1. GX. DIP Φ100 L=5.0m 1. HPPE Φ50 L=150.0m 1. Φ125VP キャップ1箇所 1. Φ75VP キャップ1箇所 1. Φ30VP キャ ップ1箇所	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
906	新潟市	西部地域土木事務所	赤塚公園植栽工事	新潟市西区木山 地内	敷地造成工 V=1600m3 張芝工 A=7790m2 給 水施設工 一式 暗渠工 L=931m	6ヶ月	一般	造園	第2四半期	
907	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市中央区山二ツ5丁目 地内	配水管布設工 HPPE φ50 L=180.0m	4ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
908	新潟市	西部地域土木事務所	信濃川やすらぎ堤緑地排水工事	新潟市中央区新光町 地内	施工延長 L=263m 側溝工 L=263m 集水樹工 N=8基 舗装工 A=142m2	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
909	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	中央区沼垂東1丁目 地内	配水管布設工 GX. DIP φ150 L=200.0m G X. DIP φ300 L=60.0m 配水管撤去工 CIP φ 150 L=200.0m CIP φ300 L=60.0m	5ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
910	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市中央区笹口 地内	配水管布設工 GX. DIP φ200 L=60.0m 配水管 撤去工 CIP φ200 L=60.0m	4ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
911	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市中央区出来島1丁目 地内	配水管布設工 GX. DIP φ200 L=100.0m G X. DIP φ200 L=200.0m GX. DIP φ200 L =200.0m GX. DIP φ200 L=200.0m 配水管 撤去工 DIP φ200 L=100.0m DIP φ200 L =200.0m DIP φ200 L=200.0m DIP φ2 00 L=200.0m	4ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
912	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市中央区出来島1丁目 地内	配水管布設工 GX. DIP φ300 L=80.0m GX. DIP φ250 L=50.0m GX. DIP φ200 L=4 0.0m GX. DIP φ150 L=10.0m 配水管撤去工 DIP φ300 L=80.0m DIP φ250 L=50.0m DIP φ200 L=40.0m DIP φ150 L=10.0m	4ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
913	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区五十嵐東3丁目他 地内	配水管布設工 GX. DIP φ150 L=150.0m G X. DIP φ100 L=10.0m HPPE φ50 L=3 0.0m HPPE φ50 L=10.0m 配水管撤去工 D IP φ150 L=150.0m DIP φ100 L=10.0m PP φ50 L=30.0m HPPE φ50 L=10.0m	9ヶ月	一般	土木一式	第3四半期	
914	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区笠木 地内	配水管布設工 GX. DIP φ200 L=170.0m G X. DIP φ100 L=10.0m 配水管撤去工 DIP φ 200 L=170.0m DIP φ100 L=10.0m	6ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
915	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区山田他 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=111.0m HPPE φ50 L=214.0m HPPE φ75 L=303.0m GX DIP φ100 L=103.0m GX DIP φ150 L=88.0m 配水管撤去工 VP φ50 L=27.0m VP φ50 L=58.0m VP φ50 L=10.0m VP φ50 L=62.0m VP φ50 L=28.0m HVP φ50 L=66.0m HVP φ50 L=16.0m HPPE φ50 L=58.0m VP φ75 L=35.0m VP φ75 L=48.0m HVP φ75 L=115.0m HVP φ75 L=105.0m VP φ1	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
916	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区みずきの2丁目 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=95.0m GX DIP φ150 L=53.0m GX DIP φ250 L=161.0m 配水管撤去工 HVP φ50 L=95.0m DIP φ150 L=53.0m DIP φ250 L=161.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
917	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区立仏 地内	地震復旧対応 配水管布設工 GX DIP φ100 L=334.0m 配水管撤去工 VP φ100 L=120.0m VP φ100 L=41.0m HVP φ100 L=20.0m NS φ100 L=153.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
918	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区ときめき西3丁目他 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=130.0m HPPE φ50 L=170.0m GX DIP φ100 L=54.0m GX DIP φ150 L=132.0m 配水管撤去工 VP φ50 L=130.0m VP φ50 L=170.0m VP φ100 L=54.0m VP φ150 L=132.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
919	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	西区ときめき西4丁目他 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=95.0m GX DIP φ100 L=115.0m GX DIP φ150 L=135.0m GX DIP φ150 L=10.0m 配水管撤去工 VP φ50 L=61.0m VP φ50 L=34.0m VP φ100 L=115.0m VP φ150 L=122.0m VP φ150 L=10.0m GX φ150 L=13.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
920	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区ときめき西4丁目他 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=194.0m GX DIP φ100 L=93.0m 配水管撤去工 VP φ50 L=194.0m VP φ100 L=93.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
921	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市中央区浮洲町他 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=46.0m HPPE φ75 L=84.0m GX DIP φ100 L=68.0m GX DIP φ150 L=151.0m 配水管撤去工 PP φ50 L=46.0m HPPE φ75 L=41.0m HPPE φ75 L=43.0m HPPE φ75 L=43.0m DIP φ100 L=28.0m GX φ100 L=40.0m NS φ150 L=151.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
922	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市中央区女池8丁目 地内	地震復旧対応 配水管布設工 GX DIP φ250 L=50.0m 配水管撤去工 DIP φ250 L=50.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
923	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区ときめき西2丁目他 地内	地震復旧対応 配水管布設工 HPPE φ50 L=32.0m GX DIP φ100 L=421.0m GX DIP φ150 L=200.0m GX DIP φ200 L=34.0m 配水管撤去工 VP φ50 L=32.0m VP φ100 L=110.0m VP φ100 L=136.0m DIP φ100 L=140.0m DIP φ100 L=35.0m VP φ150 L=200.0m DIP φ200 L=34.0m	12ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
924	新潟市	水道局中央工事事務所	配水管布設工事	新潟市西区田湯 地内	配水管布設工 GX DIP φ100 L=30.0m 配水管撤去工 DIP φ100 L=30.0m HPPE φ75 L=145.0m	8ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
925	新潟市	水道局西蒲維持出張所	配水管布設工事	新潟市西蒲区越前浜地内	1. GX DIP φ200 L=40.0m 1. 不断水割T字管 1箇所 1. 不断水分岐切換弁 1箇所	7ヶ月	一般	土木一式	第2四半期	
926	新潟市	水道局西蒲維持出張所	配水管撤去工事	新潟市西蒲区巻甲地内	1. GP φ500 L=37.5m 1. GP φ250 L=37.0m	10ヶ月	一般	土木一式	第4四半期	
927	新潟市	建築保全課	西総合スポーツセンター体育館棟特定天井他改修電気設備工事	新潟市西区五十嵐1の町地内	1. 電灯設備 一式 2. 動力設備 一式 3. 変電設備 一式 4. 自家発電設備一式 5. 弱電設備 一式	9ヶ月	一般	電気	第1四半期	

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
928	新潟市	技術部管路課	配水管布設工事	新潟市東区幸栄2丁目 地内	1. 配水管布設工 GX・K. DIPφ150 L=186.9m GX・K. DIPφ100 L=29.5m 1. 仕切弁設置工 φ150-1箇所 φ100-2箇所 1. 消火栓設置工 φ150×φ75-1箇所 1. 給配水管接続工 10箇所 1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管) L=210.0m 1. 配水管撤去工 CIPφ250 L=18 1. 8m DIPφ100 L=29.3m 1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式	7ヶ月	一般	土木一式	第1四半期	
東日本高速道路(株)〔令和8年4月1日時点〕										
929	東日本高速道路株式会社	新潟支社	北陸自動車道 R8新潟管内舗装補修工事	新潟県燕市～新潟市 新潟市～新潟県村上市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市	舗装面積 約4万m ²	約10ヵ月	条件付一般競争入札方式	舗装	令和8年度 第4四半期	
930	東日本高速道路株式会社	新潟支社	北陸自動車道 R8新潟管内橋梁補修工事	新潟県燕市～新潟市	断面修復面積 約15千L(本線橋 6橋)、鋼部材補修 約0.2t(本線橋 1橋)、橋梁付属物補修 4橋(ゴム支 承補修 5箇所、水平力分担構造設置13基、斜張橋 ケーブル制振ダンパー2基)、伸縮装置取替工 1箇所 (本線橋 1橋)	約30ヵ月	条件付一般競争入札方式	橋梁補修	令和8年度 第4四半期	
931	東日本高速道路株式会社	新潟支社	新潟支社管内 R7幹線伝送設備改造工事	新潟県糸魚川市～新潟市 さいたま市	新潟中央局 1箇所、岩槻中央局 1箇所、IC 3箇所	約15ヵ月	随意契約方式	交通情報設備	令和8年度 第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
日本下水道事業団〔令和8年4月8日時点〕										
932	日本下水道事業団		新潟市下山ポンプ場電気設備工事	新潟県新潟市	監視制御設備、特殊電源設備、運転操作設備	約30ヶ月	総合評価 (技術力)	電気設備(A)	第1四半期	改築