

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事
工事地名	新潟県三条市塩野淵地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340008	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	109,989,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	100,430,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	257日間 自 令和 7年 5月19日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 ( 1回変更) 至 令和 8年 1月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	2 8 9 号 八十里越	2 2) 処 分 費 等	429,334
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月21日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		56,308,603				
		式	1		65,116,567	1	8,807,964		
道路土工		式	1		6,687,180				
		式	1		11,893,633	1	5,206,453		
掘削工		式	1		3,487,120				
		式	1		6,512,603	1	3,025,483		
掘削	土砂		430	338	145,340			単-1号	
		m3	100	338	33,800	-330	-111,540		
掘削	軟岩 片切掘削		830	3,790	3,145,700			単-2号	
		m3	0	3,790	0	-830	-3,145,700		
掘削	硬岩 片切掘削		0	0	0			単-3号	
		m3	870	7,144	6,215,280	870	6,215,280		
積込(ルース)			800	245.1	196,080			単-4号	
		m3	0	245.1	0	-800	-196,080		
積込(ルース)	破碎岩		0	0	0			単-5号	
		m3	870	302.9	263,523	870	263,523		
路床盛土工		式	1		141,360				
		式	0		0	-1	-141,360		
路床盛土	4.0m以上		380	372	141,360			単-6号	
		m3	0	372	0	-380	-141,360		
路肩盛土工		式	1		190,800				
		式	1		127,200	1	-63,600		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		30	6,360	190,800			単-7号	
		m3	20	6,360	127,200	-10	-63,600		

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工			1		543,040				
		式	1		1,115,360	1	572,320		
法面整形(切土部)	軟岩I		280	1,168	327,040			単-8号	
		m2	0	1,168	0	-280	-327,040		
法面整形(切土部)	硬岩		0	0	0			単-9号	
		m2	280	3,887	1,088,360	280	1,088,360		
法面整形(盛土部)	土砂		480	450	216,000			単-10号	
		m2	60	450	27,000	-420	-189,000		
残土処理工			1		2,324,860				
		式	1		4,138,470	1	1,813,610		
整地	残土受入れ地での処理		1,700	132.5	225,250			単-11号	
		m3	2,500	132.5	331,250	800	106,000		
土砂等運搬	軟岩		820	1,350	1,107,000			単-12号	
		m3	0	1,350	0	-820	-1,107,000		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-13号	
		m3	240	1,568	376,320	240	376,320		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-14号	
		m3	320	2,089	668,480	320	668,480		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-15号	
		m3	340	2,351	799,340	340	799,340		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		870	1,107	963,090			単-16号	
		m3	1,200	1,107	1,328,400	330	365,310		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-17号	
		m3	420	1,476	619,920	420	619,920		

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,476	29,520			単-18号	
			10	1,476	14,760	-10	-14,760		
法面工		式	1		35,022,408				
			1		30,956,161	1	-4,066,247		
植生工		式	1		4,410,000				
			0		0	-1	-4,410,000		
植生基材吹付	吹付厚 5cm (種子なし)	m2	750	5,880	4,410,000			単-19号	
			0	5,880	0	-750	-4,410,000		
法枠工		式	1		30,612,408				
			1		30,956,161	1	343,753		
吹付枠	CF-200×200-1200×1500-植生基材吹付(種子無し、吹付厚 5cm)	m2	1,134	26,280	29,801,520			単-20号	
			0	26,280	0	-1,134	-29,801,520		
吹付枠	CF-200×200-1200×1500 - モルタル吹付 (10cm)	m2	0	0	0			単-21号	
			1,043	28,900	30,142,700	1,043	30,142,700		
小段張コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	312	2,599	810,888			単-22号	
			0	2,599	0	-312	-810,888		
小段張コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	0	0	0			単-23号	
			285	2,761	786,885	285	786,885		
型枠	一般型枠	m2	0	0	0			単-24号	
			4	4,703	18,812	4	18,812		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0			単-25号	
			2	3,882	7,764	2	7,764		
排水構造物工		式	1		3,758,750				
			1		4,819,887	1	1,061,137		

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		283,638				
			1		366,512	1	82,874		
床掘り(掘削)	軟岩		20	1,810	36,200			単-26号	
		m3	0	1,810	0	-20	-36,200		
床掘り(掘削)	硬岩		0	0	0			単-27号	
		m3	60	2,534	152,040	60	152,040		
床掘り	土砂		70	292.9	20,503			単-28号	
		m3	30	292.9	8,787	-40	-11,716		
埋戻し	軟岩		10	3,265	32,650			単-29号	
		m3	0	3,265	0	-10	-32,650		
埋戻し	硬岩		0	0	0			単-30号	
		m3	30	3,265	97,950	30	97,950		
埋戻し	土砂		50	3,265	163,250			単-31号	
		m3	20	3,265	65,300	-30	-97,950		
基面整正			60	476.4	28,584			単-32号	
		m2	70	476.4	33,348	10	4,764		
積込(ルース)			10	245.1	2,451			単-33号	
		m3	0	245.1	0	-10	-2,451		
積込(ルース)	破碎岩		0	0	0			単-34号	
		m3	30	302.9	9,087	30	9,087		
側溝工			1		1,625,432				
		式	1		1,343,674	1	-281,758		
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000		6	6,326	37,956			単-35号	
		m	9	6,326	56,934	3	18,978		

# 設計内訳書

工事名	R6国道289号塩野淵地区改良その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU-B300-L2000	m	37	8,128	300,736			単-36号	
			0	8,128	0	-37	-300,736		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	77	10,580	814,660			単-37号	
			77	10,580	814,660	0	0		
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	141	2,450	345,450			単-38号	
			141	2,450	345,450	0	0		
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	7	18,090	126,630			単-39号	
			7	18,090	126,630	0	0		
管渠工		式	1		281,400				
			1		281,400	0	0		
函渠型側溝	300×300×2000	m	14	20,100	281,400			単-40号	
			14	20,100	281,400	0	0		
集水柵・マンホール工		式	1		264,640				
			1		432,783	1	168,143		
現場打ち集水柵	MB種 500×500×500 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	2	49,170	98,340			単-41号	
			1	49,170	49,170	-1	-49,170		
現場打ち集水柵	MB種 500×500×600 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	0	0	0			単-42号	
			2	52,330	104,660	2	104,660		
現場打ち集水柵	MB種 500×500×700 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	55,630	55,630			単-43号	
			1	55,630	55,630	0	0		
現場打ち集水柵	MB種 500×500×800 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	0	0	0			単-44号	
			1	58,660	58,660	1	58,660		
プレキャスト集水柵 (転用)	500×500×500	箇所	0	0	0			単-45号	
			1	8,862	8,862	1	8,862		

# 設計内訳書

工事名	R6国道289号塩野淵地区改良その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	S-B600-L600-t12	枚	3	36,890	110,670	0	0	単-46号	
			3	36,890	110,670				
蓋 (転用)	S-B600-L600-t12	枚	0	0	0	1	371	単-47号	
			1	371.8	371				
蓋	MSGT-500-500	枚	0	0	0	2	44,760	単-48号	
			2	22,380	44,760				
排水工		式	1		680,720	1	1,303,030		
			1		1,983,750				
小段排水	BF-I -B300-L2000 張コ ンクリート t=100mm	m	13	17,380	225,940	-13	-225,940	単-49号	
			0	17,380	0				
小段排水 (転用)	BF-I -B300-L2000 張コ ンクリート t=100mm	m	0	0	0	13	198,250	単-50号	
			13	15,250	198,250				
小段排水 [下り線]	ポリエチレン半割管 φ350m m	m	0	0	0	14	515,620	単-51号	
			14	36,830	515,620				
縦排水 [上り線]	PU-B300-L2000 (ソケ ット付) 張コンクリート t=50mm	m	12	22,710	272,520	-12	-272,520	単-52号	
			0	22,710	0				
縦排水 [上り線]	BF-B300-L2000 (ソケ ット付) 張コンクリート t=50mm	m	0	0	0	12	201,840	単-53号	
			12	16,820	201,840				
縦排水 [下り線]	PU-B300-L2000 (ソケ ット付)	m	13	14,020	182,260	-13	-182,260	単-54号	
			0	14,020	0				
縦排水 [下り線]	BF-B300-L2000 (ソケ ット付)	m	0	0	0	10	81,940	単-55号	
			10	8,194	81,940				
縦排水 [下り線]	ポリエチレン半割管 φ350mm m	m	0	0	0	19	986,100	単-56号	
			19	51,900	986,100				

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート		式	1		622,920				
		式	1		411,768	1	-211,152		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	179	3,480	622,920			単-57号	
		m2	109	3,480	379,320	-70	-243,600		
型枠		m2	0	0	0			単-58号	
		m2	6	5,408	32,448	6	32,448		
配電線設備工		式	1		9,191,071				
		式	1		9,529,172	1	338,101		
配管・配線工		式	1		8,369,971				
		式	1		7,537,996	1	-831,975		
作業土工(電気)		式	0		0			内-1号	
		式	1		328,582	1	328,582		
埋設シート (材料費)	W=150 (2倍)	m	0	0	0			単-59号	
		m	102	174.4	17,788	102	17,788		
地中配管 (1条)	FEP 径 30mm	m	110	397	43,670			単-60号	
		m	97	397	38,509	-13	-5,161		
地中配管 (1条)	FEP 径 40mm	m	27	422	11,394			単-61号	
		m	22	422	9,284	-5	-2,110		
地中配管 (1条)	FEP 径 50mm	m	16	478	7,648			単-62号	
		m	10	478	4,780	-6	-2,868		
地中配管 (2条)	FEP 径 50mm	m	22	957	21,054			単-63号	
		m	8	957	7,656	-14	-13,398		
地中配管 (3条)	FEP 径 50mm	m	79	1,435	113,365			単-64号	
		m	79	1,435	113,365	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R6国道289号塩野淵地区改良その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管 (5条)	FEP 径 50mm	m	0	0	0			単-65号	
			1	2,330	2,330	1	2,330		
橋梁配管 (5条)	FRP 径 75mm	m	44	104,700	4,606,800			単-66号	
			0	104,700	0	-44	-4,606,800		
橋梁配管 (5条)	G54	m	39	87,460	3,410,940			単-67号	
			0	87,460	0	-39	-3,410,940		
橋梁配管 (5条)	G54	m	0	0	0			単-68号	
			72	87,720	6,315,840	72	6,315,840		
橋梁配管 (5条)	金属製可とう電線管63	m	5	31,020	155,100			単-69号	
			13	31,020	403,260	8	248,160		
橋梁配管付属品		式	0		0			内-2号	
			1		296,602	1	296,602		
プルボックス設置工		式	1		200,600				
			1		977,800	1	777,200		
プルボックス設置	600×600×300 (SUS) 防水	個	2	100,300	200,600			単-70号	
			0	100,300	0	-2	-200,600		
プルボックス設置	600×600×300 (SUS) 防水	個	0	0	0			単-71号	
			2	488,900	977,800	2	977,800		
ハットホル設置工		式	1		620,500				
			1		1,013,376	1	392,876		
作業土工(電気)		式	0		0			内-3号	
			1		64,893	1	64,893		
プレキャストハットホル設置	H1-9型 (600×600×90) R2K-60	個所	1	103,700	103,700			単-72号	
			0	103,700	0	-1	-103,700		

# 設計内訳書

工事名	R6国道289号塩野淵地区改良その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストハットホル設置	H1-9型 (600×600×900) [車道用] T-25蓋込	個所	0 3	0 230,100	0 690,300	3	690,300	単-73号	
プレキャストハットホル設置	H1-6型 (600×600×600) R2K-60	個所	0 1	0 94,140	0 94,140	1	94,140	単-74号	
プレキャストハットホル設置	H2-9型 (900×900×900) R2K-60	個所	4 0	129,200 129,200	516,800 0	-4	-516,800	単-75号	
電線管用付属品設置		箇所	0 33	0 4,971	0 164,043	33	164,043	単-76号	
構造物撤去工		式	1 1		23,720 1,592,880	1	1,569,160		
構造物取壊し工		式	1 1		8,671 349	1	-8,322		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1 0	8,671 8,671	8,671 0	-1	-8,671	単-77号	
コンクリート構造物取壊し	二次製品	m3	0 0.02	0 17,470	0 349	0.02	349	単-78号	
排水構造物撤去工		式	1 1		7,292 45,340	1	38,048		
暗渠排水管撤去	撤去	m	36 44	189.28 189.28	6,814 8,328	8	1,514	単-79号	
集水桝撤去	500×500×500	基	0 1	0 3,870	0 3,870	1	3,870	単-80号	
U型側溝撤去	再利用撤去	m	0 13	0 2,531	0 32,903	13	32,903	単-81号	

# 設計内訳書

工事名	R6国道289号塩野淵地区改良その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版撤去	MSGT-500×500	枚	2	239	478	-2	-478	単-82号	
			0	239	0				
蓋版撤去	S-B600-L600-t12	枚	0	0	0	1	239	単-83号	
			1	239	239				
運搬処理工		式	1		7,757	1	1,539,434		
			1		1,547,191				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,057	3,057	-1	-3,057	単-84号	
			0	3,057	0				
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0	0.02	75	単-85号	
			0.02	3,780	75				
廃材運搬	廃プラスチック	t	0	0	0	1.6	51,840	単-86号	
			1.6	32,400	51,840				
廃材運搬	コンクリートパイプ	t	0	0	0	5.1	175,542	単-87号	
			5.1	34,420	175,542				
巨石運搬		m3	0	0	0	200	890,400	単-88号	
			200	4,452	890,400				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700	-1	-4,700	単-89号	
			0	4,700	0				
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0	0.02	249	単-90号	
			0.02	12,480	249				
廃材処分	廃プラスチック	t	0	0	0	1.6	159,680	単-91号	
			1.6	99,800	159,680				
廃材処分	コンクリートパイプ	t	0	0	0	5.1	-129,795	単-92号	
			5.1	-25,450	-129,795				

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巨石処分		m3	0 200	0 1,996	0 399,200	200	399,200	単-93号	
仮設工		式	1 1		1,625,474 6,324,834	1	4,699,360		
工事用道路工		式	1 1		1,387,234 3,891,094	1	2,503,860		
工事用道路盛土	撤去	m3	860 1,500	899.7 899.7	773,742 1,349,550	640	575,808	単-94号	
袋詰玉石	2t用 撤去	袋	292 236	2,101 2,101	613,492 495,836	-56	-117,656	単-95号	
袋詰玉石	2t用 運搬	袋	0 166	0 5,610	0 931,260	166	931,260	単-96号	
現場発生品運搬	袋詰玉石 2t用	袋	0 70	0 6,104	0 427,280	70	427,280	単-97号	
敷鉄板	設置・撤去	m2	0 576	0 1,193	0 687,168	576	687,168	単-98号	
土留・仮締切工		式	0 1		0 165,384	1	165,384		
土のう		袋	0 72	0 2,297	0 165,384	72	165,384	単-99号	
仮水路工		式	1 1		238,240 245,746	1	7,506		
コルゲートパイプ	φ1500 t=2.7 めっき 仕上げ 撤去	m	40 40	5,956 5,956	238,240 238,240	0	0	単-100号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管 (転用)	φ 300	m	0 20	0 375.3	0 7,506	20	7,506	単-101号	
昇降設備工		式	0 1		0 1,303,780	1	1,303,780		
昇降階段	設置・撤去	m	0 38	0 34,310	0 1,303,780	38	1,303,780	単-102号	
足場工		式	0 1		0 281,250	1	281,250		
足場	機械足場 (橋梁点検車)	日	0 3	0 93,750	0 281,250	3	281,250	単-103号	
交通管理工		式	0 1		0 437,580	1	437,580		
交通誘導警備員	B	人日	0 26	0 16,830	0 437,580	26	437,580	単-104号	
直接工事費		式	1 1		56,308,603 65,116,567	1	8,807,964		
共通仮設費		式	1 1		6,170,610 11,398,193	1	5,227,583		
共通仮設費		式	1 1		637,610 5,084,054	1	4,446,444		
運搬費		式	0 1		0 1,091,515	1	1,091,515		
仮設材運搬費		t	0 99.5	0 10.970	0 1,091,515	99.5	1,091,515	単-105号	

# 設計内訳書

工事名	R6国道289号塩野淵地区改良その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	0		0				
		式	1		254,300	1	254,300		
支障木伐採		式	0		0			内-4号	
		式	1		254,300	1	254,300		
安全費		式	0		0				
		式	1		223,500	1	223,500		
通信費等		式	0		0			内-5号	
		式	1		223,500	1	223,500		
技術管理費		式	1		63,610				
		式	1		2,618,260	1	2,554,650		
道路施設台帳作成費		式	1		56,860			内-6号	
		式	1		56,860	0	0		
六価カド溶出試験		式	1		6,750			内-7号	
		式	1		6,750	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-8号	
		式	1		904,000	1	904,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-9号	
		式	1		1,183,000	1	1,183,000		
図面作成費		式	0		0			内-10号	
		式	1		329,600	1	329,600		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-11号	
		式	1		120,000	1	120,000		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-12号	
		式	1		18,050	1	18,050		

# 設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 8 9 号塩野淵地区改良その 4 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 255,000	1	255,000		
快適ﾄｲﾚ		式	0 1		0 255,000	1	255,000	内-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		574,000 641,479	1	67,479		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		5,533,000 6,314,139	1	781,139		
純工事費		式	1 1		62,479,213 76,514,760	1	14,035,547		
現場管理費		式	1 1		18,656,000 22,229,452	1	3,573,452		
工事原価		式	1 1		81,135,213 98,744,212	1	17,608,999		
一般管理費等		式	1 1		10,164,787 11,805,788	1	1,641,001		
工事価格		式	1 1		91,300,000 110,550,000	1	19,250,000		
消費税相当額		式	1 1		9,130,000 11,055,000	1	1,925,000		
工事費計		式	1 1		100,430,000 121,605,000	1	21,175,000		

# 一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	29	2,212	64,148	29	64,148	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂		0	0	0			CB440420
		m 3	19	5,513	104,747	19	104,747	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目(山岳地割増)		0	0	0			
		m 3	22	5,600	123,200	22	123,200	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	土砂		0	0	0			CB440420
		m 3	9	5,030	45,270	9	45,270	
合 計					0			
					337,365		337,365	
変更積算金額					0			
					328,582		328,582	円/式

# 一式当たり内訳書

橋梁配管付属品

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カップリング	G 5 4		0	0	0			
		個	90	761	68,490	90	68,490	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	異種管接続材料 (H型) 5 0 mm		0	0	0			
		組	5	5,850	29,250	5	29,250	
異種管継手	可とう電線管63-G54		0	0	0			
		個	40	4,460	178,400	40	178,400	
ボックスコネクタ	厚鋼用 63mm		0	0	0			
		個	20	867	17,340	20	17,340	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	ノーマルバンド G 5 4		0	0	0			
		個	5	2,210	11,050	5	11,050	
合 計					0			
					304,530		304,530	
変更積算金額					0			
					296,602		296,602	円/式

# 一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	5	10,010	50,050	5	50,050	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	3	3,961	11,883	3	11,883	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	3	1,565	4,695	3	4,695	
< 砕石の種類:RC-40(山岳地割増) >								
合 計					0			
					66,628		66,628	
変更積算金額					0			
					64,893		64,893	円/式



# 一式当たり内訳書

通信費等

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衛星携帯通信費	基本料+通信料		0		0			
		式	1		223,500	1	223,500	
合計					0			
					223,500		223,500	
変更積算金額					0			
					223,500		223,500	円/式



# 一式当たり内訳書

六価カドミウム溶出試験

第 7号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カドミウム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,500	7,500			
		検体	1	7,500	7,500	0	0	
合計					6,750			
					6,750		0	

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	904千円		0		0			WB010610
		式	1		904,000	1	904,000	単一 184号
合 計					0			
					904,000		904,000	
変更積算金額					0			
					904,000		904,000	円/式



# 一式当たり内訳書

図面作成費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面作成費	配電線設備工		0		0			
		式	1		168,300	1	168,300	
図面作成費	法粋工		0		0			
		式	1		161,300	1	161,300	
合 計					0			
					329,600		329,600	
変更積算金額					0			
					329,600		329,600	円/式



# 一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式



# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	338
						1		338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	343.6	343.6	CB210100	
			m3	1	343.6	343.6		
	計					343.6		
						343.6		
	単価					343.6	円/m3	
						343.6		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,790
						1		3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し		1	3,823	3,823	CB210100	
			m3	1	3,823	3,823		
	計					3,823		
						3,823		
	単価					3,823	円/m3	
						3,823		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	硬岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	硬岩 片切掘削 不可 有り(50,000m3未満) 無し			0	0		CB210100
			m3	1	7,206	7,206		
	計					0		
						7,206		
	単価					0		
						7,206		円/m3
	変更積算単価							
						7,144		円/m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	1	単価	245.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			1	248.9		CB210020
			m3	1	248.9	248.9		
	計					248.9		
						248.9		
	単価					248.9		
						248.9		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		302.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	307.5	307.5		
計						0		
						307.5		
単価						0		
						307.5	円/m3	
変更積算単価						302.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	372
						1		372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	372	372	CB210520	
			m3	1	372	372		
計						372		
						372		
単価						372		
						372	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,360
						1		6,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	6,360	6,360	CB210510
			m3	1	6,360	6,360	6,360	
計							6,360	
単価							6,360	円/m3
							6,360	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,168
						1		1,168
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用			1	1,168	1,168	CB220010
			m2	1	1,168	1,168	1,168	
計							1,168	
単価							1,168	円/m2
							1,168	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)	硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形	切土部 有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0	CB220010
				m 2	1	3,887	3,887	
	計						0	
							3,887	
	単価						0	
							3,887	円/m2
	変更積算単価						3,887	円/m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形	盛土部 無し	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	449.9	449.9	CB220010
				m 2	1	449.9	449.9	
	計						449.9	
							449.9	
	単価						449.9	
							449.9	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132.5
						1		132.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	132.5	132.5	CB210610	
			m3	1	132.5	132.5		
計						132.5		
単価						132.5		
						132.5	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下		1	1,374	1,374	CB210110	
			m3	1	1,374	1,374		
計						1,374		
単価						1,374		
						1,374	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,568
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		1,595	1,595	
計							0	
							1,595	
単価							0	
							1,595	円/m3
変更積算単価								
							1,568	円/m3

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,089
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 7.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		2,126	2,126	
計							0	
							2,126	
単価							0	
							2,126	円/m3
変更積算単価								
							2,089	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	2,392	2,392		
計						0		
						2,392		
単価						0		
						2,392	円/m3	
変更積算単価								
						2,351	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,107
						1		1,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,126	1,126	CB210110	
			m3	1	1,126	1,126		
計						1,126		
						1,126		
単価						1,126		
						1,126	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,501	1,501		
計						0		
						1,501		
単価						0		
						1,501	円/m3	
変更積算単価						1,476	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,476
						1		1,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.0km以下		1	1,501	1,501	CB210110	
			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
						1,501		
単価						1,501		
						1,501	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	植生基材吹付	吹付厚 5cm (種子なし)	単位	m2	数量	1	単価	5,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[市場単価]	植生基材吹付工	吹付厚 t=5cm (種子なし)		1	5,803.8	5,803.8		
			m2	1	5,803.8	5,803.8		
	・ 施工規模 1,000m2以上							
	・ 法面垂直高による補正無							
	・ 枠内吹付の場合の補正無							
	計					5,803.8		
						5,803.8		
	単価					5,804		
						5,804	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	吹付枠	CF-200×200-1200×1500-植生基材吹付(種子無し、吹付厚 5cm)	単位	m2	数量	1,134	単価	26,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,134	2,205	2,500,470		WB811120
			m 2	1,134	2,205	2,500,470		単- 106号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		1,732	13,810	23,918,920		WB811110
			m	1,732	13,810	23,918,920		単- 107号
	[市場単価] 枠内吹付工	植生基材吹付 吹付厚 t=5cm (種子なし)		625	4,641	2,900,625		
			m 2	625	4,641	2,900,625		
	・ 施工規模 1,000m2以上							
	・ 法面垂直高による補正無							
	・ 枠内吹付の場合の補正有							
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			20	74,270	1,485,400		WB811130
			m 3	20	74,270	1,485,400		単- 108号
	計					30,805,415		
	単価					27,170		
						27,170		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	吹付枠	CF-200×200-1200×1500 - モルタル吹付 (10cm)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1,043		28,900
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	1,043	2,205	2,299,815	単- 109号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	1,699	13,810	23,463,190	単- 110号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130	
			m 3	20	74,270	1,485,400	単- 111号	
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有		0	0	0	WB810810	
			m 2	481	8,117	3,904,277	単- 112号	
	計					0		
						31,152,682		
	単価					0		
						29,870	円/m2	
	変更積算単価					28,900	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	小段張コンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	2,599
						100		2,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m3	10	26,200	262,000	CB240010	
計						262,000		
単価						2,620	円/m2	
						2,620	円/m2	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	小段張コンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		2,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 60mを超え120m以下 全ての費用	m3	10	27,830	278,300	CB240010	
計						0		
単価						2,783	円/m2	
変更積算単価						2,761	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 均しコンクリート			0	0	0	CB240210
				m 2	1	4,831	4,831	
計							0	
							4,831	
単価							0	
							4,831	円/m2
変更積算単価							4,703	円/m2

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10			0	0	0	CB224710
				m 2	1	3,988	3,988	
計							0	
							3,988	
単価							0	
							3,988	円/m2
変更積算単価							3,882	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,810
						1		1,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し			1	1,844	1,844	CB210100
			m3	1		1,844	1,844	
	計						1,844	
	単価						1,844	円/m3
							1,844	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,534
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し			0	0	0	CB210100
			m3	1		2,581	2,581	
	計						0	
	単価						2,581	円/m3
							0	
変更積算単価							2,534	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	292.9
						1		292.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	292.9	292.9	CB210030	
			m 3	1	292.9	292.9		
計						292.9		
単価						292.9		
						292.9	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-29号	埋戻し	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,265
						1		3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,265	3,265	CB210410	
			m 3	1	3,265	3,265		
計						3,265		
単価						3,265		
						3,265	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	埋戻し	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m3	1	3,265	3,265		
計						0		
						3,265		
単価						0		
						3,265	円/m3	
変更積算単価						3,265	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,265
						1		3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,265	3,265	CB210410	
			m3	1	3,265	3,265		
計						3,265		
						3,265		
単価						3,265		
						3,265	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	476.4
						1		476.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					1	476.4	476.4	CB210080
				m 2	1	476.4	476.4	
計							476.4	
単価							476.4	
							476.4	円/m2

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	1	単価	245.1
						1		245.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	248.9	248.9	CB210020
				m 3	1	248.9	248.9	
計							248.9	
単価							248.9	
							248.9	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		302.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	307.5	307.5		
計						0		
						307.5		
単価						0		
						307.5	円/m3	
変更積算単価						302.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,326
						1		6,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.44m3/10m		1	6,476	6,476	WB821410	
			m	1	6,476	6,476	単-113号	
<基礎材:RC-40(山岳地割増)>								
計						6,476		
						6,476		
単価						6,476		
						6,476	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	プレキャストU型側溝	PU-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	8,128
						1		8,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m		1	8,423	8,423	WB821410	
			m	1	8,423	8,423	単- 114号	
<基礎材：RC-40（山岳地割増）>								
計						8,423		
単価						8,423		
						8,423	円/m	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,580
						1		10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m		1	10,980	10,980	WB821410	
			m	1	10,980	10,980	単- 115号	
<基礎材：RC-40（山岳地割増）>								
計						10,980		
単価						10,980		
						10,980	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,450
						1		2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,517	2,517	WB821430	
			枚	1	2,517	2,517	単- 116号	
	計					2,517		
	単価					2,517		
						2,517	円/枚	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,090
						1		18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18,790	18,790	WB821430	
			枚	1	18,790	18,790	単- 117号	
	計					18,790		
	単価					18,790		
						18,790	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	函渠型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	10	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		10	18,640	186,400		CB222790
			m	10	18,640	186,400		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0.7	28,920	20,244		CB240010
			m <sup>3</sup>	0.7	28,920	20,244		
	<コンクリート：18-8-40BB W/C≦65%（山岳地割増）>							
	計					206,644		
						206,644		
	単価					20,670		
						20,670	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	現場打ち集水桝	MB種 500×500×500 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	49,170
						1		49,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	49,230	49,230	CB222950	
			箇所	1	49,230	49,230		
計						49,230		
単価						49,230		
						49,230	円/箇所	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	現場打ち集水桝	MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		52,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	53,550	53,550		
計						0		
単価						53,550		
変更積算単価						52,330	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打ち集水桝	MB種 500×500×700 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	55,630
						1		55,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	55,710	55,710	CB222950	
			箇所	1	55,710	55,710		
計						55,710		
単価						55,710		
						55,710	円/箇所	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打ち集水桝	MB種 500×500×800 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		58,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	60,030	60,030		
計						0		
単価						60,030		
変更積算単価						58,660	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	プレキャスト集水桝 (転用)	500×500×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		8,862
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	9,069	9,069		
	計					0		
						9,069		
	単価					0		
						9,069	円/箇所	
	変更積算単価					8,862	円/箇所	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	蓋	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	36,890
						1		36,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	38,390	38,390	WB821430	
			枚	1	38,390	38,390	単- 118号	
	計					38,390		
						38,390		
	単価					38,390		
						38,390	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-47号	蓋 (転用)	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		371.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	386.9	386.9	単- 119号	
計						0		
単価						386.9		
変更積算単価						371.8	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-48号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	23,290	23,290	単- 120号	
計						0		
単価						23,290		
変更積算単価						23,290	円/枚	
変更積算単価						22,380	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	小段排水	BF-I -B300-L2000 張コンクリート t=100mm	単位	m	数量	10	10	単価	17,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.44m3/10m			10	7,339	73,390	WB821410	
			m		10	7,339	73,390	単- 121号	
<基礎材：RC-40（山岳地割増）>									
型枠工		小段排水溝			2	10,640	21,280	WB240720	
			m <sup>2</sup>		2	10,640	21,280	単- 122号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラブテレソクレーン 各種 無し 10m3/100m <sup>2</sup> 無し 標準			13	6,241	81,133	WB240730	
			m <sup>2</sup>		13	6,241	81,133	単- 123号	
<コンクリート：18-8-40BB W/C≦65%（山岳地割増）>									
計							175,803		
単価							17,590		
							17,590	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	小段排水 (転用)	BF-I -B300-L2000 張コンクリート t=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						10		15,250
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.44m3/10m	m	10	5,179	51,790	WB821410	単- 124号
<基礎材：RC-40（山岳地割増）>								
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	2	10,640	21,280	WB240720	単- 125号
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	m <sup>2</sup>	13	6,241	81,133	WB240730	単- 126号
<コンクリート：18-8-40BB W/C≦65%（山岳地割増）>								
計						0		
						154,203		
単価						0		
						15,430		円/m
変更積算単価								
						15,250		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	小段排水 [下り線]	ポリエチレン半割管 φ350mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型溝	小段排水 (人力土工含む)		0	0	0		WYB00012
			m	14	24,970	349,580		単-127号
	材料費							
	ポリエチレン半割管	W350×4000		0	0	0		
			枚	4	35,900	143,600		
	アンカーピン	φ14×350mm		0	0	0		
			本	30	946	28,380		
	計					0		
						521,560		
	単価					0		
						37,260		円/m
	変更積算単価							
						36,830		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	縦排水 [上り線]	PU-B300-L2000 (ソケット付) 張コンクリート t=50mm	単位	m	数量	10	10	単価	22,710	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,440	104,400		WB821410		
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	2	11,560	23,120		WB240720		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンソクレーン 各種 無し 5m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 無し 標準	m <sup>2</sup>	2	11,560	23,120		単- 129号		
			m <sup>2</sup>	10	6,384	63,840		WB240730		
<コンクリート: 18-8-25BB W/C≦65% (山岳地割増) >										
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	3,997	39,970		WB821430		
<蓋規格: CB-300-L1000>										
計						231,330				
単価						23,140				
						23,140		円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	縦排水 [上り線]	BF-B300-L2000 (ソケット付) 張コンクリート t=50mm	単位	m	数量	0	10	0	16,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	0	0	0	WB821410		
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	10	8,437	84,370	単- 132号		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンスクレーン 各種 無し 5m3/100m <sup>2</sup> 無し 標準	m <sup>2</sup>	0	0	0	WB240720		
<コンクリート: 18-8-25BB W/C≦65% (山岳地割増) >			m <sup>2</sup>	2	11,560	23,120	単- 133号		
			m <sup>2</sup>	10	6,384	63,840	単- 134号		
計						0			
単価						171,330			
変更積算単価						0			
						17,140	円/m		
						16,820	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	縦排水 [下り線]	PU-B300-L2000 (ソケット付)	単位	m	数量	10	10	単価	14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		10	10,440	104,400		WB821410	
			m	10	10,440	104,400		単- 128号	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		10	3,997	39,970		WB821430	
			枚	10	3,997	39,970		単- 131号	
<蓋規格: CB-300-L1000>									
						144,370			
						144,370			
						14,440			
						14,440		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-55号 縦排水 [下り線]	BF-B300-L2000 (ソケット付)	単位	m		0	0
					10	8,194
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB821410
		m	10	8,437	84,370	単- 132号
計					0	
					84,370	
単価					0	
					8,437	円/m
変更積算単価						
					8,194	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	縦排水 [下り線]	ポリエチレン半割管 φ350mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型溝	縦排水 (人力土工含む)	m	0	0	0	WYB00023		
——材料費——			19	42,000	798,000	単- 135号		
ポリエチレン半割管	W350×4000	枚	0	0	0			
			5	35,900	179,500			
アンカーピン	φ14×350mm	本	0	0	0			
			40	946	37,840			
計					0			
					1,015,340			
単価					0			
					53,440	円/m		
変更積算単価					51,900	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,480
						1		3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		1	3,504	3,504	WB240730	
			m2	1	3,504	3,504	単-136号	
計						3,504		
単価						3,504		
						3,504	円/m2	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		0	0	0	WB240720	
			m2	1	5,534	5,534	単-137号	
計						0		
単価						5,534		
						0		
						5,534	円/m2	
変更積算単価						5,408	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	埋設シート (材料費)	W=150 (2倍)	単位	m	数量	0	単価	0
						50		174.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		0	0	0	WE523200	
			巻	1	8,950	8,950	単- 138号	
計						0		
						8,950		
単価						0		
						179	円/m	
変更積算単価								
						174.4	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	地中配管 (1条)	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	397
						1		397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条		1	397.4	397.4	WE110500	
		0%	m	1	397.4	397.4	単- 139号	
計						397.4		
						397.4		
単価						397.4		
						397.4	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	地中配管 (1条)	FEP 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	422
						1		422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%		1	422.4	422.4	WE110500	
			m	1	422.4	422.4	単- 140号	
	計					422.4		
	単価					422.4		
						422.4	円/m	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	地中配管 (1条)	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	478
						1		478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	478.4	478.4	WE110500	
			m	1	478.4	478.4	単- 141号	
	計					478.4		
	単価					478.4		
						478.4	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-63号	地中配管 (2条)	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	957
						1		957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%		1	956.7	956.7	WE110500	
			m	1	956.7	956.7	単- 142号	
計						956.7		
単価						956.7		
						956.7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-64号	地中配管 (3条)	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	1,435
						1		1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1,435	1,435	WE110500	
			m	1	1,435	1,435	単- 143号	
計						1,435		
単価						1,435		
						1,435	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	橋梁配管 (5条)	FRP 径 75mm	単位	m	数量	44	104,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上部工検査路橋梁添架用FRP管設置工	FRP75×5条		44	11,650	512,600	WYB00001
			m	44	11,650	512,600	単一 145号
	上部工検査路部配管支持金具設置工			23	11,150	256,450	WYB00002
			箇所	23	11,150	256,450	単一 146号
——材料費——							
	橋梁添架用FRP	FRP75		218	7,840	1,709,120	
			m	218	7,840	1,709,120	
	上部工検査路配管支持金具			23	98,800	2,272,400	
			組	23	98,800	2,272,400	
<配管支持金具は1組当たり以下を含む>							
・UボルトM8(SUS) φ80(1条)用 N=5個 (ナット込)							
・Uナット φ80 (SUS) N=5個							
・VボルトM12×L70用 (SUS) N=2個 (ナット込)							
・支持金具本体( [-100×50×5、L-50×50×6(SUS)])							
・支柱 L70×70×6 (SUS)							



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	橋梁配管 (5条)	G54	単位	m	数量	39	87,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	厚鋼電線管設置工	G54×5条		39	29,050	1,132,950	WYB00004
			m	39	29,050	1,132,950	単一 147号
	下部工橋台部配管支持金具設置工			18	11,150	200,700	WYB00005
			箇所	18	11,150	200,700	単一 148号
	下部工検査路部配管支持金具設置工			8	11,150	89,200	WYB00007
			箇所	8	11,150	89,200	単一 149号
——材料費——							
	厚鋼電線管	G 5 4		194	1,599.6	310,322.4	
			m	194	1,599.6	310,322.4	
	下部工橋台部配管支持金具			18	56,800	1,022,400	
			組	18	56,800	1,022,400	
<下部工橋台部配管支持金具は1組当たり以下を含む>							
・UボルトM8(SUS) φ50(1条)用 N=5個 (ナット込)							
・Uナット φ50 (SUS) N=5個							
・コンクリートアンカー M-10 (SUS) N=2個							
・支持金具本体 ([-100×50×5×600(SUS))							

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	橋梁配管 (5条)	G54	単位	m	数量	39	単価	87,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工検査路部配管支持金具				8	91,600	732,800		87,460
<下部工橋台部配管支持金具は1組当たり以下を含む>			組	8	91,600	732,800		
・UボルトM8(SUS) φ50(1条)用 N=5個 (ナット込)								
・Uナット φ50 (SUS) N=5個								
・VボルトM12×L70用 (SUS) N=2個 (ナット込)								
・支持金具本体( [-100×50×5、L-50×50×6(SUS))								
・支柱 L70×70×6 (SUS)								
計						3,488,372.4		
単価						89,450		
						89,450	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	橋梁配管 (5条)	G54	単位	m	数量	0	72	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	厚鋼電線管設置工	G54×5条		0	0	0	WYB00010		
			m	72	29,050	2,091,600	単一 150号		
	上部工検査路部配管支持金具設置工			0	0	0	WYB00022		
			箇所	18	11,150	200,700	単一 151号		
	下部工検査路部配管支持金具設置工			0	0	0	WYB00021		
			箇所	4	11,150	44,600	単一 152号		
	下部工橋台部配管支持金具設置工			0	0	0	WYB00011		
			箇所	15	11,150	167,250	単一 153号		
——材料費——									
	厚鋼電線管	G 5 4		0	0	0			
			m	363	1,599.6	580,654.8			
<配管材ロス率+0.01を含む>									
	上部工検査路支持金物			0	0	0			
			組	18	108,000	1,944,000			
	下部工検査路支持金物			0	0	0			
			組	4	102,000	408,000			
	橋台擁壁部支持金物			0	0	0			
			組	15	67,500	1,012,500			
	あと施工アンカー (SUS)	M10×70 (ホーク・アンカーbolt相当品)		0	0	0			
			本	30	319	9,570			



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	橋梁配管 (5条)	金属製可とう電線管63	単位	m	数量	1	単価	31,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管設置工	可とう管63×5条		1	16,470	16,470	WYB00008	
			m	1	16,470	16,470	単一 154号	
——材料費——								
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm		5	2,910	14,550		
			m	5	2,910	14,550		
	計					31,020		
	単価					31,020		
						31,020	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	プルボックス設置	600×600×300 (SUS) 防水	単位	個	数量	1	100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 30cm	個	1	20,750	20,750	WE122300
	金属製プルボックス (ステンレス)	600×600×300 (防水)	個	1	82,400	82,400	単- 155号
	計					103,150	
	単価					103,200	
						103,200	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	プルボックス設置	600×600×300 (SUS) 防水	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 30cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	20,750	20,750	単一 156号	
	金属製プルボックス (ステンレス)	600×600×300 t=2mm SUS304(取付金具・チェーン付)		0	0	0		
			基	1	482,000	482,000		
	計					0		
						502,750		
	単価					0		
						502,800	円/個	
	変更積算単価					488,900	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	プレキャストハンドホル設置	H1-9型 (600×600×900) R2K-60	単位	個所	数量	1	単価	103,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,770	31,770	CB222840		
ハンドホール	600×600×900 H1-9	個	1	74,500	74,500			
計					106,270			
単価					106,300			
					106,300	円/個所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	プレキャストハンドホール設置	H1-9型 (600×600×900) [車道用] T-25蓋込	単位	個所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840		
ハンドホール	H1-9 (600×600×900) 車道用 T-25 蓋込	基	1	31,770	31,770			
		基	0	0	0			
		基	1	204,000	204,000			
計					0			
					235,770			
単価					0			
					235,800	円/個所		
変更積算単価								
					230,100	円/個所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	プレキャストハンドホル設置	H1-6型 (600×600×600) R2K-60	単位	個所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840		
ハンドホール	600×600×600 H1-6	個	0	0	0			
			1	64,700	64,700			
計					0			
					96,470			
単価					0			
					96,470	円/個所		
変更積算単価								
					94,140	円/個所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プレキャストハンドホル設置	H2-9型 (900×900×900) R2K-60	単位	個所	数量	1	129,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,770	31,770	31,770	CB222840
ハンドホール	900×900×900 H2-9	個	1	101,000	101,000	101,000	
計						132,770	
単価						132,800	
						132,800	円/個所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	電線管用付属品設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	[工事費]ベルマウス設置	φ30 (削孔費含む)		0	0	0	
			箇所	8	4,350	34,800	
	[工事費]ベルマウス設置	φ40 (削孔費含む)		0	0	0	
			箇所	2	4,500	9,000	
	[工事費]ベルマウス設置	φ50 (削孔費含む)		0	0	0	
			箇所	23	4,650	106,950	
——材料費——							
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm		0	0	0	
			個	8	510	4,080	
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 40mm		0	0	0	
			個	2	528	1,056	
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 50mm		0	0	0	
			個	23	545	12,535	
	計					0	
						168,421	
	単価					0	
						5,104	円/箇所
	変更積算単価					4,971	円/箇所

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,671
						1		8,671
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,671	8,671	WB824010
			m3	1	8,671		8,671	単- 157号
計							8,671	
単価							8,671	
							8,671	円/m3

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	コンクリート構造物取壊し	二次製品	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
			m3	1	17,470		17,470	単- 158号
計							0	
単価							17,470	
変更積算単価							17,470	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	189.28	
						1		189.28	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm		1	189.3	189.3	CB222770		
			m	1	189.3	189.3			
計						189.3			
						189.3			
単価						189.3	円/m		
						189.3	円/m		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	集水桝撤去	500×500×500	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		3,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用		0	0	0	CB222800		
			基	1	3,877	3,877			
計						0			
						3,877			
単価						0			
						3,877	円/基		
変更積算単価									
						3,870	円/基		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部	m	0	0	0	WB821410	
				1	2,536	2,536	単- 159号	
	計					0		
						2,536		
	単価					0		
						2,536	円/m	
	変更積算単価							
						2,531	円/m	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	蓋版撤去	MSGT-500×500	単位	枚	数量	1	単価	239
						1		239
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	239.9	239.9	WB821430	
				1	239.9	239.9	単- 160号	
	計					239.9		
						239.9		
	単価					239.9		
						239.9	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	蓋版撤去	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	239.9	239.9	単- 161号	
計						0		
						239.9		
単価						0		
						239.9	円/枚	
変更積算単価								
						239	円/枚	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,057
						1		3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		1	3,105	3,105	CB227010	
			m 3	1	3,105	3,105		
計						3,105		
						3,105		
単価						3,105		
						3,105	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	廃材運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 41.0km以下		t	0	0	0	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	22,860	22,860		
	計						0		
	単価						32,459		
	変更積算単価						0	32,460	円/t
							32,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	廃材運搬	コルゲートパイプ	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へのトラック4～4.5t積、吊能力2.9t有り 41.0km以下		t	0	0	0	CB010410	
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へのトラック4～4.5t積、吊能力2.9t		t	1	24,290	24,290		
	計						0		
	単価						34,490	円/t	
	変更積算単価						34,420	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	巨石運搬	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	0	CB210020	
		m3	1	296.7	296.7			4,452
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下		0	0	0	0	CB210110	
		m3	1	4,164	4,164			
計					0	4,460.7		
単価					0	4,461	円/m3	
変更積算単価						4,452	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					2.35	2,000	4,700	WB020052
				t	2.35	2,000	4,700	単-162号
計							4,700	
							4,700	
単価							4,700	円/m3
							4,700	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		12,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
				t	2.5	5,000	12,500	単-163号
計							0	
							12,500	
単価							0	
							12,500	円/m3
変更積算単価							12,480	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	廃材処分	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WB020052
			t		1	100,000	100,000	単-164号
	計						0	
							100,000	
	単価						0	
							100,000	円/t
	変更積算単価						99,800	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	廃材処分	コルゲートパイプ	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WB020052		
		t	-1	25,500	-25,500	単-165号		-25,450
<スクラップ 鉄パイプ-H3>								
計					0			
単価					-25,500			
変更積算単価					0			
					-25,500	円/t		
					-25,450	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-93号	巨石処分	単位	m3	数量	0	0
					1	1,996
処分費 (m3)		単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB020051
		m3	1	2,000	2,000	単-166号
計					0	
					2,000	
単価					0	
					2,000	円/m3
変更積算単価						
					1,996	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	工事用道路盛土	撤去	単位	m3	数量	1	1	単価	899.7	899.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
掘削		土砂 オブソカト 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	343.6	343.6	343.6	CB210100		
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) 50m以下	m 3	1	321.9	321.9	321.9	WB211810		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.9	248.9	248.9	単- 167号 CB210020		
							248.9			
	計						914.4			
							914.4			
	単価						914.4	円/m3		
							914.4			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	袋詰玉石	2t用 撤去	単位	袋	数量	1	単価	2,101
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去		2t用			1	2,101	2,101	WYB00003
			袋		1	2,101	2,101	単一 168号
計							2,101	
単価							2,101	
							2,101	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	袋詰玉石	2t用 運搬	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		2.5t以下		0	0	0		
			個	1	2,025	2,025		5,610
		2.5t以下 積み込み・荷卸 5個 0.5km以下		0	0	0		
			個	1	1,697	1,697		
		2.5t以下		0	0	0		
			個	1	1,888	1,888		
	計					0		
						5,610		
	単価					0		
						5,610		円/袋
	変更積算単価							
						5,610		円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	現場発生産品運搬	袋詰玉石 2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0		CB310180
			個	70	2,025	141,750		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 7.0km以下		0	0	0		CB310040
			個	24	2,339	56,136		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.5km以下		0	0	0		CB310040
			個	46	2,186	100,556		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下		0	0	0		CB310190
			個	70	1,888	132,160		
	計					0		
						430,602		
	単価					0		
						6,152		円/袋
	変更積算単価							
						6,104		円/袋

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	576	416.4	239,846.4	単- 169号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 86日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	24	8,496	203,904	単- 170号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 75日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	24	7,550	181,200	単- 171号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 43日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	14	4,798	67,172	単- 172号		
計					0			
					692,122.4			
単価					0			
					1,202	円/m2		
変更積算単価								
					1,193	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	土のう	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	63	998.9	62,930.7	0	WB252730 単- 173号
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	9	978.9	8,810.1	0	WB252730 単- 174号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	60	248.9	14,934	0	CB210020
人力整形工	大型土のう撤去跡	式	1		79,970	0	WYB00013 単- 175号
計						166,644.8	
単価						2,315	円/袋
変更積算単価						2,297	円/袋

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	コルゲートパイプ	φ1500 t=2.7 めっき仕上げ 撤去	単位	m	数量	1	単価	5,956
						1		5,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 1200を超え1800以下		1	5,956	5,956	CB222890	
			m	1	5,956	5,956		
計						5,956		
単価						5,956	円/m	
						5,956		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	暗渠排水管 (転用)	φ300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		375.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	378.2	378.2		
計						0		
単価						378.2	円/m	
変更積算単価						375.3	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	昇降階段	設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		34,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	昇降階段設置・撤去工	(リース費含む)		0	0	0	WYB00026	
			m	1	34,570	34,570	単-176号	
	計					0		
						34,570		
	単価					0		
						34,570	円/m	
変更積算単価						34,310	円/m	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	足場	機械足場(橋梁点検車)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		93,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁点検車運転	作業高6m 積載200kg (運転手含む)		0	0	0	WYB00020	
			日	1	94,470	94,470	単-177号	
	計					0		
						94,470		
	単価					0		
						94,470	円/日	
変更積算単価						93,750	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単-178号	
	計					0		
	単価					16,960	円/人日	
	変更積算単価					16,830	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					99.5		10,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<基地～現場（往路）>							
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 34.5km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	t	61	4,070	248,270	WB010020	単- 179号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し（片道分）	t	61	1,500	91,500	WB010030	単- 180号
<現場～基地（復路）>							
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 32.91km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	t	61	4,070	248,270	WB010020	単- 181号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し（片道分）	t	61	1,500	91,500	WB010030	単- 180号
<基地～大江トンネル（往路）>							
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.13km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	t	38.5	3,850	148,225	WB010020	単- 182号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し（片道分）	t	38.5	1,500	57,750	WB010030	単- 180号
<大江トンネル～基地（復路）>							
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.13km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	t	38.5	3,850	148,225	WB010020	単- 182号

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等の積み込み, 取卸し費		積み込み, 取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030
		t		38.5	1,500	57,750	0	単-180号
	計						1,091,490	
	単価						10,970	円/t
	変更積算単価						10,970	円/t