鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事
工事地名	新潟県三条市塩野渕地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	長岡国道事務所　工　務　課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　6%
３）	工事番号	2484340021	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 4月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	145,013,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	137,016,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	305日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 1月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 1月30日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	新潟県	２２）	処 分 費 等	103,610
１０）	地　　区	三蒲(2001年7月～)	２３）	公 告 日	令和 7年 2月 5日
１１）	河川・路線	２８９号　八十里越			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		76,833,343			
		式	1		61,881,781	1	-14,951,562	
舗装工			1		6,445,771			
		式	1		2,590,710	1	-3,855,061	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		1,499,060			
【7号ﾄﾝﾈﾙ】		式	0		0	-1	-1,499,060	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250ｍｍ		122	11,510	1,404,220			単-1号
		m2	0	11,510	0	-122	-1,404,220	
縦目地	加熱注入型目地材 t=10mm		19	1,083	20,577			単-2号
		m	0	1,083	0	-19	-20,577	
側目地	加熱注入型目地材 t=10mm､目地板 t=10mm H=210mm		37	575	21,275			単-3号
		m	0	575	0	-37	-21,275	
横目地	加熱注入型目地材 t=10mm		13	4,076	52,988			単-4号
		m	0	4,076	0	-13	-52,988	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		4,244,061			
【7号ﾄﾝﾈﾙ･2号ｼｪﾙﾀｰ】								
監査廊		式	1		2,318,156	1	-1,925,905	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		961	1,181	1,134,941			単-5号
		m2	626	1,181	739,306	-335	-395,635	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70ｍｍ		1,280	2,429	3,109,120			単-6号
		m2	650	2,429	1,578,850	-630	-1,530,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		427,570			
【8号ﾄﾝﾈﾙ】								
監査廊		式	1		48,334	1	-379,236	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		115	1,245	143,175			単-7号
		m2	13	1,245	16,185	-102	-126,990	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%							単-8号
	舗装厚 70ｍｍ		115	2,473	284,395			
		m2	13	2,473	32,149	-102	-252,246	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
【6号橋梁】監査廊			1		275,080			
		式	1		112,110	1	-162,970	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-9号
	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			
		m2	30	1,276	38,280	30	38,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%							単-10号
	舗装厚 330ｍｍ		26	10,580	275,080			
		m2	0	10,580	0	-26	-275,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%							単-11号
	舗装厚 70ｍｍ		0	0	0			
		m2	30	2,461	73,830	30	73,830	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
【9号ﾄﾝﾈﾙ】			0		0			
監査廊		式	1		112,110	1	112,110	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-12号
	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			
		m2	30	1,276	38,280	30	38,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%							単-13号
	舗装厚 70ｍｍ		0	0	0			
		m2	30	2,461	73,830	30	73,830	
縁石工								
			1		13,786,716			
		式	1		13,471,070	1	-315,646	
縁石工								
【7号ﾄﾝﾈﾙ･2号ｼｪﾙﾀｰ】			1		12,891,360			
		式	1		12,884,488	1	-6,872	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	薄型円形側溝用 180/2							単-14号
	05×250×2000		1,993	6,220	12,396,460			
		m	1,969	6,220	12,247,180	-24	-149,280	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	薄型円形側溝用 180/2							単-15号
	05×250×600 切下		0	0	0			
		m	2	8,129	16,258	2	16,258	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	管桝部 180/202×240×790							単-16号
			35	14,140	494,900			
		m	35	14,140	494,900	0	0	
不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590							単-17号
			0	0	0			
		箇所	27	4,375	118,125	27	118,125	
不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1800							単-18号
			0	0	0			
		箇所	1	8,025	8,025	1	8,025	
縁石工								
【8号ﾄﾝﾈﾙ】			1		895,356			
		式	1		17,049	1	-878,307	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250×2000							単-19号
			153	5,852	895,356			
		m	0	5,852	0	-153	-895,356	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000							単-20号
			0	0	0			
		m	1	6,476	6,476	1	6,476	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（再利用）	180/210×300×2000							単-21号
			0	0	0			
		m	2	3,099	6,198	2	6,198	
不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590							単-22号
			0	0	0			
		箇所	1	4,375	4,375	1	4,375	
縁石工								
【6号橋梁】			0		0			
		式	1		553,032	1	553,032	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000							単-23号
			0	0	0			
		m	10	6,196	61,960	10	61,960	
不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590							単-24号
			0	0	0			
		箇所	1	4,375	4,375	1	4,375	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							単-25号
			0	0	0			
		m2	8	1,625	13,000	8	13,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB W/C≦60%							単-26号
			0	0	0			
		m3	3	38,520	115,560	3	115,560	
型枠								単-27号
			0	0	0			
		m2	39	9,183	358,137	39	358,137	
縁石工								
【9号ﾄﾝﾈﾙ】			0		0			
		式	1		16,501	1	16,501	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000							単-28号
			0	0	0			
		m	1	6,196	6,196	1	6,196	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000							単-29号
(再利用)			0	0	0			
		m	2	2,965	5,930	2	5,930	
不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590							単-30号
			0	0	0			
		箇所	1	4,375	4,375	1	4,375	
踏掛版設置工								
			1		3,481,074			
		式	1		3,681,338	1	200,264	
作業土工								
			0		0			
		式	1		188,954	1	188,954	
床掘り	土砂							単-31号
			0	0	0			
		m3	30	2,304	69,120	30	69,120	
埋戻し	土砂							単-32号
			0	0	0			
		m3	20	4,162	83,240	20	83,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-33号
			0	0	0			
		m3	20	1,694	33,880	20	33,880	
整地	残土受入れ地での処理							単-34号
			0	0	0			
		m3	20	135.7	2,714	20	2,714	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工			1		3,481,074			
		式	1		3,492,384	1	11,310	
踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%		39	78,590	3,065,010			単-35号
		m3	0	78,590	0	-39	-3,065,010	
踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%		0	0	0			単-36号
		m3	39	78,880	3,076,320	39	3,076,320	
基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		88	1,620	142,560			単-37号
		m2	88	1,620	142,560	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% 厚さ 100ｍｍ		88	3,108	273,504			単-38号
		m2	88	3,108	273,504	0	0	
橋台工			1		1,532,730			
		式	1		2,064,404	1	531,674	
橋台躯体工 【6号橋梁】A1			1		741,836			
		式	1		1,008,046	1	266,210	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm		0	0	0			単-39号
		m2	4	1,620	6,480	4	6,480	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% 厚さ 100ｍｍ		0	0	0			単-40号
		m2	4	3,108	12,432	4	12,432	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB W/C≦50%		11	26,840	295,240			単-41号
		m3	8	26,840	214,720	-3	-80,520	
鉄筋	SD345 D29～32		0	0	0			単-42号
		t	0.02	535,100	10,702	0.02	10,702	
鉄筋	SD345 D16～25		0.56	197,800	110,768			単-43号
		t	0	197,800	0	-0.56	-110,768	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25							単-44号
			0	0	0			
		t	0.4	760,400	304,160	0.4	304,160	
鉄筋	SD345 D13							単-45号
			0.06	199,800	11,988			
		t	0.06	199,800	11,988	0	0	
型枠								単-46号
			32	10,120	323,840			
		m2	9	10,120	91,080	-23	-232,760	
断熱材								単-47号
			0	0	0			
		m2	9	21,820	196,380	9	196,380	
樹脂ｱﾝｶｰ	φ20 L=500							単-48号
			0	0	0			
		箇所	21	7,624	160,104	21	160,104	
橋台躯体工								
【6号橋梁】A2			1		790,894			
		式	1		1,056,358	1	265,464	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm							単-49号
			0	0	0			
		m2	4	1,620	6,480	4	6,480	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% 厚さ 100ｍｍ							単-50号
			0	0	0			
		m2	4	3,108	12,432	4	12,432	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB W/C≦50%							単-51号
			12	26,840	322,080			
		m3	8	26,840	214,720	-4	-107,360	
鉄筋	SD345 D29～32							単-52号
			0	0	0			
		t	0.06	535,800	32,148	0.06	32,148	
鉄筋	SD345 D16～25							単-53号
			0.57	197,800	112,746			
		t	0	197,800	0	-0.57	-112,746	
鉄筋	SD345 D16～25							単-54号
			0	0	0			
		t	0.44	676,800	297,792	0.44	297,792	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-55号
			0.06	199,800	11,988			
		t	0.06	199,800	11,988	0	0	
型枠								単-56号
			34	10,120	344,080			
		m2	10	10,120	101,200	-24	-242,880	
断熱材								単-57号
			0	0	0			
		m2	9	21,820	196,380	9	196,380	
樹脂ｱﾝｶｰ	φ20 L=500							単-58号
			0	0	0			
		箇所	23	7,966	183,218	23	183,218	
配電線設備工								
			1		37,418,869			
		式	1		28,829,178	1	-8,589,691	
作業土工 【7号ﾄﾝﾈﾙ･2号ｼｪﾙﾀｰ】								
			0		0			
		式	1		870,410	1	870,410	
床掘り	土砂							単-59号
			0	0	0			
		m3	150	2,304	345,600	150	345,600	
埋戻し	土砂							単-60号
			0	0	0			
		m3	110	4,162	457,820	110	457,820	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-61号
			0	0	0			
		m3	120	253.3	30,396	120	30,396	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-62号
			0	0	0			
		m3	20	1,694	33,880	20	33,880	
整地	残土受入れ地での処理							単-63号
			0	0	0			
		m3	20	135.7	2,714	20	2,714	
配管･配線工 【7号ﾄﾝﾈﾙ･2号ｼｪﾙﾀｰ】								
			1		21,528,950			
		式	1		15,486,876	1	-6,042,074	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂							単-64号
			140	12,520	1,752,800			
		m3	0	12,520	0	-140	-1,752,800	
埋戻し・締固め	中埋砂							単-65号
			0	0	0			
		m3	90	12,520	1,126,800	90	1,126,800	
地中配管	MCCP 径 50mm							単-66号
			1,011	9,050	9,149,550			
		m	0	9,050	0	-1,011	-9,149,550	
地中配管	多条FEP 径 81mm							単-67号
			2,022	2,502	5,059,044			
		m	1,961	2,502	4,906,422	-61	-152,622	
地中配管	多条FEP 径 50mm							単-68号
			2,022	2,198	4,444,356			
		m	3,935	2,198	8,649,130	1,913	4,204,774	
地中配管	FEP 径 30ｍｍ							単-69号
			0	0	0			
		m	6	405.7	2,434	6	2,434	
既設配管撤去	鉄管 径 54mm L=1.4m							単-70号
			0	0	0			
		箇所	1	24,700	24,700	1	24,700	
配管配線付属品	多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ FEP81(2条)、FEP50(8条)							単-71号
			52	21,600	1,123,200			
		箇所	0	21,600	0	-52	-1,123,200	
配管配線付属品	多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ FEP81(2条)、FEP50(4条)							単-72号
			0	0	0			
		箇所	53	14,150	749,950	53	749,950	
配管配線付属品	多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ FEP81(1条)、FEP50(4条)							単-73号
			0	0	0			
		箇所	2	13,720	27,440	2	27,440	
配管･配線工 【8号ﾄﾝﾈﾙ･6号橋梁】								
			1		3,490,659			
		式	1		2,414,922	1	-1,075,737	
埋戻し・締固め	中埋砂							単-74号
			30	13,110	393,300			
		m3	0	13,110	0	-30	-393,300	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂							単-75号
			0	0	0			
		m3	10	13,110	131,100	10	131,100	
地中配管	多孔陶管 管径54mm 9							単-76号
	孔 L=650mm		193	9,967	1,923,631			
		m	0	9,967	0	-193	-1,923,631	
地中配管	多孔陶管 管径54mm 9							単-77号
(撤去･再設置)	孔 L=650mm		0	0	0			
		m	4	8,208	32,832	4	32,832	
地中配管	多孔陶管 管径54mm 2							単-78号
	孔 L=650mm		5	3,389	16,945			
		m	0	3,389	0	-5	-16,945	
地中配管	多孔陶管 管径75mm 4							単-79号
	孔 L=650mm		193	5,751	1,109,943			
		m	0	5,751	0	-193	-1,109,943	
地中配管	多孔陶管 管径75mm 4							単-80号
(撤去･再設置)	孔 L=650mm		0	0	0			
		m	3	9,657	28,971	3	28,971	
地中配管	多孔陶管 管径75mm 2							単-81号
	孔 L=650mm		10	4,684	46,840			
		m	0	4,684	0	-10	-46,840	
地中配管	多条FEP 径 50mm							単-82号
			0	0	0			
		m	248	2,198	545,104	248	545,104	
地中配管	多条FEP 径 75mm							単-83号
			0	0	0			
		m	110	2,365	260,150	110	260,150	
配管継手								内-1号
			0		0			
		式	1		1,416,765	1	1,416,765	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工								
【7号ﾄﾝﾈﾙ･2号ｼｪﾙﾀｰ】			1		8,143,960			
		式	1		6,008,240	1	-2,135,720	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	施設用 18-8-40BB W/C							単-84号
	≦60%		26	11,660	303,160			
		箇所	0	11,660	0	-26	-303,160	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	NTT､県用 18-8-40BB W/C≦60%							単-85号
			10	11,520	115,200			
		箇所	0	11,520	0	-10	-115,200	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	18-8-40BB W/C≦60%							単-86号
			0	0	0			
		箇所	28	10,580	296,240	28	296,240	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	鉄蓋(400×800用) HDZ55							単-87号
			26	214,600	5,579,600			
		組	0	214,600	0	-26	-5,579,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	鉄蓋(400×800用) HDZ55 (NTT､県)							単-88号
			10	214,600	2,146,000			
		組	0	214,600	0	-10	-2,146,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置								単-89号
			0	0	0			
		組	28	204,000	5,712,000	28	5,712,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 【8号ﾄﾝﾈﾙ･6号橋梁】								
			1		4,255,300			
		式	1		4,048,730	1	-206,570	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	Aﾀｲﾌﾟ L=1590 18-8-40BB W/C≦60%							単-90号
			5	19,550	97,750			
		箇所	0	19,550	0	-5	-97,750	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	Bﾀｲﾌﾟ L=2260 18-8-40BB W/C≦60%							単-91号
			3	19,550	58,650			
		箇所	0	19,550	0	-3	-58,650	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	Cﾀｲﾌﾟ L=2930 18-8-40BB W/C≦60%							単-92号
			2	19,550	39,100			
		箇所	0	19,550	0	-2	-39,100	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	18-8-40BB W/C≦60%							単-93号
			0	0	0			
		箇所	11	26,190	288,090	11	288,090	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	Aﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×2							単-94号
			5	321,500	1,607,500			
		組	0	321,500	0	-5	-1,607,500	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	Bﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×3							単-95号
			3	441,900	1,325,700			
		組	0	441,900	0	-3	-1,325,700	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	Cﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×4							単-96号
			2	563,300	1,126,600			
		組	0	563,300	0	-2	-1,126,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置								単-97号
			0	0	0			
		組	13	270,200	3,512,600	13	3,512,600	
段差処理								単-98号
			0	0	0			
		箇所	2	111,400	222,800	2	222,800	
壁面処理								単-99号
			0	0	0			
		m2	1	25,240	25,240	1	25,240	
配水管設備工								
			1		11,141,880			
		式	1		3,286,400	1	-7,855,480	
配管工								
【8号ﾄﾝﾈﾙ、6号橋梁】			1		11,141,880			
		式	1		3,286,400	1	-7,855,480	
地中配管	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150							単-100号
			214	22,800	4,879,200			
		m	10	22,800	228,000	-204	-4,651,200	
地中配管	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150							単-101号
（撤去･再設置）			0	0	0			
		m	19	10,600	201,400	19	201,400	
ﾊﾞｯﾄ融着	φ150							単-102号
			31	30,780	954,180			
		箇所	0	30,780	0	-31	-954,180	
管敷設	分岐部（消火栓）L=1628							単-103号
			3	107,600	322,800			
		箇所	0	107,600	0	-3	-322,800	
管敷設	分岐部（消火栓 制水弁）L=2110							単-104号
			1	138,900	138,900			
		箇所	0	138,900	0	-1	-138,900	
管敷設	橋梁部							単-105号
			0	0	0			
		箇所	1	1,150,000	1,150,000	1	1,150,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部継手材	分岐部（消火栓）L=1628							単-106号
			3	608,300	1,824,900			
		箇所	0	608,300	0	-3	-1,824,900	
端部継手材	分岐部（消火栓 制水弁）L=2110							単-107号
			1	829,900	829,900			
		箇所	0	829,900	0	-1	-829,900	
端部継手材	橋梁部							単-108号
			1	2,192,000	2,192,000			
		箇所	0	2,192,000	0	-1	-2,192,000	
端部継手材	橋梁部							単-109号
			0	0	0			
		箇所	1	1,707,000	1,707,000	1	1,707,000	
集水管設備工								
			1		256,574			
		式	1		312,159	1	55,585	
作業土工 【9号ﾄﾝﾈﾙ】								
			1		228,127			
		式	1		178,280	1	-49,847	
床掘り	土砂							単-110号
			30	2,304	69,120			
		m3	30	2,304	69,120	0	0	
埋戻し	土砂							単-111号
			20	4,162	83,240			
		m3	20	4,162	83,240	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-112号
			0	0	0			
		m3	30	254.1	7,623	30	7,623	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-113号
			10	3,388	33,880			
		m3	0	3,388	0	-10	-33,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-114号
			0	0	0			
		m3	10	1,694	16,940	10	16,940	
整地	残土受入れ地での処理							単-115号
			10	135.7	1,357			
		m3	10	135.7	1,357	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ							単-116号
			21	1,930	40,530			
		m2	0	1,930	0	-21	-40,530	
管渠工								
【9号ﾄﾝﾈﾙ】			1		16,870			
		式	1		44,738	1	27,868	
暗渠排水管	直管 50～150mm							単-117号
(支給品)			10	1,687	16,870			
		m	10	1,687	16,870	0	0	
継手材								単-118号
			0	0	0			
		個	1	6,118	6,118	1	6,118	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150m							単-119号
	m		0	0	0			
		m	7	2,996	20,972	7	20,972	
支給品運搬	VP φ150							単-120号
			0	0	0			
		t	0.07	11,120	778	0.07	778	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
【9号ﾄﾝﾈﾙ】			1		11,577			
		式	1		89,141	1	77,564	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	700×700×H750							単-121号
(支給品)			1	10,300	10,300			
		箇所	1	10,300	10,300	0	0	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 800×800×H250							単-122号
(支給品)			1	1,277	1,277			
		枚	1	1,277	1,277	0	0	
堰板								単-123号
			0	0	0			
		m	2	2,638	5,276	2	5,276	
集水桝止水								単-124号
			0	0	0			
		基	1	56,720	56,720	1	56,720	
支給品運搬	集水桝							単-125号
			0	0	0			
		t	1.4	11,120	15,568	1.4	15,568	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
			1		2,769,729			
		式	1		4,480,867	1	1,711,138	
構造物取壊し工								
【6号橋梁】			1		2,672,865			
		式	1		4,258,009	1	1,585,144	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物							単-126号
			11	8,715	95,865			
		m3	5	8,715	43,575	-6	-52,290	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm							単-127号
			0	0	0			
		箇所	1	664.8	664	1	664	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ取壊し							単-128号
			1	2,577,000	2,577,000			
		m3	1.61	2,577,000	4,148,970	0.61	1,571,970	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ撤去								単-129号
			0	0	0			
		kg	180	360	64,800	180	64,800	
縁石撤去工								
【8号ﾄﾝﾈﾙ】			0		0			
		式	1		3,022	1	3,022	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用							単-130号
			0	0	0			
		m	2	1,511	3,022	2	3,022	
縁石撤去工								
【9号ﾄﾝﾈﾙ】			0		0			
		式	1		3,022	1	3,022	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用							単-131号
			0	0	0			
		m	2	1,511	3,022	2	3,022	
運搬処理工								
【6号橋梁】			1		96,864			
		式	1		216,814	1	119,950	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-132号
			12	5,722	68,664			
		m3	5	5,722	28,610	-7	-40,054	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-133号
			0	0	0			
		m3	0.1	7,913	791	0.1	791	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-134号
			12	2,350	28,200			
		m3	5	2,350	11,750	-7	-16,450	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-135号
			0	0	0			
		t	0.3	1,200	360	0.3	360	
廃材運搬	汚泥							単-136号
			0	0	0			
		m3	4	18,160	72,640	4	72,640	
廃材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-137号
			0	0	0			
		t	0.3	37,210	11,163	0.3	11,163	
廃材処分	汚泥							単-138号
			0	0	0			
		m3	4	18,000	72,000	4	72,000	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-139号
			0	0	0			
		t	0.3	65,000	19,500	0.3	19,500	
仮設工								
			0		0			
		式	1		3,165,655	1	3,165,655	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		623,406	1	623,406	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							単-140号
			0	0	0			
		m2	232	766.9	177,920	232	177,920	
土のう	大型土のう 製作							単-141号
			0	0	0			
		袋	8	3,100	24,800	8	24,800	
土のう	大型土のう 設置							単-142号
			0	0	0			
		袋	32	1,882	60,224	32	60,224	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	大型土のう 撤去							単-143号
			0	0	0			
		袋	32	1,041	33,312	32	33,312	
渡通路								内-2号
			0		0			
		式	1		327,150	1	327,150	
水替工								
			0		0			
		式	1		339,150	1	339,150	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水							単-144号
			0	0	0			
		日	5	67,830	339,150	5	339,150	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			0		0			
		式	1		2,203,099	1	2,203,099	
ﾄﾝﾈﾙ照明								内-3号
			0		0			
		式	1		2,203,099	1	2,203,099	
直接工事費								
			1		76,833,343			
		式	1		61,881,781	1	-14,951,562	
共通仮設費								
			1		8,878,675			
		式	1		8,621,962	1	-256,713	
共通仮設費								
			1		916,675			
		式	1		2,070,638	1	1,153,963	
運搬費								
			0		0			
		式	1		89,120	1	89,120	
仮設材運搬費								単-145号
			0	0	0			
		t	8	11,140	89,120	8	89,120	
安全費								
			0		0			
		式	1		217,000	1	217,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通話費等								内-4号
			0		0			
		式	1		217,000	1	217,000	
技術管理費								
			1		114,675			
		式	1		793,785	1	679,110	
施工調査費								内-5号
			0		0			
		式	1		203,050	1	203,050	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-6号
			1		7,300			
		式	1		7,300	0	0	
コンクリート品質管理試験費								内-7号
			1		44,200			
		式	1		44,200	0	0	
道路施設台帳作成費								内-8号
			1		63,175			
		式	1		63,175	0	0	
鉄筋根入探査								内-9号
			0		0			
		式	1		476,060	1	476,060	
営繕費								
			0		0			
		式	1		300,000	1	300,000	
快適ﾄｲﾚ								内-10号
			0		0			
		式	1		300,000	1	300,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		802,000			
		式	1		670,733	1	-131,267	
共通仮設費（率計上）								
			1		7,962,000			
		式	1		6,551,324	1	-1,410,676	
純工事費								
			1		85,712,018			
		式	1		70,503,743	1	-15,208,275	

設計内訳書

工事名	Ｒ６・７国道２８９号塩野渕地区改良その５工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		25,908,000			
		式	1		21,830,780	1	-4,077,220	
工事原価								
			1		111,620,018			
		式	1		92,334,523	1	-19,285,495	
一般管理費等								
			1		12,939,982			
		式	1		10,955,477	1	-1,984,505	
工事価格								
			1		124,560,000			
		式	1		103,290,000	1	-21,270,000	
消費税相当額								
			1		12,456,000			
		式	1		10,329,000	1	-2,127,000	
工事費計								
			1		137,016,000			
		式	1		113,619,000	1	-23,397,000	

一式当たり内訳書

配管継手

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ設置[施工単価]	多条FEP 径50mm	個	0 36	0 2,110	0 75,960	36	75,960	
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ設置[施工単価]	多条FEP 径75mm	個	0 16	0 2,110	0 33,760	16	33,760	
難燃異種間ｱﾀﾞﾌﾟﾀ設置[施工単価]	多条FEP 径50mm⇔難燃FEPφ50	個	0 18	0 710	0 12,780	18	12,780	
難燃異種間ｱﾀﾞﾌﾟﾀ設置[施工単価]	多条FEP 径70mm⇔難燃FEPφ80	個	0 8	0 710	0 5,680	8	5,680	
異種管継手設置[施工単価]	FEPφ50⇔SUSφ54	個	0 9	0 3,950	0 35,550	9	35,550	
異種管継手設置[施工単価]	FEPφ80⇔SUSφ70	個	0 4	0 3,950	0 15,800	4	15,800	
異種管継手設置[施工単価]	G54⇔FEPφ50	個	0 9	0 3,950	0 35,550	9	35,550	
異種管継手設置[施工単価]	G70⇔FEPφ80	個	0 4	0 3,950	0 15,800	4	15,800	
伸縮継手設置[施工単価]	φ54	個	0 9	0 1,965	0 17,685	9	17,685	
伸縮継手設置[施工単価]	φ70	個	0 4	0 1,965	0 7,860	4	7,860	
【材料費】								
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	多条FEP 径50mm	個	0 36	0 2,060	0 74,160	36	74,160	

一式当たり内訳書

配管継手

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	多条FEP 径75mm	個	0 16	0 2,180	0 34,880	16	34,880	
難燃異種間ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	多条FEP 径50mm⇔難燃FEPφ50	個	0 18	0 17,300	0 311,400	18	311,400	
難燃異種間ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	多条FEP 径70mm⇔難燃FEPφ80	個	0 8	0 23,300	0 186,400	8	186,400	
異種管継手	FEPφ50⇔SUSφ54	個	0 9	0 1,830	0 16,470	9	16,470	
異種管継手	FEPφ80⇔SUSφ70	個	0 4	0 2,370	0 9,480	4	9,480	
異種管継手	G54⇔FEPφ50	個	0 9	0 1,830	0 16,470	9	16,470	
異種管継手	G70⇔FEPφ80	個	0 4	0 2,370	0 9,480	4	9,480	
伸縮継手	φ54	個	0 9	0 32,000	0 288,000	9	288,000	
伸縮継手	φ70	個	0 4	0 53,400	0 213,600	4	213,600	
合　計					0 1,416,765		1,416,765	
変更積算金額					0 1,416,765		1,416,765	円／式

一式当たり内訳書

渡通路

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渡通路[施工単価]	設置撤去N=2箇所 単管足場 材工共 40日間		0		0			
		式	1		327,150	1	327,150	
合　計					0 327,150		327,150	
変更積算金額					0 327,150		327,150	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配線接続･撤去[施工単価]	ﾄﾝﾈﾙ照明 配線材料､高所作業車含む	式	0 1		0 285,500	1	285,500	
投光器賃料	LEDバルーン投光機 800W 6ヵ月	台	0 3	0 259,000	0 777,000	3	777,000	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	0 184	0 1,720	0 316,480	184	316,480	
軽油		L	0 5,531	0 149	0 824,119	5,531	824,119	
合　計					0 2,203,099		2,203,099	
変更積算金額					0 2,203,099		2,203,099	円／式

一式当たり内訳書

通話費等

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衛星電話費			0		0			
		式	1		217,000	1	217,000	
合　計					0 217,000		217,000	
変更積算金額					0 217,000		217,000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	踏掛版設置工(技術員0.5人)	式	0 1		0 18,050	1	18,050	
施工合理化調査	鉄筋工(技術員1.8人)	式	0 1		0 65,000	1	65,000	
諸経費動向調査		式	0 1		0 120,000	1	120,000	
合　計					0 203,050		203,050	
変更積算金額					0 203,050		203,050	円／式

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300			
		検体	1	7,300	7,300	0	0	
合　計					7,300 7,300		0	

一式当たり内訳書

コンクリート品質管理試験費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート品質管理試験費	W/Cﾐｰﾀ		2	22,100	44,200			
		回	2	22,100	44,200	0	0	
合　計					44,200			
					44,200		0	

一式当たり内訳書

道路施設台帳作成費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設台帳作成費	技術員 1.75人/式	式	1		63,175 63,175	0	0	
合　計					63,175 63,175		0	

一式当たり内訳書

鉄筋根入探査

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋根入測定			0	0	0			WYB00010
		箇所	52	9,155	476,060	52	476,060	単－ 196号
合　計					0 476,060		476,060	
変更積算金額					0 476,060		476,060	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	1台 6ヵ月		0		0			WYB00009
		式	1		300,000	1	300,000	
合　計					0			
					300,000		300,000	
変更積算金額					0			
					300,000		300,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	11,510 11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　機械舗設	1車 標準 標準(1.0)		1	4,292	4,292	WB410810
		ｍ２	1	4,292	4,292	単－ 146号
コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無		1	7,214	7,214	WB410830
		ｍ２	1	7,214	7,214	単－ 147号
計					11,506 11,506	
単価					11,510 11,510	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－2号	縦目地	加熱注入型目地材 t=10mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,083 1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	 m	1 1	1,083 1,083	1,083 1,083	WB410840 単－ 148号
＜ﾀｲﾊﾞｰ規格：D22×1000＞						
＜注入目地規格:加熱注入型 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性＞						
＜木材規格:三角材(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装目地用)＞						
計					1,083 1,083	
単価					1,083 1,083	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－3号	側目地	加熱注入型目地材 t=10mm、目地板 t=10mm H=210mm	単位	m	数量	1 1	単価	575 575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	 m	1 1	575 575	575 575	WB410840 単－ 149号
＜目地板規格:瀝青繊維質系t=10＞						
＜注入目地規格:加熱注入型 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性＞						
計					575 575	
単価					575 575	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－4号	横目地	加熱注入型目地材 t=10mm	単位	m	数量	13 13	単価	4,076 4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	 m	13 13	312.5 312.5	4,062.5 4,062.5	WB410850 単－ 150号
＜注入目地規格:加熱注入型 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性＞						
スリップバー	φ２５×７００	 本	40 40	560 560	22,400 22,400	
チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　１５０×１４０　４００ｍｍ	 m	26 26	1,020 1,020	26,520 26,520	
計					52,982.5 52,982.5	
単価					4,076 4,076	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－5号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,181 1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,221	1,221	CB410031
		ｍ２	1	1,221	1,221	
計					1,221 1,221	
単価					1,221 1,221	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,429 2,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%		1	2,429	2,429	WYB00003
		m2	1	2,429	2,429	単－ 151号
計					2,429 2,429	
単価					2,429 2,429	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,245 1,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,284	1,284	CB410031
		ｍ２	1	1,284	1,284	
計					1,284 1,284	
単価					1,284 1,284	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,473 2,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%		1	2,473	2,473	WYB00004
		m2	1	2,473	2,473	単－ 152号
計					2,473 2,473	
単価					2,473 2,473	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－9号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,284	0 1,284	CB410031
計					0 1,284	
単価					0 1,284	円／m2
変更積算単価					1,276	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 330ｍｍ	単位	m2	数量	100 100	単価	10,580 10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	33 33	32,050 32,050	1,057,650 1,057,650	CB240010
計					1,057,650 1,057,650	
単価					10,580 10,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%	m2	0 1	0 2,477	0 2,477	WYB00006 単－ 153号
計					0 2,477	
単価					0 2,477	円／m2
変更積算単価					2,461	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－12号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,284	0 1,284	CB410031
計					0 1,284	
単価					0 1,284	円／m2
変更積算単価					1,276	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%	m2	0 1	0 2,477	0 2,477	WYB00007 単－ 153号
計					0 2,477	
単価					0 2,477	円／m2
変更積算単価					2,461	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－14号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	薄型円形側溝用 180/205×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	6,220 6,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 砕石(各種) 無し	m	1 1	6,220 6,220	6,220 6,220	CB422510
＜基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40＞						
計					6,220 6,220	
単価					6,220 6,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－15号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	薄型円形側溝用 180/205×250×600 切下	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.67個/m 砕石(各種) 無し	m	0 1	0 8,129	0 8,129	CB422510
＜基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40＞						
計					0 8,129	
単価					0 8,129	円／m
変更積算単価					8,129	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	管桝部 180/202×240×790	単位	m	数量	1 1	単価	14,140 14,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 1.25個/m 砕石(各種) 無し	 m	1 1	14,140 14,140	14,140 14,140	CB422510
＜基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40＞						
計					14,140 14,140	
単価					14,140 14,140	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－17号	不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不等辺山形鋼設置[施工単価]	L7×75×124 L=1590	箇所	0 1	0 1,741	0 1,741	
不等辺山形鋼	L7×75×124 L=1590	本	0 1	0 2,620	0 2,620	
計					0 4,361	
単価					0 4,361	円／箇所
変更積算単価					4,375	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－18号	不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不等辺山形鋼設置[施工単価]	L7×75×124 L=1800	箇所	0 1	0 5,040	0 5,040	
不等辺山形鋼	L7×75×124 L=1800	本	0 1	0 2,960	0 2,960	
計					0 8,000	
単価					0 8,000	円／箇所
変更積算単価					8,025	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－19号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,852 5,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	5,582 5,582	5,582 5,582	CB422510
＜基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40＞						
計					5,582 5,582	
単価					5,582 5,582	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－20号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	0 1	0 6,177	0 6,177	CB422510
計					0 6,177	
単価					0 6,177	 円／m
変更積算単価					 6,476	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－21号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (再利用)	180/210×300×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	0 1	0 2,956	0 2,956	CB422510
計					0 2,956	
単価					0 2,956	円／m
変更積算単価					3,099	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－22号	不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不等辺山形鋼設置[施工単価]	L7×75×124 L=1590	箇所	0 1	0 1,741	0 1,741	
不等辺山形鋼	L7×75×124 L=1590	本	0 1	0 2,620	0 2,620	
計					0 4,361	
単価					0 4,361	円／箇所
変更積算単価					4,375	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－23号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	0 1	0 6,177	0 6,177	CB422510
計					0 6,177	
単価					0 6,177	円／m
変更積算単価					6,196	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－24号	不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不等辺山形鋼設置[施工単価]	L7×75×124 L=1590	箇所	0 1	0 1,741	0 1,741	
不等辺山形鋼	L7×75×124 L=1590	本	0 1	0 2,620	0 2,620	
計					0 4,361	
単価					0 4,361	円／箇所
変更積算単価					4,375	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－25号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,620	0 1,620	CB221110
計					0 1,620	
単価					0 1,620	円／m2
変更積算単価					1,625	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 38,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 38,400	0 38,400	CB240010
計					0 38,400	
単価					0 38,400	円／m3
変更積算単価					38,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－27号	型枠		単位	m2	数量	0 1	単価	0 9,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1	0 9,155	0 9,155	CB240210
計					0 9,155	
単価					0 9,155	円／m2
変更積算単価					9,183	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－28号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	0 1	0 6,177	0 6,177	CB422510
計					0 6,177	
単価					0 6,177	円／m
変更積算単価					6,196	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－29号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (再利用)	180/210×300×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	0 1	0 2,956	0 2,956	CB422510
計					0 2,956	
単価					0 2,956	円／m
変更積算単価					2,965	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－30号	不等辺山形鋼設置	L7×75×124 L=1590	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不等辺山形鋼設置[施工単価]	L7×75×124 L=1590	箇所	0 1	0 1,741	0 1,741	
不等辺山形鋼	L7×75×124 L=1590	本	0 1	0 2,620	0 2,620	
計					0 4,361	
単価					0 4,361	円／箇所
変更積算単価					4,375	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,304	0 2,304	CB210030
計					0 2,304	
単価					0 2,304	円／m3
変更積算単価					2,304	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,162	0 4,162	CB210410
計					0 4,162	
単価					0 4,162	円／m3
変更積算単価					4,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－33号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,694	0 1,694	CB210110
計					0 1,694	
単価					0 1,694	円／m3
変更積算単価					1,694	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－34号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 135.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 135.7	0 135.7	CB210610
計					0 135.7	
単価					0 135.7	円／m3
変更積算単価					135.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－35号	踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	39 39	単価	78,590 78,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	各種 有り 有り	ｍ３	39 39	50,720 50,720	1,978,080 1,978,080	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	5.19 5.19	197,800 197,800	1,026,582 1,026,582	WB810010 単－ 154号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.28 0.28	199,800 199,800	55,944 55,944	WB810010 単－ 155号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02 0.02	207,000 207,000	4,140 4,140	WB810010 単－ 156号
計					3,064,746 3,064,746	
単価					78,590 78,590	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－36号	踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	0 39	単価	0 78,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	各種 有り 有り	ｍ３	0 39	0 50,720	0 1,978,080	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 5.19	0 197,800	0 1,026,582	WB810010 単－ 157号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.28	0 199,800	0 55,944	WB810010 単－ 158号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.02	0 207,000	0 4,140	WB810010 単－ 159号
タイバー	Ｄ２２×１ｍ　ねじ付き	本	0 12	0 925	0 11,100	
計					0 3,075,846	
単価					0 78,870	円／m3
変更積算単価					78,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－37号	基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	CB221110
計					1,620 1,620	
単価					1,620 1,620	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－38号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% 厚さ 100ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	3,108 3,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	31,080 31,080	31,080 31,080	CB240010
計					31,080 31,080	
単価					3,108 3,108	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－39号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,620	0 1,620	CB221110
計					0 1,620	
単価					0 1,620	円／m2
変更積算単価					1,620	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－40号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% 厚さ 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 10	単価	0 3,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 31,080	0 31,080	CB240010
計					0 31,080	
単価					0 3,108	円／m2
変更積算単価					3,108	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1 1	単価	26,840 26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	26,840 26,840	26,840 26,840	WB474310 単－ 160号
計					26,840 26,840	
単価					26,840 26,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－42号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0 0.02	単価	0 535,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0 0.02	0 198,800	0 3,976	WB810010 単－ 161号
機械式継手工[施工単価]	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D32×D32	 箇所	0 1	0 1,640	0 1,640	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D32×D32	 組	0 1	0 4,860	0 4,860	
SSﾓﾙﾀﾙ	15kg/袋	 袋	0 0.05	0 4,500	0 225	
計					0 10,701	
単価					0 535,100	 円／t
変更積算単価					535,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－43号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	197,800 197,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	197,800 197,800	197,800 197,800	WB810010 単－ 154号
計					197,800 197,800	
単価					197,800 197,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－44号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 0.4	単価	0 760,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.4	0 197,800	0 79,120	WB810010 単－ 157号
機械式継手工[施工単価]	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D16×D16	箇所	0 82	0 820	0 67,240	
機械式継手工[施工単価]	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D25×D25	箇所	0 2	0 860	0 1,720	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D16×D16	組	0 82	0 1,730	0 141,860	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D25×D25	組	0 2	0 3,500	0 7,000	
SSﾓﾙﾀﾙ	15kg/袋	袋	0 1.6	0 4,500	0 7,200	
計					0 304,140	
単価					0 760,400	円／t
変更積算単価					760,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－45号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	199,800 199,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	199,800 199,800	199,800 199,800	WB810010 単－ 155号
計					199,800 199,800	
単価					199,800 199,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－46号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	10,120 10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	10,120 10,120	10,120 10,120	CB240210
計					10,120 10,120	
単価					10,120 10,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－47号	断熱材		単位	m2	数量	0 9	単価	0 21,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断熱材設置[施工単価]	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30mm	ｍ２	0 9	0 8,400	0 75,600	
断熱材撤去[施工単価]	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30mm	ｍ２	0 9	0 12,500	0 112,500	
断熱材	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30mm	ｍ２	0 9	0 917	0 8,253	
計					0 196,353	
単価					0 21,820	円／m2
変更積算単価					21,820	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－48号	樹脂ｱﾝｶｰ	φ20 L=500	単位	箇所	数量	0 21	単価	0 7,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔[施工単価]	径20mm L=500mm	箇所	0 21	0 3,200	0 67,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ樹脂ｱﾝｶｰ設置[施工単価]	D16 注入方式 穿孔径20mm	本	0 21	0 2,852	0 59,892	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	D16 注入方式 穿孔径20mm 内容量500cm3	本	0 3	0 11,000	0 33,000	
計					0 160,092	
単価					0 7,624	円／箇所
変更積算単価					7,624	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－49号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,620	0 1,620	CB221110
計					0 1,620	
単価					0 1,620	円／m2
変更積算単価					1,620	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－50号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% 厚さ 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 10	単価	0 3,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 31,080	0 31,080	CB240010
計					0 31,080	
単価					0 3,108	円／m2
変更積算単価					3,108	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1 1	単価	26,840 26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	26,840 26,840	26,840 26,840	WB474310 単－ 160号
計					26,840 26,840	
単価					26,840 26,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－52号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0 0.06	単価	0 535,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0 0.06	0 198,800	0 11,928	WB810010 単－ 161号
機械式継手工[施工単価]	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D32×D32	 箇所	0 3	0 1,640	0 4,920	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D32×D32	 組	0 3	0 4,860	0 14,580	
SSﾓﾙﾀﾙ	15kg/袋	 袋	0 0.16	0 4,500	0 720	
計					0 32,148	
単価					0 535,800	 円／t
変更積算単価					 535,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－53号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	197,800 197,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	197,800 197,800	197,800 197,800	WB810010 単－ 154号
計					197,800 197,800	
単価					197,800 197,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－54号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 0.44	単価	0 676,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.44	0 197,800	0 87,032	WB810010 単－ 157号
機械式継手工[施工単価]	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D16×D16	箇所	0 80	0 820	0 65,600	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D16×D16	組	0 80	0 1,730	0 138,400	
SSﾓﾙﾀﾙ	15kg/袋	袋	0 1.5	0 4,500	0 6,750	
計					0 297,782	
単価					0 676,800	円／t
変更積算単価					676,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	199,800 199,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	199,800 199,800	199,800 199,800	WB810010 単－ 155号
計					199,800 199,800	
単価					199,800 199,800	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－56号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	10,120 10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	 ｍ２	1 1	10,120 10,120	10,120 10,120	CB240210
計					10,120 10,120	
単価					10,120 10,120	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－57号	断熱材		単位	m2	数量	0 9	単価	0 21,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断熱材設置[施工単価]	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30mm	ｍ２	0 9	0 8,400	0 75,600	
断熱材撤去[施工単価]	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30mm	ｍ２	0 9	0 12,500	0 112,500	
断熱材	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30mm	ｍ２	0 9	0 917	0 8,253	
計					0 196,353	
単価					0 21,820	円／m2
変更積算単価					21,820	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－58号	樹脂ｱﾝｶｰ	φ20 L=500	単位	箇所	数量	0 23	単価	0 7,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔[施工単価]	径20mm L=500mm	箇所	0 23	0 3,200	0 73,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ樹脂ｱﾝｶｰ設置[施工単価]	D16 注入方式 穿孔径20mm	本	0 23	0 2,852	0 65,596	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	D16 注入方式 穿孔径20mm 内容量500cm3	本	0 4	0 11,000	0 44,000	
計					0 183,196	
単価					0 7,966	円／箇所
変更積算単価					7,966	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,304	0 2,304	CB210030
計					0 2,304	
単価					0 2,304	円／m3
変更積算単価					2,304	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－60号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,162	0 4,162	CB210410
計					0 4,162	
単価					0 4,162	円／m3
変更積算単価					4,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－61号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 253.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 253.3	0 253.3	CB210020
計					0 253.3	
単価					0 253.3	円／m3
変更積算単価					253.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－62号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,694	0 1,694	CB210110
計					0 1,694	
単価					0 1,694	円／m3
変更積算単価					1,694	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－63号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 135.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 135.7	0 135.7	CB210610
計					0 135.7	
単価					0 135.7	円／m3
変更積算単価					135.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－64号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	12,520 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量:140m3						
＜1m3当り＞						
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	1 1	12,520 12,520	12,520 12,520	CB440420
中埋砂は、砂（洗い・荒目）であり、山岳地割増						
（三の滝隧道まで）を含み、ほぐし単価						
計					12,520 12,520	
単価					12,520 12,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－65号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量:90m3						
＜1m3当り＞						
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	0 1	0 12,520	0 12,520	CB440420
中埋砂は、砂（洗い・荒目）であり、山岳地割増						
（三の滝隧道まで）を含み、ほぐし単価						
計					0 12,520	
単価					0 12,520	円／m3
変更積算単価					12,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－66号	地中配管	MCCP 径 50mm	単位	m	数量	1 1	単価	9,050 9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 （構内地中） 敷設	鋼管 65A以下 新設 補正あり 0%	m	1 1	9,050 9,050	9,050 9,050	WE110310 単－ 162号
＜鋼管規格:MCCP 50A 伸縮継手付＞						
計					9,050 9,050	
単価					9,050 9,050	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－67号	地中配管	多条FEP 径 81mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,502 2,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	2,502 2,502	2,502 2,502	CB440440
計					2,502 2,502	
単価					2,502 2,502	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－68号	地中配管	多条FEP 径 50mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,198 2,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	2,198 2,198	2,198 2,198	CB440440
計					2,198 2,198	
単価					2,198 2,198	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－69号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 405.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 405.7	0 405.7	WE110500 単－ 163号
計					0 405.7	
単価					0 405.7	円／m
変更積算単価					405.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－70号	既設配管撤去	鉄管 径 54mm L=1.4m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設配管撤去[施工単価]	鉄管φ54 L=1.4m	箇所	0 1	0 24,700	0 24,700	
計					0 24,700	
単価					0 24,700	円／箇所
変更積算単価					24,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－71号	配管配線付属品	多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ FEP81(2条)、FEP50(8条)	単位	箇所	数量	1 1	単価	21,600 21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ設置工	FEP81(2条)		1	1,344	1,344	WYB00031
		個	1	1,344	1,344	単－ 164号
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ設置工	FEP50(4条)		2	1,344	2,688	WYB00032
		個	2	1,344	2,688	単－ 165号
【材料費】						
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ	厚み100mm 呼び径81(2条)		1	5,340	5,340	
		個	1	5,340	5,340	
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ	厚み100mm 呼び径50(4条)		2	6,110	12,220	
		個	2	6,110	12,220	
計					21,592 21,592	
単価					21,600 21,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－72号	配管配線付属品	多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ FEP81(2条)、FEP50(4条)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 14,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ設置工	FEP81(2条)	個	0 1	0 1,344	0 1,344	WYB00036 単－ 166号
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ設置工	FEP50(4条)	個	0 1	0 1,344	0 1,344	WYB00037 単－ 167号
【材料費】						
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ	厚み100mm 呼び径81(2条)	個	0 1	0 5,340	0 5,340	
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ	厚み100mm 呼び径50(4条)	個	0 1	0 6,110	0 6,110	
計					0 14,138	
単価					0 14,140	円／箇所
変更積算単価					14,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－73号	配管配線付属品	多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ FEP81(1条)、FEP50(4条)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ設置工	FEP81(1条)	個	0 1	0 1,344	0 1,344	WYB00034 単－ 168号
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ設置工	FEP50(4条)	個	0 1	0 1,344	0 1,344	WYB00035 単－ 167号
【材料費】						
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ	厚み100mm 呼び径81(1条)	個	0 1	0 4,910	0 4,910	
多条配管用接続ﾌﾞﾛｯｸ	厚み100mm 呼び径50(4条)	個	0 1	0 6,110	0 6,110	
計					0 13,708	
単価					0 13,710	円／箇所
変更積算単価					13,720	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－74号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	13,110 13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量:30m3						
＜1m3当り＞						
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	1 1	13,110 13,110	13,110 13,110	CB440420
中埋砂は、砂（洗い・荒目）であり、山岳地割増						
（三の滝隧道以遠）を含み、ほぐし単価						
計					13,110 13,110	
単価					13,110 13,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－75号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量:10m3						
＜1m3当り＞						
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	0 1	0 13,110	0 13,110	CB440420
中埋砂は、砂（洗い・荒目）であり、山岳地割増						
（三の滝隧道以遠）を含み、ほぐし単価						
計					0 13,110	
単価					0 13,110	円／m3
変更積算単価					13,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－76号	地中配管	多孔陶管 管径54mm 9孔 L=650mm	単位	m	数量	10.4 10.4	単価	9,967 9,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管設置工	管径54mm 9孔 L=650mm	m	10.4 10.4	1,890 1,890	19,656 19,656	WYB00012 単－ 169号
ｹｰﾌﾞﾙ保護用多孔陶管 ﾄﾝﾈﾙ対応	φ54 9孔 230×230×650	組	16 16	5,250 5,250	84,000 84,000	
計					103,656 103,656	
単価					9,967 9,967	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－77号	地中配管 (撤去･再設置)	多孔陶管 管径54mm 9孔 L=650mm	単位	m	数量	0 4	単価	0 8,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管撤去[施工単価]	φ54 9孔 230×230×650	m	0 7	0 3,610	0 25,270	
多孔陶管設置工	管径54mm 9孔 L=650mm	m	0 4	0 1,890	0 7,560	WYB00014 単－ 170号
計					0 32,830	
単価					0 8,208	円／m
変更積算単価					8,208	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－78号	地中配管	多孔陶管 管径54mm 2孔 L=650mm	単位	m	数量	10.4 10.4	単価	3,389 3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管設置工	管径54mm 2孔 L=650mm	m	10.4 10.4	865 865	8,996 8,996	WYB00024 単－ 171号
ｹｰﾌﾞﾙ保護用多孔陶管 ﾄﾝﾈﾙ対応	φ54 2孔 90×161×650	組	16 16	1,640 1,640	26,240 26,240	
計					35,236 35,236	
単価					3,389 3,389	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－79号	地中配管	多孔陶管 管径75mm 4孔 L=650mm	単位	m	数量	10.4 10.4	単価	5,751 5,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管設置工	管径75mm 4孔 L=650mm	m	10.4 10.4	1,243 1,243	12,927.2 12,927.2	WYB00026 単－ 172号
ｹｰﾌﾞﾙ保護用多孔陶管 ﾄﾝﾈﾙ対応	φ75 4孔 204×204×650	組	16 16	2,930 2,930	46,880 46,880	
計					59,807.2 59,807.2	
単価					5,751 5,751	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－80号	地中配管 (撤去･再設置)	多孔陶管 管径75㎜ 4孔 L=650㎜	単位	m	数量	0 3	単価	0 9,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管撤去[施工単価]	φ75 4孔 204×204×650	m	0 4	0 6,310	0 25,240	
多孔陶管設置工	管径75㎜ 4孔 L=650㎜	m	0 3	0 1,243	0 3,729	WYB00033 単－ 173号
計					0 28,969	
単価					0 9,657	円／m
変更積算単価					9,657	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－81号	地中配管	多孔陶管 管径75mm 2孔 L=650mm	単位	m	数量	10.4 10.4	単価	4,684 4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管設置工	管径75mm 2孔 L=650mm	m	10.4 10.4	944.8 944.8	9,825.92 9,825.92	WYB00028 単－ 174号
ｹｰﾌﾞﾙ保護用多孔陶管 ﾄﾝﾈﾙ対応	φ75 2孔 113×208×650	組	16 16	2,430 2,430	38,880 38,880	
計					48,705.92 48,705.92	
単価					4,684 4,684	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－82号	地中配管	多条FEP 径 50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	0 1	0 2,198	0 2,198	CB440440
計					0 2,198	
単価					0 2,198	円／m
変更積算単価					2,198	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－83号	地中配管	多条FEP 径 75mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	0 1	0 2,365	0 2,365	CB440440
計					0 2,365	
単価					0 2,365	円／m
変更積算単価					2,365	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－84号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	施設用 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,660 11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.94 0.94	9,155 9,155	8,605.7 8,605.7	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	38,140 38,140	3,051.2 3,051.2	CB240010
計					11,656.9 11,656.9	
単価					11,660 11,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－85号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	NTT､県用 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,520 11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.8 0.8	9,155 9,155	7,324 7,324	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.11 0.11	38,140 38,140	4,195.4 4,195.4	CB240010
計					11,519.4 11,519.4	
単価					11,520 11,520	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－86号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 28	単価	0 10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 24	0 9,155	0 219,720	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2	0 38,140	0 76,280	CB240010
計					0 296,000	
単価					0 10,580	円／箇所
変更積算単価					10,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－87号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	鉄蓋(400×800用) HDZ55	単位	組	数量	1 1	単価	214,600 214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置工	鉄蓋(400×800用) HDZ55 桝受金具含む	組	1 1	9,519 9,519	9,519 9,519	WYB00039 単－ 175号
【材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	鉄蓋(400×800用) HDZ55 ﾏｰｸ無し 桝受金具含む	組	1 1	205,000 205,000	205,000 205,000	
計					214,519 214,519	
単価					214,600 214,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－88号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	鉄蓋(400×800用) HDZ55　(NTT､県)	単位	組	数量	1 1	単価	214,600 214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置工	鉄蓋(400×800用) HDZ55 桝受金具含む		1	9,519	9,519	WYB00038
		組	1	9,519	9,519	単－ 175号
【材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	鉄蓋(400×800用) HDZ55　(NTT､県)ﾏｰｸ付き 桝受金具		1	205,000	205,000	
		組	1	205,000	205,000	
計					214,519 214,519	
単価					214,600 214,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－89号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置		単位	組	数量	0 28	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×550×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	16,950	16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×570×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	5	16,950	84,750	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×590×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	9	16,950	152,550	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×620×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	2	16,950	33,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×640×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	6	16,950	101,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×660×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	16,950	16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×700×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	16,950	16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×730×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	16,950	16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×590×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む 切欠有り		0	0	0	
		組	1	16,950	16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1480×420×t6×3 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む 切欠有り		0	0	0	
		組	1	25,200	25,200	
【材料費】						

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－89号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置		単位	組	数量	0 28	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×550×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	181,000	181,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×570×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	5	182,000	910,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×590×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	9	182,000	1,638,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×620×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	2	183,000	366,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×640×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	6	184,000	1,104,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×660×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	185,000	185,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×700×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	186,000	186,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×730×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む		0	0	0	
		組	1	187,000	187,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×590×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む 切欠有り		0	0	0	
		組	1	237,000	237,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1480×420×t6×3 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む 切欠有り		0	0	0	
		組	1	233,000	233,000	
計					0 5,709,850	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－89号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置		単位	組	数量	0 28	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 204,000	円／組
変更積算単価					204,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－90号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	Aﾀｲﾌﾟ L=1590 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,550 19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	9,155 9,155	13,732.5 13,732.5	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	38,720 38,720	5,808 5,808	CB240010
計					19,540.5 19,540.5	
単価					19,550 19,550	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－91号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	Bﾀｲﾌﾟ L=2260 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,550 19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	9,155 9,155	13,732.5 13,732.5	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	38,720 38,720	5,808 5,808	CB240010
計					19,540.5 19,540.5	
単価					19,550 19,550	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－92号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	Cﾀｲﾌﾟ L=2930 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,550 19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	9,155 9,155	13,732.5 13,732.5	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	38,720 38,720	5,808 5,808	CB240010
計					19,540.5 19,540.5	
単価					19,550 19,550	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－93号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 11	単価	0 26,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 23	0 9,155	0 210,565	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2	0 38,720	0 77,440	CB240010
計					0 288,005	
単価					0 26,190	円／箇所
変更積算単価					26,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－94号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	Aﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×2	単位	組	数量	1 1	単価	321,500 321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置工	Aﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×2 ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、ﾁｪｰﾝ、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含		1	23,360	23,360	WYB00025
		組	1	23,360	23,360	単－ 176号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	Aﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×2 HDZ55		1	297,000	297,000	
		組	1	297,000	297,000	
あと施工ｱﾝｶｰ	M10×70 ｽﾃﾝﾚｽ		4	280	1,120	
		本	4	280	1,120	
計					321,480	
					321,480	
単価					321,500	
					321,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－95号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	Bﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×3	単位	組	数量	1 1	単価	441,900 441,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置工	Bﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×3 ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、ﾁｪｰﾝ、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含		1	26,720	26,720	WYB00030
		組	1	26,720	26,720	単－ 177号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	Bﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×3 HDZ55		1	414,000	414,000	
		組	1	414,000	414,000	
あと施工ｱﾝｶｰ	M10×70 ｽﾃﾝﾚｽ		4	280	1,120	
		本	4	280	1,120	
計					441,840	
					441,840	
単価					441,900	
					441,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－96号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	Cﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×4	単位	組	数量	1 1	単価	563,300 563,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置工	Cﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×4 ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、ﾁｪｰﾝ、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含		1	31,120	31,120	WYB00029
		組	1	31,120	31,120	単－ 178号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	Cﾀｲﾌﾟ 670×675×t6×4 HDZ55		1	531,000	531,000	
		組	1	531,000	531,000	
あと施工ｱﾝｶｰ	M10×70 ｽﾃﾝﾚｽ		4	280	1,120	
		本	4	280	1,120	
計					563,240 563,240	
単価					563,300 563,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－97号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置		単位	組	数量	0 13	単価	0 270,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1300×500×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 16,950	0 16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×570×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 16,950	0 16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×590×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 2	0 16,950	0 33,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×650×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 16,950	0 16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×690×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 2	0 16,950	0 33,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	1270×700×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 16,950	0 16,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	2580×470×t6×4 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 37,900	0 37,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	2610×650×t6×4 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 37,900	0 37,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	3975×830×t6×6 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 88,500	0 88,500	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	2862×627×t6×4 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 75,850	0 75,850	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置[施工単価]	4440×617×t6×7 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 75,850	0 75,850	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－97号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置		単位	組	数量	0 13	単価	0 270,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1300×500×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 180,000	0 180,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×570×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 182,000	0 182,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×590×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 2	0 182,000	0 364,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×650×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 184,000	0 184,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×690×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 2	0 186,000	0 372,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	1270×700×t6×2 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 186,000	0 186,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	2580×470×t6×4 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 319,000	0 319,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	2610×650×t6×4 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 330,000	0 330,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	3975×830×t6×6 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 357,000	0 357,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	2862×627×t6×4 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 227,000	0 227,000	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－97号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置		単位	組	数量	0 13	単価	0 270,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	4440×617×t6×7 亜鉛ﾒｯｷ 受枠含む	組	0 1	0 360,000	0 360,000	
計					0 3,512,600	
単価					0 270,200	円／組
変更積算単価					270,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－98号	段差処理		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠[施工単価]	段差処理	ｍ２	0 4	0 40,400	0 161,600	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填[施工単価]	段差処理	ｍ３	0 0.2	0 13,200	0 2,640	
【材料費】						
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	段差処理	ｍ３	0 0.2	0 292,500	0 58,500	
計					0 222,740	
単価					0 111,400	円／箇所
変更積算単価					111,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－99号	壁面処理		単位	m2	数量	0 1	単価	0 25,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面補修[施工単価]	ﾓﾙﾀﾙ塗り　材料費含む	ｍ２	0 1	0 25,240	0 25,240	
計					0 25,240	
単価					0 25,240	円／m2
変更積算単価					25,240	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－100号	地中配管	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150	単位	m	数量	1 1	単価	22,800 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管敷設工[施工単価]	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150常用圧力1.76MPa以下	m	1 1	3,670 3,670	3,670 3,670	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150(1.76Mpa)	m	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
計					22,370 22,370	
単価					22,370 22,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－101号	地中配管 (撤去･再設置)	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150	単位	m	数量	0 19	単価	0 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管敷設工[施工単価]	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150常用圧力1.76MPa以下		0	0	0	
		m	19	3,670	69,730	
地中配管[施工単価]	外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去		0	0	0	
		m	19	4,520	85,880	
既設配管切断[施工単価]	φ150		0	0	0	
		箇所	6	6,970	41,820	
計					0 197,430	
単価					0 10,400	円／m
変更積算単価					10,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－102号	ﾊﾞｯﾄ融着	φ150	単位	箇所	数量	1 1	単価	30,780 30,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バット融着工[施工単価]	φ150	箇所	1 1	27,700 27,700	27,700 27,700	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接続材	ﾊﾞｯﾄ融着、補助材含みφ150(1.76Mpa)	箇所	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					40,300 40,300	
単価					40,300 40,300	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－103号	管敷設	分岐部（消火栓）L=1628	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,600 107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管敷設工[施工単価]	分岐部（消火栓）L=1628	箇所	1 1	55,400 55,400	55,400 55,400	
計					55,400 55,400	
単価					55,400 55,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－104号	管敷設	分岐部（消火栓 制水弁）L=2110	単位	箇所	数量	1 1	単価	138,900 138,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管敷設工[施工単価]	分岐部（消火栓 制水弁）L=2110	箇所	1 1	92,400 92,400	92,400 92,400	
計					92,400 92,400	
単価					92,400 92,400	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－105号	管敷設	橋梁部	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管敷設工[施工単価]	異径T字管、可とう管、空気弁、配管支持金具、継手類	箇所	0 1	0 1,150,000	0 1,150,000	
計					0 1,150,000	
単価					0 1,150,000	円／箇所
変更積算単価					1,150,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－106号	端部継手材	分岐部（消火栓）L=1628	単位	箇所	数量	1 1	単価	608,300 608,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	異形T字管 φ150×φ75(1.76Mpa)		1	105,000	105,000	
		箇所	1	105,000	105,000	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ　φ150(1.76Mpa)		2	24,300	48,600	
		箇所	2	24,300	48,600	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	45° ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ　φ150(1.76Mpa)		4	90,100	360,400	
		箇所	4	90,100	360,400	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	端末継手　φ75(1.76Mpa)		1	29,900	29,900	
		箇所	1	29,900	29,900	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接続材	バット融着､補助材含み　φ75(1.76Mpa)		1	4,500	4,500	
		箇所	1	4,500	4,500	
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ75(JIS16K)		1	9,180	9,180	
		個	1	9,180	9,180	
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	80Ａ用（JIS16Ｋ）M20×95L×8本		1	1,108	1,108	
		組	1	1,108	1,108	
配管支持金具	PS-C1 HDZ35 (ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)		2	24,800	49,600	
		組	2	24,800	49,600	
計					608,288 608,288	
単価					608,300 608,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－107号	端部継手材	分岐部（消火栓 制水弁）L=2110	単位	箇所	数量	1 1	単価	829,900 829,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	150A(JIS20K 消防用認定品)		1	82,200	82,200	
		台	1	82,200	82,200	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	異形T字管 φ150× φ75(1.76Mpa)		1	105,000	105,000	
		箇所	1	105,000	105,000	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ φ150(1.76Mpa)		2	24,300	48,600	
		箇所	2	24,300	48,600	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	45° ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ φ150(1.76Mpa)		4	90,100	360,400	
		箇所	4	90,100	360,400	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	端末継手 φ75(1.76Mpa)		1	29,900	29,900	
		箇所	1	29,900	29,900	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	端末継手 φ150(1.76Mpa)		2	67,600	135,200	
		箇所	2	67,600	135,200	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接続材	バット融着､補助材含み φ75(1.76Mpa)		1	4,500	4,500	
		箇所	1	4,500	4,500	
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ75(JIS16K)		1	9,180	9,180	
		個	1	9,180	9,180	
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	80Ａ用（JIS16Ｋ）M20×95L×8本		1	1,108	1,108	
		組	1	1,108	1,108	
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	150Ａ用（JIS20Ｋ）ﾊﾞﾀ弁 M22×210L×12本		1	4,129.2	4,129.2	
		組	1	4,129.2	4,129.2	
配管支持金具	PS-C1 HDZ35 (ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)		2	24,800	49,600	
		組	2	24,800	49,600	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－107号	端部継手材	分岐部（消火栓 制水弁）L=2110	単位	箇所	数量	1 1	単価	829,900 829,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					829,817.2 829,817.2	
単価					829,900 829,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－108号	端部継手材	橋梁部	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,192,000 2,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	20A、捻子込、16K		1	4,770	4,770	
		台	1	4,770	4,770	
空気抜弁	20A、捻子込、16K		1	37,500	37,500	
		台	1	37,500	37,500	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ　φ150(1.76Mpa)		2	24,300	48,600	
		箇所	2	24,300	48,600	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	45° EFｴﾙﾎﾞ　φ150(1.76Mpa)		4	90,100	360,400	
		箇所	4	90,100	360,400	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	端末継手　φ150(1.76Mpa)		4	67,600	270,400	
		箇所	4	67,600	270,400	
伸縮可とう管	150A×1050L(JIS16k)		2	607,000	1,214,000	
		箇所	2	607,000	1,214,000	
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	150Ａ用（JIS16Ｋ）M22×90L×12本		1	1,969.2	1,969.2	
		組	1	1,969.2	1,969.2	
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	150Ａ用（JIS16Ｋ）M22×150L×12本		4	2,785.2	11,140.8	
		組	4	2,785.2	11,140.8	
ｶﾞｽｹｯﾄ	150A、16K、3.0t、内パッキン、ノンアスベスト		1	1,490	1,490	
		枚	1	1,490	1,490	
SGP-PD	加工管 H-1		1	241,000	241,000	
		本	1	241,000	241,000	
計					2,191,270 2,191,270	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－108号	端部継手材	橋梁部	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,192,000 2,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,192,000 2,192,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－109号	端部継手材	橋梁部	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,707,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外装補強配水用 鋼管継手	異径T字管 W150×75 SS400+塗装	本	0 1	0 441,000	0 441,000	
伸縮可とう管	150A×1050L(JIS16k)	箇所	0 1	0 607,000	0 607,000	
空気抜弁	20A、捻子込、16K	台	0 1	0 37,500	0 37,500	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ φ150(1.76Mpa)	箇所	0 4	0 24,300	0 97,200	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	45° EFｴﾙﾎﾞ φ150(1.76Mpa)	箇所	0 4	0 90,100	0 360,400	
外装補強配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	端末継手 φ150(1.76Mpa)	箇所	0 2	0 67,600	0 135,200	
配管支持金具	SUS304 W=470	組	0 1	0 27,900	0 27,900	
計					0 1,706,200	
単価					0 1,707,000	円／箇所
変更積算単価					1,707,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－110号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	2,304 2,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1 1	2,304 2,304	2,304 2,304	CB210030
計					2,304 2,304	
単価					2,304 2,304	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－111号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	4,162 4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1 1	4,162 4,162	4,162 4,162	CB210410
計					4,162 4,162	
単価					4,162 4,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－112号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 254.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 253.3	0 253.3	CB210020
計					0 253.3	
単価					0 253.3	円／m3
変更積算単価					254.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－113号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,388 3,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1 1	3,388 3,388	3,388 3,388	CB210110
計					3,388 3,388	
単価					3,388 3,388	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－114号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,694	0 1,694	CB210110
計					0 1,694	
単価					0 1,694	円／m3
変更積算単価					1,694	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－115号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	135.7 135.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	135.7 135.7	135.7 135.7	CB210610
計					135.7 135.7	
単価					135.7 135.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－116号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,930 1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,939	1,939	CB410030
		ｍ２	1	1,939	1,939	
計					1,939 1,939	
単価					1,939 1,939	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－117号	暗渠排水管 (支給品)	直管 50～150mm	単位	m	数量	10 10	単価	1,687 1,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	10 10	426.5 426.5	4,265 4,265	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	ｍ３	1 1	11,680 11,680	11,680 11,680	CB222780
【支給品】						
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１５０	m	10 10	2,770 2,770	0 0	支給品
計					15,945 15,945	
単価					1,595 1,595	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－118号	継手材		単位	個	数量	0 1	単価	0 6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠配水管 接続材	VPφ150 90° ｴﾙﾎﾞ	個	0 1	0 6,100	0 6,100	
計					0 6,100	
単価					0 6,100	円／個
変更積算単価					6,118	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－119号	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	0 7	単価	0 2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	0 7	0 1,931	0 13,517	CB222770
排水管切断[施工単価]	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150mm	箇所	0 2	0 3,150	0 6,300	
計					0 19,817	
単価					0 2,831	円／m
変更積算単価					2,996	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－120号	支給品運搬	VP φ150	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 1	0 1,011	0 1,011	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0 1	0 10,070	0 10,070	CB010420
計					0 11,081	
単価					0 11,090	円／t
変更積算単価					11,120	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－121号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (支給品)	700×700×H750	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	10,300 10,300	10,300 10,300	CB222800
【支給品】						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝穴 700×700×H750	基	1 1	255,000 255,000	0 0	支給品
計					10,300 10,300	
単価					10,300 10,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－122号	蓋 (支給品)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 800×800×H250	単位	枚	数量	1 1	単価	1,277 1,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置[土木工事標準単価]	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 800×800×H250		1	1,277	1,277	
		枚	1	1,277	1,277	
【支給品】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	800×800×H250		1	111,000	0	
		枚	1	111,000	0	支給品
計					1,277	
					1,277	
単価					1,277	
					1,277	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－123号	堰板		単位	m	数量	0 2	単価	0 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	180/205×250×2000	個	0 1	0 5,260	0 5,260	
計					0 5,260	
単価					0 2,630	円／m
変更積算単価					2,638	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－124号	集水桝止水		単位	基	数量	0 1	単価	0 56,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝止水[施工単価]	据付底周部 ﾓﾙﾀﾙ固定	基	0 1	0 56,550	0 56,550	
計					0 56,550	
単価					0 56,550	円／基
変更積算単価					56,720	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－125号	支給品運搬	集水桝	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 1	0 1,011	0 1,011	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0 1	0 10,070	0 10,070	CB010420
計					0 11,081	
単価					0 11,090	円／t
変更積算単価					11,120	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－126号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	8,715 8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 不要	ｍ３	1 1	8,715 8,715	8,715 8,715	WB824010 単－ 179号
計					8,715 8,715	
単価					8,715 8,715	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－127号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 664.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 3	0 221.6	0 664.8	CB430310
計					0 664.8	
単価					0 664.8	円／箇所
変更積算単価					664.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－128号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ取壊し	単位	m3	数量	1 1	単価	2,577,000 2,577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工[市場単価]	鉄筋構造物 機械施工 鉄筋切断無し 破砕片積込無し		1	2,575,500	2,575,500	
		ｍ３	1	2,575,500	2,575,500	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,308	1,308	CB224260
		ｍ３	1	1,308	1,308	
計					2,576,808 2,576,808	
単価					2,577,000 2,577,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－129号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ撤去		単位	kg	数量	0 1	単価	0 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ撤去[施工単価]			0	0	0	
		ｋｇ	1	360	360	
計					0 360	
単価					0 360	円／kg
変更積算単価					360	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－130号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	0 1	0 1,511	0 1,511	CB422540
計					0 1,511	
単価					0 1,511	円／m
変更積算単価					1,511	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－131号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	0 1	0 1,511	0 1,511	CB422540
計					0 1,511	
単価					0 1,511	円／m
変更積算単価					1,511	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－132号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,722 5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	5,722 5,722	5,722 5,722	CB227010
計					5,722 5,722	
単価					5,722 5,722	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 7,913	0 7,913	CB227010
計					0 7,913	
単価					0 7,913	円／m3
変更積算単価					7,913	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－134号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－ 180号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－135号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 1,200	0 1,200	WB020052 単－ 181号
計					0 1,200	
単価					0 1,200	円／t
変更積算単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－136号	廃材運搬	汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	51.0ｋｍ以下	ｍ３	0 1	0 18,160	0 18,160	WB232010 単－ 182号
計					0 18,160	
単価					0 18,160	円／m3
変更積算単価					18,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－137号	廃材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 37,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	0 1	0 27,140	0 27,140	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0 1	0 10,070	0 10,070	CB010420
計					0 37,210	
単価					0 37,210	円／t
変更積算単価					37,210	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－138号	廃材処分	汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	WB020051 単－ 183号
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／m3
変更積算単価					18,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－139号	廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 65,000	0 65,000	WB020052 単－ 184号
計					0 65,000	
単価					0 65,000	円／t
変更積算単価					65,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－140号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)	単位	m2	数量	0 232	単価	0 766.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 232	0 435	0 100,920	WB253610 単－ 185号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 147日 無 有	枚	0 1	0 13,750	0 13,750	WB253630 単－ 186号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 191日 無 有	枚	0 4	0 15,810	0 63,240	WB253630 単－ 187号
計					0 177,910	
単価					0 766.9	円／m2
変更積算単価					766.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－141号	土のう	大型土のう 製作	単位	袋	数量	0 1	単価	0 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	0 1	0 2,000	0 2,000	WB252730 単－ 188号
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 3,100	
単価					0 3,100	円／袋
変更積算単価					3,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－142号	土のう	大型土のう 設置	単位	袋	数量	0 1	単価	0 1,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 1	0 1,882	0 1,882	WB252730 単－ 189号
計					0 1,882	
単価					0 1,882	円／袋
変更積算単価					1,882	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－143号	土のう	大型土のう 撤去	単位	袋	数量	0 1	単価	0 1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 1	0 1,041	0 1,041	WB252730 単－ 190号
計					0 1,041	
単価					0 1,041	円／袋
変更積算単価					1,041	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－144号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	0 5	単価	0 67,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	0 2	0 95,330	0 190,660	WB252320 単－ 191号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	0 5	0 29,690	0 148,450	WB252310 単－ 192号
計					0 339,110	
単価					0 67,830	円／日
変更積算単価					67,830	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－145号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 8	単価	0 11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[往路]						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36.19km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1.6	0 4,070	0 6,512	WB010020 単－ 193号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 37.73km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 6.4	0 4,070	0 26,048	WB010020 単－ 194号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 8	0 1,500	0 12,000	WB010030 単－ 195号
[復路]						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36.19km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1.6	0 4,070	0 6,512	WB010020 単－ 193号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 37.73km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 6.4	0 4,070	0 26,048	WB010020 単－ 194号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 8	0 1,500	0 12,000	WB010030 単－ 195号
計					0 89,120	
単価					0 11,140	円／t
変更積算単価					11,140	円／t