

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7 国道 2 8 9 号 4 号盛土整備外工事
工事地名	新潟県三条市塩野淵地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484340007	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	226, 776, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	226, 776, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	306日間 自 令和 7年 3月24日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (2回変更) 至 令和 8年 1月23日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	2 8 9 号 八十里越	2 2) 処 分 費 等	2, 854, 820
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月18日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【塩野渕1】		式	1		80,585,053				
		式	1		70,987,675	1	-9,597,378		
道路土工		式	1		7,129,209				
		式	1		12,123,999	1	4,994,790		
掘削工		式	1		124,124				
		式	1		101,556	1	-22,568		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	440	282.1	124,124				
		m3	360	282.1	101,556	-80	-22,568		
路体盛土工		式	1		3,766,216				
		式	1		6,112,812	1	2,346,596		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号	
		m3	200	6,078	1,215,600				
		m3	190	6,078	1,154,820	-10	-60,780		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-3号	
		m3	430	819.2	352,256				
		m3	560	819.2	458,752	130	106,496		
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-4号	
		m3	1,000	231.2	231,200				
		m3	1,800	231.2	416,160	800	184,960		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	1,300	1,273	1,654,900				
		m3	980	1,273	1,247,540	-320	-407,360		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,380	1,637	2,259,060	1,380	2,259,060		
積込(ルース)	土砂							単-7号	
		m3	1,300	240.2	312,260				
		m3	2,400	240.2	576,480	1,100	264,220		
路床盛土工		式	1		2,709,846				
		式	1		5,217,170	1	2,507,324		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	2.5m未満	m3	50	6,177	308,850	100	617,700	単-8号	
			150	6,177	926,550				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	860.8	17,216	-20	-17,216	単-9号	
			0	860.8	0				
路床盛土	4.0m以上	m3	1,100	355.6	391,160	500	177,800	単-10号	
			1,600	355.6	568,960				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,320	1,273	1,680,360	-1,320	-1,680,360	単-11号	
			0	1,273	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	1,980	3,241,260	単-12号	
			1,980	1,637	3,241,260				
積込(ルース)	土砂	m3	1,300	240.2	312,260	700	168,140	単-13号	
			2,000	240.2	480,400				
法面整形工		式	1		529,023	1	163,438	単-14号	
			1		692,461				
法面整形(盛土部)		m2	1,230	430.1	529,023	380	163,438	単-14号	
			1,610	430.1	692,461				
法面工		式	1		1,948,800	1	-520,110	単-15号	
			1		1,428,690				
かご工		式	1		1,948,800	1	-520,110	単-15号	
			1		1,428,690				
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 玉石 φ150~250	m	112	17,400	1,948,800	-112	-1,948,800	単-16号	
			0	17,400	0				
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 玉石 現場発生材	m	0	0	0	61	1,245,010	単-16号	
			61	20,410	1,245,010				

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石	1t 玉石(流用)	袋	0 7	0 26,240	0 183,680	7	183,680	単-17号	
擁壁工		式	0 1		0 282,712	1	282,712		
作業土工		式	0 1		0 36,412	1	36,412		
床掘り	土砂	m3	0 10	0 2,126	0 21,260	10	21,260	単-18号	
埋戻し		m3	0 4	0 3,788	0 15,152	4	15,152	単-19号	
場所打擁壁工		式	0 1		0 246,300	1	246,300		
擁壁	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 2	0 99,690	0 199,380	2	199,380	単-20号	
縁石コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 2	0 23,460	0 46,920	2	46,920	単-21号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		5,175,690 7,228,708	1	2,053,018		
作業土工		式	1 1		352,650 352,650	0	0		
床掘り	土砂	m3	70 70	2,210 2,210	154,700 154,700	0	0	単-22号	
埋戻し		m3	50 50	3,959 3,959	197,950 197,950	0	0	単-23号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		4,823,040				
		式	1		6,486,970	1	1,663,930		
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60% 底幅 52cm 高さ 30cm	m	52	10,420	541,840			単-24号	
		m	0	10,420	0	-52	-541,840		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 52cm 高さ 30cm	m	0	0	0			単-25号	
		m	53	20,860	1,105,580	53	1,105,580		
現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	1	80,850	80,850			単-26号	
		m3	1	80,850	80,850	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H1.10~2.79-U1-N 0.4	m2	103	34,050	3,507,150			単-27号	
		m2	0	34,050	0	-103	-3,507,150		
コンクリート(間知)ブロック積	控450mm	m2	0	0	0			単-28号	
		m2	118	28,400	3,351,200	118	3,351,200		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	0	0	0			単-29号	
		m3	26	44,770	1,164,020	26	1,164,020		
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	27	13,160	355,320			単-30号	
		m3	34	13,160	447,440	7	92,120		
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	4	74,510	298,040			単-31号	
		m3	4	74,510	298,040	0	0		
コンクリート (コンクリートシル)	18-8-25BB W/C \leq 60%	m3	1	39,840	39,840			単-32号	
		m3	1	39,840	39,840	0	0		
補強土壁修繕工		式	0		0				
		式	1		389,088	1	389,088		
補強土壁修繕	人力施工	式	0		0			内-1号	
		式	1		389,088	1	389,088		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		7,164,454				
		式	1		10,028,860	1	2,864,406		
作業土工		式	1		294,267				
		式	1		305,804	1	11,537		
床掘り	土砂							単-33号	
		m3	90	242.5	21,825				
		m3	100	242.5	24,250	10	2,425		
埋戻し								単-34号	
		m3	70	3,111	217,770				
		m3	70	3,111	217,770	0	0		
基面整正								単-35号	
		m2	120	455.6	54,672				
		m2	140	455.6	63,784	20	9,112		
側溝工									
		式	1		1,663,764				
		式	1		5,713,838	1	4,050,074		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000							単-36号	
		m	59	10,200	601,800				
		m	11	10,200	112,200	-48	-489,600		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000(横断用)							単-37号	
		m	0	0	0				
		m	68	42,460	2,887,280	68	2,887,280		
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000							単-38号	
		m	116	6,177	716,532				
		m	117	6,177	722,709	1	6,177		
側溝蓋	CT-B300-L500							単-39号	
		枚	108	2,329	251,532				
		枚	21	2,329	48,909	-87	-202,623		
側溝蓋	SG2T-300-995							単-40号	
		枚	5	18,780	93,900				
		枚	1	18,780	18,780	-4	-75,120		
側溝蓋	SG3T-300-L995							単-41号	
		枚	0	0	0				
		枚	54	30,290	1,635,660	54	1,635,660		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	SG3T-300-L995(加工品)	枚	0 10	0 28,830	0 288,300	10	288,300	単-42号	
側溝工 【5号トンネル】		式	1 0		1,543,200 0	-1	-1,543,200		
管(函)渠型側溝	円形水路 φ200 縦断用 T-25	m	80 0	19,290 19,290	1,543,200 0	-80	-1,543,200	単-43号	
集水枡・マンホール工		式	1 1		317,520 550,120	1	232,600		
現場打ち集水枡	MB種(500×500×500) 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	3 6	47,920 47,920	143,760 287,520	3	143,760	単-44号	
現場打ち集水枡	MB種(500×500×600) 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1 1	52,140 52,140	52,140 52,140	0	0	単-45号	
蓋	MSGT-500-500	枚	1 2	23,280 23,280	23,280 46,560	1	23,280	単-46号	
蓋	S-B600-L600-t9	枚	3 5	32,780 32,780	98,340 163,900	2	65,560	単-47号	
地下排水工		式	1 1		2,326,430 2,194,260	1	-132,170		
水平排水層	C-40 t=300	m3	35 0	19,660 19,660	688,100 0	-35	-688,100	単-48号	
水平排水層	C-25 t=300	m3	0 26	0 20,300	0 527,800	26	527,800	単-49号	
基盤排水層	C-40 t=500	m3	97 0	16,890 16,890	1,638,330 0	-97	-1,638,330	単-50号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	C-25 t=500			0	0	0			単-51号
		m3	97	17,180	1,666,460	97	1,666,460		
排水工				1		1,019,273			
		式	1		1,262,566	1	243,293		
小段排水	BF-I-B300-L2000			46	7,525	346,150			単-52号
		m	48	7,525	361,200	2	15,050		
縦排水	BF-I-B300-L2000(ソケット付)			13	12,440	161,720			単-53号
		m	14	12,440	174,160	1	12,440		
張りコンクリート (小段排水)	18-8-25BB W/C \leq 65% t=50			60	6,480	388,800			単-54号
		m2	0	6,480	0	-60	-388,800		
張りコンクリート (小段排水)	18-8-25BB W/C \leq 65% t=100			0	0	0			単-55号
		m2	64	9,044	578,816	64	578,816		
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25BB W/C \leq 65% t=50			13	9,431	122,603			単-56号
		m2	0	9,431	0	-13	-122,603		
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25BB W/C \leq 65% t=100			0	0	0			単-57号
		m2	11	13,490	148,390	11	148,390		
土水路工				0		0			
		式	1		2,272	1	2,272		
素掘側溝	EU-2			0	0	0			単-58号
		m	30	75.75	2,272	30	2,272		
配電線設備工				1		2,140,735			
		式	1		2,182,645	1	41,910		
配管・配線工				1		1,500,735			
		式	1		1,557,482	1	56,747		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事					(2回変更) (個別合意)		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	多孔陶管 管径54mm 6孔 L=650		m	26 0	6,306 6,306	163,956 0	-26	-163,956	単-59号	
地中配管	多孔陶管 管径100mm 2孔 L=600		m	17 0	13,530 13,530	230,010 0	-17	-230,010	単-60号	
地中配管 (1条)	FEP 径 30mm		m	173 120	381 381	65,913 45,720	-53	-20,193	単-61号	
地中配管 (2条)	FEP 径 30mm		m	10 5	761.9 761.9	7,619 3,809	-5	-3,810	単-62号	
地中配管 (2条)	FEP 径 40mm		m	105 122	807.9 807.9	84,829 98,563	17	13,734	単-63号	
地中配管 (2条)	FEP 径 50mm		m	41 16	917.9 917.9	37,633 14,686	-25	-22,947	単-64号	
地中配管 (3条)	FEP 径 50mm		m	15 0	1,377 1,377	20,655 0	-15	-20,655	単-65号	
地中配管 (4条)	FEP 径 50mm		m	105 122	1,836 1,836	192,780 223,992	17	31,212	単-66号	
地中配管 (10条)	FEP50 径 50mm		m	0 2	0 4,639	0 9,278	2	9,278	単-67号	
地中配管 (1条)	FEP 径 65mm		m	15 0	529 529	7,935 0	-15	-7,935	単-68号	
地中配管 (2条)	FEP 径 65mm		m	105 122	1,058 1,058	111,090 129,076	17	17,986	単-69号	
地中配管 (2条)	FEP 径 100mm		m	15 0	1,696 1,696	25,440 0	-15	-25,440	単-70号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設標識シート敷設	W=150 (2倍)	m	319	281.4	89,766			単-71号	
			211	281.4	59,375	-108	-30,391		
異種管継手	管径54mm	組	0	0	0			単-72号	
			2	116,300	232,600	2	232,600		
配電管設置 【3号橋梁脇】		式	0		0			内-2号	
			1		245,552	1	245,552		
現場発生品運搬	FEP管	t	0	0	0			単-73号	
			0.02	10,210	204	0.02	204		
作業土工(電気)	地中配管	式	1		463,109			内-3号	
			0		0	-1	-463,109		
作業土工(電気)	地中配管	式	0		0			内-4号	
			1		494,627	1	494,627		
ハンドホール設置工		式	1		640,000				
			1		625,163	1	-14,837		
プレキャストハンドホール設置	H2-9型 (900×900×900) R2K-60	個所	4	131,400	525,600			単-74号	
			3	131,400	394,200	-1	-131,400		
プレキャストハンドホール設置	H1-9型 (600×600×900) R2K-60	個所	1	103,600	103,600			単-75号	
			1	103,600	103,600	0	0		
プレキャストハンドホール削孔		式	0		0			内-5号	
			1		95,657	1	95,657		
作業土工(電気)	ハンドホール	式	1		10,800			内-6号	
			0		0	-1	-10,800		
作業土工(電気)	ハンドホール	式	0		0			内-7号	
			1		31,706	1	31,706		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工			1		29,041,127				
		式	1		13,782,728	1	-15,258,399		
アスファルト舗装工 【緊急待避場】			1		5,526,400				
		式	1		5,609,296	1	82,896		
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 350m m		800	2,265	1,812,000			単-76号	
		m2	812	2,265	1,839,180	12	27,180		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 200m m		800	1,255	1,004,000			単-77号	
		m2	812	1,255	1,019,060	12	15,060		
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50m m		800	1,688	1,350,400			単-78号	
		m2	812	1,688	1,370,656	12	20,256		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 舗 装厚 50mm		800	1,700	1,360,000			単-79号	
		m2	812	1,700	1,380,400	12	20,400		
アスファルト舗装工 【4号盛土】			1		4,004,396				
		式	1		1,359,760	1	-2,644,636		
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 350m m		523	2,265	1,184,595			単-80号	
		m2	436	2,265	987,540	-87	-197,055		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300m m		523	2,016	1,054,368			単-81号	
		m2	0	2,016	0	-523	-1,054,368		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150m m		0	0	0			単-82号	
		m2	370	1,006	372,220	370	372,220		
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50m m		493	1,785	880,005			単-83号	
		m2	0	1,785	0	-493	-880,005		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 舗 装厚 50mm		493	1,796	885,428			単-84号	
		m2	0	1,796	0	-493	-885,428		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 【本線路肩部】		式	1		317,383				
			1		241,860	1	-75,523		
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m		43	1,771	76,153			単-85号	
	m	m2	87	1,771	154,077	44	77,924		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300m		43	2,021	86,903			単-86号	
	m	m2	0	2,021	0	-43	-86,903		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150m		0	0	0			単-87号	
	m	m2	87	1,009	87,783	87	87,783		
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50m		43	1,789	76,927			単-88号	
	m	m2	0	1,789	0	-43	-76,927		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 舗 装厚 50mm		43	1,800	77,400			単-89号	
	m	m2	0	1,800	0	-43	-77,400		
アスファルト舗装工 【管理用道路】		式	1		955,302				
			1		1,009,797	1	54,495		
路盤擦り付け	RC-40 補足材無し		0	0	0			単-90号	
		m2	30	124.5	3,735	30	3,735		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 100m		339	1,126	381,714			単-91号	
	m	m2	339	1,126	381,714	0	0		
表層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50m		339	1,692	573,588			単-92号	
	m	m2	369	1,692	624,348	30	50,760		
アスファルト舗装工 【3号橋梁】		式	1		501,564				
			1		763,839	1	262,275		
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m		0	0	0			単-93号	
	m	m2	22	1,768	38,896	22	38,896		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	m2	0 22	0 2,017	0 44,374	0 44,374	22	44,374	単-94号
レベリング層 (A1側)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 48.3mm	m2	0 78	0 1,643	0 128,154	0 128,154	78	128,154	単-95号
レベリング層 (A2側)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 8.3mm	m2	0 72	0 564.1	0 40,615	0 40,615	72	40,615	単-96号
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	147 150	1,599 1,599	235,053 239,850	235,053 239,850	3	4,797	単-97号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚 40mm	m2	147 150	1,813 1,813	266,511 271,950	266,511 271,950	3	5,439	単-98号
コンクリート舗装工 【4号トンネル】		式	1 1		40,800 32,882	40,800 32,882	1	-7,918	
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 100mm	m2	12 9	1,118 1,118	13,416 10,062	13,416 10,062	-3	-3,354	単-99号
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≤65% 舗装厚70mm	m2	12 10	2,282 2,282	27,384 22,820	27,384 22,820	-2	-4,564	単-100号
コンクリート舗装工 【5号トンネル】		式	1 0		183,600 0	183,600 0	-1	-183,600	
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 100mm	m2	54 0	1,118 1,118	60,372 0	60,372 0	-54	-60,372	単-101号
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≤65% 舗装厚70mm	m2	54 0	2,282 2,282	123,228 0	123,228 0	-54	-123,228	単-102号
コンクリート舗装工 【4号トンネル】		式	1 1		1,293,510 1,312,704	1,293,510 1,312,704	1	19,194	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 250mm	m2	104 0	2,090 2,090	217,360 0	-104	-217,360	単-103号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 補足材無し	m2	0 105	0 124.5	0 13,072	105	13,072	単-104号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	104 0	9,135 9,135	950,040 0	-104	-950,040	単-105号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	0 105	0 11,190	0 1,174,950	105	1,174,950	単-106号	
縦目地	縦目地	m	16 16	2,160 2,160	34,560 34,560	0	0	単-107号	
縦目地	側目地	m	32 32	562.1 562.1	17,987 17,987	0	0	単-108号	
横目地	収縮目地	m	21 20	3,503 3,503	73,563 70,060	-1	-3,503	単-109号	
補強筋設置	D13	t	0 0.01	0 207,500	0 2,075	0.01	2,075	単-110号	
コンクリート舗装工 【4号盛土】		式	1 1		13,038,662 2,679,446	1	-10,359,216		
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m	m2	1,020 924	1,767 1,767	1,802,340 1,632,708	-96	-169,632	単-111号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150m	m2	1,020 223	1,006 1,006	1,026,120 224,338	-797	-801,782	単-112号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	1,020 0	9,378 9,378	9,565,560 0	-1,020	-9,565,560	単-113号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	0 70	0 11,440	0 800,800	70	800,800	単-114号	
縦目地	縦目地	m	146 10	2,160 2,160	315,360 21,600	-136	-293,760	単-115号	
横目地	収縮目地	m	94 0	3,503 3,503	329,282 0	-94	-329,282	単-116号	
コンクリート舗装工 【5号トンネル】		式	1 0		3,179,510 0	-1	-3,179,510		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 255mm	m2	264 0	2,121 2,121	559,944 0	-264	-559,944	単-117号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	264 0	9,080 9,080	2,397,120 0	-264	-2,397,120	単-118号	
縦目地	縦目地	m	40 0	2,160 2,160	86,400 0	-40	-86,400	単-119号	
縦目地	側目地	m	80 0	562.1 562.1	44,968 0	-80	-44,968	単-120号	
横目地	収縮目地	m	26 0	3,503 3,503	91,078 0	-26	-91,078	単-121号	
コンクリート舗装工(ICT) 【4号盛土】		式	0 1		0 675,904	1	675,904		
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 仕上り厚 150m	m2	0 701	0 964.2	0 675,904	701	675,904	単-122号	
擦り付け工		式	0 1		0 97,240	1	97,240		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
段差擦り付け	RC-40 t=250mm									単-123号
			m2	55	0 1,768	0 97,240	55	97,240		
縁石工										
			式	1		853,588 94,912	1	-758,676		
縁石工 【4号トンネル】										
			式	1		112,708 94,912	1	-17,796		
歩車道境界ブロック	180/205×250×2000									単-124号
			m	19 16	5,932 5,932	112,708 94,912	-3	-17,796		
縁石工 【5号トンネル】										
			式	1 0		521,840 0	-1	-521,840		
歩車道境界ブロック	180/210×300×2000									単-125号
			m	80 0	6,523 6,523	521,840 0	-80	-521,840		
縁石工										
			式	1 0		219,040 0	-1	-219,040		
アスカーブ	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)									単-126号
			m	160 0	1,369 1,369	219,040 0	-160	-219,040		
踏掛版設置工										
			式	1 1		19,639,700 20,384,458	1	744,758		
踏掛版設置工										
			式	1 1		18,608,000 19,162,745	1	554,745		
プレキャスト踏掛板	500×1000×8000									単-127号
			枚	16 0	1,163,000 1,163,000	18,608,000 0	-16	-18,608,000		
プレキャスト踏掛板	500×1000×8000									単-128号
			枚	0 16	0 1,174,000	0 18,784,000	16	18,784,000		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版受台改良		式	0 1		0 378,745	1	378,745	内-8号	
緩衝版 【3号橋梁】		式	1 1		1,031,700 1,221,713	1	190,013		
緩衝版	曲げ4.5-2.5-40BB W/C ≦45% 平均舗装厚 415 mm	m2	78 0	11,840 11,840	923,520 0	-78	-923,520	単-129号	
緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45% 平均舗装厚 415 mm	m2	0 71	0 14,860	0 1,055,060	71	1,055,060	単-130号	
縦目地	縦目地	m	11 11	2,160 2,160	23,760 23,760	0	0	単-131号	
横目地 (コンクリート舗装側)	収縮目地	m	15 13	2,888 2,888	43,320 37,544	-2	-5,776	単-132号	
横目地 (踏掛板側)	収縮目地	m	15 13	2,740 2,740	41,100 35,620	-2	-5,480	単-133号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 平均仕上り厚 1 45mm	m2	0 71	0 982.1	0 69,729	71	69,729	単-134号	
防護柵工		式	1 1		7,491,750 601,116	1	-6,890,634		
橋梁用防護柵工		式	1 1		2,170,800 67,833	1	-2,102,967		
橋梁用防護柵 【高欄兼用車両防護】	アルミ製 B種 H=850mm	m	18 0	120,600 120,600	2,170,800 0	-18	-2,170,800	単-135号	
橋梁用防護柵 【高欄兼用車両防護】	アルミ製 B種 H=850mm (支給品)	m	0 18	0 3,600	0 64,800	18	64,800	単-136号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬	橋梁用防護柵		t	0 0.3	0 10,110	0 3,033	0.3	3,033	単-137号
路側防護柵工			式	1 1		5,320,950 131,683	1	-5,189,267	
ガードケーブル	Gc-C5-3E		m	285 0	14,150 14,150	4,032,750 0	-285	-4,032,750	単-138号
ガードケーブル端末支柱	Gc-C5-3E用		基	6 0	214,700 214,700	1,288,200 0	-6	-1,288,200	単-139号
ガードレール基礎	W400×D400×H250		個	0 37	0 3,559	0 131,683	37	131,683	単-140号
作業土工			式	0 1		0 316,960	1	316,960	
床掘り	土砂		m3	0 60	0 2,126	0 127,560	60	127,560	単-141号
埋戻し			m3	0 50	0 3,788	0 189,400	50	189,400	単-142号
車止め工			式	0 1		0 84,640	1	84,640	
車止め基礎	W300×D300×H400		個	0 32	0 2,645	0 84,640	32	84,640	単-143号
構造物撤去工			式	0 1		0 556,863	1	556,863	
構造物取壊し工			式	0 1		0 228,054	1	228,054	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 27	0 8,356	0 225,612	0 27	0 225,612	単-144号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 12	0 203.5	0 2,442	0 12	0 2,442	単-145号	
運搬処理工		式	0 1		0 328,809	0 1	0 328,809		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 1	0 7,508	0 7,508	0 1	0 7,508	単-146号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 20	0 5,409	0 108,180	0 20	0 108,180	単-147号	
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	m3	0 7	0 4,043	0 28,301	0 7	0 28,301	単-148号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 1	0 2,820	0 2,820	0 1	0 2,820	単-149号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 20	0 2,350	0 47,000	0 20	0 47,000	単-150号	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0 7	0 5,000	0 35,000	0 7	0 35,000	単-151号	
廃棄物運搬	4t車	台	0 1	0 30,000	0 30,000	0 1	0 30,000	単-152号	
廃棄物処分	廃プラスチック	t	0 0.7	0 100,000	0 70,000	0 0.7	0 70,000	単-153号	
仮設工		式	0 1		0 2,291,984	0 1	0 2,291,984		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	0 1		0 1,995,324	1	1,995,324		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 223	0 1,970	0 439,310	223	439,310	単-154号	
仮設道路拡幅 3号仮設道路		式	0 1		0 997,000	1	997,000	内-9号	
敷砂利	RC-40 敷厚150mm	m2	0 42	0 725.3	0 30,462	42	30,462	単-155号	
袋詰玉石撤去	1t	袋	0 54	0 9,788	0 528,552	54	528,552	単-156号	
落石防止柵工		式	0 1		0 296,660	1	296,660		
落石防止柵	設置・撤去	m	0 7	0 42,380	0 296,660	7	296,660	単-157号	
直接工事費		式	1 1		80,585,053 70,987,675	1	-9,597,378		
共通仮設費		式	1 1		9,164,100 16,524,639	1	7,360,539		
共通仮設費		式	1 1		896,100 8,951,973	1	8,055,873		
運搬費		式	0 1		0 423,320	1	423,320		
仮設材運搬費		t	0 38	0 11,140	0 423,320	38	423,320	単-158号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費		式	0 1		0 226,300	1	226,300		
通話費等		式	0 1		0 226,300	1	226,300	内-10号	
技術管理費		式	1 1		66,100 7,026,501	1	6,960,401		
道路施設台帳作成費		式	1 1		58,800 58,800	0	0	内-11号	
六価カド溶出試験費		検体	1 5	7,300 7,300	7,300 36,500	4	29,200	単-159号	
図表等作成費		式	0 1		0 481,090	1	481,090	内-12号	
土質等試験費		式	0 1		0 3,051,000	1	3,051,000	内-13号	
施工調査費		式	0 1		0 430,460	1	430,460	内-14号	
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-15号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 2,601	1	2,601	内-16号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 623,000	1	623,000	内-17号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,246,000	1	1,246,000	内-18号	

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・ 外注経費等費		式	0 1		0 1,079,000	1	1,079,000	内-19号	
営繕費		式	0 1		0 510,000	1	510,000		
快適トイレ		式	0 1		0 510,000	1	510,000	内-20号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		830,000 765,852	1	-64,148		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		8,268,000 7,572,666	1	-695,334		
純工事費		式	1 1		89,749,153 87,512,314	1	-2,236,839		
現場管理費		式	1 1		28,197,000 26,692,119	1	-1,504,881		
工事原価		式	1 1		178,675,593 163,488,436	1	-15,187,157		
一般管理費等		式	1 1		27,484,407 24,761,564	1	-2,722,843		
工事価格		式	1 1		206,160,000 188,250,000	1	-17,910,000		
消費税相当額		式	1 1		20,616,000 18,825,000	1	-1,791,000		
工事費計		式	1 1		226,776,000 207,075,000	1	-19,701,000		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【塩野淵2】		式	1		40,873,440				
		式	1		32,334,052	1	-8,539,388		
道路土工		式	1		40,873,440				
		式	1		30,847,462	1	-10,025,978		
ふるい分け工		式	0		0				
		式	1		12,412,837	1	12,412,837		
ふるい分け			0	0	0			単-1号	
		m3	5,500	1,369	7,529,500	5,500	7,529,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号	
		m3	980	1,637	1,604,260	980	1,604,260		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-3号	
		m3	1,070	2,322	2,484,540	1,070	2,484,540		
積込(ルズ)	土砂		0	0	0			単-4号	
		m3	980	240.2	235,396	980	235,396		
積込(ルズ)	岩塊・玉石		0	0	0			単-5号	
		m3	1,070	286.3	306,341	1,070	306,341		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-6号	
		m3	2,000	126.4	252,800	2,000	252,800		
安定処理工			0		0				
		式	1		9,892,770	1	9,892,770		
整地	敷均し(ルズ)		0	0	0			単-7号	
		m3	4,500	130	585,000	4,500	585,000		
安定処理	一般軟弱土用 5t/100m ²		0	0	0			単-8号	
		m2	4,490	2.073	9,307,770	4,490	9,307,770		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工			1		40,873,440				
		式	1		8,541,855	1	-32,331,585		
整地	残土受入れ地での処理		20,400	126.4	2,578,560			単-9号	
		m3	0	126.4	0	-20,400	-2,578,560		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20,400	1,637	33,394,800			単-10号	
		m3	0	1,637	0	-20,400	-33,394,800		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-11号	
		m3	1,350	4,041	5,455,350	1,350	5,455,350		
積込(ルース)	土砂		20,400	240.2	4,900,080			単-12号	
		m3	0	240.2	0	-20,400	-4,900,080		
積込(ルース)	岩塊・玉石		0	0	0			単-13号	
		m3	1,350	286.3	386,505	1,350	386,505		
残土等処分	巨石		0	0	0			単-14号	
		m3	1,350	2,000	2,700,000	1,350	2,700,000		
仮設工			0		0				
		式	1		1,486,590	1	1,486,590		
工事用道路工			0		0				
		式	1		1,127,330	1	1,127,330		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		0	0	0			単-15号	
		m2	660	1,696	1,119,360	660	1,119,360		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		0	0	0			単-16号	
		m2	5	1,594	7,970	5	7,970		
交通管理工			0		0				
		式	1		359,260	1	359,260		

設計内訳書

工事名	R6・7国道289号4号盛土整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	B		0	0	0				
		人日	22	16,330	359,260	22	359,260	単-17号	
直接工事費			1		40,873,440				
		式	1		32,334,052	1	-8,539,388		
共通仮設費			1		4,957,000				
		式	1		5,073,325	1	116,325		
共通仮設費			1		482,000				
		式	1		1,627,801	1	1,145,801		
運搬費			0		0				
		式	1		1,254,650	1	1,254,650		
仮設材運搬費			0	0	0			単-18号	
		t	115	10,910	1,254,650	115	1,254,650		
現場環境改善費(率計上)			1		482,000				
		式	1		373,151	1	-108,849		
共通仮設費(率計上)			1		4,475,000				
		式	1		3,445,524	1	-1,029,476		
純工事費			1		45,830,440				
		式	1		37,407,377	1	-8,423,063		
現場管理費			1		14,899,000				
		式	1		11,876,626	1	-3,022,374		
工事原価			1		60,729,440				
		式	1		49,284,003	1	-11,445,437		

一式当たり内訳書

補強土壁修繕

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壁補修	掘削・めくれ補修		0		0			WYB00010
		式	1		119,100	1	119,100	単一 162号
天端補修コンクリート	型枠・打設・脱型		0		0			WYB00013
		式	1		269,800	1	269,800	単一 163号
<コンクリート規格：18-8-25BB W/C≦65%>								
合 計					0			
					388,900		388,900	
変更積算金額					0			
					389,088		389,088	円/式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		65.3	2,126	138,827			CB210030
		m 3	65.3	2,126	138,827	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		43.9	3,788	166,293			CB210410
		m 3	43.9	3,788	166,293	0	0	
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増を加算)	洗い 荒目(締固め単価)		20.5	6,750	138,375			
		m 3	20.5	6,750	138,375	0	0	
合 計					463,109			
					0		-463,109	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	39.9	2,126	84,827	39.9	84,827	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	36.9	3,788	139,777	36.9	139,777	
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増を加算)	洗い 荒目(締固め単価)		0	0	0			
		m 3	36.9	6,750	249,075	36.9	249,075	
合 計					0			
					473,679		473,679	
変更積算金額					0			
					494,627		494,627	円/式

一式当たり内訳書

プレキャストホール削孔

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機)	100mm以上200mm未満		0	0	0			CB224420
		孔	22	847. 7	18, 649	22	18, 649	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	2	5, 742	11, 484	2	11, 484	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	8	5, 908	47, 264	8	47, 264	
【材料費】								
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 3 0 m m		0	0	0			
		個	2	486	972	2	972	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 4 0 m m		0	0	0			
		個	2	505	1, 010	2	1, 010	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 5 0 m m		0	0	0			
		個	18	519	9, 342	18	9, 342	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 6 5 m m		0	0	0			
		個	2	563	1, 126	2	1, 126	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 8 0 m m		0	0	0			
		個	8	602	4, 816	8	4, 816	
合 計					0			
					94, 663		94, 663	
変更積算金額					0			
					95, 657		95, 657	円/式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2.2	2,126	4,677			CB210030
		m 3	2.2	2,126	4,677	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.5	3,788	5,682			CB210410
		m 3	1.5	3,788	5,682	0	0	
合 計					10,800			
					0		-10,800	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	7	2,126	14,882	7	14,882	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	4.1	3,788	15,530	4.1	15,530	
合 計					0			
					30,412		30,412	
変更積算金額					0			
					31,706		31,706	円/式

一式当たり内訳書

仮設道路拡幅
第 9号内訳書 3号仮設道路

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	110	231.2	25,432	110	25,432	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	180	240.2	43,236	180	43,236	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	180	1,637	294,660	180	294,660	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	78	8,124	633,672	78	633,672	単一 230号
<大型土のう規格：2t用 耐候性長期>								
合 計					0			
					997,000		997,000	
変更積算金額					0			
					997,000		997,000	円/式

一式当たり内訳書

通話費等

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衛星携帯通信費			0		0			
		式	1		226,300	1	226,300	
合 計					0			
					226,300		226,300	
変更積算金額					0			
					226,300		226,300	円/式

一式当たり内訳書

図表等作成費

第 12号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号土捨て場計画			0		0			
		式	1		481,090	1	481,090	
合 計					0			
					481,090		481,090	
変更積算金額					0			
					481,090		481,090	円/式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	3051千円		0		0			WB010370
		式	1		3,051,000	1	3,051,000	単一 236号
合 計					0			
					3,051,000		3,051,000	
変更積算金額					0			
					3,051,000		3,051,000	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	法面工 技術員4.2人/式		0		0			
		式	1		151,620	1	151,620	
施工合理化調査	アスファルト舗装工_基層(車道・路肩部) 技術員2.9人/式		0		0			
		式	1		104,690	1	104,690	
施工状況モニタリング調査	土敷均し・締固め 技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査	かご工 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査	路盤工 技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
諸経費動向調査費用			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					430,460		430,460	
変更積算金額					0			
					430,460		430,460	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 15号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	701m2 1層		0		0			WB010460
		式	1		2,601	1	2,601	単一 237号
合計					0			
					2,601		2,601	
変更積算金額					0			
					2,601		2,601	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 09
掛掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1246千円		0		0			WB010610
		式	1		1,246,000	1	1,246,000	単一 239号
合 計					0			
					1,246,000		1,246,000	
変更積算金額					0			
					1,246,000		1,246,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 20号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女各1基、5ヶ月		0		0			
		式	1		510,000	1	510,000	
合 計					0			
					510,000		510,000	
変更積算金額					0			
					510,000		510,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	282.1
						1		282.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	282.1	282.1	CB210100	
			m3	1	282.1	282.1		
	計					282.1		
	単価					282.1	円/m3	
						282.1		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,078
						1		6,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,078	6,078	CB210510	
			m3	1	6,078	6,078		
	計					6,078		
	単価					6,078	円/m3	
						6,078		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	819.2
						1		819.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	819.2	819.2	CB210510	
			m3	1	819.2	819.2		
計						819.2		
単価						819.2	円/m3	
						819.2		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	231.2
						1		231.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	231.2	231.2	CB210510	
			m3	1	231.2	231.2		
計						231.2		
単価						231.2	円/m3	
						231.2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,273
						1		1,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,273	1,273	CB210110	
			m3	1	1,273	1,273		
	計					1,273		
	単価					1,273	円/m3	
						1,273	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,637	1,637		
	計					0		
	単価					1,637	円/m3	
変更積算単価						1,637	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.2	
						1		240.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	240.2	240.2	CB210020	
				m3	1	240.2	240.2		
計							240.2		
単価							240.2	円/m3	
							240.2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,177	
						1		6,177	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満			1	6,177	6,177	CB210520	
				m3	1	6,177	6,177		
計							6,177		
単価							6,177	円/m3	
							6,177		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	860.8
						1		860.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.8	860.8	CB210520	
			m3	1	860.8	860.8		
計						860.8		
単価						860.8	円/m3	
						860.8		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	355.6
						1		355.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	355.6	355.6	CB210520	
			m3	1	355.6	355.6		
計						355.6		
単価						355.6	円/m3	
						355.6		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,273
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)			1	1,273	1,273	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	1	1,273	1,273		
	計					1,273		
	単価					1,273		円/m3
						1,273		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,637	1,637		
	計					0		
	単価					1,637		円/m3
	変更積算単価					1,637		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.2	
						1		240.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.2	240.2	CB210020		
			m3	1	240.2	240.2			
	計					240.2			
	単価					240.2			
						240.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	430.1	
						1		430.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	430.1	430.1	CB220010		
			m2	1	430.1	430.1			
	計					430.1			
	単価					430.1			
						430.1	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 玉石 φ150~250	単位	m	数量	1	単価	17,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	17,340	17,340	CB225030		
			m	1	17,340	17,340			
計						17,340			
単価						17,340			
						17,340	円/m		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 玉石 現場発生材	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		0	0	0	CB225030		
			m	2	12,200	24,400			
計						0			
単価						24,400			
						0	円/m		
変更積算単価						20,340	円/m		
						20,410	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	袋詰玉石	1t 玉石(流用)	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	袋詰玉石設置工	1t用		0	0	0	WYB00011		
			袋	1	26,140	26,140	単-160号		
	計					0			
						26,140			
	単価					0			
						26,140	円/袋		
	変更積算単価					26,240	円/袋		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030		
			m3	1	2,126	2,126			
	計					0			
						2,126			
	単価					0			
						2,126	円/m3		
	変更積算単価					2,126	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0		CB210410
			m3	1	3,788	3,788		
	計					0		
	単価					3,788		円/m3
	変更積算単価					3,788		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	擁壁	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.9	30,570	88,653		
		基礎砕石	m 2	11.2	9,231	103,387.2		CB240210
		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	0	0	0		CB221110
		<砕石規格：RC-40(山岳地割増)>						
						0		
						199,377.3		
						0		
						99,690		円/箇所
						99,690		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	緑石コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.7	30,570	21,399		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	2.5	9,231	23,077.5		CB240210
			m 2	0	0	0		CB221110
< 碎石規格 : RC-40(山岳地割増) >								
						0		
計						46,900.5		
単価						0		
						23,460		円/箇所
変更積算単価						23,460		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,210
						1		2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1	2,210	2,210	CB210030	
			m3	1	2,210	2,210		
計						2,210		
単価						2,210	円/m3	
						2,210		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,959
						1		3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1	3,959	3,959	CB210410	
			m3	1	3,959	3,959		
計						3,959		
単価						3,959	円/m3	
						3,959		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	100	10,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		11.4	90,970	1,037,058		CB226170
		m ³	11.4	90,970	1,037,058		
計					1,037,058		
単価					10,380		
					10,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事費】								
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	53	4,983	264,099		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m ²	38	1,880	71,440		
<砕石規格:RC-40(山岳割増)>								
【材料費】								
	プレキャスト基礎	控450用 L=1000mm		0	0	0		
			個	37	15,700	580,900		
	プレキャスト基礎	控450用 L=2000mm		0	0	0		
			個	6	31,400	188,400		
	計					0		
						1,104,839		
	単価					0		
						20,850	円/m	
	変更積算単価					20,860	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	80,850
						1		80,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		1	80,780	80,780	CB226190	
			m3	1	80,780	80,780		
計						80,780		
単価						80,780		
						80,780	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H1.10~2.79-U1-N0.4	単位	m2	数量	1	単価	34,050
						1		34,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 生コンクリート各種		1	34,050	34,050	WB825010	
			m2	1	34,050	34,050	単-161号	
【コンクリート規格：18-8-40BB W/C≤60%】								
計						34,050		
単価						34,050		
						34,050	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート(間知)ブロック積	控450mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック積	不要		0	0	0	CB226060		
		m 2	118	11,940	1,408,920			
【材料費】								
多自然型ブロック	控350 A1型 W1000		0	0	0			
		個	28	3,910	109,480			
多自然型ブロック	控350 C1型 W750		0	0	0			
		個	1	2,930	2,930			
多自然型ブロック	控450 A型 W1000		0	0	0			
		個	110	10,400	1,144,000			
多自然型ブロック	控450 B型 W250		0	0	0			
		個	14	2,610	36,540			
多自然型ブロック	控450 C型 W750		0	0	0			
		個	32	7,830	250,560			
多自然型ブロック	控450 水抜型 W1000		0	0	0			
		個	37	10,400	384,800			
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m 2	11	1,250	13,750			
計					0			
					3,350,980			
単価					0			
					28,400	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		44,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知 ^平 ロック・緑化 ^平 ロック 生コンクリート各種		0	0	0	CB226110	
			m3	1	44,740	44,740		
	計					0		
						44,740		
	単価					0		
						44,740	円/m3	
変更積算単価						44,770	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	13,160
						1		13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化 ^平 ロック 砕石各種		1	13,160	13,160	CB226120	
			m3	1	13,160	13,160		
	計					13,160		
						13,160		
	単価					13,160		
						13,160	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	74,510
						1		74,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		1	74,420	74,420	CB226180	
			m3	1	74,420	74,420		
計						74,420		
単価						74,420	円/m3	
						74,420		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート (コンクリートソール)	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	39,840
						1		39,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	39,840	39,840	CB240010	
			m3	1	39,840	39,840		
計						39,840		
単価						39,840	円/m3	
						39,840		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	242.5	
						1		242.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	242.5	242.5	CB210030		
			m3	1	242.5	242.5			
計						242.5			
単価						242.5	円/m3		
						242.5			

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,111	
						1		3,111	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,111	3,111	CB210410		
			m3	1	3,111	3,111			
計						3,111			
単価						3,111	円/m3		
						3,111			

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6	
						1		455.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	455.6	455.6	CB210080		
			m2	1	455.6	455.6			
計						455.6			
単価						455.6			
						455.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,200	
						1		10,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m3/10m		1	10,200	10,200	WB821410		
(規格: RC-40(山岳地割増))			m	1	10,200	10,200	単-164号		
計						10,200			
単価						10,200			
						10,200	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000(横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	m	1	4,195	4,195	0	WB821410 単- 165号
		(規格: RC-40 (山岳地割増))						
	U型側溝材料費		m	1	38,260	38,260	0	WYB00005 単- 166号
	計					0		
	単価					42,460	42,455	円/m
	変更積算単価					42,460	42,460	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,177	
						1		6,177	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,177	6,177	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	6,177	6,177	単- 167号		
(規格: RC-40(山岳地割増))									
計						6,177			
単価						6,177			
						6,177	円/m		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,329	
						1		2,329	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	2,329	2,329	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,329	2,329	単- 168号		
計						2,329			
単価						2,329			
						2,329	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一40号	側溝蓋	SG2T-300-995	単位	枚	数量	1	単価	18,780	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版					1	18,780	18,780	WB821430	
			枚	1		18,780	18,780	単一 169号	
計							18,780		
単価							18,780		
							18,780	円/枚	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	側溝蓋	SG3T-300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版					0	0	0	WB821430	
			枚	1		30,280	30,280	単一 170号	
計							0		
単価							30,280		
変更積算単価							30,280	円/枚	
							30,290	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	側溝蓋	SG3T-300-L995(加工品)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	370.3	3,703	0	WB821430 単- 171号
	グレーチング材料費	SG3T-300-L995(加工品)	枚	10	25,690	256,900	0	WYB00007 単- 172号
	グレーチングホルダー	R並目用	組	12	2,300	27,600	0	
	計					288,203	0	
	単価					28,830	0	円/枚
	変更積算単価					28,830	0	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	管(函)渠型側溝	円形水路 φ200 縦断用 T-25	単位	m	数量	10	10	単価	19,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用		10	17,620	176,200	CB222790		
			m	10	17,620	176,200			
	(グレーチング含む)								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0.58	28,630	16,605.4	CB240010		
			m ³	0.58	28,630	16,605.4			
	(18-8-40BB W/C≦65% 山岳地割増)								
	計					192,805.4			
						192,805.4			
	単価					19,290			
						19,290	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打ち集水桝	MB種 (500×500×500) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	47,920
						1		47,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	47,920	47,920	CB222950	
			箇所	1	47,920	47,920		
計						47,920		
単価						47,920	円/箇所	
						47,920		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	現場打ち集水桝	MB種 (500×500×600) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	52,140
						1		52,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	52,140	52,140	CB222950	
			箇所	1	52,140	52,140		
計						52,140		
単価						52,140	円/箇所	
						52,140		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	23,280
						1		23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	23,280	23,280	WB821430	
			枚	1	23,280	23,280	単- 173号	
計						23,280		
単価						23,280		
						23,280	円/枚	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	蓋	S-B600-L600-t9	単位	枚	数量	1	単価	32,780
						1		32,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	32,780	32,780	WB821430	
			枚	1	32,780	32,780	単- 174号	
計						32,780		
単価						32,780		
						32,780	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一48号	水平排水層	C-40 t=300	m3	35	19,660	
				35	19,660	
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	35	6,360	222,600	CB210510
クラッシュラン【山岳地割増】	C-40（締固め単価）	m 3	35	6,310	220,850	
吸出し防止材設置		m 2	241	1,013	244,133	CB224720
<規格：合織不織布t=10mm 9.8kN/m>						
計					687,583	
単価					19,650	
					19,650	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	水平排水層	C-25 t=300	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0		CB210510
			m 3	26	6,360	165,360		
	クラッシュラン【山岳地割増】	C-25（締固め単価）		0	0	0		
			m 3	26	6,440	167,440		
	吸出し防止材設置			0	0	0		CB224720
			m 2	192	1,013	194,496		
	<規格：合織不織布t=10mm 9.8kN/m>							
	計					0		
						527,296		
	単価					0		
						20,290		円/m3
	変更積算単価					20,300		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-50号	基盤排水層	C-40 t=500	m3	97	16,890	
				97	16,890	
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	97	6,360	616,920	CB210510
クラッシュラン【山岳地割増】	C-40（締固め単価）	m 3	97	6,310	612,070	
吸出し防止材設置		m 2	403	1,013	408,239	CB224720
<規格：合織不織布t=10mm 9.8kN/m>						
計					1,637,229	
単価					16,880	
					16,880	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基盤排水層	C-25 t=500	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0		CB210510
			m 3	97	6,360	616,920		
	クラッシュラン【山岳地割増】	C-25（締固め単価）		0	0	0		
			m 3	97	6,440	624,680		
	吸出し防止材設置			0	0	0		CB224720
			m 2	418	1,013	423,434		
	<規格：合織不織布t=10mm 9.8kN/m>							
	計					0		
						1,665,034		
	単価					0		
						17,170	円/m3	
	変更積算単価							
						17,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-52号	BF-I-B300-L2000	単位	m		1	7,525
					1	7,525
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	7,525	7,525	WB821410
		m	1	7,525	7,525	単- 175号
(規格: RC-40(山岳地割増))						
計					7,525	
単価					7,525	円/m
					7,525	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-53号	縦排水	BF-I-B300-L2000(ソケット付)	m	1	12,440	
				1	12,440	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	8,437	8,437	WB821410
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,997	3,997	WB821430
<規格:CB-300 L=1000>						
計					12,434	
単価					12,440	円/m
					12,440	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-54号	張りコンクリート (小段排水)	18-8-25BB W/C≦65% t=50	m2			
					13	6,480
					13	6,480
型枠工	小段排水溝		1	10,640	10,640	WB240720
		m2	1	10,640	10,640	単-178号
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレ-ンクレーン 各種 無し 5m3/100m2 有り 標準		13	5,661	73,593	WB240730
		m2	13	5,661	73,593	単-179号
計					84,233	
					84,233	
単価					6,480	
					6,480	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	張りコンクリート (小段排水)	18-8-25BB W/C≦65% t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		0	0	0	WB240720	
			m2	2	10,640	21,280	単-180号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレ-ンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		0	0	0	WB240730	
			m2	13	7,406	96,278	単-181号	
計						0		
						117,558		
単価						0		
						9,043	円/m2	
変更積算単価								
						9,044	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	張りコンクリート (縦排水)	18-8-25BB W/C≦65% t=50	単位	m2	数量	10	単価	9,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		2	11,560	23,120		WB240720
			m2	2	11,560	23,120		単-182号
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレレンクレーン 各種 無し 5m3/100m2 有り 標準		10	7,119	71,190		WB240730
			m2	10	7,119	71,190		単-183号
計						94,310		
						94,310		
単価						9,431		
						9,431		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	張りコンクリート (縦排水)	18-8-25BB W/C≦65% t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		0	0	0	WB240720	
			m2	4	11,560	46,240	単-184号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレージークレール 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		0	0	0	WB240730	
			m2	10	8,865	88,650	単-185号	
計						0		
						134,890		
単価						0		
						13,490	円/m2	
変更積算単価								
						13,490	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	素掘側溝	EU-2	単位	m	数量	0	単価	0
						1	75.75	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	0.27	280.5	75.73		
計						0		
						75.73		
単価						0		
						75.73	円/m	
変更積算単価						75.75	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	地中配管	多孔陶管 管径54mm 6孔 L=650	単位	m	数量	10	単価	6,306
						10	6,306	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多孔陶管設置工		管径54mm 6孔 L=650		10	807.8	8,078	WYB00004	
			m	10	807.8	8,078	単- 186号	
ケーブル保護用多孔陶管		管径54mm 6孔 L=650		15.4	3,570	54,978		
			個	15.4	3,570	54,978		
計						63,056		
						63,056		
単価						6,306		
						6,306	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-60号	地中配管	多孔陶管 管径100mm 2孔 L=600	単位	m	数量	10	単価	13,530			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多孔陶管設置工		管径100mm 2孔 L=600			10	978.5		9,785	WYB00006		
			m		10	978.5		9,785	単- 187号		
ケーブル保護用多孔陶管		管径100mm 2孔 L=600			16.66	7,530		125,449.8			
			個		16.66	7,530		125,449.8			
計								135,234.8			
単価								13,530			
								13,530	円/m		

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-61号	地中配管 (1条)	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	381			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条			1	381		381	WE110500		
		0%	m		1	381		381	単- 188号		
計								381			
単価								381			
								381	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	地中配管 (2条)	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	761.9
						1		761.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条		1	761.9	761.9	WE110500	
		0%	m	1	761.9	761.9	単- 189号	
計						761.9		
単価						761.9		
						761.9	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	地中配管 (2条)	FEP 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	807.9
						1		807.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 2条		1	807.9	807.9	WE110500	
		0%	m	1	807.9	807.9	単- 190号	
計						807.9		
単価						807.9		
						807.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	地中配管 (2条)	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	917.9
						1		917.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%		1	917.9	917.9	WE110500	
			m	1	917.9	917.9	単- 191号	
計						917.9		
単価						917.9		
						917.9	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	地中配管 (3条)	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	1,377
						1		1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1,377	1,377	WE110500	
			m	1	1,377	1,377	単- 192号	
計						1,377		
単価						1,377		
						1,377	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	地中配管 (4条)	FEP 径 50mm	単位	m	数量		1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条			1	1,836	1,836	WE110500	
		0%	m	1	1,836	1,836	単- 193号		
計						1,836			
単価						1,836			
						1,836	円/m		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	地中配管 (10条)	FEP50 径 50mm	単位	m	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 10条			0	0	0	WE110500	
		0%	m	1	4,590	4,590	単- 194号		
計						0			
単価						4,590			
						0			
						4,590	円/m		
変更積算単価						4,639	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.09		
							歩掛使用年月	2024.09		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	地中配管 (1条)	FEP 径 65mm	単位	m	数量		1	単価	529	
名称							規格	単位	数量	単価
					1	529	529		WE110500	
		道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m		1	529	529		単- 195号	
	計						529			
	単価						529			
							529	円/m		

							単価使用年月	2024.09		
							歩掛使用年月	2024.09		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	地中配管 (2条)	FEP 径 65mm	単位	m	数量		1	単価	1,058	
名称							規格	単位	数量	単価
					1	1,058	1,058		WE110500	
		道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	m		1	1,058	1,058		単- 196号	
	計						1,058			
	単価						1,058			
							1,058	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	地中配管 (2条)	FEP 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	1,696
						1		1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 100mm 2条 0%		1	1,696	1,696	WE110500	
			m	1	1,696	1,696	単- 197号	
計						1,696		
単価						1,696	円/m	
						1,696		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	埋設標識シート敷設	W=150 (2倍)	単位	m	数量	100	単価	281.4
						100		281.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		100	102.4	10,240	WE122200	
			m	100	102.4	10,240	単- 198号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		2	8,950	17,900	WE523200	
			巻	2	8,950	17,900	単- 199号	
計						28,140		
単価						281.4	円/m	
						281.4		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	異種管継手	管径54mm	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異種管継手	管径54mm 4孔		0	0	0		
			組	1	104,000	104,000		116,300
	異種管継手	管径54mm 6孔		0	0	0		
			組	1	126,000	126,000		
	計					0		
						230,000		
	単価					0		
						115,000	円/組	
	変更積算単価							
						116,300	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	現場発生産品運搬	FEP管	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0		CB010410
			t	1	921.6	921.6		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420
			t	1	9,180	9,180		
	計					0		
						10,101.6		
	単価					0		
						10,110	円/t	
	変更積算単価							
						10,210	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	プレキャストハンドホル設置	H2-9型 (900×900×900) R2K-60	単位	個所	数量	1	131,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	26,470	26,470	CB222840
	ハンドホール	900×900×900 H2-9	個	1	101,000	101,000	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	1.5	1,515	2,272.5	CB221110
	(規格: RC-40(山岳地割増))						
	計					129,742.5	
	単価					129,800	
						129,800	円/個所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プレキャストハンドホル設置	H1-9型 (600×600×900) R2K-60	単位	個所	数量	1	103,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,740	31,740		CB222840
ハンドホール	600×600×900 H1-9	個	1	74,500	74,500		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	0.8	1,880	1,504		CB221110
(規格: RC-40(山岳地割増))							
計					107,744		
単価					107,800		
					107,800		円/個所

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量	1	単価	2,265
						1		2,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	2,265	2,265	CB410030	
			m 2	1	2,265	2,265		
計						2,265		
単価						2,265	円/m2	
						2,265		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,255
						1		1,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,255	1,255	CB410030	
			m 2	1	1,255	1,255		
計						1,255		
単価						1,255	円/m2	
						1,255		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,688
						1		1,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,688	1,688	CB410240	
			m2	1	1,688	1,688		
計						1,688		
単価						1,688	円/m2	
						1,688		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,700	1,700	CB410260	
			m2	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/m2	
						1,700		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09			
						歩掛使用年月	2024.09			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-80号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量	1	単価	2,265		
						1		2,265		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)			350mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用				1	2,265	2,265	CB410030
			m 2	1	2,265		2,265			
計							2,265			
単価							2,265			
							2,265	円/m2		

						単価使用年月	2024.09			
						歩掛使用年月	2024.09			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-81号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,016		
						1		2,016		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)			300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用				1	2,016	2,016	CB410030
			m 2	1	2,016		2,016			
計							2,016			
単価							2,016			
							2,016	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,006	1,006		
計						0		
						1,006		
単価						0		
						1,006	円/m2	
変更積算単価								
						1,006	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,785
						1		1,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用		1	1,785	1,785	CB410240	
			m 2	1	1,785	1,785		
計						1,785		
						1,785		
単価								
						1,785	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,796
		m				1		1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,796	1,796	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,796	1,796		
計						1,796		
単価						1,796	円/m ²	
						1,796		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,771
						1		1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,767	1,767	CB410030	
			m ²	1	1,767	1,767		
計						1,767		
単価						1,767	円/m ²	
						1,767		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,021	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用			1	2,016	2,016	CB410030	
			m 2		1	2,016	2,016		
	計						2,016		
	単価						2,016	円/m2	
							2,016		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			0	0	0	CB410030	
			m 2		1	1,006	1,006		
	計						0		
	単価						1,006	円/m2	
	変更積算単価						1,009	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,789
						1		1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,785	1,785	CB410240	
		再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,785	1,785		
計						1,785		
単価						1,785	円/m2	
						1,785		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,796	1,796	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,796	1,796		
計						1,796		
単価						1,796	円/m2	
						1,796		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	路盤擦り付け	RC-40 補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	124.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	124.4	124.4		
計						0		
						124.4		
単価						0		
						124.4	円/m2	
変更積算単価								
						124.5	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,126
						1	1,126	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,161	1,161	CB410030	
			m 2	1	1,161	1,161		
計						1,161		
						1,161		
単価						1,161		
						1,161	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	表層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,692	
						1		1,692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,795	1,795	CB410260		
			m2	1	1,795	1,795			
	計					1,795			
	単価					1,795	円/m2		
						1,795	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,768	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m2	1	1,767	1,767			
	計					0			
	単価					1,767	円/m2		
変更積算単価						1,768	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	2,016	2,016			
	計					0			
						2,016			
	単価					0			
						2,016	円/m2		
	変更積算単価								
						2,017	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	レベリング層 (A1側)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 48.3 mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 48.3mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240		
			m 2	1	1,642	1,642			
	計					0			
						1,642			
	単価					0			
						1,642	円/m2		
	変更積算単価								
						1,643	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	レベリング層 (A2側)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 8.3m m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		564.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 8.3mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	563.8	563.8		
計						0		
						563.8		
単価						0		
						563.8	円/m2	
変更積算単価								
						564.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,599
						1		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,599	1,599	CB410240	
			m2	1	1,599	1,599		
計						1,599		
						1,599		
単価						1,599		
						1,599	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚 40mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,813
		m				1		1,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		1	1,813	1,813	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,813	1,813		
計						1,813		
単価						1,813	円/m ²	
						1,813		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,118
						1		1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,118	1,118	CB410031	
			m ²	1	1,118	1,118		
計						1,118		
単価						1,118	円/m ²	
						1,118		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚70mm	単位	m2	数量	1	単価	2,282
						1		2,282
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
自歩道コンクリート舗装				1	2,282	2,282	WYB00001	
			m2	1	2,282	2,282	単-200号	
計						2,282		
単価						2,282	円/m2	
						2,282		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,118
						1		1,118
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)				1	1,118	1,118	CB410031	
		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	1,118	1,118		
計						1,118		
単価						1,118	円/m2	
						1,118		

1次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚70mm	単位	m2	数量	1	単価	2,282	
						1		2,282	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自歩道コンクリート舗装		18-8-40BB W/C≦65%		1	2,282	2,282	WYB00003		
			m2	1	2,282	2,282	単-200号		
計						2,282			
単価						2,282			
						2,282	円/m2		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,090	
						1		2,090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 250mm 2層施工 全ての費用		1	2,090	2,090	CB410040		
			m2	1	2,090	2,090			
計						2,090			
単価						2,090			
						2,090	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		124.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m2	1	124.4	124.4		
計						0		
						124.4		
単価						0		
						124.4	円/m2	
変更積算単価								
						124.5	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	9,135
						1		9,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 機械舗設		1車 標準 標準(1.0)		1	3,976	3,976	WB410810	
			m2	1	3,976	3,976	単-201号	
コンクリート舗装工(材料)		94m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無		1	5,159	5,159	WB410830	
			m2	1	5,159	5,159	単-202号	
計						9,135		
						9,135		
単価						9,135		
						9,135	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上		0	0	0		WB410820
			m 2	1	4,549	4,549		単- 203号
	コンクリート舗装工 (材料)	94m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無		0	0	0		WB410830
			m 2	1	6,639	6,639		単- 204号
	計					0		
						11,188		
	単価					0		
						11,190		円/m2
	変更積算単価							
						11,190		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	縦目地	縦目地	単位	m	数量	1	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,225	1,225	WB410840
	チェアー (クロスバー含む)	D 1 3 2 0 0 × 1 2 5 4 0 0 mm	m	1	960	960	単- 205号
	(タイパ-規格 : D22×1000 ねじ付)		m	1	960	960	
	(注入目地規格 : 加熱注入型)						
	計					2,185	
	単価					2,185	
						2,185	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	縦目地	側目地	単位	m	数量	1	単価	562.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m			1	562.1	562.1	WB410840
	(注入目地規格：加熱注入型)		m		1	562.1	562.1	単- 206号
	(目地規格：瀝青繊維質目地板 t=10mm)							
	計						562.1	
	単価						562.1	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	3,503
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	3040本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	m		1	2,122	2,122	WB410850
	チェアー (クロスバー含む)	D 1 3 1 5 0 × 1 2 5 4 0 0 mm	m		1	940	940	単- 207号
	(スリップパ-規格: φ28×700)		m		1	940	940	
	(注入目地規格: 加熱注入型)							
	計						3,062	
	単価						3,062	
							3,062	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	補強筋設置	D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		207,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	207,400	207,400	単- 208号	
計						0		
						207,400		
単価						0		
						207,400	円/t	
変更積算単価								
						207,500	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,767
						1		1,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,767	1,767	CB410030	
				1	1,767	1,767		
計						1,767		
						1,767		
単価						1,767		
						1,767	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,006
						1		1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,006	1,006	CB410030	
			m 2	1	1,006	1,006		
	計					1,006		
						1,006		
	単価					1,006	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	9,378
						1		9,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 機械舗設		1車 標準 標準(1.0)		1	3,976	3,976	WB410810	
			m 2	1	3,976	3,976	単- 201号	
コンクリート舗装工 (材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.357t/100m2 各種 0.25m 無		1	5,402	5,402	WB410830	
			m 2	1	5,402	5,402	単- 209号	
	計					9,378		
						9,378		
	単価					9,378	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上		0	0	0		WB410820
			m 2	1	4,549	4,549		単- 203号
	コンクリート舗装工 (材料)	100m2/100m2 0t/100m2 0.357t/100m2 各種 0.25m 無		0	0	0		WB410830
			m 2	1	6,882	6,882		単- 210号
	計					0		
						11,431		
	単価					0		
						11,440		円/m2
	変更積算単価							
						11,440		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	縦目地	縦目地	単位	m	数量	1	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工)	縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,225	1,225	WB410840
(注)目地規格：加熱注入型)				1	1,225	1,225	単-205号
チェアー (クロスバー含む)		D13 200×125 400mm	m	1	960	960	
(タイパ-規格：D22×1000 ねじ付)				1	960	960	
計						2,185	
単価						2,185	
						2,185	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	3,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	3040本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	m	1	2,122	2,122	WB410850
	(注目地規格：加熱注入型)			1	2,122	2,122	単-207号
	チェアー (クロスバー含む)	D13 150×125 400mm	m	1	940	940	
	(スリッパ-規格：φ28×700)			1	940	940	
	計					3,062	
	単価					3,062	円/m
						3,062	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 平均仕上り厚 255mm	単位	m2	数量	1	単価	2,121
						1		2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 255mm 2層施工 全ての費用		1	2,121	2,121	CB410040	
			m 2	1	2,121	2,121		
計						2,121		
単価						2,121	円/m2	
						2,121		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	9,080
						1		9,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 機械舗設		1車 標準 標準(1.0)		1	3,976	3,976	WB410810	
			m 2	1	3,976	3,976	単- 201号	
コンクリート舗装工(材料)		94m2/100m2 0t/100m2 0.133t/100m2 各種 0.25m 無		1	5,104	5,104	WB410830	
			m 2	1	5,104	5,104	単- 211号	
計						9,080		
単価						9,080		
						9,080	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	縦目地	縦目地	単位	m	数量	1	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工)	縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,225	1,225	WB410840
(注)目地規格：加熱注入型)				1	1,225	1,225	単-205号
チェアー (クロスバー含む)		D13 200×125 400mm	m	1	960	960	
(タイパ-規格：D22×1000 ねじ付)				1	960	960	
計						2,185	
単価						2,185	
						2,185	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	縦目地	側目地	単位	m	数量	1	単価	562.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m			1	562.1	562.1	WB410840
	(注入目地規格：加熱注入型)		m		1	562.1	562.1	単- 206号
	(目地規格：瀝青繊維質目地板 t=10mm)							
	計						562.1	
	単価						562.1	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	3,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	3040本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	m	1	2,122	2,122	WB410850
	(注入目地規格：加熱注入型)			1	2,122	2,122	単-207号
	チェアー (クロスバー含む)	D13 150×125 400mm	m	1	940	940	
	(スリッパ-規格：φ28×700)			1	940	940	
	計					3,062	
	単価					3,062	
						3,062	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	150mm 1層施工 路盤材(各種)		0	0	0	CB410080	
			m2	1	963.8	963.8		
	計					0		
						963.8		
	単価					0		
						963.8	円/m2	
	変更積算単価					964.2	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	段差擦り付け	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m2	1	1,767	1,767		
	計					0		
						1,767		
	単価					0		
						1,767	円/m2	
	変更積算単価					1,768	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	歩車道境界ブロック	180/205×250×2000	単位	m	数量	1	単価	5,932
						1		5,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 砕石(各種)無し		1	5,932	5,932	CB422510	
(基礎砕石:RC-40(山岳地割増))			m	1	5,932	5,932		
計						5,932		
単価						5,932	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	歩車道境界ブロック	180/210×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,523
						1		6,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 砕石(各種)無し		1	6,528	6,528	CB422510	
(基礎砕石:RC-40(山岳地割増))			m	1	6,528	6,528		
計						6,528		
単価						6,528	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	アスカーブ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,369	
						1		1,369	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカーブ				1	1,369	1,369	CB410330		
195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用			m	1	1,369	1,369			
計						1,369			
単価						1,369	円/m		
						1,369			

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-127号	プレキャスト踏掛板	500×1000×8000	単位	枚	数量	1	単価	1,163,000	
						1		1,163,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛板設置工				1	42,810	42,810	WYB00002		
プレキャスト踏掛版			枚	1	42,810	42,810	単- 212号		
500×1000×8000				1	1,120,000	1,120,000			
			枚	1	1,120,000	1,120,000			
計						1,162,810			
単価						1,163,000			
						1,163,000	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	プレキャスト踏掛板	500×1000×8000	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛板設置工	プレキャスト クレーン架設		0	0	0		WYB00018
			枚	1	53,510	53,510		単- 213号
	プレキャスト踏掛版	500×1000×8000		0	0	0		
			枚	1	1,120,000	1,120,000		
	計					0		
						1,173,510		
	単価					0		
						1,174,000		円/枚
	変更積算単価							
						1,174,000		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	緩衝版	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦45% 平均舗装厚 415mm	単位	m2	数量	1	11,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					1	11,840
	単価					1	11,840
コンクリート舗装工	機械舗設	1車 標準 標準(1.0)		1	3,976	3,976	WB410810
			m 2	1	3,976	3,976	単- 201号
コンクリート舗装工 (材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.06t/100m2 各種 0.415m 無		1	7,653	7,653	WB410830
			m 2	1	7,653	7,653	単- 215号
	計					11,629	
						11,629	
	単価					11,630	
						11,630	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45% 平均舗装厚 415mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート舗装工	人力舗設	20cm以上		0	0	0		WB410820	
			m2	1	4,549	4,549		単-203号	
コンクリート舗装工 (材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.06t/100m2 各種 0.415m 無		0	0	0		WB410830	
			m2	1	10,040	10,040		単-216号	
計						0			
						14,589			
単価						0			
						14,590		円/m2	
変更積算単価						14,860		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	縦目地	縦目地	単位	m	数量	1	2,160
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m		m	1	1,225	1,225	WB410840
チェアー (クロスバー含む)	D 1 3 2 0 0 × 1 2 5 4 0 0 mm		m	1	960	960	単- 205号
(パイプ規格: D22×1000 ねじ付)			m	1	960	960	
(注入目地規格: 加熱注入型)							
計						2,185	
単価						2,185	
						2,185	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	横目地 (コンクリート舗装側)	収縮目地	単位	m	数量	1	2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						1	2,888
						1	2,888
コンクリート舗装工 (目地工)	横目地工	1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 250m2/1000m 0kg/1000m	m	1	1,803	1,803	WB410850
				1	1,803	1,803	単- 217号
(目地規格：瀝青繊維質目地板 t=25mm)							
チェアー (クロスバー含む)		D13 150×125 400mm	m	1	940	940	
				1	940	940	
(スリッパ-規格：φ28×700)							
						2,743	
計						2,743	
単価						2,743	円/m
						2,743	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	横目地 (踏掛板側)	収縮目地	単位	m	数量	1	2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m			1	1,225	1,225
			m	1	1,225	1,225	単-205号
(注入目地規格：加熱注入型)							
	チェアー(クロスバー含む)	SD345 D13×690 L=6000			1	780	780
			m	1	780	780	
	チェアー(クロスバー含む)	SD345 D13×690 L=8700			1	760	760
			m	1	760	760	
(チェアー規格：D22×1000 ねじ付)							
	計					2,765	
						2,765	
	単価					2,765	
						2,765	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 平均仕上り厚 145mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		982.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		145mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	981.2	981.2		
計						0		
						981.2		
単価						0		
						981.2	円/m2	
変更積算単価						982.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	橋梁用防護柵 【高欄兼用車両防護】	アルミ製 B種 H=850mm	単位	m	数量	1	単価	120,600
						1		120,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式		1	120,600	120,600	CB422740	
			m	1	120,600	120,600		
計						120,600		
						120,600		
単価						120,600		
						120,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	橋梁用防護柵 【高欄兼用車両防護】	7M製 B種 H=850mm (支給品)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用高欄	組立式		0	0	0	CB422740	
			m	1	3,600	3,600		
	<材料は支給品を使用>							
	計					0		
						3,600		
	単価					0		
						3,600	円/m	
	変更積算単価					3,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	支給品運搬	橋梁用防護柵	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0	0		CB010410
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	921.6	921.6	0		CB010420
	計						0		
	単価						10,101.6		
	変更積算単価						0	10,110	円/t
							10,110		円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	カーブケーブル	Gc-C5-3E	単位	m	数量	100	100	単価	14,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		土中建込 耐雪型 路側用 C種 塗装 有 有 W500 D500 H350 標準	本		32	32,780	1,048,960	WB420120	
ケーブル張		路側用 C種 有 有 33組/100m 標準	m		100	3,658	365,800	単- 218号	
					100	3,658	365,800	単- 219号	
計							1,414,760		
単価							1,414,760		
							14,150		
							14,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	カートケブル端末支柱	Gc-C5-3E用	単位	基	数量	1	単価	214,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱	耐雪型 路側用 C種 塗装 有 有 有 砕石(各種) 0.51m3/本 標準			1	93,200	93,200	WB420110	
			本	1	93,200	93,200	単-220号	
(基礎砕石:RC-40(山岳地割増))								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			1.8	30,570	55,026	CB240010	
			m ³	1.8	30,570	55,026		
(コンクリート規格:18-8-40BB W/C≦60% 山岳地割増)								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			7.2	9,231	66,463.2	CB240210	
			m ²	7.2	9,231	66,463.2		
計						214,689.2		
						214,689.2		
単価						214,700		
						214,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ガードレール基礎	W400×D400×H250	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事費】								
防護柵根巻基礎設置		W400×D400×H250		0	0	0		WYB00008
			個	37	507.4	18,773.8		単- 221号
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	9.3	1,515	14,089.5		
<砕石規格：RC-40(山岳地割増)>								
【材料費】								
ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック		W400 D400 H250		0	0	0		
			個	37	2,670	98,790		
						0		
計						131,653.3		
単価						0		
						3,559		円/個
変更積算単価						3,559		円/個

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-141号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	2,126		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	2,126	2,126			
計						0			
						2,126			
単価						0			
						2,126	円/m3		
変更積算単価						2,126	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	3,788		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	3,788	3,788			
計						0			
						3,788			
単価						0			
						3,788	円/m3		
変更積算単価						3,788	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	車止め基礎	W300×D300×H400	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.1	36,090	39,699		CB240010
	<コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦60%>							
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4.6	8,345	38,387		CB240210
	基礎碎石	7.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	5.1	1,281	6,533.1		CB221110
	<碎石規格：RC-40>							
	計					84,619.1		
	単価					2,645		円/個
	変更積算単価					2,645		円/個

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,356	8,356	単- 222号	
計						0		
						8,356		
単価						0		
						8,356	円/m3	
変更積算単価						8,356	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		203.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	203.5	203.5		
計						0		
						203.5		
単価						0		
						203.5	円/m2	
変更積算単価						203.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-146号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
						1		7,508	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			0	0	0		CB227010
			m 3		1	7,508	7,508		
	計						0		
							7,508		
	単価						0		
							7,508		円/m3
変更積算単価							7,508		円/m3

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
						1		5,409	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用			0	0	0		CB227010
			m 3		1	5,409	5,409		
	計						0		
							5,409		
	単価						0		
							5,409		円/m3
変更積算単価							5,409		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用			0	0	CB227010	
			m3	1	4,043	4,043		
	計					0		
						4,043		
	単価					0		
						4,043	円/m3	
変更積算単価						4,043	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単-223号	
	計					0		
						2,820		
	単価					0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,820	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-224号	
計						0		
						2,350		
単価						0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価								
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,000	5,000	単-225号	
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円/m3	
変更積算単価								
						5,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-152号	廃棄物運搬	4t車	単位	台	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物運搬費	4t車			0	0			
			台	1	30,000	30,000		30,000	
	計					0		30,000	
	単価					0		30,000	円/台
	変更積算単価							30,000	円/台

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-153号	廃棄物処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(t)				0	0			WB020052
			t	1	100,000	100,000		100,000	単-226号
	計					0		100,000	
	単価					0		100,000	円/t
	変更積算単価							100,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	223	399.1	88,999.3	単- 227号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 166日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	18	15,040	270,720	単- 228号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 141日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	6	13,230	79,380	単- 229号	
	計					0		
						439,099.3		
	単価					0		
						1,970	円/m2	
	変更積算単価							
						1,970	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	敷砂利	RC-40 敷厚150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<42m2当り>								
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	6.3	130	819		CB210610
再生クラッシャーラン(山岳割増を加算した材料費)		RC-40(現着単価)4号盛土	m3	7.6	3,900	29,640		
計						0		
単価						30,459		
						0		
						725.3	円/m2	
変更積算単価								
						725.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	落石防止柵	設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防止柵設置・撤去			0	0	0	WYB00015	
			m	7	13,010	91,070	単- 232号	
	防止柵資材費用	単管・クランプ・合板		0		0	WYB00016	
			式	1		205,540	単- 233号	
	計					0		
						296,610		
	単価					0		
						42,380	円/m	
	変更積算単価							
						42,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 34.03km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	4,070	4,070	単- 234号	
		t	0	0	0	WB010030	
		t	1	1,500	1,500	単- 235号	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 34.03km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	4,070	4,070	単- 234号	
		t	0	0	0	WB010030	
		t	1	1,500	1,500	単- 235号	
計					0		
					11,140		
単価					0		
					11,140	円/t	
変更積算単価							
					11,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	7,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験			1	7,300	7,300	
			検体		1	7,300	7,300	
	計						7,300	
	単価						7,300	円/検体
							7,300	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	ふるい分け		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ふるい分け工			0	0	0	WYB00001		
			m3	1	1,369	1,369	単一 19号		
	計					0			
						1,369			
	単価					0			
						1,369	円/m3		
	変更積算単価					1,369	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	1,637	1,637			
	計					0			
						1,637			
	単価					0			
						1,637	円/m3		
	変更積算単価					1,637	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0		CB210110
		硬岩 無し 9.5km以下	m3	1	2,322	2,322		
	計					0		
						2,322		
	単価					0		
						2,322		円/m3
	変更積算単価							
						2,322		円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		土砂 土量50,000m3未満			0	0		CB210020
			m3	1	240.2	240.2		
	計					0		
						240.2		
	単価					0		
						240.2		円/m3
	変更積算単価							
						240.2		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	286.3	286.3		
	計					0		
						286.3		
	単価					0		
						286.3	円/m3	
	変更積算単価					286.3	円/m3	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	126.4	126.4		
	計					0		
						126.4		
	単価					0		
						126.4	円/m3	
	変更積算単価					126.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)			0	0	CB210610	
		無し	m3	1	130	130		
	計					0		
	単価					130	円/m3	
	変更積算単価					130	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	安定処理	一般軟弱土用 5t/100m2	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パツクホリ 路床 1m以下 5t/100m2			0	0	CB211410	
			m2	1	2,073	2,073		
	計					0		
	単価					2,073	円/m2	
	変更積算単価					2,073	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.4
						1		126.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	126.4	126.4	CB210610	
			m3	1	126.4	126.4		
	計					126.4		
	単価					126.4	円/m3	
						126.4		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,637
						1		1,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,637	1,637	CB210110	
			m3	1	1,637	1,637		
	計					1,637		
	単価					1,637	円/m3	
						1,637		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	4,041	4,041			
	計					0			
						4,041			
	単価					0			
						4,041	円/m3		
	変更積算単価					4,041	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.2	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		土砂 土量50,000m3未満		1	240.2	240.2	CB210020		
			m3	1	240.2	240.2			
	計					240.2			
						240.2			
	単価					240.2			
						240.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	286.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	286.3	286.3			
計						0			
						286.3			
単価						0			
						286.3	円/m3		
変更積算単価						286.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	残土等処分	巨石	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	2,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分				0	0	0	CB210560		
			m3	1	2,000	2,000			
計						0			
						2,000			
単価						0			
						2,000	円/m3		
変更積算単価						2,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	660	399.1	263,406		単一 20号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日		0	0	0		WB253630
		無 有	枚	17	11,510	195,670		単一 21号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 92日		0	0	0		WB253630
		無 有	枚	16	9,012	144,192		単一 22号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日		0	0	0		WB253630
		無 有	枚	38	13,570	515,660		単一 23号
	計					0		
						1,118,928		
	単価					0		
						1,696		円/m2
	変更積算単価							
						1,696		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	5	399.1	1,995.5		単一 20号
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 121日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	1	5,973	5,973		単一 24号
	計					0		
						7,968.5		
	単価					0		
						1,594		円/m2
	変更積算単価							
						1,594		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36.19km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54	4,070	219,780	WB010020	単一 26号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.13km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	61	3,850	234,850	WB010020	単一 27号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	115	1,500	172,500	WB010030	単一 28号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36.19km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54	4,070	219,780	WB010020	単一 26号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.13km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	61	3,850	234,850	WB010020	単一 27号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	115	1,500	172,500	WB010030	単一 28号
計					0		
					1,254,260		
単価					0		
					10,910	円/t	
変更積算単価					10,910	円/t	