

鏡

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その6工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330007	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	183,007,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	166,606,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	289日間 自 令和 7年 6月16日 (当初) 至 令和 8年 3月 6日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	7,493,974
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月21日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		95,188,675				
		式	1		94,799,659	1	-389,016		
河川土工		式	1		15,423,381				
		式	1		51,287,667	1	35,864,286		
掘削工		式	0		0				
		式	1		2,656,230	1	2,656,230		
掘削	土砂		0	0	0			単-1号	
		m3	11,100	239.3	2,656,230	11,100	2,656,230		
掘削工(ICT)		式	1		4,195,600				
		式	1		20,919,840	1	16,724,240		
掘削(ICT)	土砂		13,600	308.5	4,195,600			単-2号	
		m3	15,600	308.5	4,812,600	2,000	617,000		
押土(ルース)	土砂		0	0	0			単-3号	
		m3	4,900	204.6	1,002,540	4,900	1,002,540		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-4号	
		m3	7,940	1,689	13,410,660	7,940	13,410,660		
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			単-5号	
		m3	4,900	132.1	647,290	4,900	647,290		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-6号	
		m3	7,900	132.5	1,046,750	7,900	1,046,750		
盛土工(ICT)		式	1		8,681,295				
		式	1		25,350,208	1	16,668,913		
路体(築堤)盛土(ICT)			12,200	260.1	3,173,220			単-7号	
		m3	11,900	260.1	3,095,190	-300	-78,030		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,550	406.5	5,508,075				単-8号
			1,680	406.5	682,920	-11,870	-4,825,155		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0				単-9号
			11,080	1,939	21,484,120	11,080	21,484,120		
押土(ルース)	土砂	m3	0	0	0				単-10号
			430	204.6	87,978	430	87,978		
法面整形工(ICT)		式	1		2,546,486				
			1		2,361,389	1	-185,097		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,540	560.9	2,546,486				単-11号
			4,210	560.9	2,361,389	-330	-185,097		
護岸基礎工		式	1		16,437,443				
			1		13,235,282	1	-3,202,161		
作業土工		式	1		4,952,632				
			1		1,522,399	1	-3,430,233		
床掘り(掘削)	土砂	m3	4,100	340.17	1,394,672				単-12号
			0	340.17	0	-4,100	-1,394,672		
床掘り(掘削)	土砂	m3	0	0	0				単-13号
			1,300	237	308,100	1,300	308,100		
埋戻し	流用土	m3	440	1,999.8	879,912				単-14号
			420	1,999.8	839,916	-20	-39,996		
基面整正		m2	200	471.64	94,327				単-15号
			200	471.64	94,327	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,590	588.16	2,111,491				単-16号
			0	588.16	0	-3,590	-2,111,491		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
押土(ルース)	土砂	m3	0 840	0 202.6	0 170,184		840	170,184	単-17号
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,600 0	131.18 131.18	472,230 0		-3,600	-472,230	単-18号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 840	0 130.8	0 109,872		840	109,872	単-19号
作業土工(ICT)		式	0 1		0 228,072		1	228,072	
床掘り(ICT)	土砂	m3	0 520	0 438.6	0 228,072		520	228,072	単-20号
基礎工		式	1 1		11,484,811 11,484,811		0	0	
プレキャスト基礎	基-P-5型-有	m	186 186	61,746.3 61,746.3	11,484,811 11,484,811		0	0	単-21号
法覆護岸工		式	1 1		40,433,376 2,344,220		1	-38,089,156	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1 0		37,225,496 0		-1	-37,225,496	
連節ブロック張	連-I	m2	2,492 0	14,938 14,938	37,225,496 0		-2,492	-37,225,496	単-22号
植生工		式	1 1		3,207,880 2,344,220		1	-863,660	
法面浸食防止シート		m2	2,600 1,900	1,233.8 1,233.8	3,207,880 2,344,220		-700	-863,660	単-23号

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
護床工		式	1		18,778,932				
		式	1		15,514,497	1	-3,264,435		
作業土工		式	0		0				
		式	1		459,987	1	459,987		
床掘り(掘削)	土砂		0	0	0			単-24号	
		m3	500	222.6	111,300	500	111,300		
埋戻し	流用土		0	0	0			単-25号	
		m3	30	3,037	91,110	30	91,110		
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			単-26号	
		m3	950	122.9	116,755	950	116,755		
押土(ルース)	土砂		0	0	0			単-27号	
		m3	740	190.3	140,822	740	140,822		
作業土工(ICT)			0		0				
		式	1		197,760	1	197,760		
床掘り(ICT)	土砂		0	0	0			単-28号	
		m3	480	412	197,760	480	197,760		
かご工			1		18,778,932				
		式	1		14,856,750	1	-3,922,182		
かごマット(スロープ型)	t=30cm		1,896	9,904.5	18,778,932			単-29号	
		m2	1,500	9,904.5	14,856,750	-396	-3,922,182		
付帯道路工			1		2,957,243				
		式	0		0	-1	-2,957,243		
アスファルト舗装工			1		2,957,243				
		式	0		0	-1	-2,957,243		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150m m	m2	1,150	768.9	884,235			単-30号	
			0	768.9	0	-1,150	-884,235		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	1,120	1,850.9	2,073,008			単-31号	
			0	1,850.9	0	-1,120	-2,073,008		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		2,992,100	1	2,992,100		
構造物取壊し工		式	0		0				
			1		1,496,599	1	1,496,599		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-32号	
			166	8,671	1,439,386	166	1,439,386		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	0	0	0			単-33号	
			270	211.9	57,213	270	57,213		
運搬処理工		式	0		0				
			1		1,495,501	1	1,495,501		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-34号	
			166	2,258	374,828	166	374,828		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-35号	
			14	3,877	54,278	14	54,278		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-36号	
			141	3,995	563,295	141	563,295		
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-37号	
			14	3,525	49,350	14	49,350		
漂流物運搬	廃プラスチック類	台	0	0	0			単-38号	
			1		30,000	1	30,000		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
漂流物処分	廃プラスチック類	t	0 1.65	0 75,000	0 123,750	1.65	123,750	単-39号	
漂流物運搬	ガス容器	式	0 1	0 150,000	0 150,000	1	150,000	内-1号	
漂流物処分	ガス容器	本	0 1	0 150,000	0 150,000	1	150,000	単-40号	
仮設工		式	1 1		1,158,300 9,425,893	1	8,267,593		
工事中道路工		式	1 1		1,158,300 5,233,460	1	4,075,160		
工事中道路盛土		m3	0 1,100	0 665.9	0 732,490	1,100	732,490	単-41号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 330	0 371	0 122,430	330	122,430	単-42号	
敷鉄板	設置・撤去	m2	780 0	1,485 1,485	1,158,300 0	-780	-1,158,300	単-43号	
敷鉄板 ①	設置・撤去	m2	0 780	0 2,213	0 1,726,140	780	1,726,140	単-44号	
敷鉄板 ②	設置・撤去	m2	0 520	0 2,085	0 1,084,200	520	1,084,200	単-45号	
敷鉄板 ③	設置・撤去	m2	0 242	0 2,000	0 484,000	242	484,000	単-46号	
敷鉄板 ④	設置・撤去	m2	0 650	0 1,668	0 1,084,200	650	1,084,200	単-47号	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路面覆工		式	0 1		0 759,911		1	759,911	
覆工板・覆工板受桁	設置・撤去×2回	m2	0 24	0 29,740	0 713,760		24	713,760	単-48号
敷鉄板 ⑤	設置・撤去×2回	m2	0 19	0 2,429	0 46,151		19	46,151	単-49号
土留・仮締切工		式	0 1		0 1,139,736		1	1,139,736	
土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	袋	0 72	0 8,927	0 642,744		72	642,744	単-50号
吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート10mm以上1.0tf/m以上	m2	0 160	0 1,144	0 183,040		160	183,040	単-51号
土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	袋	0 32	0 9,811	0 313,952		32	313,952	単-52号
水替工		式	0 1		0 985,230		1	985,230	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	0 27	0 36,490	0 985,230		27	985,230	単-53号
作業ヤード整備工		式	0 1		0 187,956		1	187,956	
ヤード造成		m3	0 460	0 408.6	0 187,956		460	187,956	単-54号
交通管理工		式	0 1		0 1,119,600		1	1,119,600	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B		人日	0 60	0 18,660	0 1,119,600			60	1,119,600	単-55号
直接工事費			式	1 1		95,188,675 94,799,659		1		-389,016	
共通仮設費			式	1 1		16,073,845 45,763,940		1		29,690,095	
共通仮設費			式	1 1		7,799,655 37,509,430		1		29,709,775	
運搬費			式	1 1		1,492,101 4,787,420		1		3,295,319	
重建設機械分解組立輸送費			回	0 1	0 451,900	0 451,900		1		451,900	単-56号
仮設材運搬費			t	135 0	11,052.6 11,052.6	1,492,101 0		-135		-1,492,101	単-57号
仮設材運搬費			t	0 392	0 11,060	0 4,335,520		392		4,335,520	単-58号
準備費			式	1 1		3,998,934 17,566,243		1		13,567,309	
木根等処分費			式	1 0		3,998,934 0		-1		-3,998,934	内-2号
木根等処分費			式	0 1		0 17,566,243		1		17,566,243	内-3号
役務費			式	0 1		0 702,785		1		702,785	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
借地料			0		0			内-4号	
		式	1		702,785		1	702,785	
技術管理費			1		1,249,140				
		式	1		12,989,140		1	11,740,000	
施工調査費			0		0			内-5号	
		式	1		120,000		1	120,000	
システム初期費(ICT)			1		1,249,140			内-6号	
		式	1		1,249,140		0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-7号	
		式	1		4,717,000		1	4,717,000	
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			内-8号	
		式	1		4,360,000		1	4,360,000	
土質試験費			0		0			内-9号	
		式	1		2,543,000		1	2,543,000	
営繕費			0		0				
		式	1		408,000		1	408,000	
快適トイレ			0		0			内-10号	
		式	1		408,000		1	408,000	
現場環境改善費(率計上)			1		1,059,480				
		式	1		1,055,842		1	-3,638	
共通仮設費(率計上)			1		8,274,190				
		式	1		8,254,510		1	-19,680	
純工事費			1		111,262,520				
		式	1		140,563,599		1	29,301,079	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			1		27,330,940					
		式	1		30,688,200			1	3,357,260	
工事原価			1		138,593,460					
		式	1		171,251,799			1	32,658,339	
一般管理費等			1		12,866,540					
		式	1		14,478,201			1	1,611,661	
工事価格			1		151,460,000					
		式	1		185,730,000			1	34,270,000	
消費税相当額			1		15,146,000					
		式	1		18,573,000			1	3,427,000	
工事費計			1		166,606,000					
		式	1		204,303,000			1	37,697,000	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（機械施工）		3,000	36.88	110,640			CB320510
		m ²	3,000	36.88	110,640	0	0	
集積積み込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		4,230	95.77	405,107			CB320560
		m ²	4,230	95.77	405,107	0	0	
【生木(幹)】								
準備費（運搬費用積上げ分）	909千円		1		909,000			WB010160
		式	1		909,000	0	0	単一 85号
準備費（処分費用積上げ分）	846千円		1		846,000			WB010170
		式	1		846,000	0	0	単一 86号
【木根】								
準備費（運搬費用積上げ分）	294千円		1		294,000			WB010160
		式	1		294,000	0	0	単一 87号
準備費（処分費用積上げ分）	1104千円		1		1,104,000			WB010170
		式	1		1,104,000	0	0	単一 88号
合 計					3,998,934			
					0		-3,998,934	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（機械施工）		0	0	0			CB320510
		m 2	29,000	36.88	1,069,520	29,000	1,069,520	
集積積み込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		0	0	0			CB320560
		m 2	41,300	95.77	3,955,301	41,300	3,955,301	
【生木（幹）】								
準備費（運搬費用積上げ分）			0		0			WYB00002
		式	1		3,616,600	1	3,616,600	単一 89号
準備費（処分費用積上げ分）			0		0			WYB00003
		式	1		3,141,000	1	3,141,000	単一 90号
【木根】								
準備費（運搬費用積上げ分）			0		0			WYB00004
		式	1		1,412,400	1	1,412,400	単一 91号
準備費（処分費用積上げ分）			0		0			WYB00005
		式	1		2,921,000	1	2,921,000	単一 92号
合 計					0			
					16,115,821		16,115,821	
変更積算金額					0			
					17,566,243		17,566,243	円／式

一式当たり内訳書

借地料

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	172千円		0		0			WB010220
		式	1		172,000	1	172,000	単一 93号
立木の売買に関する契約カ キ2本リング1本			0		0			
		式	1		530,785	1	530,785	
合 計					0			
					702,785		702,785	
変更積算金額					0			
					702,785		702,785	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		239.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			0	0	0	CB210100
			m3	1	239.3		239.3	
計							0	
							239.3	
単価							0	
							239.3	円/m3
変更積算単価							239.3	円/m3

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	308.5
						1		308.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	308.5	308.5	CB210120
			m3	1	308.5		308.5	
計							308.5	
							308.5	
単価							308.5	円/m3
							308.5	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		204.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
押土(ルーズ)		土砂			0	0	0	CB210010
			m3	1	204.6		204.6	
計							0	
							204.6	
単価							0	
							204.6	円/m3
変更積算単価							204.6	円/m3

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,689
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1	1,689		1,689	
計							0	
							1,689	
単価							0	
							1,689	円/m3
変更積算単価							1,689	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		132.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	132.1	132.1		
計						0		
						132.1		
単価						0		
						132.1	円/m3	
変更積算単価								
						132.1	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		132.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	132.5	132.5		
計						0		
						132.5		
単価						0		
						132.5	円/m3	
変更積算単価								
						132.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	260.1
						1		260.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	260.1	260.1	CB210570
			m3	1		260.1	260.1	
計							260.1	
単価							260.1	円/m3
							260.1	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	406.5
						1		406.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			1	406.5	406.5	CB210110
			m3	1		406.5	406.5	
計							406.5	
単価							406.5	円/m3
							406.5	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,939	1,939		
計						0		
						1,939		
単価						0		
						1,939	円/m3	
変更積算単価								
						1,939	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		204.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルーズ)		土砂		0	0	0	CB210010	
			m3	1	204.6	204.6		
計						0		
						204.6		
単価						0		
						204.6	円/m3	
変更積算単価								
						204.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	560.9
						1		560.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	560.9	560.9	CB220070	
			m2	1	560.9	560.9		
計						560.9		
単価						560.9		
						560.9	円/m2	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	340.17
						1		340.17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	343.6	343.6	CB210100	
			m3	1	343.6	343.6		
計						343.6		
単価						343.6		
						343.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	239.3	239.3		
計						0		
						239.3		
単価						0		
						239.3	円/m3	
変更積算単価								
						237	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	1	単価	1,999.8
						1		1,999.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2,020	2,020	CB210410	
			m3	1	2,020	2,020		
計						2,020		
						2,020		
単価						2,020		
						2,020	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	471.64
						1		471.64
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					1	476.4	476.4	CB210080
				m 2	1	476.4	476.4	
計							476.4	
単価							476.4	
							476.4	円/m2

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	588.16
						1		588.16
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			1	594.1	594.1	CB210110
				m 3	1	594.1	594.1	
計							594.1	
単価							594.1	
							594.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		202.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルーズ)		土砂		0	0	0	CB210010	
			m3	1	204.6	204.6		
計						0		
						204.6		
単価						0		
						204.6	円/m3	
変更積算単価								
						202.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131.18
						1		131.18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	132.5	132.5	CB210610	
			m3	1	132.5	132.5		
計						132.5		
						132.5		
単価						132.5		
						132.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	132.1	132.1		
計						0		
						132.1		
単価						0		
						132.1	円/m3	
変更積算単価								
						130.8	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	床掘り(ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		438.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り (ICT)		無し 無し		0	0	0	CB210130	
			m3	1	443	443		
計						0		
						443		
単価						0		
						443	円/m3	
変更積算単価								
						438.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	プレキャスト基礎	基-P-5型-有	単位	m	数量	20	単価	61,746.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【施工単価】プレキャスト基礎	基-P-5型-有		20	60,600	1,212,000			61,746.3
		m	20	60,600	1,212,000			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		22	1,420	31,240	CB221110		
		m ²	22	1,420	31,240			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.01	3,988	4,027.88	CB224710		
		m ²	1.01	3,988	4,027.88			
計					1,247,267.88			
単価					62,370			
					62,370	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	連節ブロック張	連-I	単位	m2	数量	1	単価	14,938
						1		14,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工単価】大型連節ブロック		I型		1	15,400	15,400		
			m2	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/m2	
						15,400		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	法面浸食防止シート		単位	m2	数量	1	単価	1,233.8
						1		1,233.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下)有り 1.08m2		1	1,272	1,272	WB820610	
			m2	1	1,272	1,272	単一 59号	
	計					1,272		
	単価					1,272	円/m2	
						1,272		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	239.3	239.3		
計						0		
						239.3		
単価						0		
						239.3	円/m3	
変更積算単価						222.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m3	1	3,265	3,265		
計						0		
						3,265		
単価						0		
						3,265	円/m3	
変更積算単価						3,037	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		122.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	132.1	132.1		
計						0		
						132.1		
単価						0		
						132.1	円/m3	
変更積算単価								
						122.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	押土(ルース)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		190.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂		0	0	0	CB210010	
			m3	1	204.6	204.6		
計						0		
						204.6		
単価						0		
						204.6	円/m3	
変更積算単価								
						190.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	床掘り(ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		無し 無し		0	0	0	CB210130	
			m3	1	443	443		
計						0		
						443		
単価						0		
						443	円/m3	
変更積算単価								
						412	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	かごマット(スロープ型)	t=30cm	単位	m2	数量	1	単価	9,904.5
						1		9,904.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=30cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 径5~15cm 全ての費用		1	10,650	10,650	CB322210	
			m2	1	10,650	10,650		
計						10,650		
						10,650		
単価						10,650		
						10,650	円/m2	
変更積算単価								

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	768.9
						1		768.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 全ての費用		1	845	845	CB410030	
			m 2	1	845	845		
	計					845		
	単価					845	円/m2	
						845		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,850.9
						1		1,850.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,034	2,034	CB410260	
			m 2	1	2,034	2,034		
	計					2,034		
	単価					2,034	円/m2	
						2,034		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	8,671	8,671	単- 60号	
計						0		
						8,671		
単価						0		
						8,671	円/m3	
変更積算単価						8,671	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		211.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m2	1	211.9	211.9		
計						0		
						211.9		
単価						0		
						211.9	円/m2	
変更積算単価						211.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,258	2,258		
	計					0		
						2,258		
	単価					0		
						2,258	円/m3	
変更積算単価						2,258	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	3,877	3,877		
	計					0		
						3,877		
	単価					0		
						3,877	円/m3	
変更積算単価						3,877	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単-61号	
計						0		
						3,995		
単価						0		
						3,995	円/m3	
変更積算単価								
						3,995	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-62号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価								
						3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	漂流物運搬	廃プラスチック類	単位	台	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費		8tヒアブ			0	0	0	
			台	1	30,000		30,000	
計							0	
							30,000	
単価							0	
							30,000	円/台
変更積算単価							30,000	円/台

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	漂流物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
						1		75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物(管理型)					0	0	0	
			t	1	75,000		75,000	
計							0	
							75,000	
単価							0	
							75,000	円/t
変更積算単価							75,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	漂流物処分	ガス容器	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス種不明容器回収	47Lシームレス容器		0	0	0		
			本	1	150,000	150,000		150,000
	計					0		
	単価					150,000		円/本
	変更積算単価					150,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	0	1,100	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0	0	0	0	CB210610
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1,100	132.1	145,310	0	CB210110
			m3	1,110	469	520,590	0	
計						665,900	0	
単価						605.4	円/m3	
変更積算単価						665.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1式当り330m2 単位数量100m2当り>								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		m3	10	132.1	1,321	CB210610	
再生クラッシャーラン	RC-40		m3	12	2,700	32,400		
計						0		
単価						33,721		
変更積算単価						0	337.3	円/m2
						371	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板 ①	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	780		2,213
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 178日 有 239日 有	m 2	780	416.4	324,792			WB253610 単一 65号
		枚	84	14,810	1,244,040			WB253630 単一 66号
計					0			
単価					1,568,832			
変更積算単価					0			
					2,012			円/m2
					2,213			円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	敷鉄板 ②	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	520	416.4	216,528	単一 65号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 164日 有 225日 有		0	0	0	WB253630		
		枚	56	13,730	768,880	単一 67号		
計					0			
単価					985,408			
					0			
変更積算単価					1,896	円/m2		
					2,085	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板 ③	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2		242	416.4	100,768.8	単一 65号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 155日 有 216日 有			0	0	0	WB253630
			枚		26	13,040	339,040	単一 68号
	計						0	
							439,808.8	
	単価						0	
							1,818	円/m2
	変更積算単価						2,000	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	敷鉄板 ④	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	650	416.4	270,660	単一 65号		1,668
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 115日 有 176日 有		0	0	0	WB253630		
		枚	70	10,210	714,700	単一 69号		
計					0			
					985,360			
単価					0			
					1,516	円/m2		
変更積算単価								
					1,668	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	覆工板・覆工板受桁	設置・撤去×2回	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1.0)			0	0	0	WB251990
			m 2	48	9,015		432,720	単一 70号
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.27月 有 7.3月 有 1020円 1回			0	0	0	WB251920
			m 2	24	5,749		137,976	単一 71号
	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 158日 有 219日 有 979円 1回			0	0	0	WB251920
			m 2	24	2,407		57,768	単一 72号
	重仮設用締付金具賃貸料金	ブルマンC-50型			0	0	0	WYB00001
			個	12	1,687		20,244	単一 73号
	計						0	
							648,708	
	単価						0	
							27,030	円/m2
	変更積算単価						29,740	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板 ⑤	設置・撤去×2回	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2		37	416.4	15,406.8	単一 65号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 158日 有 219日 有			0	0	0	WB253630
			枚		2	13,270	26,540	単一 74号
	計						0	
							41,946.8	
	単価						0	
							2,208	円/m2
	変更積算単価							
							2,429	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		8,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730	
			袋	1	8,115	8,115	単一 75号	
計						0		
						8,115		
単価						0		
						8,115	円/袋	
変更積算単価						8,927	円/袋	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート10mm以上1.0tf/m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m2	1	1,040	1,040		
計						0		
						1,040		
単価						0		
						1,040	円/m2	
変更積算単価						1,144	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0		WB252730
			袋	1	8,115	8,115		単一 75号
	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0		WB252730
			袋	1	803.3	803.3		単一 76号
	計					0		
						8,918.3		
	単価					0		
						8,919		円/袋
	変更積算単価							
						9,811		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	90,660	90,660	単- 77号	
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	27	29,810	804,870	単- 78号	
	計					0		
						895,530		
	単価					0		
						33,170	円/日	
	変更積算単価							
						36,490	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ヤード造成	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	460	239.3	110,078	CB210100	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	460	132.1	60,766	CB210610	
計					0		
単価					170,844		
変更積算単価					0		
					371.4	円/m3	
					408.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		18,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B					0	0	0	WB010212
				人日	1	16,960	16,960	単-79号
計							0	
							16,960	
単価							0	
							16,960	円/人日
変更積算単価							18,660	円/人日

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		451,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)			0	0	0	WB010350
				回	1	451,900	451,900	単-80号
計							0	
							451,900	
単価							0	
							451,900	円/回
変更積算単価							451,900	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮設材運搬費	単位	t	数量	135	135	11,052.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.69km 12m以内 各種(実数入力) 0無		270	3,570		963,900	WB010020
		無	t	270	3,570		963,900	単一 81号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		135	3,000		405,000	WB010030
			t	135	3,000		405,000	単一 82号
	計						1,368,900	
	単価						10,140	
							10,140	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.69km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	784	3,570	2,798,880	WB010020	単一 83号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	392	3,000	1,176,000	WB010030	単一 84号
	計					0		
	単価					3,974,880		
	変更積算単価					0		
						10,140	円/t	
						11,060	円/t	