

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事
工事地名	新潟県阿賀野市水ヶ曾根地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	阿賀野川河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484310010	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	92,103,000
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	83,171,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	270日間 自 令和 7年 4月21日 (当初) 至 令和 8年 1月15日 (2回変更) 至 令和 8年 1月15日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	阿賀野(2007年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	阿賀野川	2 2) 処 分 費 等	13,323,400
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 【水ヶ曾根地区】		式	1		25,618,017				
		式	1		54,618,959	1	29,000,942		
堤防養生工		式	1		23,761,187				
		式	1		43,097,757	1	19,336,570		
伐木除根工		式	1		22,334,387				
		式	1		41,302,924	1	18,968,537		
伐木・伐竹	伐木(機械施工)							単-1号	
		m2	120,000	35.69	4,282,800				
		m2	107,000	35.69	3,818,830	-13,000	-463,970		
除根整地 伐木A		m2	40,000	100.2	4,008,000			単-2号	
		m2	43,000	100.2	4,308,600	3,000	300,600		
集積積み 伐木A	除根有り	m2	40,000	92.69	3,707,600			単-3号	
		m2	43,000	92.69	3,985,670	3,000	278,070		
集積積み 伐木B	除根無し	m2	80,000	59.28	4,742,400			単-4号	
		m2	64,000	59.28	3,793,920	-16,000	-948,480		
伐木伐竹運搬 木根	除根有り	m3	288	3,726	1,073,088			単-5号	
		m3	180	3,726	670,680	-108	-402,408		
伐木伐竹運搬 生木	除根無し	m3	2,028	510.7	1,035,699			単-6号	
		m3	1,544	510.7	788,520	-484	-247,179		
伐木伐竹運搬 生木(枝葉)	除根無し	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	2,958	3,588	10,613,304	2,958	10,613,304		
処分費	木根	t	144	24,200	3,484,800			単-8号	
		t	88	24,200	2,129,600	-56	-1,355,200		
処分費	生木(枝葉)	t	0	0	0			単-9号	
		t	577	19,400	11,193,800	577	11,193,800		

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採木提供工		式	1 1		1,426,800 1,272,230	1	-154,570		
玉切		m2	120,000 107,000	11.89 11.89	1,426,800 1,272,230	-13,000	-154,570	単-10号	
萌芽抑制工		式	0 1		0 522,603	1	522,603		
樹皮剥ぎ取り		式	0 1		0 522,603	1	522,603	内-1号	
仮設工		式	1 1		1,856,830 11,521,202	1	9,664,372		
工事用道路工		式	1 1		1,551,550 11,521,202	1	9,969,652		
敷鉄板	設置・撤去	m2	910 0	1,705 1,705	1,551,550 0	-910	-1,551,550	単-11号	
敷鉄板	設置・撤去	m2	0 2,685	0 1,423	0 3,820,755	2,685	3,820,755	単-12号	
下層整地		式	0 1		0 5,389,598	1	5,389,598	内-2号	
水路埋戻し・復旧		式	0 1		0 2,310,849	1	2,310,849	内-3号	
交通管理工		式	1 0		305,280 0	-1	-305,280		
交通誘導警備員		人日	18 0	16,960 16,960	305,280 0	-18	-305,280	単-13号	

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		25,618,017				
		式	1		54,618,959	1	29,000,942		
共通仮設費		式	1		3,454,529				
		式	1		8,098,175	1	4,643,646		
共通仮設費		式	1		1,808,529				
		式	1		5,151,403	1	3,342,874		
運搬費		式	1		1,535,529				
		式	1		4,528,444	1	2,992,915		
仮設材運搬費		t	157.2	9,768	1,535,529			単-14号	
		t	0	9,768	0	-157.2	-1,535,529		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-15号	
		t	463.6	9,768	4,528,444	463.6	4,528,444		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		18,050	1	18,050		
施工調査費		式	0		0			内-4号	
		式	1		18,050	1	18,050		
営繕費		式	0		0				
		式	1		153,000	1	153,000		
快適化		式	0		0			内-5号	
		式	1		153,000	1	153,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		273,000				
		式	1		451,909	1	178,909		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,646,000				
		式	1		2,946,772	1	1,300,772		

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
純工事費				1		29,072,546				
			式	1		62,717,134	1	33,644,588		
現場管理費				1		8,575,000				
			式	1		15,826,756	1	7,251,756		
工事原価				1		67,320,974				
			式	1		101,099,864	1	33,778,890		
一般管理費等				1		8,289,026				
			式	1		11,020,136	1	2,731,110		
工事価格				1		75,610,000				
			式	1		112,120,000	1	36,510,000		
消費税相当額				1		7,561,000				
			式	1		11,212,000	1	3,651,000		
工事費計				1		83,171,000				
			式	1		123,332,000	1	40,161,000		

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【沢海地区】			式	1		15,227,968				
			式	1		10,681,239	1	-4,546,729		
河川土工			式	1		11,111,692				
			式	1		3,576,116	1	-7,535,576		
掘削工			式	1		10,600,480				
			式	1		3,141,586	1	-7,458,894		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	3,600	331.8	1,194,480				単-1号
			m3	2,100	331.8	696,780	-1,500	-497,700		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満		m3	400	545	218,000				単-2号
			m3	1,300	545	708,500	900	490,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	4,000	2,297	9,188,000				単-3号
			m3	0	2,297	0	-4,000	-9,188,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0	0	0				単-4号
			m3	3,380	513.7	1,736,306	3,380	1,736,306		
残土処理工			式	1		511,212				
			式	1		434,530	1	-76,682		
整地	残土受入れ地での処理		m3	4,000	127.81	511,212				単-5号
			m3	3,400	127.81	434,530	-600	-76,682		
仮設工			式	1		4,116,276				
			式	1		7,105,123	1	2,988,847		
工事用道路工			式	1		3,794,036				
			式	1		6,303,870	1	2,509,834		
敷鉄板	設置・撤去		m2	3,716	1,021	3,794,036				単-6号
			m2	0	1,021	0	-3,716	-3,794,036		

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	設置・撤去			0	0	0			単-7号
		m2	2,713	1,041	2,824,233	2,713	2,824,233		
敷鉄板(現場内移動)	設置・撤去			0	0	0			単-8号
		m2	474	403.8	191,401	474	191,401		
敷鉄板(簡易舗装部)	設置・撤去			0	0	0			単-9号
		m2	279	833.3	232,490	279	232,490		
水路埋戻し・復旧				0		0			内-1号
		式	1		50,337	1	50,337		
簡易舗装				0		0			内-2号
		式	1		3,005,409	1	3,005,409		
汚濁防止工				0		0			
		式	1		801,253	1	801,253		
汚濁防止フェンス	設置・撤去			0		0			内-3号
		式	1		801,253	1	801,253		
交通管理工				1		322,240			
		式	0		0	-1	-322,240		
交通誘導警備員				19	16,960	322,240			単-10号
		人日	0	16,960	0	-19	-322,240		
直接工事費				1		15,227,968			
		式	1		10,681,239	1	-4,546,729		
共通仮設費				1		7,001,460			
		式	1		6,044,481	1	-956,979		
共通仮設費				1		5,872,460			
		式	1		5,230,825	1	-641,635		

設計内訳書

工事名	R 6 阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
運搬費				1					
			式	1		5,670,460			
						4,926,299	1	-744,161	
仮設材運搬費				641.6	8,838	5,670,460			単-11号
			t	468.4	8,838	4,139,718	-173.2	-1,530,742	
仮設材運搬費(場内運搬)				0	0	0			単-12号
			t	81.8	4,419	361,474	81.8	361,474	
仮設材運搬費(簡易舗装)				0	0	0			単-13号
			t	48.1	8,838	425,107	48.1	425,107	
営繕費				0		0			
			式	1		153,000	1	153,000	
快適化				0		0			内-4号
			式	1		153,000	1	153,000	
現場環境改善費(率計上)				1		202,000			
			式	1		151,526	1	-50,474	
共通仮設費(率計上)				1		1,129,000			
			式	1		813,656	1	-315,344	
純工事費				1		22,229,428			
			式	1		16,725,720	1	-5,503,708	
現場管理費				1		7,444,000			
			式	1		5,830,254	1	-1,613,746	
工事原価				1		29,673,428			
			式	1		22,555,974	1	-7,117,454	

一式当たり内訳書

下層整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		時間	234	12,460	2,915,640	234	2,915,640	単一 24号
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			WYB00003
		時間	85	9,518	809,030	85	809,030	単一 25号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		時間	169	10,680	1,804,920	169	1,804,920	単一 26号
合 計					0			
					5,529,590		5,529,590	
変更積算金額					0			
					5,389,598		5,389,598	円/式

一式当たり内訳書

水路埋戻し・復旧

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,700	247.9	421,430	1,700	421,430	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,750	467.6	818,300	1,750	818,300	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	1,700	537.2	913,240	1,700	913,240	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	460	342.2	157,412	460	157,412	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	460	131.5	60,490	460	60,490	
合 計					0			
					2,370,872		2,370,872	
変更積算金額					0			
					2,310,849		2,310,849	円/式

一式当たり内訳書

水路埋戻し・復旧

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	30	247.9	7,437	30	7,437	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	30	467.6	14,028	30	14,028	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m ³	30	537.2	16,116	30	16,116	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m ³	30	342.2	10,266	30	10,266	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	30	131.5	3,945	30	3,945	
合 計					0			
					51,792		51,792	
変更積算金額					0			
					50,337		50,337	円/式

一式当たり内訳書

簡易舗装

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 250	0 342.2	0 85,550			CB210100
土砂等運搬	標準 ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	0 250	0 467.6	0 116,900			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 250	0 131.8	0 32,950			CB210610
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	0 1,650	0 1,552	0 2,560,800			CB410031
散水車 [トラック架装型]	3800L	日	0 7	0 42,290	0 296,030			単一 19号
合 計					0 3,092,230			
変更積算金額					0 3,005,409			円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	伐木・伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	35.69	
						1		35.69	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(機械施工)		1	36.79	36.79	CB320510		
			m 2	1	36.79	36.79			
計						36.79			
単価						36.79	円/m2		
						36.79			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	除根整地 伐木A		単位	m2	数量	1	単価	100.2	
						1		100.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除根 (伐木除根)		全ての費用		1	41.52	41.52	CB320530		
			m 2	1	41.52	41.52			
整地 (伐木除根)		全ての費用		1	61.73	61.73	CB320540		
			m 2	1	61.73	61.73			
計						103.25			
単価						103.3	円/m2		
						103.3			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	集積積込み 伐木A	除根有り	単位	m2	数量	1	単価	92.69	
						1		92.69	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用		1	95.56	95.56	CB320560		
			m 2	1	95.56	95.56			
計						95.56			
単価						95.56	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	集積積込み 伐木B	除根無し	単位	m2	数量	1	単価	59.28	
						1		59.28	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		無し 全ての費用		1	61.12	61.12	CB320560		
			m 2	1	61.12	61.12			
計						61.12			
単価						61.12	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	伐木伐竹運搬 木根	除根有り	単位	m3	数量	1	単価	3,726	
						1		3,726	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬(伐木除根)	機械施工 有り 有り 34.5km以下 全ての費用		1	3,842	3,842	CB320580		
			m3	1	3,842	3,842			
	計					3,842			
	単価					3,842			
						3,842	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	伐木伐竹運搬 生木	除根無し	単位	m3	数量	1	単価	510.7	
						1		510.7	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬(伐木除根)	機械施工 無し 無し 0.5km以下 全ての費用		1	526.5	526.5	CB320580		
			m3	1	526.5	526.5			
	計					526.5			
	単価					526.5			
						526.5	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	伐木伐竹運搬 生木(枝葉)	除根無し	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	3,588		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 無し 有り 36.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB320580	
				m3	1	3,700	3,700		
計							0		
							3,700		
単価							0		
							3,700	円/m3	
変更積算単価							3,588	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	処分費	木根	単位	t	数量	1	単価	24,200	
						1	24,200		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					1	25,000	25,000	WB020052	
				t	1	25,000	25,000	単一 16号	
計							25,000		
							25,000		
単価							25,000		
							25,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	処分費	生木(枝葉)	単位	t	数量	0	単価	0	
						1	19,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	20,000	20,000	単- 17号		
計						0			
						20,000			
単価						0			
						20,000	円/t		
変更積算単価						19,400	円/t		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	玉切		単位	m2	数量	1	単価	11.89	
						1	11.89		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
玉切				1	12.25	12.25	WYB00001		
			m 2	1	12.25	12.25	単- 18号		
計						12.25			
						12.25			
単価						12.25			
						12.25	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	910	910	単価	1,705
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			910	415.4	378,014	WB253610	
			m 2		910	415.4	378,014	単一 20号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 132日 無 有			98	12,460	1,221,080	WB253630	
			枚		98	12,460	1,221,080	単一 21号	
	計						1,599,094		
	単価						1,758		
							1,758	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	2,685	415.4	1,115,349	単- 22号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	289	9,700	2,803,300	単- 23号		
計					0			
					3,918,649			
単価					0			
					1,460	円/m2		
変更積算単価								
					1,423	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B			1	16,960	16,960	WB010212
			人日	1	16,960	16,960	単- 27号
	計					16,960	
	単価					16,960	
						16,960	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,768
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路（阿賀野市役所）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			1	3,570	3,570	WB010020	
		t		1	3,570	3,570	単一 28号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)			1	1,500	1,500	WB010030	
		t		1	1,500	1,500	単一 29号	
【復路（阿賀野市役所）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無			1	4,284	4,284	WB010020	
		t		1	4,284	4,284	単一 30号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)			1	1,500	1,500	WB010030	
		t		1	1,500	1,500	単一 29号	
計						10,854		
単価						10,860		
						10,860	円/t	

1次単価表

単-15号		仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
						463.6		9,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路（阿賀野市役所）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	463.6	3,570	1,655,052	単一 31号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	463.6	1,500	695,400	単一 32号	
【復路（阿賀野市役所）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	463.6	4,284	1,986,062.4	単一 33号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	463.6	1,500	695,400	単一 32号	
計						0		
						5,031,914.4		
単価						0		
						10,860	円/t	
変更積算単価						9,768	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	331.8	
						1		331.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	342.2	342.2	CB210100		
			m 3	1	342.2	342.2			
	計					342.2			
	単価					342.2			
						342.2	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	545	
						1		545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満		1	561.6	561.6	CB210100		
			m 3	1	561.6	561.6			
	計					561.6			
	単価					561.6			
						561.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			1	2,370	2,370	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2,370	2,370			
		15.5km以下					2,370		
	計						2,370		
	単価						2,370		
							2,370	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	530	530			
		1.0km以下					0		
	計						530		
	単価						0		
							530	円/m3	
	変更積算単価						513.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.81	
						1		127.81	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131.8	131.8	CB210610		
			m 3	1	131.8	131.8			
	計					131.8			
	単価					131.8			
						131.8	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	3,716	単価	1,021	
						3,716		1,021	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		3,716	415.4	1,543,626.4	WB253610		
			m 2	3,716	415.4	1,543,626.4	単一 14号		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 56日 無 有		400	5,916	2,366,400	WB253630		
			枚	400	5,916	2,366,400	単一 15号		
	計					3,910,026.4			
	単価					3,910,026.4			
						1,053			
						1,053	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2	2,713	415.4	1,126,980.2		単一 16号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 58日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚	292	6,088	1,777,696		単一 17号
	計					0		
						2,904,676.2		
	単価					0		
						1,071		円/m2
	変更積算単価							
						1,041		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	敷鉄板(現場内移動)	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2		474	415.4	196,899.6	単一 16号
	計						0	
	単価						196,899.6	
	変更積算単価						0	
							415.4	円/m2
							403.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	敷鉄板(簡易舗装部)	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	279	415.4	115,896.6	単一 16号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 35日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	30	4,110	123,300	単一 18号		
計					0			
					239,196.6			
単価					0			
					857.4	円/m2		
変更積算単価								
					833.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	8,838
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路（秋葉区役所）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			1	3,410	3,410	WB010020	
		t		1	3,410	3,410	単一 22号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)			1	1,500	1,500	WB010030	
		t		1	1,500	1,500	単一 23号	
【復路（秋葉区役所）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			1	3,410	3,410	WB010020	
		t		1	3,410	3,410	単一 22号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)			1	1,500	1,500	WB010030	
		t		1	1,500	1,500	単一 23号	
計						9,820		
単価						9,820		
						9,820	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	仮設材運搬費(場内運搬)	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【現場内移動】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	81.8	4,419
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0		
		t	81.8	1,500	122,700		
計					0		
					401,638		
単価					0		
					4,910	円/t	
変更積算単価							
					4,419	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	仮設材運搬費(簡易舗装)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路(秋葉区役所)】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	48.1	3,410	164,021	単一	26号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	48.1	1,500	72,150	単一	25号	
【復路(秋葉区役所)】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	48.1	3,410	164,021	単一	26号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	48.1	1,500	72,150	単一	25号	
計					0			
					472,342			
単価					0			
					9,820	円/t		
変更積算単価								
					8,838	円/t		