

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------|
| 工事名 | R 7 羽咋道路 飯山道路工事 |
| 工事地名 | 石川県羽咋市飯山町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 7年10月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 7年12月 |
| 2) 事務所名 | 金沢河川国道事務所 工務第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2584500041 | 1 4) 単価適用年月 | 2025年12月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2025年12月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路改良工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 164日間 自 令和 8年 2月 2日 (当初) 至 令和 8年 7月15日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 石川県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 羽咋地区 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道159号 | 2 2) 処 分 費 等 | 1,500 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 7年10月31日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | R 7 羽咋道路 飯山道路工事 (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|--------|-------|-------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 137,794,394 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,957,976 | | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,957,976 | | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 | m3 | 1,300 | 422.5 | 549,250 | | | 単-1号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,320 | 938.3 | 1,238,556 | | | 単-2号 | |
| 整地 | | m3 | 1,300 | 130.9 | 170,170 | | | 単-3号 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 135,826,080 | | | | |
| サトマツ工 | | 式 | 1 | | 14,475,480 | | | | |
| サトマツ | | m3 | 2,840 | 5,097 | 14,475,480 | | | 単-4号 | |
| 固結工 | | 式 | 1 | | 121,350,600 | | | | |
| 中層混合処理 | 改良深度11.3m 設計添加量310kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) | m3 | 10,850 | 9,631 | 104,496,350 | | | 単-5号 | |
| 中層混合処理 | 改良深度11.9m 設計添加量310kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) | m3 | 1,750 | 9,631 | 16,854,250 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7羽咋道路 飯山道路工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------|----|-----|-----------|-------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 10,338 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 7,300 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 | m3 | 0.4 | 18,250 | 7,300 | | | 単-7号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 3,038 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 0.4 | 3,847 | 1,538 | | | 単-8号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 0.4 | 3,750 | 1,500 | | | 単-9号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 137,794,394 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 20,890,450 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,841,450 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 5,959,000 | | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 1 | 5,959,000 | 5,959,000 | | | 単-10号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 615,450 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 羽咋道路 飯山道路工事 (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|-----------------------|----|----|-------|-------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | | | 内-1号 |
| 六価加ム溶出試験費 | | 検体 | 1 | 7,600 | 7,600 | | | | | 単-11号 |
| タンク-チンク`試験費 | | 検体 | 1 | 9,850 | 9,850 | | | | | 単-12号 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,267,000 | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 13,049,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 158,684,844 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 47,489,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 206,173,844 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 32,096,156 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 238,270,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 23,827,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 262,097,000 | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-1号 | 掘削(ICT) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 422.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 422.5 | 422.5 | CB210120 | |
| | 計 | | | | | 422.5 | | |
| | 単価 | | | | | 422.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|------|-------|---|----|-------|-------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 938.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m3 | 1,320 | 938.3 | 1,238,556 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 1,238,556 | | |
| | 単価 | | | | | 938.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 整地 | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
|------|----|------------|----|-------|-------|---------|----------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1,300 | 130.9 | 170,170 | CB210610 | |
| | 計 | | | | | 170,170 | | |
| | 単価 | | | | | 130.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | サントマット | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
|------|--------|----|----|----|-------|-------|----------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | サントマット | 有り | m3 | 1 | 5,097 | 5,097 | CB223030 | |
| | 計 | | | | | 5,097 | | |
| | 単価 | | | | | 5,097 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--|----------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-5号 | 中層混合処理 | 改良深度11.3m 設計添加量310kg/m ³ セメント系固化材(一般軟弱土用) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 9,631 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中層混合処理工 | | 10m<L≤13m 1,000m ³ 以上 310kg/m ³ 無 | m ³ | 1 | 9,631 | 9,631 | WB223410 単- 13号 | |
| 計 | | | | | | 9,631 | | |
| 単価 | | | | | | 9,631 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--|----------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-6号 | 中層混合処理 | 改良深度11.9m 設計添加量310kg/m ³ セメント系固化材(一般軟弱土用) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 9,631 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中層混合処理工 | | 10m<L≤13m 1,000m ³ 以上 310kg/m ³ 無 | m ³ | 1 | 9,631 | 9,631 | WB223410 単- 13号 | |
| 計 | | | | | | 9,631 | | |
| 単価 | | | | | | 9,631 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|----|----|----|--------|--------|-------------------|
| 単-7号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 18,250 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m3 | 1 | 18,250 | 18,250 | WB824010 単-14号 |
| 計 | | | | | | | 18,250 | |
| 単価 | | | | | | | 18,250 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-8号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,847 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用 | | m3 | 1 | 3,847 | 3,847 | CB227010 |
| 計 | | | | | | | 3,847 | |
| 単価 | | | | | | | 3,847 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|----|-----|-------|-------|-------------------|-------|
| 単-9号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 2.5 | 1,500 | 3,750 | WB020052 単-15号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|----|----|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 単-10号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 5,959,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重建設機械分解組立輸送 | | 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0) | 回 | 1 | 5,959,000 | 5,959,000 | WB010350 単-16号 | |
| 計 | | | | | | 5,959,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,959,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 六価カドム溶出試験費 | | 単位 | 検体 | 数量 | 1 | 単価 | 7,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 六価カドム溶出試験費 | | 検体 | 1 | 7,600 | 7,600 | | |
| | 計 | | | | | 7,600 | | |
| | 単価 | | | | | 7,600 | 円/検体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-12号 | タンクリーチンク®試験費 | | 単位 | 検体 | 数量 | 1 | 単価 | 9,850 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | タンクリーチンク®試験費 | | 検体 | 1 | 9,850 | 9,850 | | |
| | 計 | | | | | 9,850 | | |
| | 単価 | | | | | 9,850 | 円/検体 | |
| | | | | | | | | |