鏡

１．工事名

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事
工事地名	新潟県村上市堀之内地先～中浜地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 7年12月
２）	事務所名	羽越河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2284370004	１４）	単価適用年月	2023年 1月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2023年 1月
５）	変更回数	7回	１６）	前請負工事費	4,696,505,000
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	4,696,505,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1251日間　自　令和 5年 1月27日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 7回変更）　至　令和 8年 6月30日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	新潟県	２２）	処 分 費 等	3,212,046
１０）	地　　区	村上(2001年7月～)	２３）	公 告 日	令和 4年 9月 6日
１１）	河川・路線	一般国道　　７号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)								
			1		2,990,498,620			
		式	1		3,860,876,042	1	870,377,422	
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)								
			1		1,562,300,050			
		式	1		1,697,379,940	1	135,079,890	
掘削･支保工								
			1		1,558,770,150			
		式	1		1,693,850,040	1	135,079,890	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-1号
DⅡ上半	責任者有 鏡吹付工施		170.2	1,275,000	217,005,000			
	工無	m	0	1,275,000	0	-170.2	-217,005,000	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-2号
DⅡ上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	170.2	1,501,000	255,470,200	170.2	255,470,200	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-3号
DⅡ下半	責任者有 鏡吹付工施		170.2	756,500	128,756,300			
	工無	m	0	756,500	0	-170.2	-128,756,300	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-4号
DⅡ下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	170.2	768,900	130,866,780	170.2	130,866,780	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-5号
DⅡ-S-1上半	責任者有 鏡吹付工施		133	1,244,500	165,518,500			
	工有	m	133	1,244,500	165,518,500	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-6号
DⅡ-S-2上半	責任者有 鏡吹付工施		9	1,243,000	11,187,000			
	工有	m	9	1,243,000	11,187,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-7号
DⅡ-S-3上半	責任者有 鏡吹付工施		18	1,243,000	22,374,000			
	工有	m	18	1,243,000	22,374,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-8号
DⅡ-S-4上半	責任者有 鏡吹付工施		27	1,243,000	33,561,000			
	工有	m	27	1,243,000	33,561,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-9号
DⅡ-S-5上半	責任者有 鏡吹付工施		31	1,243,000	38,533,000			
	工有	m	31	1,243,000	38,533,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-10号
DⅡ-S-6上半	責任者有 鏡吹付工施		9	1,243,000	11,187,000			
	工有	m	9	1,243,000	11,187,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-11号
DⅡ-S-1下半	責任者有 鏡吹付工施		133	825,000	109,725,000			
	工無	m	133	825,000	109,725,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-12号
DⅡ-S-2下半	責任者有 鏡吹付工施		9	824,000	7,416,000			
	工無	m	9	824,000	7,416,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-13号
DⅡ-S-3下半	責任者有 鏡吹付工施		18	824,000	14,832,000			
	工無	m	18	824,000	14,832,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-14号
DⅡ-S-4下半	責任者有 鏡吹付工施		27	824,000	22,248,000			
	工無	m	27	824,000	22,248,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-15号
DⅡ-S-5下半	責任者有 鏡吹付工施		31	824,000	25,544,000			
	工無	m	31	824,000	25,544,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-16号
DⅡ-S-6下半	責任者有 鏡吹付工施		9	824,000	7,416,000			
	工無	m	9	824,000	7,416,000	0	0	
掘削･支保	全断面早期閉合							単-17号
DⅡ-SH-F			220	2,447,000	538,340,000			
全断面早期閉合		m	0	2,447,000	0	-220	-538,340,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-18号
DⅡ-SH-F-1	付工施工有		0	0	0			
		m	27	2,883,000	77,841,000	27	77,841,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-19号
DⅡ-SH-F-2	付工施工有		0	0	0			
		m	40	2,883,000	115,320,000	40	115,320,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-20号
DⅡ-SH-F-3	付工施工有		0	0	0			
		m	6	2,883,000	17,298,000	6	17,298,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-21号
DⅡ-SH-F-4	付工施工有		0	0	0			
		m	3	2,883,000	8,649,000	3	8,649,000	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-22号
DⅡ-SH-F-5	付工施工有		0	0	0			
		m	9	2,883,000	25,947,000	9	25,947,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-23号
DⅡ-SH-F-6	付工施工有		0	0	0			
		m	9	2,883,000	25,947,000	9	25,947,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-24号
DⅡ-SH-F-7	付工施工有		0	0	0			
		m	67	2,883,000	193,161,000	67	193,161,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-25号
DⅡ-SH-F-8	付工施工有		0	0	0			
		m	5	2,883,000	14,415,000	5	14,415,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-26号
DⅡ-SH-F-9	付工施工有		0	0	0			
		m	45	2,883,000	129,735,000	45	129,735,000	
掘削･支保	全断面早期閉合 鏡吹							単-27号
DⅡ-SH-F-10	付工施工有		0	0	0			
		m	9	2,883,000	25,947,000	9	25,947,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-28号
DⅢ-S上半	責任者有 鏡吹付工施		13	1,192,000	15,496,000			
	工有	m	13	1,192,000	15,496,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-29号
DⅢ-S下半	責任者有 鏡吹付工施		13	802,500	10,432,500			
	工無	m	13	802,500	10,432,500	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-30号
DⅢ-S-1上半	責任者有 鏡吹付工施		9	1,192,000	10,728,000			
	工有	m	9	1,192,000	10,728,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-31号
DⅢ-S-1下半	責任者有 鏡吹付工施		9	802,500	7,222,500			
	工無	m	9	802,500	7,222,500	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-32号
DⅢ-A-1上半	責任者有 鏡吹付工施		1.4	1,192,000	1,668,800			
	工有	m	0	1,192,000	0	-1.4	-1,668,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-33号
DⅢ-A-1上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	1.4	1,153,000	1,614,200	1.4	1,614,200	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-34号
DⅢ-A-2上半	責任者有 鏡吹付工施		1	1,192,000	1,192,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-1	-1,192,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-35号
DⅢ-A-2上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	1	1,153,000	1,153,000	1	1,153,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-36号
DⅢ-A-3上半	責任者有 鏡吹付工施		1	1,192,000	1,192,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-1	-1,192,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-37号
DⅢ-A-3上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	1	1,153,000	1,153,000	1	1,153,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-38号
DⅢ-A-4上半	責任者有 鏡吹付工施		1	1,192,000	1,192,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-1	-1,192,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-39号
DⅢ-A-4上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	1	1,153,000	1,153,000	1	1,153,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-40号
DⅢ-A-5上半	責任者有 鏡吹付工施		1	1,192,000	1,192,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-1	-1,192,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-41号
DⅢ-A-5上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	1	1,153,000	1,153,000	1	1,153,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-42号
DⅢ-A-6上半	責任者有 鏡吹付工施		3	1,192,000	3,576,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-3	-3,576,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-43号
DⅢ-A-6上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	3	1,153,000	3,459,000	3	3,459,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-44号
DⅢ-A-7上半	責任者有 鏡吹付工施		1	1,192,000	1,192,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-1	-1,192,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-45号
DⅢ-A-7上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	1	1,153,000	1,153,000	1	1,153,000	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-46号
DⅢ-A-8上半	責任者有 鏡吹付工施		2	1,192,000	2,384,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-2	-2,384,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-47号
DⅢ-A-8上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	2	1,153,000	2,306,000	2	2,306,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-48号
DⅢ-A-9上半	責任者有 鏡吹付工施		2	1,192,000	2,384,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-2	-2,384,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-49号
DⅢ-A-9上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	2	1,153,000	2,306,000	2	2,306,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-50号
DⅢ-A-10上半	責任者有 鏡吹付工施		2	1,192,000	2,384,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-2	-2,384,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-51号
DⅢ-A-10上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	2	1,153,000	2,306,000	2	2,306,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-52号
DⅢ-A-11上半	責任者有 鏡吹付工施		2	1,192,000	2,384,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-2	-2,384,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-53号
DⅢ-A-11上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	2	1,153,000	2,306,000	2	2,306,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-54号
DⅢ-A-12上半	責任者有 鏡吹付工施		18	1,192,000	21,456,000			
	工有	m	0	1,192,000	0	-18	-21,456,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-55号
DⅢ-A-12上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	18	1,177,000	21,186,000	18	21,186,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-56号
DⅢ-A-13上半	責任者有 鏡吹付工施		18	1,192,000	21,456,000			
	工有	m	18	1,192,000	21,456,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-57号
DⅢ-A-14上半	責任者有 鏡吹付工施		27	1,192,000	32,184,000			
	工有	m	27	1,192,000	32,184,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-58号
DⅢ-A下半	責任者有 鏡吹付工施		0	721,800	0			
	工無	m	0	721,800	0	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-59号
DⅢ-A-1下半	責任者有 鏡吹付工施		4.7	781,500	3,673,050			
	工無	m	0	781,500	0	-4.7	-3,673,050	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-60号
DⅢ-A-1下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	4.7	755,800	3,552,260	4.7	3,552,260	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-61号
DⅢ-A-2下半	責任者有 鏡吹付工施		1	781,500	781,500			
	工無	m	0	781,500	0	-1	-781,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-62号
DⅢ-A-2下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	755,800	755,800	1	755,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-63号
DⅢ-A-3下半	責任者有 鏡吹付工施		1	781,500	781,500			
	工無	m	0	781,500	0	-1	-781,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-64号
DⅢ-A-3下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	755,800	755,800	1	755,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-65号
DⅢ-A-4下半	責任者有 鏡吹付工施		1	781,500	781,500			
	工無	m	0	781,500	0	-1	-781,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-66号
DⅢ-A-4下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	755,800	755,800	1	755,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-67号
DⅢ-A-5下半	責任者有 鏡吹付工施		1	781,500	781,500			
	工無	m	0	781,500	0	-1	-781,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-68号
DⅢ-A-5下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	755,800	755,800	1	755,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-69号
DⅢ-A-6下半	責任者有 鏡吹付工施		3	781,500	2,344,500			
	工無	m	0	781,500	0	-3	-2,344,500	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-70号
DⅢ-A-6下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	3	755,800	2,267,400	3	2,267,400	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-71号
DⅢ-A-7下半	責任者有 鏡吹付工施		1	781,500	781,500			
	工無	m	0	781,500	0	-1	-781,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-72号
DⅢ-A-7下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	755,800	755,800	1	755,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-73号
DⅢ-A-8下半	責任者有 鏡吹付工施		2	781,500	1,563,000			
	工無	m	0	781,500	0	-2	-1,563,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-74号
DⅢ-A-8下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	2	755,800	1,511,600	2	1,511,600	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-75号
DⅢ-A-9下半	責任者有 鏡吹付工施		2	781,500	1,563,000			
	工無	m	0	781,500	0	-2	-1,563,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-76号
DⅢ-A-9下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	2	755,800	1,511,600	2	1,511,600	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-77号
DⅢ-A-10下半	責任者有 鏡吹付工施		2	781,500	1,563,000			
	工無	m	0	781,500	0	-2	-1,563,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-78号
DⅢ-A-10下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	2	755,800	1,511,600	2	1,511,600	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-79号
DⅢ-A-11下半	責任者有 鏡吹付工施		2	781,500	1,563,000			
	工無	m	0	781,500	0	-2	-1,563,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-80号
DⅢ-A-11下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	2	755,800	1,511,600	2	1,511,600	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-81号
DⅢ-A-12下半	責任者有 鏡吹付工施		18	781,500	14,067,000			
	工無	m	0	781,500	0	-18	-14,067,000	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-82号
DⅢ-A-12下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	18	785,100	14,131,800	18	14,131,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-83号
DⅢ-A-13下半	責任者有 鏡吹付工施		18	781,500	14,067,000			
	工無	m	18	781,500	14,067,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-84号
DⅢ-A-14下半	責任者有 鏡吹付工施		27	781,500	21,100,500			
	工無	m	27	781,500	21,100,500	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		3,529,900			
		式	1		3,529,900	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII　18-15-40							単-85号
DⅡ	BB C=270以上		1	542,800	542,800			
		m	1	542,800	542,800	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII　18-15-40							単-86号
DⅡ-S	BB C=270以上		1	542,800	542,800			
		m	1	542,800	542,800	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII　18-15-40							単-87号
DⅡ-SH-F	BB C=270以上		1	565,500	565,500			
		m	1	565,500	565,500	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII　18-15-4							単-88号
DⅢ	0BB C=270以上		1	562,600	562,600			
		m	1	562,600	562,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII　18-15-4							単-89号
DⅢ-S	0BB C=270以上		1	562,600	562,600			
		m	1	562,600	562,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII　18-15-4							単-90号
DⅢ-A	0BB C=270以上		1	562,600	562,600			
		m	1	562,600	562,600	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-91号
			1	191,000	191,000			
		t	1	191,000	191,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)								
			1		144,035,190			
		式	1		162,555,030	1	18,519,840	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保工								
			1		142,469,280			
		式	1		160,989,120	1	18,519,840	
掘削･支保(機械掘削工法)	大断面 DII 切羽監視							単-92号
DⅡ-L　上半	責任者有 鏡吹付工施		64.8	1,400,000	90,720,000			
	工無	m	0	1,400,000	0	-64.8	-90,720,000	
掘削･支保(機械掘削工法)	大断面 DII 切羽監視							単-93号
DⅡ-L　上半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	64.8	1,673,000	108,410,400	64.8	108,410,400	
掘削･支保(機械掘削工法)	大断面 DII 切羽監視							単-94号
DⅡ-L　下半	責任者有 鏡吹付工施		64.8	798,600	51,749,280			
	工無	m	0	798,600	0	-64.8	-51,749,280	
掘削･支保(機械掘削工法)	大断面 DII 切羽監視							単-95号
DⅡ-L　下半	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	64.8	811,400	52,578,720	64.8	52,578,720	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		1,565,910			
		式	1		1,565,910	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(機械掘削工法)	大断面 DII　18-15-40							単-96号
DⅡ-L	BB C=270以上		1	1,564,000	1,564,000			
		m	1	1,564,000	1,564,000	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-97号
			0.01	191,000	1,910			
		t	0.01	191,000	1,910	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		11,004,950			
		式	1		11,004,950	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		649,200			
		式	1		649,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII							単-98号
DⅡ			1	105,200	105,200			
		m	1	105,200	105,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII							単-99号
DⅡ-S			1	105,200	105,200			
		m	1	105,200	105,200	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII							単-100号
DⅡ-L			1	120,200	120,200			
		m	1	120,200	120,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-101号
DⅢ			1	105,400	105,400			
		m	1	105,400	105,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-102号
DⅢ-S			1	105,400	105,400			
		m	1	105,400	105,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-103号
DⅢ-A			1	107,800	107,800			
		m	1	107,800	107,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		10,355,750			
		式	1		10,355,750	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40B							単-104号
DⅡ	B W/C≦60%		1	198,700	198,700			
		m	1	198,700	198,700	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40B							単-105号
DⅡ-S	B W/C≦60%		1	198,700	198,700			
		m	1	198,700	198,700	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40B							単-106号
DⅡ-SH-F	B W/C≦60%		1	185,800	185,800			
		m	1	185,800	185,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 18-8-40B							単-107号
DⅡ-L	B W/C≦60%		1	240,100	240,100			
		m	1	240,100	240,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40B							単-108号
DⅢ	B W/C≦60%		1	199,900	199,900			
		m	1	199,900	199,900	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40B							単-109号
DⅢ-S	B W/C≦60%		1	199,900	199,900			
		m	1	199,900	199,900	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40B							単-110号
DⅢ-A	B W/C≦60%		1	199,900	199,900			
		m	1	199,900	199,900	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-111号
			0.05	191,000	9,550			
		t	0.05	191,000	9,550	0	0	
貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65%							単-112号
DⅡ-SH-F			220	40,560	8,923,200			
		m	220	40,560	8,923,200	0	0	
坑内付帯工								
			1		52,767,720			
		式	1		52,767,720	0	0	
箱抜工								
			1		42,658,800			
		式	1		42,658,800	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-113号
非常電話 DⅡ	上		1	755,500	755,500			
		箇所	1	755,500	755,500	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-114号
非常電話 DⅡ-S	上		2	761,100	1,522,200			
		箇所	2	761,100	1,522,200	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-115号
非常電話 DⅡ-SH-F	上		4	796,500	3,186,000			
		箇所	4	796,500	3,186,000	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-116号
非常電話 DⅡ-L	上		2	765,300	1,530,600			
		箇所	2	765,300	1,530,600	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-117号
非常電話 DⅢ-A	上		2	857,600	1,715,200			
		箇所	2	857,600	1,715,200	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-118号
押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓	上		8	846,900	6,775,200			
DⅡ		箇所	8	846,900	6,775,200	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-119号
押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓	上		8	868,600	6,948,800			
DⅡ-S		箇所	8	868,600	6,948,800	0	0	
箱抜	18-15-40BB C=270以							単-120号
押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓	上		8	941,200	7,529,600			
DⅡ-SH-F		箇所	8	941,200	7,529,600	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（　7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 2 2	 859,100 859,100	 1,718,200 1,718,200	 0	 0	単-121号
箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 4 4	 870,300 870,300	 3,481,200 3,481,200	 0	 0	単-122号
箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅢ-S	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 2 2	 866,300 866,300	 1,732,600 1,732,600	 0	 0	単-123号
箱抜 ELCB盤　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 1 1	 591,600 591,600	 591,600 591,600	 0	 0	単-124号
箱抜 ELCB盤　DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 1 1	 627,300 627,300	 627,300 627,300	 0	 0	単-125号
箱抜 ELCB盤　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 1 1	 641,900 641,900	 641,900 641,900	 0	 0	単-126号
箱抜 端子盤　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 2 2	 442,700 442,700	 885,400 885,400	 0	 0	単-127号
箱抜 端子盤　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 2 2	 457,500 457,500	 915,000 915,000	 0	 0	単-128号
箱抜 給水栓(単独)　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 1 1	 673,900 673,900	 673,900 673,900	 0	 0	単-129号
箱抜 照明用管路　DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以 上	 箇所	 2 2	 714,300 714,300	 1,428,600 1,428,600	 0	 0	単-130号
裏面排水工		 式	 1 1	 	 1,262,400 1,262,400	 0	 0	
裏面排水	ﾌｨﾙﾀｰﾏｯﾄ　200×50	 m	 1,578 1,578	 800 800	 1,262,400 1,262,400	 0	 0	単-131号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		1,155,000			
		式	1		1,155,000	0	0	
床掘り	土砂		420	1,910	802,200			単-132号
		m3	420	1,910	802,200	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		420	840	352,800			単-133号
		m3	420	840	352,800	0	0	
地下排水工			1		7,691,520			
		式	1		7,691,520	0	0	
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 300m m ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40		786	8,500	6,681,000			単-134号
		m	786	8,500	6,681,000	0	0	
横断排水 DⅡ、DⅡ-S	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管､塩化 ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100 mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40		8	58,890	471,120			単-135号
		箇所	8	58,890	471,120	0	0	
横断排水 DⅡ-SH-F	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管､塩化 ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100 mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40		5	59,220	296,100			単-136号
		箇所	5	59,220	296,100	0	0	
横断排水 DⅢ-A	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管､塩化 ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100 mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40		2	59,030	118,060			単-137号
		箇所	2	59,030	118,060	0	0	
横断排水 DⅡ-L	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管､塩化 ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100 mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40		2	62,620	125,240			単-138号
		箇所	2	62,620	125,240	0	0	
坑門工			1		37,038,372			
		式	1		37,038,372	0	0	
坑口付工			1		5,968,000			
		式	1		5,968,000	0	0	
坑口付工 （終点側坑口）			1	5,968,000	5,968,000			単-139号
		箇所	1	5,968,000	5,968,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		6,688,700			
		式	1		6,688,700	0	0	
床掘(掘削)(ICT)	軟岩							単-140号
			30	1,876.67	56,300			
		m3	30	1,876.67	56,300	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-141号
			30	433.34	13,000			
		m3	30	433.34	13,000	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							単-142号
(明り巻)			190	1,628.95	309,500			
		m3	190	1,628.95	309,500	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-143号
(明り巻)			190	431.58	82,000			
		m3	190	431.58	82,000	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-144号
			500	1,939	969,500			
		m3	500	1,939	969,500	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-145号
			500	498.2	249,100			
		m3	500	498.2	249,100	0	0	
埋戻し								単-146号
(上載盛土)			880	956.37	841,600			
		m3	880	956.37	841,600	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-147号
			1,500	217.67	326,500			
		m3	1,500	217.67	326,500	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-148号
(北中(4号ｽﾞﾘ))			1,500	2,560.8	3,841,200			
		m3	1,500	2,560.8	3,841,200	0	0	
法面整形工								
			1		1,485,000			
		式	1		1,485,000	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=100 ﾗｽ有							単-149号
			150	9,900	1,485,000			
		m2	150	9,900	1,485,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)								
			1		297,100			
		式	1		297,100	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土							単-150号
			110	800	88,000			
		m2	110	800	88,000	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-151号
			410	510	209,100			
		m2	410	510	209,100	0	0	
植生工								
			1		455,000			
		式	1		455,000	0	0	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満							単-152号
			250	1,820	455,000			
		m2	250	1,820	455,000	0	0	
押え盛土工	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ							
			1		9,783,692			
		式	1		9,783,692	0	0	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ (撹拌混合)								単-153号
			1,132	3,880	4,392,160			
		m3	1,132	3,880	4,392,160	0	0	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)								単-154号
			1,257	560	703,920			
		m3	1,257	560	703,920	0	0	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し･締固め)								単-155号
			1,132	1,200	1,358,400			
		m3	1,132	1,200	1,358,400	0	0	
改良材	173kg/m3							単-156号
			195,836	17	3,329,212			
		kg	195,836	17	3,329,212	0	0	
明り巻工								
			1		12,360,880			
		式	1		12,360,880	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55 %							単-157号
			254	21,000	5,334,000			
		m3	254	21,000	5,334,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-158号
			0.83	187,000	155,210			
		t	0.83	187,000	155,210	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-159号
			10.99	185,000	2,033,150			
		t	10.99	185,000	2,033,150	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-160号
			6.2	186,000	1,153,200			
		t	6.2	186,000	1,153,200	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=2							単-161号
	0		19	3,190	60,610			
		m2	19	3,190	60,610	0	0	
止水板	CF200×5							単-162号
			39	2,310	90,090			
		m	39	2,310	90,090	0	0	
型枠	一般型枠							単-163号
			230	8,180	1,881,400			
		m2	230	8,180	1,881,400	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								単-164号
			180	6,339	1,141,020			
		m2	180	6,339	1,141,020	0	0	
足場	安全ネット必要							単-165号
			130	3,940	512,200			
		掛m2	130	3,940	512,200	0	0	
掘削補助工								
			1		956,272,768			
		式	1		1,039,294,919	1	83,022,151	
掘削補助工A								
			1		956,272,768			
		式	1		1,039,294,919	1	83,022,151	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-166号
DⅡ-SH-F	m ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		651	402,900	262,287,900			
		本	0	402,900	0	-651	-262,287,900	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-167号
DⅡ-SH-F-1	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	93	421,300	39,180,900	93	39,180,900	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-168号
DⅡ-SH-F-2	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	155	424,800	65,844,000	155	65,844,000	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-169号
DⅡ-SH-F-3	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	31	418,700	12,979,700	31	12,979,700	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-170号
DⅡ-SH-F-5	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	31	440,500	13,655,500	31	13,655,500	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-171号
DⅡ-SH-F-6	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	31	421,200	13,057,200	31	13,057,200	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-172号
DⅡ-SH-F-7	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	248	395,900	98,183,200	248	98,183,200	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-173号
DⅡ-SH-F-9	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	155	404,300	62,666,500	155	62,666,500	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-174号
DⅡ-SH-F-10	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		0	0	0			
	入	本	31	396,800	12,300,800	31	12,300,800	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-175号
DⅢ-A-1	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		31	423,100	13,116,100			
	入	本	31	423,100	13,116,100	0	0	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-176号
DⅢ-A-7	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		31	447,700	13,878,700			
	入	本	31	447,700	13,878,700	0	0	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-177号
DⅢ-A-12	m 39本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		78	442,600	34,522,800			
	入	本	78	442,600	34,522,800	0	0	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-178号
DⅢ-A-13	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		62	429,900	26,653,800			
	入	本	62	429,900	26,653,800	0	0	
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	φ114.3 t=6mm L=12.5							単-179号
DⅢ-A-14	m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注		93	415,300	38,622,900			
	入	本	93	415,300	38,622,900	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m ｾﾒﾝﾄ系注入	本	267 0	259,500 259,500	69,286,500 0	-267	-69,286,500	単-180号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-1	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 8本/ｼ ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 24	0 354,900	0 8,517,600	24	8,517,600	単-181号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-2	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 13本/ ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 65	0 388,000	0 25,220,000	65	25,220,000	単-182号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-3	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 16本/ ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 16	0 332,600	0 5,321,600	16	5,321,600	単-183号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-8	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 3本/ｼ ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 3	0 327,900	0 983,700	3	983,700	単-184号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-9	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 17本/ ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 85	0 356,700	0 30,319,500	85	30,319,500	単-185号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-10	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 5本/ｼ ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 5	0 345,600	0 1,728,000	5	1,728,000	単-186号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-2	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 6本/ｼ ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	6 6	392,700 392,700	2,356,200 2,356,200	0	0	単-187号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-3	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 16本/ ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	32 32	375,400 375,400	12,012,800 12,012,800	0	0	単-188号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-4	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 13本/ ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	39 39	356,100 356,100	13,887,900 13,887,900	0	0	単-189号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-5	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 11本/ ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	44 44	345,800 345,800	15,215,200 15,215,200	0	0	単-190号
長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-6	φ76.3 t=4.2mm L=13. 5m 改良径φ450 8本/ｼ ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	8 8	336,500 336,500	2,692,000 2,692,000	0	0	単-191号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-192号
DⅢ-A-1	5m 改良径φ450 21本/		21	448,400	9,416,400			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	21	448,400	9,416,400	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-193号
DⅢ-A-14	5m 改良径φ450 13本/		39	360,400	14,055,600			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	39	360,400	14,055,600	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-194号
DⅢ-S-1	5m 改良径φ450 7本/ｼ		7	359,600	2,517,200			
	ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	7	359,600	2,517,200	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-195号
DⅡ-SH-F-5	5m 改良径φ600 19本/		0	0	0			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	19	447,600	8,504,400	19	8,504,400	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-196号
DⅡ-SH-F-6	5m 改良径φ600 14本/		0	0	0			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	14	424,100	5,937,400	14	5,937,400	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-197号
DⅢ-A-2	5m 改良径φ450 7本/ｼ		7	572,200	4,005,400			
	ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0	572,200	0	-7	-4,005,400	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-198号
DⅢ-A-2	5m 改良径φ600 7本/ｼ		0	0	0			
	ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	7	572,200	4,005,400	7	4,005,400	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-199号
DⅢ-A-5	5m 改良径φ450 8本/ｼ		8	647,000	5,176,000			
	ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0	647,000	0	-8	-5,176,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-200号
DⅢ-A-5	5m 改良径φ600 8本/ｼ		0	0	0			
	ﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	8	647,000	5,176,000	8	5,176,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-201号
DⅢ-A-7	5m 改良径φ450 32本/		32	592,000	18,944,000			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0	592,000	0	-32	-18,944,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-202号
DⅢ-A-7	5m 改良径φ600 32本/		0	0	0			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	32	592,000	18,944,000	32	18,944,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 t=4.2mm L=13.							単-203号
DⅢ-A-12	5m 改良径φ450 32本/		64	543,400	34,777,600			
	ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0	543,400	0	-64	-34,777,600	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-12	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 32本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 64	0 543,400	0 34,777,600	64	34,777,600	単-204号
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-13	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 26本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	52 0	500,800 500,800	26,041,600 0	-52	-26,041,600	単-205号
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-13	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 26本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 52	0 500,800	0 26,041,600	52	26,041,600	単-206号
中尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-4	φ76.3 t=4.2mm L=6.5m 改良径φ600 19本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	0 19	0 258,900	0 4,919,100	19	4,919,100	単-207号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	3,790 3,790	40,100 40,100	151,979,000 151,979,000	0	0	単-208号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	257 257	46,800 46,800	12,027,600 12,027,600	0	0	単-209号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	513 513	45,900 45,900	23,546,700 23,546,700	0	0	単-210号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	769 769	44,500 44,500	34,220,500 34,220,500	0	0	単-211号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	884 884	40,500 40,500	35,802,000 35,802,000	0	0	単-212号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-6	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	257 257	37,900 37,900	9,740,300 9,740,300	0	0	単-213号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-S	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	370 370	39,500 39,500	14,615,000 14,615,000	0	0	単-214号
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	257 257	37,400 37,400	9,611,800 9,611,800	0	0	単-215号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	φ25.0 L=3.0m 改良径							単-216号
DⅢ-A-2	φ600 2本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞ		2	93,000	186,000			
	ﾝ注入	本	2	93,000	186,000	0	0	
注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	φ25.0 L=3.0m 改良径							単-217号
DⅢ-A-3	φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼ		12	166,000	1,992,000			
	ﾞﾝ注入	本	12	166,000	1,992,000	0	0	
注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	φ25.0 L=3.0m 改良径							単-218号
DⅢ-A-4	φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼ		12	83,600	1,003,200			
	ﾞﾝ注入	本	12	83,600	1,003,200	0	0	
小口径中尺鋼管先受工	φ76.3 L=6.5m 8本/ｼﾌ							単-219号
DⅢ-A-9	ﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		8	265,500	2,124,000			
		本	8	265,500	2,124,000	0	0	
小口径中尺鋼管先受工	φ76.3 L=6.5m 8本/ｼﾌ							単-220号
DⅢ-A-10	ﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		8	221,100	1,768,800			
		本	8	221,100	1,768,800	0	0	
小口径中尺鋼管先受工	φ76.3 L=6.5m 8本/ｼﾌ							単-221号
DⅢ-A-11	ﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		8	214,800	1,718,400			
		本	8	214,800	1,718,400	0	0	
長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ	φ114.3 L=6.5m 改良							単-222号
DⅢ-A-6	径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚ		3	447,100	1,341,300			
	ｼﾞﾝ注入	本	3	447,100	1,341,300	0	0	
長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ	φ114.3 L=6.5m 改良							単-223号
DⅢ-A-7	径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚ		1	447,100	447,100			
	ｼﾞﾝ注入	本	1	447,100	447,100	0	0	
長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ	φ114.3 L=6.5m 改良							単-224号
DⅢ-A-8	径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚ		2	401,500	803,000			
	ｼﾞﾝ注入	本	2	401,500	803,000	0	0	
長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ	φ114.3 L=6.5m 改良							単-225号
DⅢ-A-9	径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚ		2	401,500	803,000			
	ｼﾞﾝ注入	本	2	401,500	803,000	0	0	
長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ	φ114.3 L=6.5m 改良							単-226号
DⅢ-A-10	径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚ		2	401,500	803,000			
	ｼﾞﾝ注入	本	2	401,500	803,000	0	0	
空洞充填工	φ25.0 L=3.0m ｼﾘｶﾚｼﾞ							単-227号
DⅢ-A-9	ﾝ注入		3	1,710,800	5,132,400			
		本	3	1,710,800	5,132,400	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面補強工 DⅢ-A-1	φ76.3 L=13.5m 改良径φ450 3本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	3 3	391,300 391,300	1,173,900 1,173,900	0	0	単-228号
小口径長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-1	φ76.3 L=13.5m 改良径φ450 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	8 8	372,300 372,300	2,978,400 2,978,400	0	0	単-229号
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-6		m	3 3	728,300 728,300	2,184,900 2,184,900	0	0	単-230号
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-7		m	1 1	728,300 728,300	728,300 728,300	0	0	単-231号
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-8		m	2 2	728,300 728,300	1,456,600 1,456,600	0	0	単-232号
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-9		m	2 2	728,300 728,300	1,456,600 1,456,600	0	0	単-233号
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-10		m	2 2	728,300 728,300	1,456,600 1,456,600	0	0	単-234号
鋼製支保工連結 DⅢ-S、A、DⅡ-S	[200×80×7.5	m	113 113	4,000 4,000	452,000 452,000	0	0	単-235号
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機無)	本	120 120	18,900 18,900	2,268,000 2,268,000	0	0	単-236号
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅢ-S、A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	本	443 443	20,600 20,600	9,125,800 9,125,800	0	0	単-237号
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅡ-SH-F-9.10	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	本	0 40	0 22,720	0 908,800	40	908,800	単-238号
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-S	t=50	m2	880.13 880.13	2,100 2,100	1,848,273 1,848,273	0	0	単-239号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=50(集塵機有)							単-240号
DⅡ-SH-F-1~10			0	0	0			
		m2	2,080.31	2,100	4,368,651	2,080.31	4,368,651	
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=50(集塵機無)							単-241号
DⅢ-A			473.34	2,100	994,014			
		m2	473.34	2,100	994,014	0	0	
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=50(集塵機有)							単-242号
DⅢ-S、A			473.34	2,150	1,017,681			
		m2	473.34	2,150	1,017,681	0	0	
法面工								
			1		18,205,700			
		式	1		18,205,700	0	0	
法枠工								
			1		8,910,700			
		式	1		8,910,700	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土							単-243号
			190	810	153,900			
		m2	190	810	153,900	0	0	
吹付枠								単-244号
			170	35,190	5,982,300			
		m2	170	35,190	5,982,300	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=100 ﾗｽ有							単-245号
			310	8,950	2,774,500			
		m2	310	8,950	2,774,500	0	0	
鉄筋挿入工								
			1		9,295,000			
		式	1		9,295,000	0	0	
鉄筋挿入	SD345　D25 削孔長 29 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上							単-246号
			68	89,750	6,103,000			
		本	68	89,750	6,103,000	0	0	
足場(鉄筋挿入)								単-247号
			760	4,200	3,192,000			
		空m3	760	4,200	3,192,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工								
			1		7,323,350			
		式	1		7,323,350	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)								
			1		7,272,000			
		式	1		7,272,000	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製ﾕﾆｯﾄ							単-248号
			169	16,020	2,707,380			
		m2	169	16,020	2,707,380	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ							単-249号
			1,065	1,990	2,119,350			
		m2	1,065	1,990	2,119,350	0	0	
まき出し・敷均し、締固め	土砂							単-250号
			975	1,018	992,550			
		m3	975	1,018	992,550	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-251号
			1,100	200	220,000			
		m3	1,100	200	220,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-252号
			1,080	360	388,800			
		m3	1,080	360	388,800	0	0	
排水管敷設	水平排水材 7mm×300mm							単-253号
			246	560	137,760			
		m	246	560	137,760	0	0	
基盤排水工	C-40							単-254号
			104	6,790	706,160			
		m2	104	6,790	706,160	0	0	
地盤改良工								
			1		51,350			
		式	1		51,350	0	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材							単-255号
			13	3,950	51,350			
		m3	13	3,950	51,350	0	0	
排水構造物工								
			1		3,289,180			
		式	1		3,289,180	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工								
			1		1,361,790			
		式	1		1,361,790	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300-L2000							単-256号
			171	7,450	1,273,950			
		m	171	7,450	1,273,950	0	0	
自由勾配側溝	FU-B300-H300							単-257号
			7	10,800	75,600			
		m	7	10,800	75,600	0	0	
側溝蓋	C-C-T 300							単-258号
			6	2,040	12,240			
		枚	6	2,040	12,240	0	0	
管渠工								
			1		602,880			
		式	1		602,880	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HP2-R1-D300							単-259号
			32	18,840	602,880			
		m	32	18,840	602,880	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,251,460			
		式	1		1,251,460	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 MB種 500×500×700							単-260号
		箇所	7	49,750	348,250			
			7	49,750	348,250	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 MB種 500×500×800							単-261号
		箇所	1	53,950	53,950			
			1	53,950	53,950	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 MD種 800×800×1000							単-262号
		箇所	3	85,080	255,240			
			3	85,080	255,240	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 MA種 300×1000×300							単-263号
		箇所	2	40,460	80,920			
			2	40,460	80,920	0	0	
蓋	S-B600-L600-t12							単-264号
			8	29,800	238,400			
		枚	8	29,800	238,400	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	S-B900-L900-t12							単-265号
			3	67,100	201,300			
		枚	3	67,100	201,300	0	0	
蓋	S-B400-L1100-t12							単-266号
			2	36,700	73,400			
		枚	2	36,700	73,400	0	0	
地下排水工								
			1		73,050			
		式	1		73,050	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 VUφ200mm							単-267号
	有孔管 ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40		15	4,870	73,050			
		m	15	4,870	73,050	0	0	
構造物撤去工								
			0		0			
		式	1		4,255,000	1	4,255,000	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		4,255,000	1	4,255,000	
鏡補強ﾎﾞﾙﾄ運搬処分								内-1号
			0		0			
		式	1		4,255,000	1	4,255,000	
仮設工								
			1		198,261,340			
		式	1		827,761,881	1	629,500,541	
工事用道路工								
			1		2,600,400			
		式	1		2,600,400	0	0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去							単-268号
			901.1	2,832.1	2,552,000			
		m2	901.1	2,832.1	2,552,000	0	0	
敷鉄板	22×1524×3048 設置･撤去							単-269号
			18.6	2,602.16	48,400			
		m2	18.6	2,602.16	48,400	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		49,552,400			
		式	1		49,552,400	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材 C-40 仕上り厚 200ｍｍ		3,150	1,199.24	3,777,600			単-270号
		m2	3,150	1,199.24	3,777,600	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材 M-25 仕上り厚 100ｍｍ		3,150	790	2,488,500			単-271号
		m2	3,150	790	2,488,500	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		3,150	1,700	5,355,000			単-272号
		m2	3,150	1,700	5,355,000	0	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 再生材入 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		3,150	1,710	5,386,500			単-273号
		m2	3,150	1,710	5,386,500	0	0	
遮水ｼｰﾄ張	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 W2500×t7mm		4,252	3,500	14,882,000			単-274号
		m2	4,252	3,500	14,882,000	0	0	
養生ﾏｯﾄ	t=20mm		4,252	4,154	17,662,800			単-275号
		m2	4,252	4,154	17,662,800	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ区画工			1		2,816,290			
		式	1		2,816,290	0	0	
土のう			164	6,800	1,115,200			単-276号
		袋	164	6,800	1,115,200	0	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.82ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無		41	3,040	124,640			単-277号
		個	41	3,040	124,640	0	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ賃料	881日		41	38,450	1,576,450			単-278号
		個	41	38,450	1,576,450	0	0	
土壌流出防止工			1		1,676,000			
		式	1		1,676,000	0	0	
土壌流出防止			990	1,692.93	1,676,000			単-279号
		m2	990	1,692.93	1,676,000	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路舗装工			1		5,420,100			
		式	1		5,420,100	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材 C-40 t=150mm		2,030	970	1,969,100			単-280号
		m2	2,030	970	1,969,100	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(2.30以上2.40t/m3未満) t=50mm 3.0m超		2,030	1,700	3,451,000			単-281号
		m2	2,030	1,700	3,451,000	0	0	
仮設ﾔｰﾄﾞ造成工			1		945,330			
		式	1		945,330	0	0	
路体(築堤)盛土 設置	4.0m以上		170	210	35,700			単-282号
		m3	170	210	35,700	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) 設置	土砂 土量50,000m3未満		170	220	37,400			単-283号
		m3	170	220	37,400	0	0	
土砂等運搬 設置	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170	460	78,200			単-284号
		m3	170	460	78,200	0	0	
土のう 設置			89	6,820	606,980			単-285号
		袋	89	6,820	606,980	0	0	
掘削 撤去	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		170	300	51,000			単-286号
		m3	170	300	51,000	0	0	
土砂等運搬 撤去	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170	460	78,200			単-287号
		m3	170	460	78,200	0	0	
土のう 撤去			89	650	57,850			単-288号
		袋	89	650	57,850	0	0	
中ノ沢橋仮舗装工			1		2,246,470			
		式	1		2,246,470	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（　7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾄ養生	t=0.4mm							単-289号
			487	632.86	308,200			
		m2	487	632.86	308,200	0	0	
敷き砂	川砂 t=20mm							単-290号
			487	710	345,770			
		m2	487	710	345,770	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=50mm							単-291号
			129	480	61,920			
		m2	129	480	61,920	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理 t=70mm							単-292号
			388	1,560	605,280			
		m2	388	1,560	605,280	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(2							単-293号
	.30以上2.40t/m3未満)		487	1,900	925,300			
	t=60mm 3.0m超	m2	487	1,900	925,300	0	0	
中ノ沢橋梁A1橋台埋戻工								
			1		198,450			
		式	1		198,450	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-294号
			960	59.07	56,700			
		m3	960	59.07	56,700	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							単-295号
	含む)		960	147.66	141,750			
		m3	960	147.66	141,750	0	0	
本線盛土仮舗装工								
			1		3,216,000			
		式	1		3,216,000	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150mm							単-296号
			960	980	940,800			
		m2	960	980	940,800	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=10mm							単-297号
			960	750	720,000			
		m2	960	750	720,000	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(2							単-298号
	.30以上2.40t/m3未満		960	1,620	1,555,200			
	t=50mm 3.0m超	m2	960	1,620	1,555,200	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路移設工								
			1		20,192,157			
		式	1		20,192,157	0	0	
土工								内-2号
			1		6,733,500			
		式	1		6,733,500	0	0	
舗装工								内-3号
			1		5,882,000			
		式	1		5,882,000	0	0	
排水工								内-4号
			1		5,822,512			
		式	1		5,822,512	0	0	
構造物撤去工								内-5号
			1		1,754,145			
		式	1		1,754,145	0	0	
仮設ﾔｰﾄﾞ造成工 (借地ﾔｰﾄﾞB)			1		6,160,698			
		式	1		6,160,698	0	0	
土工								内-6号
			1		1,366,498			
		式	1		1,366,498	0	0	
舗装工								内-7号
			1		2,160,070			
		式	1		2,160,070	0	0	
仮設工								内-8号
			1		2,282,500			
		式	1		2,282,500	0	0	
測量	簡易ﾄﾞﾛｰﾝ測量							内-9号
			1		351,630			
		式	1		351,630	0	0	
仮設法面復旧工								
			1		12,837,476			
		式	1		12,837,476	0	0	
土工								内-10号
			1		2,056,320			
		式	1		2,056,320	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工								内-11号
			1		8,411,926			
		式	1		8,411,926	0	0	
排水工								内-12号
			1		279,760			
		式	1		279,760	0	0	
仮設工								内-13号
			1		2,089,470			
		式	1		2,089,470	0	0	
法面保護工								
			1		2,341,550			
		式	1		2,341,550	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm							単-299号
			305	7,590	2,314,950			
		m2	305	7,590	2,314,950	0	0	
吸出し防止材(全面)設置	ﾔｼ繊維系不織布 10mm							単-300号
			38	700	26,600			
		m2	38	700	26,600	0	0	
工事用運搬路市道補修工								
			1		368,090			
		式	1		368,090	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-301号
			42	611.2	25,670			
		m	42	611.2	25,670	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50mm							単-302号
			140	180	25,200			
		m2	140	180	25,200	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-303号
			7	2,730	19,110			
		m3	7	2,730	19,110	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-304号
			7	4,920	34,440			
		m3	7	4,920	34,440	0	0	
不陸整正	補足材無し							単-305号
			141	110	15,510			
		m2	141	110	15,510	0	0	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ新20FH再生							単-306号
	材入(2.30以上2.40t/m		141	1,760	248,160			
	3未満) t=50mm 3.0m超	m2	141	1,760	248,160	0	0	
工事用運搬路市道補修工								
②			0		0			
		式	1		585,040	1	585,040	
土工								内-14号
			0		0			
		式	1		84,045	1	84,045	
舗装工								内-15号
			0		0			
		式	1		406,182	1	406,182	
構造物撤去工								内-16号
			0		0			
		式	1		94,813	1	94,813	
林道復旧工								
			0		0			
		式	1		841,354	1	841,354	
林道大型土のう復旧								内-17号
			0		0			
		式	1		841,354	1	841,354	
仮設備付帯工								
			1		1,216,270			
		式	1		1,216,270	0	0	
沈砂池								内-18号
			1		1,216,270			
		式	1		1,216,270	0	0	
電力設備工								
			1		22,071,804			
		式	1		534,116,156	1	512,044,352	
受電設備								単-307号
			1	1,381,190	1,381,190			
		箇所	0	1,381,190	0	-1	-1,381,190	
受電設備								単-308号
			0	0	0			
		箇所	1	3,761,000	3,761,000	1	3,761,000	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配電設備								内-19号
			1		12,507,840			
		式	1		12,507,840	0	0	
電動機設備								内-20号
			1		2,440,800			
		式	1		2,440,800	0	0	
照明設備								内-21号
			1		311,754			
		式	0		0	-1	-311,754	
照明設備								内-22号
			0		0			
		式	1		364,475	1	364,475	
ﾌﾘｯｶｰ対策								内-23号
			1		3,800,000			
		式	0		0	-1	-3,800,000	
ﾌﾘｯｶｰ対策								内-24号
			0		0			
		式	1		87,397,018	1	87,397,018	
発電機								内-25号
			1		1,630,220			
		式	0		0	-1	-1,630,220	
発電機								内-26号
			0		0			
		式	1		427,645,023	1	427,645,023	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		64,361,985			
		式	1		180,312,340	1	115,950,355	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守								単-309号
			1	2,165,000	2,165,000			
		箇月	0	2,165,000	0	-1	-2,165,000	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守								単-310号
			0	0	0			
		箇月	31.2	2,883,000	89,949,600	31.2	89,949,600	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備								内-27号
			1		4,609,000			
		式	0		0	-1	-4,609,000	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明設備								内-28号
			0		0			
		式	1		5,675,029	1	5,675,029	
ﾄﾝﾈﾙ用水設備								単-311号
			3	677,011.67	2,031,035			
		箇所	3	677,011.67	2,031,035	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ排水設備								内-29号
			1		1,428,890			
		式	1		1,428,890	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ換気設備								内-30号
			1		356,350			
		式	1		356,350	0	0	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体								単-312号
			1	8,589,400	8,589,400			
		基	1	8,589,400	8,589,400	0	0	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体								単-313号
			2	3,698,680	7,397,360			
		基	2	3,698,680	7,397,360	0	0	
防水作業台車組立解体								単-314号
			1	783,000	783,000			
		基	1	783,000	783,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-31号
			1		11,494,410			
		式	1		11,494,410	0	0	
防音設備								内-32号
			1		5,854,090			
		式	0		0	-1	-5,854,090	
防音設備								内-33号
			0		0			
		式	1		9,889,903	1	9,889,903	
上屋	濁水処理設備･吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ							内-34号
			1		19,653,450			
		式	0		0	-1	-19,653,450	
上屋	濁水処理設備･吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ							内-35号
			0		0			
		式	1		42,717,363	1	42,717,363	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		39,870			
		式	1		119,310	1	79,440	
交通誘導警備員（運搬路市道補修工）			3	13,290	39,870			単-315号
		人日	3	13,290	39,870	0	0	
交通誘導警備員（運搬路市道補修工②）			0	0	0			単-316号
		人日	6	13,240	79,440	6	79,440	
直接工事費			1		2,990,498,620			
		式	1		3,860,876,042	1	870,377,422	
共通仮設費			1		212,367,000			
		式	1		294,768,792	1	82,401,792	
共通仮設費			1		51,804,540			
		式	1		87,491,180	1	35,686,640	
運搬費			1		13,186,500			
		式	1		13,186,500	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			8	1,363,000	10,904,000			単-317号
		回	8	1,363,000	10,904,000	0	0	
仮設材運搬費			158.8	14,373.43	2,282,500			単-318号
		t	158.8	14,373.43	2,282,500	0	0	
安全費			1		4,760,210			
		式	1		4,804,651	1	44,441	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用			1		4,760,210			内-36号
		式	0		0	-1	-4,760,210	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用			0		0			内-37号
		式	1		4,804,651	1	4,804,651	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事	（ 7 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費								
			1		10,698,500			
		式	1		12,774,918	1	2,076,418	
電力基本料金								内-38号
			1		10,698,500			
		式	0		0	-1	-10,698,500	
電力基本料金								内-39号
			0		0			
		式	1		12,774,918	1	12,774,918	
技術管理費								
			1		19,964,330			
		式	1		53,530,111	1	33,565,781	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験							単-319号
			3	7,300	21,900			
		検体	3	7,300	21,900	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定試験	W/Cﾐｰﾀ							単-320号
			238	17,800	4,236,400			
		回	238	17,800	4,236,400	0	0	
品質証明費								内-40号
			1		15,660,000			
		式	0		0	-1	-15,660,000	
品質証明費								内-41号
			0		0			
		式	1		15,504,581	1	15,504,581	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-42号
			1		46,030			
		式	1		46,030	0	0	
掘削ｽﾞﾘ分析費								内-43号
			0		0			
		式	1		33,721,200	1	33,721,200	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,195,000			
		式	1		3,195,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		160,562,460			
		式	1		207,277,612	1	46,715,152	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路１１号トンネルその２工事　　（ 7 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		3,202,865,620			
		式	1		4,155,644,834	1	952,779,214	
現場管理費								
			1		798,904,000			
		式	1		1,029,547,030	1	230,643,030	
工事原価								
			1		4,001,769,620			
		式	1		5,185,191,864	1	1,183,422,244	
一般管理費等								
			1		267,780,380			
		式	1		345,088,136	1	77,307,756	
工事価格								
			1		4,269,550,000			
		式	1		5,530,280,000	1	1,260,730,000	
消費税相当額								
			1		426,955,000			
		式	1		553,028,000	1	126,073,000	
工事費計								
			1		4,696,505,000			
		式	1		6,083,308,000	1	1,386,803,000	

一式当たり内訳書

鏡補強ﾎﾞﾙﾄ運搬処分

第　1号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡補強ﾎﾞﾙﾄ収集運搬	4tｱｰﾑﾛｰﾙ車		0	0	0			WYB00101
		回	29	50,000	1,450,000	29	1,450,000	
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	110	25,500	2,805,000	110	2,805,000	単－ 730号
合　計					0			
					4,255,000		4,255,000	
変更積算金額					0			
					4,255,000		4,255,000	円／式

一式当たり内訳書

土工

第　2号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削		5,100	1,228	6,262,800			CB210120
		m３	5,100	1,228	6,262,800	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,200	208.3	249,960			CB210510
		m３	1,200	208.3	249,960	0	0	
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		110	531.3	58,443			CB220070
		m２	110	531.3	58,443	0	0	
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		440	838	368,720			CB220070
		m２	440	838	368,720	0	0	
合　計					6,733,500			
					6,733,500		0	

一式当たり内訳書

舗装工

第　3号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1,170 1,170	1,760 1,760	2,059,200 2,059,200	0	0	CB410260
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	m２	1,170 1,170	817.7 817.7	956,709 956,709	0	0	CB410040
下層路盤 （車道・路肩部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m２	1,170 1,170	1,006 1,006	1,177,020 1,177,020	0	0	CB410030
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 3.48t/100m2	m２	1,170 1,170	1,655 1,655	1,936,350 1,936,350	0	0	CB211410
合　計					5,882,000 5,882,000		0	

一式当たり内訳書

排水工

第　4号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		90	234.1	21,069			CB210030
		m３	90	234.1	21,069	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		20	1,792	35,840			CB210410
		m３	20	1,792	35,840	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		40	2,711	108,440			CB210410
		m３	40	2,711	108,440	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		40	119.9	4,796			CB210610
		m３	40	119.9	4,796	0	0	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		130	1,446	187,980			CB221110
		m２	130	1,446	187,980	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		45	4,287	192,915			CB240210
		m２	45	4,287	192,915	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		45	8,435	379,575			CB240210
		m２	45	8,435	379,575	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し		6	30,380	182,280			CB240010
均しｺﾝ(t=50mm)	全ての費用	m３	6	30,380	182,280	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し		15	30,380	455,700			CB240010
均しｺﾝ(t=100mm)	全ての費用	m３	15	30,380	455,700	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生		2	31,170	62,340			CB240010
集水桝	全ての費用	m３	2	31,170	62,340	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生		34	31,170	1,059,780			CB240010
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	全ての費用	m３	34	31,170	1,059,780	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		56	7,848	439,488			WB824010
		m３	56	7,848	439,488	0	0	単－ 738号

一式当たり内訳書

排水工

第　4号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	148 148	4,960 4,960	734,080 734,080	 0	 0	WB821410 単－ 739号
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	88 88	4,960 4,960	436,480 436,480	 0	 0	WB821410 単－ 739号
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	12 12	8,511 8,511	102,132 102,132	 0	 0	CB222770
上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	t	8.98 8.98	13,030 13,030	117,009 117,009	 0	 0	WB252810 単－ 740号
H形鋼(SS400)広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	t	8.98 8.98	125,000 125,000	1,122,500 1,122,500	 0	 0	
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	12 12	120.5 120.5	1,446 1,446	 0	 0	CB222770
プレキャスト集水桝	撤去 2200kgを超え2800kg以下 全ての費用	基	2 2	7,207 7,207	14,414 14,414	 0	 0	CB222800
合　計					5,822,512 5,822,512		 0	

一式当たり内訳書

構造物撤去工

第　5号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		700	171.4	119,980			CB430310
		m２	700	171.4	119,980	0	0	
収集運搬費	大型ｱｰﾑﾛｰﾙﾀﾞﾝﾌﾟ		16	62,600	1,001,600			WYB00139
		台	16	62,600	1,001,600	0	0	
処分費（ｔ）			82	4,500	369,000			WB020052
		ｔ	82	4,500	369,000	0	0	単－ 741号
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		189	1,833	346,437			WB821410
		m	189	1,833	346,437	0	0	単－ 742号
ヒューム管（B形管）	撤去 450mm 全ての費用		10	3,550	35,500			CB222860
		m	10	3,550	35,500	0	0	
プレキャスト集水桝	撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用		4	3,406	13,624			CB222800
		基	4	3,406	13,624	0	0	
合　計					1,754,145			
					1,754,145		0	

一式当たり内訳書

土工

第　6号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m３	2,100 2,100	275.7 275.7	578,970 578,970	0	0	CB210100
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m３	1,300 1,300	208.3 208.3	270,790 270,790	0	0	CB210510
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	380 380	800.6 800.6	304,228 304,228	0	0	CB220010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	700 700	378.7 378.7	265,090 265,090	0	0	CB210110
合　計					1,366,498 1,366,498		0	

一式当たり内訳書

舗装工

第　7号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	803 803	1,760 1,760	1,413,280 1,413,280	0	0	CB410260
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m２	803 803	1,006 1,006	807,818 807,818	0	0	CB410030
合　計					2,160,070 2,160,070		0	

一式当たり内訳書

仮設工

第　8号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積		55	3,135	172,425			CB310070
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	55	3,135	172,425	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200　881日		55	39,600	2,178,000			
		個	55	39,600	2,178,000	0	0	
合　計					2,282,500			
					2,282,500		0	

一式当たり内訳書

測量

第　9号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易ﾄﾞﾛｰﾝ測量費			1		372,000			WYB00114
		式	1		372,000	0	0	
合　計					351,630			
					351,630		0	

一式当たり内訳書

土工

第　10号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		440	1,127	495,880			CB210100
		m３	440	1,127	495,880	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		340	208.3	70,822			CB210510
		m３	340	208.3	70,822	0	0	
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 11.6t/100m2		336	3,076	1,033,536			CB211410
		m２	336	3,076	1,033,536	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		230	403.1	92,713			CB220010
		m２	230	403.1	92,713	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		770	208.9	160,853			CB210020
		m３	770	208.9	160,853	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		770	378.7	291,599			CB210110
		m３	770	378.7	291,599	0	0	
合　計					2,056,320			
					2,056,320		0	

一式当たり内訳書

法面工

第　11号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無		911	7,323	6,671,253			WB810810
		m２	911	7,323	6,671,253	0	0	単－ 502号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		911	1,999	1,821,089			WB811120
		m２	911	1,999	1,821,089	0	0	単－ 503号
吸出し防止材（全面）設置			240	749.8	179,952			CB226140
		m２	240	749.8	179,952	0	0	
合　計					8,411,926			
					8,411,926		0	

一式当たり内訳書

排水工

第　12号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		12	8,511	102,132			CB222770
		m	12	8,511	102,132	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		16	12,210	195,360			CB222770
		m	16	12,210	195,360	0	0	
合　計					279,760			
					279,760		0	

一式当たり内訳書

仮設工

第　13号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積		51	3,135	159,885			CB310070
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	51	3,135	159,885	0	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200 賃料日数869日		51	39,100	1,994,100			WYB00107
		個	51	39,100	1,994,100	0	0	単－ 743号
合　計					2,089,470			
					2,089,470		0	

一式当たり内訳書

土工

第　14号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	30	2,003	60,090	30	60,090	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	30	887	26,610	30	26,610	
合　計					0			
					86,700		86,700	
変更積算金額					0			
					84,045		84,045	円／式

一式当たり内訳書

舗装工

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m２	117	714.6	83,608	117	83,608	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 120mm 1層施工 全ての費用		0	0	0			CB410040
		m２	117	917.7	107,370	117	107,370	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m２	117	1,949	228,033	117	228,033	
合　計					0 419,011		419,011	
変更積算金額					0 406,182		406,182	円／式

一式当たり内訳書

構造物撤去工

第　16号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	62.5	562	35,125	62.5	35,125	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB430310
		m２	117	171.4	20,053	117	20,053	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		0	0	0			CB227010
	無し 1.5km以下 全ての費用	m３	6	2,045	12,270	6	12,270	
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	13.8	2,200	30,360	13.8	30,360	単－ 746号
合　計					0 97,808		97,808	
変更積算金額					0 94,813		94,813	円／式

一式当たり内訳書

林道大型土のう復旧

第　17号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	49	671.9	32,923	49	32,923	単－ 747号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	50	1,008	50,400	50	50,400	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	50	709.6	35,480	50	35,480	
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 450～600mm		0	0	0			CB222770
		m	5	218.2	1,091	5	1,091	
【設置】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要		0	0	0			CB222770
	全ての費用							
		m	5.5	14,020	77,110	5.5	77,110	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	0.47	31,710	14,903	0.47	14,903	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	3	8,435	25,305	3	25,305	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	71	7,015	498,065	71	498,065	単－ 748号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	70	1,008	70,560	70	70,560	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	70	887	62,090	70	62,090	

一式当たり内訳書

林道大型土のう復旧

第　17号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 867,927		867,927	
変更積算金額					0 841,354		841,354	円／式

一式当たり内訳書

沈砂池

第　18号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		43	8,435	362,705			CB240210
		m２	43	8,435	362,705	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		23	31,170	716,910			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	23	31,170	716,910	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		23	7,848	180,504			WB824010
		m３	23	7,848	180,504	0	0	単－ 738号
合　計					1,216,270			
					1,216,270		0	

一式当たり内訳書

配電設備

第　19号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【坑外】								
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満		100	5,677	567,700			WB253830
	設備費含む							
(送風機)		m	100	5,677	567,700	0	0	単－ 755号
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 3年未満		50	7,052	352,600			WB253830
	設備費含む							
(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)		m	50	7,052	352,600	0	0	単－ 756号
低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む		200	5,355	1,071,000			WB253830
(濁水処理設備)		m	200	5,355	1,071,000	0	0	単－ 757号
低圧配電線路	OW 22mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む		200	4,335	867,000			WB253830
(給水ﾎﾟﾝﾌﾟ)		m	200	4,335	867,000	0	0	単－ 758号
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置･撤去 3年未満 設備費含む		50	3,040	152,000			WB253830
(取水ﾎﾟﾝﾌﾟ)		m	50	3,040	152,000	0	0	単－ 759号
【坑内】								
坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 設置･撤去		1,256	6,745	8,471,720			WB253850
	3年未満 設備費含む							
(坑内配線)		m	1,256	6,745	8,471,720	0	0	単－ 760号
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3c 労務費なし		30	1,234	37,020			WB253850
	3年未満 設備費含む							
(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ2B)		m	30	1,234	37,020	0	0	単－ 761号
坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし		10	1,687	16,870			WB253850
	3年未満 設備費含む							
(集塵機)		m	10	1,687	16,870	0	0	単－ 762号
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし		20	2,504	50,080			WB253850
	3年未満 設備費含む							
(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機)		m	20	2,504	50,080	0	0	単－ 763号
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし		10	635	6,350			WB253850
	3年未満 設備費含む							
(ﾓﾙﾀﾙ混合注入装置)		m	10	635	6,350	0	0	単－ 764号

一式当たり内訳書

配電設備

第　19号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		10	635	6,350			WB253850
(坑内排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)		m	10	635	6,350	0	0	単－ 764号
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む		10	556.3	5,563			WB253850
(防水工作業台車)		m	10	556.3	5,563	0	0	単－ 765号
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む		1,256	1,271	1,596,376			WB253850
(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ他覆工機)		m	1,256	1,271	1,596,376	0	0	単－ 766号
合　計					12,507,840 12,507,840		0	

一式当たり内訳書

電動機設備

第　20号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【坑内】								
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む		3	108,700	326,100			WB253870
(油圧切削機集塵機他)		面	3	108,700	326,100	0	0	単－ 767号
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む		4	93,120	372,480			WB253870
(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ他)		面	4	93,120	372,480	0	0	単－ 768号
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む		11	108,700	1,195,700			WB253870
(坑内照明他)		面	11	108,700	1,195,700	0	0	単－ 767号
【坑外】								
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む		1	108,700	108,700			WB253870
(送風機)		面	1	108,700	108,700	0	0	単－ 767号
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む		4	108,700	434,800			WB253870
(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ他)		面	4	108,700	434,800	0	0	単－ 767号
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む		1	108,700	108,700			WB253870
(坑外照明)		面	1	108,700	108,700	0	0	単－ 767号
合　計					2,440,800			
					2,440,800		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第　21号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個		6	9,502	57,012			WB253890
		個	6	9,502	57,012	0	0	単－ 769号
工事用照明	設置のみ 6ｶ月未満 設備費含む 1個		3	9,147	27,441			WB253890
		個	3	9,147	27,441	0	0	単－ 770号
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時		7,284	32.34	235,564			
		ｋｗＨ	7,284	32.34	235,564	0	0	
					311,754			
合　計					0		-311,754	

一式当たり内訳書

照明設備

第　22号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個		0	0	0			WB253890
		個	6	9,502	57,012	6	57,012	単－ 771号
工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個		0	0	0			WB253890
		個	3	9,502	28,506	3	28,506	単－ 771号
工事用照明	設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個		0	0	0			WB253890
		個	3	9,147	27,441	3	27,441	単－ 772号
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時		0	0	0			
		ｋｗＨ	8,076	32.34	261,177	8,076	261,177	
合　計					0			
					374,136		374,136	
変更積算金額					0			
					364,475		364,475	円／式

一式当たり内訳書

ﾌﾘｯｶｰ対策

第　23号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置賃料	絶縁ﾄﾗﾝｽ盤、励磁突入電流抑制対策装置含む		1	3,015,000	3,015,000			WYB00170
		月	1	3,015,000	3,015,000	0	0	単－ 773号
ﾌﾘｯｶ抑制装置設置			1	261,900	261,900			WYB00176
		台	1	261,900	261,900	0	0	単－ 774号
ﾌﾘｯｶ抑制装置撤去			1	165,600	165,600			WYB00172
		台	1	165,600	165,600	0	0	単－ 775号
励磁突入電流抑制対策装置設置			1	93,140	93,140			WYB00137
		台	1	93,140	93,140	0	0	単－ 776号
励磁突入電流抑制対策装置撤去			1	23,630	23,630			WYB00135
		台	1	23,630	23,630	0	0	単－ 777号
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置現地調整試験運転費			1	186,200	186,200			WYB00173
		回	1	186,200	186,200	0	0	単－ 778号
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置現地効果測定費			1	256,400	256,400			WYB00174
		回	1	256,400	256,400	0	0	単－ 779号
合　計					3,800,000			
					0		-3,800,000	

一式当たり内訳書

ﾌﾘｯｶｰ対策

第　24号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置賃料	絶縁ﾄﾗﾝｽ盤、励磁突入電流抑制対策装置含む	月	0 30.2	0 3,015,000	0 91,053,000	30.2	91,053,000	WYB00178 単－ 780号
ﾌﾘｯｶ抑制装置設置		台	0 1	0 261,900	0 261,900	1	261,900	WYB00180 単－ 781号
ﾌﾘｯｶ抑制装置撤去		台	0 1	0 165,600	0 165,600	1	165,600	WYB00177 単－ 782号
励磁突入電流抑制対策装置設置		台	0 1	0 93,140	0 93,140	1	93,140	WYB00141 単－ 783号
励磁突入電流抑制対策装置撤去		台	0 1	0 23,630	0 23,630	1	23,630	WYB00144 単－ 784号
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置現地調整試験運転費		回	0 1	0 186,200	0 186,200	1	186,200	WYB00181 単－ 785号
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置現地効果測定費		回	0 1	0 256,400	0 256,400	1	256,400	WYB00182 単－ 786号
合　計					0 92,039,870		92,039,870	
変更積算金額					0 87,397,018		87,397,018	円／式

一式当たり内訳書

発電機

第　25号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５５０／６００ｋＶＡ		1	223,100	223,100			
		日	1	223,100	223,100	0	0	単－ 787号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５５０／６００ｋＶＡ		1	223,100	223,100			
		日	1	223,100	223,100	0	0	単－ 787号
高調波抑制装置賃料	400kVA		1	742,000	742,000			WYB00145
		基･月	1	742,000	742,000	0	0	
発電機用昇圧ﾄﾗﾝｽ盤賃料			1	270,000	270,000			WYB00146
		基･月	1	270,000	270,000	0	0	
昇圧ﾄﾗﾝｽ･高調波抑制装置基礎			1	203,600	203,600			WYB00168
		基礎	1	203,600	203,600	0	0	単－ 788号
合　計					1,630,220			
					0		-1,630,220	

一式当たり内訳書

発電機

第　26号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５５０／６００ｋＶＡ	日	0 906	0 224,100	0 203,034,600	906	203,034,600	単－ 789号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５５０／６００ｋＶＡ	日	0 906	0 223,100	0 202,128,600	906	202,128,600	単－ 790号
高調波抑制装置賃料	400kVA	基･月	0 30.2	0 742,000	0 22,408,400	30.2	22,408,400	WYB00022
発電機用昇圧ﾄﾗﾝｽ盤賃料		基･月	0 30.2	0 270,000	0 8,154,000	30.2	8,154,000	WYB00027
昇圧ﾄﾗﾝｽ･高調波抑制装置基礎		基礎	0 1	0 203,600	0 203,600	1	203,600	WYB00183 単－ 791号
合　計					0 435,929,200		435,929,200	
変更積算金額					0 427,645,023		427,645,023	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設備

第　27号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む		163	2,586	421,518			WB253900
		m	163	2,586	421,518	0	0	単－ 796号
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 2年未満 設備費含む		297	1,960	582,120			WB253900
		m	297	1,960	582,120	0	0	単－ 797号
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む		330	1,393	459,690			WB253900
		m	330	1,393	459,690	0	0	単－ 798号
切羽照明	設置･撤去 3年未満 設備費含む 587日		6	22,930	137,580			WB253910
		個	6	22,930	137,580	0	0	単－ 799号
切羽照明 (覆工)	設置･撤去 1年未満 設備費含む 161日	個	4	14,770	59,080	0	0	WB253910 単－ 800号
電力料（高圧電力A)	東北電力　常時		95,078	32.34	3,074,822			
		ｋｗＨ	95,078	32.34	3,074,822	0	0	
合　計					4,609,000 0		-4,609,000	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設備

第　28号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む	m	0 31	0 2,586	0 80,166	31	80,166	WB253900 単－ 801号
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む	m	0 340	0 2,586	0 879,240	340	879,240	WB253900 単－ 801号
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	0 271.2	0 1,960	0 531,552	271.2	531,552	WB253900 単－ 802号
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む	m	0 147.8	0 1,393	0 205,885	147.8	205,885	WB253900 単－ 803号
切羽照明	設置･撤去 3年未満 設備費含む 603日	個	0 6	0 24,980	0 149,880	6	149,880	WB253910 単－ 804号
切羽照明 (覆工)	設置･撤去 1年未満 設備費含む 180日	個	0 4	0 14,770	0 59,080	4	59,080	WB253910 単－ 805号
電力料（高圧電力A)	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 121,340	0 32.34	0 3,924,135	121,340	3,924,135	
合　計					0 5,829,938		5,829,938	
変更積算金額					0 5,675,029		5,675,029	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ排水設備

第　29号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	79,810	79,810			WB252320
		箇所	1	79,810	79,810	0	0	単－ 808号
排水設備運転			1	6,380	6,380			WB450290
		日	1	6,380	6,380	0	0	単－ 811号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		1	1,120	1,120			
		日	1	1,120	1,120	0	0	単－ 812号
暗渠排水管	据付･撤去 直管 50～150mm 全ての費用		155	392.7	60,868			CB222770
(坑外)		m	155	392.7	60,868	0	0	
配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管)白管ねじ付 SGP	50A 2B W4m(2年未満)		944	940	887,360			
		m	944	940	887,360	0	0	
配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管)白管ねじ付 SGP	80A 3B W4m(2年未満)		285	1,610	458,850			
		m	285	1,610	458,850	0	0	
合　計					1,428,890			
					1,428,890		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ換気設備

第　30号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 180kWh 759m 1日		1		165,300			WB450270
		式	1		165,300	0	0	単ー 813号
吸引伸縮風管	φ1700×100m		1	23,500	23,500			
		供用日	1	23,500	23,500	0	0	
換気設備基礎			1		173,300			WYB00153
		式	1		173,300	0	0	単ー 814号
合　計					356,350			
					356,350		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　31号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【30m3】								
濁水処理設備	処理能力30m3級 運転日数1日		1		1,008,000			WYB00142
		式	1		1,008,000	0	0	単－ 819号
無機凝集剤	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC) ﾛｰﾘｰ		26,880	44	1,182,720			
		ｋｇ	26,880	44	1,182,720	0	0	
高分子凝集剤	ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ　紙袋		220	980	215,600			
		ｋｇ	220	980	215,600	0	0	
液化炭酸	純度99.5%以上 ﾎﾞﾝﾍﾞ		7,200	188	1,353,600			
		ｋｇ	7,200	188	1,353,600	0	0	
濁水処理設備B基礎			1		2,554,000			WYB00158
		式	1		2,554,000	0	0	単－ 820号
【60m3】								
濁水処理設備	処理能力60m3級 運転日数1日		1		1,052,000			WYB00140
		式	1		1,052,000	0	0	単－ 821号
無機凝集剤	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC) ﾛｰﾘｰ		7,990	44	351,560			
		ｋｇ	7,990	44	351,560	0	0	
高分子凝集剤	ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ　紙袋		150	980	147,000			
		ｋｇ	150	980	147,000	0	0	
液化炭酸	純度99.5%以上 ﾎﾞﾝﾍﾞ		5,400	188	1,015,200			
		ｋｇ	5,400	188	1,015,200	0	0	
濁水処理設備A基礎			1		2,775,000			WYB00169
		式	1		2,775,000	0	0	単－ 822号

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　31号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		回	1 1	16,590 16,590	16,590 16,590	0	0	WB450420 単ー 823号
合　計					11,494,410 11,494,410		0	

一式当たり内訳書

防音設備

第　32号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音壁設置工	鉄骨工事費		6.976	59,920	418,001			WYB00124
		t	6.976	59,920	418,001	0	0	単－ 824号
防音壁設置工	ﾊﾟﾈﾙ工事費		150	2,709	406,350			WYB00118
		m2	150	2,709	406,350	0	0	単－ 825号
防音壁撤去工	鉄骨工事費		6.976	42,080	293,550			WYB00128
		t	6.976	42,080	293,550	0	0	単－ 826号
防音壁撤去工	ﾊﾟﾈﾙ工事費		150	2,196	329,400			WYB00126
		m2	150	2,196	329,400	0	0	単－ 827号
防音壁賃料	H5.0m Sﾀｲﾌﾟ標準ﾊﾟﾈﾙHFS-100 ﾊﾟﾈﾙ本体賃料		32	4,580	146,560			
		m・月	32	4,580	146,560	0	0	
防音壁部材	H5.0m Sﾀｲﾌﾟ標準ﾊﾟﾈﾙHFS-100 鋼材等部材		32	69,500	2,224,000			
		m	32	69,500	2,224,000	0	0	
防音壁基礎			1		2,613,000			WYB00159
		式	1		2,613,000	0	0	単－ 828号
合　計					5,854,090			
					0		-5,854,090	

一式当たり内訳書

防音設備

第　33号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音壁設置工	鉄骨工事費		0	0	0			WYB00167
		t	6.976	59,920	418,001	6.976	418,001	単－ 829号
防音壁設置工	ﾊﾟﾈﾙ工事費		0	0	0			WYB00185
		m2	150	2,709	406,350	150	406,350	単－ 830号
防音壁撤去工	鉄骨工事費		0	0	0			WYB00187
		t	6.976	42,080	293,550	6.976	293,550	単－ 831号
防音壁撤去工	ﾊﾟﾈﾙ工事費		0	0	0			WYB00189
		m2	150	2,196	329,400	150	329,400	単－ 832号
防音壁賃料	H5.0m Sﾀｲﾌﾟ標準ﾊﾟﾈﾙHFS-100 ﾊﾟﾈﾙ本体賃料		0	0	0			
		m・月	1,000	4,580	4,580,000	1,000	4,580,000	
防音壁部材	H5.0m Sﾀｲﾌﾟ標準ﾊﾟﾈﾙHFS-100 鋼材等部材		0	0	0			
		m	32	69,500	2,224,000	32	2,224,000	
防音壁基礎			0		0			WYB00192
		式	1		2,613,000	1	2,613,000	単－ 833号
合　計					0 10,864,301		10,864,301	
変更積算金額					0 9,889,903		9,889,903	円／式

一式当たり内訳書

上屋

第　34号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【濁水処理設備上屋】								
濁水処理設備上屋	2.5H×4K(積雪仕様)		1		6,750,000			
		式	1		6,750,000	0	0	
濁水処理設備上屋	2H×3K(積雪仕様)		1		4,500,000			
		式	1		4,500,000	0	0	
濁水処理設備上屋設置	2.5H×4K(積雪仕様)		1		621,400			WYB00123
		式	1		621,400	0	0	単－ 834号
濁水処理設備上屋撤去	2.5H×4K(積雪仕様)		1		476,100			WYB00133
		式	1		476,100	0	0	単－ 835号
濁水処理設備上屋設置	2H×3K(積雪仕様)		1		493,200			WYB00134
		式	1		493,200	0	0	単－ 836号
濁水処理設備上屋撤去	2H×3K(積雪仕様)		1		376,400			WYB00149
		式	1		376,400	0	0	単－ 837号
【吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋】								
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋賃料			1	775,000	775,000			
		基・月	1	775,000	775,000	0	0	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋設置	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない		1		3,963,000			WYB00132
		式	1		3,963,000	0	0	単－ 838号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋撤去	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない		1		1,989,000			WYB00154
		式	1		1,989,000	0	0	単－ 839号
合　計					19,653,450			
					0		-19,653,450	

一式当たり内訳書

上屋

第　35号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【濁水処理設備上屋】								
濁水処理設備上屋	2.5H×4K(積雪仕様)		0		0			
		式	1		6,750,000	1	6,750,000	
濁水処理設備上屋	2H×3K(積雪仕様)		0		0			
		式	1		4,500,000	1	4,500,000	
濁水処理設備上屋設置	2.5H×4K(積雪仕様)		0		0			WYB00147
		式	1		621,400	1	621,400	単－ 840号
濁水処理設備上屋撤去	2.5H×4K(積雪仕様)		0		0			WYB00191
		式	1		476,100	1	476,100	単－ 841号
濁水処理設備上屋設置	2H×3K(積雪仕様)		0		0			WYB00193
		式	1		493,200	1	493,200	単－ 842号
濁水処理設備上屋撤去	2H×3K(積雪仕様)		0		0			WYB00195
		式	1		376,400	1	376,400	単－ 843号
【吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋】								
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋賃料			0	0	0			
		基・月	31.2	775,000	24,180,000	31.2	24,180,000	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋設置	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない		0		0			WYB00198
		式	1		3,963,000	1	3,963,000	単－ 844号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋撤去	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない		0		0			WYB00201
		式	1		1,989,000	1	1,989,000	単－ 845号
合　計					0			
					43,349,100		43,349,100	

一式当たり内訳書

上屋

第　35号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 42,717,363		42,717,363	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　36号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1 1		4,514,964 4,514,964	0	0	WB010310 単ー 851号
合　計					4,760,210 0		-4,760,210	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　37号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0 1		0 4,557,116	1	4,557,116	WB010310 単ー 852号
合　計					0 4,557,116		4,557,116	
変更積算金額					0 4,804,651		4,804,651	円／式

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　38号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	10812千円		1		10,820,000			WB010240
		式	1		10,820,000	0	0	単－ 853号
合　計					10,698,500 0		-10,698,500	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　39号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	12913千円		0		0			WB010240
		式	1		12,920,000	1	12,920,000	単－ 854号
合　計					0 12,920,000		12,920,000	
変更積算金額					0 12,774,918		12,774,918	円／式

一式当たり内訳書

品質証明費

第　40号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技師 (B)			202	41,600	8,403,200			WYB00010
		人	202	41,600	8,403,200	0	0	
その他原価			1		2,801,000			WYB00011
		式	1		2,801,000	0	0	
一般管理費			1		6,025,800			WYB00012
		式	1		6,025,800	0	0	
合　計					15,660,000			
					0		-15,660,000	

一式当たり内訳書

品質証明費

第　41号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技師 (B)			0	0	0			WYB00029
		人	200	41,600	8,320,000	200	8,320,000	
その他原価			0		0			WYB00038
		式	1		2,773,000	1	2,773,000	
一般管理費			0		0			WYB00039
		式	1		5,966,000	1	5,966,000	
合　計					0 17,059,000		17,059,000	
変更積算金額					0 15,504,581		15,504,581	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　42号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員			1.75	29,000	50,750			WYB00005
		人	1.75	29,000	50,750	0	0	
合　計					46,030			
					46,030		0	

一式当たり内訳書

掘削ｽﾘ分析費

第　43号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾘ分析費			0	0	0			WYB00108
		回	174	193,800	33,721,200	174	33,721,200	単－ 855号
合　計					0 33,721,200		33,721,200	
変更積算金額					0 33,721,200		33,721,200	円／式

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1号	掘削･支保 DⅡ上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,275,000 1,275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,254,000	1,254,000	WYB00267
		m	1	1,254,000	1,254,000	単－ 321号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		22	100	2,200	
		個	22	100	2,200	
集塵機運転	電気式　2400m3／min級		1	42,030	42,030	WYB00287
		m	1	42,030	42,030	単－ 322号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	36,180	36,180	WYB00288
		m	1	36,180	36,180	単－ 323号
計					1,334,410	
					1,334,410	
単価					1,335,000	
					1,335,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	掘削･支保 DⅡ上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,501,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	m	0 1	0 1,478,000	0 1,478,000	WYB00323 単－ 324号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	0 22	0 100	0 2,200	
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級	m	0 1	0 53,990	0 53,990	WYB00332 単－ 325号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積	m	0 1	0 36,180	0 36,180	WYB00333 単－ 326号
計					0 1,570,370	
単価					0 1,571,000	円／m
変更積算単価					1,501,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3号	掘削･支保 DⅡ下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	756,500 756,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 電気式 2400m3/min級		1	44,790	44,790	WB452120
		m	1	44,790	44,790	単－ 328号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					780,250 780,250	
単価					780,300 780,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－4号	掘削･支保 DⅡ下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 768,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	0 1	0 709,500	0 709,500	WB452110 単－ 330号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	0 4	0 100	0 400	
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh	m	0 1	0 57,530	0 57,530	WB452120 単－ 331号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	0 1	0 25,560	0 25,560	WB452130 単－ 332号
計					0 792,990	
単価					0 793,000	円／m
変更積算単価					768,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－5号	掘削･支保 DⅡ-S-1上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,244,500 1,244,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,196,000	1,196,000	WYB00554
		m	1	1,196,000	1,196,000	単－ 333号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	43,370	43,370	WYB00570
		m	1	43,370	43,370	単－ 334号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	28,710	28,710	WYB00571
		m	1	28,710	28,710	単－ 335号
計					1,268,080 1,268,080	
単価					1,269,000 1,269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	掘削･支保 DⅡ-S-2上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,196,000	1,196,000	WYB00583
		m	1	1,196,000	1,196,000	単－ 333号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	43,370	43,370	WYB00599
		m	1	43,370	43,370	単－ 334号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	28,710	28,710	WYB00600
		m	1	28,710	28,710	単－ 335号
計					1,268,080 1,268,080	
単価					1,269,000 1,269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－7号	掘削･支保 DⅡ-S-3上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,196,000	1,196,000	WYB00604
		m	1	1,196,000	1,196,000	単－ 333号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	43,370	43,370	WYB00612
		m	1	43,370	43,370	単－ 334号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	28,710	28,710	WYB00613
		m	1	28,710	28,710	単－ 335号
計					1,268,080 1,268,080	
単価					1,269,000 1,269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－8号	掘削･支保 DⅡ-S-4上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,196,000	1,196,000	WYB00618
		m	1	1,196,000	1,196,000	単－ 333号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	43,370	43,370	WYB00626
		m	1	43,370	43,370	単－ 334号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	28,710	28,710	WYB00627
		m	1	28,710	28,710	単－ 335号
計					1,268,080 1,268,080	
単価					1,269,000 1,269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－9号	掘削･支保 DⅡ-S-5上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,196,000	1,196,000	WYB00630
		m	1	1,196,000	1,196,000	単－ 333号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	43,370	43,370	WYB00638
		m	1	43,370	43,370	単－ 334号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	28,710	28,710	WYB00639
		m	1	28,710	28,710	単－ 335号
計					1,268,080 1,268,080	
単価					1,269,000 1,269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－10号	掘削･支保 DⅡ-S-6上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,196,000	1,196,000	WYB00641
		m	1	1,196,000	1,196,000	単－ 333号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	43,370	43,370	WYB00660
		m	1	43,370	43,370	単－ 334号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	28,710	28,710	WYB00661
		m	1	28,710	28,710	単－ 335号
計					1,268,080 1,268,080	
単価					1,269,000 1,269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－11号	掘削･支保 DⅡ-S-1下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	825,000 825,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh		1	57,530	57,530	WB452120
		m	1	57,530	57,530	単－ 336号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					792,590 792,590	
単価					792,600 792,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－12号	掘削･支保 DⅡ-S-2下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	824,000 824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh		1	57,530	57,530	WB452120
		m	1	57,530	57,530	単－ 336号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					792,590 792,590	
単価					792,600 792,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－13号	掘削･支保 DⅡ-S-3下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	824,000 824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh		1	57,530	57,530	WB452120
		m	1	57,530	57,530	単－ 336号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					792,590 792,590	
単価					792,600 792,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－14号	掘削･支保 DⅡ-S-4下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	824,000 824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh		1	57,530	57,530	WB452120
		m	1	57,530	57,530	単－ 336号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					792,590 792,590	
単価					792,600 792,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－15号	掘削･支保 DⅡ-S-5下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	824,000 824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh		1	57,530	57,530	WB452120
		m	1	57,530	57,530	単－ 336号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					792,590 792,590	
単価					792,600 792,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－16号	掘削･支保 DⅡ-S-6下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	824,000 824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	709,500	709,500	WB452110
		m	1	709,500	709,500	単－ 327号
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh		1	57,530	57,530	WB452120
		m	1	57,530	57,530	単－ 336号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,560	25,560	WB452130
		m	1	25,560	25,560	単－ 329号
計					792,590 792,590	
単価					792,600 792,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－17号	掘削･支保 DⅡ-SH-F 全断面早期閉合	全断面早期閉合	単位	m	数量	1 1	単価	2,447,000 2,447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH-F	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		1	2,415,000	2,415,000	WYB00247
		m	1	2,415,000	2,415,000	単－ 337号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		28	100	2,800	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F	電気式 2400m3／min級		1	76,480	76,480	WYB00258
		m	1	76,480	76,480	単－ 338号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		1	65,670	65,670	WYB00259
		m	1	65,670	65,670	単－ 339号
計					2,559,950 2,559,950	
単価					2,560,000 2,560,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－18号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-1	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00398
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00422
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00423
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－19号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-2	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00436
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00425
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00426
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－20号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-3	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00460
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00428
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00429
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－21号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-4	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00496
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00433
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00448
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－22号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-5	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00484
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00431
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00432
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－23号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-6	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00544
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00452
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00453
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－24号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-7	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00578
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00455
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00456
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－25号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-8	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00532
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00450
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00451
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－26号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-9	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00597
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00457
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00458
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－27号	掘削･支保 DⅡ-SH-F-10	全断面早期閉合 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （全断面早期閉合） DⅡ-SH-F-1~10	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻		0	0	0	WYB00508
		m	1	2,849,000	2,849,000	単－ 340号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		0	0	0	
		個	28	100	2,800	
集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾌｨﾙﾀ式 3000m3／min級		0	0	0	WYB00434
		m	1	98,240	98,240	単－ 341号
ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F-1~10	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00435
		m	1	65,670	65,670	単－ 342号
計					0 3,015,710	
単価					0 3,016,000	円／m
変更積算単価					2,883,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－28号	掘削･支保 DⅢ-S上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00742
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 343号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00750
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00751
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－29号	掘削･支保 DⅢ-S下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	802,500 802,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	704,800	704,800	WB452110
		m	1	704,800	704,800	単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh		1	46,020	46,020	WB452120
		m	1	46,020	46,020	単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	20,450	20,450	WB452130
		m	1	20,450	20,450	単－ 348号
計					771,270 771,270	
単価					771,300 771,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－30号	掘削･支保 DⅢ-S-1上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00725
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 343号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00737
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00738
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－31号	掘削･支保 DⅢ-S-1下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	802,500 802,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		1	704,800	704,800	WB452110
		m	1	704,800	704,800	単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh		1	46,020	46,020	WB452120
		m	1	46,020	46,020	単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	20,450	20,450	WB452130
		m	1	20,450	20,450	単－ 348号
計					771,270 771,270	
単価					771,300 771,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－32号	掘削･支保 DⅢ-A-1上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法 （油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00828
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00864
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00876
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－33号	掘削･支保 DⅢ-A-1上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB00871
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00885
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－34号	掘削･支保 DⅢ-A-2上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法 （油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00914
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00880
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00881
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－35号	掘削･支保 DⅢ-A-2上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB00953
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00887
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－36号	掘削･支保 DⅢ-A-3上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法 （油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00957
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00883
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00884
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－37号	掘削･支保 DⅢ-A-3上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB00993
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00889
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－38号	掘削･支保 DⅢ-A-4上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00982
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00913
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00940
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－39号	掘削･支保 DⅢ-A-4上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01040
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00944
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－40号	掘削･支保 DⅢ-A-5上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB00998
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00942
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00943
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－41号	掘削･支保 DⅢ-A-5上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01057
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00949
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－42号	掘削･支保 DⅢ-A-6上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01014
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00945
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00946
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－43号	掘削･支保 DⅢ-A-6上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01073
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00950
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－44号	掘削･支保 DⅢ-A-7上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01030
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00965
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00975
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－45号	掘削･支保 DⅢ-A-7上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01102
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB00979
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－46号	掘削･支保 DⅢ-A-8上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01046
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00977
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00978
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－47号	掘削･支保 DⅢ-A-8上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01120
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB01026
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－48号	掘削･支保 DⅢ-A-9上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01062
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00980
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00981
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－49号	掘削･支保 DⅢ-A-9上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01137
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB01027
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－50号	掘削･支保 DⅢ-A-10上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01078
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00991
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00992
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－51号	掘削･支保 DⅢ-A-10上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01153
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB01029
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－52号	掘削･支保 DⅢ-A-11上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01094
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00994
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB00995
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－53号	掘削･支保 DⅢ-A-11上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		0	0	0	WYB01166
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 350号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積		0	0	0	WYB01038
		m	1	26,940	26,940	単－ 351号
計					0 1,174,940	
単価					0 1,175,000	円／m
変更積算単価					1,153,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－54号	掘削･支保 DⅢ-A-12上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01110
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB00997
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB01006
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－55号	掘削･支保 DⅢ-A-12上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 18	単価	0 1,177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	m	0 18	0 1,148,000	0 20,664,000	WYB01174 単－ 352号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級	m	0 11	0 40,710	0 447,810	WYB01028 単－ 353号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	m	0 18	0 26,940	0 484,920	WYB01039 単－ 354号
計					0 21,596,730	
単価					0 1,200,000	円／m
変更積算単価					1,177,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－56号	掘削･支保 DⅢ-A-13上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01126
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB01008
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB01009
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－57号	掘削･支保 DⅢ-A-14上半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,192,000 1,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,148,000	1,148,000	WYB01142
		m	1	1,148,000	1,148,000	単－ 349号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級		1	40,710	40,710	WYB01011
		m	1	40,710	40,710	単－ 344号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	26,940	26,940	WYB01012
		m	1	26,940	26,940	単－ 345号
計					1,215,650 1,215,650	
単価					1,216,000 1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－58号	掘削･支保 DⅢ-A下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	721,800 721,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	259 259	100 100	25,900 25,900	
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 電気式 2400m3/min級	m	34.7 34.7	35,830 35,830	1,243,301 1,243,301	WB452120 単－ 355号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,192,876 48,192,876	
単価					744,900 744,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－59号	掘削･支保 DⅢ-A-1下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－60号	掘削･支保 DⅢ-A-1下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－61号	掘削･支保 DⅢ-A-2下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－62号	掘削･支保 DⅢ-A-2下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－63号	掘削･支保 DⅢ-A-3下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－64号	掘削･支保 DⅢ-A-3下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ		0	0	0	WB452110
		m	1	704,800	704,800	単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通		0	0	0	WB452130
		m	1	20,450	20,450	単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－65号	掘削･支保 DⅢ-A-4下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－66号	掘削･支保 DⅢ-A-4下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－67号	掘削･支保 DⅢ-A-5下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－68号	掘削･支保 DⅢ-A-5下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－69号	掘削･支保 DⅢ-A-6下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－70号	掘削･支保 DⅢ-A-6下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－71号	掘削･支保 DⅢ-A-7下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－72号	掘削･支保 DⅢ-A-7下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－73号	掘削･支保 DⅢ-A-8下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－74号	掘削･支保 DⅢ-A-8下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－75号	掘削･支保 DⅢ-A-9下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－76号	掘削･支保 DⅢ-A-9下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－77号	掘削･支保 DⅢ-A-10下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－78号	掘削･支保 DⅢ-A-10下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－79号	掘削･支保 DⅢ-A-11下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－80号	掘削･支保 DⅢ-A-11下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 704,800	0 704,800	WB452110 単－ 356号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	 m	0 1	0 20,450	0 20,450	WB452130 単－ 357号
計					0 725,250	
単価					0 725,300	円／m
変更積算単価					755,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－81号	掘削･支保 DⅢ-A-12下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－82号	掘削･支保 DⅢ-A-12下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 18	単価	0 785,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	0 18	0 704,800	0 12,686,400	WB452110 単－ 356号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	0 11	0 46,020	0 506,220	WB452120 単－ 358号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	0 18	0 20,450	0 368,100	WB452130 単－ 357号
計					0 13,560,720	
単価					0 753,400	円／m
変更積算単価					785,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－83号	掘削･支保 DⅢ-A-13下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－84号	掘削･支保 DⅢ-A-14下半	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	64.7 64.7	単価	781,500 781,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	64.7 64.7	704,800 704,800	45,600,560 45,600,560	WB452110 単－ 346号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	m	34.7 34.7	46,020 46,020	1,596,894 1,596,894	WB452120 単－ 347号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	64.7 64.7	20,450 20,450	1,323,115 1,323,115	WB452130 単－ 348号
計					48,520,569 48,520,569	
単価					750,000 750,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤⅡ	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	542,800 542,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	327,300	327,300	WB452140
		m	1	327,300	327,300	単－ 359号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m		1	182,500	182,500	WB452050
		m	1	182,500	182,500	単－ 360号
防水工	大断面 ＤII 110 20.2m 724.2m		1	50,470	50,470	WB452150
		m	1	50,470	50,470	単－ 361号
計					560,270 560,270	
単価					560,300 560,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-S	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	542,800 542,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	327,300	327,300	WB452140
		m	1	327,300	327,300	単－ 359号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m		1	182,500	182,500	WB452050
		m	1	182,500	182,500	単－ 360号
防水工	大断面 ＤII 110 20.2m 724.2m		1	50,470	50,470	WB452150
		m	1	50,470	50,470	単－ 361号
計					560,270 560,270	
単価					560,300 560,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-SH-F	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	565,500 565,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 DII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	348,000	348,000	WB452140
		m	1	348,000	348,000	単－ 362号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m		1	182,500	182,500	WB452050
		m	1	182,500	182,500	単－ 360号
防水工	大断面 DII 125 20.2m 724.2m		1	53,170	53,170	WB452150
		m	1	53,170	53,170	単－ 363号
計					583,670 583,670	
単価					583,700 583,700	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ	大断面 DIII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	562,600 562,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	349,000	349,000	WB452140
		m	1	349,000	349,000	単－ 364号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m		1	182,500	182,500	WB452050
		m	1	182,500	182,500	単－ 360号
防水工	大断面 DIII 110 20.2m 724.2m		1	49,110	49,110	WB452150
		m	1	49,110	49,110	単－ 365号
計					580,610 580,610	
単価					580,700 580,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-S	大断面 DIII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	562,600 562,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	349,000	349,000	WB452140
		m	1	349,000	349,000	単－ 364号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m		1	182,500	182,500	WB452050
		m	1	182,500	182,500	単－ 360号
防水工	大断面 ＤIII 110 20.2m 724.2m		1	49,110	49,110	WB452150
		m	1	49,110	49,110	単－ 365号
計					580,610 580,610	
単価					580,700 580,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-A	大断面 DIII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	562,600 562,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	349,000	349,000	WB452140
		m	1	349,000	349,000	単－ 364号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m		1	182,500	182,500	WB452050
		m	1	182,500	182,500	単－ 360号
防水工	大断面 ＤIII 110 20.2m 724.2m		1	49,110	49,110	WB452150
		m	1	49,110	49,110	単－ 365号
計					580,610 580,610	
単価					580,700 580,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	191,000 191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 366号
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－92号	掘削･支保(機械掘削工法) DⅡ-L　上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,400,000 1,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法 （油圧切削機2.1t級）		1	1,358,000	1,358,000	WYB00713
		m	1	1,358,000	1,358,000	単－ 367号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		24	100	2,400	
		個	24	100	2,400	
集塵機運転	電気式　2400m3／min級		1	44,790	44,790	WYB00722
		m	1	44,790	44,790	単－ 368号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積		1	38,540	38,540	WYB00723
		m	1	38,540	38,540	単－ 369号
計					1,443,730 1,443,730	
単価					1,444,000 1,444,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－93号	掘削･支保(機械掘削工法) DⅡ-L　上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,673,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工等 （掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法 （油圧切削機2.1t級）	m	0 1	0 1,626,000	0 1,626,000	WYB00773 単－ 370号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	0 24	0 100	0 2,400	
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級	m	0 1	0 57,530	0 57,530	WYB00782 単－ 371号
ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	m	0 1	0 38,540	0 38,540	WYB00783 単－ 372号
計					0 1,724,470	
単価					0 1,725,000	円／m
変更積算単価					1,673,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－94号	掘削･支保(機械掘削工法) DⅡ-L　下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	798,600 798,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	 m	1 1	751,300 751,300	751,300 751,300	WB452110 単－ 373号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	 個	4 4	100 100	400 400	
集塵機運転	大断面 DII 下半 35 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	46,170 46,170	46,170 46,170	WB452120 単－ 374号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 35 L≦2.3km 普通	 m	1 1	26,350 26,350	26,350 26,350	WB452130 単－ 375号
計					824,220 824,220	
単価					824,300 824,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－95号	掘削･支保(機械掘削工法) DⅡ-L　下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 811,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	m	0 1	0 751,300	0 751,300	WB452110 単－ 376号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	0 4	0 100	0 400	
集塵機運転	大断面 DII 下半 35 各種 0kWh	m	0 1	0 59,300	0 59,300	WB452120 単－ 377号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 35 L≦2.3km 普通	m	0 1	0 26,350	0 26,350	WB452130 単－ 378号
計					0 837,350	
単価					0 837,400	円／m
変更積算単価					811,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(機械掘削工法) DⅡ-L	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,564,000 1,564,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	355,200	355,200	WB452140
		m	1	355,200	355,200	単－ 379号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22.1m 64.8m		1	998,300	998,300	WB452050
		m	1	998,300	998,300	単－ 380号
防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m		1	260,600	260,600	WB452150
		m	1	260,600	260,600	単－ 381号
計					1,614,100 1,614,100	
単価					1,615,000 1,615,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	191,000 191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 382号
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ	DII	単位	m	数量	1 1	単価	105,200 105,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準		16.344	4,634	75,738.09	WB450110
		ｍ３	16.344	4,634	75,738.09	単－ 383号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		16.344	830.6	13,575.32	WB450120
		ｍ３	16.344	830.6	13,575.32	単－ 384号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.867	564	3,308.98	WB450160
		ｍ３	5.867	564	3,308.98	単－ 385号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		5.867	830.6	4,873.13	WB450120
		ｍ３	5.867	830.6	4,873.13	単－ 384号
インバート敷均し締固め工	標準		7.04	1,594	11,221.76	WB450150
		ｍ３	7.04	1,594	11,221.76	単－ 386号
計					108,717.28 108,717.28	
単価					108,800 108,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-S	DII	単位	m	数量	1 1	単価	105,200 105,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準		16.344	4,634	75,738.09	WB450110
		ｍ３	16.344	4,634	75,738.09	単－ 383号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		16.344	830.6	13,575.32	WB450120
		ｍ３	16.344	830.6	13,575.32	単－ 384号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.867	564	3,308.98	WB450160
		ｍ３	5.867	564	3,308.98	単－ 385号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		5.867	830.6	4,873.13	WB450120
		ｍ３	5.867	830.6	4,873.13	単－ 384号
インバート敷均し締固め工	標準		7.04	1,594	11,221.76	WB450150
		ｍ３	7.04	1,594	11,221.76	単－ 386号
計					108,717.28 108,717.28	
単価					108,800 108,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-L	DII	単位	m	数量	1 1	単価	120,200 120,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準		18.704	4,634	86,674.33	WB450110
		ｍ３	18.704	4,634	86,674.33	単－ 383号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		18.704	830.6	15,535.54	WB450120
		ｍ３	18.704	830.6	15,535.54	単－ 384号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.655	564	3,753.42	WB450160
		ｍ３	6.655	564	3,753.42	単－ 385号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		6.655	830.6	5,527.64	WB450120
		ｍ３	6.655	830.6	5,527.64	単－ 384号
インバート敷均し締固め工	標準		7.986	1,594	12,729.68	WB450150
		ｍ３	7.986	1,594	12,729.68	単－ 386号
計					124,220.61 124,220.61	
単価					124,300 124,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	105,400 105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤIII 標準		16.384	4,634	75,923.45	WB450110
		ｍ３	16.384	4,634	75,923.45	単－ 387号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準		16.384	830.6	13,608.55	WB450120
		ｍ３	16.384	830.6	13,608.55	単－ 388号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.867	564	3,308.98	WB450160
		ｍ３	5.867	564	3,308.98	単－ 385号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準		5.867	830.6	4,873.13	WB450120
		ｍ３	5.867	830.6	4,873.13	単－ 388号
インバート敷均し締固め工	標準		7.04	1,594	11,221.76	WB450150
		ｍ３	7.04	1,594	11,221.76	単－ 386号
計					108,935.87 108,935.87	
単価					109,000 109,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-S	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	105,400 105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤIII 標準	ｍ３	16.384 16.384	4,634 4,634	75,923.45 75,923.45	WB450110 単－ 387号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	16.384 16.384	830.6 830.6	13,608.55 13,608.55	WB450120 単－ 388号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	5.867 5.867	564 564	3,308.98 3,308.98	WB450160 単－ 385号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	5.867 5.867	830.6 830.6	4,873.13 4,873.13	WB450120 単－ 388号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7.04 7.04	1,594 1,594	11,221.76 11,221.76	WB450150 単－ 386号
計					108,935.87 108,935.87	
単価					109,000 109,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-A	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	107,800 107,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤIII 標準	ｍ３	16.384 16.384	4,634 4,634	75,923.45 75,923.45	WB450110 単－ 387号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	16.384 16.384	830.6 830.6	13,608.55 13,608.55	WB450120 単－ 388号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	6.605 6.605	564 564	3,725.22 3,725.22	WB450160 単－ 385号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	6.605 6.605	830.6 830.6	5,486.11 5,486.11	WB450120 単－ 388号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7.926 7.926	1,594 1,594	12,634.04 12,634.04	WB450150 単－ 386号
計					111,377.37 111,377.37	
単価					111,400 111,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	198,700 198,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	3.215 3.215	13,090 13,090	42,084.35 42,084.35	WB450130 単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.222 7.222	22,620 22,620	163,361.64 163,361.64	WB450140 単－ 390号
計					205,445.99 205,445.99	
単価					205,500 205,500	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-S	巻厚 50ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	198,700 198,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	3.215 3.215	13,090 13,090	42,084.35 42,084.35	WB450130 単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.222 7.222	22,620 22,620	163,361.64 163,361.64	WB450140 単－ 390号
計					205,445.99 205,445.99	
単価					205,500 205,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-SH-F	巻厚 50ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	185,800 185,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	2.826 2.826	13,090 13,090	36,992.34 36,992.34	WB450130 単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	6.858 6.858	22,620 22,620	155,127.96 155,127.96	WB450140 単－ 390号
計					192,120.3 192,120.3	
単価					192,200 192,200	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L	巻厚 55ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	3.98 3.98	13,090 13,090	52,098.2 52,098.2	WB450130 単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.67 8.67	22,620 22,620	196,115.4 196,115.4	WB450140 単－ 390号
計					248,213.6 248,213.6	
単価					248,300 248,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	199,900 199,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			3.197	13,090	41,848.73	WB450130
		ｍ２	3.197	13,090	41,848.73	単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準		7.288	22,620	164,854.56	WB450140
		ｍ３	7.288	22,620	164,854.56	単－ 390号
計					206,703.29 206,703.29	
単価					206,800 206,800	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-S	巻厚 50ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	199,900 199,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			3.197	13,090	41,848.73	WB450130
		ｍ２	3.197	13,090	41,848.73	単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準		7.288	22,620	164,854.56	WB450140
		ｍ３	7.288	22,620	164,854.56	単－ 390号
計					206,703.29 206,703.29	
単価					206,800 206,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-A	巻厚 50ｃｍ 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	199,900 199,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			3.197	13,090	41,848.73	WB450130
		ｍ２	3.197	13,090	41,848.73	単－ 389号
インバートコンクリート工	各種 標準		7.288	22,620	164,854.56	WB450140
		ｍ３	7.288	22,620	164,854.56	単－ 390号
計					206,703.29	
					206,703.29	
単価					206,800	
					206,800	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	191,000 191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1	197,400	197,400	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197,400	197,400	単－ 366号
計					197,400	
					197,400	
単価					197,400	
					197,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-SH-F	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m	数量	1 1	単価	40,560 40,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	1.895 1.895	22,100 22,100	41,879.5 41,879.5	WB450140 単－ 391号
計					41,879.5 41,879.5	
単価					41,880 41,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	箱抜 非常電話　DⅡ	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	755,500 755,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			8.822	4,810	42,433.82	WYB01618
		ｍ３	8.822	4,810	42,433.82	単－ 392号
箱抜掘削ずり運搬工			8.822	854.6	7,539.28	WYB01855
		ｍ３	8.822	854.6	7,539.28	単－ 393号
箱抜吹付工			16.412	14,540	238,630.48	WYB01988
		ｍ２	16.412	14,540	238,630.48	単－ 394号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			3	20,380	61,140	WYB01992
		本	3	20,380	61,140	単－ 395号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			9	18,380	165,420	WYB01994
		本	9	18,380	165,420	単－ 396号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			9	91.26	821.34	WYB01996
		本	9	91.26	821.34	単－ 397号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.11	215,900	23,749	WYB01997
		ｔ	0.11	215,900	23,749	単－ 398号
箱抜鋼製支保工切断工			4	10,090	40,360	WYB02000
		箇所	4	10,090	40,360	単－ 399号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.471	23,280	10,964.88	WYB02001
		ｔ	0.471	23,280	10,964.88	単－ 400号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		8.915	12,770	113,844.55	CB240210
		ｍ２	8.915	12,770	113,844.55	
箱抜コンクリート工			2.432	18,470	44,919.04	WYB02004
		ｍ３	2.432	18,470	44,919.04	単－ 401号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	箱抜 非常電話　DⅡ	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	755,500 755,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.244 0.244	197,400 197,400	48,165.6 48,165.6	WYB02005 単－ 402号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.471 -0.471	35,000 35,000	-16,485 -16,485	
計					781,502.99 781,502.99	
単価					781,600 781,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	箱抜 非常電話　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	761,100 761,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			8.822	4,810	42,433.82	WYB02029
		ｍ３	8.822	4,810	42,433.82	単－ 392号
箱抜掘削ずり運搬工			8.822	854.6	7,539.28	WYB02032
		ｍ３	8.822	854.6	7,539.28	単－ 393号
箱抜吹付工			16.412	14,670	240,764.04	WYB02034
		ｍ２	16.412	14,670	240,764.04	単－ 403号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			3	20,790	62,370	WYB02038
		本	3	20,790	62,370	単－ 404号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			9	18,690	168,210	WYB02040
		本	9	18,690	168,210	単－ 405号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			9	91.26	821.34	WYB02042
		本	9	91.26	821.34	単－ 397号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.11	215,900	23,749	WYB02043
		ｔ	0.11	215,900	23,749	単－ 398号
箱抜鋼製支保工切断工			4	10,090	40,360	WYB02046
		箇所	4	10,090	40,360	単－ 399号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.471	23,280	10,964.88	WYB02047
		ｔ	0.471	23,280	10,964.88	単－ 400号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		8.915	12,770	113,844.55	CB240210
		ｍ２	8.915	12,770	113,844.55	
箱抜コンクリート工			2.432	18,470	44,919.04	WYB02050
		ｍ３	2.432	18,470	44,919.04	単－ 401号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	箱抜 非常電話　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	761,100 761,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.244 0.244	197,400 197,400	48,165.6 48,165.6	WYB02051 単－ 402号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.471 -0.471	35,000 35,000	-16,485 -16,485	
計					787,656.55 787,656.55	
単価					787,700 787,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	箱抜 非常電話　DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	796,500 796,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			8.822	4,810	42,433.82	WYB02052
		ｍ３	8.822	4,810	42,433.82	単－ 392号
箱抜掘削ずり運搬工			8.822	854.6	7,539.28	WYB02055
		ｍ３	8.822	854.6	7,539.28	単－ 393号
箱抜吹付工			16.412	17,000	279,004	WYB02057
		ｍ２	16.412	17,000	279,004	単－ 406号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			3	20,610	61,830	WYB02061
		本	3	20,610	61,830	単－ 407号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			9	18,740	168,660	WYB02063
		本	9	18,740	168,660	単－ 408号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			9	91.26	821.34	WYB02065
		本	9	91.26	821.34	単－ 397号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.11	215,900	23,749	WYB02066
		ｔ	0.11	215,900	23,749	単－ 398号
箱抜鋼製支保工切断工			4	10,090	40,360	WYB02069
		箇所	4	10,090	40,360	単－ 399号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.48	23,280	11,174.4	WYB02070
		ｔ	0.48	23,280	11,174.4	単－ 409号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		8.915	12,770	113,844.55	CB240210
		ｍ２	8.915	12,770	113,844.55	
箱抜コンクリート工			2.432	18,470	44,919.04	WYB02073
		ｍ３	2.432	18,470	44,919.04	単－ 401号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	箱抜 非常電話　DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	796,500 796,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.244 0.244	197,400 197,400	48,165.6 48,165.6	WYB02074 単－ 402号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.48 -0.48	35,000 35,000	-16,800 -16,800	
計					825,701.03 825,701.03	
単価					825,800 825,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	箱抜 非常電話　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	765,300 765,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			8.822	4,810	42,433.82	WYB02075
		ｍ３	8.822	4,810	42,433.82	単－ 392号
箱抜掘削ずり運搬工			8.822	854.6	7,539.28	WYB02078
		ｍ３	8.822	854.6	7,539.28	単－ 393号
箱抜吹付工			16.412	14,640	240,271.68	WYB02080
		ｍ２	16.412	14,640	240,271.68	単－ 410号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			3	21,630	64,890	WYB02084
		本	3	21,630	64,890	単－ 411号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			9	18,890	170,010	WYB02086
		本	9	18,890	170,010	単－ 412号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			9	91.26	821.34	WYB02088
		本	9	91.26	821.34	単－ 397号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.11	215,900	23,749	WYB02089
		ｔ	0.11	215,900	23,749	単－ 398号
箱抜鋼製支保工切断工			4	10,090	40,360	WYB02092
		箇所	4	10,090	40,360	単－ 399号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.471	23,280	10,964.88	WYB02093
		ｔ	0.471	23,280	10,964.88	単－ 400号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		8.915	12,770	113,844.55	CB240210
		ｍ２	8.915	12,770	113,844.55	
箱抜コンクリート工			2.432	18,470	44,919.04	WYB02096
		ｍ３	2.432	18,470	44,919.04	単－ 401号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	箱抜 非常電話　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	765,300 765,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.244 0.244	197,400 197,400	48,165.6 48,165.6	WYB02097 単－ 402号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.471 -0.471	35,000 35,000	-16,485 -16,485	
計					791,484.19 791,484.19	
単価					791,500 791,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	箱抜 非常電話　DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	857,600 857,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	10.516 10.516	4,810 4,810	50,581.96 50,581.96	WYB02098 単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工		ｍ３	10.516 10.516	854.6 854.6	8,986.97 8,986.97	WYB02101 単－ 414号
箱抜吹付工		ｍ２	17.244 17.244	14,340 14,340	247,278.96 247,278.96	WYB02103 単－ 415号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		本	3 3	20,740 20,740	62,220 62,220	WYB02107 単－ 416号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		本	12 12	18,700 18,700	224,400 224,400	WYB02109 単－ 417号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		本	12 12	91.26 91.26	1,095.12 1,095.12	WYB02111 単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		ｔ	0.11 0.11	215,900 215,900	23,749 23,749	WYB02112 単－ 398号
箱抜鋼製支保工切断工		箇所	4 4	10,090 10,090	40,360 40,360	WYB02115 単－ 399号
箱抜鋼製支保工撤去工		ｔ	0.482 0.482	23,280 23,280	11,220.96 11,220.96	WYB02116 単－ 419号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	9.009 9.009	12,770 12,770	115,044.93 115,044.93	CB240210
箱抜コンクリート工		ｍ３	3.831 3.831	18,470 18,470	70,758.57 70,758.57	WYB02119 単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	箱抜 非常電話　DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	857,600 857,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.244 0.244	197,400 197,400	48,165.6 48,165.6	WYB02120 単－ 402号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.482 -0.482	35,000 35,000	-16,870 -16,870	
計					886,992.07 886,992.07	
単価					887,000 887,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	846,900 846,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			9.344	4,810	44,944.64	WYB02121
		ｍ３	9.344	4,810	44,944.64	単－ 421号
箱抜掘削ずり運搬工			9.344	854.6	7,985.38	WYB02124
		ｍ３	9.344	854.6	7,985.38	単－ 422号
箱抜吹付工			16.25	14,540	236,275	WYB02126
		ｍ２	16.25	14,540	236,275	単－ 423号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			4	20,380	81,520	WYB02130
		本	4	20,380	81,520	単－ 424号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			12	18,380	220,560	WYB02132
		本	12	18,380	220,560	単－ 425号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			12	91.26	1,095.12	WYB02134
		本	12	91.26	1,095.12	単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.145	215,900	31,305.5	WYB02135
		ｔ	0.145	215,900	31,305.5	単－ 426号
箱抜鋼製支保工切断工			3	10,090	30,270	WYB02138
		箇所	3	10,090	30,270	単－ 427号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.638	23,280	14,852.64	WYB02139
		ｔ	0.638	23,280	14,852.64	単－ 428号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		9.009	12,770	115,044.93	CB240210
		ｍ２	9.009	12,770	115,044.93	
箱抜コンクリート工			3.72	18,470	68,708.4	WYB02142
		ｍ３	3.72	18,470	68,708.4	単－ 429号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	846,900 846,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25		0.232	197,400	45,796.8	WYB02143
		t	0.232	197,400	45,796.8	単－ 430号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.638	35,000	-22,330	
		t	-0.638	35,000	-22,330	
計					876,028.41 876,028.41	
単価					876,100 876,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	868,600 868,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			10.335	4,810	49,711.35	WYB01711
		ｍ３	10.335	4,810	49,711.35	単－ 431号
箱抜掘削ずり運搬工			10.335	854.6	8,832.29	WYB01714
		ｍ３	10.335	854.6	8,832.29	単－ 432号
箱抜吹付工			16.964	14,670	248,861.88	WYB01716
		ｍ２	16.964	14,670	248,861.88	単－ 433号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			4	20,790	83,160	WYB01720
		本	4	20,790	83,160	単－ 434号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			12	18,690	224,280	WYB01722
		本	12	18,690	224,280	単－ 435号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			12	91.26	1,095.12	WYB01724
		本	12	91.26	1,095.12	単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.145	215,900	31,305.5	WYB01725
		ｔ	0.145	215,900	31,305.5	単－ 426号
箱抜鋼製支保工切断工			3	10,090	30,270	WYB01728
		箇所	3	10,090	30,270	単－ 427号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.69	23,280	16,063.2	WYB01729
		ｔ	0.69	23,280	16,063.2	単－ 436号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		9.009	12,770	115,044.93	CB240210
		ｍ２	9.009	12,770	115,044.93	
箱抜コンクリート工			3.72	18,470	68,708.4	WYB01732
		ｍ３	3.72	18,470	68,708.4	単－ 429号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	868,600 868,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.232 0.232	197,400 197,400	45,796.8 45,796.8	WYB01757 単－ 430号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.69 -0.69	35,000 35,000	-24,150 -24,150	
計					898,979.47 898,979.47	
単価					899,000 899,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	941,200 941,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	10.516 10.516	4,810 4,810	50,581.96 50,581.96	WYB01758 単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工		ｍ３	10.516 10.516	854.6 854.6	8,986.97 8,986.97	WYB01761 単－ 414号
箱抜吹付工		ｍ２	17.244 17.244	17,000 17,000	293,148 293,148	WYB01763 単－ 437号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		本	4 4	20,610 20,610	82,440 82,440	WYB01767 単－ 438号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		本	12 12	18,740 18,740	224,880 224,880	WYB01769 単－ 439号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		本	12 12	91.26 91.26	1,095.12 1,095.12	WYB01771 単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		ｔ	0.145 0.145	215,900 215,900	31,305.5 31,305.5	WYB01772 単－ 426号
箱抜鋼製支保工切断工		箇所	6 6	10,090 10,090	60,540 60,540	WYB01775 単－ 440号
箱抜鋼製支保工撤去工		ｔ	0.709 0.709	23,280 23,280	16,505.52 16,505.52	WYB01776 単－ 441号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	9.009 9.009	12,770 12,770	115,044.93 115,044.93	CB240210
箱抜コンクリート工		ｍ３	3.831 3.831	18,470 18,470	70,758.57 70,758.57	WYB01779 単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	941,200 941,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25		0.23	197,400	45,402	WYB01801
		t	0.23	197,400	45,402	単－ 442号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.709	35,000	-24,815	
		t	-0.709	35,000	-24,815	
計					975,873.57 975,873.57	
単価					975,900 975,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	859,100 859,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			9.344	4,810	44,944.64	WYB02007
		ｍ３	9.344	4,810	44,944.64	単－ 421号
箱抜掘削ずり運搬工			9.344	854.6	7,985.38	WYB02010
		ｍ３	9.344	854.6	7,985.38	単－ 422号
箱抜吹付工			16.255	14,640	237,973.2	WYB02012
		ｍ２	16.255	14,640	237,973.2	単－ 443号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			4	21,630	86,520	WYB02016
		本	4	21,630	86,520	単－ 444号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			12	18,890	226,680	WYB02018
		本	12	18,890	226,680	単－ 445号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			12	91.26	1,095.12	WYB02020
		本	12	91.26	1,095.12	単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.145	215,900	31,305.5	WYB02021
		ｔ	0.145	215,900	31,305.5	単－ 426号
箱抜鋼製支保工切断工			3	10,090	30,270	WYB02024
		箇所	3	10,090	30,270	単－ 427号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.709	23,280	16,505.52	WYB02025
		ｔ	0.709	23,280	16,505.52	単－ 441号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		9.009	12,770	115,044.93	CB240210
		ｍ２	9.009	12,770	115,044.93	
箱抜コンクリート工			3.72	18,470	68,708.4	WYB02028
		ｍ３	3.72	18,470	68,708.4	単－ 429号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	859,100 859,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25		0.235	197,400	46,389	WYB02144
		t	0.235	197,400	46,389	単－ 446号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.709	35,000	-24,815	
		t	-0.709	35,000	-24,815	
計					888,606.69 888,606.69	
単価					888,700 888,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	870,300 870,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			10.516	4,810	50,581.96	WYB02145
		ｍ３	10.516	4,810	50,581.96	単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工			10.516	854.6	8,986.97	WYB02148
		ｍ３	10.516	854.6	8,986.97	単－ 414号
箱抜吹付工			17.244	14,340	247,278.96	WYB02150
		ｍ２	17.244	14,340	247,278.96	単－ 415号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			4	20,740	82,960	WYB02154
		本	4	20,740	82,960	単－ 447号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			12	18,700	224,400	WYB02156
		本	12	18,700	224,400	単－ 417号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			12	91.26	1,095.12	WYB02158
		本	12	91.26	1,095.12	単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.145	215,900	31,305.5	WYB02159
		ｔ	0.145	215,900	31,305.5	単－ 426号
箱抜鋼製支保工切断工			3	10,090	30,270	WYB02162
		箇所	3	10,090	30,270	単－ 427号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.695	23,280	16,179.6	WYB02163
		ｔ	0.695	23,280	16,179.6	単－ 448号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		9.009	12,770	115,044.93	CB240210
		ｍ２	9.009	12,770	115,044.93	
箱抜コンクリート工			3.831	18,470	70,758.57	WYB02166
		ｍ３	3.831	18,470	70,758.57	単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	870,300 870,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.232 0.232	197,400 197,400	45,796.8 45,796.8	WYB02167 単－ 430号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.695 -0.695	35,000 35,000	-24,325 -24,325	
計					900,333.41 900,333.41	
単価					900,400 900,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅢ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	866,300 866,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			10.516	4,810	50,581.96	WYB02190
		ｍ３	10.516	4,810	50,581.96	単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工			10.516	854.6	8,986.97	WYB02193
		ｍ３	10.516	854.6	8,986.97	単－ 414号
箱抜吹付工			17.244	14,340	247,278.96	WYB02195
		ｍ２	17.244	14,340	247,278.96	単－ 415号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			4	20,310	81,240	WYB02199
		本	4	20,310	81,240	単－ 449号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			12	18,500	222,000	WYB02201
		本	12	18,500	222,000	単－ 450号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			12	91.26	1,095.12	WYB02203
		本	12	91.26	1,095.12	単－ 418号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.145	215,900	31,305.5	WYB02204
		ｔ	0.145	215,900	31,305.5	単－ 426号
箱抜鋼製支保工切断工			3	10,090	30,270	WYB02207
		箇所	3	10,090	30,270	単－ 427号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.695	23,280	16,179.6	WYB02208
		ｔ	0.695	23,280	16,179.6	単－ 448号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		9.009	12,770	115,044.93	CB240210
		ｍ２	9.009	12,770	115,044.93	
箱抜コンクリート工			3.831	18,470	70,758.57	WYB02211
		ｍ３	3.831	18,470	70,758.57	単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	箱抜 押しﾎﾞﾀﾝ＋消火栓 DⅢ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	866,300 866,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.232 0.232	197,400 197,400	45,796.8 45,796.8	WYB02212 単－ 430号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.695 -0.695	35,000 35,000	-24,325 -24,325	
計					896,213.41 896,213.41	
単価					896,300 896,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	箱抜 ELCB盤　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	591,600 591,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			8.822	4,810	42,433.82	WYB02213
		ｍ３	8.822	4,810	42,433.82	単－ 392号
箱抜掘削ずり運搬工			8.822	854.6	7,539.28	WYB02216
		ｍ３	8.822	854.6	7,539.28	単－ 393号
箱抜吹付工			16.412	14,670	240,764.04	WYB02218
		ｍ２	16.412	14,670	240,764.04	単－ 403号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			2	20,790	41,580	WYB02222
		本	2	20,790	41,580	単－ 451号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			4	18,690	74,760	WYB02224
		本	4	18,690	74,760	単－ 452号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			4	91.26	365.04	WYB02226
		本	4	91.26	365.04	単－ 453号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.076	215,900	16,408.4	WYB02227
		ｔ	0.076	215,900	16,408.4	単－ 454号
箱抜鋼製支保工切断工			2	10,090	20,180	WYB02230
		箇所	2	10,090	20,180	単－ 455号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.137	23,280	3,189.36	WYB02231
		ｔ	0.137	23,280	3,189.36	単－ 456号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		8.915	12,770	113,844.55	CB240210
		ｍ２	8.915	12,770	113,844.55	
箱抜コンクリート工			2.432	18,470	44,919.04	WYB02234
		ｍ３	2.432	18,470	44,919.04	単－ 401号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	箱抜 ELCB盤　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	591,600 591,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.055 0.055	197,400 197,400	10,857 10,857	WYB02235 単－ 457号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.137 -0.137	35,000 35,000	-4,795 -4,795	
計					612,045.53 612,045.53	
単価					612,100 612,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	箱抜 ELCB盤　DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	627,300 627,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			8.822	4,810	42,433.82	WYB02236
		ｍ３	8.822	4,810	42,433.82	単－ 392号
箱抜掘削ずり運搬工			8.822	854.6	7,539.28	WYB02239
		ｍ３	8.822	854.6	7,539.28	単－ 393号
箱抜吹付工			16.412	17,000	279,004	WYB02241
		ｍ２	16.412	17,000	279,004	単－ 406号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			2	20,610	41,220	WYB02245
		本	2	20,610	41,220	単－ 458号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			4	18,740	74,960	WYB02247
		本	4	18,740	74,960	単－ 459号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			4	91.26	365.04	WYB02249
		本	4	91.26	365.04	単－ 453号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.076	215,900	16,408.4	WYB02250
		ｔ	0.076	215,900	16,408.4	単－ 454号
箱抜鋼製支保工切断工			2	10,090	20,180	WYB02253
		箇所	2	10,090	20,180	単－ 455号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.141	23,280	3,282.48	WYB02254
		ｔ	0.141	23,280	3,282.48	単－ 460号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		8.915	12,770	113,844.55	CB240210
		ｍ２	8.915	12,770	113,844.55	
箱抜コンクリート工			2.432	18,470	44,919.04	WYB02257
		ｍ３	2.432	18,470	44,919.04	単－ 401号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	箱抜 ELCB盤　DⅡ-SH-F	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	627,300 627,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.055 0.055	197,400 197,400	10,857 10,857	WYB02258 単－ 457号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.141 -0.141	35,000 35,000	-4,935 -4,935	
計					650,078.61 650,078.61	
単価					650,100 650,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	箱抜 ELCB盤　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	641,900 641,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			10.516	4,810	50,581.96	WYB02259
		ｍ３	10.516	4,810	50,581.96	単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工			10.516	854.6	8,986.97	WYB02262
		ｍ３	10.516	854.6	8,986.97	単－ 414号
箱抜吹付工			17.244	14,640	252,452.16	WYB02264
		ｍ２	17.244	14,640	252,452.16	単－ 461号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			2	21,630	43,260	WYB02268
		本	2	21,630	43,260	単－ 462号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			4	18,890	75,560	WYB02270
		本	4	18,890	75,560	単－ 463号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			4	91.26	365.04	WYB02272
		本	4	91.26	365.04	単－ 453号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.076	215,900	16,408.4	WYB02273
		ｔ	0.076	215,900	16,408.4	単－ 454号
箱抜鋼製支保工切断工			2	10,090	20,180	WYB02276
		箇所	2	10,090	20,180	単－ 455号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.137	23,280	3,189.36	WYB02277
		ｔ	0.137	23,280	3,189.36	単－ 456号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		9.009	12,770	115,044.93	CB240210
		ｍ２	9.009	12,770	115,044.93	
箱抜コンクリート工			3.831	18,470	70,758.57	WYB02280
		ｍ３	3.831	18,470	70,758.57	単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	箱抜 ELCB盤　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	641,900 641,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25		0.058	197,400	11,449.2	WYB02281
		t	0.058	197,400	11,449.2	単－ 464号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.137	35,000	-4,795	
		t	-0.137	35,000	-4,795	
計					663,441.59 663,441.59	
単価					663,500 663,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	箱抜 端子盤　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	442,700 442,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			4.086	4,810	19,653.66	WYB02282
		ｍ３	4.086	4,810	19,653.66	単－ 465号
箱抜掘削ずり運搬工			4.086	854.6	3,491.89	WYB02285
		ｍ３	4.086	854.6	3,491.89	単－ 466号
箱抜吹付工			9.828	14,670	144,176.76	WYB02287
		ｍ２	9.828	14,670	144,176.76	単－ 467号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			2	20,790	41,580	WYB02291
		本	2	20,790	41,580	単－ 451号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			8	18,690	149,520	WYB02293
		本	8	18,690	149,520	単－ 468号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			8	91.26	730.08	WYB02295
		本	8	91.26	730.08	単－ 469号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.076	215,900	16,408.4	WYB02296
		ｔ	0.076	215,900	16,408.4	単－ 454号
箱抜鋼製支保工切断工			1	10,090	10,090	WYB02299
		箇所	1	10,090	10,090	単－ 470号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.277	23,280	6,448.56	WYB02300
		ｔ	0.277	23,280	6,448.56	単－ 471号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		2.542	12,770	32,461.34	CB240210
		ｍ２	2.542	12,770	32,461.34	
箱抜コンクリート工			1.123	18,470	20,741.81	WYB02303
		ｍ３	1.123	18,470	20,741.81	単－ 472号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	箱抜 端子盤　DⅡ-S	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	442,700 442,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.113 0.113	197,400 197,400	22,306.2 22,306.2	WYB02304 単－ 473号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.277 -0.277	35,000 35,000	-9,695 -9,695	
計					457,913.7 457,913.7	
単価					458,000 458,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	箱抜 端子盤　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	457,500 457,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			4.353	4,810	20,937.93	WYB02006
		ｍ３	4.353	4,810	20,937.93	単－ 474号
箱抜掘削ずり運搬工			4.353	854.6	3,720.07	WYB02170
		ｍ３	4.353	854.6	3,720.07	単－ 475号
箱抜吹付工			10.388	14,640	152,080.32	WYB02172
		ｍ２	10.388	14,640	152,080.32	単－ 476号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工			2	21,630	43,260	WYB02176
		本	2	21,630	43,260	単－ 462号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			8	18,890	151,120	WYB02178
		本	8	18,890	151,120	単－ 477号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工			8	91.26	730.08	WYB02180
		本	8	91.26	730.08	単－ 469号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工			0.076	215,900	16,408.4	WYB02181
		ｔ	0.076	215,900	16,408.4	単－ 454号
箱抜鋼製支保工切断工			1	10,090	10,090	WYB02184
		箇所	1	10,090	10,090	単－ 470号
箱抜鋼製支保工撤去工			0.282	23,280	6,564.96	WYB02185
		ｔ	0.282	23,280	6,564.96	単－ 478号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		2.542	12,770	32,461.34	CB240210
		ｍ２	2.542	12,770	32,461.34	
箱抜コンクリート工			1.25	18,470	23,087.5	WYB02188
		ｍ３	1.25	18,470	23,087.5	単－ 479号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	箱抜 端子盤　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	457,500 457,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.113 0.113	197,400 197,400	22,306.2 22,306.2	WYB02189 単－ 473号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.282 -0.282	35,000 35,000	-9,870 -9,870	
計					472,896.8 472,896.8	
単価					472,900 472,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	箱抜 給水栓(単独)　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	673,900 673,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	10.516 10.516	4,810 4,810	50,581.96 50,581.96	WYB02328 単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工		ｍ３	10.516 10.516	854.6 854.6	8,986.97 8,986.97	WYB02331 単－ 414号
箱抜吹付工		ｍ２	17.244 17.244	14,640 14,640	252,452.16 252,452.16	WYB02333 単－ 461号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		本	2 2	21,630 21,630	43,260 43,260	WYB02337 単－ 462号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		本	6 6	18,890 18,890	113,340 113,340	WYB02339 単－ 480号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		本	6 6	91.26 91.26	547.56 547.56	WYB02341 単－ 481号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		ｔ	0.076 0.076	215,900 215,900	16,408.4 16,408.4	WYB02342 単－ 454号
箱抜鋼製支保工切断工		箇所	1 1	10,090 10,090	10,090 10,090	WYB02345 単－ 470号
箱抜鋼製支保工撤去工		ｔ	0.213 0.213	23,280 23,280	4,958.64 4,958.64	WYB02346 単－ 482号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	9.009 9.009	12,770 12,770	115,044.93 115,044.93	CB240210
箱抜コンクリート工		ｍ３	3.831 3.831	18,470 18,470	70,758.57 70,758.57	WYB02349 単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	箱抜 給水栓(単独)　DⅡ-L	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	673,900 673,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25		0.089	197,400	17,568.6	WYB02350
		t	0.089	197,400	17,568.6	単－ 483号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.213	35,000	-7,455	
		t	-0.213	35,000	-7,455	
計					696,542.79 696,542.79	
単価					696,600 696,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	箱抜 照明用管路　DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	714,300 714,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	10.516 10.516	4,810 4,810	50,581.96 50,581.96	WYB02351 単－ 413号
箱抜掘削ずり運搬工		ｍ３	10.516 10.516	854.6 854.6	8,986.97 8,986.97	WYB02354 単－ 414号
箱抜吹付工		ｍ２	17.244 17.244	14,340 14,340	247,278.96 247,278.96	WYB02356 単－ 415号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		本	3 3	20,740 20,740	62,220 62,220	WYB02360 単－ 416号
箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		本	6 6	18,700 18,700	112,200 112,200	WYB02362 単－ 484号
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		本	6 6	91.26 91.26	547.56 547.56	WYB02364 単－ 481号
箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		ｔ	0.11 0.11	215,900 215,900	23,749 23,749	WYB02365 単－ 398号
箱抜鋼製支保工切断工		箇所	2 2	10,090 10,090	20,180 20,180	WYB02368 単－ 455号
箱抜鋼製支保工撤去工		ｔ	0.868 0.868	23,280 23,280	20,207.04 20,207.04	WYB02369 単－ 485号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	9.009 9.009	12,770 12,770	115,044.93 115,044.93	CB240210
箱抜コンクリート工		ｍ３	3.831 3.831	18,470 18,470	70,758.57 70,758.57	WYB02372 単－ 420号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	箱抜 照明用管路　DⅢ-A	18-15-40BB　C=270以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	714,300 714,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜鉄筋工	D16～D25	t	0.192 0.192	197,400 197,400	37,900.8 37,900.8	WYB02373 単－ 486号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.868 -0.868	35,000 35,000	-30,380 -30,380	
計					739,275.79 739,275.79	
単価					739,300 739,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	裏面排水	ﾌｨﾙﾀｰﾏｯﾄ　200×50	単位	m	数量	1 1	単価	800 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水設置工(材料費)	ﾌｨﾙﾀｰﾏｯﾄ　200×50	m	1 1	830 830	830 830	WYB00001 単－ 487号
計					830 830	
単価					830 830	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,910 1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1 1	1,976 1,976	1,976 1,976	CB210030
計					1,976 1,976	
単価					1,976 1,976	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	840 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	 ｍ３	1 1	873.3 873.3	873.3 873.3	CB210110
計					873.3 873.3	
単価					873.3 873.3	 円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 300mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40	単位	m	数量	10 10	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	 ｍ３	4 4	8,544 8,544	34,176 34,176	CB222780
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	 m	10 10	5,343 5,343	53,430 53,430	CB222770
計					87,606 87,606	
単価					8,761 8,761	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	横断排水 DⅡ、DⅡ-S	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管､塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40	単位	箇所	数量	1 1	単価	58,890 58,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	ｍ３	1.69 1.69	8,544 8,544	14,439.36 14,439.36	CB222780
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10.6 10.6	1,658 1,658	17,574.8 17,574.8	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.7 2.7	1,464 1,464	3,952.8 3,952.8	CB222770
接続管（材料費）	φ300-150	個	1 1	24,900 24,900	24,900 24,900	
計					60,866.96 60,866.96	
単価					60,870 60,870	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	横断排水 DⅡ-SH-F	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,220 59,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	ｍ３	1.73 1.73	8,544 8,544	14,781.12 14,781.12	CB222780
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10.6 10.6	1,658 1,658	17,574.8 17,574.8	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.7 2.7	1,464 1,464	3,952.8 3,952.8	CB222770
接続管（材料費）	φ300-150	個	1 1	24,900 24,900	24,900 24,900	
計					61,208.72 61,208.72	
単価					61,210 61,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	横断排水 DⅢ-A	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,030 59,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	ｍ３	1.69 1.69	8,544 8,544	14,439.36 14,439.36	CB222780
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10.6 10.6	1,658 1,658	17,574.8 17,574.8	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.8 2.8	1,464 1,464	4,099.2 4,099.2	CB222770
接続管（材料費）	φ300-150	個	1 1	24,900 24,900	24,900 24,900	
計					61,013.36 61,013.36	
単価					61,020 61,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	横断排水 DⅡ-L	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 管径 150-100mm ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40	単位	箇所	数量	1 1	単価	62,620 62,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	ｍ３	1.9 1.9	8,544 8,544	16,233.6 16,233.6	CB222780
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	11.8 11.8	1,658 1,658	19,564.4 19,564.4	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.75 2.75	1,464 1,464	4,026 4,026	CB222770
接続管（材料費）	φ300-150	個	1 1	24,900 24,900	24,900 24,900	
計					64,724 64,724	
単価					64,730 64,730	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	坑口付工 （終点側坑口）		単位	箇所	数量	1 1	単価	5,968,000 5,968,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口付掘削工	上半	m3	129 129	3,700 3,700	477,300 477,300	WYB01262 単－ 488号
上半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	m	4.6 4.6	281,500 281,500	1,294,900 1,294,900	WYB01259 単－ 489号
上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		m	4.6 4.6	88,080 88,080	405,168 405,168	WYB01257 単－ 490号
上半鋼製支保工		m	4.6 4.6	283,400 283,400	1,303,640 1,303,640	WYB01270 単－ 491号
上半金網工		m	4.6 4.6	54,810 54,810	252,126 252,126	WYB01272 単－ 492号
坑口付掘削工	下半	m3	18 18	3,700 3,700	66,600 66,600	WYB01279 単－ 493号
下半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	m	1.4 1.4	79,660 79,660	111,524 111,524	WYB01276 単－ 494号
下半鋼製支保工		m	1.4 1.4	84,860 84,860	118,804 118,804	WYB01256 単－ 495号
下半金網工		m	1.4 1.4	7,932 7,932	11,104.8 11,104.8	WYB01274 単－ 496号
外型枠設置工	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t	1.03 1.03	255,700 255,700	263,371 263,371	WYB01275 単－ 497号
つなぎ材設置工		t	0.69 0.69	152,700 152,700	105,363 105,363	WYB01287 単－ 498号

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	坑口付工 （終点側坑口）		単位	箇所	数量	1 1	単価	5,968,000 5,968,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕掛･積立	袋	770 770	643.9 643.9	495,803 495,803	WB252610 単－ 499号
上載土		m3	60 60	4,583 4,583	274,980 274,980	WYB01292 単－ 500号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=10cm	m2	150 150	7,421 7,421	1,113,150 1,113,150	WYB01288 単－ 501号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	2 2	32,470 32,470	64,940 64,940	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8 8	7,618 7,618	60,944 60,944	CB240210
やらず（杭丸太）	L=6.0m 末口18cm 皮付　松・カラ松	本	2 2	10,900 10,900	21,800 21,800	
計					6,441,517.8 6,441,517.8	
単価					6,442,000 6,442,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	床掘(掘削)(ICT)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,876.67 1,876.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1 1	1,514 1,514	1,514 1,514	CB210100
床掘り （ＩＣＴ）	無し 無し	ｍ３	1 1	426.2 426.2	426.2 426.2	CB210130
計					1,940.2 1,940.2	
単価					1,941 1,941	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	433.34 433.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	462 462	462 462	CB210110
計					462 462	
単価					462 462	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	床掘り(掘削) (明り巻)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,628.95 1,628.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,723 1,723	1,723 1,723	CB210100
計					1,723 1,723	
単価					1,723 1,723	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	土砂等運搬 (明り巻)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	431.58 431.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	462 462	462 462	CB210110
計					462 462	
単価					462 462	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,939 1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1 1	1,514 1,514	1,514 1,514	CB210100
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	411.9 411.9	411.9 411.9	CB210120
計					1,925.9 1,925.9	
単価					1,926 1,926	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	498.2 498.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1 1	533.1 533.1	533.1 533.1	CB210110
計					533.1 533.1	
単価					533.1 533.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	埋戻し (上載盛土)		単位	m3	数量	1 1	単価	956.37 956.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1	954.1	954.1	CB210410
		ｍ３	1	954.1	954.1	
計					954.1 954.1	
単価					954.1 954.1	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	217.67 217.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	208.9	208.9	CB210020
		ｍ３	1	208.9	208.9	
計					208.9 208.9	
単価					208.9 208.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	土砂等運搬 (北中(4号ｽﾞﾘ))	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,560.8 2,560.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 ｍ３	1 1	2,739 2,739	2,739 2,739	CB210110
計					2,739 2,739	
単価					2,739 2,739	 円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=100 ﾗｽ有	単位	m2	数量	1 1	単価	9,900 9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	 ｍ２	1 1	7,323 7,323	7,323 7,323	WB810810 単－ 502号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	 ｍ２	1 1	1,999 1,999	1,999 1,999	WB811120 単－ 503号
計					9,322 9,322	
単価					9,322 9,322	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	800 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	838 838	838 838	CB220070
計					838 838	
単価					838 838	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	510 510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	531.3 531.3	531.3 531.3	CB220070
計					531.3 531.3	
単価					531.3 531.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	1,820 1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満 無	ｍ２	1 1	1,884 1,884	1,884 1,884	WB810830 単－ 504号
計					1,884 1,884	
単価					1,884 1,884	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ（撹拌混合）		単位	m3	数量	1 1	単価	3,880 3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合	16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下	ｍ３	1 1	4,017 4,017	4,017 4,017	CB332620
計					4,017 4,017	
単価					4,017 4,017	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)		単位	m3	数量	1 1	単価	560 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	208.9	208.9	CB210020
		ｍ３	1	208.9	208.9	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	378.7	378.7	CB210110
		ｍ３	1	378.7	378.7	
計					587.6 587.6	
単価					587.6 587.6	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し･締固め)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		1	1,242	1,242	CB332630
		ｍ３	1	1,242	1,242	
計					1,242 1,242	
単価					1,242 1,242	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	改良材	173kg/m3	単位	kg	数量	1,000 1,000	単価	17 17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ		1	17,500	17,500	
		t	1	17,500	17,500	
計					17,500 17,500	
単価					17.5 17.5	円／kg

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB　W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	21,000 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	21,720 21,720	21,720 21,720	CB240010
計					21,720 21,720	
単価					21,720 21,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	187,000 187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	192,900 192,900	192,900 192,900	WB810010 単－ 505号
計					192,900 192,900	
単価					192,900 192,900	 円／t

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	185,000 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	190,800 190,800	190,800 190,800	WB810010 単－ 506号
計					190,800 190,800	
単価					190,800 190,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	191,900 191,900	191,900 191,900	WB810010 単－ 507号
計					191,900 191,900	
単価					191,900 191,900	 円／t

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	 ｍ２	1 1	3,294 3,294	3,294 3,294	CB224710
計					3,294 3,294	
単価					3,294 3,294	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,310 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF 200*5		1	2,383	2,383	CB224810
		m	1	2,383	2,383	
計					2,383 2,383	
単価					2,383 2,383	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1 1	単価	8,180 8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,435	8,435	CB240210
		ｍ２	1	8,435	8,435	
計					8,435 8,435	
単価					8,435 8,435	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	型枠(ｾﾝﾄﾙ)		単位	m2	数量	180 180	単価	6,339 6,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントル据付・移動・脱型工	スライドセントル(本坑用)	m	7 7	168,800 168,800	1,181,600 1,181,600	WYB00036 単－ 508号
計					1,181,600 1,181,600	
単価					6,565 6,565	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1 1	単価	3,940 3,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1 1	4,069 4,069	4,069 4,069	WB252110 単－ 509号
計					4,069 4,069	
単価					4,069 4,069	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F	φ114.3 t=6mm L=12.5m ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	31 31	単価	402,900 402,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm		1	323,800	323,800	WYB01534
		ｼﾌﾄ	1	323,800	323,800	単－ 510号
先行削孔工	AGF φ114.3		1	160,700	160,700	WYB01538
		ｼﾌﾄ	1	160,700	160,700	単－ 511号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		1	7,428,000	7,428,000	WYB01540
		ｼﾌﾄ	1	7,428,000	7,428,000	単－ 512号
注入工	AGF φ114.3		1	4,893,000	4,893,000	WYB01543
		ｼﾌﾄ	1	4,893,000	4,893,000	単－ 513号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		1	206,200	206,200	WYB01545
		ｼﾌﾄ	1	206,200	206,200	単－ 514号
計					13,011,700 13,011,700	
単価					419,800 419,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-1	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 421,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01633
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01649
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01678
		ｼﾌﾄ	1	5,008,000	5,008,000	単－ 517号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01680
		ｼﾌﾄ	1	227,200	227,200	単－ 518号
計					0 13,602,800	
単価					0 438,800	円／本
変更積算単価					421,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-2	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 424,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01684
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01687
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01686
		ｼﾌﾄ	1	5,123,000	5,123,000	単－ 519号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01691
		ｼﾌﾄ	1	228,000	228,000	単－ 520号
計					0 13,718,600	
単価					0 442,600	円／本
変更積算単価					424,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-3	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 418,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01696
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01699
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01698
		ｼﾌﾄ	1	4,927,000	4,927,000	単－ 521号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01703
		ｼﾌﾄ	1	226,600	226,600	単－ 522号
計					0 13,521,200	
単価					0 436,200	円／本
変更積算単価					418,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-5	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 440,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01707
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01710
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01709
		ｼﾌﾄ	1	5,626,000	5,626,000	単－ 523号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01736
		ｼﾌﾄ	1	231,500	231,500	単－ 524号
計					0 14,225,100	
単価					0 458,900	円／本
変更積算単価					440,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－171号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-6	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 421,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01740
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01743
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01742
		ｼﾌﾄ	1	5,005,000	5,005,000	単－ 525号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01747
		ｼﾌﾄ	1	227,200	227,200	単－ 518号
計					0 13,599,800	
単価					0 438,800	円／本
変更積算単価					421,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-7	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 395,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01751
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01754
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01753
		ｼﾌﾄ	1	4,195,000	4,195,000	単－ 526号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01781
		ｼﾌﾄ	1	221,400	221,400	単－ 527号
計					0 12,784,000	
単価					0 412,400	円／本
変更積算単価					395,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－173号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-9	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 404,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01785
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01788
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01787
		ｼﾌﾄ	1	4,463,000	4,463,000	単－ 528号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01792
		ｼﾌﾄ	1	223,200	223,200	単－ 529号
計					0 13,053,800	
単価					0 421,100	円／本
変更積算単価					404,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－174号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅡ-SH-F-10	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 31	単価	0 396,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01796
		ｼﾌﾄ	1	167,600	167,600	単－ 515号
打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01799
		ｼﾌﾄ	1	8,200,000	8,200,000	単－ 516号
注入工	AGF φ114.3		0	0	0	WYB01798
		ｼﾌﾄ	1	4,223,000	4,223,000	単－ 530号
仮設工	AGF φ114.3 高所作業車		0	0	0	WYB01804
		ｼﾌﾄ	1	221,600	221,600	単－ 531号
計					0 12,812,200	
単価					0 413,300	円／本
変更積算単価					396,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－175号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-1	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	423,100 423,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-1		1	4,448	4,448	WYB02411
		本	1	4,448	4,448	単－ 532号
打設工	DⅢ-A-1		1	271,000	271,000	WYB02413
		本	1	271,000	271,000	単－ 533号
注入工	DⅢ-A-1		1	174,200	174,200	WYB02416
		本	1	174,200	174,200	単－ 534号
仮設工	DⅢ-A-1		1	7,209	7,209	WYB02418
		本	1	7,209	7,209	単－ 535号
計					456,857 456,857	
単価					456,900 456,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－176号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-7	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	447,700 447,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-7		1	4,448	4,448	WYB02439
		本	1	4,448	4,448	単－ 536号
打設工	DⅢ-A-7		1	257,100	257,100	WYB02441
		本	1	257,100	257,100	単－ 537号
注入工	DⅢ-A-7		1	210,900	210,900	WYB02444
		本	1	210,900	210,900	単－ 538号
仮設工	DⅢ-A-7		1	7,700	7,700	WYB02446
		本	1	7,700	7,700	単－ 539号
計					480,148 480,148	
単価					480,200 480,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-12	φ114.3 t=6mm L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	442,600 442,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-12		1	4,289	4,289	WYB02450
		本	1	4,289	4,289	単－ 540号
打設工	DⅢ-A-12		1	256,900	256,900	WYB02453
		本	1	256,900	256,900	単－ 541号
注入工	DⅢ-A-12		1	206,100	206,100	WYB02452
		本	1	206,100	206,100	単－ 542号
仮設工	DⅢ-A-12		1	7,584	7,584	WYB02457
		本	1	7,584	7,584	単－ 543号
計					474,873 474,873	
単価					474,900 474,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-13	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	429,900 429,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-13		1	5,406	5,406	WYB02497
		本	1	5,406	5,406	単－ 544号
打設工	DⅢ-A-13		1	268,900	268,900	WYB02499
		本	1	268,900	268,900	単－ 545号
注入工	DⅢ-A-13		1	180,100	180,100	WYB02502
		本	1	180,100	180,100	単－ 546号
仮設工	DⅢ-A-13		1	7,454	7,454	WYB02504
		本	1	7,454	7,454	単－ 547号
計					461,860 461,860	
単価					461,900 461,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-14	φ114.3 t=6mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	415,300 415,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-14		1	5,406	5,406	WYB02526
		本	1	5,406	5,406	単－ 548号
打設工	DⅢ-A-14		1	268,900	268,900	WYB02528
		本	1	268,900	268,900	単－ 549号
注入工	DⅢ-A-14		1	165,000	165,000	WYB02531
		本	1	165,000	165,000	単－ 550号
仮設工	DⅢ-A-14		1	7,345	7,345	WYB02533
		本	1	7,345	7,345	単－ 551号
計					446,651 446,651	
単価					446,700 446,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－180号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m ｾﾒﾝﾄ系注入	単位	本	数量	13 13	単価	259,500 259,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	AGF-Me φ76.3		1	70,580	70,580	WYB01596
		ｼﾌﾄ	1	70,580	70,580	単－ 552号
打設工	AGF-Me φ76.3 t=4.2 L=13.5m 13本/ｼﾌﾄ		1	2,505,000	2,505,000	WYB01598
		ｼﾌﾄ	1	2,505,000	2,505,000	単－ 553号
注入工	AGF-Me φ76.3		1	991,300	991,300	WYB01601
		ｼﾌﾄ	1	991,300	991,300	単－ 554号
仮設工	AGF-Me φ76.3 高所作業車		1	59,230	59,230	WYB01603
		ｼﾌﾄ	1	59,230	59,230	単－ 555号
計					3,626,110 3,626,110	
単価					279,000 279,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-1	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 8	単価	0 354,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-1		0	0	0	WYB02847
		ｼﾌﾄ	1	49,810	49,810	単－ 556号
打設工	DⅡ-SH-F-1		0	0	0	WYB02849
		ｼﾌﾄ	1	1,696,000	1,696,000	単－ 557号
注入工	DⅡ-SH-F-1		0	0	0	WYB02852
		ｼﾌﾄ	1	1,132,000	1,132,000	単－ 558号
仮設工	DⅡ-SH-F-1		0	0	0	WYB02854
		ｼﾌﾄ	1	38,190	38,190	単－ 559号
計					0 2,916,000	
単価					0 364,500	円／本
変更積算単価					354,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-2	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 13本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 13	単価	0 388,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-2		0	0	0	WYB02858
		ｼﾌﾄ	1	72,730	72,730	単－ 560号
打設工	DⅡ-SH-F-2		0	0	0	WYB02861
		ｼﾌﾄ	1	2,732,000	2,732,000	単－ 561号
注入工	DⅡ-SH-F-2		0	0	0	WYB02860
		ｼﾌﾄ	1	2,313,000	2,313,000	単－ 562号
仮設工	DⅡ-SH-F-2		0	0	0	WYB02865
		ｼﾌﾄ	1	62,470	62,470	単－ 563号
計					0 5,180,200	
単価					0 398,500	円／本
変更積算単価					388,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-3	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 16本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 16	単価	0 332,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-3		0	0	0	WYB02869
		ｼﾌﾄ	1	84,830	84,830	単－ 564号
打設工	DⅡ-SH-F-3		0	0	0	WYB02872
		ｼﾌﾄ	1	3,357,000	3,357,000	単－ 565号
注入工	DⅡ-SH-F-3		0	0	0	WYB02871
		ｼﾌﾄ	1	1,955,000	1,955,000	単－ 566号
仮設工	DⅡ-SH-F-3		0	0	0	WYB02876
		ｼﾌﾄ	1	68,570	68,570	単－ 567号
計					0 5,465,400	
単価					0 341,600	円／本
変更積算単価					332,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-8	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 3本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 3	単価	0 327,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-8		0	0	0	WYB02880
		ｼﾌﾄ	1	29,150	29,150	単－ 568号
打設工	DⅡ-SH-F-8		0	0	0	WYB02883
		ｼﾌﾄ	1	503,000	503,000	単－ 569号
注入工	DⅡ-SH-F-8		0	0	0	WYB02882
		ｼﾌﾄ	1	462,100	462,100	単－ 570号
仮設工	DⅡ-SH-F-8		0	0	0	WYB02887
		ｼﾌﾄ	1	16,190	16,190	単－ 571号
計					0 1,010,440	
単価					0 336,900	円／本
変更積算単価					327,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-9	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 17本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 17	単価	0 356,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-9		0	0	0	WYB02891
		ｼﾌﾄ	1	90,930	90,930	単－ 572号
打設工	DⅡ-SH-F-9		0	0	0	WYB02894
		ｼﾌﾄ	1	3,534,000	3,534,000	単－ 573号
注入工	DⅡ-SH-F-9		0	0	0	WYB02893
		ｼﾌﾄ	1	2,528,000	2,528,000	単－ 574号
仮設工	DⅡ-SH-F-9		0	0	0	WYB02916
		ｼﾌﾄ	1	75,860	75,860	単－ 575号
計					0 6,228,790	
単価					0 366,400	円／本
変更積算単価					356,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-10	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 5	単価	0 345,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-10		0	0	0	WYB02920
		ｼﾌﾄ	1	38,130	38,130	単－ 576号
打設工	DⅡ-SH-F-10		0	0	0	WYB02923
		ｼﾌﾄ	1	1,074,000	1,074,000	単－ 577号
注入工	DⅡ-SH-F-10		0	0	0	WYB02922
		ｼﾌﾄ	1	637,200	637,200	単－ 578号
仮設工	DⅡ-SH-F-10		0	0	0	WYB02927
		ｼﾌﾄ	1	25,700	25,700	単－ 579号
計					0 1,775,030	
単価					0 355,100	円／本
変更積算単価					345,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-2	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 6本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	392,700 392,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-S-2		1	6,851	6,851	WYB02472
		本	1	6,851	6,851	単－ 580号
打設工	DⅡ-S-2		1	206,300	206,300	WYB02474
		本	1	206,300	206,300	単－ 581号
注入工	DⅡ-S-2		1	185,000	185,000	WYB02477
		本	1	185,000	185,000	単－ 582号
仮設工	DⅡ-S-2		1	5,241	5,241	WYB02479
		本	1	5,241	5,241	単－ 583号
計					403,392 403,392	
単価					403,400 403,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-3	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 16本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	375,400 375,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-S-3		1	5,301	5,301	WYB02510
		本	1	5,301	5,301	単－ 584号
打設工	DⅡ-S-3		1	203,100	203,100	WYB02512
		本	1	203,100	203,100	単－ 585号
注入工	DⅡ-S-3		1	174,100	174,100	WYB02515
		本	1	174,100	174,100	単－ 586号
仮設工	DⅡ-S-3		1	4,571	4,571	WYB02517
		本	1	4,571	4,571	単－ 587号
計					387,072 387,072	
単価					387,100 387,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-4	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 13本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	356,100 356,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-S-4		1	5,650	5,650	WYB02566
		本	1	5,650	5,650	単－ 588号
打設工	DⅡ-S-4		1	203,400	203,400	WYB02568
		本	1	203,400	203,400	単－ 589号
注入工	DⅡ-S-4		1	153,800	153,800	WYB02571
		本	1	153,800	153,800	単－ 590号
仮設工	DⅡ-S-4		1	4,521	4,521	WYB02573
		本	1	4,521	4,521	単－ 591号
計					367,371 367,371	
単価					367,400 367,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-5	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 11本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	345,800 345,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-S-5		1	5,942	5,942	WYB02550
		本	1	5,942	5,942	単－ 592号
打設工	DⅡ-S-5		1	204,000	204,000	WYB02553
		本	1	204,000	204,000	単－ 593号
注入工	DⅡ-S-5		1	142,400	142,400	WYB02552
		本	1	142,400	142,400	単－ 594号
仮設工	DⅡ-S-5		1	4,519	4,519	WYB02557
		本	1	4,519	4,519	単－ 595号
計					356,861 356,861	
単価					356,900 356,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-S-6	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	336,500 336,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-S-6		1	6,271	6,271	WYB02541
		本	1	6,271	6,271	単－ 596号
打設工	DⅡ-S-6		1	205,200	205,200	WYB02544
		本	1	205,200	205,200	単－ 597号
注入工	DⅡ-S-6		1	131,500	131,500	WYB02543
		本	1	131,500	131,500	単－ 598号
仮設工	DⅡ-S-6		1	4,618	4,618	WYB02548
		本	1	4,618	4,618	単－ 599号
計					347,589 347,589	
単価					347,600 347,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-1	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	448,400 448,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-1		1	4,283	4,283	WYB02606
		本	1	4,283	4,283	単－ 600号
打設工	DⅢ-A-1		1	197,000	197,000	WYB02608
		本	1	197,000	197,000	単－ 601号
注入工	DⅢ-A-1		1	255,700	255,700	WYB02611
		本	1	255,700	255,700	単－ 602号
仮設工	DⅢ-A-1		1	5,104	5,104	WYB02613
		本	1	5,104	5,104	単－ 603号
計					462,087 462,087	
単価					462,100 462,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-14	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 13本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	360,400 360,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-14		1	5,650	5,650	WYB02761
		本	1	5,650	5,650	単－ 604号
打設工	DⅢ-A-14		1	203,400	203,400	WYB02763
		本	1	203,400	203,400	単－ 605号
注入工	DⅢ-A-14		1	158,200	158,200	WYB02766
		本	1	158,200	158,200	単－ 606号
仮設工	DⅢ-A-14		1	4,548	4,548	WYB02768
		本	1	4,548	4,548	単－ 607号
計					371,798 371,798	
単価					371,800 371,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-S-1	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 7本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	359,600 359,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-S-1		1	6,842	6,842	WYB02790
		本	1	6,842	6,842	単－ 608号
打設工	DⅢ-S-1		1	205,500	205,500	WYB02792
		本	1	205,500	205,500	単－ 609号
注入工	DⅢ-S-1		1	154,200	154,200	WYB02795
		本	1	154,200	154,200	単－ 610号
仮設工	DⅢ-S-1		1	4,917	4,917	WYB02797
		本	1	4,917	4,917	単－ 611号
計					371,459 371,459	
単価					371,500 371,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-5	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 19本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 19	単価	0 447,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-5		0	0	0	WYB02896
		ｼﾌﾄ	1	100,500	100,500	単－ 612号
打設工	DⅡ-SH-F-5		0	0	0	WYB02898
		ｼﾌﾄ	1	3,974,000	3,974,000	単－ 613号
注入工	DⅡ-SH-F-5		0	0	0	WYB02901
		ｼﾌﾄ	1	4,569,000	4,569,000	単－ 614号
仮設工	DⅡ-SH-F-5		0	0	0	WYB02903
		ｼﾌﾄ	1	96,620	96,620	単－ 615号
計					0 8,740,120	
単価					0 460,100	円／本
変更積算単価					447,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-6	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 14本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 14	単価	0 424,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-6		0	0	0	WYB02907
		ｼﾌﾄ	1	77,960	77,960	単－ 616号
打設工	DⅡ-SH-F-6		0	0	0	WYB02910
		ｼﾌﾄ	1	2,940,000	2,940,000	単－ 617号
注入工	DⅡ-SH-F-6		0	0	0	WYB02909
		ｼﾌﾄ	1	3,013,000	3,013,000	単－ 618号
仮設工	DⅡ-SH-F-6		0	0	0	WYB02914
		ｼﾌﾄ	1	70,010	70,010	単－ 619号
計					0 6,100,970	
単価					0 435,800	円／本
変更積算単価					424,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－197号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-2	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 7本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	572,200 572,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-2		1	5,565	5,565	WYB02747
		本	1	5,565	5,565	単－ 620号
打設工	DⅢ-A-2		1	200,100	200,100	WYB02749
		本	1	200,100	200,100	単－ 621号
注入工	DⅢ-A-2		1	377,500	377,500	WYB02752
		本	1	377,500	377,500	単－ 622号
仮設工	DⅢ-A-2		1	4,917	4,917	WYB02754
		本	1	4,917	4,917	単－ 623号
計					588,082 588,082	
単価					588,100 588,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－198号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-2	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 7本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 1	単価	0 572,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-2	本	0 1	0 5,565	0 5,565	WYB02805 単－ 624号
打設工	DⅢ-A-2	本	0 1	0 200,100	0 200,100	WYB02808 単－ 625号
注入工	DⅢ-A-2	本	0 1	0 377,500	0 377,500	WYB02807 単－ 626号
仮設工	DⅢ-A-2	本	0 1	0 4,917	0 4,917	WYB02812 単－ 627号
計					0 588,082	
単価					0 588,100	円／本
変更積算単価					572,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-5	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	647,000 647,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-5		1	5,086	5,086	WYB02673
		本	1	5,086	5,086	単－ 628号
打設工	DⅢ-A-5		1	199,500	199,500	WYB02675
		本	1	199,500	199,500	単－ 629号
注入工	DⅢ-A-5		1	455,100	455,100	WYB02678
		本	1	455,100	455,100	単－ 630号
仮設工	DⅢ-A-5		1	5,740	5,740	WYB02734
		本	1	5,740	5,740	単－ 631号
計					665,426 665,426	
単価					665,500 665,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-5	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 1	単価	0 647,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-5	本	0 1	0 5,086	0 5,086	WYB02702 単－ 632号
打設工	DⅢ-A-5	本	0 1	0 199,500	0 199,500	WYB02759 単－ 633号
注入工	DⅢ-A-5	本	0 1	0 455,100	0 455,100	WYB02758 単－ 634号
仮設工	DⅢ-A-5	本	0 1	0 5,740	0 5,740	WYB02819 単－ 635号
計					0 665,426	
単価					0 665,500	円／本
変更積算単価					647,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-7	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 32本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	592,000 592,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-7		1	4,053	4,053	WYB02646
		本	1	4,053	4,053	単－ 636号
打設工	DⅢ-A-7		1	196,400	196,400	WYB02649
		本	1	196,400	196,400	単－ 637号
注入工	DⅢ-A-7		1	403,700	403,700	WYB02648
		本	1	403,700	403,700	単－ 638号
仮設工	DⅢ-A-7		1	1,744	1,744	WYB02653
		本	1	1,744	1,744	単－ 639号
計					605,897 605,897	
単価					605,900 605,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-7	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 32本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 1	単価	0 592,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-7	本	0 1	0 4,053	0 4,053	WYB02691 単－ 640号
打設工	DⅢ-A-7	本	0 1	0 196,400	0 196,400	WYB02818 単－ 641号
注入工	DⅢ-A-7	本	0 1	0 403,700	0 403,700	WYB02817 単－ 642号
仮設工	DⅢ-A-7	本	0 1	0 1,744	0 1,744	WYB02824 単－ 643号
計					0 605,897	
単価					0 605,900	円／本
変更積算単価					592,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-12	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 32本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	543,400 543,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-12		1	4,053	4,053	WYB02617
		本	1	4,053	4,053	単－ 644号
打設工	DⅢ-A-12		1	196,400	196,400	WYB02620
		本	1	196,400	196,400	単－ 645号
注入工	DⅢ-A-12		1	353,700	353,700	WYB02619
		本	1	353,700	353,700	単－ 646号
仮設工	DⅢ-A-12		1	6,090	6,090	WYB02624
		本	1	6,090	6,090	単－ 647号
計					560,243 560,243	
単価					560,300 560,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－204号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-12	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 32本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 1	単価	0 543,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-12	本	0 1	0 4,053	0 4,053	WYB02642 単－ 648号
打設工	DⅢ-A-12	本	0 1	0 196,400	0 196,400	WYB02663 単－ 649号
注入工	DⅢ-A-12	本	0 1	0 353,700	0 353,700	WYB02662 単－ 650号
仮設工	DⅢ-A-12	本	0 1	0 6,090	0 6,090	WYB02829 単－ 651号
計					0 560,243	
単価					0 560,300	円／本
変更積算単価					543,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-13	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ450 26本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	500,800 500,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-13		1	4,957	4,957	WYB02781
		本	1	4,957	4,957	単－ 652号
打設工	DⅢ-A-13		1	202,100	202,100	WYB02783
		本	1	202,100	202,100	単－ 653号
注入工	DⅢ-A-13		1	303,300	303,300	WYB02786
		本	1	303,300	303,300	単－ 654号
仮設工	DⅢ-A-13		1	7,026	7,026	WYB02788
		本	1	7,026	7,026	単－ 655号
計					517,383 517,383	
単価					517,400 517,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-A-13	φ76.3 t=4.2mm L=13.5m 改良径φ600 26本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 1	単価	0 500,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-13		0	0	0	WYB02833
		本	1	4,957	4,957	単－ 656号
打設工	DⅢ-A-13		0	0	0	WYB02836
		本	1	202,100	202,100	単－ 657号
注入工	DⅢ-A-13		0	0	0	WYB02835
		本	1	303,300	303,300	単－ 658号
仮設工	DⅢ-A-13		0	0	0	WYB02840
		本	1	7,026	7,026	単－ 659号
計					0 517,383	
単価					0 517,400	円／本
変更積算単価					500,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－207号	中尺鋼管鏡補強工 DⅡ-SH-F-4	φ76.3 t=4.2mm L=6.5m 改良径φ600 19本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 19	単価	0 258,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-SH-F-4		0	0	0	WYB02844
		ｼﾌﾄ	1	100,500	100,500	単－ 660号
打設工	DⅡ-SH-F-4		0	0	0	WYB02856
		ｼﾌﾄ	1	2,332,000	2,332,000	単－ 661号
注入工	DⅡ-SH-F-4		0	0	0	WYB02846
		ｼﾌﾄ	1	2,581,000	2,581,000	単－ 662号
仮設工	DⅡ-SH-F-4		0	0	0	WYB02878
		ｼﾌﾄ	1	68,070	68,070	単－ 663号
計					0 5,081,570	
単価					0 267,500	円／本
変更積算単価					258,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	40,100 40,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	40,140	40,140	WYB02464
		本	1	40,140	40,140	単－ 664号
計					40,140 40,140	
単価					40,140 40,140	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－209号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	46,800 46,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	46,980	46,980	WYB02494
		本	1	46,980	46,980	単－ 665号
計					46,980 46,980	
単価					46,980 46,980	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	45,900 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	46,100	46,100	WYB02491
		本	1	46,100	46,100	単－ 666号
計					46,100 46,100	
単価					46,100 46,100	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－211号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	44,500 44,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	44,660	44,660	WYB02506
		本	1	44,660	44,660	単－ 667号
計					44,660 44,660	
単価					44,660 44,660	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	40,500 40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	40,590	40,590	WYB02488
		本	1	40,590	40,590	単－ 668号
計					40,590 40,590	
単価					40,590 40,590	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-6	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	37,900 37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-S-6	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	37,960	37,960	WYB02485
		本	1	37,960	37,960	単－ 669号
計					37,960 37,960	
単価					37,960 37,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－214号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-S	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	39,500 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-S	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	39,570	39,570	WYB02482
		本	1	39,570	39,570	単－ 670号
計					39,570 39,570	
単価					39,570 39,570	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－215号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	37,400 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	37,400	37,400	WYB02470
		本	1	37,400	37,400	単－ 671号
計					37,400 37,400	
単価					37,400 37,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-2	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 2本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	93,000 93,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-2	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 2本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	92,400	92,400	WYB02462
		本	1	92,400	92,400	単－ 672号
計					92,400 92,400	
単価					92,400 92,400	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-3	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	166,000 166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-3	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	166,900	166,900	WYB02519
		本	1	166,900	166,900	単－ 673号
計					166,900 166,900	
単価					166,900 166,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-4	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	83,600 83,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-4	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入		1	82,870	82,870	WYB02561
		本	1	82,870	82,870	単－ 674号
計					82,870 82,870	
単価					82,870 82,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－219号	小口径中尺鋼管先受工 DⅢ-A-9	φ76.3 L=6.5m 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	265,500 265,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-9		1	6,690	6,690	WYB02406
		本	1	6,690	6,690	単－ 675号
打設工	DⅢ-A-9		1	121,000	121,000	WYB02408
		本	1	121,000	121,000	単－ 676号
注入工	DⅢ-A-9		1	139,700	139,700	WYB02419
		本	1	139,700	139,700	単－ 677号
仮設工	DⅢ-A-9		1	4,708	4,708	WYB02430
		本	1	4,708	4,708	単－ 678号
計					272,098 272,098	
単価					272,100 272,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	小口径中尺鋼管先受工 DⅢ-A-10	φ76.3 L=6.5m 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	221,100 221,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-10		1	6,690	6,690	WYB02578
		本	1	6,690	6,690	単－ 679号
打設工	DⅢ-A-10		1	121,000	121,000	WYB02581
		本	1	121,000	121,000	単－ 680号
注入工	DⅢ-A-10		1	94,180	94,180	WYB02580
		本	1	94,180	94,180	単－ 681号
仮設工	DⅢ-A-10		1	4,212	4,212	WYB02585
		本	1	4,212	4,212	単－ 682号
計					226,082 226,082	
単価					226,100 226,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	小口径中尺鋼管先受工 DⅢ-A-11	φ76.3 L=6.5m 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	214,800 214,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-11		1	6,690	6,690	WYB02461
		本	1	6,690	6,690	単－ 683号
打設工	DⅢ-A-11		1	121,000	121,000	WYB02509
		本	1	121,000	121,000	単－ 684号
注入工	DⅢ-A-11		1	87,800	87,800	WYB02469
		本	1	87,800	87,800	単－ 685号
仮設工	DⅢ-A-11		1	4,145	4,145	WYB02576
		本	1	4,145	4,145	単－ 686号
計					219,635 219,635	
単価					219,700 219,700	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ DⅢ-A-6	φ114.3 L=6.5m 改良径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	447,100 447,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-6～10		1	19,060	19,060	WYB02680
		本	1	19,060	19,060	単－ 687号
打設工	DⅢ-A-6～10		1	245,700	245,700	WYB02682
		本	1	245,700	245,700	単－ 688号
注入工	DⅢ-A-6、7		1	206,800	206,800	WYB02685
		本	1	206,800	206,800	単－ 689号
仮設工	DⅢ-A-6、7		1	14,570	14,570	WYB02687
		本	1	14,570	14,570	単－ 690号
計					486,130 486,130	
単価					486,200 486,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ DⅢ-A-7	φ114.3 L=6.5m 改良径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	447,100 447,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-6～10		1	19,060	19,060	WYB02738
		本	1	19,060	19,060	単－ 687号
打設工	DⅢ-A-6～10		1	245,700	245,700	WYB02741
		本	1	245,700	245,700	単－ 688号
注入工	DⅢ-A-6、7		1	206,800	206,800	WYB02740
		本	1	206,800	206,800	単－ 689号
仮設工	DⅢ-A-6、7		1	14,570	14,570	WYB02745
		本	1	14,570	14,570	単－ 690号
計					486,130 486,130	
単価					486,200 486,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ DⅢ-A-8	φ114.3 L=6.5m 改良径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	401,500 401,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-6～10		1	19,060	19,060	WYB02772
		本	1	19,060	19,060	単－ 687号
打設工	DⅢ-A-6～10		1	245,700	245,700	WYB02774
		本	1	245,700	245,700	単－ 688号
注入工	DⅢ-A-8～10		1	160,300	160,300	WYB02777
		本	1	160,300	160,300	単－ 691号
仮設工	DⅢ-A-8～10		1	14,030	14,030	WYB02779
		本	1	14,030	14,030	単－ 692号
計					439,090 439,090	
単価					439,100 439,100	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ DⅢ-A-9	φ114.3 L=6.5m 改良径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	401,500 401,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-6～10		1	19,060	19,060	WYB02711
		本	1	19,060	19,060	単－ 687号
打設工	DⅢ-A-6～10		1	245,700	245,700	WYB02714
		本	1	245,700	245,700	単－ 688号
注入工	DⅢ-A-8～10		1	160,300	160,300	WYB02713
		本	1	160,300	160,300	単－ 691号
仮設工	DⅢ-A-8～10		1	14,030	14,030	WYB02718
		本	1	14,030	14,030	単－ 692号
計					439,090 439,090	
単価					439,100 439,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	長尺鋼管ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ DⅢ-A-10	φ114.3 L=6.5m 改良径φ450 1本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	401,500 401,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-6～10		1	19,060	19,060	WYB02720
		本	1	19,060	19,060	単－ 687号
打設工	DⅢ-A-6～10		1	245,700	245,700	WYB02723
		本	1	245,700	245,700	単－ 688号
注入工	DⅢ-A-8～10		1	159,000	159,000	WYB02722
		本	1	159,000	159,000	単－ 693号
仮設工	DⅢ-A-8～10		1	14,030	14,030	WYB02727
		本	1	14,030	14,030	単－ 692号
計					437,790 437,790	
単価					437,800 437,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	空洞充填工 DⅢ-A-9	φ25.0 L=3.0m ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	1,710,800 1,710,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞充填工 DⅢ-A-9	φ25.0 L=3.0m ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	本	1 1	1,742,000 1,742,000	1,742,000 1,742,000	WYB02523 単－ 694号
計					1,742,000 1,742,000	
単価					1,742,000 1,742,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	法面補強工 DⅢ-A-1	φ76.3 L=13.5m 改良径φ450 3本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	391,300 391,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-1		1	7,883	7,883	WYB02689
		本	1	7,883	7,883	単－ 695号
打設工	DⅢ-A-1		1	198,900	198,900	WYB02709
		本	1	198,900	198,900	単－ 696号
注入工	DⅢ-A-1		1	184,900	184,900	WYB02730
		本	1	184,900	184,900	単－ 697号
仮設工	DⅢ-A-1		1	46,460	46,460	WYB02732
		本	1	46,460	46,460	単－ 698号
計					438,143 438,143	
単価					438,200 438,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－229号	小口径長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ DⅢ-A-1	φ76.3 L=13.5m 改良径φ450 8本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	1 1	単価	372,300 372,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-A-1		1	6,690	6,690	WYB02524
		本	1	6,690	6,690	単－ 699号
打設工	DⅢ-A-1		1	202,100	202,100	WYB02535
		本	1	202,100	202,100	単－ 700号
注入工	DⅢ-A-1		1	165,500	165,500	WYB02538
		本	1	165,500	165,500	単－ 701号
仮設工	DⅢ-A-1		1	5,650	5,650	WYB02540
		本	1	5,650	5,650	単－ 702号
計					379,940 379,940	
単価					380,000 380,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－230号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-6		単位	m	数量	1 1	単価	728,300 728,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工		1	670,200	670,200	WYB00350
		m	1	670,200	670,200	単－ 703号
計					670,200 670,200	
単価					670,200 670,200	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－231号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-7		単位	m	数量	1 1	単価	728,300 728,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工		1	670,200	670,200	WYB00358
		m	1	670,200	670,200	単－ 703号
計					670,200 670,200	
単価					670,200 670,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-8		単位	m	数量	1 1	単価	728,300 728,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工		1	670,200	670,200	WYB00360
		m	1	670,200	670,200	単－ 703号
計					670,200 670,200	
単価					670,200 670,200	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－233号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-9		単位	m	数量	1 1	単価	728,300 728,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工		1	670,200	670,200	WYB00364
		m	1	670,200	670,200	単－ 703号
計					670,200 670,200	
単価					670,200 670,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－234号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ DⅢ-A-10		単位	m	数量	1 1	単価	728,300 728,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工		1	670,200	670,200	WYB00362
		m	1	670,200	670,200	単－ 703号
計					670,200 670,200	
単価					670,200 670,200	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－235号	鋼製支保工連結 DⅢ-S、A、DⅡ-S	［200×80×7.5	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工連結 DⅢ-A、DⅢ-S、DⅡ-S	［200×80×7.5		1	4,097	4,097	WYB00206
		m	1	4,097	4,097	単－ 704号
計					4,097 4,097	
単価					4,097 4,097	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機無)	単位	本	数量	1 1	単価	18,900 18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工(普通耐力) DⅢ-A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機無)		1	19,270	19,270	WYB02592
		本	1	19,270	19,270	単－ 705号
計					19,270 19,270	
単価					19,270 19,270	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅢ-S、A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	単位	本	数量	1 1	単価	20,600 20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工(普通耐力) DⅢ-S、A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)		1	21,090	21,090	WYB02600
		本	1	21,090	21,090	単－ 706号
計					21,090 21,090	
単価					21,090 21,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－238号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅡ-SH-F-9.10	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	単位	本	数量	0 1	単価	0 22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工(普通耐力) DⅡ-SH-F-9.10	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	本	0 1	0 23,260	0 23,260	WYB02635 単－ 707号
計					0 23,260	
単価					0 23,260	円／本
変更積算単価					22,720	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－239号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-S	t=50	単位	m2	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-S	t=50	m2	1 1	2,173 2,173	2,173 2,173	WYB00313 単－ 708号
計					2,173 2,173	
単価					2,173 2,173	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-SH-F-1~10	t=50(集塵機有)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-S	t=50		0	0	0	WYB00343
		m2	1	2,173	2,173	単－ 709号
計					0 2,173	
単価					0 2,173	円／m2
変更積算単価					2,100	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-A	t=50(集塵機無)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-A	t=50(集塵機無)		1	2,128	2,128	WYB00338
		m2	1	2,128	2,128	単－ 710号
計					2,128 2,128	
単価					2,128 2,128	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-S、A	t=50(集塵機有)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-S、A	t=50(集塵機有)		1	2,184	2,184	WYB00348
		m2	1	2,184	2,184	単－ 711号
計					2,184 2,184	
単価					2,184 2,184	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	810 810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	838	838	CB220070
		ｍ２	1	838	838	
計					838 838	
単価					838 838	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	吹付枠		単位	m2	数量	178.1 178.1	単価	35,190 35,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2未満 無		178.1	2,798	498,323.8	WB811120
		ｍ２	178.1	2,798	498,323.8	単－ 712号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 100m以上250m未満		239.5	22,130	5,300,135	WB811110
		ｍ	239.5	22,130	5,300,135	単－ 713号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			4	64,590	258,360	WB811130
		ｍ３	4	64,590	258,360	単－ 714号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有		79.7	5,287	421,373.9	WB810830
		ｍ２	79.7	5,287	421,373.9	単－ 715号
計					6,478,192.7 6,478,192.7	
単価					36,380 36,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=100 ﾗｽ有	単位	m2	数量	1 1	単価	8,950 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	7,323	7,323	WB810810
		ｍ２	1	7,323	7,323	単－ 502号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		1	1,999	1,999	WB811120
		ｍ２	1	1,999	1,999	単－ 503号
計					9,322 9,322	
単価					9,322 9,322	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	鉄筋挿入	SD345　D25 削孔長 294.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	本	数量	68 68	単価	89,750 89,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=3.0m　削孔長=2.6m	本	27 27	71,160 71,160	1,921,320 1,921,320	WYB00095 単－ 716号
ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=4.0m　削孔長=3.6m	本	12 12	86,700 86,700	1,040,400 1,040,400	WYB00096 単－ 717号
ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=5.0m　削孔長=4.6m	本	10 10	100,600 100,600	1,006,000 1,006,000	WYB00097 単－ 718号
ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=6.0m　削孔長=5.6m	本	15 15	114,900 114,900	1,723,500 1,723,500	WYB00098 単－ 719号
ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=7.0m　削孔長=6.6m	本	4 4	130,000 130,000	520,000 520,000	WYB00099 単－ 720号
削孔機械の上下移動		回	11 11	18,240 18,240	200,640 200,640	WB813120 単－ 721号
計					6,411,860 6,411,860	
単価					94,300 94,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工		空ｍ３	1 1	4,336 4,336	4,336 4,336	WB813130 単－ 722号
計					4,336 4,336	
単価					4,336 4,336	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製ﾕﾆｯﾄ	単位	m2	数量	169 169	単価	16,020 16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		ｍ２	169 169	1,545 1,545	261,105 261,105	CB222240
鋼製ﾕﾆｯﾄ	H=0.6m　5分勾配	組	234 234	10,800 10,800	2,527,200 2,527,200	
連結金具（鋼製ﾕﾆｯﾄ用）		組	32 32	670 670	21,440 21,440	
計					2,809,745 2,809,745	
単価					16,630 16,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	単位	m2	数量	1,065 1,065	単価	1,990 1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設		ｍ２	1,065 1,065	234.8 234.8	250,062 250,062	CB222260
植生土のう製作	無	袋	38 38	526.2 526.2	19,995.6 19,995.6	WB220380 単－ 723号
補強拘束ﾈｯﾄ付植生ｼｰﾄ	W=2.0m	m	281 281	1,170 1,170	328,770 328,770	
ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	HG-36	ｍ２	486 486	1,320 1,320	641,520 641,520	
ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	HG-50	ｍ２	180 180	1,430 1,430	257,400 257,400	
ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	HG-100	ｍ２	230.4 230.4	2,100 2,100	483,840 483,840	
壁面強化材		ｍ２	168.3 168.3	1,050 1,050	176,715 176,715	
連結金具		組	63 63	500 500	31,500 31,500	
計					2,189,802.6 2,189,802.6	
単価					2,057 2,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	まき出し・敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量	975 975	単価	1,018 1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め		ｍ３	975 975	978.1 978.1	953,647.5 953,647.5	CB222270
層厚管理材		ｍ２	281 281	280 280	78,680 78,680	
計					1,032,327.5 1,032,327.5	
単価					1,059 1,059	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	208.9 208.9	208.9 208.9	CB210020
計					208.9 208.9	
単価					208.9 208.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	360 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	378.7 378.7	378.7 378.7	CB210110
計					378.7 378.7	
単価					378.7 378.7	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	排水管敷設	水平排水材 7㎜×300㎜	単位	m	数量	1 1	単価	560 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	7㎜×300㎜	m	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	基盤排水工	C-40	単位	m2	数量	104 104	単価	6,790 6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	104 104	380.2 380.2	39,540.8 39,540.8	CB224720
裏込砕石 C-40　山岳地割増あり	砕石(各種) 全ての費用	ｍ３	75 75	9,191 9,191	689,325 689,325	CB221120
計					728,865.8 728,865.8	
単価					7,009 7,009	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m3	数量	13 13	単価	3,950 3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 5.5t/100m2	ｍ２	29 29	1,831 1,831	53,099 53,099	CB211410
計					53,099 53,099	
単価					4,085 4,085	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,450 7,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	 m	1 1	7,595 7,595	7,595 7,595	WB821410 単－ 724号
計					7,595 7,595	
単価					7,595 7,595	 円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	自由勾配側溝	FU-B300-H300	単位	m	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.58m3/10m 有り 砕石(各種) 0.66m3/10m	 m	1 1	11,210 11,210	11,210 11,210	WB821420 単－ 725号
計					11,210 11,210	
単価					11,210 11,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	側溝蓋	C-C-T 300	単位	枚	数量	1 1	単価	2,040 2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,109 2,109	2,109 2,109	WB821430 単－ 726号
計					2,109 2,109	
単価					2,109 2,109	円／枚

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HP2-R1-D300	単位	m	数量	1 1	単価	18,840 18,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （Ｂ形管）	据付 300mm 180° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1 1	19,470 19,470	19,470 19,470	CB222860
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （山岳地割増分加算）	RC-40 （加算分）	m3	0.13 0.13	300 300	39 39	WYB00006
計					19,509 19,509	
単価					19,510 19,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	現場打ち集水桝	現場打材 MB種 500×500×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,750 49,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.36m3を超え0.38m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	51,290 51,290	51,290 51,290	CB222950
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（山岳地割増分加算）	RC-40　（加算分）	 m3	0.14 0.14	300 300	42 42	WYB00007
計					51,332 51,332	
単価					51,340 51,340	 円／箇所

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	現場打ち集水桝	現場打材 MB種 500×500×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,950 53,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	55,600 55,600	55,600 55,600	CB222950
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（山岳地割増分加算）	RC-40　（加算分）	 m3	0.14 0.14	300 300	42 42	WYB00008
計					55,642 55,642	
単価					55,650 55,650	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	現場打ち集水桝	現場打材 MD種 800×800×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	85,080 85,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1 1	87,690 87,690	87,690 87,690	CB222950
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（山岳地割増分加算）	RC-40　（加算分）	m3	0.26 0.26	300 300	78 78	WYB00009
計					87,768 87,768	
単価					87,770 87,770	円／箇所

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	現場打ち集水桝	現場打材 MA種 300×1000×300	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,460 40,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.26m3を超え0.28m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1 1	41,710 41,710	41,710 41,710	CB222950
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（山岳地割増分加算）	RC-40　（加算分）	m3	0.18 0.18	300 300	54 54	WYB00013
計					41,764 41,764	
単価					41,770 41,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	蓋	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1 1	単価	29,800 29,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	30,740 30,740	30,740 30,740	WB821430 単－ 727号
計					30,740 30,740	
単価					30,740 30,740	円／枚

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	蓋	S-B900-L900-t12	単位	枚	数量	1 1	単価	67,100 67,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	69,210 69,210	69,210 69,210	WB821430 単－ 728号
計					69,210 69,210	
単価					69,210 69,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	蓋	S-B400-L1100-t12	単位	枚	数量	1 1	単価	36,700 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	37,910 37,910	37,910 37,910	WB821430 単－ 729号
計					37,910 37,910	
単価					37,910 37,910	円／枚

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	暗渠排水管	据付 直管 VUφ200mm 有孔管 ﾌｨﾙﾀｰ材 C-40	単位	m	数量	10 10	単価	4,870 4,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10 10	3,200 3,200	32,000 32,000	CB222770
フィルター材 C-40	各種 全ての費用	ｍ３	2.13 2.13	8,569 8,569	18,251.97 18,251.97	CB222780
計					50,251.97 50,251.97	
単価					5,026 5,026	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	単位	m2	数量	901.1 901.1	単価	2,832.1 2,832.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	901.1 901.1	361.3 361.3	325,567.43 325,567.43	WB253610 単－ 731号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 275日 無 有	枚	97 97	21,130 21,130	2,049,610 2,049,610	WB253630 単－ 732号
計					2,375,177.43 2,375,177.43	
単価					2,636 2,636	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	敷鉄板	22×1524×3048 設置･撤去	単位	m2	数量	18.6 18.6	単価	2,602.16 2,602.16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	18.6 18.6	361.3 361.3	6,720.18 6,720.18	WB253610 単－ 731号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 275日 無 有	枚	4 4	10,640 10,640	42,560 42,560	WB253630 単－ 733号
計					49,280.18 49,280.18	
単価					2,650 2,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材 C-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,199.24 1,199.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,261	1,261	CB410030
		ｍ２	1	1,261	1,261	
計					1,261 1,261	
単価					1,261 1,261	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	790 790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用		1	817.7	817.7	CB410040
		ｍ２	1	817.7	817.7	
計					817.7 817.7	
単価					817.7 817.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,760	1,760	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,760	1,760	
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH)再生材入 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,710 1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,772	1,772	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,772	1,772	
計					1,772 1,772	
単価					1,772 1,772	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	遮水ｼｰﾄ張	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 W2500×t7mm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄ各種		1	3,605	3,605	CB226130
		ｍ２	1	3,605	3,605	
計					3,605 3,605	
単価					3,605 3,605	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	養生ﾏｯﾄ	t=20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,154 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ﾏｯﾄ敷設工	t=20mm		1	4,324	4,324	WYB00106
		m2	1	4,324	4,324	単－ 734号
計					4,324 4,324	
単価					4,324 4,324	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	土のう		単位	袋	数量	1 1	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		1	7,015	7,015	WB252730
		袋	1	7,015	7,015	単－ 735号
計					7,015 7,015	
単価					7,015 7,015	円／袋

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.82ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	1 1	単価	3,040 3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積		1	3,135	3,135	CB310070
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊					
	標準	個	1	3,135	3,135	
計					3,135 3,135	
単価					3,135 3,135	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	根固めﾌﾞﾛｯｸ賃料	881日	単位	個	数量	1 1	単価	38,450 38,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200　881日	個	1 1	39,600 39,600	39,600 39,600	
計					39,600 39,600	
単価					39,600 39,600	円／個

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	土壌流出防止		単位	m2	数量	990 990	単価	1,692.93 1,692.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌流出防止剤設置工		m2	990 990	1,738 1,738	1,720,620 1,720,620	WYB00104 単－ 736号
鉄丸くぎ	#5×150 40本/kg	本	4,667 4,667	5 5	23,335 23,335	
計					1,743,955 1,743,955	
単価					1,762 1,762	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材 C-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1 1	1,006 1,006	1,006 1,006	CB410030
計					1,006 1,006	
単価					1,006 1,006	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(2.30以上2.40t/m3未満) t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	CB410260
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	路体(築堤)盛土 設置	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	210 210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	208.3 208.3	208.3 208.3	CB210510
計					208.3 208.3	
単価					208.3 208.3	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	積込(ﾙｰｽﾞ) 設置	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	208.9 208.9	208.9 208.9	CB210020
計					208.9 208.9	
単価					208.9 208.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	土砂等運搬 設置	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	495.2 495.2	495.2 495.2	CB210110
計					495.2 495.2	
単価					495.2 495.2	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	土のう 設置		単位	袋	数量	1 1	単価	6,820 6,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1 1	7,015 7,015	7,015 7,015	WB252730 単－ 735号
計					7,015 7,015	
単価					7,015 7,015	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	掘削 撤去	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	324.2 324.2	324.2 324.2	CB210100
計					324.2 324.2	
単価					324.2 324.2	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	土砂等運搬 撤去	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	495.2 495.2	495.2 495.2	CB210110
計					495.2 495.2	
単価					495.2 495.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	土のう 撤去		単位	袋	数量	1 1	単価	650 650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1	671.9	671.9	WB252730
		袋	1	671.9	671.9	単－ 737号
計					671.9 671.9	
単価					671.9 671.9	円／袋

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ｼｰﾄ養生	t=0.4mm	単位	m2	数量	487 487	単価	632.86 632.86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾄ養生(材工共)	土木PPｼｰﾄ0.4mm		487	587	285,869	WYB00130
		m2	487	587	285,869	
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ養生(材工共)			10	3,192	31,920	WYB00131
		箇所	10	3,192	31,920	
計					317,789 317,789	
単価					652.6 652.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷き砂	川砂 t=20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	710 710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き砂(材工共)	川砂 t=20mm		1	732	732	WYB00122
		m2	1	732	732	
計					732	
					732	
単価					732	
					732	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	495.4	495.4	CB410030
		ｍ２	1	495.4	495.4	
計					495.4	
					495.4	
単価					495.4	
					495.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理 t=70mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,560 1,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm		1	1,608	1,608	CB410040
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					
		ｍ２	1	1,608	1,608	
計					1,608	
					1,608	
単価					1,608	
					1,608	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(2.30以上2.40t/m3未満) t=60mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 60mm		1	2,047	2,047	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,047	2,047	
計					2,047	
					2,047	
単価					2,047	
					2,047	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	59.07 59.07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	208.3 208.3	208.3 208.3	CB210510
計					208.3 208.3	
単価					208.3 208.3	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	147.66 147.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	495.2 495.2	495.2 495.2	CB210110
計					495.2 495.2	
単価					495.2 495.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	980 980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,006	1,006	CB410030
		ｍ２	1	1,006	1,006	
計					1,006 1,006	
単価					1,006 1,006	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用		1	817.7	817.7	CB410040
		ｍ２	1	817.7	817.7	
計					817.7 817.7	
単価					817.7 817.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(2.30以上2.40t/m3未満 t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	CB410260
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	 円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,590 7,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	 ｍ２	1 1	5,824 5,824	5,824 5,824	WB810810 単－ 744号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	 ｍ２	1 1	1,999 1,999	1,999 1,999	WB811120 単－ 503号
計					7,823 7,823	
単価					7,823 7,823	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	吸出し防止材(全面)設置	ﾔﾝ繊維系不織布 10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	700 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（全面）設置		 ｍ２	1 1	749.8 749.8	749.8 749.8	CB226140
計					749.8 749.8	
単価					749.8 749.8	 円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	611.2 611.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	 ｍ	1 1	562 562	562 562	CB430510
計					562 562	
単価					562 562	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	171.4 171.4	171.4 171.4	CB430310
計					171.4 171.4	
単価					171.4 171.4	円／m2

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,878 2,878	2,878 2,878	CB227010
計					2,878 2,878	
単価					2,878 2,878	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,920 4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 745号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	115.2 115.2	115.2 115.2	CB410010
計					115.2 115.2	
単価					115.2 115.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ新20FH再生材入(2.30以上2.40t/m3未満) t =50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,760 1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,861	1,861	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,861	1,861	
計					1,861 1,861	
単価					1,861 1,861	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	受電設備		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,381,190 1,381,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置･撤去 3年未満 1日 設備費含む	 箇所	1 1	1,057,000 1,057,000	1,057,000 1,057,000	WB253820 単－ 749号
受電設備基礎		 式	1 1		242,000 242,000	WYB00151 単－ 750号
CB型受変電設備基礎		 式	1 1		118,500 118,500	WYB00152 単－ 751号
計					1,417,500 1,417,500	
単価					1,418,000 1,418,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	受電設備		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,761,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置･撤去 3年未満 966日 設備費含む	箇所	0 1	0 3,499,000	0 3,499,000	WB253820 単－ 752号
受電設備基礎		式	0 1		0 242,000	WYB00161 単－ 753号
CB型受変電設備基礎		式	0 1		0 118,500	WYB00162 単－ 754号
計					0 3,859,500	
単価					0 3,860,000	円／箇所
変更積算単価					3,761,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守		単位	箇月	数量	1 1	単価	2,165,000 2,165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		箇月	0.5 0.5	2,987,000 2,987,000	1,493,500 1,493,500	WB450252 単－ 792号
仮設備保守（支保工作業後）		箇月	0.5 0.5	1,425,000 1,425,000	712,500 712,500	WB450253 単－ 793号
計					2,206,000 2,206,000	
単価					2,206,000 2,206,000	円／箇月

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守		単位	箇月	数量	0 31.2	単価	0 2,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		箇月	0 30.2	0 2,987,000	0 90,207,400	WB450252 単－ 794号
仮設備保守（支保工作業後）		箇月	0 1	0 1,425,000	0 1,425,000	WB450253 単－ 795号
計					0 91,632,400	
単価					0 2,937,000	円／箇月
変更積算単価					2,883,000	円／箇月

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	ﾄﾝﾈﾙ用水設備		単位	箇所	数量	3 3	単価	677,011.67 677,011.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給水】						
ﾎﾟﾝﾌﾟ・水槽据付撤去			1	62,230	62,230	WYB00143
		箇所	1	62,230	62,230	単－ 806号
給水設備運転			1	7,706	7,706	WB450280
		日	1	7,706	7,706	単－ 807号
ポンプ設置・撤去			1	79,810	79,810	WB252320
		箇所	1	79,810	79,810	単－ 808号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ８０ｍｍ　２段　全揚程３０ｍ		1	3,798	3,798	
		日	1	3,798	3,798	単－ 809号
暗渠排水管 (坑外)	据付･撤去 直管 50～150mm 全ての費用		17	392.7	6,675.9	CB222770
		m	17	392.7	6,675.9	
配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管)白管ねじ付 SGP	80A 3B W4m(2年未満)		1,091	1,610	1,756,510	
		m	1,091	1,610	1,756,510	
【取水】						
ポンプ設置・撤去			1	79,810	79,810	WB252320
		箇所	1	79,810	79,810	単－ 808号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	1,098	1,098	
		日	1	1,098	1,098	単－ 810号
暗渠排水管 (坑外)	据付･撤去 直管 50～150mm 全ての費用		20	392.7	7,854	CB222770
		m	20	392.7	7,854	

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	ﾄﾝﾈﾙ用水設備		単位	箇所	数量	3 3	単価	677,011.67 677,011.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管)白管ねじ付 SGP	50A 2B W4m(2年未満)	m	20 20	940 940	18,800 18,800	
計					2,024,291.9 2,024,291.9	
単価					674,800 674,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体		単位	基	数量	1 1	単価	8,589,400 8,589,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)		1	2,601,000	2,601,000	WB450201
		基	1	2,601,000	2,601,000	単－ 815号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備基礎			1		6,116,000	WYB00157
		式	1		6,116,000	単－ 816号
計					8,717,000 8,717,000	
単価					8,717,000 8,717,000	円／基

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体		単位	基	数量	1 1	単価	3,698,680 3,698,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)		1	3,793,000	3,793,000	WB450211
		基	1	3,793,000	3,793,000	単－ 817号
計					3,793,000 3,793,000	
単価					3,793,000 3,793,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	防水作業台車組立解体		単位	基	数量	1 1	単価	783,000 783,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)		1	802,600	802,600	WB450221
		基	1	802,600	802,600	単－ 818号
計					802,600 802,600	
単価					802,600 802,600	円／基

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	交通誘導警備員 (運搬路市道補修工)		単位	人日	数量	1 1	単価	13,290 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1	13,650	13,650	WB010212
		人日	1	13,650	13,650	単－ 846号
計					13,650 13,650	
単価					13,650 13,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	交通誘導警備員 (運搬路市道補修工②)		単位	人日	数量	0 1	単価	0 13,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 13,650	0 13,650	WB010212 単－ 847号
計					0 13,650	
単価					0 13,650	円／人日
変更積算単価					13,240	円／人日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1 1	単価	1,363,000 1,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	1 1	1,498,000 1,498,000	1,498,000 1,498,000	WB010350 単－ 848号
計					1,498,000 1,498,000	
単価					1,498,000 1,498,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	仮設材運搬費		単位	t	数量	158.8 158.8	単価	14,373.43 14,373.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	158.8 158.8	4,420 4,420	701,896 701,896	WB010020 単－ 849号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	158.8 158.8	1,500 1,500	238,200 238,200	WB010030 単－ 850号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	158.8 158.8	4,420 4,420	701,896 701,896	WB010020 単－ 849号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	158.8 158.8	4,420 4,420	701,896 701,896	WB010020 単－ 849号
計					2,343,888 2,343,888	
単価					14,760 14,760	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300	WYB00040
		検体	1	7,300	7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定試験	W/Cﾐｰﾀ	単位	回	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定試験	W/Cﾐｰﾀ		1	17,800	17,800	WYB00004
		回	1	17,800	17,800	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／回