

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	瀝青繊維質目地板	t=20mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,903
							1	2,903
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板		厚 2 0 m m			1.22	2,380	2,903	
				m <sup>2</sup>	1.22	2,380	2,903	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							2,903	
							2,903	
単価							2,903	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	356.9
							1,000	356.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 2 . 7			774	461	356,814	
				k g	774	461	356,814	
諸雑費（まるめ）					1		86	
				式	1		86	
計							356,900	
							356,900	
単価							356.9	円/m

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単-226号	PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	34.83	
						1,000		34.83	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)		SWPR7B 7本より線 B種		774	45	34,830			
			k g	774	45	34,830			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						34,830			
						34,830			
単価						34.83			
						34.83	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0	
単-227号	PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	356.9	
						1,000		356.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7		774	461	356,814			
			k g	774	461	356,814			
諸雑費(まるめ)				1		86			
			式	1		86			
計						356,900			
						356,900			
単価						356.9			
						356.9	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0	
単-228号	PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	34.83
						1,000		34.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)		SWPR7B 7本より線 B種		774	45	34,830		
			k g	774	45	34,830		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						34,830		
						34,830		
単価						34.83		
						34.83	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-229号	PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	356.9
						1,000		356.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7		774	461	356,814		
			k g	774	461	356,814		
諸雑費(まるめ)				1		86		
			式	1		86		
計						356,900		
						356,900		
単価						356.9		
						356.9	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	34.83
							1,000	34.83
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)		SWPR7B 7本より線 B種			774	45	34,830	
				k g	774	45	34,830	
諸雑費(まるめ)					1		0	
				式	1		0	
							34,830	
計							34,830	
							34.83	
単価							34.83	円/m

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	356.9
							1,000	356.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7			774	461	356,814	
				k g	774	461	356,814	
諸雑費(まるめ)					1		86	
				式	1		86	
							356,900	
計							356,900	
							356.9	
単価							356.9	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	34.83
						1,000		34.83
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC鋼より線(メーカー工場切断加工費)	SWPR7B 7本より線 B種		774	45	34,830		
			k g	774	45	34,830		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					34,830		
						34,830		
	単価					34.83		
						34.83	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ボックスカルバート[施工費]	据付1.0m/個 B400×H1300 基礎碎石+均しCo 縦締有	単位	m	数量	10	10	単価	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				8.7	27,510	239,337			
			人	8.7	27,510	239,337			
特殊作業員				5.4	29,190	157,626			
			人	5.4	29,190	157,626			
普通作業員				19.3	23,100	445,830			
			人	19.3	23,100	445,830			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊		3.5	119,000	416,500			
			日	3.5	119,000	416,500			
雑工種 29%				1		365,194			
			式	1		365,194			
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		75,513			
			式	1		75,513			
計						1,700,000			
						1,700,000			
単価						170,000			
						170,000		円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-234号	PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	1,000	単価	523
						1,000		523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		1,101	475	522,975		
			k g	1,101	475	522,975		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						523,000		
						523,000		
単価						523		
						523	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-235号	PC鋼より線(メ-カ-工場切断加工費)	SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	1,000	単価	49.55
						1,000		49.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線(メ-カ-工場切断加工費)		SWPR7B 7本より線 B種		1,101	45	49,545		
			k g	1,101	45	49,545		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						49,550		
						49,550		
単価						49.55		
						49.55	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ボックスカルバート[施工費]	据付1.0m/個 B4800×H1300 基礎碎石+均しCo 縦締有	単位	m	数量	10	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			8.7	27,510	239,337	
			人	8.7	27,510	239,337	
	特殊作業員			5.4	29,190	157,626	
			人	5.4	29,190	157,626	
	普通作業員			19.3	23,100	445,830	
			人	19.3	23,100	445,830	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊		3.5	119,000	416,500	
			日	3.5	119,000	416,500	
	雑工種 29%			1		365,194	
			式	1		365,194	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		75,513	
			式	1		75,513	
	計					1,700,000	
						1,700,000	
	単価					170,000	
						170,000	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-237号	PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	1,000	単価	523
						1,000		523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		1,101	475	522,975		
			k g	1,101	475	522,975		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						523,000		
						523,000		
単価						523		
						523	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-238号	PC鋼より線(メ-カ-工場切断加工費)	SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	1,000	単価	49.55
						1,000		49.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線(メ-カ-工場切断加工費)		SWPR7B 7本より線 B種		1,101	45	49,545		
			k g	1,101	45	49,545		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						49,550		
						49,550		
単価						49.55		
						49.55	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	防水工 (防水シート敷設)	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,510	33,012			
防水工		人	3.8	25,725	97,755			
普通作業員		人	1.7	23,100	39,270			
防水シート(カルタシート PK-233)	ゴ <sup>o</sup> M化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m <sup>2</sup>	125	1,830	228,750			
接着材(カルタ <sup>o</sup> ライマーA)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		53			
計					424,000			
単価					4,240	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	防水工 (防水シート敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269			
防水工		人	7.9	25,725	203,227			
普通作業員		人	2.8	23,100	64,680			
防水シート(カルタシート PK-233)	ゴ <sup>o</sup> M化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m <sup>2</sup>	125	1,830	228,750			
接着材(カルタ <sup>o</sup> ライマーA)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		14			
計					574,100			
単価					5,741	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,865
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,510	33,012			
防水工		人	3.8	25,725	97,755			
普通作業員		人	1.7	23,100	39,270			
緩衝材(カルタカ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> エース)	厚6mm×幅1m×長さ10m	m <sup>2</sup>	125	1,530	191,250			
接着材(カルタカ <sup>®</sup> ライマー-A)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		53			
計					386,500			
単価					3,865	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,366
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269			
防水工		人	7.9	25,725	203,227			
普通作業員		人	2.8	23,100	64,680			
緩衝材(カルタカ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> エース)	厚6mm×幅1m×長さ10m	m <sup>2</sup>	125	1,530	191,250			
接着材(カルタカ <sup>®</sup> ライマー-A)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		14			
計					536,600			
単価					5,366	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	防水工 (防水シート敷設)	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,510	33,012			
防水工		人	3.8	25,725	97,755			
普通作業員		人	1.7	23,100	39,270			
防水シート(カルタシート PK-233)	ゴ <sup>o</sup> M化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m <sup>2</sup>	125	1,830	228,750			
接着材(カルタ <sup>o</sup> ライマーA)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		53			
計					424,000			
単価					4,240	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	防水工 (防水シート敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269			
防水工		人	7.9	25,725	203,227			
普通作業員		人	2.8	23,100	64,680			
防水シート(カルタシート PK-233)	ゴ <sup>o</sup> M化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m <sup>2</sup>	125	1,830	228,750			
接着材(カルタ <sup>o</sup> プライマーA)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		14			
計					574,100			
単価					5,741	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,865
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,510	33,012			
防水工		人	3.8	25,725	97,755			
普通作業員		人	1.7	23,100	39,270			
緩衝材(カルタカ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> エース)	厚6mm×幅1m×長さ10m	m <sup>2</sup>	125	1,530	191,250			
接着材(カルタカ <sup>®</sup> ライマー-A)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		53			
計					386,500			
単価					3,865	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,366
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269			
防水工		人	7.9	25,725	203,227			
普通作業員		人	2.8	23,100	64,680			
緩衝材(カルタカ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> エース)	厚6mm×幅1m×長さ10m	m <sup>2</sup>	125	1,530	191,250			
接着材(カルタカ <sup>®</sup> ライマー-A)	18L缶 アスファルト系溶剤型	L	37	680	25,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		14			
計					536,600			
単価					5,366	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	防水工 (防水シート敷設)	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,510	33,012			
防水工		人	3.8	25,725	97,755			
普通作業員		人	1.7	23,100	39,270			
防水シート	ゴ <sup>ム</sup> 化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m <sup>2</sup>	125	1,830	228,750			
プライマー	18L缶	L	37	490	18,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		83			
計					417,000			
単価					4,170	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	防水工 (防水シート敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269			
防水工		人	7.9	25,725	203,227			
普通作業員		人	2.8	23,100	64,680			
防水シート	ゴ <sup>o</sup> ム化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m <sup>2</sup>	125	1,830	228,750			
プライマー	18L缶	L	37	490	18,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					567,100			
単価					5,671	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,795
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,510	33,012			
防水工		人	3.8	25,725	97,755			
普通作業員		人	1.7	23,100	39,270			
緩衝材	繊維質系 6mm×1m×10m	m <sup>2</sup>	125	1,530	191,250			
プライマー	18L缶	L	37	490	18,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		83			
計					379,500			
単価					3,795	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269			
防水工		人	7.9	25,725	203,227			
普通作業員		人	2.8	23,100	64,680			
緩衝材	繊維質系 6mm×1m×10m	m <sup>2</sup>	125	1,530	191,250			
プライマー	18L缶	L	37	490	18,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					529,600			
単価					5,296	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	土木用シーリング材	ポリウレタン 高耐候性1成分系	単位	L	数量	1	単価	3,033
						1		3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木用シーリング材(ポント 土木用シール極)		ポリウレタン 高耐候性1成分系		1	3,033	3,033		
			L	1	3,033	3,033		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,033		
						3,033		
単価						3,033	円/L	
						3,033		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	水膨張シール材	断面形状20mm×20mm	単位	m	数量	1	単価	2,770
						1		2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水膨張シール材(アクアシーシィエイ CJ-2020-M)		断面形状20mm×20mm		1	2,770	2,770		
			m	1	2,770	2,770		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,770		
						2,770		
単価						2,770	円/m	
						2,770		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	70,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	差筋	別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,580.47	70,580		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					70,580		
	単価					70,580	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	200,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,261.25	74,261			
諸雑費(まるめ)		式	1		79			
計					200,000			
単価					200,000	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	70,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	差筋	別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,580.47	70,580		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					70,580		
	単価					70,580	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,997	39,970		
U型側溝		BF-II-B400-L2000	個	5	10,500	52,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.72	2,650	1,908		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						94,380		
単価						9,438	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.5m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,079	60,790			
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5	7,950	39,750			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.159	18,500	2,941			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.53	18,500	9,805			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.08	2,650	2,862			
	諸雑費（まるめ）		式	1		52			
	計					116,200			
	単価					11,620	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.95m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,079	60,790		
	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	個	5	13,600	68,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.551	18,500	10,193		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.562	18,500	10,397		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.14	2,650	3,021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		99		
	計					152,500		
	単価					15,250	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.95m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	17,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,079	60,790		
	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	個	5	18,400	92,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.657	18,500	12,154		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.562	18,500	10,397		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.14	2,650	3,021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					178,400		
	単価					17,840	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.95m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,079	60,790		
自由勾配側溝		FU-B300-C900-L2000	個	5	20,100	100,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.445	18,500	8,232		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.562	18,500	10,397		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.14	2,650	3,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						183,000		
単価						18,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,853	78,530			
	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	個	5	29,800	149,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.382	18,500	7,067			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.604	18,500	11,174			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.212	2,650	3,211			
	諸雑費（まるめ）		式	1		18			
	計					249,000			
	単価					24,900		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.08m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,079	60,790		
自由勾配側溝		FU-B400-C600-L2000	個	5	14,300	71,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.212	18,500	3,922		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.657	18,500	12,154		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.296	2,650	3,434		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151,800		
単価						15,180	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.82m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.38m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,079	60,790			
	自由勾配側溝	FU-B600-C500-L2000	個	5	17,000	85,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	18,500	5,883			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.869	18,500	16,076			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.656	2,650	4,388			
	諸雑費（まるめ）		式	1		63			
	計					172,200			
	単価					17,220	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,853	78,530			
	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000(横断用)	個	5	113,000	565,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.382	18,500	7,067			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.604	18,500	11,174			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.212	2,650	3,211			
	諸雑費(まるめ)		式	1		18			
	計					665,000			
	単価					66,500	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	883	88,300		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,670	167,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					255,300		
	単価					2,553	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	883	88,300		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B400-L500	枚	100	2,110	211,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						299,300		
単価						2,993	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	373	37,300		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-1000 横断用 普通目 T-25	枚	100	27,500	2,750,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						2,788,000		
単価						27,880	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	883	88,300		
	集水樹蓋	MSGT-600-600 T-25 ホルト固定 普通目	組	100	39,600	3,960,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					4,049,000		
	単価					40,490	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	92,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	883	88,300		
	集水樹蓋	MSGT-800-800 T-25 ホルト固定 細目	組	100	91,400	9,140,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					9,229,000		
	単価					92,290	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	883	88,300		
	集水樹蓋	別途計上	組	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					88,300		
	単価					883	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,261.25	74,261			
諸雑費(まるめ)		式	1		39			
計					197,900			
単価					197,900		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	27,510	44,016		
とび工			人	8.5	29,820	253,470		
普通作業員			人	1.3	23,100	30,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		120,924		
計						511,300		
単価						5,113	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	20,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,178.86	217,886			
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0B 標準4色	m	100	18,700	1,870,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		114			
計					2,088,000			
単価					20,880	円/m		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	30,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	3,582.48	358,248		
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0(フック固定) 標準4色	m	100	26,800	2,680,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		752		
	計					3,039,000		
	単価					30,390	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	23,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,178.86	217,886			
転落防止柵兼用ガードレール	SGR-C2-P1-110B 標準4色	m	100	21,600	2,160,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		114			
計					2,378,000			
単価					23,780	円/m		

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用 A・B・C種	m	1	777.7	777		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						777		
単価						777	円/m	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-280号	自発光視線誘導標	防護柵取付用 夜間発光LED赤色 φ60.5×t2.3×830	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラッシュペリ		FD-RW-夜間発光 赤色 支柱取付金具付	組	0	0	0		
諸雑費(まるめ)			組	1	20,000	20,000		
計			式	1		0		
単価						20,000	円/個	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-281号	反射シート	幅10cm シルハ <sup>®</sup> - 10m/巻	単位	巻	数量	0	単価	0
						1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射シート		AP1000DL W10 シルハ <sup>®</sup> - 10m巻		0	0	0		
			巻	1	25,700	25,700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						25,700		
単価						0		
						25,700	円/巻	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-282号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		5,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))		2.0 m <sup>2</sup> 以上						
			m <sup>2</sup>	1	5,975.84	5,975		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計								
						5,975		
単価								
						5,975	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-283号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	9,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	9,572.16	9,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,572		
単価						9,572	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-284号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量		1	68,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	68,640	68,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,640		
単価						68,640	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-285号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	39,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		400kg未満	基	1	39,728	39,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39,730		
単価						39,730	円/基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-286号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	63,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満 設置手間	基	1	63,832	63,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63,840		
単価						63,840	円/基	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	105,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	105,040	105,040		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					105,100		
	単価					105,100	円/m 2	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 未満	m 2	1	7,841.6	7,841		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,841		
	単価					7,841	円/m 2	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-289号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-289号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2未満 10m2以上 無 無	m <sup>2</sup>	1	15,810	15,810	15,810
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2 m 2 未満 設置手間	m <sup>2</sup>	1	15,808	15,808	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					15,810	
	単価					15,810	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-290号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-290号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	23,790	23,790	23,790
	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	23,790	23,790	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					23,790	
	単価					23,790	円/基

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-291号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,847	2,847		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						2,847		
単価						2,847	円/基	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-292号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 有	単位	m 3	数量	1	単価	92,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	92,664	92,664		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						92,670		
単価						92,670	円/m 3	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 2基 無 有	単位	基	数量		単価	
						1		48,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式)		400kg以上	基	1	48,943.44	48,943		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						48,950		
単価						48,950	円/基	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m2	数量		単価	
						1		6,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m2	1	6,205.68	6,205		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,205		
単価						6,205	円/m2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-295号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満	m <sup>2</sup>	1	10,586.16	10,586		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						10,590		
単価						10,590	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-296号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,244.88	1,244		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,244		
単価						1,244	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-297号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,959	10,959		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,960		
単価						10,960	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-298号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	19,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	19,317.3	19,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,320		
単価						19,320	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(コンクリート殻(無筋))	黒建(株)		t	100	1,300	130,000	
	計						130,000	
	単価						1,300	円/t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(コンクリート殻(有筋))	黒建(株)		t	100	1,600	160,000	
	計						160,000	
	単価						1,600	円/t



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一302号	暗渠排水管設置	据付 波状管 φ700	単位	m	数量	100	100	2,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.98	27,510	26,959		
			人	0.98	27,510	26,959		
	特殊作業員			2.45	29,190	71,515		
			人	2.45	29,190	71,515		
	普通作業員			3.56	23,100	82,236		
			人	3.56	23,100	82,236		
	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1.85	38,450	71,132		WYB00014
			日	1.85	38,450	71,132		単一 343号
	諸雑費(まるめ)			1		58		
			式	1		58		
	計					251,900		
						251,900		
	単価					2,519		
						2,519		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一303号	暗渠排水管設置	据付 波状管 φ700	単位	m	数量	100	100	3,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.98	41,265	40,439		
			人	0.98	41,265	40,439		
	特殊作業員			2.45	43,785	107,273		
			人	2.45	43,785	107,273		
	普通作業員			3.56	34,650	123,354		
			人	3.56	34,650	123,354		
	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1.85	52,050	96,292		WYB00021
			日	1.85	52,050	96,292		単一 344号
	諸雑費(まるめ)			1		42		
			式	1		42		
	計					367,400		
						367,400		
	単価					3,674		
						3,674		円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	暗渠排水管撤去	撤去 波状管 φ700	単位	m	数量	100	100	1,263	1,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.49	27,510	13,479			
			人	0.49	27,510	13,479			
特殊作業員				1.23	29,190	35,903			
			人	1.23	29,190	35,903			
普通作業員				1.78	23,100	41,118			
			人	1.78	23,100	41,118			
バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付] 運転		山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		0.93	38,450	35,758	WYB00007		
			日	0.93	38,450	35,758	単- 345号		
諸雑費(まるめ)				1		42			
			式	1		42			
計						126,300			
						126,300			
単価						1,263			
						1,263	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	27,510	7,647		
特殊作業員			人	0.278	29,190	8,114		
普通作業員			人	0.278	23,100	6,421		
耐候性大型土のう(2.0t用)		φ110(丸型) ×110cm 短期仮設(1年)対応	枚	10	2,620	26,200		
バックホウ運転(クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0.278	57,090	15,871	WK250500 単- 346号	
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		887		
計						65,140		
単価						6,514	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	750.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,510	1,898			
特殊作業員		人	0.069	29,190	2,014			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,090	3,594	WK250500 単- 347号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,506			
単価					750.6	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	7,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,997	39,970		
U型側溝		BF-II-B300-L2000	個	5	7,160	35,800		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,650	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						77,360		
単価						7,736	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	373	37,300		
	側溝蓋	グレーチング 蓋 300用 L=1000mm ツバ付 T-14 普通目	枚	100	9,760	976,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1,014,000		
	単価					10,140	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	904.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	904.8	90,480		
	仮設ガードパイプ	PC-1 3.0m/基 支給品	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					90,480		
	単価					904.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	コンクリート基礎ブロック設置	400×400×400 80kgを超え200kg/個以下	単位	個	数量	10	単価	2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	27,510	2,751		
			人	0.1	27,510	2,751		
	特殊作業員			0.1	29,190	2,919		
			人	0.1	29,190	2,919		
	普通作業員			0.2	23,100	4,620		
			人	0.2	23,100	4,620		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0.4	31,200	12,480		
			日	0.4	31,200	12,480		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					22,770		
						22,770		
	単価					2,277		
						2,277	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	488.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	門型					
			m	100	488.25	48,825		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					48,830		
	単価					488.3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	コンクリート基礎ブロック撤去	400×400×400 80kgを超え200kg/個以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.05	27,510	1,375		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.05	29,190	1,459		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.1	23,100	2,310		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0		
			日	0.2	31,200	6,240		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						11,390		
	単価					0		
						1,139	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	支障物移設		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
【入善高校西交差点】									
信号用ケーブル		SVV-SS-D2.0mm2×4C			0	0	0		
			m	59	357		21,063		
信号用ケーブル		SVV-SS-D2.0mm2×12C			0	0	0		
			m	47	772		36,284		
自在バンド (CP・SP165.2用)		3BD-HD-12 巻付ケリップ, シンプル付			0	0	0		
			組	2	1,930		3,860		
自在バンド (電力・NTT柱用)		3BD-HD-23 巻付ケリップ, シンプル付			0	0	0		
			組	4	2,290		9,160		
低圧引留端子		IBT-312金具付			0	0	0		
			組	6	1,230		7,380		
両面車両灯 取付配線					0	0	0		
			箇所	1	46,650		46,650		
片面車両灯 取付配線					0	0	0		
			箇所	1	36,620		36,620		
片面車両灯 撤去		再使用			0	0	0		
			箇所	1	36,620		36,620		
歩行者灯 取付配線					0	0	0		
			箇所	1	19,440		19,440		
歩行者灯 撤去					0	0	0		
			箇所	1	19,440		19,440		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	支障物移設	名称	規格	単位	式	数量	0		単価	0
							金額	1,829,359		
		名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
		接続箱(ボルト式) 撤去	廃棄			0	0	0		
				箇所		1	5,620	5,620		
		接続箱(差込式) 取付配線	12T			0	0	0		
				箇所		2	8,510	17,020		
		通信・制御ケーブル配線	15mm以下 新設 自己支持型			0	0	0		WE119400
				径間		2	32,910	65,820		単- 348号
		通信・制御ケーブル配線	20mm以下 新設 自己支持型			0	0	0		WE119400
				径間		1	46,110	46,110		単- 349号
		通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型			0	0	0		WE119400
				径間		2	16,460	32,920		単- 350号
		通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型			0	0	0		WE119400
				径間		1	23,070	23,070		単- 351号
		車両灯標識板 取付	地点名板			0	0	0		
				箇所		1	13,330	13,330		
		車両灯標識板 撤去(再使用)	地点名板			0	0	0		
				箇所		1	13,330	13,330		
【入善東(役場前)交差点】										
		信号用ケーブル	SVV-SS-D2.0mm2×4C			0	0	0		
				m		32	357	11,424		
		信号用ケーブル	SVV-SS-D2.0mm2×19C			0	0	0		
				m		51	1,138	58,038		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	支障物移設	名称	規格	単位	式	数量	0		単価	0
							金額	1,829,359		
		名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		自在バンド (CP・SP165.2用)	3BD-HD-12 巻付ケリッパ, シンパル付			0	0	0		
				組	1	1,930	1,930			
		自在バンド (216.3用)	3BD-HD-17 巻付ケリッパ, シンパル付			0	0	0		
				組	3	2,120	6,360			
		自在バンド (電力・NTT柱用)	3BD-HD-23 巻付ケリッパ, シンパル付			0	0	0		
				組	4	2,290	9,160			
		低圧引留碍子	IBT-312金具付			0	0	0		
				組	8	1,230	9,840			
		両面車両灯 取付配線				0	0	0		
				箇所	3	46,650	139,950			
		両面車両灯 撤去	再使用			0	0	0		
				箇所	3	46,650	139,950			
		片面車両灯 撤去	再使用			0	0	0		
				箇所	1	36,620	36,620			
		歩行者灯 取付配線				0	0	0		
				箇所	2	19,440	38,880			
		歩行者灯 撤去				0	0	0		
				箇所	2	19,440	38,880			
		接続箱(ホル式) 撤去	廃棄			0	0	0		
				箇所	1	5,620	5,620			
		接続箱(差込式) 取付配線	12T			0	0	0		
				箇所	2	8,510	17,020			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	支障物移設		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	接続箱(差込式) 取付配線	20T			0	0	0		
			箇所		2	10,920	21,840		
	接続箱撤去 再利用	差込式 12T			0	0	0		
			箇所		1	8,510	8,510		
	通信・制御ケーブル配線	15mm以下 新設 自己支持型			0	0	0		WE119400
			径間		2	32,910	65,820		単- 348号
	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 新設 自己支持型			0	0	0		WE119400
			径間		2	46,110	92,220		単- 349号
	通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型			0	0	0		WE119400
			径間		1	16,460	16,460		単- 350号
	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型			0	0	0		WE119400
			径間		3	23,070	69,210		単- 351号
	車両灯標識板 取付	地点名板			0	0	0		
			箇所		1	13,330	13,330		
	車両灯標識板 撤去(再利用)	地点名板			0	0	0		
			箇所		1	13,330	13,330		
	信号柱 撤去	廃棄(CP9.0m)			0	0	0		
			本		1	48,350	48,350		
	柱内端子箱 撤去(ボルト式)				0	0	0		
			箇所		1	5,620	5,620		
	車両信号灯器 目隠				0	0	0		
			箇所		2	4,270	8,540		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	支障物移設		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車両信号灯器 目隠外し				0	0	0		
			箇所	2	4,270		8,540		
	車両信号灯器 方向修正				0	0	0		
			箇所	1	4,270		4,270		
	ハース式 信号柱据付				0	0	0		
			箇所	2	33,250		66,500		
	ハース式 信号柱撤去	再使用			0	0	0		
			箇所	1	33,250		33,250		
	置基礎設置	運搬・据付 900×1800×1100			0	0	0		
			箇所	1	49,000		49,000		
	置基礎撤去	900×2000×1150			0	0	0		
			箇所	1	35,000		35,000		
	置基礎設置	移設・据付 900×2000×1150			0	0	0		
			箇所	1	35,000		35,000		
	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込			0	0	0		WE211500
			台	1	11,680		11,680		単- 352号
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増なし			0	0	0		WE210900
			基	1	16,260		16,260		単- 353号
	照度測定				0		0		
			式	1			18,000		
	【入善西交差点】								

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	支障物移設		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車両感知器ヘッド取付金具	φ114.3 塗装		0		0		
			式	1		35,000		
	通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0		WE119400
			径間	1	16,460	16,460		単- 350号
	信号柱 撤去	SP9.0m 廃棄		0	0	0		
			本	1	35,210	35,210		
	車両感知器 取付配線			0	0	0		
			箇所	1	47,600	47,600		
	車両感知器 撤去	再使用		0	0	0		
			箇所	1	47,600	47,600		
	車両信号灯器 目隠外し			0	0	0		
			箇所	1	4,270	4,270		
	車両信号灯器 方向修正			0	0	0		
			箇所	4	4,270	17,080		
	照度測定			0		0		
			式	1		18,000		
	計					0		
						1,829,359		
	単価					0		
						1,829,359		円/式

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-315号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,430	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,430		
単価						17,430	円／人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-316号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,430	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,430		
単価						17,430	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-50
単-317号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,145	26,145		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,150		
単価						26,150	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.891-25-80-1-0
単-318号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		30,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30,912	30,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30,920		
単価						30,920	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.406-10-40-1-0
単-319号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,699	23,699		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						23,700		
単価						23,700	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-320号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-321号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,435	15,435		15,440
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15,440		
	単価					15,440	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-50
単-322号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	23,152	23,152		23,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					23,160		
	単価					23,160	円/人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.891-25-80-1-0
単-323号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		28,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28,055	28,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,060		
単価						28,060	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.406-10-40-1-0
単-324号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,255	21,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,260		
単価						21,260	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83	83,000		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	890	44,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	34	135	4,590		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,575		
計						140,100		
単価						140.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	121.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.57	65,570		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	890	44,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
	軽油		L	27	135	3,645		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,550		
	計					121,700		
	単価					121.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83	83,000		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	890	44,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	34	135	4,590		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,575		
計						140,100		
単価						140.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.57	65,570		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	890	44,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	27	135	3,645		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,550		
計						121,700		
単価						121.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	171.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	114	114,000		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	890	44,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	34	135	4,590		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,575		
計						171,100		
単価						171.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	156.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83	83,000		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1,200	60,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	34	135	4,590		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,075		
計						156,100		
単価						156.1	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	137.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.57	65,570		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	50	1,200	60,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	27	135	3,645		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,050		
計						137,700		
単価						137.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	156.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83	83,000		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1,200	60,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	34	135	4,590		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,075		
計						156,100		
単価						156.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	137.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.57	65,570		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1,200	60,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	27	135	3,645		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,050		
計						137,700		
単価						137.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	114	114,000		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1,200	60,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	34	135	4,590		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,075		
計						187,100		
単価						187.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	601.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	587	587,000		
軽油			L	67	135	9,045		
ガソリン		レギュラー	L	37	148	5,476		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						601,600		
単価						601.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	区画線消去	有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	882.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	868	868,000		
軽油			L	67	135	9,045		
ガソリン		レギュラー	L	37	148	5,476		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						882,600		
単価						882.6	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-337号	安全施設費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		809,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全施設費				0		0	WYB00040	
			式	1		809,813		
	計					0		
						809,813		
	単価					0		
						809,813	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-338号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	672m2 1層	単位	式	数量	1	単価	2,475
						1		2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.09	27,510	2,475		
	計					2,475		
						2,475		
	単価					2,475	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0
単-339号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量		1	623,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0
単-340号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1965千円	単位	式	数量		1	1,965,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,965,000		
	計					1,965,000		
	単価					1,965,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					55,300		
						55,300		
	単価					55,300		
						55,300	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	187,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験費	50kN以内		箇所	1	181,000	181,000	
	バックホウ損料 供用1日当たり損料	クローラ型 山積0.45m3 排出ガス1次		供用日	1	6,900	6,900	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						187,900	
	単価						187,900	円/箇所
							187,900	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	38,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	27,195	27,195	
			人	1	27,195	27,195	
軽油				30	135	4,050	
			L	30	135	4,050	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1	7,200	7,200	
			日	1	7,200	7,200	
諸雑費(まるめ)				1		5	
			式	1		5	
計						38,450	
単価						38,450	
						38,450	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-344号	バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	1	52,050	52,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊)				1	40,792	40,792			
			人	1	40,792	40,792			
軽油				30	135	4,050			
			L	30	135	4,050			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1	7,200	7,200			
			日	1	7,200	7,200			
諸雑費(まるめ)				1		8			
			式	1		8			
計						52,050			
						52,050			
単価						52,050			
						52,050		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	38,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			1	27,195	27,195	
			人	1	27,195	27,195	
	軽油			30	135	4,050	
			L	30	135	4,050	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1	7,200	7,200	
			日	1	7,200	7,200	
	諸雑費(まるめ)			1		5	
			式	1		5	
	計					38,450	
	単価					38,450	
						38,450	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油			L	104	135	14,040		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,400	15,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						57,090		
単価						57,090	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195	
軽油			L	78	135	10,530	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						52,090	
単価						52,090	円/日

## 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-348号	通信・制御ケーブル配線	15mm以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価 32,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1,274	25,830	32,907	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						32,910	
単価						32,910	円/径間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-349号	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価 46,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1,785	25,830	46,106	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						46,110	
単価						46,110	円/径間

## 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-350号	通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.637	25,830	16,453		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						16,460		
単価						16,460	円/径間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-351号	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	23,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.893	25,830	23,066		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						23,070		
単価						23,070	円/径間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-352号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	25,830	52,951		
普通作業員			人	1.05	23,100	24,255		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	4.5	8,795	39,577	単-354号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		17		
計						116,800		
単価						11,680	円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-353号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	25,830	77,490		
普通作業員			人	2.4	23,100	55,440		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.95	31,200	29,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						162,600		
単価						16,260	円/基	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	8,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
軽油			L	3.6	135	486		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,870	2,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,795		
単価						8,795	円/時間	