鏡

１．工事名

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事
工事地名	富山県下新川郡入善町上野地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 5月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	富山河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2384454104	１４）	単価適用年月	2023年 7月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2023年 7月	
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	184,371,000	
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	184,360,000	
７）	工 事 量	１式	１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	589日間　自　令和 5年 8月18日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 6年 7月19日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）　至　令和 7年 3月28日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	富山県	２２）	処 分 費 等	2,111,469	
１０）	地　　区	黒部(2001年7月～)	２３）	公 告 日	令和 5年 5月30日	
１１）	河川・路線	一般国道　　８号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		96,568,224			
		式	1		118,755,753	1	22,187,529	
道路土工			1		3,862,350			
		式	1		4,124,239	1	261,889	
掘削工			1		1,020,096			
		式	1		1,257,945	1	237,849	
掘削	土砂		990	314.9	311,751			単-1号
		m3	1,200	314.9	377,880	210	66,129	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		990	715.5	708,345			単-2号
		m3	1,230	715.5	880,065	240	171,720	
路床盛土工			1		2,685,994			
		式	1		2,685,994	0	0	
路床盛土	2.5m未満		180	5,937	1,068,660			単-3号
		m3	180	5,937	1,068,660	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		180	822.3	148,014			単-4号
		m3	180	822.3	148,014	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		400	2,092	836,800			単-5号
		m3	400	2,092	836,800	0	0	
土材料	礫質土		360	1,757	632,520			単-6号
		m3	360	1,757	632,520	0	0	
残土処理工			1		156,260			
		式	1		180,300	1	24,040	
整地	残土受入れ地での処理		1,300	120.2	156,260			単-7号
		m3	1,500	120.2	180,300	200	24,040	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			1		1,721,835			
		式	1		2,581,600	1	859,765	
路床安定処理工			1		1,721,835			
		式	1		2,581,600	1	859,765	
安定処理	混合深さ0.8m 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(防塵型)ﾌﾚｺﾝ		747	2,305	1,721,835			単-8号
		m2	1,120	2,305	2,581,600	373	859,765	
舗装工			1		11,657,447			
		式	1		18,731,833	1	7,074,386	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 [本線車道]			0		0			
		式	1		2,003,549	1	2,003,549	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		0	0	0			単-9号
		m2	383	722.2	276,602	383	276,602	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm		0	0	0			単-10号
		m2	383	1,115	427,045	383	427,045	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm		0	0	0			単-11号
		m2	383	1,739	666,037	383	666,037	
表層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm		0	0	0			単-12号
		m2	383	1,655	633,865	383	633,865	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 [本線迂回路]			1		8,708,042			
		式	1		12,956,640	1	4,248,598	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		417	727.2	303,242			単-13号
		m2	0	727.2	0	-417	-303,242	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm							単-14号
			1,190	1,616	1,923,040			
		m2	1,890	1,616	3,054,240	700	1,131,200	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm							単-15号
			934	1,110	1,036,740			
		m2	1,220	1,110	1,354,200	286	317,460	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理							単-16号
	(25) t=50mm		0	0	0			
		m2	683	1,585	1,082,555	683	1,082,555	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-17号
	t=50mm		1,610	1,733	2,790,130			
		m2	0	1,733	0	-1,610	-2,790,130	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-18号
	t=50mm		0	0	0			
		m2	1,890	1,703	3,218,670	1,890	3,218,670	
中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-19号
	t=50mm		0	0	0			
		m2	683	1,655	1,130,365	683	1,130,365	
表層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-20号
	t=50mm		1,610	1,649	2,654,890			
		m2	1,890	1,649	3,116,610	280	461,720	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)								
			1		722,400			
		式	1		722,400	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	M-40 t=150mm							単-21号
			672	1,075	722,400			
		m2	672	1,075	722,400	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[本線歩道]			1		777,888			
		式	1		442,964	1	-334,924	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm							単-22号
			288	1,066	307,008			
		m2	164	1,066	174,824	-124	-132,184	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-23号
	t=40mm		288	1,635	470,880			
		m2	164	1,635	268,140	-124	-202,740	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[本線迂回路歩道]			0		0			
		式	1		878,688	1	878,688	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm							単-24号
			0	0	0			
		m2	324	1,071	347,004	324	347,004	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-25号
	t=40mm		0	0	0			
		m2	324	1,641	531,684	324	531,684	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[乗入Ⅱ種]			0		0			
		式	1		203,796	1	203,796	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=250mm							単-26号
			0	0	0			
		m2	36	1,983	71,388	36	71,388	
基層(歩道部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-27号
	t=60mm		0	0	0			
		m2	36	2,121	76,356	36	76,356	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-28号
	t=40mm		0	0	0			
		m2	36	1,557	56,052	36	56,052	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[管理用通路]			1		360,402			
		式	1		360,402	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm							単-29号
			143	625.3	89,417			
		m2	143	625.3	89,417	0	0	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)							単-30号
	再生材入 t=50mm		143	1,895	270,985			
		m2	143	1,895	270,985	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[仮排水車道部復旧]			1		181,188			
		式	1		181,188	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm							単-31号
夜間施工			31	815.8	25,289			
		m2	31	815.8	25,289	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm							単-32号
夜間施工			31	1,211	37,541			
		m2	31	1,211	37,541	0	0	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-33号
夜間施工	t=50mm		31	1,951	60,481			
		m2	31	1,951	60,481	0	0	
表層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-34号
夜間施工	t=50mm		31	1,867	57,877			
		m2	31	1,867	57,877	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[仮排水歩道部復旧]			1		39,561			
		式	1		39,561	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm							単-35号
夜間施工			14	815.8	11,421			
		m2	14	815.8	11,421	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)							単-36号
夜間施工	t=50mm		14	2,010	28,140			
		m2	14	2,010	28,140	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[仮設歩車道擦り付け]			1		867,966			
		式	1		867,966	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm							単-37号
			330	727.2	239,976			
		m2	330	727.2	239,976	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)							単-38号
	t=50mm		330	1,903	627,990			
		m2	330	1,903	627,990	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
[擦り付け舗装]			0		0			
		式	1		74,679	1	74,679	
表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-39号
夜間施工	平均厚t=60mm		0	0	0			
		m2	20	2,398	47,960	20	47,960	
表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-40号
	平均厚t=60mm		0	0	0			
		m2	11	2,429	26,719	11	26,719	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			1		2,480,822			
		式	1		2,394,757	1	-86,065	
作業土工			1		248,489			
		式	1		227,714	1	-20,775	
床掘り	土砂		120	228.5	27,420			単-41号
		m3	110	228.5	25,135	-10	-2,285	
埋戻し	土砂		80	1,849	147,920			単-42号
		m3	70	1,849	129,430	-10	-18,490	
基面整正			120	430.7	51,684			単-43号
		m2	120	430.7	51,684	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		30	715.5	21,465			単-44号
		m3	30	715.5	21,465	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)			1		1,895,668			
		式	1		1,830,378	1	-65,290	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			単-45号
		m3	2	92,070	184,140	2	184,140	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40BB W/C≦60%		38	49,886	1,895,668			単-46号
		m3	33	49,886	1,646,238	-5	-249,430	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			1		336,665			
		式	1		336,665	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	LW-H2000-BⅠ-4000		7	48,095	336,665			単-47号
		m	7	48,095	336,665	0	0	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			1		1,335,655			
		式	1		1,335,655	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		61,817			
		式	1		61,817	0	0	
床掘り	土砂							単-48号
			30	277	8,310			
		m3	30	277	8,310	0	0	
埋戻し	土砂							単-49号
			10	3,147	31,470			
		m3	10	3,147	31,470	0	0	
基面整正								単-50号
			8	458.88	3,671			
		m2	8	458.88	3,671	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-51号
			20	918.3	18,366			
		m3	20	918.3	18,366	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		1,273,838			
		式	1		1,273,838	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60% 底幅72cm 高さ24cm							単-52号
			3	13,234	39,702			
		m	3	13,234	39,702	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅72cm 高さ25cm 1250×720							単-53号
			8	15,702	125,616			
		m	8	15,702	125,616	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え500							単-54号
			33	16,729	552,057			
		m2	33	16,729	552,057	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-55号
			11	29,644	326,084			
		m3	11	29,644	326,084	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-56号
			9	5,302	47,718			
		m3	9	5,302	47,718	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm							単-57号
			4	3,101	12,404			
		m2	4	3,101	12,404	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-58号
			0.6	62,585	37,551			
		m3	0.6	62,585	37,551	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-59号
			2	66,353	132,706			
		m3	2	66,353	132,706	0	0	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		42,216,180			
		式	1		41,859,906	1	-356,274	
作業土工								
			1		1,378,487			
		式	1		1,455,581	1	77,094	
床掘り	土砂							単-60号
			490	228.5	111,965			
		m3	490	228.5	111,965	0	0	
床掘り	土砂							単-61号
			230	265.4	61,042			
		m3	230	265.4	61,042	0	0	
埋戻し	土砂							単-62号
			350	1,849	647,150			
		m3	350	1,849	647,150	0	0	
埋戻し	土砂							単-63号
			90	2,860	257,400			
		m3	70	2,860	200,200	-20	-57,200	
埋戻し	RC-40							単-64号
			0	0	0			
		m3	30	5,148	154,440	30	154,440	
基面整正								単-65号
			300	430.7	129,210			
		m2	220	430.7	94,754	-80	-34,456	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-66号
			240	715.5	171,720			
		m3	260	715.5	186,030	20	14,310	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		40,397,730			
		式	1		40,007,703	1	-390,027	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B300×H300		16	38,155	610,480			単-67号
		m	0	38,155	0	-16	-610,480	
ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B300×H300		0	0	0			単-68号
		m	5	37,380	186,900	5	186,900	
ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B400×H300		14	40,841	571,774			単-69号
		m	14	40,841	571,774	0	0	
ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B400×H400		4	43,890	175,560			単-70号
		m	4	43,890	175,560	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B600×H600		64	71,383	4,568,512			単-71号
		m	64	71,383	4,568,512	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B1200×H1200		24	112,190	2,692,560			単-72号
		m	24	112,190	2,692,560	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B1300×H600		9	110,589	995,301			単-73号
		m	9	110,589	995,301	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B1400×H600		10	113,886	1,138,860			単-74号
		m	10	113,886	1,138,860	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-4000×H1300 斜角78°		25	972,546	24,313,650			単-75号
		m	25	972,546	24,313,650	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-4800×H1300 斜角78°		4	1,117,075	4,468,300			単-76号
		m	4	1,117,075	4,468,300	0	0	
継手	伸縮目地部 ﾎﾞｯｸｽ600×600		2	33,553	67,106			単-77号
		箇所	3	33,553	100,659	1	33,553	
継手	伸縮目地部 ﾎﾞｯｸｽ1200×1200		1	59,194	59,194			単-78号
		箇所	1	59,194	59,194	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手	通常目地部							単-79号
			26	22,472	584,272			
		箇所	26	22,472	584,272	0	0	
継手	伸縮目地部							単-80号
			1	121,871	121,871			
		箇所	1	121,871	121,871	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm							単-81号
			2	4,817	9,634			
		m2	2	4,817	9,634	0	0	
水膨張ｼｰﾙ	断面形状20mm×20mm							単-82号
			8	2,582	20,656			
		m	8	2,582	20,656	0	0	
巻止工								
			1		44,961			
		式	1		44,961	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-83号
			0.2	34,827	6,965			
		m3	0.2	34,827	6,965	0	0	
型枠								単-84号
			2	8,007	16,014			
		m2	2	8,007	16,014	0	0	
差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-85号
			28	116.6	3,264			
		本	28	116.6	3,264	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×50 電気亜鉛めっき 本体打込み式							単-86号
			14	1,337	18,718			
		箇所	14	1,337	18,718	0	0	
小口止工								
			1		40,419			
		式	1		40,419	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%							単-87号
			0.6	26,574	15,944			
		m3	0.6	26,574	15,944	0	0	
型枠								単-88号
			2	8,884	17,768			
		m2	2	8,884	17,768	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
差筋	SD345 D13 L=370mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-89号
			9	213.1	1,917			
		本	9	213.1	1,917	0	0	
差筋	SD345 D13 平均長L=440mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-90号
			2	247.3	494			
		本	2	247.3	494	0	0	
差筋	SD345 D13 L=660mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-91号
			9	332.9	2,996			
		本	9	332.9	2,996	0	0	
差筋	SD345 D13 L=700mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-92号
			1	368.8	368			
		本	1	368.8	368	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-93号
			0.005	186,490	932			
		t	0.005	186,490	932	0	0	
函内工								
			1		88,684			
		式	1		88,684	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%							単-94号
			2	26,574	53,148			
		m3	2	26,574	53,148	0	0	
型枠								単-95号
			4	8,884	35,536			
		m2	4	8,884	35,536	0	0	
地覆工								
			1		118,687			
		式	1		118,687	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25BB W/C≦55%							単-96号
			1	36,663	36,663			
		m3	1	36,663	36,663	0	0	
型枠								単-97号
			7	8,007	56,049			
		m2	7	8,007	56,049	0	0	
差筋	SD345 D13 平均長L=240mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-98号
			38	161.8	6,148			
		本	38	161.8	6,148	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
差筋	SD345 D13 平均長L=300mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-99号
			46	187.8	8,638			
		本	46	187.8	8,638	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-100号
			0.06	186,490	11,189			
		t	0.06	186,490	11,189	0	0	
取付管工								
			1		147,212			
		式	1		103,871	1	-43,341	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-101号
			0.6	32,663	19,597			
		m3	0	32,663	0	-0.6	-19,597	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-102号
			0	0	0			
		m3	0.2	31,590	6,318	0.2	6,318	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%							単-103号
			0.8	32,310	25,848			
		m3	0.8	32,310	25,848	0	0	
型枠								単-104号
			11	8,007	88,077			
		m2	8	8,007	64,056	-3	-24,021	
差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-105号
			30	116	3,480			
		本	0	116	0	-30	-3,480	
差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-106号
			0	0	0			
		本	12	118.2	1,418	12	1,418	
差筋	SD345 D13 L=180mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-107号
			47	137.1	6,443			
		本	0	137.1	0	-47	-6,443	
差筋	SD345 D13 L=180mm(ﾈｼﾞ切り30mm)							単-108号
			0	0	0			
		本	18	136.9	2,464	18	2,464	
鉄筋	SD345 D13							単-109号
			0.02	188,397	3,767			
		t	0.02	188,397	3,767	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		3,608,097			
		式	1		5,629,933	1	2,021,836	
作業土工			1		425,186			
		式	1		511,078	1	85,892	
床掘り	土砂		200	228.5	45,700			単-110号
		m3	240	228.5	54,840	40	9,140	
床掘り	土砂		20	265.4	5,308			単-111号
		m3	20	265.4	5,308	0	0	
埋戻し	土砂		170	1,849	314,330			単-112号
		m3	190	1,849	351,310	20	36,980	
埋戻し	土砂		10	2,831	28,310			単-113号
		m3	20	2,831	56,620	10	28,310	
基面整正			40	430.7	17,228			単-114号
		m2	50	430.7	21,535	10	4,307	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20	715.5	14,310			単-115号
		m3	30	715.5	21,465	10	7,155	
側溝工			1		248,534			
		式	1		1,517,054	1	1,268,520	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-Ⅱ-B400-L2000		7	8,800	61,600			単-116号
		m	7	8,800	61,600	0	0	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000		0	0	0			単-117号
		m	4	10,910	43,640	4	43,640	
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000		2	14,365	28,730			単-118号
		m	2	14,365	28,730	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000							単-119号
			2	16,805	33,610			
		m	2	16,805	33,610	0	0	
自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000							単-120号
			2	17,238	34,476			
		m	2	17,238	34,476	0	0	
自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000							単-121号
			0	0	0			
		m	12	23,380	280,560	12	280,560	
自由勾配側溝	FU-B400-C600-L2000							単-122号
			2	14,299	28,598			
		m	2	14,299	28,598	0	0	
自由勾配側溝	FU-B600-C500-L2000							単-123号
			2	16,221	32,442			
		m	2	16,221	32,442	0	0	
自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000(横断用)							単-124号
			0	0	0			
		m	12	62,430	749,160	12	749,160	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500							単-125号
			6	2,380	14,280			
		枚	22	2,380	52,360	16	38,080	
側溝蓋	C-C-T-B400-L500							単-126号
			2	2,819	5,638			
		枚	2	2,819	5,638	0	0	
側溝蓋	C-C-T-B600-L500							単-127号
			2	4,580	9,160			
		枚	2	4,580	9,160	0	0	
側溝蓋	C-G-T-B300-1000 横断用(ﾎﾞﾙﾄ固定) 普通目 T-25							単-128号
			0	0	0			
		枚	6	26,180	157,080	6	157,080	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		2,385,795			
		式	1		3,053,219	1	667,424	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%							単-129号
			2	118,502	237,004			
		箇所	0	118,502	0	-2	-237,004	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事				（ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%							単-130号
			5	160,515	802,575			
		箇所	5	160,515	802,575	0	0	
現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%							単-131号
			4	203,281	813,124			
		箇所	0	203,281	0	-4	-813,124	
現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%							単-132号
			0	0	0			
		箇所	3	203,700	611,100	3	611,100	
現場打ち集水桝	18-8-40BB W/C≦60% B600×L600×H1200 製作のみ							単-133号
			0	0	0			
		箇所	2	106,300	212,600	2	212,600	
現場打ち集水桝	18-8-40BB W/C≦60% B1100×L1100×H1300 製作のみ							単-134号
			0	0	0			
		箇所	1	191,500	191,500	1	191,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ms-300-H700							単-135号
			1	44,393	44,393			
		箇所	1	44,393	44,393	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ms-600-H500							単-136号
			1	76,875	76,875			
		箇所	1	76,875	76,875	0	0	
蓋	MSGT-600-600 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目							単-137号
			4	37,754	151,016			
		組	2	37,754	75,508	-2	-75,508	
蓋	MSGT-800-800 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目							単-138号
			3	86,936	260,808			
		組	3	86,936	260,808	0	0	
蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 2枚割							単-139号
			0	0	0			
		組	1	162,200	162,200	1	162,200	
蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2枚割							単-140号
			0	0	0			
		組	2	181,000	362,000	2	362,000	
蓋	MSGT-600-600 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 材料のみ							単-141号
			0	0	0			
		組	2	37,180	74,360	2	74,360	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	MSGT-1100-1100 T-25							単-142号
	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2枚割		0	0	0			
	材料のみ	組	1	179,300	179,300	1	179,300	
U型水路工								
			1		548,582			
		式	1		548,582	0	0	
基礎材	RC-40 t=200mm							単-143号
			9	1,590	14,310			
		m2	9	1,590	14,310	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% t							単-144号
	=100mm		9	3,092	27,828			
		m2	9	3,092	27,828	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%							単-145号
			6	32,337	194,022			
		m3	6	32,337	194,022	0	0	
型枠								単-146号
			21	8,884	186,564			
		m2	21	8,884	186,564	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-147号
			0.24	186,490	44,757			
		t	0.24	186,490	44,757	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-148号
			0.12	184,531	22,143			
		t	0.12	184,531	22,143	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=2							単-149号
	0mm		4	4,817	19,268			
		m2	4	4,817	19,268	0	0	
足場								単-150号
			8	4,767	38,136			
		掛m2	8	4,767	38,136	0	0	
円筒型枠	φ150							単-151号
			0.8	813.75	651			
		m	0.8	813.75	651	0	0	
円筒型枠	φ180							単-152号
			0.8	1,128.75	903			
		m	0.8	1,128.75	903	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			1		52,400			
		式	1		286,598	1	234,198	
縁石工			1		52,400			
		式	1		286,598	1	234,198	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-250-L2000		10	5,240	52,400			単-153号
		m	0	5,240	0	-10	-52,400	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-200-L2000		0	0	0			単-154号
		m	31	5,054	156,674	31	156,674	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fc-50-L1000		0	0	0			単-155号
		m	27	4,812	129,924	27	129,924	
防護柵工			1		878,174			
		式	1		1,028,994	1	150,820	
防止柵工			1		878,174			
		式	1		1,028,994	1	150,820	
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B 標準4色		2	19,469	38,938			単-156号
		m	2	19,469	38,938	0	0	
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ) 標準4色		10	28,337	283,370			単-157号
		m	10	28,337	283,370	0	0	
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0(ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定) 標準4色		18	28,337	510,066			単-158号
		m	18	28,337	510,066	0	0	
転落防止柵兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	SGR-C2-P1-110B 標準4色		2	22,900	45,800			単-159号
		m	2	22,900	45,800	0	0	
自発光視線誘導標	防護柵取付用 ｿｰﾗｰ式 夜間発光LED赤色 φ60.5×t2.3×830		0	0	0			単-160号
		個	4	25,720	102,880	4	102,880	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反射ｼｰﾄ	幅10cm ｼﾙﾊﾞｰ 10m/巻							単-161号
			0	0	0			
		巻	2	23,970	47,940	2	47,940	
標識工								
			1		310,291			
		式	1		1,112,561	1	802,270	
標識移設工								
			1		310,291			
		式	1		310,291	0	0	
標識移設	大型案内標識							単-162号
			1	310,291	310,291			
		箇所	1	310,291	310,291	0	0	
標識設置工								
			0		0			
		式	1		481,030	1	481,030	
標識	B1100×H1400							単-163号
			0	0	0			
		基	1	53,230	53,230	1	53,230	
標識板	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 800×180							単-164号
	0		0	0	0			
		枚	3	142,600	427,800	3	427,800	
標識補修工								
			0		0			
		式	1		321,240	1	321,240	
地名板撤去･再設置	ｼｰﾄ張り							単-165号
			0	0	0			
		枚	4	80,310	321,240	4	321,240	
構造物撤去工								
			1		8,618,126			
		式	1		11,495,413	1	2,877,287	
標識撤去工								
			1		25,094			
		式	1		669,694	1	644,600	
標識撤去	道路規制標識 単柱式							単-166号
			1	25,094	25,094			
		基	1	25,094	25,094	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去	F型標識							単-167号
夜間施工			0	0	0			
		基	1	644,600	644,600	1	644,600	
道路付属物撤去工			1		8,974			
		式	1		8,974	0	0	
視線誘導標撤去	土中建込							単-168号
			6	1,171	7,026			
		本	6	1,171	7,026	0	0	
距離標撤去	パネル式(土中埋込)							単-169号
			1	1,948	1,948			
		枚	1	1,948	1,948	0	0	
構造物取壊し工			1		6,163,500			
		式	1		7,673,457	1	1,509,957	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-170号
			129	10,324	1,331,796			
		m3	193	10,324	1,992,532	64	660,736	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-171号
			219	18,014	3,945,066			
		m3	250	18,014	4,503,500	31	558,434	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							単-172号
			56	1,377	77,112			
		m	56	1,377	77,112	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下							単-173号
			29	2,305	66,845			
		m	29	2,305	66,845	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-174号
			710	556.1	394,831			
		m2	1,080	556.1	600,588	370	205,757	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下							単-175号
			450	773	347,850			
		m2	560	773	432,880	110	85,030	
運搬処理工			1		2,420,558			
		式	1		3,143,288	1	722,730	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-176号
			129	1,236	159,444			
		m3	202	1,236	249,672	73	90,228	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-177号
			219	1,518	332,442			
		m3	250	1,518	379,500	31	47,058	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-178号
			148	1,939	286,972			
		m3	195	1,939	378,105	47	91,133	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-179号
			129	2,877	371,133			
		m3	202	2,877	581,154	73	210,021	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-180号
			219	3,729	816,651			
		m3	250	3,729	932,250	31	115,599	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-181号
			148	3,067	453,916			
		m3	195	3,067	598,065	47	144,149	
現場発生品運搬	大型標識,鉄屑,ｱﾙﾐ屑							単-182号
			0	0	0			
		t	2.01	12,210	24,542	2.01	24,542	
仮設工								
			1		19,449,555			
		式	1		26,917,199	1	7,467,644	
作業土工								
			1		856,972			
		式	1		856,972	0	0	
床掘り	土砂							単-183号
			210	228.5	47,985			
		m3	210	228.5	47,985	0	0	
床掘り	土砂							単-184号
			110	279.2	30,712			
		m3	110	279.2	30,712	0	0	
埋戻し	土砂							単-185号
			320	1,849	591,680			
		m3	320	1,849	591,680	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		220	715.5	157,410			単-186号
		m3	220	715.5	157,410	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂		130	224.5	29,185			単-187号
		m3	130	224.5	29,185	0	0	
仮進入路工			1		173,720			
		式	1		173,720	0	0	
敷砂利	RC-40 t=100mm		117	311.9	36,492			単-188号
		m2	117	311.9	36,492	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	LW-H1500-BⅠ-4000		4	34,307	137,228			単-189号
		m	4	34,307	137,228	0	0	
仮水路工			1		6,147,023			
		式	1		6,343,007	1	195,984	
暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		0	0	0			単-190号
		m	36	5,444	195,984	36	195,984	
暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		66	26,300	1,735,800			単-191号
		m	66	26,300	1,735,800	0	0	
暗渠排水管 夜間施工	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		34	27,393	931,362			単-192号
		m	34	27,393	931,362	0	0	
暗渠排水管継手	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ管用 管継手		30	26,281	788,430			単-193号
		個	30	26,281	788,430	0	0	
暗渠排水管継手	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ管用 45° ｴﾙﾎﾞ		6	119,632	717,792			単-194号
		個	6	119,632	717,792	0	0	
暗渠排水管	撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		100	1,177	117,700			単-195号
		m	100	1,177	117,700	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	製作･設置 耐候性1年							単-196号
			33	6,073	200,409			
		袋	33	6,073	200,409	0	0	
大型土のう	撤去							単-197号
			33	699.79	23,093			
		袋	33	699.79	23,093	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-198号
			60	715.5	42,930			
		m3	60	715.5	42,930	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-199号
			30	224.5	6,735			
		m3	30	224.5	6,735	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-Ⅱ-B300-L2000							単-200号
			94	7,287	684,978			
		m	94	7,287	684,978	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 L=1000mm ﾂﾊﾞ付 T-14 普通目							単-201号
			94	9,551	897,794			
		枚	94	9,551	897,794	0	0	
防護施設工								
			1		10,739,390			
		式	1		13,961,311	1	3,221,921	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎 購入品							単-202号
			184	42,285	7,780,440			
		m	0	42,285	0	-184	-7,780,440	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎 購入品							単-203号
			0	0	0			
		m	244	35,950	8,771,800	244	8,771,800	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型 支給品							単-204号
			120	5,530	663,600			
		m	0	5,530	0	-120	-663,600	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型 支給品							単-205号
			0	0	0			
		m	147	6,639	975,933	147	975,933	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	撤去 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型							単-206号
			60	4,694	281,640			
		m	0	4,694	0	-60	-281,640	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	撤去 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型		0	0	0			単-207号
		m	360	5,474	1,970,640	360	1,970,640	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H=800mm 3.0m/基		147	6,847	1,006,509			単-208号
	支給品	基	198	6,847	1,355,706	51	349,197	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	撤去 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H=800mm 3.0m/基		0	0	0			単-209号
		基	144	3,521	507,024	144	507,024	
仮設材運搬	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ,基礎ﾌﾞﾛｯｸ		97.38	10,343	1,007,201			単-210号
		t	36.76	10,343	380,208	-60.62	-626,993	
支障物移設工			0		0			
		式	1		1,720,589	1	1,720,589	
支障物移設			0		0			内-1号
		式	1		1,720,589	1	1,720,589	
交通管理工			1		1,532,450			
		式	1		3,861,600	1	2,329,150	
交通誘導警備員A			50	16,252	812,600			単-211号
		人日	0	16,252	0	-50	-812,600	
交通誘導警備員A			0	0	0			単-212号
		人日	213	16,650	3,546,450	213	3,546,450	
交通誘導警備員B			50	14,397	719,850			単-213号
		人日	0	14,397	0	-50	-719,850	
交通誘導警備員B			0	0	0			単-214号
		人日	15	21,010	315,150	15	315,150	
区画線工			1		377,292			
		式	1		1,085,065	1	707,773	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			1		377,292			
		式	1		1,085,065	1	707,773	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白色		550	122.2	67,210			単-215号
		m	0	122.2	0	-550	-67,210	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白色		0	0	0			単-216号
		m	1,890	116.9	220,941	1,890	220,941	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 夜間施工	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白色		0	0	0			単-217号
		m	190	161.2	30,628	190	30,628	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 黄色		260	137.7	35,802			単-218号
		m	0	137.7	0	-260	-35,802	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 黄色		0	0	0			単-219号
		m	530	133.7	70,861	530	70,861	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 夜間施工	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 黄色		0	0	0			単-220号
		m	62	176.3	10,930	62	10,930	
区画線消去	削取り式		489	560.9	274,280			単-221号
		m	969	560.9	543,512	480	269,232	
区画線消去 夜間施工	削取り式		0	0	0			単-222号
		m	253	822.9	208,193	253	208,193	
道路付属施設工			0		0			
		式	1		172,000	1	172,000	
消雪工			0		0			
		式	1		172,000	1	172,000	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕			0		0			内-2号
		式	1		27,000	1	27,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設								内-3号
			0		0			
		式	1		145,000	1	145,000	
直接工事費								
			1		96,568,224			
		式	1		118,755,753	1	22,187,529	
共通仮設費								
			1		15,238,883			
		式	1		20,482,344	1	5,243,461	
共通仮設費								
			1		5,410,163			
		式	1		8,675,314	1	3,265,151	
安全費								
			0		0			
		式	1		1,114,613	1	1,114,613	
架空線対策費								内-4号
			0		0			
		式	1		304,800	1	304,800	
安全施設費								内-5号
			0		0			
		式	1		809,813	1	809,813	
技術管理費								
			1		4,474,768			
		式	1		4,937,768	1	463,000	
保守管理(ICT)								内-6号
			1		2,331			
		式	1		2,331	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-7号
			1		586,859			
		式	1		586,859	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-8号
			1		1,851,009			
		式	1		1,851,009	0	0	
3次元出来形管理･ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)								内-9号
			1		1,799,200			
		式	1		1,799,200	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-10号
			1		51,564			
		式	1		51,564	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験								単-223号
			1	6,806	6,806			
		検体	1	6,806	6,806	0	0	
地耐力試験費	50kN以内							内-11号
			1		176,999			
		式	1		176,999	0	0	
諸経費動向調査								内-12号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ費								内-13号
			0		0			
		式	1		343,000	1	343,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		1,524,000	1	1,524,000	
快適ﾄｲﾚ								内-14号
			0		0			
		式	1		1,524,000	1	1,524,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		935,395			
		式	1		1,098,933	1	163,538	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,828,720			
		式	1		11,807,030	1	1,978,310	
純工事費								
			1		111,807,107			
		式	1		139,238,097	1	27,430,990	
現場管理費								
			1		32,797,255			
		式	1		40,413,166	1	7,615,911	
工期延長等に伴う現場維持費								
			0		0			
		式	1		3,690,000	1	3,690,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ５・６上野地区道路改良その８工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価								
			1		144,604,362			
		式	1		183,341,263	1	38,736,901	
一般管理費等								
			1		22,995,638			
		式	1		28,268,737	1	5,273,099	
工事価格								
			1		167,600,000			
		式	1		211,610,000	1	44,010,000	
消費税相当額								
			1		16,760,000			
		式	1		21,161,000	1	4,401,000	
工事費計								
			1		184,360,000			
		式	1		232,771,000	1	48,411,000	

一式当たり内訳書

支障物移設

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障物移設			0		0			WYB00037
		式	1		1,829,359	1	1,829,359	単－ 314号
合　計					0 1,829,359		1,829,359	
変更積算金額					0 1,720,589		1,720,589	円／式

一式当たり内訳書

消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 準備工及雑工		式	0 1		0 3,000	1	3,000	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 消雪ﾉｽﾞﾙ	煌70型	個	0 1	0 5,400	0 5,400	1	5,400	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 ﾉｽﾞﾙ取替工	ｺｱｰ抜･ﾓﾙﾀﾙ補修	箇所	0 1	0 8,000	0 8,000	1	8,000	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 消耗品雑材料		式	0 1		0 600	1	600	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 廃材処分費		式	0 1		0 1,000	1	1,000	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 運搬交通費		式	0 1		0 2,000	1	2,000	
消雪ﾉｽﾞﾙ取替修繕 安全対策費		式	0 1		0 5,000	1	5,000	
諸経費		式	0 1		0 2,000	1	2,000	WYB00043
合　計					0 27,000		27,000	
変更積算金額					0 27,000		27,000	円／式

一式当たり内訳書

消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 どろん子	F50型	個	0 1	0 6,800	0 6,800	1	6,800	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	F50	個	0 1	0 8,300	0 8,300	1	8,300	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 配管継手類		式	0 1		0 3,200	1	3,200	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	0 1		0 7,500	1	7,500	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 消耗品雑材料		式	0 1		0 2,700	1	2,700	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 配管工費		式	0 1		0 75,000	1	75,000	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 安全対策費		式	0 1		0 12,000	1	12,000	
消雪配管ﾄﾞﾚｰﾝ移設 交通運搬費		式	0 1		0 3,000	1	3,000	
諸経費 法定福利費含む		式	0 1		0 26,500	1	26,500	WYB00042
合　計					0 145,000		145,000	
変更積算金額					0 145,000		145,000	円／式

一式当たり内訳書

架空線対策費

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【下り線側 L=36.0m】								
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	基本工事費(取付け+取外し1本目含む) 諸経費込み	式	0 1		0 30,000	1	30,000	
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	付加費用(取付け+取外し2本目以降) 諸経費込み	本	0 35	0 2,600	0 91,000	35	91,000	
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	材料機損料 諸経費込み	本	0 36	0 300	0 10,800	36	10,800	
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	交通誘導員費下り線側施工実費 諸経費込み	式	0 1		0 8,100	1	8,100	
【上り線側 L=44.0m】								
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	基本工事費(取付け+取外し1本目含む) 諸経費込み	式	0 1		0 30,000	1	30,000	
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	付加費用(取付け+取外し2本目以降) 諸経費込み	本	0 43	0 2,600	0 111,800	43	111,800	
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	材料機損料 諸経費込み	本	0 44	0 300	0 13,200	44	13,200	
ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け(取外し含む)	交通誘導員費上り線側施工実費 諸経費込み	式	0 1		0 9,900	1	9,900	
合　計					0 304,800		304,800	
変更積算金額					0 304,800		304,800	円／式

一式当たり内訳書

安全施設費

第　5号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全施設費			0		0			WYB00039
		式	1		809,813	1	809,813	単－ 337号
合　計					0 809,813		809,813	
変更積算金額					0 809,813		809,813	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部） （ＩＣＴ）保守点検	672m2 1層	 式	1 1		2,475 2,475	 0	 0	WB010470 単－ 338号
合　計					2,331 2,331		 0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ		1		623,000			WB010510
		式	1		623,000	0	0	単ー 339号
合　計					586,859 586,859		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1965千円		1		1,965,000			WB010610
		式	1		1,965,000	0	0	単ー 340号
合　計					1,851,009			
					1,851,009		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)	諸経費込み	式	1 1		1,910,000 1,910,000	0	0	
合　計					1,799,200 1,799,200		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1		55,300			WYB00010
		式	1		55,300	0	0	単ー 341号
合　計					51,564 51,564		0	

一式当たり内訳書

地耐力試験費

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	187,900	187,900			WYB00011
		箇所	1	187,900	187,900	0	0	単－ 342号
合　計					176,999 176,999		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場ｼｽﾃﾑ費

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動画撮影用ｶﾒﾗ賃料	ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ 諸経費込み		0	0	0			
		台･月	13	25,000	325,000	13	325,000	
基本管理費	基本管理費 諸経費込み		0	0	0			
		回	1	18,000	18,000	1	18,000	
合　計					0 343,000		343,000	
変更積算金額					0 343,000		343,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	快適ﾄｲﾚに求められる標準仕様		0	0	0			
		2基･月	16	95,250	1,524,000	16	1,524,000	
合　計					0 1,524,000		1,524,000	
変更積算金額					0 1,524,000		1,524,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	314.9 314.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	334.3 334.3	334.3 334.3	CB210100
計					334.3 334.3	
単価					334.3 334.3	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	715.5 715.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
計					759.6 759.6	
単価					759.6 759.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,937 5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,303 6,303	6,303 6,303	CB210520
計					6,303 6,303	
単価					6,303 6,303	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	822.3 822.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	873 873	873 873	CB210520
計					873 873	
単価					873 873	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,092 2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 ｍ３	1 1	2,221 2,221	2,221 2,221	CB210110
計					2,221 2,221	
単価					2,221 2,221	 円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土材料	礫質土	単位	m3	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料 締固単価		 ｍ３	1 1	1,866 1,866	1,866 1,866	CB210550
計					1,866 1,866	
単価					1,866 1,866	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	120.2 120.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	127.7 127.7	127.7 127.7	CB210610
計					127.7 127.7	
単価					127.7 127.7	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	安定処理	混合深さ0.8m 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(防塵型)ﾌﾚｺﾝ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,305 2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 4t/100m2	ｍ２	1 1	2,448 2,448	2,448 2,448	CB211410
計					2,448 2,448	
単価					2,448 2,448	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 722.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 772	0 772	CB410030
計					0 772	
単価					0 772	円／m2
変更積算単価					722.2	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,191	0 1,191	CB410040
計					0 1,191	
単価					0 1,191	円／m2
変更積算単価					1,115	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,859	0 1,859	CB410240
計					0 1,859	
単価					0 1,859	円／m2
変更積算単価					1,739	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,769	0 1,769	CB410260
計					0 1,769	
単価					0 1,769	円／m2
変更積算単価					1,655	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	727.2 727.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	772 772	772 772	CB410030
計					772 772	
単価					772 772	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,616 1,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,716 1,716	1,716 1,716	CB410030
計					1,716 1,716	
単価					1,716 1,716	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,110 1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	1,191 1,191	1,191 1,191	CB410040
計					1,191 1,191	
単価					1,191 1,191	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,694	0 1,694	CB410040
計					0 1,694	
単価					0 1,694	円／m2
変更積算単価					1,585	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,733 1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,859 1,859	1,859 1,859	CB410240
計					1,859 1,859	
単価					1,859 1,859	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	0 1,890	単価	0 1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1,207	0 1,859	0 2,243,813	CB410240
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 683	0 1,769	0 1,208,227	CB410240
計					0 3,452,040	
単価					0 1,827	円／m2
変更積算単価					1,703	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,769	0 1,769	CB410250
計					0 1,769	
単価					0 1,769	円／m2
変更積算単価					1,655	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表層(車道・路肩部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,649 1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,769 1,769	1,769 1,769	CB410260
計					1,769 1,769	
単価					1,769 1,769	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,075 1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1 1	1,142 1,142	1,142 1,142	CB410090
計					1,142 1,142	
単価					1,142 1,142	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,066 1,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,144 1,144	1,144 1,144	CB410031
計					1,144 1,144	
単価					1,144 1,144	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,635 1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,754 1,754	1,754 1,754	CB410261
計					1,754 1,754	
単価					1,754 1,754	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,144	0 1,144	CB410031
計					0 1,144	
単価					0 1,144	円／m2
変更積算単価					1,071	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,754	0 1,754	CB410261
計					0 1,754	
単価					0 1,754	円／m2
変更積算単価					1,641	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,119	0 2,119	CB410031
計					0 2,119	
単価					0 2,119	円／m2
変更積算単価					1,983	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	基層(歩道部)	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=60mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （歩道部）	1.4m以上 60mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,267	0 2,267	CB410241
計					0 2,267	
単価					0 2,267	円／m2
変更積算単価					2,121	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,664	0 1,664	CB410261
計					0 1,664	
単価					0 1,664	円／m2
変更積算単価					1,557	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量	1 1	単価	625.3 625.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	670.6 670.6	670.6 670.6	CB410030
計					670.6 670.6	
単価					670.6 670.6	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,895 1,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,033 2,033	2,033 2,033	CB410260
計					2,033 2,033	
単価					2,033 2,033	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	下層路盤(車道・路肩部) 夜間施工	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	815.8 815.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	866.1 866.1	866.1 866.1	CB410030
計					866.1 866.1	
単価					866.1 866.1	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間施工	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,211 1,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	1,286 1,286	1,286 1,286	CB410040
計					1,286 1,286	
単価					1,286 1,286	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	基層(車道・路肩部) 夜間施工	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,951 1,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	2,072	2,072	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,072	2,072	
計					2,072 2,072	
単価					2,072 2,072	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	表層(車道・路肩部) 夜間施工	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,867 1,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,982	1,982	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,982	1,982	
計					1,982 1,982	
単価					1,982 1,982	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	下層路盤(車道・路肩部) 夜間施工	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	815.8 815.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	866.1 866.1	866.1 866.1	CB410030
計					866.1 866.1	
単価					866.1 866.1	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	表層(車道・路肩部) 夜間施工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,010 2,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,134 2,134	2,134 2,134	CB410260
計					2,134 2,134	
単価					2,134 2,134	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	727.2 727.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	772 772	772 772	CB410030
計					772 772	
単価					772 772	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,903 1,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,021 2,021	2,021 2,021	CB410260
計					2,021 2,021	
単価					2,021 2,021	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	表層(車道・路肩部) 夜間施工	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均厚t=60mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,563	0 2,563	CB410260
計					0 2,563	
単価					0 2,563	円／m2
変更積算単価					2,398	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均厚t=60mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 70mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,596	0 2,596	CB410260
計					0 2,596	
単価					0 2,596	円／m2
変更積算単価					2,429	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	228.5 228.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1 1	245.1 245.1	245.1 245.1	CB210030
計					245.1 245.1	
単価					245.1 245.1	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,849 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1 1	1,983 1,983	1,983 1,983	CB210410
計					1,983 1,983	
単価					1,983 1,983	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	基面整正		単位	m2	数量	1 1	単価	430.7 430.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		1 ｍ２	1 1	462 462	462 462	CB210080
計					462 462	
単価					462 462	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	715.5 715.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
計					759.6 759.6	
単価					759.6 759.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 92,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 各種 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1	0 98,730	0 98,730	CB226311
計					0 98,730	
単価					0 98,730	円／m3
変更積算単価					92,070	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,886 49,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	53,500 53,500	53,500 53,500	CB226320
計					53,500 53,500	
単価					53,500 53,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	LW-H2000-BⅠ-4000	単位	m	数量	10 10	単価	48,095 48,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	17 17	1,706 1,706	29,002 29,002	CB221110
コンクリート (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.7 1.7	28,250 28,250	48,025 48,025	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2 2	4,860 4,860	9,720 9,720	CB240210
L型擁壁[施工単価]	LW-H2000-BⅠ-4000	m	10 10	42,900 42,900	429,000 429,000	
計					515,747 515,747	
単価					51,580 51,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	277 277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	294.1	294.1	CB210030
		ｍ３	1	294.1	294.1	
計					294.1 294.1	
単価					294.1 294.1	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	3,147 3,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1	3,341	3,341	CB210410
		ｍ３	1	3,341	3,341	
計					3,341 3,341	
単価					3,341 3,341	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	基面整正		単位	m2	数量	1 1	単価	458.88 458.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			1	487.2	487.2	CB210080
		ｍ２	1	487.2	487.2	
計					487.2 487.2	
単価					487.2 487.2	円／m2

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	918.3 918.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1 1	974.9 974.9	974.9 974.9	CB210110
計					974.9 974.9	
単価					974.9 974.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60% 底幅72cm 高さ24cm	単位	m	数量	1 1	単価	13,234 13,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.17 0.17	82,630 82,630	14,047.1 14,047.1	CB226170
計					14,047.1 14,047.1	
単価					14,050 14,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅72cm 高さ25cm 1250×720	単位	m	数量	1.25 1.25	単価	15,702 15,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.15 1.15	1,758 1,758	2,021.7 2,021.7	CB221110
プレキャスト基礎ブロック		m	1.25 1.25	5,073 5,073	6,341.25 6,341.25	CB226220
大型積み基礎ﾌﾞﾛｯｸ	B720×L1250 控え500用	個	1 1	9,890 9,890	9,890 9,890	
中詰コンクリート打設	各種 標準 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	28,650 28,650	2,578.5 2,578.5	CB322140
計					20,831.45 20,831.45	
単価					16,670 16,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え500	単位	m2	数量	1 1	単価	16,729 16,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	17,760 17,760	17,760 17,760	CB226230
計					17,760 17,760	
単価					17,760 17,760	円／m2

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1 1	単価	29,644 29,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ３	1 1	31,470 31,470	31,470 31,470	CB226110
計					31,470 31,470	
単価					31,470 31,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	5,302 5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	5,629 5,629	5,629 5,629	CB226120
計					5,629 5,629	
単価					5,629 5,629	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	4 4	単価	3,101 3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	0.5 0.5	5,429 5,429	2,714.5 2,714.5	CB224710
瀝青繊維質目地板	t=20mm	ｍ２	3.6 3.6	2,903 2,903	10,450.8 10,450.8	WYB00003 単－ 224号
計					13,165.3 13,165.3	
単価					3,292 3,292	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1 1	単価	62,585 62,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生		1	66,440	66,440	CB226180
		ｍ３	1	66,440	66,440	
計					66,440 66,440	
単価					66,440 66,440	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1 1	単価	66,353 66,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生		1	70,440	70,440	CB226200
		ｍ３	1	70,440	70,440	
計					70,440 70,440	
単価					70,440 70,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	228.5 228.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1 1	245.1 245.1	245.1 245.1	CB210030
計					245.1 245.1	
単価					245.1 245.1	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	265.4 265.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1 1	284.7 284.7	284.7 284.7	CB210030
計					284.7 284.7	
単価					284.7 284.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,849 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1 1	1,983 1,983	1,983 1,983	CB210410
計					1,983 1,983	
単価					1,983 1,983	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	2,860 2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1 1	3,037 3,037	3,037 3,037	CB210410
計					3,037 3,037	
単価					3,037 3,037	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 1	0 1,983	0 1,983	CB210410
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1.33	0 2,650	0 3,524.5	
計					0 5,507.5	
単価					0 5,508	円／m3
変更積算単価					5,148	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	基面整正		単位	m2	数量	1 1	単価	430.7 430.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		1 ｍ２	1 1	462 462	462 462	CB210080
計					462 462	
単価					462 462	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	715.5 715.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
計					759.6 759.6	
単価					759.6 759.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B300×H300	単位	m	数量	16 16	単価	38,155 38,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	 m	16 16	16,570 16,570	265,120 265,120	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B300×H300×2000 T-25	 個	6 6	47,000 47,000	282,000 282,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B300×H300×2000 T-25 ｲﾝｻｰﾄD13用6個付	 個	2 2	53,800 53,800	107,600 107,600	
計					654,720 654,720	
単価					40,920 40,920	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B300×H300	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	 m	0 1	0 40,080	0 40,080	CB222880
計					0 40,080	
単価					0 40,080	 円／m
変更積算単価					37,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B400×H300	単位	m	数量	14 14	単価	40,841 40,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	 m	14 14	16,570 16,570	231,980 231,980	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B400×H300×2000 T-25	 個	5 5	52,500 52,500	262,500 262,500	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B400×H300×2000 T-25 ｲﾝｻｰﾄD13用6個付	 個	2 2	59,300 59,300	118,600 118,600	
計					613,080 613,080	
単価					43,800 43,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾌｰﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B400×H400	単位	m	数量	4 4	単価	43,890 43,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	 m	4 4	16,570 16,570	66,280 66,280	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B400×H400×2000 T-25	 個	1 1	57,600 57,600	57,600 57,600	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B400×H400×2000 T-25 ｲﾝｻｰﾄD13用6個付	 個	1 1	64,400 64,400	64,400 64,400	
計					188,280 188,280	
単価					47,070 47,070	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	64 64	単価	71,383 71,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準 全ての費用	 m	64 64	20,480 20,480	1,310,720 1,310,720	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×2000 T-25	 個	23 23	93,200 93,200	2,143,600 2,143,600	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×2000 T-25 開口部400×400(1箇所)	 個	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1700 T-25	 個	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1700 T-25 開口部400×400(1箇所)	 個	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1500 T-25	 個	4 4	69,900 69,900	279,600 279,600	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1500 T-25 開口部400×400(1箇所)	 個	1 1	115,000 115,000	115,000 115,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1480 T-25	 個	1 1	98,300 98,300	98,300 98,300	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1280 T-25	 個	1 1	88,600 88,600	88,600 88,600	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×1000 T-25	 個	2 2	75,300 75,300	150,600 150,600	
PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	 m	250.4 250.4	356.9 356.9	89,367.76 89,367.76	WYB00022 単－ 225号

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	64 64	単価	71,383 71,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線(ﾒｰｶｰ工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	m	250.4 250.4	34.83 34.83	8,721.43 8,721.43	WYB00023 単－ 226号
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 20T型(1T12.7)	組	80 80	2,780 2,780	222,400 222,400	
計					4,849,909.19 4,849,909.19	
単価					75,780 75,780	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B1200×H1200	単位	m	数量	24 24	単価	112,190 112,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準 全ての費用	m	24 24	20,480 20,480	491,520 491,520	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1200×H1200×2000 T-25	個	9 9	171,000 171,000	1,539,000 1,539,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1200×H1200×2000 T-25 開口部400×400(1箇所)	個	1 1	201,000 201,000	201,000 201,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1200×H1200×1500 T-25 開口部400×400(1箇所)	個	1 1	209,000 209,000	209,000 209,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1200×H1200×1000 T-25	個	1 1	146,000 146,000	146,000 146,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1200×H1200×960 T-25	個	1 1	143,000 143,000	143,000 143,000	
PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	m	99.6 99.6	356.9 356.9	35,547.24 35,547.24	WYB00025 単－ 227号
PC鋼より線(ﾒｰｶｰ工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	m	99.6 99.6	34.83 34.83	3,469.06 3,469.06	WYB00026 単－ 228号
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 20T型(1T12.7)	組	32 32	2,780 2,780	88,960 88,960	
計					2,857,496.3 2,857,496.3	
単価					119,100 119,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B1300×H600	単位	m	数量	9 9	単価	110,589 110,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準 全ての費用	m	9 9	27,850 27,850	250,650 250,650	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1300×H600×2000 T-25	個	4 4	162,000 162,000	648,000 648,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1300×H600×1000 T-25	個	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	m	20 20	356.9 356.9	7,138 7,138	WYB00031 単－ 229号
PC鋼より線(ﾒｰｶｰ工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	m	20 20	34.83 34.83	696.6 696.6	WYB00032 単－ 230号
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 20T型(1T12.7)	組	8 8	2,780 2,780	22,240 22,240	
計					1,055,724.6 1,055,724.6	
単価					117,400 117,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B1400×H600	単位	m	数量	10 10	単価	113,886 113,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準 全ての費用	m	10 10	27,850 27,850	278,500 278,500	CB222880
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1400×H600×2000 T-25	個	5 5	179,000 179,000	895,000 895,000	
PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7	m	32 32	356.9 356.9	11,420.8 11,420.8	WYB00034 単－ 231号
PC鋼より線(ﾒｰｶｰ工場切断加工費)	SWPR7B φ12.7	m	32 32	34.83 34.83	1,114.56 1,114.56	WYB00035 単－ 232号
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 20T型(1T12.7)	組	8 8	2,780 2,780	22,240 22,240	
計					1,208,275.36 1,208,275.36	
単価					120,900 120,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-4000×H1300 斜角78°	単位	m	数量	25 25	単価	972,546 972,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[施工費]	据付1.0m/個 B4000×H1300 基礎砕石+均しCo 縦締有		25	170,000	4,250,000	WYB00018
		m	25	170,000	4,250,000	単－ 233号
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.5) 横孔2箇所158×300,240×300	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用18個付		1	914,000	914,000	
		個	1	914,000	914,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.6) 横孔1箇所165×300	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用5個付		1	887,000	887,000	
		個	1	887,000	887,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.7～23,No.26)	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78°		18	868,000	15,624,000	
		個	18	868,000	15,624,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.24)横孔2箇所157×300,210×300	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用9個付		1	904,000	904,000	
		個	1	904,000	904,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.25)横孔2箇所153×300,205×300	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用9個付		1	904,000	904,000	
		個	1	904,000	904,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.27) 横孔1箇所205×400	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用6個付		1	894,000	894,000	
		個	1	894,000	894,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.28) 横孔1箇所205×400止水板付	B4000×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用43個付		1	1,420,000	1,420,000	
		個	1	1,420,000	1,420,000	
PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ15.2		126.4	523	66,107.2	WYB00019
		m	126.4	523	66,107.2	単－ 234号
PC鋼より線(ﾒｰｶｰ工場切断加工費)	SWPR7B φ15.2		126.4	49.55	6,263.12	WYB00020
		m	126.4	49.55	6,263.12	単－ 235号
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 30T型(1T15.2)		64	3,070	196,480	
		組	64	3,070	196,480	

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-4000×H1300 斜角78°	単位	m	数量	25 25	単価	972,546 972,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					26,065,850.32 26,065,850.32	
単価					1,043,000 1,043,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-4800×H1300 斜角78°	単位	m	数量	4 4	単価	1,117,075 1,117,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[施工費]	据付1.0m/個 B4800×H1300 基礎砕石+均しCo 縦締有		4	170,000	680,000	WYB00027
		m	4	170,000	680,000	単－ 236号
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.1)	B4800×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用60個付		1	1,050,000	1,050,000	
		個	1	1,050,000	1,050,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.2･3)	B4800×H1300×1022 T-25 斜角78°		2	990,000	1,980,000	
		個	2	990,000	1,980,000	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(BOXNo.4) 横孔1箇所152×300	B4800×H1300×1022 T-25 斜角78° ｲﾝｻｰﾄD13用16個付		1	1,020,000	1,020,000	
		個	1	1,020,000	1,020,000	
PC鋼材費	PC鋼より線 SWPR7B φ15.2		21.6	523	11,296.8	WYB00028
		m	21.6	523	11,296.8	単－ 237号
PC鋼より線(ﾒｰｶｰ工場切断加工費)	SWPR7B φ15.2		21.6	49.55	1,070.28	WYB00029
		m	21.6	49.55	1,070.28	単－ 238号
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 30T型(1T15.2)		16	3,070	49,120	
		組	16	3,070	49,120	
計					4,791,487.08 4,791,487.08	
単価					1,198,000 1,198,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	継手	伸縮目地部 ﾎﾞｯｸｽ600×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	33,553 33,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工 (防水ｼｰﾄ敷設)	一般部及び換気部 底頂部	ｍ２	1.06 1.06	4,240 4,240	4,494.4 4,494.4	WB440070 単－ 239号
防水工 (防水ｼｰﾄ敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	1.78 1.78	5,741 5,741	10,218.98 10,218.98	WB440070 単－ 240号
防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 底頂部	ｍ２	1.06 1.06	3,865 3,865	4,096.9 4,096.9	WB440070 単－ 241号
防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	1.78 1.78	5,366 5,366	9,551.48 9,551.48	WB440070 単－ 242号
シール材		ｍ	2.17 2.17	2,190 2,190	4,752.3 4,752.3	CB224820
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 1成分型	Ｌ	1.74 1.74	1,270 1,270	2,209.8 2,209.8	
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	Ｌ	0.87 0.87	340 340	295.8 295.8	
計					35,619.66 35,619.66	
単価					35,620 35,620	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	継手	伸縮目地部 ﾎﾞｯｸｽ1200×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,194 59,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工 (防水ｼｰﾄ敷設)	一般部及び換気部 底頂部	ｍ２	1.66 1.66	4,240 4,240	7,038.4 7,038.4	WB440070 単－ 243号
防水工 (防水ｼｰﾄ敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	2.98 2.98	5,741 5,741	17,108.18 17,108.18	WB440070 単－ 244号
防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 底頂部	ｍ２	1.66 1.66	3,865 3,865	6,415.9 6,415.9	WB440070 単－ 245号
防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	2.98 2.98	5,366 5,366	15,990.68 15,990.68	WB440070 単－ 246号
シール材		ｍ	4.57 4.57	2,190 2,190	10,008.3 10,008.3	CB224820
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 1成分型	Ｌ	3.66 3.66	1,490 1,490	5,453.4 5,453.4	
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	Ｌ	1.83 1.83	450 450	823.5 823.5	
計					62,838.36 62,838.36	
単価					62,840 62,840	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	継手	通常目地部	単位	箇所	数量	26 26	単価	22,472 22,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		m	267 267	2,190 2,190	584,730 584,730	CB224820
土木用ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 高耐候性1成分系	L	13 13	3,033 3,033	39,429 39,429	WYB00004 単－ 247号
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	7 7	340 340	2,380 2,380	
計					626,539 626,539	
単価					24,100 24,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	継手	伸縮目地部	単位	箇所	数量	1 1	単価	121,871 121,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工 (防水ｼｰﾄ敷設)	一般部及び換気部 底頂部	ｍ２	4.8 4.8	4,170 4,170	20,016 20,016	WB440070 単－ 248号
防水工 (防水ｼｰﾄ敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	4.06 4.06	5,671 5,671	23,024.26 23,024.26	WB440070 単－ 249号
防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 底頂部	ｍ２	4.8 4.8	3,795 3,795	18,216 18,216	WB440070 単－ 250号
防水工 (緩衝材敷設)	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	4.06 4.06	5,296 5,296	21,501.76 21,501.76	WB440070 単－ 251号
シール材		ｍ	10.07 10.07	2,190 2,190	22,053.3 22,053.3	CB224820
土木用ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 高耐候性1成分系	Ｌ	8.06 8.06	3,033 3,033	24,445.98 24,445.98	WYB00012 単－ 252号
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	Ｌ	4.03 4.03	340 340	1,370.2 1,370.2	
計					130,627.5 130,627.5	
単価					130,700 130,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20㎜	単位	m2	数量	1 1	単価	4,817 4,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	5,167 5,167	5,167 5,167	CB224710
計					5,167 5,167	
単価					5,167 5,167	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	水膨張ｼｰﾙ	断面形状20㎜×20㎜	単位	m	数量	1 1	単価	2,582 2,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張ｼｰﾙ材	断面形状20㎜×20㎜	m	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	WYB00009 単－ 253号
計					2,770 2,770	
単価					2,770 2,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1 1	単価	34,827 34,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	37,350 37,350	37,350 37,350	CB240010
計					37,350 37,350	
単価					37,350 37,350	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	8,007 8,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1 1	8,588 8,588	8,588 8,588	CB240210
計					8,588 8,588	
単価					8,588 8,588	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	28 28	単価	116.6 116.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004 0.004	70,580 70,580	282.32 282.32	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	28 28	115 115	3,220 3,220	
計					3,502.32 3,502.32	
単価					125.1 125.1	円／本

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×50 電気亜鉛めっき 本体打込み式	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,337 1,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,434 1,434	1,434 1,434	CB473310
計					1,434 1,434	
単価					1,434 1,434	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	26,574 26,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し	ｍ３	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	CB240010
計					28,500 28,500	
単価					28,500 28,500	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	8,884 8,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	9,528 9,528	9,528 9,528	CB240210
計					9,528 9,528	
単価					9,528 9,528	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	差筋	SD345 D13 L=370mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	9 9	単価	213.1 213.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.003 0.003	70,580 70,580	211.74 211.74	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 L=370mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	9 9	205 205	1,845 1,845	
計					2,056.74 2,056.74	
単価					228.6 228.6	円／本

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	差筋	SD345 D13 平均長L=440mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	2 2	単価	247.3 247.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001 0.001	70,580 70,580	70.58 70.58	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 平均長L=440mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	2 2	230 230	460 460	
計					530.58 530.58	
単価					265.3 265.3	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	差筋	SD345 D13 L=660mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	9 9	単価	332.9 332.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.006 0.006	70,580 70,580	423.48 423.48	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 L=660mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	9 9	310 310	2,790 2,790	
計					3,213.48 3,213.48	
単価					357.1 357.1	円／本

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	差筋	SD345 D13 L=700mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	1 1	単価	368.8 368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001 0.001	70,580 70,580	70.58 70.58	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 L=700mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	1 1	325 325	325 325	
計					395.58 395.58	
単価					395.6 395.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	186,490 186,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	200,000 200,000	200,000 200,000	WB810010 単－ 255号
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	 円／t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	26,574 26,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し	ｍ３	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	CB240010
計					28,500 28,500	
単価					28,500 28,500	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	8,884 8,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	9,528	9,528	CB240210
		ｍ２	1	9,528	9,528	
計					9,528 9,528	
単価					9,528 9,528	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,663 36,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.6	34,190	20,514	CB240010
		ｍ３	0.6	34,190	20,514	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 無し 全ての費用		0.4	47,000	18,800	CB240010
		ｍ３	0.4	47,000	18,800	
計					39,314 39,314	
単価					39,320 39,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	8,007 8,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1	8,588	8,588	CB240210
		ｍ２	1	8,588	8,588	
計					8,588 8,588	
単価					8,588 8,588	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	差筋	SD345 D13 平均長L=240mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	38 38	単価	161.8 161.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.01	70,580	705.8	WB810010
		t	0.01	70,580	705.8	単－ 254号
差筋	SD345 D13 平均長L=240mm(ﾈｼﾞ切り30mm)		38	155	5,890	
		本	38	155	5,890	
計					6,595.8 6,595.8	
単価					173.6 173.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	差筋	SD345 D13 平均長L=300㎜(ﾈｼﾞ切り30㎜)	単位	本	数量	46 46	単価	187.8 187.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.014 0.014	70,580 70,580	988.12 988.12	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 平均長L=300㎜(ﾈｼﾞ切り30㎜)	本	46 46	180 180	8,280 8,280	
計					9,268.12 9,268.12	
単価					201.5 201.5	円／本

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	186,490 186,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	200,000 200,000	200,000 200,000	WB810010 単－ 255号
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0.6 0.6	単価	32,663 32,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	33,870 33,870	13,548 13,548	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	ｍ３	0.2 0.2	37,350 37,350	7,470 7,470	CB240010
計					21,018 21,018	
単価					35,030 35,030	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 31,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 33,870	0 33,870	CB240010
計					0 33,870	
単価					0 33,870	円／m3
変更積算単価					31,590	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	32,310 32,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	34,300 34,300	34,300 34,300	CB240010
計					34,300 34,300	
単価					34,300 34,300	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	8,007 8,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1 1	8,588 8,588	8,588 8,588	CB240210
計					8,588 8,588	
単価					8,588 8,588	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	差筋	SD345 D13 L=130㎜(ﾈｼﾞ切り30㎜)	単位	本	数量	30 30	単価	116 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004 0.004	70,580 70,580	282.32 282.32	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 L=130㎜(ﾈｼﾞ切り30㎜)	本	30 30	115 115	3,450 3,450	
計					3,732.32 3,732.32	
単価					124.5 124.5	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	0 12	単価	0 118.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.002	0 70,580	0 141.16	WB810010 単－ 256号
差筋	SD345 D13 L=130mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	0 12	0 115	0 1,380	
計					0 1,521.16	
単価					0 126.8	円／本
変更積算単価					118.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	差筋	SD345 D13 L=180mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	単位	本	数量	47 47	単価	137.1 137.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008 0.008	70,580 70,580	564.64 564.64	WB810010 単－ 254号
差筋	SD345 D13 L=180mm(ﾈｼﾞ切り30mm)	本	47 47	135 135	6,345 6,345	
計					6,909.64 6,909.64	
単価					147.1 147.1	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	差筋	SD345 D13 L=180㎜(ﾈｼﾞ切り30㎜)	単位	本	数量	0 18	単価	0 136.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.003	0 70,580	0 211.74	WB810010 単－ 256号
差筋	SD345 D13 L=180㎜(ﾈｼﾞ切り30㎜)	本	0 18	0 135	0 2,430	
計					0 2,641.74	
単価					0 146.8	円／本
変更積算単価					136.9	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	188,397 188,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	200,000 200,000	200,000 200,000	WB810010 単－ 255号
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	 円／t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	228.5 228.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	 ｍ３	1 1	245.1 245.1	245.1 245.1	CB210030
計					245.1 245.1	
単価					245.1 245.1	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	265.4 265.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1 1	284.7 284.7	284.7 284.7	CB210030
計					284.7 284.7	
単価					284.7 284.7	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,849 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1 1	1,983 1,983	1,983 1,983	CB210410
計					1,983 1,983	
単価					1,983 1,983	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	2,831 2,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1 1	3,037 3,037	3,037 3,037	CB210410
計					3,037 3,037	
単価					3,037 3,037	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	基面整正		単位	m2	数量	1 1	単価	430.7 430.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1 1	462 462	462 462	CB210080
計					462 462	
単価					462 462	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	715.5 715.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	 ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
計					759.6 759.6	
単価					759.6 759.6	 円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-Ⅱ-B400-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	8,800 8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	 m	1 1	9,438 9,438	9,438 9,438	WB821410 単－ 257号
計					9,438 9,438	
単価					9,438 9,438	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.5m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	1	11,620	11,620	単－ 258号
計					0 11,620	
単価					0 11,620	円／m
変更積算単価					10,910	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	14,365 14,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,250	15,250	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.53m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.95m3/10m	m	1	15,250	15,250	単－ 259号
計					15,250 15,250	
単価					15,250 15,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	16,805 16,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,840	17,840	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.53m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.95m3/10m	m	1	17,840	17,840	単－ 260号
計					17,840 17,840	
単価					17,840 17,840	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	17,238 17,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	18,300	18,300	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.53m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.95m3/10m	m	1	18,300	18,300	単－ 261号
計					18,300 18,300	
単価					18,300 18,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		0	0	0	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.57m3/10m 有り	m	1	24,900	24,900	単－ 262号
計					0 24,900	
単価					0 24,900	円／m
変更積算単価					23,380	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	自由勾配側溝	FU-B400-C600-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	14,299 14,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,180	15,180	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.62m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.08m3/10m	m	1	15,180	15,180	単－ 263号
計					15,180 15,180	
単価					15,180 15,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	自由勾配側溝	FU-B600-C500-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	16,221 16,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,220	17,220	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.82m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.38m3/10m	m	1	17,220	17,220	単－ 264号
計					17,220 17,220	
単価					17,220 17,220	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000(横断用)	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		0	0	0	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.57m3/10m 有り	m	1	66,500	66,500	単－ 265号
計					0 66,500	
単価					0 66,500	円／m
変更積算単価					62,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1 1	単価	2,380 2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,553 2,553	2,553 2,553	WB821430 単－ 266号
計					2,553 2,553	
単価					2,553 2,553	円／枚

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	側溝蓋	C-C-T-B400-L500	単位	枚	数量	1 1	単価	2,819 2,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,993 2,993	2,993 2,993	WB821430 単－ 267号
計					2,993 2,993	
単価					2,993 2,993	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	側溝蓋	C-C-T-B600-L500	単位	枚	数量	1 1	単価	4,580 4,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	4,863 4,863	4,863 4,863	WB821430 単－ 268号
計					4,863 4,863	
単価					4,863 4,863	 円／枚

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	側溝蓋	C-G-T-B300-1000 横断用(ﾎﾞﾙﾄ固定) 普通目 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 26,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 27,880	0 27,880	WB821430 単－ 269号
計					0 27,880	
単価					0 27,880	 円／枚
変更積算単価					26,180	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	2 2	単価	118,502 118,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	2 2	118,600 118,600	237,200 237,200	CB222950
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	 個	6 6	2,400 2,400	14,400 14,400	
計					251,600 251,600	
単価					125,800 125,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	5 5	単価	160,515 160,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	2 2	146,800 146,800	293,600 293,600	CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	3 3	170,100 170,100	510,300 510,300	CB222950
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	 個	20 20	2,400 2,400	48,000 48,000	
計					851,900 851,900	
単価					170,400 170,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	4 4	単価	203,281 203,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	 箇所	2 2	197,300 197,300	394,600 394,600	CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	207,500 207,500	207,500 207,500	CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	229,600 229,600	229,600 229,600	CB222950
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	 個	13 13	2,400 2,400	31,200 31,200	
計					862,900 862,900	
単価					215,800 215,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 3	単価	0 203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 2	0 197,300	0 394,600	CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 229,600	0 229,600	CB222950
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	 個	0 10	0 2,400	0 24,000	
計					0 648,200	
単価					0 216,100	 円／箇所
変更積算単価					 203,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	現場打ち集水桝	18-8-40BB W/C≦60% B600×L600×H1200 製作のみ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.945	0 35,110	0 33,178.95	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 8.48	0 8,588	0 72,826.24	CB240210
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	0 3	0 2,400	0 7,200	
計					0 113,205.19	
単価					0 113,300	円／箇所
変更積算単価					106,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	現場打ち集水桝	18-8-40BB W/C≦60% B1100×L1100×H1300 製作のみ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 1.65	0 34,250	0 56,512.5	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 14.72	0 9,528	0 140,252.16	CB240210
足掛金物	φ１９ 幅３０ｃｍ 樹脂被覆製	個	0 3	0 2,400	0 7,200	
計					0 203,964.66	
単価					0 204,000	円／箇所
変更積算単価					191,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ms-300-H700	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,393 44,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	5,909 5,909	5,909 5,909	CB222800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ms-300-H700(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	基	1 1	41,700 41,700	41,700 41,700	
計					47,609 47,609	
単価					47,610 47,610	円／箇所

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ms-600-H500	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,875 76,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	7,110 7,110	7,110 7,110	CB222800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ms-600-H500(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	基	1 1	74,500 74,500	74,500 74,500	
計					81,610 81,610	
単価					81,610 81,610	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	蓋	MSGT-600-600 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	単位	組	数量	1 1	単価	37,754 37,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	40,490 40,490	40,490 40,490	WB821430 単－ 270号
計					40,490 40,490	
単価					40,490 40,490	円／組

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	蓋	MSGT-800-800 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	単位	組	数量	1 1	単価	86,936 86,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	92,290 92,290	92,290 92,290	WB821430 単－ 271号
計					92,290 92,290	
単価					92,290 92,290	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 2枚割	単位	組	数量	0 1	単価	0 162,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 2	0 883	0 1,766	WB821430 単－ 272号
集水桝蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 2枚割	組	0 1	0 171,000	0 171,000	
計					0 172,766	
単価					0 172,800	円／組
変更積算単価					162,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2枚割	単位	組	数量	0 1	単価	0 181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 2	0 883	0 1,766	WB821430 単－ 272号
集水桝蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2枚割	組	0 1	0 191,000	0 191,000	
計					0 192,766	
単価					0 192,800	円／組
変更積算単価					181,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	蓋	MSGT-600-600 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 材料のみ	単位	組	数量	0 1	単価	0 37,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋	MSGT-600-600 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	0 1	0 39,600	0 39,600	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／組
変更積算単価					37,180	円／組

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2枚割 材料のみ	単位	組	数量	0 1	単価	0 179,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋	MSGT-1100-1100 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2枚割	組	0 1	0 191,000	0 191,000	
計					0 191,000	
単価					0 191,000	円／組
変更積算単価					179,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,590 1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	CB221110
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	10 10	単価	3,092 3,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,160 33,160	33,160 33,160	CB240010
計					33,160 33,160	
単価					3,316 3,316	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	32,337 32,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	1 1	34,680 34,680	34,680 34,680	CB240010
計					34,680 34,680	
単価					34,680 34,680	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	8,884 8,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	9,528 9,528	9,528 9,528	CB240210
計					9,528 9,528	
単価					9,528 9,528	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	186,490 186,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	200,000 200,000	200,000 200,000	WB810010 単－ 255号
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	 円／t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	184,531 184,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	197,900 197,900	197,900 197,900	WB810010 単－ 273号
計					197,900 197,900	
単価					197,900 197,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,817 4,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	5,167 5,167	5,167 5,167	CB224710
計					5,167 5,167	
単価					5,167 5,167	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	足場		単位	掛m2	数量	1 1	単価	4,767 4,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1 1	5,113 5,113	5,113 5,113	WB252110 単－ 274号
計					5,113 5,113	
単価					5,113 5,113	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	円筒型枠	φ150	単位	m	数量	1 1	単価	813.75 813.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		1	873.6	873.6	CB420860
		m	1	873.6	873.6	
計					873.6 873.6	
単価					873.6 873.6	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	円筒型枠	φ180	単位	m	数量	1 1	単価	1,128.75 1,128.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		1	1,211	1,211	CB420860
		m	1	1,211	1,211	
計					1,211 1,211	
単価					1,211 1,211	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-250-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石[施工単価]	Fb-25	m	1 1	5,620 5,620	5,620 5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-200-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石[施工単価]	Fa-20	m	0 1	0 5,420	0 5,420	
計					0 5,420	
単価					0 5,420	円／m
変更積算単価					5,054	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fc-50-L1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石[施工単価]	Fc-5	m	0 1	0 5,160	0 5,160	
計					0 5,160	
単価					0 5,160	円／m
変更積算単価					4,812	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B 標準4色	単位	m	数量	1 1	単価	19,469 19,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	m	1 1	20,880 20,880	20,880 20,880	WB810760 単－ 275号
計					20,880 20,880	
単価					20,880 20,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ) 標準4色	単位	m	数量	1 1	単価	28,337 28,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	 m	1 1	30,390 30,390	30,390 30,390	WB810760 単－ 276号
計					30,390 30,390	
単価					30,390 30,390	 円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0(ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定) 標準4色	単位	m	数量	1 1	単価	28,337 28,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	 m	1 1	30,390 30,390	30,390 30,390	WB810760 単－ 277号
計					30,390 30,390	
単価					30,390 30,390	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	転落防止柵兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	SGR-C2-P1-110B 標準4色	単位	m	数量	1 1	単価	22,900 22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	 m	1 1	23,780 23,780	23,780 23,780	WB810760 単－ 278号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	 m	1 1	777 777	777 777	WB810560 単－ 279号
計					24,557 24,557	
単価					24,560 24,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自発光視線誘導標	防護柵取付用 ｿｰﾗｰ式 夜間発光LED赤色 φ60.5×t2.3×830	単位	個	数量	0 4	単価	0 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費		式	0 1		0 30,300	
自発光視線誘導標	防護柵取付用 夜間発光LED赤色 φ60.5×t2.3×830	個	0 4	0 20,000	0 80,000	WYB00033 単－ 280号
計					0 110,300	
単価					0 27,580	円／個
変更積算単価					25,720	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	反射ｼｰﾄ	幅10cm ｼﾙﾊﾞｰ 10m/巻	単位	巻	数量	0 1	単価	0 23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ	幅10cm ｼﾙﾊﾞｰ 10m/巻	巻	0 1	0 25,700	0 25,700	WYB00036 単－ 281号
計					0 25,700	
単価					0 25,700	円／巻
変更積算単価					23,970	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	標識移設	大型案内標識	単位	箇所	数量	1 1	単価	310,291 310,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	2.6 2.6	5,975 5,975	15,535 15,535	WB812220 単－ 282号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	2.6 2.6	9,572 9,572	24,887.2 24,887.2	WB812140 単－ 283号
標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	ｍ３	2.7 2.7	68,640 68,640	185,328 185,328	WB812240 単－ 284号
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	1 1	39,730 39,730	39,730 39,730	WB812200 単－ 285号
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1 1	63,840 63,840	63,840 63,840	WB812120 単－ 286号
計					329,320.2 329,320.2	
単価					329,400 329,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	標識	B1100×H1400	単位	基	数量	0 1	単価	0 53,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事看板	1100×1400 反射あり	基	0 1	0 28,100	0 28,100	
おもし		個	0 4	0 7,100	0 28,400	
計					0 56,500	
単価					0 56,500	円／基
変更積算単価					53,230	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	標識板	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 800×1800	単位	枚	数量	0 1	単価	0 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	0 1.44	0 105,100	0 151,344	WB812140 単－ 287号
計					0 151,344	
単価					0 151,400	円／枚
変更積算単価					142,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	地名板撤去･再設置	ｼｰﾄ張り	単位	枚	数量	0 4	単価	0 80,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	ｍ２	0 4.788	0 7,841	0 37,542.7	WB812220 単－ 288号
標識板設置 (案内標識［路線番号除く］)	移設 2.0m2未満 10m2以上 無 無	ｍ２	0 4.788	0 15,810	0 75,698.28	WB812140 単－ 289号
ｼｰﾄ貼付け		枚	0 4	0 15,100	0 60,400	
修正ｼｰﾄ	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 入善(東)	ｍ２	0 3.06	0 54,700	0 167,382	
計					0 341,022.98	
単価					0 85,260	円／枚
変更積算単価					80,310	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	標識撤去	道路規制標識 単柱式	単位	基	数量	1 1	単価	25,094 25,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	23,790	23,790	WB812190
		基	1	23,790	23,790	単－ 290号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無		1	2,847	2,847	WB812210
		基	1	2,847	2,847	単－ 291号
計					26,637 26,637	
単価					26,640 26,640	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標識撤去 夜間施工	F型標識	単位	基	数量	0 1	単価	0 644,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 有	ｍ３	0 6	0 92,670	0 556,020	WB812240 単－ 292号
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 2基 無 有	基	0 1	0 48,950	0 48,950	WB812200 単－ 293号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	ｍ２	0 11.4	0 6,205	0 70,737	WB812220 単－ 294号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 有	ｍ２	0 1.287	0 10,590	0 13,629.33	WB812220 単－ 295号
計					0 689,336.33	
単価					0 689,400	円／基
変更積算単価					644,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1 1	単価	1,171 1,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	1 1	1,244 1,244	1,244 1,244	WB812360 単－ 296号
計					1,244 1,244	
単価					1,244 1,244	円／本

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	距離標撤去	パネル式(土中埋込)	単位	枚	数量	1 1	単価	1,948 1,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1 1	2,069 2,069	2,069 2,069	CB422910
計					2,069 2,069	
単価					2,069 2,069	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,324 10,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,960	10,960	WB824010
		ｍ３	1	10,960	10,960	単－ 297号
計					10,960 10,960	
単価					10,960 10,960	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,014 18,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	19,320	19,320	WB824010
		ｍ３	1	19,320	19,320	単－ 298号
計					19,320 19,320	
単価					19,320 19,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,377 1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1 1	1,462 1,462	1,462 1,462	CB430510
計					1,462 1,462	
単価					1,462 1,462	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,305 2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1 1	2,447 2,447	2,447 2,447	CB430510
計					2,447 2,447	
単価					2,447 2,447	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	556.1 556.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	590.4 590.4	590.4 590.4	CB430310
計					590.4 590.4	
単価					590.4 590.4	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	773 773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	829.1 829.1	829.1 829.1	CB430310
計					829.1 829.1	
単価					829.1 829.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,236 1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,313 1,313	1,313 1,313	CB227010
計					1,313 1,313	
単価					1,313 1,313	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,518 1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,628 1,628	1,628 1,628	CB227010
計					1,628 1,628	
単価					1,628 1,628	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,939 1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,080 2,080	2,080 2,080	CB227010
計					2,080 2,080	
単価					2,080 2,080	 円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,877 2,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	2.35 2.35	1,300 1,300	3,055 3,055	WB020052 単－ 299号
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,729 3,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,600 1,600	4,000 4,000	WB020052 単－ 300号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,067 3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,400 1,400	3,290 3,290	WB020052 単－ 301号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	現場発生品運搬	大型標識,鉄屑,ｱﾙﾐ屑	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0 1	0 3,076	0 3,076	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t	t	0 1	0 9,976	0 9,976	CB010420
計					0 13,052	
単価					0 13,060	円／t
変更積算単価					12,210	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	228.5 228.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1 1	245.1 245.1	245.1 245.1	CB210030
計					245.1 245.1	
単価					245.1 245.1	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	279.2 279.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	ｍ３	1 1	299.5 299.5	299.5 299.5	CB210030
計					299.5 299.5	
単価					299.5 299.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,849 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1 1	1,983 1,983	1,983 1,983	CB210410
計					1,983 1,983	
単価					1,983 1,983	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	715.5 715.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
計					759.6 759.6	
単価					759.6 759.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	224.5 224.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	240.8	240.8	CB210020
		ｍ３	1	240.8	240.8	
計					240.8 240.8	
単価					240.8 240.8	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100 100	単価	311.9 311.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		10	131.2	1,312	CB210610
		ｍ３	10	131.2	1,312	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		12	2,650	31,800	
		ｍ３	12	2,650	31,800	
計					33,112 33,112	
単価					331.2 331.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	LW-H1500-BⅠ-4000	単位	m	数量	10 10	単価	34,307 34,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	14 14	1,706 1,706	23,884 23,884	CB221110
コンクリート (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	28,250 28,250	39,550 39,550	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2 2	4,860 4,860	9,720 9,720	CB240210
L型擁壁[施工単価]	LW-H1500-BⅠ-4000	m	10 10	29,100 29,100	291,000 291,000	
計					364,154 364,154	
単価					36,420 36,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 1	0 5,788	0 5,788	CB222770
計					0 5,788	
単価					0 5,788	円／m
変更積算単価					5,444	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	据付 波状管 φ700	m	1 1	2,519 2,519	2,519 2,519	WYB00013 単－ 302号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	1 1	25,400 25,400	25,400 25,400	
計					27,919 27,919	
単価					27,920 27,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	暗渠排水管 夜間施工	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	27,393 27,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	据付 波状管 φ700	m	1 1	3,674 3,674	3,674 3,674	WYB00017 単－ 303号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	1 1	25,400 25,400	25,400 25,400	
計					29,074 29,074	
単価					29,080 29,080	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	暗渠排水管継手	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ管用 管継手	単位	個	数量	1 1	単価	26,281 26,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ管用	個	1 1	27,900 27,900	27,900 27,900	WYB00015 単－ 304号
計					27,900 27,900	
単価					27,900 27,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	暗渠排水管継手	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ管用 45° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	119,632 119,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ管用 45° ｴﾙﾎﾞ	個	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／個

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	暗渠排水管	撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	1,177 1,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	撤去 波状管 φ700	m	1 1	1,263 1,263	1,263 1,263	WYB00006 単－ 305号
計					1,263 1,263	
単価					1,263 1,263	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	大型土のう	製作･設置 耐候性1年	単位	袋	数量	1 1	単価	6,073 6,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		1	6,514	6,514	WB252730
		袋	1	6,514	6,514	単－ 306号
計					6,514 6,514	
単価					6,514 6,514	円／袋

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1 1	単価	699.79 699.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1	750.6	750.6	WB252730
		袋	1	750.6	750.6	単－ 307号
計					750.6 750.6	
単価					750.6 750.6	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	715.5 715.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
計					759.6 759.6	
単価					759.6 759.6	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	224.5 224.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	240.8 240.8	240.8 240.8	CB210020
計					240.8 240.8	
単価					240.8 240.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-Ⅱ-B300-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,287 7,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	7,736	7,736	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	7,736	7,736	単－ 308号
計					7,736 7,736	
単価					7,736 7,736	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 L=1000mm ﾂﾊﾞ付 T-14 普通目	単位	枚	数量	1 1	単価	9,551 9,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	10,140	10,140	WB821430
		枚	1	10,140	10,140	単－ 309号
計					10,140 10,140	
単価					10,140 10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎 購入品	単位	m	数量	184 184	単価	42,285 42,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000～2000kg/個以下 支柱2m 制約無	m	180 180	7,048 7,048	1,268,640 1,268,640	
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1,000kg/個以下 支柱2m 時間的制約無	m	4 4	5,871 5,871	23,484 23,484	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B400×H450×L3000	基	60 60	56,400 56,400	3,384,000 3,384,000	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B400×H450×L2000	基	2 2	37,500 37,500	75,000 75,000	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎用ﾌﾟﾚｰﾄ		個	61 61	5,130 5,130	312,930 312,930	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用ﾋﾞｰﾑ	2.3×350×4330	枚	55 55	15,800 15,800	869,000 869,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用支柱	114.3×4.5×700	本	155 155	6,800 6,800	1,054,000 1,054,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用袖ﾋﾞｰﾑ	2.3×356×660	枚	14 14	4,920 4,920	68,880 68,880	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用片持間隔材(左)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×160×50×285	個	155 155	3,880 3,880	601,400 601,400	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用片持間隔材(右)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×160×50×285	個	155 155	3,880 3,880	601,400 601,400	
計					8,258,734 8,258,734	

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎 購入品	単位	m	数量	184 184	単価	42,285 42,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					44,890 44,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎 購入品	単位	m	数量	0 244	単価	0 35,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000～2000kg/個以下 支柱2m 制約無	m	0 240	0 7,048	0 1,691,520	
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1,000kg/個以下 支柱2m 時間的制約無	m	0 4	0 5,871	0 23,484	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B400×H450×L3000	基	0 80	0 56,400	0 4,512,000	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B400×H450×L2000	基	0 2	0 37,500	0 75,000	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎用ﾌﾟﾚｰﾄ		個	0 77	0 5,130	0 395,010	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用ﾋﾞｰﾑ	2.3×350×4330	枚	0 55	0 15,800	0 869,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用支柱	114.3×4.5×700	本	0 115	0 6,800	0 782,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用袖ﾋﾞｰﾑ	2.3×356×660	枚	0 14	0 4,920	0 68,880	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用片持間隔材(左)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×160×50×285	個	0 115	0 3,880	0 446,200	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種用片持間隔材(右)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×160×50×285	個	0 115	0 3,880	0 446,200	
計					0 9,309,294	

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎 購入品	単位	m	数量	0 244	単価	0 35,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 38,160	円／m
変更積算単価					35,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型 支給品	単位	m	数量	1 1	単価	5,530 5,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1,000kg/個以下 支柱2m 時間的制約無	m	1 1	5,871 5,871	5,871 5,871	
計					5,871 5,871	
単価					5,871 5,871	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	設置 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型 支給品	単位	m	数量	0 147	単価	0 6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000～2000kg/個以下 支柱2m 制約無	m	0 147	0 7,048	0 1,036,056	
計					0 1,036,056	
単価					0 7,048	円／m
変更積算単価					6,639	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	撤去 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型	単位	m	数量	292 292	単価	4,694 4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1,000kg/個以下 支柱2m 時間的制約無	m	292 292	5,035 5,035	1,470,220 1,470,220	
計					1,470,220 1,470,220	
単価					5,035 5,035	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	撤去 置き基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC種 連続基礎Ｂ型	単位	m	数量	0 360	単価	0 5,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000～2000kg/個以下 支柱2m 制約無	m	0 360	0 5,871	0 2,113,560	
計					0 2,113,560	
単価					0 5,871	円／m
変更積算単価					5,474	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H=800mm 3.0m/基 支給品	単位	基	数量	1 1	単価	6,847 6,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	3 3	904.8 904.8	2,714.4 2,714.4	WB810760 単－ 310号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	400×400×400 80kgを超え200kg/個以下	個	2 2	2,277 2,277	4,554 4,554	WYB00005 単－ 311号
計					7,268.4 7,268.4	
単価					7,269 7,269	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	撤去 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H=800mm 3.0m/基	単位	基	数量	0 1	単価	0 3,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	0 3	0 488.3	0 1,464.9	WB810770 単－ 312号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	400×400×400 80kgを超え200kg/個以下	個	0 2	0 1,139	0 2,278	WYB00038 単－ 313号
計					0 3,742.9	
単価					0 3,743	円／基
変更積算単価					3,521	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	仮設材運搬	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ,基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	t	数量	1 1	単価	10,343 10,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1 1	1,002 1,002	1,002 1,002	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t	t	1 1	9,976 9,976	9,976 9,976	CB010420
計					10,978 10,978	
単価					10,980 10,980	円／t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1 1	単価	16,252 16,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1 1	17,430 17,430	17,430 17,430	WB010211 単－ 315号
計					17,430 17,430	
単価					17,430 17,430	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	0 213	単価	0 16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【8:00～17:00 労務費調整係数1.0】						
交通誘導警備員Ａ		人日	0 203	0 17,430	0 3,538,290	WB010211 単－ 316号
【21:00～6:00 労務費調整係数1.5】						
交通誘導警備員Ａ		人日	0 8	0 26,150	0 209,200	WB010211 単－ 317号
【21:00～8:30(時間外2.5h) 労務費調整係数1.891】						
交通誘導警備員Ａ		人日	0 1	0 30,920	0 30,920	WB010211 単－ 318号
【2:00～12:00(時間外1.0h) 労務費調整係数1.406】						
交通誘導警備員Ａ		人日	0 1	0 23,700	0 23,700	WB010211 単－ 319号
計					0 3,802,110	
単価					0 17,860	円／人日
変更積算単価					16,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1 1	単価	14,397 14,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		 人日	1 1	15,440 15,440	15,440 15,440	WB010212 単－ 320号
計					15,440 15,440	
単価					15,440 15,440	 円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0 15	単価	0 21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【8:00～17:00 労務費調整係数1.0】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 2	0 15,440	0 30,880	WB010212 単－ 321号
【21:00～6:00 労務費調整係数1.5】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 9	0 23,160	0 208,440	WB010212 単－ 322号
【21:00～8:30(時間外2.5h) 労務費調整係数1.891】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 2	0 28,060	0 56,120	WB010212 単－ 323号
【2:00～12:00(時間外1.0h) 労務費調整係数1.406】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 2	0 21,260	0 42,520	WB010212 単－ 324号
計					0 337,960	
単価					0 22,540	円／人日
変更積算単価					21,010	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	550 550	単価	122.2 122.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	240 240	140.1 140.1	33,624 33,624	WB821210 単－ 325号
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	310 310	121.7 121.7	37,727 37,727	WB821210 単－ 326号
計					71,351 71,351	
単価					129.8 129.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	0 1,890	単価	0 116.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	 m	0 240	0 140.1	0 33,624	WB821210 単－ 327号
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	 m	0 1,650	0 121.7	0 200,805	WB821210 単－ 328号
計					0 234,429	
単価					0 124.1	円／m
変更積算単価					116.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 夜間施工	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	0 1	単価	0 161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	0 1	0 171.1	0 171.1	WB821210 単－ 329号
計					0 171.1	
単価					0 171.1	円／m
変更積算単価					161.2	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 黄色	単位	m	数量	260 260	単価	137.7 137.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	m	120 120	156.1 156.1	18,732 18,732	WB821210 単－ 330号
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	m	140 140	137.7 137.7	19,278 19,278	WB821210 単－ 331号
計					38,010 38,010	
単価					146.2 146.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 黄色	単位	m	数量	0 530	単価	0 133.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0 120	0 156.1	0 18,732	WB821210 単－ 332号
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0 410	0 137.7	0 56,457	WB821210 単－ 333号
計					0 75,189	
単価					0 141.9	円／m
変更積算単価					133.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 夜間施工	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 黄色	単位	m	数量	0 1	単価	0 176.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0 1	0 187.1	0 187.1	WB821210 単－ 334号
計					0 187.1	
単価					0 187.1	円／m
変更積算単価					176.3	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	560.9 560.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	m	1 1	601.6 601.6	601.6 601.6	WB821220 単－ 335号
計					601.6 601.6	
単価					601.6 601.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	区画線消去 夜間施工	削取り式	単位	m	数量	0 1	単価	0 822.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	m	0 1	0 882.6	0 882.6	WB821220 単－ 336号
計					0 882.6	
単価					0 882.6	円／m
変更積算単価					822.9	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	六価ｸﾛﾑ溶出試験		単位	検体	数量	1 1	単価	6,806 6,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	諸経費込み	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体