

鏡

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324130	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	196,229,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	305日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (2回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	村上(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 7号	22) 処 分 費 等	323,450
		23) 公 告 日	令和 7年 1月28日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		98,267,102				
		式	1		105,667,200	1	7,400,098		
道路土工		式	1		95,050,410				
		式	1		102,780,640	1	7,730,230		
掘削工		式	1		41,545,470				
		式	1		41,545,470	0	0		
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	9,600	2,363	22,684,800	0	0	単-1号	
		m3	9,600	2,363	22,684,800	0	0		
土砂等運搬 (大須戸地先)	硬岩	m3	9,570	1,215	11,627,550	0	0	単-2号	
		m3	9,570	1,215	11,627,550	0	0		
土砂等運搬 (猿沢道路8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,840	1,543	2,839,120	0	0	単-3号	
		m3	1,840	1,543	2,839,120	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	11,500	120.8	1,389,200	0	0	単-4号	
		m3	11,500	120.8	1,389,200	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,800	225.6	406,080	0	0	単-5号	
		m3	1,800	225.6	406,080	0	0		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	9,600	270.7	2,598,720	0	0	単-6号	
		m3	9,600	270.7	2,598,720	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		709,200				
		式	1		709,200	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,800	394	709,200	0	0	単-7号	
		m3	1,800	394	709,200	0	0		
土砂等運搬工		式	1		36,136,380				
		式	1		38,221,530	1	2,085,150		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 (11号TN→北黒川)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,900	2,171	19,321,900	0	0	単-8号	
			8,900	2,171	19,321,900				
土砂等運搬 (11号TN→4号TN)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540	2,685	1,449,900	0	0	単-9号	
			540	2,685	1,449,900				
土砂等運搬 (大須除雪ST→猿沢8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,060	1,771	10,732,260	1,050	1,859,550	単-10号	
			7,110	1,771	12,591,810				
整地	残土受入れ地での処理	m3	9,400	120.8	1,135,520	0	0	単-11号	
			9,400	120.8	1,135,520				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	15,500	225.6	3,496,800	1,000	225,600	単-12号	
			16,500	225.6	3,722,400				
巨礫撤去工		式	1		16,659,360	1	5,645,080		
			1		22,304,440				
巨礫撤去 (ふるい分け)	BH0.8m3 スケルトンバケツ	m3	4,600	278.8	1,282,480	-100	-27,880	単-13号	
			4,500	278.8	1,254,600				
土砂等運搬 (北中→猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000	3,599	14,396,000	1,490	5,362,510	単-14号	
			5,490	3,599	19,758,510				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000	227.1	908,400	1,500	340,650	単-15号	
			5,500	227.1	1,249,050				
整地	残土受入れ地での処理	m3	600	120.8	72,480	-250	-30,200	単-16号	
			350	120.8	42,280				
仮設工		式	1		3,216,692	1	-330,132		
			1		2,886,560				
工事用道路工		式	1		118,560	0	0		
			1		118,560				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	195	608	118,560			単-17号	
			195	608	118,560	0	0		
交通管理工		式	1		3,098,132				
			1		2,768,000	1	-330,132		
交通誘導警備員		人日	179	17,308	3,098,132			単-18号	
			0	17,308	0	-179	-3,098,132		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-19号	
			160	17,300	2,768,000	160	2,768,000		
直接工事費		式	1		98,267,102				
			1		105,667,200	1	7,400,098		
共通仮設費		式	1		20,025,511				
			1		22,749,251	1	2,723,740		
共通仮設費		式	1		10,182,705				
			1		12,230,766	1	2,048,061		
運搬費		式	1		343,975				
			1		343,975	0	0		
仮設材運搬費		t	33.7	10,206.98	343,975			単-20号	
			33.7	10,206.98	343,975	0	0		
準備費		式	1		548,338				
			1		548,338	0	0		
木根等処分費		式	1		548,338			内-1号	
			1		548,338	0	0		
役務費		式	1		38,484				
			1		38,484	0	0		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
借地料			1		38,484			内-2号	
		式	1		38,484	0	0		
技術管理費			1		8,298,965				
		式	1		9,683,965	1	1,385,000		
施工調査費			1		33,078			内-3号	
		式	1		33,078	0	0		
諸経費動向調査費			1		109,955			内-4号	
		式	1		109,955	0	0		
保守管理(ICT)			1		9,792			内-5号	
		式	1		9,792	0	0		
システム初期費(ICT)			1		544,403			内-6号	
		式	1		544,403	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		3,377,451			内-7号	
		式	1		3,377,451	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			0		0			内-8号	
		式	1		1,385,000	1	1,385,000		
BIM/CIM活用費用			1		3,637,678			内-9号	
		式	1		3,637,678	0	0		
遠隔臨場費			1		242,817			内-10号	
		式	1		242,817	0	0		
水質調査			7	49,113	343,791			単-21号	
		回	7	49,113	343,791	0	0		
営繕費			0		0				
		式	1		612,000	1	612,000		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-11号	
		式	1		612,000	1	612,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		952,943				
		式	1		1,004,004	1	51,061		
共通仮設費 (率計上)			1		9,842,806				
		式	1		10,518,485	1	675,679		
純工事費			1		118,292,613				
		式	1		128,416,451	1	10,123,838		
現場管理費			1		35,904,892				
		式	1		38,469,030	1	2,564,138		
工事原価			1		154,197,505				
		式	1		166,885,481	1	12,687,976		
一般管理費等			1		24,192,495				
		式	1		25,764,519	1	1,572,024		
工事価格			1		178,390,000				
		式	1		192,650,000	1	14,260,000		
消費税相当額			1		17,839,000				
		式	1		19,265,000	1	1,426,000		
工事費計			1		196,229,000				
		式	1		211,915,000	1	15,686,000		

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t		14.9	9,593	142,935			CB010420
		t	14.9	9,593	142,935	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下		14.9	6,879	102,497			CB010410
		t	14.9	6,879	102,497	0	0	
準備費（処分費用積上げ分） （枝葉）	29千円		1		29,000			WB010170
		式	1		29,000	0	0	単一 31号
準備費（処分費用積上げ分） （幹）	14千円		1		14,000			WB010170
		式	1		14,000	0	0	単一 32号
準備費（処分費用積上げ分） （木根）	310千円		1		310,000			WB010170
		式	1		310,000	0	0	単一 33号
合 計					548,338			
					548,338		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,363
						1		2,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し		1	2,579	2,579	CB210100	
			m 3	1	2,579	2,579		
計						2,579		
単価						2,579	円/m3	
						2,579		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (大須戸地先)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,215
						1		1,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 4.0km以下		1	1,326	1,326	CB210110	
			m 3	1	1,326	1,326		
計						1,326		
単価						1,326	円/m3	
						1,326		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (猿沢道路8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,543
						1		1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,684	1,684	CB210110	
			m 3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	
						1,684		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.8
						1		120.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131.9	131.9	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
計						131.9		
単価						131.9	円/m3	
						131.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270.7
						1		270.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	295.5	295.5	CB210020	
			m3	1	295.5	295.5		
計						295.5		
単価						295.5		
						295.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	394
						1		394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	430.1	430.1	CB210120	
			m 3	1	430.1	430.1		
計						430.1		
単価						430.1		
						430.1	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 (11号TN→北黒川)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,171
						1		2,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		1	2,370	2,370	CB210110	
			m 3	1	2,370	2,370		
計						2,370		
単価						2,370		
						2,370	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 (11号TN→4号TN)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,685
						1		2,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1	2,931	2,931	CB210110	
			m3	1	2,931	2,931		
計						2,931		
単価						2,931	円/m3	
						2,931		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 (大須除雪ST→猿沢8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,771
						1		1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,933	1,933	CB210110	
			m3	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円/m3	
						1,933		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.8
						1		120.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131.9	131.9	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
計						131.9		
単価						131.9		
						131.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	巨礫撤去 (ふるい分け)	BH0.8m3 スケルトンバケツ	単位	m3	数量	4,600	単価	278.8
						4,600		278.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨礫撤去		【ふるい分け】		16	87,480	1,399,680	WYB00004	
			日	16	87,480	1,399,680	単- 22号	
計						1,399,680		
単価						304.3		
						304.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬 (北中→猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,599
						1		3,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,928	3,928	CB210110	
計						3,928		
単価						3,928		
						3,928	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	227.1
						1		227.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.8
						1		120.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131.9	131.9	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
計						131.9		
単価						131.9	円/m3	
						131.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	195	単価	608
						195		608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		195	415.4	81,003	WB253610	
			m 2	195	415.4	81,003	単一 23号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 14日 無 有		21	2,304	48,384	WB253630	
			枚	21	2,304	48,384	単一 24号	
計						129,387		
						129,387		
単価						663.6		
						663.6	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	179	単価	17,308
						179		17,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				166	19,040	3,160,640	WB010211	
			人日	166	19,040	3,160,640	単一 25号	
交通誘導警備員B				13	16,960	220,480	WB010212	
			人日	13	16,960	220,480	単一 26号	
計						3,381,120		
						3,381,120		
単価						18,890		
						18,890	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	147	19,040	2,798,880	単- 27号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	13	16,960	220,480	単- 28号	
	計					0		
						3,019,360		
	単価					0		
						18,880	円/人日	
	変更積算単価							
						17,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	仮設材運搬費	単位	t	数量	33.7	単価	10,206.98
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.7	4,070	137,159	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	33.7	1,500	50,550	単一 29号 WB010030	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.7	4,070	137,159	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	33.7	1,500	50,550	単一 29号 WB010030	
計					375,418		
単価					11,140		
					11,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	水質調査	単位	回	数量	1	単価	49,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易分析(バクテスト)	分析項目(金属総量、ヒ素、フッ素、鉛、ホウ素、PH_EC)		1	53,600	53,600		
		回	1	53,600	53,600		
計					53,600		
単価					53,600		
					53,600	円/回	