

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事
工事地名	新潟県長岡市荻野町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330030	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	167,673,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	167,662,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	298日間 自 令和 7年 3月25日 (当初) 至 令和 7年10月31日 ( 2回変更) 至 令和 8年 1月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	8,270,273
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月20日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その13工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		80,438,531				
		式	1		79,461,323	1	-977,208		
河川土工		式	1		75,992,358				
		式	1		75,928,180	1	-64,178		
掘削工(ICT)		式	1		75,992,358				
		式	1		75,928,180	1	-64,178		
掘削(ICT)	土砂		1					単-1号	
		m3	25,100	279.3	7,010,430				
		m3	25,000	279.3	6,982,500	-100	-27,930		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1					単-2号	
		m3	25,060	2,662	66,709,720				
		m3	25,050	2,662	66,683,100	-10	-26,620		
整地	敷均し(ルース)		1					単-3号	
		m3	23,600	96.28	2,272,208				
		m3	23,500	96.28	2,262,580	-100	-9,628		
付帯道路工		式	1		516,920				
		式	0		0	-1	-516,920		
路側防護柵工		式	1		516,920				
		式	0		0	-1	-516,920		
ガードレール	Gr-B4-2E		1					単-4号	
		m	20	25,846	516,920				
		m	0	25,846	0	-20	-516,920		
仮設工		式	1		3,929,253				
		式	1		3,533,143	1	-396,110		
工事中道路工		式	1		3,736,511				
		式	1		3,239,509	1	-497,002		
工事中道路造成			1					単-5号	
		m3	2,800	897.3	2,512,440				
		m3	2,800	897.3	2,512,440	0	0		

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板	設置・撤去		1,394	878.1	1,224,071			単-6号	
		m2	0	878.1	0	-1,394	-1,224,071		
敷鉄板	設置・撤去		0	0	0			単-7号	
		m2	836	869.7	727,069	836	727,069		
防塵対策工			1		192,742				
		式	1		293,634	1	100,892		
散水			1		192,742			内-1号	
		式	0		0	-1	-192,742		
散水			0		0			内-2号	
		式	1		293,634	1	293,634		
直接工事費			1		80,438,531				
		式	1		79,461,323	1	-977,208		
共通仮設費			1		24,463,345				
		式	1		31,642,367	1	7,179,022		
共通仮設費			1		18,049,520				
		式	1		25,287,525	1	7,238,005		
運搬費			1		1,071,960				
		式	1		786,104	1	-285,856		
仮設材運搬費			120	8,933	1,071,960			単-8号	
		t	0	8,933	0	-120	-1,071,960		
仮設材運搬費			0	0	0			単-9号	
		t	88	8,933	786,104	88	786,104		
準備費			1		15,476,786				
		式	1		16,888,076	1	1,411,290		

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その13工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
木根等処分費		式	1		15,476,786			内-3号	
			1		15,476,786	0	0		
産業廃棄物処分費		式	0		0			内-4号	
			1		1,411,290	1	1,411,290		
技術管理費		式	1		687,447				
			1		6,290,099	1	5,602,652		
施工調査費		式	1		49,263			内-5号	
			1		49,263	0	0		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-6号	
			1		120,000	1	120,000		
保守管理(ICT)		式	1		95,001			内-7号	
			0		0	-1	-95,001		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-8号	
			1		94,603	1	94,603		
システム初期費(ICT)		式	1		543,183			内-9号	
			1		543,183	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-10号	
			1		5,465,000	1	5,465,000		
ICT活用効果調査費		式	0		0			内-11号	
			1		18,050	1	18,050		
営繕費		式	0		0				
			1		519,800	1	519,800		
快適化		式	0		0			内-12号	
			1		519,800	1	519,800		

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)			1		813,327				
		式	1		803,446	1	-9,881		
共通仮設費 (率計上)			1		6,413,825				
		式	1		6,354,842	1	-58,983		
純工事費			1		104,901,876				
		式	1		111,103,690	1	6,201,814		
現場管理費			1		26,656,949				
		式	1		27,046,076	1	389,127		
工事原価			1		131,558,825				
		式	1		138,149,766	1	6,590,941		
一般管理費等			1		20,861,175				
		式	1		20,860,234	1	-941		
工事価格			1		152,420,000				
		式	1		159,010,000	1	6,590,000		
消費税相当額			1		15,242,000				
		式	1		15,901,000	1	659,000		
工事費計			1		167,662,000				
		式	1		174,911,000	1	7,249,000		



# 一式当たり内訳書

散水

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【長岡地区】								
防塵処理（散水作業）	1407m 5000m		0	0	0			WB253710
		回	56	5,305	297,080	56	297,080	単一 17号
【三俣野町地区】								
防塵処理（散水作業）	1000m 15200m		0	0	0			WB253710
		回	4	6,420	25,680	4	25,680	単一 18号
合 計					0			
					322,760		322,760	
変更積算金額					0			
					293,634		293,634	円/式

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		19,300	96.43	1,861,099			CB320590
		m 2	19,300	96.43	1,861,099	0	0	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=792m3	1690千円		1		1,690,000			WB010160
		式	1		1,690,000	0	0	単一 24号
準備費（処分費用積上げ分） 重量=122t	2444千円		1		2,444,000			WB010170
		式	1		2,444,000	0	0	単一 25号
伐採木場内運搬			1		591,500			WYB00005
		式	1		591,500	0	0	単一 26号
小割・枝払い			1		244,100			WYB00006
		式	1		244,100	0	0	単一 27号
【生木：No.152.0付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=977m3	2780千円		1		2,780,000			WB010160
		式	1		2,780,000	0	0	単一 28号
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=644m3	1649千円		1		1,649,000			WB010160
		式	1		1,649,000	0	0	単一 29号
準備費（処分費用積上げ分） 重量=248t	4956千円		1		4,956,000			WB010170
		式	1		4,956,000	0	0	単一 30号
伐採木積込み			1		204,200			WYB00001
		式	1		204,200	0	0	単一 31号
【木根No.152.0付近】								



# 一式当たり内訳書

産業廃棄物処分費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【運搬費】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 15	0 9,493	0 142,395	15	142,395	CB010410
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0 15	0 9,593	0 143,895	15	143,895	CB010420
【処分費】								
処分費 (t)		t	0 15	0 75,000	0 1,125,000	15	1,125,000	WB020052 単一 34号
合計					0 1,411,290		1,411,290	
変更積算金額					0 1,411,290		1,411,290	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	機械土工(土砂)(ICT)(技術員0.5人)		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	土の敷均し(ルーズ)(技術員0.5人)		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	伐木除根工(技術員0.5人)		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合 計					49,263			
					49,263		0	













# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【男性用】								
快適トイレ費用	1基×5.8ヶ月		0		0			
		式	1		266,800	1	266,800	
【女性用】								
快適トイレ費用	1基×5.5ヶ月		0		0			
		式	1		253,000	1	253,000	
合 計					0			
					519,800		519,800	
変更積算金額					0			
					519,800		519,800	円/式

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279.3
						1		279.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	307.5	307.5	CB210120
			m3	1		307.5	307.5	
計							307.5	
単価							307.5	円/m3
							307.5	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,662
						1		2,662
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			1	2,931	2,931	CB210110
			m3	1		2,931	2,931	
計							2,931	
単価							2,931	円/m3
							2,931	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	96.28
						1		96.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)		1	106	106	CB210610	
		標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	106	106		
計						106		
単価						106	円/m3	
						106		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	ガードレール	Gr-B4-2E	単位	m	数量	1	単価	25,846
						1		25,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型		土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 21m未満 無		1	28,410	28,410	WB810520	
		無 無 加算無し	m	1	28,410	28,410	単一 10号	
計						28,410		
単価						28,410	円/m	
						28,410		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	工事用道路造成	単位	m3	数量	2,800	単価	897.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	2,800	247.9	694,120	CB210020
			m3	2,800	247.9	694,120	
整地	残土受け入れ地での処理		m3	2,800	131.9	369,320	CB210610
			m3	2,800	131.9	369,320	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m3	310	405.3	125,643	CB210110
			m3	310	405.3	125,643	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m3	2,190	467.6	1,024,044	CB210110
			m3	2,190	467.6	1,024,044	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		m3	140	592.3	82,922	CB210110
			m3	140	592.3	82,922	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		m3	110	685.8	75,438	CB210110
			m3	110	685.8	75,438	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3	100	935.2	93,520	CB210110
			m3	100	935.2	93,520	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		m3	2,800	106	296,800	CB210610
			m3	2,800	106	296,800	
計						2,761,807	
						2,761,807	
単価						986.4	
						986.4	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	設置・撤去	単位	m2		1,394	878.1
単一6号					1,394	878.1
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,394	415.4	579,067.6	WB253610
		m 2	1,394	415.4	579,067.6	単一 11号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 106日 無 有		75	10,220	766,500	WB253630
		枚	75	10,220	766,500	単一 12号
計					1,345,567.6	
					1,345,567.6	
単価					965.3	
					965.3	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	836	415.4	347,274.4	単一 13号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 106日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	35	10,220	357,700	単一 14号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 42日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	20	4,712	94,240	単一 15号		
計					0			
					799,214.4			
単価					0			
					956	円/m2		
変更積算単価								
					869.7	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	仮設材運搬費	単位	t	数量	120	単価	8,933
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【搬入:No.152.0付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56	3,410	190,960	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	56	1,500	84,000	単一 19号 WB010030	
<b>【搬出:No.152.0付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56	3,410	190,960	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	56	1,500	84,000	単一 19号 WB010030	
<b>【搬入:No.282.5付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	64	3,410	218,240	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	64	1,500	96,000	単一 21号 WB010030	
<b>【搬出:No.282.5付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	64	3,410	218,240	WB010020	
		t	64	3,410	218,240	単一 21号	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	仮設材運搬費	単位	t	数量	120	単価	8,933
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)		64	1,500	96,000	WB010030	
		t	64	1,500	96,000	単一 20号	
計					1,178,400		
単価					9,820		
					9,820	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【搬入:No.152.0付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	88	3,410	300,080	単一 22号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	88	1,500	132,000	単一 23号	
【搬出:No.152.0付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	88	3,410	300,080	単一 22号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	88	1,500	132,000	単一 23号	
計					0		
					864,160		
単価					0		
					9,820	円/t	
変更積算単価							
					8,933	円/t	