

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事
工事地名	石川県珠洲市正院町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年7月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534048	14) 単価適用年月	2024年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年8月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	225,500,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	225,500,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	535日間 自 令和6年10月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (3回変更) 至 令和8年3月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	珠洲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,682,795
		23) 公告日	令和6年7月12日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
堤防・護岸			1		118,661,429				
		式	1		113,317,473	1	-5,343,956		
護岸工			1		4,615,069				
		式	1		2,773,103	1	-1,841,966		
作業土工			1		4,615,069				
		式	1		2,773,103	1	-1,841,966		
床掘り	土砂		2,200	237.4	522,280			単-1号	
		m3	0	237.4	0	-2,200	-522,280		
床掘り	土砂		0	0	0			単-2号	
		m3	1,100	237.4	261,140	1,100	261,140		
床掘り	土砂		0	0	0			単-3号	
		m3	500	275.5	137,750	500	137,750		
埋戻し			0	0	0			単-4号	
		m3	40	499	19,960	40	19,960		
埋戻し			1,900	1,969	3,741,100			単-5号	
		m3	0	1,969	0	-1,900	-3,741,100		
埋戻し			0	0	0			単-6号	
		m3	1,100	1,969	2,165,900	1,100	2,165,900		
埋戻し			50	3,214	160,700			単-7号	
		m3	0	3,214	0	-50	-160,700		
基面整正			390	480.2	187,278			単-8号	
		m2	0	480.2	0	-390	-187,278		
基面整正			0	0	0			単-9号	
		m2	290	480.2	139,258	290	139,258		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30	0 399.5	0 11,985		30	11,985	単-10号
整地	残土受入れ地での処理	m3	30 0	123.7 123.7	3,711 0		-30	-3,711	単-11号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 300	0 123.7	0 37,110		300	37,110	単-12号
天端被覆工		式	1 1		5,713,122 3,774,353		1	-1,938,769	
コンクリート被覆工		式	1 1		5,713,122 3,774,353		1	-1,938,769	
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	135 87	31,830 31,830	4,297,050 2,769,210		-48	-1,527,840	単-13号
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	0 5	0 29,240	0 146,200		5	146,200	単-14号
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	670 460	1,792 1,792	1,200,640 824,320		-210	-376,320	単-15号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	56 9	3,847 3,847	215,432 34,623		-47	-180,809	単-16号
波返工		式	1 1		45,692,522 42,557,855		1	-3,134,667	
波返工		式	1 1		45,692,522 42,557,855		1	-3,134,667	
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	659 0	31,830 31,830	20,975,970 0		-659	-20,975,970	単-17号

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	0 554	0 29,240	0 16,198,960		554	16,198,960	単-18号
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0 290	0 2,110	0 611,900		290	611,900	単-19号
鉄筋	SD345 D13	t	0 1.05	0 189,200	0 198,660		1.05	198,660	単-20号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 3.8	0 187,100	0 710,980		3.8	710,980	単-21号
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	0 50	0 2,892	0 144,600		50	144,600	単-22号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	66 57	3,847 3,847	253,902 219,279		-9	-34,623	単-23号
残存型枠	ビアスタイク	m2	0 510	0 12,060	0 6,150,600		510	6,150,600	単-24号
残存化粧型枠	波返しRタイプ	m2	0 150	0 21,950	0 3,292,500		150	3,292,500	単-25号
残存化粧型枠	短幅タイプ	m2	0 31	0 21,950	0 680,450		31	680,450	単-26号
残存化粧型枠	はつり面	m2	0 360	0 17,320	0 6,235,200		360	6,235,200	単-27号
型枠	一般型枠	m2	1,700 0	9,754 9,754	16,581,800 0		-1,700	-16,581,800	単-28号
型枠	一般型枠	m2	0 11	0 9,754	0 107,294		11	107,294	単-29号

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	830	5,245	4,353,350			単-30号	
			830	5,245	4,353,350	0	0		
足場	単管傾斜足場	掛m2	830	4,250	3,527,500			単-31号	
			830	4,250	3,527,500	0	0		
スリップパター	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	組	0	0	0			単-32号	
			102	1,241	126,582	102	126,582		
階段工		式	0		0				
			1		853,553	1	853,553		
階段工		式	0		0				
			1		853,553	1	853,553		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	0	0	0			単-33号	
			17	33,240	565,080	17	565,080		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0	0	0			単-34号	
			9	2,193	19,737	9	19,737		
基面整正		m2	0	0	0			単-35号	
			9	526.3	4,736	9	4,736		
型枠	一般型枠	m2	0	0	0			単-36号	
			25	10,560	264,000	25	264,000		
排水構造物工		式	1		1,957,672				
			1		2,433,870	1	476,198		
側溝工		式	1		1,957,672				
			1		1,531,140	1	-426,532		
プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	m	214	9,148	1,957,672			単-37号	
			0	9,148	0	-214	-1,957,672		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	m	0 151	0 10,140	0 1,531,140		151	1,531,140	単-38号
吐口工		式	0 1		0 548,730		1	548,730	
プレキャストボックス	内幅 0.3m 内高 0.3m	m	0 13	0 42,210	0 548,730		13	548,730	単-39号
集水柵工		式	0 1		0 354,000		1	354,000	
プレキャスト集水柵	500×500×600	箇所	0 2	0 113,300	0 226,600		2	226,600	単-40号
プレキャスト集水柵	500×500×800	箇所	0 1	0 127,400	0 127,400		1	127,400	単-41号
構造物撤去工		式	1 1		14,768,400 12,622,475		1	-2,145,925	
構造物取壊し工		式	1 1		8,829,280 8,285,300		1	-543,980	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	794 120	11,120 11,120	8,829,280 1,334,400		-674	-7,494,880	単-42号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 355	0 19,580	0 6,950,900		355	6,950,900	単-43号
運搬処理工		式	1 1		5,939,120 4,337,175		1	-1,601,945	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	794 0	2,959 2,959	2,349,446 0		-794	-2,349,446	単-44号

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-45号	
			120	2,959	355,080	120	355,080		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-46号	
			355	3,660	1,299,300	355	1,299,300		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	794	4,521	3,589,674			単-47号	
			120	4,521	542,520	-674	-3,047,154		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-48号	
			350	6,012	2,104,200	350	2,104,200		
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0			単-49号	
			5	7,215	36,075	5	36,075		
仮設工		式	1		45,914,644				
			1		48,302,264	1	2,387,620		
工事用道路工		式	1		4,270,345				
			1		5,267,955	1	997,610		
不陸整正	t=100mm 流用土	m2	1,180	12.72	15,009			単-50号	
			0	12.72	0	-1,180	-15,009		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	2,648	1,607	4,255,336			単-51号	
			0	1,607	0	-2,648	-4,255,336		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-52号	
			1,310	3,642	4,771,020	1,310	4,771,020		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-53号	
			135	3,681	496,935	135	496,935		
土留・仮締切工		式	1		40,708,701				
			1		40,579,649	1	-129,052		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	袋	429	19,979	8,570,991			単-54号	
			429	19,979	8,570,991	0	0		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	819	8,932	7,315,308			単-55号	
			819	8,932	7,315,308	0	0		
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	750	3,003	2,252,250			単-56号	
			750	3,003	2,252,250	0	0		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	1,128	20,009	22,570,152			単-57号	
			0	20,009	0	-1,128	-22,570,152		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	0	0	0			単-58号	
			887	25,300	22,441,100	887	22,441,100		
水替工		式	1		935,598				
			1		2,454,660	1	1,519,062		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	87	10,754	935,598			単-59号	
			0	10,754	0	-87	-935,598		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0	0	0			単-60号	
			234	10,490	2,454,660	234	2,454,660		
直接工事費		式	1		118,661,429				
			1		113,317,473	1	-5,343,956		
共通仮設費		式	1		25,665,320				
			1		35,034,654	1	9,369,334		
共通仮設費		式	1		17,680,672				
			1		27,328,936	1	9,648,264		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬費		式	1		16,585,723				
		式	1		15,691,008	1	-894,715		
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,164,347	3,493,041			単-61号	
		回	0	1,164,347	0	-3	-3,493,041		
重建設機械分解組立輸送費		回	0	0	0			単-62号	
		回	3	1,165,000	3,495,000	3	3,495,000		
仮設材運搬費		t	730.7	17,918	13,092,682			単-63号	
		t	0	17,918	0	-730.7	-13,092,682		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-64号	
		t	469.8	25,960	12,196,008	469.8	12,196,008		
事業損失防止施設費		式	0		0				
		式	1		9,355,200	1	9,355,200		
騒音・振動調査費		式	0		0			内-1号	
		式	1		9,355,200	1	9,355,200		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		1,150,000	1	1,150,000		
3級・4級基準点測量		式	0		0			内-2号	
		式	1		1,150,000	1	1,150,000		
現場環境改善費		式	0		0				
		式	1		80,000	1	80,000		
見える化看板設置工		式	0		0			内-3号	
		式	1		80,800	1	80,800		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,094,949				
		式	1		1,052,728	1	-42,221		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費(率計上)		式	1		7,984,648				
		式	1		7,705,718	1	-278,930		
純工事費		式	1		144,326,749				
		式	1		148,352,127	1	4,025,378		
現場管理費		式	1		32,669,203				
		式	1		31,318,992	1	-1,350,211		
工事原価		式	1		176,995,952				
		式	1		179,671,119	1	2,675,167		
一般管理費等		式	1		28,004,048				
		式	1		26,928,881	1	-1,075,167		
工事価格		式	1		205,000,000				
		式	1		206,600,000	1	1,600,000		
消費税相当額		式	1		20,500,000				
		式	1		20,660,000	1	160,000		
工事費計		式	1		225,500,000				
		式	1		227,260,000	1	1,760,000		

一式当たり内訳書

騒音・振動調査費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音・振動測量業務費	諸経費込み		0		0			WYB00013
		式	1		9,355,200	1	9,355,200	
合 計					0			
					9,355,200		9,355,200	
変更積算金額					0			
					9,355,200		9,355,200	円/式

一式当たり内訳書

3級・4級基準点測量

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3級・4級基準点測量	伐採・永久なし(諸経費含む)		0		0			WYB00007
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	
合 計					0			
					1,150,000		1,150,000	
変更積算金額					0			
					1,150,000		1,150,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	2,200	単価	237.4
						2,200		237.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		2,200	246.8	542,960	CB210030	
			m 3	2,200	246.8	542,960		
計						542,960		
						542,960		
単価						246.8		
						246.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,100		237.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1,100	246.8	271,480		
計						0		
						271,480		
単価						0		
						246.8	円/m3	
変更積算単価								
						237.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						500		275.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	500	286.4	143,200		
計						0		
						143,200		
単価						0		
						286.4	円/m3	
変更積算単価								
						275.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						40		499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	40	518.7	20,748		
計						0		
						20,748		
単価						0		
						518.7	円/m3	
変更積算単価								
						499	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し		単位	m3	数量	1,900	単価	1,969	
						1,900		1,969	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			1,900	2,047	3,889,300	CB210410	
			m3	1,900	2,047	3,889,300			
計							3,889,300		
単価							2,047		
							2,047	円/m3	

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1,100		1,969	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			0	0	0	CB210410	
			m3	1,100	2,047	2,251,700			
計							0		
単価							2,251,700		
							0		
変更積算単価							2,047	円/m3	
							1,969	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	埋戻し		単位	m3	数量	50	単価	3,214
						50		3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		50	3,342	167,100	CB210410	
			m 3	50	3,342	167,100		
計						167,100		
単価						3,342		
						3,342	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	基面整正		単位	m2	数量	390	単価	480.2
						390		480.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				390	499.2	194,688	CB210080	
			m 2	390	499.2	194,688		
計						194,688		
単価						499.2		
						499.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 08	
						歩掛使用年月	2024. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正			0	0	0	CB210080	
			m 2	290	499.2	144,768		
	計					0		
						144,768		
	単価					0		
						499.2	円/m2	
	変更積算単価					480.2	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	30	415.3	12,459		
	計					0		
						12,459		
	単価					0		
						415.3	円/m3	
	変更積算単価					399.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	30	単価	123.7
						30		123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		30	128.6	3,858	CB210610	
			m3	30	128.6	3,858		
	計					3,858		
						3,858		
	単価					128.6		
						128.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						300		123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	300	128.6	38,580		
	計					0		
						38,580		
	単価					0		
						128.6	円/m3	
変更積算単価						123.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	31,830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満			1	33,090	33,090	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3		1	33,090	33,090		
計							33,090		
単価							33,090		
							33,090	円/m3	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生			0	0	0	CB240010	
		延長無し 全ての費用	m3		1	30,390	30,390		
計							0		
単価							30,390		
変更積算単価							29,240	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,792
						1		1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,863	1,863	CB221110	
			m 2	1	1,863	1,863		
計						1,863		
						1,863		
単価						1,863	円/m2	
						1,863		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,847
						1		3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,000	4,000	CB224710	
			m 2	1	4,000	4,000		
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000	円/m2	
						4,000		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	31,830	
						1		31,830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	33,090	33,090	CB240010		
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	33,090	33,090			
計						33,090			
単価						33,090			
						33,090	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		29,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生		0	0	0	CB240010		
		延長無し 全ての費用	m3	1	30,390	30,390			
計						0			
単価						30,390			
変更積算単価						29,240	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m2	1	2,193	2,193		
	計					0		
						2,193		
	単価					0		
						2,193	円/m2	
	変更積算単価					2,110	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	196,600	196,600	単一 65号	
	計					0		
						196,600		
	単価					0		
						196,600	円/t	
	変更積算単価					189,200	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		187,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	194,500	194,500	単- 66号	
計						0		
						194,500		
単価						0		
						194,500	円/t	
変更積算単価								
						187,100	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5	m	0	0	0	CB224810	
				1	3,006	3,006		
計						0		
						3,006		
単価						0		
						3,006	円/m	
変更積算単価								
						2,892	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,847
						1		3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,000	4,000	CB224710	
			m 2	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円/m2	
						4,000		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	残存型枠	ビ°アスタフ°	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠工		ビ°アスタフ°		0	0	0	WYB00001	
			m 2	1	12,530	12,530	単- 67号	
計						0		
単価						12,530	円/m2	
変更積算単価						12,060	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	残存化粧型枠	波返しタイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存化粧型枠工		波返しタイプ			0	0	0	WYB00009
			m2	1	22,810		22,810	単-68号
計							0	
							22,810	
単価							0	
							22,810	円/m2
変更積算単価							21,950	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	残存化粧型枠	短幅タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存化粧型枠工		短幅タイプ			0	0	0	WYB000020
			m2	1	22,810		22,810	単-69号
計							0	
							22,810	
単価							0	
							22,810	円/m2
変更積算単価							21,950	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	残存化粧型枠	はつり面	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		17,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存化粧型枠工		はつり面			0	0	0	WYB00022
			m2	1	18,000	18,000	18,000	単-70号
計							0	
							18,000	
単価							0	
							18,000	円/m2
変更積算単価							17,320	円/m2

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1,700	単価	9,754
						1,700		9,754
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1,700	10,140	17,238,000	CB240210
			m2	1,700	10,140	17,238,000	17,238,000	
計							17,238,000	
							10,140	
単価							10,140	円/m2
							10,140	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						11		9,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	11	10,140	111,540		
	計					0		
						111,540		
	単価					0		
						10,140	円/m2	
変更積算単価						9,754	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	830	単価	5,245
						830		5,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		830	5,453	4,525,990	WB252110	
			掛m 2	830	5,453	4,525,990	単- 71号	
	計					4,525,990		
						4,525,990		
	単価					5,453		
						5,453	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	830	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		830	4,419	3,667,770	WB252110	
			掛m2	830	4,419	3,667,770	単一 72号	
計						3,667,770		
単価						4,419		
						4,419	円/掛m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	スリッパハー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパハー		φ19×L600mm、VP φ25×L300mm		0	0	0		
			組	1	1,290	1,290		
計						0		
単価						1,290		
						0		
						1,290	円/組	
変更積算単価								
						1,241	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,240	33,240	CB240010	
計						0		
単価						33,240	円/m3	
変更積算単価						33,240	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	2,193	2,193	CB221110	
計						0		
単価						2,193	円/m2	
変更積算単価						2,193	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						9		526.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	9	526.3	4,736.7	
計							0	
							4,736.7	
単価							0	
							526.3	円/m2
変更積算単価							526.3	円/m2

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						25		10,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0	0	CB240210
				m 2	25	10,560	264,000	
計							0	
							264,000	
単価							0	
							10,560	円/m2
変更積算単価							10,560	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	9,148
						1		9,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,510	9,510	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	9,510	9,510	単- 73号	
計						9,510		
単価						9,510		
						9,510	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	10,540	10,540	単- 74号	
計						0		
単価						10,540		
						10,540	円/m	
変更積算単価						10,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャストボックス	内幅 0.3m 内高 0.3m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0	0	0		CB222880
				1	43,870	43,870		42,210
	計					0		
	単価					43,870		円/m
	変更積算単価					42,210		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	プレキャスト集水桝	500×500×600	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用		0	0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	9,736	9,736		
				0	0	0		CB222810
			基	1	108,000	108,000		
	計					0		
						117,736		
	単価					0		
						117,800		円/箇所
	変更積算単価							
						113,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	プレキャスト集水桝	500×500×800	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	12,340	12,340		
				0	0	0		CB222810
			基	1	120,000	120,000		
	計					0		
						132,340		
	単価					0		
						132,400		円/箇所
	変更積算単価							
						127,400		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,120
						1		11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,560	11,560	WB824010	
			m 3	1	11,560	11,560	単一 75号	
計						11,560		
単価						11,560		
						11,560	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	20,350	20,350	単一 76号	
計						0		
単価						20,350		
変更積算単価						19,580	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	794	単価	2,959
						794		2,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		794	3,077	2,443,138	CB227010	
			m 3	794	3,077	2,443,138		
計						2,443,138		
単価						3,077		
						3,077	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						120		2,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	120	3,077	369,240		
計						0		
単価						369,240		
						0		
変更積算単価						3,077	円/m3	
						2,959	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						355		3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	355	3,805	1,350,775		
計						0		
						1,350,775		
単価						0		
						3,805	円/m3	
変更積算単価						3,660	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,521
						1		4,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,000	4,700	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単-77号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単-78号	
計						0		
						6,250		
単価						0		
						6,250	円/m3	
変更積算単価						6,012	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	3,000	7,500	単-79号	
計						0		
						7,500		
単価						0		
						7,500	円/m3	
変更積算単価						7,215	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	不陸整正	t=100mm 流用土	単位	m2	数量	1,180	単価	12.72
						1,180		12.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満)		118	132.3	15,611.4	CB210610	
		無し	m 3	118	132.3	15,611.4		
計						15,611.4		
単価						13.23		
						13.23	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	2,648	単価	1,607
						2,648		1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		2,648	431.7	1,143,141.6	WB253610	
			m 2	2,648	431.7	1,143,141.6	単一 80号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日		285	11,510	3,280,350	WB253630	
		無 有	枚	285	11,510	3,280,350	単一 81号	
計						4,423,491.6		
単価						1,671		
						1,671	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価52号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	1,310	431.7	565,527	単一 82号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 442日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	141	31,160	4,393,560	単一 83号		
計					0			
					4,959,087			
単価					0			
					3,786	円/m2		
変更積算単価								
					3,642	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	2024.08							
歩掛使用年月	2024.08							
労務調整係数	1.000-00-00-2-0							
単-53号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						135		3,681
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	135	431.7	58,279.5	単- 82号		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 442日		0	0	0	WB253630		
	無 有	枚	29	15,800	458,200	単- 84号		
計					0			
					516,479.5			
単価					0			
					3,826	円/m2		
変更積算単価								
					3,681	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	819	単価	8,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		819	8,391	6,872,229	WB252730		
		袋	819	8,391	6,872,229	単一 85号		
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		819	784.2	642,259.8	WB252730		
		袋	819	784.2	642,259.8	単一 86号		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		680	132.3	89,964	CB210610		
		m ³	680	132.3	89,964			
計					7,604,452.8			
					7,604,452.8			
単価					9,286			
					9,286	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-56号	遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	m2	750	750	3,003
				750	750	3,003
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	750	3,122	2,341,500	CB226130
計					2,341,500	
単価					3,122	
					3,122	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均 鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	1,128	単価	20,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		1,128	9,510	10,727,280		WB250200
			枚	1,128	9,510	10,727,280		単一 87号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		1,128	5,677	6,403,656		WB250240
			枚	1,128	5,677	6,403,656		単一 88号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 36日 無 有 3650円 無 2回		570	11,020	6,281,400		WB250150
			枚	570	11,020	6,281,400		単一 89号
	計					23,412,336		
						23,412,336		
	単価					20,760		
						20,760		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均 鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		0	0	0		WB250200
			枚	887	9,510	8,435,370		単一 90号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0		WB250240
			枚	887	5,677	5,035,499		単一 91号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 306日 無 有 3650円 無 2回		0	0	0		WB250150
			枚	428	21,950	9,394,600		単一 92号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 161日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0		WB250150
			枚	31	13,270	411,370		単一 93号
	計					0		
						23,276,839		
	単価					0		
						26,250		円/枚
	変更積算単価							
						25,300		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	87	単価	10,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			1	93,570	93,570	WB252320	
			箇所	1	93,570	93,570	単- 94号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		87	10,100	878,700	WB252310	
			日	87	10,100	878,700	単- 95号	
	計					972,270		
	単価					11,180		
						11,180	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	2	93,570	187,140	単一 96号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310	
			日	234	10,100	2,363,400	単一 97号	
	計					0		
						2,550,540		
	単価					0		
						10,900	円/日	
	変更積算単価							
						10,490	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,164,347
						1		1,164,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,208,000	1,208,000	WB010350	
			回	1	1,208,000	1,208,000	単- 98号	
	計					1,208,000		
						1,208,000		
	単価					1,208,000		
						1,208,000	円/回	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1,165,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	1,208,000	1,208,000	単- 99号	
	計					0		
						1,208,000		
	単価					0		
						1,208,000	円/回	
	変更積算単価					1,165,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	仮設材運搬費	単位	t	数量	730.7	730.7	17,918
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,補正無し	t	457.1	7,020	3,208,842	WYB00005
			t	457.1	7,020	3,208,842	単-100号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	t	1,004.3	8,424	8,460,223.2	WYB00004
			t	1,004.3	8,424	8,460,223.2	単-101号
	仮設材等の積込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1,272.1	1,500	1,908,150	WB010030
			t	1,272.1	1,500	1,908,150	単-102号
	計					13,577,215.2	
	単価					18,590	
						18,590	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					469.8		25,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(A)発注:北陸,運搬L≦140km,製品12m以内,冬期割増	t	0	0	0	WYB00019	
		t	499	8,424	4,203,576	単-103号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(B)発注:北陸,運搬L≦180km,製品12m以内,冬期割増	t	0	0	0	WYB00017	
		t	192	9,624	1,847,808	単-104号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(C)発注:北陸,運搬L≦400km,製品12m以内,冬期割増	t	0	0	0	WYB00010	
		t	233.7	15,640	3,655,068	単-105号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(C)発注:北陸,運搬L≦400km,製品12m以内,補正無し	t	0	0	0	WYB00018	
		t	14.9	13,030	194,147	単-106号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(D)発注:北陸,運搬L≦10km,製品12m以内,補正無し	t	0	0	0	WYB00011	
		t	410.8	3,410	1,400,828	単-107号	
仮設材等の積み込み,取卸し費	積み込み,取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	454.9	1,500	682,350	単-108号	
仮設材等の積み込み,取卸し費	積み込み,取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	220.3	3,000	660,900	単-109号	
計					0		
					12,644,677		
単価					0		
					26,920	円/t	
変更積算単価							
					25,960	円/t	