

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500046	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	500,533,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	500,500,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	576日間 自 令和 6年 9月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳳珠郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	96,600
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月31日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		271,815,412				
		式	1		306,888,878	1	35,073,466		
道路土工		式	1		193,875,300				
		式	1		106,182,374	1	-87,692,926		
掘削工		式	1		154,956,100				
		式	1		7,518,600	1	-147,437,500		
掘削								単-1号	
		m3	53,000	151.6	8,034,800				
		m3	0	151.6	0	-53,000	-8,034,800		
掘削	土砂							単-2号	
		m3	0	0	0				
		m3	2,500	214.1	535,250	2,500	535,250		
土砂等運搬	土砂							単-3号	
		m3	53,000	2,655	140,715,000				
		m3	0	2,655	0	-53,000	-140,715,000		
土砂等運搬	土砂							単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,260	2,655	3,345,300	1,260	3,345,300		
土砂等運搬	土砂							単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,260	2,655	3,345,300	1,260	3,345,300		
整地								単-6号	
		m3	53,000	117.1	6,206,300				
		m3	0	117.1	0	-53,000	-6,206,300		
整地								単-7号	
		m3	0	0	0				
		m3	2,500	117.1	292,750	2,500	292,750		
路体盛土工									
		式	1		34,146,800				
		式	1		84,011,350	1	49,864,550		
路体(築堤)盛土								単-8号	
		m3	10,000	218	2,180,000				
		m3	0	218	0	-10,000	-2,180,000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土			0	0	0			単-9号	
		m3	28,000	213.5	5,978,000	28,000	5,978,000		
土砂等運搬	土砂		11,110	2,655	29,497,050			単-10号	
		m3	0	2,655	0	-11,110	-29,497,050		
土砂等運搬	土砂		0	0	0			単-11号	
		m3	11,560	2,655	30,691,800	11,560	30,691,800		
土砂等運搬	土砂		0	0	0			単-12号	
		m3	15,560	2,655	41,311,800	15,560	41,311,800		
積込(ルース)	土砂		11,100	222.5	2,469,750			単-13号	
		m3	0	222.5	0	-11,100	-2,469,750		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-14号	
		m3	27,100	222.5	6,029,750	27,100	6,029,750		
路床盛土工			1		3,526,800				
		式	0		0	-1	-3,526,800		
路床盛土			1,000	335	335,000			単-15号	
		m3	0	335	0	-1,000	-335,000		
土砂等運搬	土砂		1,110	2,655	2,947,050			単-16号	
		m3	0	2,655	0	-1,110	-2,947,050		
積込(ルース)	土砂		1,100	222.5	244,750			単-17号	
		m3	0	222.5	0	-1,100	-244,750		
法面整形工			1		1,245,600				
		式	1		14,652,424	1	13,406,824		
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			単-18号	
		m2	14,830	841.6	12,480,928	14,830	12,480,928		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)				3,000	415.2	1,245,600			単-19号
			m2	5,230	415.2	2,171,496	2,230	925,896	
地盤改良工				1		40,015,657			
			式	1		38,047,057	1	-1,968,600	
自走式土質改良工				1		40,015,657			
			式	1		38,047,057	1	-1,968,600	
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)		m3	13,800	2,883	39,785,400			単-20号
				0	2,883	0	-13,800	-39,785,400	
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量50kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)		m3	0	0	0			単-21号
				16,800	2,251	37,816,800	16,800	37,816,800	
自走式土質改良機設置・撤去				1	230,257	230,257			単-22号
			回	1	230,257	230,257	0	0	
法面工				0		0			
			式	1		2,866,000	1	2,866,000	
植生工				0		0			
			式	1		2,866,000	1	2,866,000	
植生マット(種子無し)				0	0	0			単-23号
			m2	1,000	2,866	2,866,000	1,000	2,866,000	
擁壁工				1		8,726,866			
			式	0		0	-1	-8,726,866	
補強盛土工				1		8,726,866			
			式	0		0	-1	-8,726,866	
ジオキスタル壁面材組立・設置	鋼製ネット			325	1,726	560,950			単-24号
			m2	0	1,726	0	-325	-560,950	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾞｮﾝｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 強度30～40kN/ m未満	m2	385 0	1,433 1,433	551,705 0	-385	-551,705	単-25号	
ｼﾞｮﾝｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 強度50～60kN/ m未満	m2	573 0	1,607 1,607	920,811 0	-573	-920,811	単-26号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,400 0	1,042 1,042	1,458,800 0	-1,400	-1,458,800	単-27号	
基盤排水	C-40	m3	160 0	4,605 4,605	736,800 0	-160	-736,800	単-28号	
積込(ルース)	土砂	m3	1,600 0	222.5 222.5	356,000 0	-1,600	-356,000	単-29号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,560 0	2,655 2,655	4,141,800 0	-1,560	-4,141,800	単-30号	
排水構造物工		式	1 1		7,893,129 42,123,847	1	34,230,718		
作業土工		式	0 1		0 2,621,192	1	2,621,192		
床掘り	土砂	m3	0 1,100	0 261.2	0 287,320	1,100	287,320	単-31号	
埋戻し		m3	0 330	0 1,017	0 335,610	330	335,610	単-32号	
埋戻し		m3	0 110	0 1,869	0 205,590	110	205,590	単-33号	
埋戻し		m3	0 200	0 3,052	0 610,400	200	610,400	単-34号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 160	0 456.2	0 72,992	160	72,992	単-35号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 400	0 2,656	0 1,062,400	400	1,062,400	単-36号	
整地		m3	0 400	0 117.2	0 46,880	400	46,880	単-37号	
側溝工		式	1 1		474,369 6,249,505	1	5,775,136		
フレキストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	30 0	9,365 9,365	280,950 0	-30	-280,950	単-38号	
フレキストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	0 65	0 7,763	0 504,595	65	504,595	単-39号	
フレキストU型側溝	BF-II-B600-L2000	m	0 165	0 13,210	0 2,179,650	165	2,179,650	単-40号	
フレキストU型側溝	BF-II-B800-L2000	m	0 174	0 20,490	0 3,565,260	174	3,565,260	単-41号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	54 0	2,627 2,627	141,858 0	-54	-141,858	単-42号	
側溝蓋	SG2T-300-L995(普通目T-25)	枚	3 0	17,187 17,187	51,561 0	-3	-51,561	単-43号	
集水柵・マンホール工		式	0 1		0 2,580,370	1	2,580,370		
現場打ち集水柵	MB種(500×500×500), 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 47,000	0 47,000	1	47,000	単-44号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MC種(600×600×700), 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 2	0 55,750	0 111,500	2	111,500	単-45号	
現場打ち集水桝	MD種(800×1000×1000), 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 91,470	0 91,470	1	91,470	単-46号	
現場打ち集水桝	ME種(1000×1000×1000), 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 100,400	0 100,400	1	100,400	単-47号	
フレキストマンホール	3号マンホール	箇所	0 1	0 2,230,000	0 2,230,000	1	2,230,000	単-48号	
地下排水工		式	0 1	0	0 10,021,230	1	10,021,230		
地下排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300,フィルター材(単粒度砕石4号),吸出し防止材(合繊不織布t=10mm)	m	0 455	0 10,880	0 4,950,400	455	4,950,400	単-49号	
地下排水	耐圧ポリエチレンリブ管φ800(ダブル構造)(R30),フィルター材(C-40)	m	0 70	0 58,870	0 4,120,900	70	4,120,900	単-50号	
T字継手(90° チース)	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300用	個	0 1	0 34,450	0 34,450	1	34,450	単-51号	
Y字継手(45° チース)	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300用	個	0 1	0 37,280	0 37,280	1	37,280	単-52号	
30° 曲管	耐圧ポリエチレンリブ管(ダブル構造)φ800用(F30)	本	0 1	0 350,900	0 350,900	1	350,900	単-53号	
90° 曲管	耐圧ポリエチレンリブ管(ダブル構造)φ800用(F30)	本	0 1	0 527,300	0 527,300	1	527,300	単-54号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工			1		7,284,560				
		式	1		1,450,104	1	-5,834,456		
小段排水	BF-I-B300-L2000		1,070	6,808	7,284,560			単-55号	
		m	213	6,808	1,450,104	-857	-5,834,456		
水平排水工			1		134,200				
		式	1		1,596,980	1	1,462,780		
水平排水	W600×t7(リブ型両面)		100	1,342	134,200			単-56号	
		m	1,190	1,342	1,596,980	1,090	1,462,780		
法面排水工			0		0				
		式	1		6,969,466	1	6,969,466		
基盤排水層	C-40, t=500mm		0	0	0			単-57号	
		m2	2,114	2,410	5,094,740	2,114	5,094,740		
吸出し防止材	合繊不織布, t=10mm		0	0	0			単-58号	
		m2	2,380	787.7	1,874,726	2,380	1,874,726		
管路補修工			0		0				
		式	1		10,635,000	1	10,635,000		
管路更生	φ800		0	0	0			単-59号	
		m	50	212,700	10,635,000	50	10,635,000		
舗装工			1		14,775,000				
		式	1		83,391	1	-14,691,609		
アスファルト舗装工			1		14,775,000				
		式	0		0	-1	-14,775,000		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm		2,000	888.5	1,777,000			単-60号	
		m2	0	888.5	0	-2,000	-1,777,000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=250mm	m2	2,000 0	1,826 1,826	3,652,000 0	-2,000	-3,652,000	単-61号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	2,000 0	2,130 2,130	4,260,000 0	-2,000	-4,260,000	単-62号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	2,000 0	2,543 2,543	5,086,000 0	-2,000	-5,086,000	単-63号	
碎石舗装工		式	0 1		0 83,391	1	83,391		
敷砂利	RC-40, t=100mm	m2	0 266	0 313.5	0 83,391	266	83,391	単-64号	
縁石工		式	1 0		355,500 0	-1	-355,500		
縁石工		式	1 0		355,500 0	-1	-355,500		
アスカーフ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	m	250 0	1,422 1,422	355,500 0	-250	-355,500	単-65号	
防護柵工		式	1 0		3,876,000 0	-1	-3,876,000		
路側防護柵工		式	1 0		3,876,000 0	-1	-3,876,000		
ガードレール	Gr-A1-4E(標準4色)	m	300 0	12,920 12,920	3,876,000 0	-300	-3,876,000	単-66号	
区画線工		式	1 0		272,250 0	-1	-272,250		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			1		272,250				
		式	0		0	-1	-272,250		
へい式区画線	へい式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,500	116.3	174,450			単-67号	
			0	116.3	0	-1,500	-174,450		
へい式区画線	へい式 水性型 破線 15cm 常温	m	750	130.4	97,800			単-68号	
			0	130.4	0	-750	-97,800		
崩壊部対策工			0		0				
		式	1		106,818,095	1	106,818,095		
掘削工			0		0				
		式	1		50,667,700	1	50,667,700		
掘削	土砂		0	0	0			単-69号	
		m3	16,800	172.4	2,896,320	16,800	2,896,320		
土砂等運搬	土砂		0	0	0			単-70号	
		m3	8,380	2,428	20,346,640	8,380	20,346,640		
土砂等運搬	土砂		0	0	0			単-71号	
		m3	8,380	3,003	25,165,140	8,380	25,165,140		
整地			0	0	0			単-72号	
		m3	16,800	134.5	2,259,600	16,800	2,259,600		
作業土工			0		0				
		式	1		488,702	1	488,702		
床掘り	土砂		0	0	0			単-73号	
		m3	140	299.3	41,902	140	41,902		
埋戻し			0	0	0			単-74号	
		m3	20	3,515	70,300	20	70,300		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 120	0 3,003	0 360,360	120	360,360	単-75号	
整地		m3	0 120	0 134.5	0 16,140	120	16,140	単-76号	
場所打杭工		式	0 1		0 50,017,450	1	50,017,450		
場所打杭	φ500×t12.0×L14500 (5500+9000)	本	0 12	0 2,046,000	0 24,552,000	12	24,552,000	単-77号	
場所打杭	φ500×t12.0×L14500 (9000+5500)	本	0 12	0 2,046,000	0 24,552,000	12	24,552,000	単-78号	
足場		空m3	0 150	0 4,591	0 688,650	150	688,650	単-79号	
やぐら設置撤去		回	0 1	0 224,800	0 224,800	1	224,800	単-80号	
集排水ボーリング工		式	0 1		0 5,644,243	1	5,644,243		
ボーリング	粘性土・砂質土	m	0 301.9	0 11,270	0 3,402,413	301.9	3,402,413	単-81号	
ボーリング	軟岩	m	0 76.1	0 20,620	0 1,569,182	76.1	1,569,182	単-82号	
保孔管	ストレーナ現場加工有, VP40	m	0 378	0 1,143	0 432,054	378	432,054	単-83号	
孔口保護管	VP75	m	0 39	0 1,161	0 45,279	39	45,279	単-84号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
孔口保護管	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ75	m	0 7	0 870.2	0 6,091	7	6,091	単-85号	
孔口保護管	チーズ管(VP75用)	個	0 8	0 1,290	0 10,320	8	10,320	単-86号	
孔口保護管	掃除口(VP75用)	個	0 8	0 588	0 4,704	8	4,704	単-87号	
ホーリング仮設機材		回	0 1	0 174,200	0 174,200	1	174,200	単-88号	
構造物撤去工		式	1 1		391,110 391,110	0	0		
構造物取壊し工		式	1 1		182,320 182,320	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20 20	8,122 8,122	162,440 162,440	0	0	単-89号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	100 100	198.8 198.8	19,880 19,880	0	0	単-90号	
運搬処理工		式	1 1		208,790 208,790	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20 20	3,265 3,265	65,300 65,300	0	0	単-91号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10 10	4,689 4,689	46,890 46,890	0	0	単-92号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20 20	3,220 3,220	64,400 64,400	0	0	単-93号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分	アスファルト		10	3,220	32,200			単-94号	
		m3	10	3,220	32,200	0	0		
仮設工			1		1,634,600				
		式	1		10,377,004	1	8,742,404		
土留・仮締切工			0		0				
		式	1		8,021,045	1	8,021,045		
大型土のう	耐候性大型土のう(長期仮設(3年)型)		0	0	0			単-95号	
		袋	955	8,399	8,021,045	955	8,021,045		
仮水路工			0		0				
		式	1		721,359	1	721,359		
土工			0		0			内-1号	
		式	1		39,049	1	39,049		
暗渠排水管	耐圧ポリエチレン管φ600(ダブル構造)(R30)		0	0	0			単-96号	
		m	23	25,770	592,710	23	592,710		
現場打ち集水桝	MB種(500×500×450), 18-40BB W/C≤60%		0	0	0			単-97号	
		箇所	2	44,800	89,600	2	89,600		
交通管理工			1		1,634,600				
		式	1		1,634,600	0	0		
交通誘導警備員			50	17,296	864,800			単-98号	
		人日	50	17,296	864,800	0	0		
交通誘導警備員			50	15,396	769,800			単-99号	
		人日	50	15,396	769,800	0	0		
直接工事費			1		271,815,412				
		式	1		306,888,878	1	35,073,466		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		31,346,853				
		式	1		34,482,866	1	3,136,013		
共通仮設費		式	1		2,662,526				
		式	1		2,462,533	1	-199,993		
運搬費		式	1		446,787				
		式	0		0	-1	-446,787		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	446,787	446,787			単-100号	
		回	0	446,787	0	-1	-446,787		
技術管理費		式	1		69,076				
		式	1		69,076	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,726			内-2号	
		式	1		53,726	0	0		
六価カド溶出試験費		検体	1	6,670	6,670			単-101号	
		検体	1	6,670	6,670	0	0		
タンク・シグマ試験費		検体	1	8,680	8,680			単-102号	
		検体	1	8,680	8,680	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,146,663				
		式	1		2,393,457	1	246,794		
共通仮設費 (率計上)		式	1		28,684,327				
		式	1		32,020,333	1	3,336,006		
純工事費		式	1		303,162,265				
		式	1		341,371,744	1	38,209,479		
現場管理費		式	1		96,121,922				
		式	1		107,557,726	1	11,435,804		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			1		399,284,187				
		式	1		484,269,970	1	84,985,783		
一般管理費等			1		55,715,813				
		式	1		65,390,030	1	9,674,217		
工事価格			1		455,000,000				
		式	1		549,660,000	1	94,660,000		
消費税相当額			1		45,500,000				
		式	1		54,966,000	1	9,466,000		
工事費計			1		500,500,000				
		式	1		604,626,000	1	104,126,000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事 (3 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	0 1		0 23,652,500	1	23,652,500		
地盤改良工		式	0 1		0 23,652,500	1	23,652,500		
自走式土質改良工		式	0 1		0 23,652,500	1	23,652,500		
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量52kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	m3	0 4,000	0 2,636	0 10,544,000	4,000	10,544,000	単-1号	
自走式土質改良機設置・撤去		回	0 1	0 255,300	0 255,300	1	255,300	単-2号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 4,000	0 248.3	0 993,200	4,000	993,200	単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,000	0 2,965	0 11,860,000	4,000	11,860,000	単-4号	
直接工事費		式	0 1		0 23,652,500	1	23,652,500		
共通仮設費		式	0 1		0 2,960,000	1	2,960,000		
共通仮設費		式	0 1		0 309,000	1	309,000		
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 309,000	1	309,000		
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 2,651,000	1	2,651,000		

一式当たり内訳書

土工

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	20	285. 8	5, 716	20	5, 716	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	2	3, 340	6, 680	2	6, 680	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0			CB210110
		m 3	10	2, 906	29, 060	10	29, 060	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	10	128. 2	1, 282	10	1, 282	
合 計					0			
					42, 738		42, 738	
変更積算金額					0			
					39, 049		39, 049	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削		単位	m3	数量	1	単価	151.6
						1		151.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し	50,000m3以上		1	165.9	165.9	CB210100
				m3	1	165.9	165.9	
	計						165.9	
	単価						165.9	
							165.9	円/m3

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		214.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し	10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100
				m3	1	234.2	234.2	
	計						0	
	単価						234.2	
							0	
							234.2	円/m3
変更積算単価							214.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	53,000	単価	2,655
						53,000		2,655
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下		m3	53,000	2,906	154,018,000	CB210110
計							154,018,000	
単価							2,906	
							2,906	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,260		2,655
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		m3	0	0	0	CB210110
計							0	
単価							3,661,560	
							0	
変更積算単価							2,906	円/m3
							2,655	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1,260		2,655	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下			0	0	0	CB210110	
				m3	1,260	2,906	3,661,560		
計							0		
							3,661,560		
単価							0		
							2,906	円/m3	
変更積算単価									
							2,655	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	整地		単位	m3	数量	53,000	単価	117.1	
						53,000		117.1	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			53,000	128.2	6,794,600	CB210610	
				m3	53,000	128.2	6,794,600		
計							6,794,600		
							6,794,600		
単価							128.2		
							128.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	2,500	128.2	320,500			
	計					0			
	単価					320,500			
						0			
						128.2	円/m3		
変更積算単価						117.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	238.6	238.6	CB210510		
			m3	1	238.6	238.6			
	計					238.6			
	単価					238.6			
						238.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
			m3	1	233.6	233.6			
	計					0			
						233.6			
	単価					0			
						233.6			円/m3
	変更積算単価								
						213.5			円/m3

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	11,110	単価	2,655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		11,110	2,906	32,285,660			CB210110
			m3	11,110	2,906	32,285,660			
	計					32,285,660			
						32,285,660			
	単価					2,906			
						2,906			円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	0	単価
						11,560	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110
				11,560	2,906	33,593,360	
	計					0	
						33,593,360	
	単価					0	
						2,906	円/m3
変更積算単価						2,655	円/m3

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	0	単価
						15,560	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110
				15,560	2,906	45,217,360	
	計					0	
						45,217,360	
	単価					0	
						2,906	円/m3
変更積算単価						2,655	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07				
						歩掛使用年月	2024.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	11,100	単価	222.5			
名称						規格	単位	数量			
積込(ルーズ)						土砂 土量50,000m3未満		11,100	243.6	2,703,960	CB210020
							m3	11,100	243.6	2,703,960	
計										2,703,960	
単価										243.6	
										243.6	円/m3

						単価使用年月	2024.07				
						歩掛使用年月	2024.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-14号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量			
積込(ルーズ)						土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020
							m3	27,100	243.6	6,601,560	
計										0	
単価										0	
変更積算単価										243.6	円/m3
										222.5	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路床盛土		単位	m3	数量		1	単価	335
							1		335
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	366.7	366.7	CB210520	
			m3		1	366.7	366.7		
	計						366.7		
	単価						366.7		
							366.7	円/m3	

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量		1,110	単価	2,655
							1,110		2,655
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			1,110	2,906	3,225,660	CB210110	
			m3		1,110	2,906	3,225,660		
	計						3,225,660		
	単価						2,906		
							2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	222.5
						1,100		222.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,100	243.6	267,960	CB210020	
			m3	1,100	243.6	267,960		
計						267,960		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		841.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m2	1	921.1	921.1		
計						0		
単価						921.1		
変更積算単価						921.1	円/m2	
						841.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	415.2
						1		415.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	454.5	454.5	CB220010
			m 2		1	454.5	454.5	
	計						454.5	
	単価						454.5	
							454.5	円/m2

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一 般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	2,883
						1		2,883
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3			1	3,156	3,156	WB211720
			m 3		1	3,156	3,156	単-103号
	計						3,156	
	単価						3,156	
							3,156	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量50kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m3		0	0	0	WB211720		
			m3	1	2,464	2,464	単-104号		
	計					0			
						2,464			
	単価					0			
						2,464	円/m3		
	変更積算単価					2,251	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	230,257	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	252,000	252,000	WB211710		
			台・回	1	252,000	252,000	単-105号		
	計					252,000			
						252,000			
	単価					252,000			
						252,000	円/回		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	植生マット(種子無し)		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,866	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット(種子無し)					0	0	0	WYB00003	
				m 2	1	2,866	2,866	単- 106号	
計							0		
							2,866		
単価							0		
							2,866	円/m2	
変更積算単価							2,866	円/m2	

						単価使用年月	2024. 07		
						歩掛使用年月	2024. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製ユニット	単位	m2	数量	1	単価	1,726	
						1		1,726	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置					1	1,890	1,890	CB222240	
				m 2	1	1,890	1,890		
計							1,890		
							1,890		
単価							1,890		
							1,890	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度30~40kN/m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,433	
						1		1,433	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設				1	288.3	288.3	CB222260		
			m 2	1	288.3	288.3			
ジオテキスタイル (材料費)				1	1,280	1,280	CB222250		
			m 2	1	1,280	1,280			
計						1,568.3			
						1,568.3			
単価						1,569			
						1,569	円/m2		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度50~60kN/m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,607	
						1		1,607	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設				1	288.3	288.3	CB222260		
			m 2	1	288.3	288.3			
ジオテキスタイル (材料費)				1	1,470	1,470	CB222250		
			m 2	1	1,470	1,470			
計						1,758.3			
						1,758.3			
単価						1,759			
						1,759	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,042
						1		1,042
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め					1	1,141	1,141	CB222270
				m3	1	1,141	1,141	
計							1,141	
単価							1,141	
							1,141	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	基盤排水	C-40	単位	m3	数量	1	単価	4,605
						1		4,605
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン		C-40			1.2	4,200	5,040	
				m3	1.2	4,200	5,040	
計							5,040	
単価							5,040	
							5,040	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,600	単価	222.5
						1,600		222.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,600	243.6	389,760	CB210020	
			m3	1,600	243.6	389,760		
	計					389,760		
						389,760		
	単価					243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,560	単価	2,655
						1,560		2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,560	2,906	4,533,360	CB210110	
			m3	1,560	2,906	4,533,360		
	計					4,533,360		
						4,533,360		
	単価					2,906		
						2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1,100			261.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	1,100	285.8	314,380			
計						0			
						314,380			
単価						0			
						285.8	円/m3		
変更積算単価									
						261.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
						330			1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410		
			m 3	330	1,113	367,290			
計						0			
						367,290			
単価						0			
						1,113	円/m3		
変更積算単価									
						1,017	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410		
			m3	110	2,045	224,950			
	計					0			
						224,950			
	単価					0			
						2,045	円/m3		
変更積算単価						1,869	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410		
			m3	200	3,340	668,000			
	計					0			
						668,000			
	単価					0			
						3,340	円/m3		
変更積算単価						3,052	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						160	456.2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				0	0	0	CB210080		
			m 2	160	499.2	79,872			
計						0			
						79,872			
単価						0			
						499.2	円/m2		
変更積算単価						456.2	円/m2		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						400	2,656		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パッホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		0	0	0	CB210110		
			m 3	400	2,906	1,162,400			
計						0			
						1,162,400			
単価						0			
						2,906	円/m3		
変更積算単価						2,656	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	400	128.2	51,280		
	計					0		
	単価					51,280		
						0		
	変更積算単価					128.2	円/m3	
						117.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,250	10,250	WB821410	
			m	1	10,250	10,250	単-107号	
	計					10,250		
	単価					10,250		
						10,250	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	8,496	8,496	単-108号	
計						0		
						8,496		
単価						0		
						8,496	円/m	
変更積算単価						7,763	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	14,450	14,450	単-109号	
計						0		
						14,450		
単価						0		
						14,450	円/m	
変更積算単価						13,210	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	プレキャストU型側溝	BF-II-B800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.9m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	22,420	22,420	単- 110号	
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円/m	
変更積算単価								
						20,490	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,627
						1		2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,876	2,876	WB821430	
			枚	1	2,876	2,876	単- 111号	
計						2,876		
						2,876		
単価						2,876		
						2,876	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一43号	側溝蓋	SG2T-300-L995(普通目 T-25)	単位	枚	数量	1	単価	17,187	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	18,810	18,810	WB821430		
		無し	枚	1	18,810	18,810	単一 112号		
	計					18,810			
	単価					18,810	円/枚		
						18,810			

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一44号	現場打ち集水柵	MB種(500×500×500), 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	各種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	51,430	51,430			
	計					0			
	単価					51,430	円/箇所		
	変更積算単価					47,000	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	現場打ち集水桝	MC種(600×600×700), 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		55,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	61,010	61,010		
計						0		
						61,010		
単価						0		
						61,010	円/箇所	
変更積算単価						55,750	円/箇所	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	現場打ち集水桝	MD種(800×1000×1000), 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		91,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	100,100	100,100		
計						0		
						100,100		
単価						0		
						100,100	円/箇所	
変更積算単価						91,470	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	プレキャストマンホール	3号マンホール	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3号マンホール (材料)			0	0	0		
			基	1	2,406,700	2,406,700		2,230,000
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	0.6	47,350	28,410		CB240010
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.7	1,784	4,816.8		CB221110
	計					0		
						2,439,926.8		
	単価					0		
						2,440,000		円/箇所
	変更積算単価					2,230,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	地下排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300,フィルター材(単粒度砕石4号),吸出し防止材(合織不織布 t=10mm)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	6,065	60,650		CB222770
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	3	11,980	35,940		CB222780
	吸出し防止材設置		m ²	26	862.1	22,414.6		CB224720
	計					0		
	単価					119,004.6		
	変更積算単価					0	11,910	円/m
						10,880		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	地下排水	耐圧ポリエチレンリブ管φ800(ダブル構造)(R30),フィルター材(C-40)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工	無し R30 700mm~1000mm		0	0	0	WB827010	
			m	10	46,780	467,800	単-113号	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m ³	30	842.1	25,263		
	クラッシャーラン	C-40		0	0	0		
			m ³	36	4,200	151,200		
	計					0		
						644,263		
	単価					0		
						64,430	円/m	
	変更積算単価							
						58,870	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07			
						歩掛使用年月	2024.07			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-51号	T字継手(90°チーズ)	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300用	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		34,450		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
T字継手(90°チーズ)			高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300用				0	0	0	
			個		1		37,700		37,700	
計								0		
単価								37,700	円/個	
変更積算単価								34,450	円/個	

						単価使用年月	2024.07			
						歩掛使用年月	2024.07			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-52号	Y字継手(45°チーズ)	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300用	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		37,280		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
Y字継手(45°チーズ)			高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ300用				0	0	0	
			個		1		40,800		40,800	
計								0		
単価								40,800	円/個	
変更積算単価								37,280	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	30° 曲管	耐圧ホ ^レ リエチレンリブ ^管 (タ ^ブ ル構造) φ800用 (F30)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		350,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
30° 曲管		耐圧ホ ^レ リエチレンリブ ^管 (タ ^ブ ル構造) φ800 (F30)		0	0	0			
			本	1	384,000	384,000			
計						0			
						384,000			
単価						0			
						384,000	円/本		
変更積算単価						350,900	円/本		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	90° 曲管	耐圧ホ ^レ リエチレンリブ ^管 (タ ^ブ ル構造) φ800用 (F30)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		527,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
90° 曲管		耐圧ホ ^レ リエチレンリブ ^管 (タ ^ブ ル構造) φ800 (F30)		0	0	0			
			本	1	577,000	577,000			
計						0			
						577,000			
単価						0			
						577,000	円/本		
変更積算単価						527,300	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,808	
						1		6,808	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m		1	7,451	7,451	WB821410		
			m	1	7,451	7,451	単- 114号		
計						7,451			
単価						7,451			
						7,451	円/m		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	水平排水	W600×t7(リフ型両面)	単位	m	数量	1	単価	1,342	
						1		1,342	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水材設置		W600×t7(リフ型両面)		1	1,469	1,469	WYB00002		
			m	1	1,469	1,469	単- 115号		
計						1,469			
単価						1,469			
						1,469	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	基盤排水層	C-40, t=500mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		0	0	0		CB210510
			m 3	50	233.6	11,680		
	クラッシャーラン	C-40		0	0	0		
			m 3	60	4,200	252,000		
	計					0		
						263,680		
	単価					0		
						2,637		円/m2
	変更積算単価							
						2,410		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	吸出し防止材	合織不織布, t=10mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0		CB224720	
			m 2	1	862.1	862.1			
計						0			
単価						862.1		円/m2	
変更積算単価						787.7		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	管路更生	φ800	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管渠内清掃	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00111
			m	50	5,343	267,150	単-116号
	接合部・セグメント組立(陸組)	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00112
			m	50	9,345	467,250	単-117号
	セグメント組立(管内)	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00114
			m	46	46,240	2,127,040	単-118号
	セグメント組立(管内)(スライドタイプ)	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00116
			m	4	107,800	431,200	単-119号
	管内搬送工	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00118
			m	50	15,400	770,000	単-120号
	充填材注入口設置(管内)	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00119
			m	50	5,896	294,800	単-121号
	充填材注入(管内)	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00121
			m	50	24,230	1,211,500	単-122号
	管口仕上	円形管, 内寸φ800		0	0	0	WYB00126
			箇所	2	78,260	156,520	単-123号
	管路更生材(セグメント)	標準, φ726		0	0	0	
			m	46	103,000	4,738,000	
	管路更生材(セグメント)	スラブ, φ726		0	0	0	
			m	4	122,000	488,000	
	管路更生材(スペーサー)			0	0	0	
			個	150	600	90,000	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	管路更生	φ800	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	管路更生 (管口仕上げ材)	急結モルタル			0	0	0	
			k g		7	2,200	15,400	
	管路更生 (充てん材)	早強ポルトランドセメント+珪砂			0	0	0	
			k g		3.4	171,000	581,400	
	計						0	
							11,638,260	
	単価						0	
							232,800	円/m
	変更積算単価						212,700	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	888.5
						1		888.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	972.5	972.5	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	972.5	972.5		
計						972.5		
単価						972.5		
						972.5	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,826
						1		1,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 250mm 2層施工		1	1,999	1,999	CB410040	
		全ての費用	m 2	1	1,999	1,999		
計						1,999		
単価						1,999		
						1,999	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,130	
						1		2,130	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,332	2,332	CB410240		
			m2	1	2,332	2,332			
	計					2,332			
						2,332			
	単価					2,332	円/m2		
						2,332			

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,543	
						1		2,543	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,784	2,784	CB410260		
			m2	1	2,784	2,784			
	計					2,784			
						2,784			
	単価					2,784	円/m2		
						2,784			

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	敷砂利	RC-40, t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ^o) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0		CB210610
			m 3	10	131.8	1,318		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m 3	12	2,750	33,000		
計						0		
						34,318		
単価						0		
						343.2	円/m2	
変更積算単価								
						313.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	アスカーブ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,422	
						1		1,422	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用		1	1,557	1,557	CB410330		
			m	1	1,557	1,557			
計						1,557			
						1,557			
単価						1,557	円/m		
						1,557			

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	ガードレール	Gr-A1-4E(標準4色)	単位	m	数量	1	単価	12,920	
						1		12,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1,736	1,736	WB810540		
			m	1	1,736	1,736	単-124号		
標準型路側用ガードレール		Gr-A-4E 標準4色		1	12,400	12,400			
			m	1	12,400	12,400			
計						14,136			
						14,136			
単価						14,140			
						14,140	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	116.3	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し			1	127.3	127.3	WB821210	
		有り 常温 白 全ての費用	m		1	127.3	127.3	単- 125号	
計							127.3		
単価							127.3		
							127.3	円/m	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	130.4	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し			1	142.8	142.8	WB821210	
		有り 常温 白 全ての費用	m		1	142.8	142.8	単- 126号	
計							142.8		
単価							142.8		
							142.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一69号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	172.4	172.4			
	計					0			
						172.4			
	単価					0			
						172.4	円/m3		
	変更積算単価					172.4	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一70号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	8,380	2,428	20,346,640			
	計					0			
						20,346,640			
	単価					0			
						2,428	円/m3		
	変更積算単価					2,428	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下	m3	8,380	3,003	25,165,140	CB210110	
	計					0		
	単価					25,165,140		
	変更積算単価					0	3,003	円/m3
						3,003	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	16,800	134.5	2,259,600	CB210610	
	計					0		
	単価					2,259,600		
	変更積算単価					0	134.5	円/m3
						134.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						140	299.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	140	299.3	41,902			
計						0			
						41,902			
単価						0			
						299.3	円/m3		
変更積算単価						299.3	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
						20	3,515		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410		
			m 3	20	3,515	70,300			
計						0			
						70,300			
単価						0			
						3,515	円/m3		
変更積算単価						3,515	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0	0	0	CB210110		
				120	3,003	360,360			
	計					0			
						360,360			
	単価					0			
						3,003	円/m3		
	変更積算単価					3,003	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	120	134.5	16,140			
	計					0			
						16,140			
	単価					0			
						134.5	円/m3		
	変更積算単価					134.5	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	場所打杭	φ500×t12.0×L14500(5500+9000)	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	コンクリート杭(鋼管) 500mm 10.03m/本 4.17m/本 0m/本 0m/本 0m/本 14.5m/本 標準以外	本	1	1,242,000	1,242,000	WB230610 単-127号
	鋼管杭(上杭) SM570相当品, φ500×t12×L5500	吊り孔加工費含む	本	1	219,000	219,000	
	鋼管杭(下杭) SM570相当品, φ500×t12×L9000	吊金具(取付費含), 注入孔加工費, 継ぎ加工費含む	本	1	550,000	550,000	
	ガス管(SGP) 黒	黒ねじ無し管 40A	m	29	1,040	30,160	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(ソケット)	SGP-40用	個	4	351	1,404	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(エルボ)	SGP-40用	個	2	407	814	
	現場取卸(鋼管杭)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ソフ型 25t吊 標準	t	2.088	932.6	1,947.26	CB225230
	計					0	
	単価					2,046,000	円/本
	変更積算単価					2,046,000	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一78号	場所打杭	φ500×t12.0×L14500(9000+5500)	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	コンクリート杭(鋼管) 500mm 10.03m/本 4.17m/本 0m/本 0m/本 0m/本 14.5m/本 標準以外	本	1	1,242,000	1,242,000	0	0	WB230610 単一 127号
	鋼管杭(上杭) SM570相当品, φ500×t12×L9000	吊り孔加工費含む	本	1	350,000	350,000	0	0	
	鋼管杭(下杭) SM570相当品, φ500×t12×L5500	吊金具(取付費含), 注入孔加工費, ねじ継ぎ加工費含む	本	1	419,000	419,000	0	0	
	ガス管(SGP) 黒	黒ねじ無し管 40A	m	29	1,040	30,160	0	0	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(ソケット)	SGP-40用	個	4	351	1,404	0	0	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(エルボ)	SGP-40用	個	2	407	814	0	0	
	現場取卸(鋼管杭)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ソフ型 25t吊 標準	t	2.088	932.6	1,947.26	0	0	CB225230
	計					2,045,325.26	0	0	
	単価					2,046,000	0	0	円/本
	変更積算単価					2,046,000	0	0	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	足場		単位	空m3	数量	0	単価	0
						150		4,591
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場 (アンカー)		標準			0	0	0	CB223970
				空m3	150	4,591	688,650	
計							0	
							688,650	
単価							0	
							4,591	円/空m3
変更積算単価								
							4,591	円/空m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	やぐら設置撤去		単位	回	数量	0	単価	0
						1		224,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
やぐら設置・撤去		ラフテレックレン使用 標準			0	0	0	WB230630
				回	1	224,800	224,800	単-128号
計							0	
							224,800	
単価							0	
							224,800	円/回
変更積算単価								
							224,800	円/回

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	ホ-リング	粘性土・砂質土	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング	地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下			0	0	0	CB340110	
			m	1	11,270	11,270			
	計					0			
						11,270			
	単価					0			
						11,270	円/m		
	変更積算単価					11,270	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	ホ-リング	軟岩	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下			0	0	0	CB340110	
			m	1	20,620	20,620			
	計					0			
						20,620			
	単価					0			
						20,620	円/m		
	変更積算単価					20,620	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	保孔管	ストレーナ現場加工有, VP40	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	保孔管	地表 VP 有り VP40			0	0		CB340120	
			m	1	1,143	1,143			
	計					0			
						1,143			
	単価					0			
						1,143		円/m	
	変更積算単価								
						1,143		円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	孔口保護管	VP75	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	保孔管	地表 VP 無し 既製保孔管 各種			0	0		CB340120	
			m	1	1,161	1,161			
	計					0			
						1,161			
	単価					0			
						1,161		円/m	
	変更積算単価								
						1,161		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	孔口保護管	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ75	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	870.2	870.2			
	計					0			
						870.2			
	単価					0			
						870.2	円/m		
	変更積算単価					870.2	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	孔口保護管	チース管(VP75用)	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	チーズ管(材料)	TS継手, VP75用		0	0	0			
			個	1	1,290	1,290			
	計					0			
						1,290			
	単価					0			
						1,290	円/個		
	変更積算単価					1,290	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	孔口保護管	掃除口 (VP75用)	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	588		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジ式掃除口 (キャップ) (材料)				0	0	0			
			個	1	588	588			
計						0			
						588			
単価						0			
						588	円/個		
変更積算単価						588	円/個		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	ボ-リング`仮設機材		単位	回	数量	0	単価	0	
						1	174,200		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ボ-リング仮設機材				0	0	0	CB340130		
			回	1	174,200	174,200			
計						0			
						174,200			
単価						0			
						174,200	円/回		
変更積算単価						174,200	円/回		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,122
						1		8,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,889	8,889	WB824010	
			m 3	1	8,889	8,889	単- 129号	
計						8,889		
単価						8,889	円/m3	
						8,889		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	198.8
						1		198.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	217.6	217.6	CB430310	
			m 2	1	217.6	217.6		
計						217.6		
単価						217.6	円/m2	
						217.6		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,265
						1		3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,574	3,574	CB227010	
			m3	1	3,574	3,574		
	計					3,574		
	単価					3,574	円/m3	
						3,574		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,689
						1		4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,132	5,132	CB227010	
			m3	1	5,132	5,132		
	計					5,132		
	単価					5,132	円/m3	
						5,132		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,220
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-130号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,220
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-131号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	大型土のう	耐候性大型土のう(長期仮設(3年)型)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		製作・設置 流用土 6m以下	袋	955	8,385	8,007,675		8,399
		積込(ルーズ)		0	0	0		WB252730
		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0		単- 132号
		土砂等運搬	m3	800	159.3	127,440		CB210020
		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	800	803.7	642,960		CB210110
	計					0		
	単価					8,778,075		
	変更積算単価					0	9,192	円/袋
							8,399	円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管φ600(ダブル構造)(R30)	単位	m	数量	0	単価	0
						23		25,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		無し R30 300mm~600mm		0	0	0	WB827010	
			m	23	28,200	648,600	単-133号	
計						0		
						648,600		
単価						0		
						28,200	円/m	
変更積算単価						25,770	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×450), 18-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						2		44,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	2	49,030	98,060		
計						0		
						98,060		
単価						0		
						49,030	円/箇所	
変更積算単価						44,800	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	17,296	
						50		17,296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				50	18,930	946,500	WB010211		
			人日	50	18,930	946,500	単- 134号		
計						946,500			
単価						18,930			
						18,930	円/人日		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	15,396	
						50		15,396	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				50	16,850	842,500	WB010212		
			人日	50	16,850	842,500	単- 135号		
計						842,500			
単価						16,850			
						16,850	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	446,787
						1		446,787
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)			1	488,900	488,900	WB010350
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)		回	1	488,900	488,900	単-136号
計							488,900	
							488,900	
単価							488,900	
							488,900	円/回

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,670
						1		6,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費					1	7,300	7,300	
				検体	1	7,300	7,300	
計							7,300	
							7,300	
単価							7,300	
							7,300	円/検体

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	タンクリーチング試験費		単位	検体	数量	1	単価	8,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タンクリーチング試験費			1	9,500	9,500		
			検体	1	9,500	9,500		
	計					9,500		
	単価					9,500		
						9,500	円/検体	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量52kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 52kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m3	1	2,636	2,636	単一 5号	
	計					0		
						2,636		
	単価					0		
						2,636	円/m3	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0	WB211710	
			台・回	1	255,300	255,300	単一 6号	
	計					0		
						255,300		
	単価					0		
						255,300	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12		
						歩掛使用年月	2025.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						4,000			248.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020	
				m3	4,000	248.3	993,200		
計							0		
							993,200		
単価							0		
							248.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.12		
						歩掛使用年月	2025.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						4,000			2,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下			0	0	0	CB210110	
				m3	4,000	2,965	11,860,000		
計							0		
							11,860,000		
単価							0		
							2,965	円/m3	