

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事
工事地名	石川県七尾市中島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	505,219,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	505,153,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	211日間 自 令和 6年 9月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (4回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	96,600
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		273,622,560				
		式	1		320,235,691	1	46,613,131		
道路土工		式	1		165,566,658				
		式	1		19,183,228	1	-146,383,430		
掘削工		式	1		62,685,000				
		式	1		592,786	1	-62,092,214		
掘削	土砂		21,000	213.9	4,491,900			単-1号	
		m3	0	213.9	0	-21,000	-4,491,900		
掘削	土砂		0	0	0			単-2号	
		m3	920	261.2	240,304	920	240,304		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		21,000	2,654	55,734,000			単-3号	
		m3	0	2,654	0	-21,000	-55,734,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-4号	
		m3	730	423.5	309,155	730	309,155		
整地			21,000	117.1	2,459,100			単-5号	
		m3	0	117.1	0	-21,000	-2,459,100		
整地			0	0	0			単-6号	
		m3	370	117.1	43,327	370	43,327		
掘削工(ICT)			0		0				
		式	1		7,960,470	1	7,960,470		
掘削(ICT)	土砂		0	0	0			単-7号	
		m3	9,900	330	3,267,000	9,900	3,267,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-8号	
		m3	9,850	358.8	3,534,180	9,850	3,534,180		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地		m3	0 9,900	0 117.1	0 1,159,290	9,900	1,159,290	単-9号	
路体盛土工		式	1 1		92,056,800 2,961,354	1	-89,095,446		
路体(築堤)盛土		m3	27,000 0	213.4 213.4	5,761,800 0	-27,000	-5,761,800	単-10号	
路体(築堤)盛土		m3	0 430	0 218	0 93,740	430	93,740	単-11号	
路体(築堤)盛土		m3	0 250	0 769.3	0 192,325	250	192,325	単-12号	
路体(築堤)盛土		m3	0 340	0 6,070	0 2,063,800	340	2,063,800	単-13号	
路肩盛土		m3	0 50	0 6,068	0 303,400	50	303,400	単-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30,000 0	2,654 2,654	79,620,000 0	-30,000	-79,620,000	単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 530	0 358.8	0 190,164	530	190,164	単-16号	
積込(ルース)	土砂	m3	30,000 0	222.5 222.5	6,675,000 0	-30,000	-6,675,000	単-17号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 530	0 222.5	0 117,925	530	117,925	単-18号	
路体盛土工(ICT)		式	0 1		0 4,985,898	1	4,985,898		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
		m3	0 5,700	0 231.6	0 1,320,120	5,700	1,320,120	単-19号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,310	0 358.8	0 2,264,028	6,310	2,264,028	単-20号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 6,300	0 222.5	0 1,401,750	6,300	1,401,750	単-21号	
路床盛土工		式	1 0		10,538,370 0	-1	-10,538,370		
路床盛土		m3	3,000 0	322.1 322.1	966,300 0	-3,000	-966,300	単-22号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,330 0	2,654 2,654	8,837,820 0	-3,330	-8,837,820	単-23号	
積込(ルース)	土砂	m3	3,300 0	222.5 222.5	734,250 0	-3,300	-734,250	単-24号	
路床盛土工(ICT)		式	0 1		0 827,486	1	827,486		
路床盛土(ICT)		m3	0 840	0 334.6	0 281,064	840	281,064	単-25号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 940	0 358.8	0 337,272	940	337,272	単-26号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 940	0 222.5	0 209,150	940	209,150	単-27号	
法面整形工		式	1 1		286,488 112,104	1	-174,384		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)		m2	690	415.2	286,488			単-28号	
			270	415.2	112,104	-420	-174,384		
法面整形工(ICT)		式	0		0			単-29号	
			1		1,376,654	1	1,376,654		
法面整形(切土部)(ICT)		m2	0	0	0			単-29号	
			1,060	801.1	849,166	1,060	849,166		
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	0	0	0			単-30号	
			1,040	507.2	527,488	1,040	527,488		
運搬処理工		式	0		0			単-31号	
			1		366,476	1	366,476		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-31号	
			110	480	52,800	110	52,800		
積込(ルーズ)	RC-40	m3	0	0	0			単-32号	
			110	222.5	24,475	110	24,475		
整地	RC-40	m3	0	0	0			単-33号	
			110	117.1	12,881	110	12,881		
盛土材	RC-40	m3	0	0	0			単-34号	
			110	2,512	276,320	110	276,320		
地盤改良工		式	1		96,464,320			単-35号	
			1		23,564,620	1	-72,899,700		
自走式土質改良工		式	1		96,464,320			単-35号	
			1		22,947,820	1	-73,516,500		
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系 固化材(一般軟弱土用)	m3	33,300	2,883	96,003,900			単-35号	
			7,800	2,883	22,487,400	-25,500	-73,516,500		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去		回	2	230,210	460,420			単-36号	
			2	230,210	460,420	0	0		
固結工		式	0		0				
			1		616,800	1	616,800		
浅層混合処理	平均改良深さ0.30m 添加量80kg/m ³ セメント系固化材(特殊土用)	m ²	0	0	0			単-37号	
			400	1,542	616,800	400	616,800		
法面工		式	0		0				
			1		6,533,254	1	6,533,254		
植生工		式	0		0				
			1		3,338,280	1	3,338,280		
植生マット		m ²	0	0	0			単-38号	
			1,320	2,529	3,338,280	1,320	3,338,280		
防草コンクリート		式	0		0				
			1		1,341,094	1	1,341,094		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m ²	0	0	0			単-39号	
			314	4,271	1,341,094	314	1,341,094		
かご工		式	0		0				
			1		1,853,880	1	1,853,880		
大型かごマット	1000×1500×2000	m ²	0	0	0			単-40号	
			36	49,460	1,780,560	36	1,780,560		
かごマット	500×1000×2000	m	0	0	0			単-41号	
			4	18,330	73,320	4	73,320		
擁壁工 (切回し)		式	0		0				
			1		32,238,993	1	32,238,993		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	0 1		0 18,646	1	18,646		
床掘り	土砂	m3	0 20	0 285.8	0 5,716	20	5,716	単-42号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20	0 518.3	0 10,366	20	10,366	単-43号	
整地		m3	0 20	0 128.2	0 2,564	20	2,564	単-44号	
補強盛土工		式	0 1		0 32,220,347	1	32,220,347		
ジオキスタル敷設	HG-150	m2	0 2,548	0 2,609	0 6,647,732	2,548	6,647,732	単-45号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	0 2,800	0 1,141	0 3,194,800	2,800	3,194,800	単-46号	
基盤排水材	C-40	m3	0 286	0 5,040	0 1,441,440	286	1,441,440	単-47号	
吸出し防止材(基盤排水用)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m2	0 460	0 527.3	0 242,558	460	242,558	単-48号	
水平排水材	W300×t7	m	0 643	0 841.9	0 541,341	643	541,341	単-49号	
補強盛土付属材料		式	0 1		0 413,600	1	413,600	内-1号	
積込(ルース)	C-40	m3	0 340	0 243.6	0 82,824	340	82,824	単-50号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,100	0 3,895	0 12,074,500		3,100	12,074,500	単-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 340	0 392.8	0 133,552		340	133,552	単-52号
補強盛土材	購入土	m3	0 2,800	0 2,660	0 7,448,000		2,800	7,448,000	単-53号
排水構造物工		式	1 1		635,090 12,546,000		1	11,910,910	
作業土工		式	0 1		0 286,500		1	286,500	
床掘り	土砂	m3	0 50	0 2,030	0 101,500		50	101,500	単-54号
埋戻し	土砂	m3	0 50	0 3,700	0 185,000		50	185,000	単-55号
側溝工		式	0 1		0 2,829,886		1	2,829,886	
プレキャストU型側溝	BF-I -B300-L2000	m	0 106	0 5,999	0 635,894		106	635,894	単-56号
プレキャストU型側溝	BF-I -B800-L2000	m	0 8	0 12,260	0 98,080		8	98,080	単-57号
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	0 131	0 9,364	0 1,226,684		131	1,226,684	単-58号
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	0 246	0 2,628	0 646,488		246	646,488	単-59号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	SG1T-B300-L500	枚	0	0	0				
			14	15,910	222,740	14	222,740	単-60号	
仮設側溝工		式	0		0				
			1		1,635,603	1	1,635,603		
仮設側溝	高密度ポリエチレン管 φ300 半割管	m	0	0	0			単-61号	
			457	3,579	1,635,603	457	1,635,603		
管渠工		式	1		498,970				
			1		88,250	1	-410,720		
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D800	m	10	49,897	498,970			単-62号	
			0	49,897	0	-10	-498,970		
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	m	0	0	0			単-63号	
			5	17,650	88,250	5	88,250		
集水柵・マンホール工		式	0		0				
			1		1,098,910	1	1,098,910		
プレキャスト集水柵	MA種 500×500×350	箇所	0	0	0			単-64号	
			1	44,550	44,550	1	44,550		
プレキャスト集水柵	MB種 500×500×450	箇所	0	0	0			単-65号	
			1	51,490	51,490	1	51,490		
プレキャスト集水柵	MB種 500×500×500	箇所	0	0	0			単-66号	
			1	86,570	86,570	1	86,570		
プレキャスト集水柵	MB種 500×500×600	箇所	0	0	0			単-67号	
			4	92,900	371,600	4	371,600		
プレキャスト集水柵	MC種 500×500×1100	箇所	0	0	0			単-68号	
			1	128,200	128,200	1	128,200		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト集水枠	ME種 1000×1000×1200	箇所	0	0	0			単-69号	
			1	416,500	416,500	1	416,500		
地下排水工		式	0		0				
			1		938,000	1	938,000		
地下排水	高耐圧ポリエチレン管 φ300 2/3有孔管	m	0	0	0			単-70号	
			50	18,760	938,000	50	938,000		
集排水ホーリング工		式	0		0				
			1		2,235,262	1	2,235,262		
ホーリング	砕質土 径90mm	m	0	0	0			単-71号	
			135	15,590	2,104,650	135	2,104,650		
保孔管	VP-40	m	0	0	0			単-72号	
			135	967.5	130,612	135	130,612		
排水工		式	1		136,120				
			1		484,445	1	348,325		
小段排水	BF-I -B300-L2000	m	20	6,806	136,120			単-73号	
			45	6,806	306,270	25	170,150		
縦排水	BF-I -B300-L2000(ソケット付)	m	0	0	0			単-74号	
			25	7,127	178,175	25	178,175		
水平排水工		式	0		0				
			1		1,471,130	1	1,471,130		
水平排水	W600×t7	m	0	0	0			単-75号	
			240	1,352	324,480	240	324,480		
水平排水層	C-40 t=30cm	m3	0	0	0			単-76号	
			142	8,075	1,146,650	142	1,146,650		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
背面排水工		式	0 1		0 1,478,014	1	1,478,014		
背面排水材 (枝線)	φ20×3	m	0 909	0 995.8	0 905,182	909	905,182	単-77号	
背面排水材 (幹線)	φ30×3	m	0 442	0 1,296	0 572,832	442	572,832	単-78号	
防護柵工		式	0 1		0 733,964	1	733,964		
路側防護柵工		式	0 1		0 733,964	1	733,964		
ガードレール	Gr-C1-4E	m	0 77	0 9,532	0 733,964	77	733,964	単-79号	
迂回橋工		式	0 1		0 222,831,152	1	222,831,152		
迂回橋工		式	0 1		0 222,831,152	1	222,831,152		
橋脚	鋼管杭φ508mm 平均鋼管長21.68m	本	0 40	0 2,874,000	0 114,960,000	40	114,960,000	単-80号	
仮設下部		t	0 6.2	0 178,500	0 1,106,700	6.2	1,106,700	単-81号	
仮設上部		t	0 206	0 115,000	0 23,690,000	206	23,690,000	単-82号	
覆工板設置		m2	0 720	0 94,250	0 67,860,000	720	67,860,000	単-83号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板押え金具設置		m	0 144	0 7,088	0 1,020,672	144	1,020,672	単-84号	
仮設高欄		m	0 144	0 68,630	0 9,882,720	144	9,882,720	単-85号	
仮設足場設置撤去		式	0 1		0 423,600	1	423,600	内-2号	
配電送気設備設置撤去		回	0 1	0 1,941,000	0 1,941,000	1	1,941,000	単-86号	
送気配管材設置撤去		式	0 1		0 91,860	1	91,860	内-3号	
養生水供給		日	0 44	0 42,150	0 1,854,600	44	1,854,600	単-87号	
構造物撤去工		式	1 1		391,030 391,030	0	0		
構造物取壊し工		式	1 1		182,270 182,270	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20 20	8,120 8,120	162,400 162,400	0	0	単-88号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	100 100	198.7 198.7	19,870 19,870	0	0	単-89号	
運搬処理工		式	1 1		208,760 208,760	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20 20	3,264 3,264	65,280 65,280	0	0	単-90号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	4,688	46,880	0	0	単-91号	
			10	4,688	46,880				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	3,220	64,400	0	0	単-92号	
			20	3,220	64,400				
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,220	32,200	0	0	単-93号	
			10	3,220	32,200				
仮設工		式	1		10,565,462	1	-8,352,012		
			1		2,213,450				
工事用道路工		式	0		0	1	579,150		
			1		579,150				
敷鉄板 (施工ヤード)	22×1,524×6,096	m2	0	0	0	297	579,150	単-94号	
			297	1,950	579,150				
土留・仮締切工		式	1		8,931,162	-1	-8,931,162		
			0		0				
鋼矢板	IV型 L=12m	枚	300	29,086	8,725,800	-300	-8,725,800	単-95号	
			0	29,086	0				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2	102,681	205,362	-2	-205,362	単-96号	
			0	102,681	0				
交通管理工		式	1		1,634,300	0	0		
			1		1,634,300				
交通誘導警備員		人日	50	17,293	864,650	0	0	単-97号	
			50	17,293	864,650				
交通誘導警備員		人日	50	15,393	769,650	0	0	単-98号	
			50	15,393	769,650				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		273,622,560				
		式	1		320,235,691	1	46,613,131		
共通仮設費			1		32,493,724				
		式	1		48,568,620	1	16,074,896		
共通仮設費			1		3,623,591				
		式	1		15,257,086	1	11,633,495		
運搬費			1		1,394,112				
		式	1		11,476,784	1	10,082,672		
重建設機械分解組立輸送費			0	0	0			単-99号	
		回	1	2,508,000	2,508,000	1	2,508,000		
仮設材運搬費			274	5,088	1,394,112			単-100号	
		t	0	5,088	0	-274	-1,394,112		
仮設材運搬費			0	0	0			単-101号	
		t	622.4	14,410	8,968,784	622.4	8,968,784		
技術管理費			1		69,061				
		式	1		1,314,930	1	1,245,869		
保守管理(ICT)			0		0			内-4号	
		式	1		99,869	1	99,869		
システム初期費(ICT)			0		0			内-5号	
		式	1		1,146,000	1	1,146,000		
道路施設基本データ作成費用			1		53,715			内-6号	
		式	1		53,715	0	0		
六価カド溶出試験費			1	6,668	6,668			単-102号	
		検体	1	6,668	6,668	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
クレーン試験費			1	8,678	8,678				
		検体	1	8,678	8,678	0	0	単-103号	
現場環境改善費 (率計上)			1		2,160,418				
		式	1		2,465,372	1	304,954		
共通仮設費 (率計上)			1		28,870,133				
		式	1		33,311,534	1	4,441,401		
純工事費			1		306,116,284				
		式	1		368,804,311	1	62,688,027		
現場管理費			1		96,983,149				
		式	1		115,743,569	1	18,760,420		
工事原価			1		403,099,433				
		式	1		484,547,880	1	81,448,447		
一般管理費等			1		56,130,567				
		式	1		65,602,120	1	9,471,553		
工事価格			1		459,230,000				
		式	1		550,150,000	1	90,920,000		
消費税相当額			1		45,923,000				
		式	1		55,015,000	1	9,092,000		
工事費計			1		505,153,000				
		式	1		605,165,000	1	100,012,000		

一式当たり内訳書

補強盛土付属材料

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
層厚管理材			0	0	0			
		m 2	440	360	158,400	440	158,400	
連結金具	AD-JGL×AZ-SET相当品		0	0	0			
		組	284	580	164,720	284	164,720	
固定ピン	AD-D10×200相当品		0	0	0			
		本	696	130	90,480	696	90,480	
合 計					0			
					413,600		413,600	
変更積算金額					0			
					413,600		413,600	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9900m3	式	0		0			WB010400
			1		54,501	1	54,501	単一 184号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 5700m3	式	0		0			WB010420
			1		23,147	1	23,147	単一 185号
路床盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 840m3	式	0		0			WB010430
			1		4,374	1	4,374	単一 186号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1060m2	式	0		0			WB010440
			1		10,983	1	10,983	単一 187号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1040m2	式	0		0			WB010440
			1		6,864	1	6,864	単一 188号
合計					0			
変更積算金額					99,869		99,869	
					0			
					99,869		99,869	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	213.9
						1		213.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	234.2	234.2	CB210100	
			m3	1	234.2	234.2		
	計					234.2		
						234.2		
	単価					234.2	円/m3	
						234.2		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		261.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	285.9	285.9		
	計					0		
						285.9		
	単価					0		
						285.9	円/m3	
変更積算単価						261.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	21,000	単価	2,654
						21,000		2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		21,000	2,906	61,026,000	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m3	21,000	2,906	61,026,000		
計						61,026,000		
単価						2,906		
						2,906	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						730		423.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		0.5km以下	m3	730	463.7	338,501		
計						0		
単価						338,501		
						0		
						463.7	円/m3	
変更積算単価								
						423.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地		単位	m3	数量	21,000	単価	117.1
						21,000		117.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			21,000	128.2	2,692,200	CB210610
			m3		21,000	128.2	2,692,200	
	計						2,692,200	
							2,692,200	
	単価						128.2	
							128.2	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						370		117.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610
			m3		370	128.2	47,434	
	計						0	
							47,434	
	単価						0	
							128.2	円/m3
変更積算単価							117.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m3	1	361.3	361.3		
	計					0		
	単価					361.3	円/m3	
	変更積算単価					330	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下		0	0	0	WB211810	
			m3	9,850	392.8	3,869,080	単-104号	
	計					0		
	単価					3,869,080		
	単価					0		
	単価					392.8	円/m3	
	変更積算単価					358.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	整地		単位	m3	数量	0	単価
						9,900	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受け入れ地での処理		0	0	0	CB210610
			m3	9,900	128.2	1,269,180	
	計					0	
						1,269,180	
	単価					0	
						128.2	円/m3
変更積算単価						117.1	円/m3

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価
						1	213.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3以上 無し		1	233.6	233.6	CB210510
			m3	1	233.6	233.6	
	計					233.6	
						233.6	
	単価					233.6	
						233.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			0	0	0	CB210510
			m3	1	238.6	238.6	238.6	
計							0	
							238.6	
単価							0	
							238.6	円/m3
変更積算単価							218	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		769.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			0	0	0	CB210510
			m3	1	842.1	842.1	842.1	
計							0	
							842.1	
単価							0	
							842.1	円/m3
変更積算単価							769.3	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			0	0	0	CB210510
			m3	1	6,644	6,644	6,644	
計							0	
							6,644	
単価							0	
							6,644	円/m3
変更積算単価							6,070	円/m3

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	路肩盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,068
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			0	0	0	CB210510
			m3	1	6,644	6,644	6,644	
計							0	
							6,644	
単価							0	
							6,644	円/m3
変更積算単価							6,068	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	30,000	単価	2,654
						30,000		2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)		30,000	2,906	87,180,000	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m3	30,000	2,906	87,180,000		
計						87,180,000		
単価						2,906		
						2,906	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						530		358.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上		0	0	0	WB211810	
		バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)						
		110m以下	m3	530	392.8	208,184	単-104号	
計						0		
単価						208,184		
						0		
						392.8	円/m3	
変更積算単価								
						358.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	30,000	単価	222.5
						30,000		222.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		30,000	243.6	7,308,000	CB210020	
			m3	30,000	243.6	7,308,000		
計						7,308,000		
						7,308,000		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						530		222.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	530	243.6	129,108		
計						0		
						129,108		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価								
						222.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		231.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			0	0	0	CB210570
			m3	1		253.5	253.5	
計							0	
							253.5	
単価							0	
							253.5	円/m3
変更積算単価							231.6	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						6,310		358.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 パッホク山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下			0	0	0	WB211810
			m3	6,310		392.8	2,478,568	単-104号
計							0	
							2,478,568	
単価							0	
							392.8	円/m3
変更積算単価							358.8	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						6,300	222.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	6,300	243.6	1,534,680		
計						0		
						1,534,680		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価						222.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	322.1
						1	322.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3以上 無し		1	352.6	352.6	CB210520	
			m3	1	352.6	352.6		
計						352.6		
						352.6		
単価						352.6		
						352.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	3,330	単価	2,654
						3,330		2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		3,330	2,906	9,676,980	CB210110	
			m3	3,330	2,906	9,676,980		
計						9,676,980		
単価						2,906		
						2,906	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	3,300	単価	222.5
						3,300		222.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		3,300	243.6	803,880	CB210020	
			m3	3,300	243.6	803,880		
計						803,880		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		334.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			0	0	0	CB210580
			m3	1	366.3	366.3	366.3	
計							0	
							366.3	
単価							0	
							366.3	円/m3
変更積算単価							334.6	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						940		358.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下			0	0	0	WB211810
			m3	940	392.8	369,232	369,232	単-104号
計							0	
							369,232	
単価							0	
							392.8	円/m3
変更積算単価							358.8	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						940	222.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	940	243.6	228,984		
計						0		
						228,984		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価						222.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	415.2
						1	415.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	454.5	454.5	CB220010	
			m 2	1	454.5	454.5		
計						454.5		
						454.5		
単価						454.5		
						454.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	法面整形(切土部)(ICT)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		801.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070
			m 2	1	877.1		877.1	
計							0	
							877.1	
単価							0	
							877.1	円/m2
変更積算単価							801.1	円/m2

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		507.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070
			m 2	1	555.3		555.3	
計							0	
							555.3	
単価							0	
							555.3	円/m2
変更積算単価							507.2	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						110		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	110	525.5	57,805		
計						0		
						57,805		
単価						0		
						525.5	円/m3	
変更積算単価						480	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	積込(ルーズ)	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						110		222.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	110	243.6	26,796		
計						0		
						26,796		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価						222.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	整地	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						110		117.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610	
			m3	110	128.2	14,102		
計						0		
						14,102		
単価						0		
						128.2	円/m3	
変更積算単価								
						117.1	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	盛土材	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						110		2,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC-40			0	0	0		
			m3	110	2,750	302,500		
計						0		
						302,500		
単価						0		
						2,750	円/m3	
変更積算単価								
						2,512	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	2,883
						1		2,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3		1	3,156	3,156	WB211720	
			m3	1	3,156	3,156	単-105号	
	計					3,156		
	単価					3,156		
						3,156	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	2	単価	230,210
						2		230,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		2	252,000	504,000	WB211710	
			台・回	2	252,000	504,000	単-106号	
	計					504,000		
	単価					252,000		
						252,000	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	浅層混合処理	平均改良深さ0.30m 添加量80kg/m ³ セメント系固化材(特殊土用)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 2.4t/100m ²		0	0	0	CB211410	
			m ²	1	1,688	1,688		
計						0		
						1,688		
単価						0		
						1,688	円/m ²	
変更積算単価								
						1,542	円/m ²	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	植生マット		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 1000m ² 以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m ²	1	2,529	2,529	単-107号	
計						0		
						2,529		
単価						0		
						2,529	円/m ²	
変更積算単価								
						2,529	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		0	0	0	WB240720	
			m2	26	5,906	153,556	単-108号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパック材 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m2	314	3,781	1,187,234	単-109号	
計						0		
						1,340,790		
単価						0		
						4,271	円/m2	
変更積算単価								
						4,271	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型かごマット	1000×1500×2000	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	省力化大型かご設置	1.0×1.5×2.0(附属品含む)		0	0	0	WYB00009	
	大型かご枠	1000×1500×2000(最上段部)めっき	m2	36	9,527	342,972	単-110号	
	大型かご枠	1000×1500×2000(中下段部)めっき	m2	18	34,900	628,200		
	大型かご枠	1000×1500×2000(中下段部)めっき	m2	0	0	0		
	大型かご枠	端部用側面網 1000×1500	枚	4	12,300	49,200		
	割栗石	150-200mm	m3	0	0	0		
				51	4,700	239,700		
	計					0		
						1,780,272		
	単価					0		
						49,460	円/m2	
	変更積算単価					49,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	かごマット	500×1000×2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かごマット設置	0.5×1.0×2.0(附属品, 割栗石含む)		0	0	0	WYB00002		
		m	4	9,825	39,300	単- 111号		
大型かごマット	500×1000×2000(最上段部)めっき		0	0	0			
		m	2	6,900	13,800			
大型かごマット	500×1000×2000(中下段部)めっき		0	0	0			
		m	2	5,700	11,400			
大型かごマット	端部用側面網 500×1000		0	0	0			
		枚	4	2,200	8,800			
計					0			
					73,300			
単価					0			
					18,330	円/m		
変更積算単価								
					18,330	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						20		285.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			0	0	0	CB210030
			m3	20	285.8		5,716	
計							0	
							5,716	
単価							0	
							285.8	円/m3
変更積算単価							285.8	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						20		518.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 110m以下			0	0	0	WB211810
			m3	20	518.3		10,366	単-112号
計							0	
							10,366	
単価							0	
							518.3	円/m3
変更積算単価							518.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0		CB210610
			m3	20	128.2	2,564		
	計					0		
	単価					0		
						128.2		円/m3
変更積算単価						128.2		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ジオテキスタイル敷設	HG-150	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジオテキスタイル敷設				0	0	0	CB222260		
		m 2	1	288.3	288.3				
ジオテキスタイル (材料費)				0	0	0	CB222250		
		m 2	1	2,320	2,320				
計						0			
						2,608.3			
単価						0			
						2,609	円/m2		
変更積算単価									
						2,609	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				0	0	0	CB222270	
			m3	1	1,141	1,141		
計						0		
						1,141		
単価						0		
						1,141	円/m3	
変更積算単価						1,141	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	基盤排水材	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40		0	0	0		
			m3	1.2	4,200	5,040		
計						0		
						5,040		
単価						0		
						5,040	円/m3	
変更積算単価						5,040	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	吸出し防止材(基盤排水用)	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		527.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m ²	1	527.3	527.3		
計						0		
						527.3		
単価						0		
						527.3	円/m ²	
変更積算単価						527.3	円/m ²	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	水平排水材	W300×t7	単位	m	数量	0	単価	0
						1		841.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置工		W300×t7		0	0	0	WYB00003	
			m	1	841.9	841.9	単-113号	
計						0		
						841.9		
単価						0		
						841.9	円/m	
変更積算単価						841.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	積込(ルーズ)	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						340		243.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
				m3	340	243.6	82,824	
計							0	
							82,824	
単価							0	
							243.6	円/m3
変更積算単価							243.6	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						3,100		3,895
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 51.5km以下			0	0	0	CB210110
				m3	3,100	3,895	12,074,500	
計							0	
							12,074,500	
単価							0	
							3,895	円/m3
変更積算単価							3,895	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						340		392.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 ハックホシ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	m3	340	392.8	133,552	WB211810 単-104号	
計						0		
						133,552		
単価						0		
						392.8	円/m3	
変更積算単価						392.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	補強盛土材	購入土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		砂質土 締固単価	m3	1	2,660	2,660		
計						0		
						2,660		
単価						0		
						2,660	円/m3	
変更積算単価						2,660	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						50		2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	50	2,222	111,100		
計						0		
						111,100		
単価						0		
						2,222	円/m3	
変更積算単価								
						2,030	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						50		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	50	4,050	202,500		
計						0		
						202,500		
単価						0		
						4,050	円/m3	
変更積算単価								
						3,700	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	6,566	6,566	単- 114号	
計						0		
						6,566		
単価						0		
						6,566	円/m	
変更積算単価						5,999	円/m	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	プレキャストU型側溝	BF-I-B800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.87m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	13,410	13,410	単- 115号	
計						0		
						13,410		
単価						0		
						13,410	円/m	
変更積算単価						12,260	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	10,250	10,250	単- 116号	
計						0		
						10,250		
単価						0		
						10,250	円/m	
変更積算単価						9,364	円/m	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,876	2,876	単- 117号	
計						0		
						2,876		
単価						0		
						2,876	円/枚	
変更積算単価						2,628	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	側溝蓋	SG1T-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	17,410	17,410	単一 118号	
	計					0		
	単価					17,410	円/枚	
	変更積算単価					15,910	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	仮設側溝	高密度ポリエチレン管 φ300 半割管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管据付		高密度ポリエチレン管 φ300(半割)		0	0	0	WYB00006	
			m	1	427.3	427.3	単一 119号	
高密度ポリエチレン管		半割管 シングル構造 φ300		0	0	0		
			m	1	3,490	3,490		
計						0		
						3,917.3		
単価						0		
						3,918	円/m	
変更積算単価								
						3,579	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D800	単位	m	数量	1	単価	49,897
						1		49,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	54,620	54,620	CB222860	
			m	1	54,620	54,620		
計						54,620		
単価						54,620	円/m	
						54,620	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		0	0	0	CB222860	
			m	1	19,320	19,320		
計						0		
単価						19,320	円/m	
変更積算単価						17,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	プレキャスト集水桝	MA種 500×500×350	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	6,365	6,365		
					0	0		CB222810
			基	1	42,400	42,400		
	計					0		
						48,765		
	単価					0		
						48,770		円/箇所
	変更積算単価							
						44,550		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	プレキャスト集水桝	MB種 500×500×450	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	6,365	6,365		
					0	0		CB222810
			基	1	50,000	50,000		
	計					0		
						56,365		
	単価					0		
						56,370		円/箇所
	変更積算単価							
						51,490		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	プレキャスト集水桝	MB種 500×500×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	6,365	6,365		
	桝蓋	S-B600-L600-t12			0	0		CB222810
			枚	1	38,000	38,000		
	計					0		
	単価					94,765		
	変更積算単価					94,770		円/箇所
						86,570		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プレキャスト集水桝	MB種 500×500×600	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	4	7,895	31,580		
	桝蓋	MSGT-B500-L500(T-25 ホール固定)			0	0		
	桝蓋	S-B600-L600-t12	枚	1	34,000	34,000		
			枚	3	38,000	114,000		
	計					0		
	単価					406,780		
	変更積算単価					0		
						101,700		円/箇所
						92,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	プレキャスト集水桝	MC種 500×500×1100	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用			0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	10,010	10,010		
	桝蓋	MSGT-B500-L500(T-25 ホール固定)			0	0		
			枚	1	34,000	34,000		
	計					0		
	単価					140,400		円/箇所
	変更積算単価					128,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	プレキャスト集水桝	ME種 1000×1000×1200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用			0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	16,900	16,900		
	桝蓋	S-B1100-L1100-t12			0	0		CB222810
			枚	1	127,000	127,000		
	計					0		
	単価					455,900		
	変更積算単価					0	455,900	円/箇所
						416,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	地下排水	高耐圧ポリエチレン管 φ300 2/3有孔管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	15,570	155,700		18,760
	フィルター材	各種 全ての費用	m 3	3	11,980	35,940		
	吸出し防止材設置 t=1mm		m 2	26	527.3	13,709.8		
	計					0		
	単価					20,540	円/m	
	変更積算単価					18,760	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	ホ-リング	埴質土 径90mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表 埴質土 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110	
			m	1	17,060	17,060		
計						0		
						17,060		
単価						0		
						17,060	円/m	
変更積算単価						15,590	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	保孔管	VP-40	単位	m	数量	0	単価	0
						1		967.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40		0	0	0	CB340120	
			m	1	1,059	1,059		
計						0		
						1,059		
単価						0		
						1,059	円/m	
変更積算単価						967.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,806	
						1		6,806	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m		1	7,451	7,451	WB821410		
			m	1	7,451	7,451	単- 120号		
計						7,451			
単価						7,451			
						7,451	円/m		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	縦排水	BF-I-B300-L2000(ソケット付)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		7,127	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		0	0	0	WB821410		
			m	1	7,801	7,801	単- 121号		
計						0			
単価						7,801			
						0			
						7,801	円/m		
変更積算単価						7,127	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-75号	水平排水	W600×t7	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1,352
排水材設置工	W600×t7		0	0	0	WYB00022		
		m	1	1,479	1,479	単-122号		
計					0			
					1,479			
単価					0			
					1,479	円/m		
変更積算単価								
					1,352	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	水平排水層	C-40 t=30cm	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水材設置 (水平排水材)	フィルター層 C-40 t=30cm		0	0	0		WYB00077
			m3	1	3,799	3,799		単-123号
	クラッシャーラン	C-40		0	0	0		
			m3	1.2	4,200	5,040		
	計					0		
						8,839		
	単価					0		
						8,839		円/m3
	変更積算単価							
						8,075		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	背面排水材 (枝線)	φ20×3	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		地下排水 多連排水管(枝線)			0	0		WYB00018
			m	1	1,090	1,090		単一 124号
計						0		
						1,090		
単価						0		
						1,090		円/m
変更積算単価								
						995.8		円/m

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	背面排水材 (幹線)	φ30×3	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		地下排水 多連排水管(幹線)			0	0		WYB00020
			m	1	1,418	1,418		単一 125号
計						0		
						1,418		
単価						0		
						1,418		円/m
変更積算単価								
						1,296		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	橋脚	鋼管杭φ508mm 平均鋼管長21.68m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭打込み (ダウンザホールハンマ工)	削孔φ530 平均打設長18.69m(砂質土11.39m軟岩7.3m)		0	0	0		WYB00080
			本	40	2,528,000	101,120,000		単- 127号
	支持杭, 回転抑止材, 裏当てリング賃料	LBK508同等品 賃料期間28日(720日以内)		0	0	0		WYB00072
			t	123.9	6,608	818,731.2		単- 128号
	支持杭, 回転抑止材, 裏当てリング賃料	LBK508同等品 賃料期間242日(1080日以内)		0	0	0		WYB00073
			t	123.9	47,190	5,846,841		単- 129号
	支持杭, 回転抑止材, 裏当てリング修理費及び損耗費	工場整形損耗費		0	0	0		
			t	9.9	330,000	3,267,000		
	ケーシングトップ (材料費)	φ508mm用		0	0	0		
			個	40	82,500	3,300,000		
	モルタル	1:3 高炉		0	0	0		
			m ³	24	25,000	600,000		
	計					0		
						114,952,572.2		
	単価					0		
						2,874,000		円/本
	変更積算単価							
						2,874,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	仮設下部	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工架設（仮橋仮栈橋斜張式仮設工法）	架設 クローラクレーン100t吊	t	0	0	0	WYB00075	
		t	6.2	117,800	730,360	単- 130号	
ブレースバンド賃料	賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00074	
		t	1	11,960	11,960	単- 131号	
ブレースバンド賃料	賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00086	
		t	1	85,670	85,670	単- 132号	
水平材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00087	
		t	0.7	6,580	4,606	単- 133号	
水平材賃料	4m支間 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00088	
		t	0.7	46,950	32,865	単- 134号	
水平材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00089	
		t	1.9	6,580	12,502	単- 135号	
水平材賃料	8m支間 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00090	
		t	1.9	46,950	89,205	単- 136号	
斜材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00091	
		t	0.8	6,580	5,264	単- 137号	
斜材賃料	4m支間 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00092	
		t	0.8	46,950	37,560	単- 138号	
斜材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00093	
		t	1.8	6,580	11,844	単- 139号	
斜材賃料	8m支間 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00094	
		t	1.8	46,950	84,510	単- 140号	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	仮設上部	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上部工架設（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）	クローラレン100t吊	t	0	0	0	WYB00096
			t	206	62,940	12,965,640	単- 141号
	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00095
			t	50.9	6,104	310,693.6	単- 142号
	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00098
			t	50.9	46,470	2,365,323	単- 143号
	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00099
			t	12	5,236	62,832	単- 144号
	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00100
			t	12	39,690	476,280	単- 145号
	8m支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00101
			t	92	6,104	561,568	単- 146号
	8m支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00102
			t	92	46,470	4,275,240	単- 147号
	8m拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本, 杭1本 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00103
			t	33.1	6,104	202,042.4	単- 148号
	8m拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本, 杭1本 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00105
			t	33.1	46,470	1,538,157	単- 149号
	2m拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品 賃料期間28日(720日以内)	t	0	0	0	WYB00104
			t	4.7	5,236	24,609.2	単- 150号
	2m拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品 賃料期間242日(1080日以内)	t	0	0	0	WYB00107
			t	4.7	39,690	186,543	単- 151号

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	仮設上部		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め賃料		[-380×100×10.5(穴加工) 期間28日(720日以内)]		0	0	0	WYB00106	
			t	11.8	6,580	77,644	単- 152号	
車止め賃料		[-380×100×10.5(穴加工) 期間242日(1080日以内)]		0	0	0	WYB00108	
			t	11.8	46,950	554,010	単- 153号	
覆工桁賃料		YSB252同等品(補助リフ付) 期間28日(720日以内)		0	0	0	WYB00109	
			t	1.5	6,580	9,870	単- 154号	
覆工桁賃料		YSB252同等品(補助リフ付) 期間242日(1080日以内)		0	0	0	WYB00110	
			t	1.5	46,950	70,425	単- 155号	
計						0		
						23,680,877.2		
単価						0		
						115,000	円/t	
変更積算単価								
						115,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	覆工板設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	覆工板設置 (仮橋仮栈橋斜張式架設工法)	設置 クローラークレーン100t吊		0	0	0	WYB00112
			m 2	720	6,191	4,457,520	単- 156号
	覆工板賃料	ストロクテッキ同等品 賃料期間0.9ヶ月(720日以内)		0	0	0	WYB00111
			m 2	720	1,053	758,160	単- 157号
	覆工板不足弁償金	ストロクテッキ同等品 中古		0	0	0	
			m 2	720	87,000	62,640,000	
	計					0	
						67,855,680	
	単価					0	
						94,250	円/m2
	変更積算単価					94,250	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	覆工板押之金具設置	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板押之金具設置 (仮橋仮栈橋斜張式架設工法)	設置		0	0		0	WYB00069
		m		144	3,488		502,272	単- 158号
	覆工板押之金具不足弁償金	中古		0	0		0	
		個		144	3,600		518,400	
	計						0	
							1,020,672	
	単価						0	
							7,088	円/m
	変更積算単価							
							7,088	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	仮設高欄	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	高欄設置（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）	設置	クロークレーン100t吊	0	0	0	WYB00116
		m		144	5,622	809,568	単-159号
	仮橋用ガードレール（材料費）	1段用	フック上	0	0	0	
		m		144	63,000	9,072,000	
	計					0	
						9,881,568	
	単価					0	
						68,630	円/m
	変更積算単価					68,630	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	配電送気設備設置撤去		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1,941,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配電送気設備設置撤去 (仮橋仮栈橋斜張式架設工法)	設置・撤去 クローラクレーン100t吊		0	0	0	WYB00120	
			回	1	1,941,000	1,941,000	単- 162号	
	計					0		
						1,941,000		
	単価					0		
						1,941,000	円/回	
	変更積算単価					1,941,000	円/回	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	養生水供給		単位	日	数量	0	単価	0
						44		42,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	3800L		0	0	0		
			日	44	42,150	1,854,600	単- 164号	
	計					0		
						1,854,600		
	単価					0		
						42,150	円/日	
	変更積算単価					42,150	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,120
						1		8,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,889	8,889	WB824010	
			m 3	1	8,889	8,889	単- 165号	
計						8,889		
単価						8,889		
						8,889	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	198.7
						1		198.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	217.6	217.6	CB430310	
			m 2	1	217.6	217.6		
計						217.6		
単価						217.6		
						217.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			1	3,574	3,574	CB227010
			m3	1	3,574	3,574		
	計					3,574		
	単価					3,574		
						3,574	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			1	5,132	5,132	CB227010
			m3	1	5,132	5,132		
	計					5,132		
	単価					5,132		
						5,132	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,220
						1		3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 166号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,220
						1		3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 167号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	敷鉄板 (施工ヤト)	22×1,524×6,096	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	297	431	128,007		単- 168号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 191日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	32	15,810	505,920		単- 169号
	計					0		
						633,927		
	単価					0		
						2,135		円/m2
	変更積算単価							
						1,950		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	鋼矢板	IV型 L=12m	単位	枚	数量	300	単価	29,086
						300		29,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IV型 12m以下		300	18,840	5,652,000	WB251330	
			枚	300	18,840	5,652,000	単-170号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 12m/枚 203日 有 720日 無		300	13,000	3,900,000	WB250150	
			枚	300	13,000	3,900,000	単-171号	
計						9,552,000		
						9,552,000		
単価						31,840		
						31,840	円/枚	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	2	単価	102,681
						2		102,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上		2	112,400	224,800	WB251380	
			回	2	112,400	224,800	単-172号	
計						224,800		
						224,800		
単価						112,400		
						112,400	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	17,293
						50		17,293
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A					50	18,930	946,500	WB010211
				人日	50	18,930	946,500	単- 173号
計							946,500	
							946,500	
単価							18,930	
							18,930	円/人日

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	15,393
						50		15,393
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B					50	16,850	842,500	WB010212
				人日	50	16,850	842,500	単- 174号
計							842,500	
							842,500	
単価							16,850	
							16,850	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		2,508,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,508,000	2,508,000	WB010350 単-175号	
	計					0		
						2,508,000		
	単価					0		
						2,508,000	円/回	
	変更積算単価					2,508,000	円/回	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	仮設材運搬費		単位	t	数量	274	単価	5,088
						274		5,088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	t	274	4,070	1,115,180	WYB00001	
						1,115,180	単-176号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	274	1,500	411,000	WB010030	
						411,000	単-177号	
	計					1,526,180		
						1,526,180		
	単価					5,570		
						5,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●仮橋							
仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 距離500kmまで 製品長12m超15m以内 割増無			0	0	0	WYB00076
		t	571.1	14,820	8,463,702		単- 178号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)			0	0	0	WB010030
		t	571.1	1,500	856,650		単- 179号
●敷鉄板							
仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無			0	0	0	WYB00019
		t	51.3	4,070	208,791		単- 180号
仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無			0	0	0	WYB00021
		t	51.3	4,070	208,791		単- 181号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ			0	0	0	WB010030
		t	51.3	750	38,475		単- 182号
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ			0	0	0	WB010030
		t	51.3	750	38,475		単- 183号
計						0	
						9,814,884	
単価						0	
						15,770	円/t
変更積算単価							
						14,410	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,668
						1		6,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費				1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300	円/検体	
						7,300		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	タンクリーチング試験費		単位	検体	数量	1	単価	8,678
						1		8,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験費				1	9,500	9,500		
			検体	1	9,500	9,500		
計						9,500		
						9,500		
単価						9,500	円/検体	
						9,500		