

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊藪田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設計年月	令和 7年12月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330040	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	533,324,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	533,324,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	299日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (2回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大河津分水路	22) 処分費等	267,696
		23) 公告日	令和 7年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		318,571,514				
		式	1		408,593,321	1	90,021,807		
河川土工		式	1		298,117,504				
		式	1		382,955,547	1	84,838,043		
掘削工(ICT)		式	1		296,543,000				
		式	1		379,876,629	1	83,333,629		
掘削(ICT)	土砂		1					単-1号	
		m3	20,000	241.1	4,822,000				
		m3	2,300	241.1	554,530	-17,700	-4,267,470		
掘削	土砂		1					単-2号	
		m3	60,000	155.6	9,336,000				
		m3	3,000	155.6	466,800	-57,000	-8,869,200		
掘削	軟岩		1					単-3号	
		m3	0	0	0				
		m3	26,010	321.9	8,372,619	26,010	8,372,619		
掘削	硬岩		1					単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	39,050	2,653	103,599,650	39,050	103,599,650		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1					単-5号	
		m3	19,000	3,610	68,590,000				
見附工業団地		m3	0	3,610	0	-19,000	-68,590,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1					単-6号	
		m3	250	1,776	444,000				
分水西部		m3	2,290	1,776	4,067,040	2,040	3,623,040		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1					単-7号	
		m3	250	2,178	544,500				
年友地区		m3	0	2,178	0	-250	-544,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1					単-8号	
		m3	250	2,694	673,500				
平野新地区		m3	0	2,694	0	-250	-673,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1					単-9号	
		m3	250	1,548	387,000				
大河津橋下流右岸		m3	0	1,548	0	-250	-387,000		

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		57,000	3,610	205,770,000			単-10号	
見附工業団地		m3	800	3,610	2,888,000	-56,200	-202,882,000		
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-11号	
見附工業団地		m3	14,400	4,405	63,432,000	14,400	63,432,000		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-12号	
見附工業団地		m3	24,880	5,116	127,286,080	24,880	127,286,080		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		750	1,548	1,161,000			単-13号	
分水西部		m3	0	1,548	0	-750	-1,161,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-14号	
分水西部		m3	2,240	1,777	3,980,480	2,240	3,980,480		
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-15号	
分水西部		m3	5,600	2,168	12,140,800	5,600	12,140,800		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-16号	
分水西部		m3	14,400	2,518	36,259,200	14,400	36,259,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		750	2,178	1,633,500			単-17号	
年友地区		m3	0	2,178	0	-750	-1,633,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		750	2,694	2,020,500			単-18号	
平野新地区		m3	0	2,694	0	-750	-2,020,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		750	1,548	1,161,000			単-19号	
大河津橋下流右岸		m3	0	1,548	0	-750	-1,161,000		
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-20号	
低水その5		m3	3,000	1,888	5,664,000	3,000	5,664,000		
押土(ルース)	土砂		0	0	0			単-21号	
		m3	3,000	187.4	562,200	3,000	562,200		

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0			単-22号	
			23,000	149.4	3,436,200	23,000	3,436,200		
積込(ルース)	破碎岩	m3	0	0	0			単-23号	
			39,100	183.3	7,167,030	39,100	7,167,030		
法面整形工(ICT)		式	1		1,574,504				
			1		3,078,918	1	1,504,414		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	1,940	811.6	1,574,504			単-24号	
			1,070	811.6	868,412	-870	-706,092		
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0	0	0			単-25号	
			2,260	978.1	2,210,506	2,260	2,210,506		
法面工		式	1		6,852,800				
			0		0	-1	-6,852,800		
法面吹付工		式	1		6,852,800				
			0		0	-1	-6,852,800		
モルタル吹付	吹付厚 t=3cm	m2	1,600	4,283	6,852,800			単-26号	
			0	4,283	0	-1,600	-6,852,800		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		1,270,934	1	1,270,934		
構造物取壊し工		式	0		0				
			1		893,690	1	893,690		
吹付法面取壊し		m2	0	0	0			単-27号	
			1,190	751	893,690	1,190	893,690		
運搬処理工		式	0		0				
			1		377,244	1	377,244		

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	モルタル殻	m3	0 36	0 3,043	0 109,548		36	109,548	単-28号
殻処分	コンクリート二次製品(鉄筋)	m3	0 36	0 7,436	0 267,696		36	267,696	単-29号
仮設工		式	1 1		13,601,210 24,366,840		1	10,765,630	
工事用道路工		式	1 1		13,445,300 12,871,850		1	-573,450	
敷鉄板	設置・撤去	m2	7,190 0	1,870 1,870	13,445,300 0		-7,190	-13,445,300	単-30号
敷鉄板		m2	0 4,478	0 1,231	0 5,512,418		4,478	5,512,418	単-31号
敷鉄板		m2	0 4,729	0 1,508	0 7,131,332		4,729	7,131,332	単-32号
敷鉄板		m2	0 46	0 597.4	0 27,480		46	27,480	単-33号
除草		m2	0 14,000	0 14.33	0 200,620		14,000	200,620	単-34号
仮水路工		式	0 1		0 1,923,674		1	1,923,674	
床堀	中硬岩	m3	0 50	0 2,370	0 118,500		50	118,500	単-35号
埋戻し	中硬岩	m3	0 40	0 1,853	0 74,120		40	74,120	単-36号

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
素掘側溝		m	0 203	0 2,440	0 495,320	203	495,320	単-37号	
積込(ルース)	破碎岩	m3	0 260	0 353.9	0 92,014	260	92,014	単-38号	
暗渠排水管	φ800	m	0 27	0 42,360	0 1,143,720	27	1,143,720	単-39号	
防塵対策工		式	0 1		0 1,074,221	1	1,074,221		
夕作洗浄装置		式	0 1		0 1,074,221	1	1,074,221	内-1号	
交通管理工		式	1 1		155,910 8,497,095	1	8,341,185		
交通誘導警備員 B		人日	10 545	15,591 15,591	155,910 8,497,095	535	8,341,185	単-40号	
直接工事費		式	1 1		318,571,514 408,593,321	1	90,021,807		
共通仮設費		式	1 1		35,127,220 39,645,077	1	4,517,857		
共通仮設費		式	1 1		15,998,344 16,236,936	1	238,592		
運搬費		式	1 1		12,911,538 7,608,717	1	-5,302,821		
重建設機械分解組立輸送費		回	3 3	448,059 448,059	1,344,177 1,344,177	0	0	単-41号	

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
重建設機械分解組立輸送費		回	0 2	0 713,500	0 1,427,000			単-42号	
仮設材運搬費		t	1,241 0	9,321 9,321	11,567,361 0			単-43号	
仮設材運搬費		t	0 890	0 4,986	0 4,437,540			単-44号	
クレーン洗浄装置運搬費		式	0 1	0 400,000	0 400,000			内-2号	
技術管理費		式	1 1		631,886 5,643,015				
施工調査費		式	0 1		0 36,100			内-3号	
保守管理(ICT)		式	1 0		82,154 0			内-4号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 43,183			内-5号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		549,732 549,732			内-6号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,000,000			内-7号	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 1,870,000			内-8号	
遠隔臨場費		式	0 1		0 144,000			内-9号	

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その24工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,454,920				
		式	1		2,985,204	1	530,284		
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,128,876				
		式	1		23,408,141	1	4,279,265		
純工事費		式	1		353,698,734				
		式	1		448,238,398	1	94,539,664		
現場管理費		式	1		72,244,002				
		式	1		87,496,071	1	15,252,069		
工事原価		式	1		425,942,736				
		式	1		535,734,469	1	109,791,733		
一般管理費等		式	1		58,897,264				
		式	1		71,115,531	1	12,218,267		
工事価格		式	1		484,840,000				
		式	1		606,850,000	1	122,010,000		
消費税相当額		式	1		48,484,000				
		式	1		60,685,000	1	12,201,000		
工事費計		式	1		533,324,000				
		式	1		667,535,000	1	134,211,000		

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 2300m3		0		0			WB010400
		式	1		8,153	1	8,153	単一 84号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1070m2		0		0			WB010440
		式	1		10,104	1	10,104	単一 85号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 2260m2		0		0			WB010440
		式	1		24,926	1	24,926	単一 86号
合 計					0			
					43,183		43,183	
変更積算金額					0			
					43,183		43,183	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1
						1		241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	262.3	262.3	CB210120	
			m3	1	262.3	262.3		
計						262.3		
単価						262.3		
						262.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	155.6
						1		155.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	169.3	169.3	CB210100	
			m3	1	169.3	169.3		
計						169.3		
単価						169.3		
						169.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		321.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	350.2	350.2		
計						0		
						350.2		
単価						0		
						350.2	円/m3	
変更積算単価								
						321.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	2,886	2,886		
計						0		
						2,886		
単価						0		
						2,886	円/m3	
変更積算単価								
						2,653	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,610
	見附工業団地					1		3,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,928	3,928	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m3	1	3,928	3,928		
計						3,928		
単価						3,928		
						3,928	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,776
	分水西部					1		1,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,933	1,933	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		11.5km以下	m3	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933		
						1,933	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,178
	年友地区					1		2,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,370	2,370	CB210110	
				1	2,370	2,370		
計						2,370		
単価						2,370		
						2,370	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,694
	平野新地区					1		2,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,931	2,931	CB210110	
				1	2,931	2,931		
計						2,931		
単価						2,931		
						2,931	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,548
	大河津橋下流右岸					1		1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,684	1,684	CB210110	
			m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	
						1,684		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,610
	見附工業団地					1		3,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下		1	3,928	3,928	CB210110	
			m3	1	3,928	3,928		
計						3,928		
単価						3,928	円/m3	
						3,928		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬 見附工業団地	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 33.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	4,792	4,792		
	計					0		
						4,792		
	単価					0		
						4,792	円/m3	
変更積算単価						4,405	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬 見附工業団地	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,116
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	5,566	5,566		
	計					0		
						5,566		
	単価					0		
						5,566	円/m3	
変更積算単価						5,116	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,548
	分水西部					1		1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,684	1,684	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		10.0km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684		
						1,684	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	分水西部					1		1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		12.5km以下	m3	1	1,933	1,933		
計						0		
単価						1,933		
						0		
						1,933	円/m3	
変更積算単価						1,777	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
	分水西部					1		2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2,358	2,358		
計						0		
						2,358		
単価						0		
						2,358	円/m3	
変更積算単価								
						2,168	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
	分水西部					1		2,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2,739	2,739		
計						0		
						2,739		
単価						0		
						2,739	円/m3	
変更積算単価								
						2,518	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,178
	年友地区				1	2,178		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,370	2,370	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		16.5km以下	m3	1	2,370	2,370		
計						2,370		
単価						2,370		
						2,370	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,694
	平野新地区				1	2,694		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,931	2,931	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		23.5km以下	m3	1	2,931	2,931		
計						2,931		
単価						2,931		
						2,931	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,548
	大河津橋下流右岸					1		1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,684	1,684	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		10.0km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	
						1,684		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
	低水その5					1		1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		0	0	0	CB210110	
		軟岩 無し 10.0km以下						
			m3	1	2,054	2,054		
計						0		
単価						2,054	円/m3	
変更積算単価						1,888	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	187.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂		0	0	0	CB210010	
			m 3	1	203.8	203.8		
計						0		
						203.8		
単価						0		
						203.8	円/m3	
変更積算単価								
						187.4	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	149.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	162.5	162.5		
計						0		
						162.5		
単価						0		
						162.5	円/m3	
変更積算単価								
						149.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		183.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	199.4	199.4		
計						0		
						199.4		
単価						0		
						199.4	円/m3	
変更積算単価								
						183.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	811.6
						1		811.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	882.9	882.9	CB220070	
			m2	1	882.9	882.9		
計						882.9		
						882.9		
単価						882.9		
						882.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 軟岩I			0	0	0		CB220070
			m 2		1	1,064	1,064		
	計						0		
	単価						1,064		円/m2
	変更積算単価						978.1		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	モルタル吹付	吹付厚 t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	4,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物)無し標準		1	2,466	2,466		WB254010
			m2	1	2,466	2,466		単一 45号
	骨材の規格：砂(洗い 荒目)							
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準)無無		1	2,194	2,194		WB811120
			m2	1	2,194	2,194		単一 46号
	計					4,660		
	単価					4,660		
						4,660		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面とりこわし				0	0	0		
			m 2	1	751	751		
計						0		
						751		
単価						0		
						751	円/m2	
変更積算単価								
						751	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,043	3,043		
計						0		
						3,043		
単価						0		
						3,043	円/m3	
変更積算単価								
						3,043	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	殻処分	コンクリート二次製品 (鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1.859	4,000	7,436	単- 47号	
計						0		
						7,436		
単価						0		
						7,436	円/m3	
変更積算単価								
						7,436	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	7,190	単価	1,870
						7,190		1,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		7,190	415.4	2,986,726	WB253610	
			m 2	7,190	415.4	2,986,726	単- 48号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096 (mm) 無 172日 無 有		774	15,040	11,640,960	WB253630	
			枚	774	15,040	11,640,960	単- 49号	
計						14,627,686		
						14,627,686		
単価						2,035		
						2,035	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	敷鉄板	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
【①工事用道路坂路部、②工事用道路施工ヤード】							
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
		m 2	4,478	415.4	1,860,161.2		単一 50号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 164日 無 有			0	0	0	WB253630
		枚	275	15,040	4,136,000		単一 51号
計					0		
					5,996,161.2		
単価					0		
					1,340		円/m2
変更積算単価							
					1,231		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	敷鉄板	単位	m2	数量	0	単価	0
					4,729		1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【③左右岸工事用道路（引継ぎ）】							
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 640日 無	枚	396	15,240	6,035,040	WB253630	単一 52号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 628日 無	枚	9	15,240	137,160	WB253630	単一 53号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 618日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 54号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 572日 無	枚	29	15,240	441,960	WB253630	単一 55号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 477日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 56号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 459日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 57号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 452日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 58号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 431日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 59号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 422日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 60号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 224日 有 417日 無	枚	4	15,240	60,960	WB253630	単一 61号

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	敷鉄板	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		
摘要		摘要		摘要		摘要		摘要	
				0	0	0		0	
		枚		4	15,240	60,960	WB253630	0	
		枚		7	15,240	106,680	WB253630	0	
		枚		7	15,240	106,680	WB253630	0	
		枚		7	15,240	106,680	WB253630	0	
		枚		7	15,240	106,680	WB253630	0	
		枚		7	15,240	106,680	WB253630	0	
		枚		7	15,240	106,680	WB253630	0	
		枚		4	15,240	60,960	WB253630	0	
		枚		4	15,280	61,120	WB253630	0	
						0			
						7,757,320			
						0			
						1,641	円/m2		
						1,508	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	敷鉄板	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【④、⑤左右岸工事用道路（追加）】							
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610	
		m 2	46	214	9,844	単一 70号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 70日 有 173日 無		0	0	0	WB253630	
		枚	2	5,639	11,278	単一 71号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 34日 有 137日 無		0	0	0	WB253630	
		枚	3	2,924	8,772	単一 72号	
計					0		
					29,894		
単価					0		
					649.9	円/m2	
変更積算単価					597.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	除草		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		14.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		大型自走式(ロングリッチ式) 持込		0	0	0	CB320010	
			m 2	1	15.59	15.59		
計						0		
						15.59		
単価						0		
						15.59	円/m2	
変更積算単価						14.33	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	床掘	中硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	2,579	2,579		
計						0		
						2,579		
単価						0		
						2,579	円/m3	
変更積算単価						2,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	素掘側溝		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【203m当り】								
掘削		硬岩 オブソカット 無し 不可 無し 無し		0	0	0		CB210100
			m 3	209	2,579	539,011		
計						0		
単価						539,011		
						0		
変更積算単価						2,656	円/m	
						2,440	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0	CB210020		
		m 3	1	385.1	385.1			
計					0			
単価					385.1	円/m3		
変更積算単価					353.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	暗渠排水管	φ800	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ800シングル			0	0	0	
			m	27	3,050	82,350		
	高密度ポリエチレン管	φ800 シングル			0	0	0	
			m	27	31,800	858,600		
	高密度ポリエチレン管継手	φ800用			0	0	0	
			個	6	50,600	303,600		
	計						0	
							1,244,550	
	単価						0	
							46,100	円/m
	変更積算単価							
							42,360	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,591
						1		15,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,960	16,960	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単- 74号	
計						16,960		
単価						16,960		
						16,960	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	448,059
						3		448,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		3	487,400	1,462,200	WB010350	
			回	3	487,400	1,462,200	単- 75号	
計						1,462,200		
単価						487,400		
						487,400	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送			0	0		0	WB010350
				21t級を超え44t級以下 標準(1.0)				
		回	2	713,500			1,427,000	単- 76号
	計						0	
	単価						1,427,000	
							0	
	変更積算単価						713,500	円/回
							713,500	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1,241	単価	9,321
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1,241	3,570	4,430,370	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1,241	1,500	1,861,500	単一 77号 WB010030	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1,241	3,570	4,430,370	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1,241	1,500	1,861,500	単一 77号 WB010030	
計					12,583,740		
単価					10,140		
					10,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	449	3,570	1,602,930	WB010020	単一 79号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	449	1,500	673,500	WB010030	単一 80号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 冬期割増 無	t	441	4,284	1,889,244	WB010020	単一 81号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	441	1,500	661,500	WB010030	単一 80号
計					0		
					4,827,174		
単価					0		
					5,424		円/t
変更積算単価							
					4,986		円/t