

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	青島口地下横断歩道その2工事
工事地名	富山県下新川郡入善町入膳地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454105	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	199,001,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	182,710,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	434日間 自 令和 7年 4月23日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 ( 1回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	黒部(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	294,868
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月25日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		90,938,068				
		式	1		129,693,185	1	38,755,117		
道路土工		式	1		31,450				
		式	1		31,450	0	0		
残土処理工		式	1		31,450				
		式	1		31,450	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		250	125.8	31,450			単-1号	
		m3	250	125.8	31,450	0	0		
擁壁工		式	1		35,101,660				
		式	1		44,037,204	1	8,935,544		
作業土工		式	1		2,465,501				
		式	1		4,705,353	1	2,239,852		
床掘り	土砂 自立式		460	311.3	143,198			単-2号	
		m3	560	311.3	174,328	100	31,130		
床掘り	土砂 切梁腹起式		460	504.6	232,116			単-3号	
		m3	500	504.6	252,300	40	20,184		
埋戻し	土砂		150	7,226	1,083,900			単-4号	
		m3	390	7,226	2,818,140	240	1,734,240		
埋戻し	土砂		180	1,980	356,400			単-5号	
		m3	0	1,980	0	-180	-356,400		
基面整正			150	466	69,900			単-6号	
		m2	150	466	69,900	0	0		
積込(ルース)	土砂		1,290	234.4	302,376			単-7号	
		m3	430	234.4	100,792	-860	-201,584		

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	750.3	277,611			単-8号	
			0	750.3	0	-370	-277,611		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-9号	
			1,490	865.7	1,289,893	1,490	1,289,893		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0		0				
			1		490,224	1	490,224		
重力式擁壁	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	0	0	0			単-10号	
			6	76,970	461,820	6	461,820		
底打コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	0	0	0			単-11号	
			0.6	47,340	28,404	0.6	28,404		
場所打擁壁工		式	1		32,636,159				
			1		38,841,627	1	6,205,468		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	150	1,817	272,550			単-12号	
			150	1,817	272,550	0	0		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=300mm	m2	150	7,439	1,115,850			単-13号	
			150	7,439	1,115,850	0	0		
コンクリート	24-8-40BB W/C $\leq$ 55%	m3	323	26,479	8,552,717			単-14号	
			295	26,479	7,811,305	-28	-741,412		
鉄筋	SD345 D13	t	10.15	170,406	1,729,620			単-15号	
			11.38	170,406	1,939,220	1.23	209,600		
鉄筋	SD345 D16~25	t	11.64	168,477	1,961,072			単-16号	
			18.5	168,477	3,116,824	6.86	1,155,752		
鉄筋	SD345 D35	t	0	0	0			単-17号	
			0.18	171,400	30,852	0.18	30,852		

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD295 D10	t	0	0	0	3.15	527,940	単-18号	
			3.15	167,600	527,940				
鉄筋	SD295 D13	t	0	0	0	1.37	227,009	単-19号	
			1.37	165,700	227,009				
鉄筋	SD295 D16	t	0.41	163,795	67,155	1.85	303,021	単-20号	
			2.26	163,795	370,176				
機械式継手	モルタル注入式 D16	箇所	0	0	0	21	52,332	単-21号	
			21	2,492	52,332				
機械式継手	モルタル注入式 D22	箇所	0	0	0	3	9,372	単-22号	
			3	3,124	9,372				
機械式継手	モルタル注入式 D25	箇所	0	0	0	96	400,512	単-23号	
			96	4,172	400,512				
型枠	一般型枠	m2	1,390	9,603	13,348,170	-140	-1,344,420	単-24号	
			1,250	9,603	12,003,750				
型枠	円形型枠	m2	0	0	0	0.3	3,885	単-25号	
			0.3	12,950	3,885				
型枠	埋設型枠 発砲ポリスチレン製	m2	0	0	0	26	235,846	単-26号	
			26	9,071	235,846				
円筒型枠	φ100	m	0	0	0	0.4	300	単-27号	
			0.4	750.4	300				
円筒型枠	φ150	m	0	0	0	1.2	1,130	単-28号	
			1.2	942	1,130				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,211	31,266	-2	-10,422	単-29号	
			4	5,211	20,844				

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水板	FF200×5	m	17	2,687	45,679			単-30号	
			0	2,687	0	-17	-45,679		
L型止水板		m	0	0	0			単-31号	
			10	108,000	1,080,000	10	1,080,000		
誘発目地	6×200×5100	m	0	0	0			単-32号	
			3	47,190	141,570	3	141,570		
支保	ハ°イ°サ°ト支保 f≤40 kN/m2[t≤120cm]	空m3	0	0	0			単-33号	
			64	5,035	322,240	64	322,240		
支保	くさび結合支保 f≤40 kN/m2[t≤120cm]	空m3	0	0	0			単-34号	
			920	3,661	3,368,120	920	3,368,120		
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1,190	4,632	5,512,080			単-35号	
			1,250	4,632	5,790,000	60	277,920		
カルバート工		式	1		2,300,519				
			1		2,866,361	1	565,842		
作業土工		式	1		1,304,238				
			1		1,304,238	0	0		
床掘り	土砂	m3	220	311.3	68,486			単-36号	
			220	311.3	68,486	0	0		
埋戻し		m3	340	1,980	673,200			単-37号	
			340	1,980	673,200	0	0		
基面整正		m2	50	466	23,300			単-38号	
			50	466	23,300	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	380	234.4	89,072			単-39号	
			380	234.4	89,072	0	0		

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	750.3	450,180	0	0	単-40号	
			600	750.3	450,180				
プレキャストカーポート工		式	1		996,281	1	426,583		
			1		1,422,864				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300 T25	m	0	0	0	8	350,240	単-41号	
			8	43,780	350,240				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	m	7	62,635	438,445	0	0	単-42号	
			7	62,635	438,445				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	m	8	54,500	436,000	0	0	単-43号	
			8	54,500	436,000				
場所打地覆	24-8-40BB W/C≦55%	箇所	1	121,836	121,836	-1	-121,836	単-44号	
			0	121,836	0				
場所打地覆	24-8-40BB W/C≦55%	箇所	0	0	0	1	69,010	単-45号	
			1	69,010	69,010				
支給品運搬	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	式	0		0	1	129,169	内-1号	
			1		129,169				
防水工		式	0		0	1	139,259		
			1		139,259				
防水	ゴム化アスファルト t=3.2mm	m2	0	0	0	7	18,655	単-46号	
			7	2,665	18,655				
防水保護	緩衝材 t=6.0mm	m2	0	0	0	7	18,655	単-47号	
			7	2,665	18,655				
防水工材料費	遮水シート含む	式	0		0	1	101,949	内-2号	
			1		101,949				

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	0 1		0 3,659,616	1	3,659,616		
側溝工		式	0 1		0 602,420	1	602,420		
自由勾配側溝	FU-B500-H500-L2000	m	0 5	0 19,910	0 99,550	5	99,550	単-48号	
自由勾配側溝	FU-B500-H1400-L2000	m	0 8	0 52,790	0 422,320	8	422,320	単-49号	
側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	0 10	0 4,059	0 40,590	10	40,590	単-50号	
側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25	枚	0 1	0 39,960	0 39,960	1	39,960	単-51号	
集水柵・マンホール工		式	0 1		0 2,485,700	1	2,485,700		
プラスチック集水柵	B500×L500×H700	箇所	0 1	0 144,900	0 144,900	1	144,900	単-52号	
プラスチック集水柵	B600×L600×H2000 上下2分割	箇所	0 2	0 342,100	0 684,200	2	684,200	単-53号	
プラスチック集水柵	B1100×L1100×H1200 上下2分割	箇所	0 1	0 803,800	0 803,800	1	803,800	単-54号	
プラスチック集水柵	B1200×L1000×H850	箇所	0 1	0 852,800	0 852,800	1	852,800	単-55号	
スクリーン工		式	0 1		0 363,840	1	363,840		

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	MSGT B1000×L500 普通目	枚	0 2	0 83,920	0 167,840	2	167,840	単-56号	
スクリーン	SUS304 UCS-450×425	基	0 2	0 98,000	0 196,000	2	196,000	単-57号	
場所打水路工		式	0 1		0 207,656	1	207,656		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0 5	0 1,980	0 9,900	5	9,900	単-58号	
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 2	0 38,650	0 77,300	2	77,300	単-59号	
型枠	一般型枠	m2	0 11	0 9,432	0 103,752	11	103,752	単-60号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.09	0 185,600	0 16,704	0.09	16,704	単-61号	
舗装工		式	1 1		624,719 1,817,962	1	1,193,243		
コンクリート舗装工		式	1 1		624,719 1,817,962	1	1,193,243		
斜路	RC-40	m3	130 0	822.3 822.3	106,899 0	-130	-106,899	単-62号	
斜路	RC-40	m3	0 190	0 4,845	0 920,550	190	920,550	単-63号	
コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≦60%	m3	20 0	25,891 25,891	517,820 0	-20	-517,820	単-64号	

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≦60%	m3	0	0	0	30	892,200	単-65号	
			30	29,740	892,200				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	0	0	1	5,212	単-66号	
			1	5,212	5,212				
構造物撤去工		式	1		1,474,618	0	0		
			1		1,474,618				
構造物取壊し工		式	1		1,012,377	0	0		
			1		1,012,377				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	74	10,852	803,048	0	0	単-67号	
			74	10,852	803,048				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t ≦30cm	m	72	1,436	103,392	0	0	単-68号	
			72	1,436	103,392				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=20cm	m2	130	814.9	105,937	0	0	単-69号	
			130	814.9	105,937				
運搬処理工		式	1		462,241	0	0		
			1		462,241				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	74	1,512	111,888	0	0	単-70号	
			74	1,512	111,888				
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	2,055	55,485	0	0	単-71号	
			27	2,055	55,485				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	74	2,804	207,496	0	0	単-72号	
			74	2,804	207,496				
殻処分	アスファルト殻	m3	27	3,236	87,372	0	0	単-73号	
			27	3,236	87,372				

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下横断歩道構築工				1		15,097,921			
			式	1		39,517,226	1	24,419,305	
地下横断歩道構築工				1		15,097,921			
			式	1		15,097,921	0	0	
地下横断歩道構築工				1		15,097,921			内-3号
			式	1		15,097,921	0	0	
電灯設備工				0		0			
			式	1		6,583,181	1	6,583,181	
照明器具設置工	照明器具A			0	0	0			単-74号
			台	5	149,400	747,000	5	747,000	
照明器具設置工	照明器具B			0	0	0			単-75号
			台	14	176,900	2,476,600	14	2,476,600	
照明器具設置工	照明器具C			0	0	0			単-76号
			台	2	83,100	166,200	2	166,200	
回転灯設置工	回転灯			0	0	0			単-77号
			台	4	27,430	109,720	4	109,720	
ダクト取付工	ホールソナー・クリップ 含む			0	0	0			単-78号
			個	250	5,139	1,284,750	250	1,284,750	
電線管敷設工	G22			0	0	0			単-79号
			m	345	2,480	855,600	345	855,600	
金属製可とう電線管敷設工	24mm ビニル被覆 防水			0	0	0			単-80号
			m	6	1,868	11,208	6	11,208	
プルボックス設置工	400×250×150 SS-SUS -WP			0	0	0			単-81号
			個	2	29,280	58,560	2	58,560	

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置工	100×100×100 SS-SUS -WP	個	0 4	0 7,743	0 30,972	4	30,972	単-82号	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置工	200×200×100 SS-SUS -WP	個	0 17	0 15,440	0 262,480	17	262,480	単-83号	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置工	300×300×200 SS-SUS -WP	個	0 2	0 32,960	0 65,920	2	65,920	単-84号	
配線工	IE2.0	m	0 1,300	0 393.7	0 511,810	1,300	511,810	単-85号	
波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30	m	0 5	0 372.1	0 1,860	5	1,860	単-86号	
埋設標識ｼｰﾄ敷設工		m	0 2	0 250.6	0 501	2	501	単-87号	
付帯工		式	0 1		0 17,836,124	1	17,836,124		
手すり	A棟・B棟	式	0 1		0 17,836,124	1	17,836,124	内-4号	
仮設工		式	1 1		36,307,181 36,288,748	1	-18,433		
土留・仮締切工		式	1 1		30,545,154 30,545,154	0	0		
鋼矢板	III型 L=9m 打込長・引 抜長8m	枚	27 27	161,224 161,224	4,353,048 4,353,048	0	0	単-88号	
鋼矢板	III型 L=8.5m 打込長・ 引抜長7.5m	枚	42 42	160,673 160,673	6,748,266 6,748,266	0	0	単-89号	

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板	III型 L=7.5m 打込長7.5m 埋設	枚	70	231,003	16,170,210	0	0	単-90号	
			70	231,003	16,170,210				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600)	回	1	460,720	460,720	0	0	単-91号	
			1	460,720	460,720				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き	回	2	63,351	126,702	0	0	単-92号	
			2	63,351	126,702				
H鋼杭	H300 L=7.0m 引抜長7.0m	本	4	15,378	61,512	0	0	単-93号	
			4	15,378	61,512				
H鋼杭	H300 L=6.0m 打込長6.0m	本	1	375,884	375,884	0	0	単-94号	
			1	375,884	375,884				
切梁・腹起し		t	26.3	79,740	2,097,162	0	0	単-95号	
			26.3	79,740	2,097,162				
横矢板	t=0.06m 撤去	m2	17	1,969	33,473	0	0	単-96号	
			17	1,969	33,473				
大型土のう	製作・設置、撤去	袋	4	5,730	22,920	0	0	単-97号	
			4	5,730	22,920				
現場発生品運搬	切断H鋼杭	t	6.6	14,432.88	95,257	0	0	単-98号	
			6.6	14,432.88	95,257				
仮水路工 [夜間施工]		式	1		873,200	-1	-873,200		
			0		0				
掘削	土砂 オープンカット	m3	180	369.3	66,474	-180	-66,474	単-99号	
			0	369.3	0				
埋戻し		m3	300	1,407	422,100	-300	-422,100	単-100号	
			0	1,407	0				

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	870.9	130,635			単-101号	
			0	870.9	0	-150	-130,635		
積込(ルース)	土砂	m3	150	268.5	40,275			単-102号	
			0	268.5	0	-150	-40,275		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ50 0ダブル撤去	m	42	415.29	17,442			単-103号	
			0	415.29	0	-42	-17,442		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ70 0ダブル撤去	m	101	1,384	139,784			単-104号	
			0	1,384	0	-101	-139,784		
現場発生品運搬		t	3	18,830	56,490			単-105号	
			0	18,830	0	-3	-56,490		
仮水路工		式	0		0				
			1		110,047	1	110,047		
止水壁	18-8-40BB W/C≦65%	m3	0	0	0			単-106号	
			0.6	63,090	37,854	0.6	37,854		
大型土のう	再利用設置、撤去	袋	0	0	0			単-107号	
			4	2,736	10,944	4	10,944		
土のう	仕拵・積立・撤去 流用土	袋	0	0	0			単-108号	
			24	994.4	23,865	24	23,865		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ50 0ダブル撤去	m	0	0	0			単-109号	
			15	295.4	4,431	15	4,431		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ70 0ダブル撤去	m	0	0	0			単-110号	
			31	1,063	32,953	31	32,953		
作業ヤード整備工		式	0		0				
			1		142,043	1	142,043		

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヤード造成		m2	0 370	0 383.9	0 142,043	370	142,043	単-111号	
防護施設工		式	1 1		206,667 206,667	0	0		
仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 設置 手間のみ	m	31 31	2,739 2,739	84,909 84,909	0	0	単-112号	
仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 撤去	m	31 31	1,234 1,234	38,254 38,254	0	0	単-113号	
現場発生品運搬	仮設防護柵	t	3.4 3.4	24,560 24,560	83,504 83,504	0	0	単-114号	
雑工		式	0 1		0 602,677	1	602,677		
既設構造物洗浄		式	0 1		0 114,994	1	114,994	内-5号	
境界杭撤去工		式	0 1		0 32,496	1	32,496	内-6号	
粒径調整		式	0 1		0 455,187	1	455,187	内-7号	
交通管理工		式	1 1		4,682,160 4,682,160	0	0		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	122 122	17,380 17,380	2,120,360 2,120,360	0	0	単-115号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	122 122	16,232 16,232	1,980,304 1,980,304	0	0	単-116号	

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A [夜間施工]	人日	12	24,853	298,236	0	0	単-117号	
			12	24,853	298,236				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B [夜間施工]	人日	12	23,605	283,260	0	0	単-118号	
			12	23,605	283,260				
直接工事費		式	1		90,938,068	1	38,755,117		
			1		129,693,185				
共通仮設費		式	1		15,238,722	1	2,610,574		
			1		17,849,296				
共通仮設費		式	1		3,123,917	1	160,563		
			1		3,284,480				
運搬費		式	1		1,968,830	0	0		
			1		1,968,830				
建設機械運搬費		台	2	65,187	130,374	0	0	単-119号	
			2	65,187	130,374				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,206,430	1,206,430	0	0	単-120号	
			1	1,206,430	1,206,430				
仮設材運搬費		t	64.1	9,860	632,026	0	0	単-121号	
			64.1	9,860	632,026				
技術管理費		式	1		248,887	0	0		
			1		248,887				
地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	箇所	1	184,178	184,178	0	0	単-122号	
			1	184,178	184,178				
六価加m溶出試験費		検体	1	6,702	6,702	0	0	単-123号	
			1	6,702	6,702				

# 設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,007			内-8号	
		式	1		58,007	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		906,200				
		式	1		1,066,763	1	160,563		
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,114,805				
		式	1		14,564,816	1	2,450,011		
純工事費		式	1		106,176,790				
		式	1		147,542,481	1	41,365,691		
現場管理費		式	1		36,794,303				
		式	1		44,365,800	1	7,571,497		
工事原価		式	1		142,971,093				
		式	1		191,908,281	1	48,937,188		
一般管理費等		式	1		23,128,907				
		式	1		27,431,719	1	4,302,812		
工事価格		式	1		166,100,000				
		式	1		219,340,000	1	53,240,000		
消費税相当額		式	1		16,610,000				
		式	1		21,934,000	1	5,324,000		
工事費計		式	1		182,710,000				
		式	1		241,274,000	1	58,564,000		





# 一式当たり内訳書

地下横断歩道構築工

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水	ウレタンゴム系塗膜防水 X-1 (絶縁工法)		400	11,500	4,600,000			WYB00001
		m <sup>2</sup>	400	11,500	4,600,000	0	0	
防水	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2 (密着工法)		30	9,260	277,800			WYB00002
		m <sup>2</sup>	30	9,260	277,800	0	0	
笠木	アルミニウム製笠木 350形 B種 一般		150	11,000	1,650,000			WYB00004
		m	150	11,000	1,650,000	0	0	
建具	アルミニウム製建具		1		5,396,300			WYB00005
		式	1		5,396,300	0	0	単一 148号
塗装	無機質・無溶剤・常温硬化形コーティング材		400	11,300	4,520,000			WYB00020
		m <sup>2</sup>	400	11,300	4,520,000	0	0	
合 計					15,097,921			
					15,097,921			

# 一式当たり内訳書

手すり

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<b>【手すり：SUS 2段型】</b>								
手すり設置(SUS 2段型)	アンカー設置～組立		0	0	0			
		m	165.7	4,500	745,650	165.7	745,650	
手すり(SUS 2段型)	A棟 上段：φ42.7mm 下段：φ34 外回り L=44.86m		0		0			
		式	1		3,140,000	1	3,140,000	
手すり(SUS 2段型)	A棟 上段：φ42.7mm 下段：φ34 内回り L=44.86m		0		0			
		式	1		3,140,000	1	3,140,000	
手すり(SUS 2段型)	B棟 上段：φ42.7mm 下段：φ34 L=75.96m		0		0			
		式	1		6,830,000	1	6,830,000	
<b>【手すり：AL-KG型】</b>								
手すり設置(アルミ)	支柱アンカー建込 本体設置		0	0	0			
		m	15.9	12,000	190,800	15.9	190,800	
手すり(アルミ)	B棟 AL-KG型 L=15.92m		0		0			
		式	1		2,410,000	1	2,410,000	
諸経費	法定福利費含む		0		0			
		式	1		2,970,000	1	2,970,000	
合 計					0			
					19,426,450		19,426,450	
変更積算金額					0			
					17,836,124		17,836,124	円/式









# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.8
						1		125.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	137.1	137.1	CB210610	
			m3	1	137.1	137.1		
計						137.1		
単価						137.1		
						137.1	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂 自立式	単位	m3	数量	1	単価	311.3
						1		311.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		1	339.1	339.1	CB210030	
			m3	1	339.1	339.1		
計						339.1		
単価						339.1		
						339.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂 切梁腹起式	単位	m3	数量	1	単価	504.6
						1		504.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		1	549.7	549.7	CB210030	
			m3	1	549.7	549.7		
	計					549.7		
	単価					549.7	円/m3	
						549.7		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	7,226
						1		7,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		1	7,871	7,871	CB210410	
			m3	1	7,871	7,871		
	計					7,871		
	単価					7,871	円/m3	
						7,871		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2,157	2,157	CB210410	
			m 3	1	2,157	2,157		
計						2,157		
単価						2,157	円/m3	
						2,157		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
						1		466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	507.6	507.6	CB210080	
			m 2	1	507.6	507.6		
計						507.6		
単価						507.6	円/m2	
						507.6		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.4
						1		234.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	255.3	255.3	CB210020	
			m3	1	255.3	255.3		
計						255.3		
単価						255.3	円/m3	
						255.3		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	750.3
						1		750.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	817.3	817.3	CB210110	
			m3	1	817.3	817.3		
計						817.3		
単価						817.3	円/m3	
						817.3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		865.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	943	943		
計						0		
						943		
単価						0		
						943	円/m3	
変更積算単価						865.7	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	重力式擁壁	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		76,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 有り 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m3	1	83,830	83,830		
計						0		
						83,830		
単価						0		
						83,830	円/m3	
変更積算単価						76,970	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	底打コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
					0.6			47,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	4.2	1,980	8,316	0		CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m3	0.6	37,700	22,620	0		CB240010
計						0		
単価						30,936		
						0		
変更積算単価						51,560		円/m3
						47,340		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,817	
						1		1,817	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,980	1,980	CB221110		
			m 2	1	1,980	1,980			
計						1,980			
単価						1,980	円/m2		
						1,980			

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=300mm	単位	m2	数量	100	単価	7,439	
						100		7,439	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		30	27,010	810,300	CB240010		
			m 3	30	27,010	810,300			
計						810,300			
単価						8,103	円/m2		
						8,103			

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	26,479
						1		26,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	28,840	28,840	CB240010	
			m3	1	28,840	28,840		
計						28,840		
単価						28,840		
						28,840	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	170,406
						1		170,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	185,600	185,600	WB810010	
			t	1	185,600	185,600	単-124号	
計						185,600		
単価						185,600		
						185,600	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	168,477
						1		168,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	183,500	183,500	WB810010	
			t	1	183,500	183,500	単- 125号	
計						183,500		
単価						183,500		
						183,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	0	単価	0
						1		171,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	186,600	186,600	単- 126号	
計						0		
単価						186,600		
						186,600	円/t	
変更積算単価						171,400	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	0	単価	0
						1		167,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	182,500	182,500	単- 127号	
	計					0		
						182,500		
	単価					0		
						182,500	円/t	
変更積算単価								
						167,600	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		165,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	180,400	180,400	単- 128号	
	計					0		
						180,400		
	単価					0		
						180,400	円/t	
変更積算単価								
						165,700	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	機械式継手	モルタル注入式 D16	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手[施工費]	モルタル注入式 D13~25		0	0	0			
		箇所	1	900	900			
機械式継手[材料費]	モルタル注入式 D16		0	0	0			
		組	1	1,730	1,730			
注入材	SSモルタル		0	0	0			
		k g	0.28	300	84			
計					0			
					2,714			
単価					0			
					2,714			円/箇所
変更積算単価								
					2,492			円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	機械式継手	モルタル注入式 D22	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手[施工費]	モルタル注入式 D13~25		0	0	0			
		箇所	1	900	900			
機械式継手[材料費]	モルタル注入式 D22		0	0	0			
		組	1	2,370	2,370			
注入材	SSモルタル		0	0	0			
		k g	0.44	300	132			
計					0			
					3,402			
単価					0			
					3,402			円/箇所
変更積算単価								
					3,124			円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	機械式継手	モルタル注入式 D25	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手[施工費]	モルタル注入式 D13~25		0	0	0			
		箇所	1	900	900			
機械式継手[材料費]	モルタル注入式 D25		0	0	0			
		組	1	3,500	3,500			
注入材	SSモルタル		0	0	0			
		k g	0.48	300	144			
計					0			
					4,544			
単価					0			
					4,544			円/箇所
変更積算単価								
					4,172			円/箇所

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,603
						1		9,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	10,460	10,460	CB240210	
			m 2	1	10,460	10,460		
計						10,460		
単価						10,460	円/m2	
						10,460	円/m2	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-25号	型枠	円形型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		12,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		0	0	0	CB240210	
			m 2	1	14,100	14,100		
計						0		
単価						14,100	円/m2	
変更積算単価						12,950	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	型枠	埋設型枠 発砲 <sup>®</sup> リスチレン製	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		9,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工（撤去しない埋設型枠）		発砲 <sup>®</sup> リスチレン製		0	0	0	WYB00003	
			m <sup>2</sup>	1	9,880	9,880	単-130号	
計						0		
						9,880		
単価						0		
						9,880	円/m <sup>2</sup>	
変更積算単価						9,071	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	円筒型枠	φ100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		750.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用		0	0	0	CB420860	
			m	1	817.3	817.3		
計						0		
						817.3		
単価						0		
						817.3	円/m	
変更積算単価						750.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	円筒型枠	φ150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		942
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き		D150 全ての費用			0	0	0	CB420860
				m	1	1,026	1,026	
計							0	
							1,026	
単価							0	
							1,026	円/m
変更積算単価							942	円/m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,211
						1		5,211
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20			1	5,676	5,676	CB224710
				m 2	1	5,676	5,676	
計							5,676	
							5,676	
単価							5,676	
							5,676	円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	L型止水板		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型止水板材料費		ゴム本体・押さえ板含む		0	0	0		
			m	1	89,000	89,000		
L型止水板施工費		ゴム本体・押さえ板含む		0	0	0		
			m	1	28,600	28,600		
計						0		
						117,600		
単価						0		
						117,600	円/m	
変更積算単価								
						108,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	誘発目地	6×200×5100	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘発目地材料費	押さえ板 アンカー含む		0	0	0			
		m	1	24,000	24,000			
誘発目地設置費	押さえ板 アンカー含む		0	0	0			
		m	1	27,400	27,400			
計					0			
					51,400			
単価					0			
					51,400	円/m		
変更積算単価								
					47,190	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	支保	パイプサポート支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	0	単価	0
						1		5,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0	WB252210	
			空m3	1	5,484	5,484	単-131号	
	計					0		
						5,484		
	単価					0		
						5,484	円/空m3	
	変更積算単価							
						5,035	円/空m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	0	単価	0
						1		3,661
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)		0	0	0	WB252210	
			空m3	1	3,987	3,987	単-132号	
	計					0		
						3,987		
	単価					0		
						3,987	円/空m3	
	変更積算単価							
						3,661	円/空m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,632
						1		4,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	5,046	5,046	WB252110	
			掛m2	1	5,046	5,046	単-133号	
計						5,046		
単価						5,046		
						5,046	円/掛m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	311.3
						1		311.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		1	339.1	339.1	CB210030	
			m3	1	339.1	339.1		
計						339.1		
単価						339.1		
						339.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2,157	2,157	CB210410	
			m 3	1	2,157	2,157		
計						2,157		
単価						2,157	円/m3	
						2,157		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
						1		466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	507.6	507.6	CB210080	
			m 2	1	507.6	507.6		
計						507.6		
単価						507.6	円/m2	
						507.6		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.4
						1		234.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	255.3	255.3	CB210020	
			m3	1	255.3	255.3		
計						255.3		
単価						255.3	円/m3	
						255.3		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	750.3
						1		750.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	817.3	817.3	CB210110	
			m3	1	817.3	817.3		
計						817.3		
単価						817.3	円/m3	
						817.3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300 T25	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0	0	0	CB222880	
	計			1	47,680	47,680		
	単価					0		
	変更積算単価					47,680	円/m	
						43,780	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	62,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	RCボックスカルバート T-25【施工単価】	BX(R)-S(a1)-B600×H600×2000		10	62,300	623,000		
			m	10	62,300	623,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ボックス(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.1	36,510	40,161		CB240010
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	10.7	1,777	19,013.9		CB221110
	計					682,174.9		
	単価					68,220		
						68,220	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	単位	m	数量	8	単価	54,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	8	54,500	436,000	CB222880	
	PC鋼より線	SWPR7A φ15.2mm	m	21	557.2	11,701.2	WYB00036	
	PC用定着金具	シングルストレート工法 後付用 30T型	組	8	3,390	27,120	単一 134号	
	計					474,821.2		
	単価					59,360		
						59,360	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	場所打地覆	24-8-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	1	単価	121,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.5	38,350	19,175	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	4.1	10,460	42,886	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	185,600	3,712	WB810010	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	12	5,577	66,924	WB252110	
計						132,697		
単価						132,700		
						132,700	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	場所打地覆	24-8-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0.5	38,350	19,175		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0		WB810010
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0.03	185,600	5,568		単-136号
	あと施工アンカー	M12 本体打ち込み式	本	0	0	0		CB224410
				26	739.4	19,224.4		
				0	0	0		
	計					0		
	単価					75,153.4		
	変更積算単価					0		
						75,160		円/箇所
						69,010		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	防水	ゴム化アスファルト t=3.2mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工	一般部及び換気部 底頂部		0	0	0	WB440070	
			m 2	2.9	1,912	5,544.8	単一 138号	
	防水工	一般部及び換気部 側部外防水		0	0	0	WB440070	
			m 2	4.1	3,602	14,768.2	単一 139号	
	計					0		
						20,313		
	単価					0		
						2,902	円/m2	
	変更積算単価							
						2,665	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	防水保護	緩衝材 t=6.0mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工	一般部及び換気部 底頂部		0	0	0	WB440070	
			m 2	2.9	1,912	5,544.8	単一 138号	
	防水工	一般部及び換気部 側部外防水		0	0	0	WB440070	
			m 2	4.1	3,602	14,768.2	単一 139号	
	計					0		
						20,313		
	単価					0		
						2,902	円/m2	
	変更積算単価							
						2,665	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	自由勾配側溝	FU-B500-H500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.72m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.82m3/10m	m	1	19,910	19,910	0	WB821420 単一 140号
	計					0		
	単価					19,910	円/m	
	変更積算単価					19,910	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	自由勾配側溝	FU-B500-H1400-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.98m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.89m3/10m	m	1	47,120	47,120	単一	141号
	再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.68	3,370	5,661.6		
	計					0		
	単価					52,790	円/m	
	変更積算単価					52,790	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,059	4,059	単- 142号	
	計					0		
						4,059		
	単価					0		
						4,059	円/枚	
	変更積算単価					4,059	円/枚	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39,960	39,960	単- 143号	
	計					0		
						39,960		
	単価					0		
						39,960	円/枚	
	変更積算単価					39,960	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャスト集水桝	B500×L500×H700	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0	0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝	B500×L500×H700	基	1	12,150	12,150		
	鋼製蓋	MSGT 500×500 T25 普通目 ボルト固定	枚	0	0	0		
				1	57,900	57,900		
	計					0		
						144,850		
	単価					0		
						144,900		円/箇所
	変更積算単価							
						144,900		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャスト集水桝	B600×L600×H2000 上下2分割	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0	CB221110		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1.2	1,777	2,132.4	CB222840		
プレキャスト集水桝	B600×L600×H2000 上下2分割	基	0	0	0			
鋼製蓋	MSGT 600×600 T25 普通目 ホルト固定	枚	1	201,000	201,000			
計					0			
単価					342,072.4			
変更積算単価					0			
					342,100	円/箇所		
					342,100	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プレキャスト集水桝	B1100×L1100×H1200 上下2分割	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0	CB221110		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	2.6	1,980	5,148	CB222840		
プレキャスト集水桝	B1100×L1100×H1200 上下2分割	基	0	0	0			
鋼製蓋	MSGT 1100×1100 T25 細目 ホルト固定 2枚割り	組	1	393,000	393,000			
計					0			
単価					803,788			
変更積算単価					0			
					803,800	円/箇所		
					803,800	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	プレキャスト集水桝	B1200×L1000×H850	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0	CB221110		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840		
プレキャスト集水桝	B1200×L1000×H850	基	0	0	0			
鋼製蓋	MSGT 1200×1000 T14 細目 3枚割り	組	0	0	0			
計						0		
単価						852,788		
変更積算単価						0	852,800	円/箇所
						852,800	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋	MSGT B1000×L500 普通目	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	412.9	412.9	WB821430 単- 144号	
	鋼製蓋	MSGT B1000×L500 普通目 受け材アカー含む	枚	1	83,500	83,500		
	計					0		
	単価					83,912.9		
	変更積算単価					0		
						83,920	円/枚	
						83,920	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	スクリーン	SUS304 UCS-450×425	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクリーン	SUS304 UCS-450×425		0	0	0		
			基	1	98,000	98,000		
	計					0		
						98,000		
	単価					0		
						98,000	円/基	
	変更積算単価					98,000	円/基	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1,980	1,980		
	計					0		
						1,980		
	単価					0		
						1,980	円/m2	
	変更積算単価					1,980	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		38,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	38,650	38,650		
計						0		
						38,650		
単価						0		
						38,650	円/m3	
変更積算単価						38,650	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m2	1	9,432	9,432		
計						0		
						9,432		
単価						0		
						9,432	円/m2	
変更積算単価						9,432	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		185,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 185,600	0 185,600	WB810010 単- 136号	
	計					0 185,600		
	単価					0 185,600	円/t	
	変更積算単価					185,600	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	斜路	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	822.3
						1		822.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	895.7	895.7	CB210510	
	計					895.7		
	単価					895.7	円/m3	
						895.7		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	斜路	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510		
		m3	1	895.7	895.7			
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m3	1.3	3,370	4,381			
計					0			
					5,276.7			
単価					0			
					5,277	円/m3		
変更積算単価								
					4,845	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	30	28,200	846,000		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12	10,460	125,520		CB240210
	計					0		
	単価					971,520		
	変更積算単価					0		
						32,390	円/m3	
						29,740	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	5,676	5,676		
計						0		
						5,676		
単価						0		
						5,676	円/m2	
変更積算単価								
						5,212	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,852
						1		10,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,820	11,820	WB824010	
			m 3	1	11,820	11,820	単- 145号	
計						11,820		
						11,820		
単価						11,820		
						11,820	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	単位	m	数量	1	単価	1,436
						1		1,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	1,565	1,565	CB430510	
			m	1	1,565	1,565		
計						1,565		
単価						1,565	円/m	
						1,565		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=20cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	814.9
						1		814.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	887.6	887.6	CB430310	
			m <sup>2</sup>	1	887.6	887.6		
計						887.6		
単価						887.6	円/m <sup>2</sup>	
						887.6		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,512
						1		1,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,647	1,647	CB227010	
			m3	1	1,647	1,647		
	計					1,647		
						1,647		
	単価					1,647	円/m3	
						1,647		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,055
						1		2,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用		1	2,239	2,239	CB227010	
			m3	1	2,239	2,239		
	計					2,239		
						2,239		
	単価					2,239	円/m3	
						2,239		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,804
						1		2,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単- 146号	
	計					3,055		
						3,055		
	単価					3,055	円/m3	
						3,055		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,236
						1		3,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 147号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	照明器具設置工	照明器具A	単位	台	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	0	0	0	WE210600		
		台	1	14,620	14,620	単- 149号		
照明器具A	LED25.5W 2,200lm アルミ製 防水型 電池内蔵型	台	0	0	0			
		台	1	148,000	148,000			
計					0			
					162,620			
単価					0			
					162,700	円/台		
変更積算単価								
					149,400	円/台		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	照明器具設置工	照明器具B	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式		0	0	0	0	WE210600
			台	1	14,620	14,620	14,620	単- 149号
	照明器具B	LED45.5W 4,400lm アルミ製 防水型 電池内蔵型		0	0	0	0	
			台	1	178,000	178,000	178,000	
	計						0	
							192,620	
	単価						0	
							192,700	円/台
	変更積算単価						176,900	円/台

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	照明器具設置工	照明器具C	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×1 新設 壁面方式		0	0	0	WE210600	
			台	1	16,000	16,000	単- 150号	
	照明器具C	LBF-3MP/RP-2000LM 地下道名称記入型		0	0	0		
			台	1	74,500	74,500		
	計					0		
						90,500		
	単価					0		
						90,500	円/台	
	変更積算単価							
						83,100	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	回転灯設置工	回転灯	単位	台	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯プレス型 新設 ラック方式	台	0	0	0	WE210600		
		台	1	11,370	11,370	単- 151号		
回転灯	LED AC100V 赤・黄 マウントラバー	台	0	0	0			
		台	1	18,500	18,500			
計					0			
					29,870			
単価					0			
					29,870	円/台		
変更積算単価								
					27,430	円/台		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	ダクター取付工	オールアンカー・クリップ 含む	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	個	0	0	0	WE124400		
		個	1	4,384	4,384	単一 152号		
ダクター	オールアンカー・クリップ 含む	個	0	0	0			
		個	1	1,213	1,213			
計					0			
					5,597			
単価					0			
					5,597	円/個		
変更積算単価								
					5,139	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	電線管敷設工	G22	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり		m	0	0	0	0	WE111100
			m	345	1,719	593,055	0	単- 153号
厚鋼電線管	G 2 2		m	0	0	0	0	
			m	345	547.5	188,887.5	0	
位置ボックス			個	0	0	0	0	
			個	1	824	824	0	
雑材料			式	0	0	0	0	
			式	1		149,000	0	
計							931,766.5	
単価							0	
							2,701	円/m
変更積算単価							2,480	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	金属製可とう電線管敷設工	24mm ビニル被覆 防水	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設		0	0	0	WE112150	
			m	1	1,228	1,228	単一 154号	
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm		0	0	0		
			m	1	806	806		
	計					0		
						2,034		
	単価					0		
						2,034	円/m	
	変更積算単価							
						1,868	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	プルボックス設置工	400×250×150 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 40cm 25cm 15cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	11,690	11,690	単- 155号	
	プルボックス	400×250×150 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	20,200	20,200		
	計					0		
						31,890		
	単価					0		
						31,890	円/個	
	変更積算単価							
						29,280	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	プルボックス設置工	100×100×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 10cm 10cm 10cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	4,383	4,383	単- 156号	
	プルボックス	100×100×100 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	4,050	4,050		
	計					0		
						8,433		
	単価					0		
						8,433	円/個	
	変更積算単価							
						7,743	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	プルボックス設置工	200×200×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 10cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	7,306	7,306	単- 157号	
	プルボックス	200×200×100 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	9,500	9,500		
	計					0		
						16,806		
	単価					0		
						16,810	円/個	
	変更積算単価							
						15,440	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	プルボックス設置工	300×300×200 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設		0	0	0	WE122300	
			個	1	11,690	11,690	単- 158号	
	金属製プルボックス (ステンレス)	300×300×200×1.5 防水		0	0	0		
			個	1	24,200	24,200		
	計					0		
						35,890		
	単価					0		
						35,890	円/個	
	変更積算単価							
						32,960	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	配線工	IE2.0	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	350.7	350.7	単- 159号	
IE		2.0		0	0	0		
			m	1	78	78		
	計					0		
						428.7		
	単価					0		
						428.7	円/m	
	変更積算単価							
						393.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条			0	0	0	WE110500
		0%	m		1	405.2	405.2	単- 160号
	計						0	
	単価						405.2	円/m
	変更積算単価						372.1	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	埋設標識シート敷設工	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設標識シート敷設			0	0	0	0	WE122200
		m		1	116.9	116.9	116.9	単-161号
	埋設標識シート			0	0	0	0	
		m		1	156	156	156	
	計						0	
							272.9	
	単価						0	
							272.9	円/m
	変更積算単価						250.6	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	鋼矢板	III型 L=9m 打込長・引抜長8m	単位	枚	数量	1	161,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 III型 9m以下		1	155,300	155,300	WB251390
			枚	1	155,300	155,300	単一 162号
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		1	9,012	9,012	WB251370
			枚	1	9,012	9,012	単一 163号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 126日 無有 3650円 有 1回		1	11,250	11,250	WB250150
			枚	1	11,250	11,250	単一 164号
	計					175,562	
						175,562	
	単価					175,600	
						175,600	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	鋼矢板	III型 L=8.5m 打込長・引抜長7.5m	単位	枚	数量	1	単価	160,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 III型 9m以下		1	155,300	155,300	WB251390	
			枚	1	155,300	155,300	単一 162号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		1	9,012	9,012	WB251370	
			枚	1	9,012	9,012	単一 163号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 126日 無有 3650円 有 1回		1	10,630	10,630	WB250150	
			枚	1	10,630	10,630	単一 165号	
	計					174,942		
	単価					175,000		
						175,000	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鋼矢板	III型 L=7.5m 打込長7.5m 埋設	単位	枚	数量	1	単価	231,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 III型 9m以下		1	155,300	155,300		WB251390
			枚	1	155,300	155,300		単- 162号
	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295 III型 7.5m/枚		1	90,000	90,000		WB250160
			枚	1	90,000	90,000		単- 166号
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	6,262	6,262		WB224540
			箇所	1	6,262	6,262		単- 167号
	計					251,562		
						251,562		
	単価					251,600		
						251,600		円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600)	単位	回	数量	1	単価	460,720
						1		460,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上		1	501,800	501,800	WB251380	
			回	1	501,800	501,800	単- 168号	
計						501,800		
単価						501,800		
						501,800	円/回	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き	単位	回	数量	1	単価	63,351
						1		63,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上		1	69,000	69,000	WB251380	
			回	1	69,000	69,000	単- 169号	
計						69,000		
単価						69,000		
						69,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	H鋼杭	H300 L=7.0m 引抜長7.0m	単位	本	数量	1	15,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		1	7,105	7,105	WB250250
			本	1	7,105	7,105	単- 170号
	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 100日 有 200日 有 3650円 有 1回		1	9,643	9,643	WB251760
			本	1	9,643	9,643	単- 171号
	計					16,748	
	単価					16,750	
						16,750	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	H鋼杭	H300 L=6.0m 打込長6.0m	単位	本	数量	1	単価	375,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 500mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6m/本 0m/本 6m/本 無し 購入土(砂)		1	341,100	341,100		WB230810
			本	1	341,100	341,100		単- 172号
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)		1	7,277	7,277		WB224540
			箇所	1	7,277	7,277		単- 173号
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品		0.56	108,900	60,984		WB250010
			t	0.56	108,900	60,984		単- 174号
計						409,361		
						409,361		
単価						409,400		
						409,400		円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	切梁・腹起し	単位	t	数量	26.3	単価	79,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	26.3	55,730	1,465,699	WB251930	
		t	26.3	55,730	1,465,699	単- 175号	
山留材質料	無 50日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	7.4	28,220	208,828	WB251910	
		t	7.4	28,220	208,828	単- 176号	
山留材質料	H-500 火打BL無 50日 継続工事無 使用回数1回	t	13.5	45,150	609,525	WYB00021	
		t	13.5	45,150	609,525	単- 177号	
計					2,284,052		
					2,284,052		
単価					86,850		
					86,850	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	横矢板	t=0.06m 撤去	単位	m2	数量	1	単価	1,969
						1		1,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		撤去		1	2,145	2,145	WB251970	
			m 2	1	2,145	2,145	単- 178号	
計						2,145		
単価						2,145		
						2,145	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	大型土のう	製作・設置、撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,730
						1		5,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m		1	5,178	5,178	WB252730	
			袋	1	5,178	5,178	単- 179号	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≤H≤2m		1	1,063	1,063	WB252730	
			袋	1	1,063	1,063	単- 180号	
計						6,241		
単価						6,241		
						6,241	円/袋	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	現場発生産品運搬	切断H鋼杭	単位	t	数量	1	単価	14,432.88
						1		14,432.88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へのトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,782	4,782	CB010410	
			t	1	4,782	4,782		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へのトラック4～4.5t積、吊能力2.9t		1	10,930	10,930	CB010420	
			t	1	10,930	10,930		
計						15,712		
						15,712		
単価						15,720		
						15,720	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-99号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	369.3
						1		369.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	402.3	402.3	CB210100	
			m3	1	402.3	402.3		
計						402.3		
						402.3		
単価						402.3		
						402.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-100号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,407
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1,533	1,533	CB210410	
			m3	1	1,533	1,533		
計						1,533		
単価						1,533		
						1,533	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-101号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	870.9
						1		870.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		1	948.6	948.6	CB210110	
			m3	1	948.6	948.6		
計						948.6		
単価						948.6		
						948.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-102号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	268.5
						1		268.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		1	292.5	292.5	CB210020	
			m <sup>3</sup>	1	292.5	292.5		
計						292.5		
単価						292.5		
						292.5	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-103号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 タブル 撤去	単位	m	数量	1	単価	415.29
						1		415.29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450~600mm		1	452.4	452.4	CB222770	
			m	1	452.4	452.4		
計						452.4		
単価						452.4		
						452.4	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-104号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル 撤去	単位	m	数量	1	単価	1,384
						1		1,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 700~1,000mm		1	1,508	1,508	CB222770	
			m	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m	
						1,508		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-105号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	18,830
						1		18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		1	6,239	6,239	CB010410	
			t	1	6,239	6,239		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t		1	14,270	14,270	CB010420	
			t	1	14,270	14,270		
計						20,509		
単価						20,510		
						20,510	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-106号	止水壁	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.6	37,270	22,362		63,090
		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9,432	18,864		
	計					0		
	単価					41,226		
	変更積算単価					0	68,710	円/m3
						63,090		円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	大型土のう	再利用設置、撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730		
		袋	1	1,916	1,916	単- 181号		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730		
		袋	1	1,063	1,063	単- 182号		
計					0			
					2,979			
単価					0			
					2,979	円/袋		
変更積算単価								
					2,736	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-108号	土のう	仕拵・積立・撤去 流用土	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		994.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立・撤去		0	0	0	WB252610	
			袋	1	1,083	1,083	単-183号	
計						0		
						1,083		
単価						0		
						1,083	円/袋	
変更積算単価						994.4	円/袋	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-109号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 タブル 撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		295.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450~600mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	321.7	321.7		
計						0		
						321.7		
単価						0		
						321.7	円/m	
変更積算単価						295.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-110号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル 撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	撤去 波状管 700~1,000mm		0	0	0		CB222770
			m	1	1,158	1,158		
	計					0		
	単価					1,158	円/m	
	変更積算単価					1,063	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ヤト <sup>レ</sup> 造成		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル <sup>ス</sup> ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し			0	0		CB210610
			m <sup>3</sup>	10	136.7	1,367		
	再生クラッシャーラン	RC-40			0	0		
			m <sup>3</sup>	12	3,370	40,440		
	計					0		
						41,807		
	単価					0		
						418.1	円/m <sup>2</sup>	
	変更積算単価							
						383.9	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 設置 手間のみ	単位	m	数量	3	単価	2,739
						3		2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無		3	1,376	4,128	WB810760	
			m	3	1,376	4,128	単- 184号	
防護柵根巻基礎		設置 80を超え200kg/個以下		2	2,412	4,824	WYB00029	
			個	2	2,412	4,824	単- 185号	
計						8,952		
単価						2,984		
						2,984	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 撤去	単位	m	数量	3	単価	1,234
						3		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無		3	540.8	1,622.4	WB810770	
			m	3	540.8	1,622.4	単- 186号	
防護柵根巻基礎		撤去 80を超え200kg/個以下		2	1,206	2,412	WYB00031	
			個	2	1,206	2,412	単- 187号	
計						4,034.4		
単価						1,345		
						1,345	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-114号	現場発生産品運搬	仮設防護柵	単位	t	数量	1	単価	24,560
						1		24,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		t	2	6,239	12,478	CB010410
				t	2	6,239	12,478	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t			1	14,270	14,270	CB010420
				t	1	14,270	14,270	
計							26,748	
							26,748	
単価							26,750	
							26,750	円/t

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	17,380
						1		17,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					1	18,930	18,930	WB010211
				人日	1	18,930	18,930	単-194号
計							18,930	
							18,930	
単価							18,930	
							18,930	円/人日

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,232
						1		16,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	17,680	17,680	WB010212	
			人日	1	17,680	17,680	単-195号	
計						17,680		
						17,680		
単価						17,680		
						17,680	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-117号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A [夜間施工]	単位	人日	数量	1	単価	24,853
						1		24,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	27,070	27,070	WB010211	
			人日	1	27,070	27,070	単-196号	
計						27,070		
						27,070		
単価						27,070		
						27,070	円/人日	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-118号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B [夜間施工]	単位	人日	数量	1	単価	23,605
						1		23,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	25,710	25,710	WB010212	
			人日	1	25,710	25,710	単-197号	
計						25,710		
単価						25,710		
						25,710	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	65,187
						1		65,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.1km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単-198号	
計						71,000		
単価						71,000		
						71,000	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	1,206,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,314,000	1,314,000	WB010350
計					1,314,000	単-199号
単価					1,314,000	円/回
					1,314,000	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	仮設材運搬費	単位	t	数量	64.1	9,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	91.3	3,570	325,941	WB010020
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	11.3	4,240	47,912	WB010020
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 15mを超え 各種(実数入力) 0無 無	t	11.3	4,240	47,912	単- 201号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 15mを超え 各種(実数入力) 0無 無	t	22.9	5,510	126,179	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	22.9	5,510	126,179	単- 202号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	61.4	3,000	184,200	WB010030
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	61.4	3,000	184,200	単- 203号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	2.7	1,500	4,050	WB010030
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	2.7	1,500	4,050	単- 204号
計					688,282	
単価					688,282	
					10,740	
					10,740	円/t

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	184,178
						1		184,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地耐力試験費		地盤の平板載荷試験 50kN以内		1	200,600	200,600	WYB00030	
			箇所	1	200,600	200,600	単-205号	
計						200,600		
						200,600		
単価						200,600	円/箇所	
						200,600		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,702
						1		6,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		諸経費含む		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300	円/検体	
						7,300		