

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事
工事地名	石川県輪島市大野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	353,144,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	329,076,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	608日間 自 令和 6年 8月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		180,194,405				
		式	1		235,622,718	1	55,428,313		
道路土工			1		82,248,410				
		式	1		98,348,960	1	16,100,550		
掘削工			1		36,400,800				
		式	1		52,501,350	1	16,100,550		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	29,000	218.2	6,327,800				
			38,100	218.2	8,313,420	9,100	1,985,620		
掘削	土砂		0	0	0			単-2号	
		m3	400	313.2	125,280	400	125,280		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	29,000	1,037	30,073,000				
			38,100	1,037	39,509,700	9,100	9,436,700		
整地	残土受入れ地での処理							単-4号	
		m3	0	0	0				
			38,100	119.5	4,552,950	38,100	4,552,950		
路体盛土工			1		42,114,860				
		式	1		42,114,860	0	0		
路体(築堤)盛土								単-5号	
		m3	25,100	217.6	5,461,760				
			25,100	217.6	5,461,760	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	29,000	1,037	30,073,000				
			29,000	1,037	30,073,000	0	0		
積込(ルース)	土砂							単-7号	
		m3	29,000	226.9	6,580,100				
			29,000	226.9	6,580,100	0	0		
路床盛土工			1		3,309,250				
		式	1		3,309,250	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土		m3	500	6,290	3,145,000			単-8号	
			500	6,290	3,145,000	0	0		
路床盛土		m3	500	328.5	164,250			単-9号	
			500	328.5	164,250	0	0		
法面整形工		式	1		423,500				
			1		423,500	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,000	423.5	423,500			単-10号	
			1,000	423.5	423,500	0	0		
地盤改良工		式	1		33,634,200				
			1		33,634,200	0	0		
自走式土質改良工		式	1		33,634,200				
			1		33,634,200	0	0		
土質改良	ㄱ質土 添加量 50kg/m ³ セメント系固化材	m3	17,400	1,933	33,634,200			単-11号	
			17,400	1,933	33,634,200	0	0		
擁壁工		式	1		51,512,234				
			1		51,512,234	0	0		
補強盛土工		式	1		51,512,234				
			1		51,512,234	0	0		
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	1,733	1,761	3,051,813			単-12号	
			1,733	1,761	3,051,813	0	0		
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	17,146	1,639	28,102,294			単-13号	
			17,146	1,639	28,102,294	0	0		
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	11,200	1,063	11,905,600			単-14号	
			11,200	1,063	11,905,600	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤排水層	C-40	m3	950	6,017	5,716,150			単-15号	
			950	6,017	5,716,150	0	0		
水平排水材	t7×W300	m	4,136	661.6	2,736,377			単-16号	
			4,136	661.6	2,736,377	0	0		
舗装工		式	1		4,436,895			単-17号	
			1		43,764,658	1	39,327,763		
アスファルト舗装工		式	1		4,436,895			単-18号	
			1		43,764,658	1	39,327,763		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm	m2	500	1,325	662,500			単-17号	
			4,900	1,325	6,492,500	4,400	5,830,000		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	m2	270	1,104	298,080			単-18号	
			372	1,104	410,688	102	112,608		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=15cm	m2	500	1,061	530,500			単-19号	
			4,900	1,061	5,198,900	4,400	4,668,400		
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	500	2,175	1,087,500			単-20号	
			4,900	2,175	10,657,500	4,400	9,570,000		
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=5cm	m2	500	2,514	1,257,000			単-21号	
			4,900	2,514	12,318,600	4,400	11,061,600		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	319	1,885	601,315			単-22号	
			372	1,885	701,220	53	99,905		
路床改良	安定処理 t=50cm	m2	0	0	0			単-23号	
			5,250	1,521	7,985,250	5,250	7,985,250		
縁石工		式	1		828,190			単-23号	
			1		828,190	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		828,190				
		式	1		828,190	0	0		
縁石	Fa・Ⅱ型-200-L2000	m	110	7,529	828,190			単-24号	
		m	110	7,529	828,190	0	0		
防護柵工		式	1		1,152,030				
		式	1		1,152,030	0	0		
防止柵工		式	1		1,152,030				
		式	1		1,152,030	0	0		
転落(横断)防止柵	PI-1.1-3.0E(ダークブラウン)	m	110	10,473	1,152,030			単-25号	
		m	110	10,473	1,152,030	0	0		
排水構造物工		式	1		152,829				
		式	1		152,829	0	0		
水平排水工		式	1		152,829				
		式	1		152,829	0	0		
水平排水		m	231	661.6	152,829			単-26号	
		m	231	661.6	152,829	0	0		
仮設工		式	1		6,229,617				
		式	1		6,229,617	0	0		
土留・仮締切工		式	1		6,229,617				
		式	1		6,229,617	0	0		
直接工事費		式	1		180,194,405				
		式	1		235,622,718	1	55,428,313		
共通仮設費		式	1		20,860,672				
		式	1		25,823,991	1	4,963,319		

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,352,080				
		式	1		4,798,610	1	446,530		
運搬費		式	1		2,731,832				
		式	1		2,731,832	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,125,670	2,251,340			単-29号	
		回	2	1,125,670	2,251,340	0	0		
仮設材運搬費		t	98.2	4,893	480,492			単-30号	
		t	98.2	4,893	480,492	0	0		
技術管理費		式	1		70,588				
		式	1		133,604	1	63,016		
施工調査費	諸経費動向調査	式	0		0			内-1号	
		式	1		120,000	1	120,000		
道路施設基本データ作成費用		式	1		56,984			内-2号	
		式	0		0	-1	-56,984		
六価カド溶出試験		検体	2	6,802	13,604			単-31号	
		検体	2	6,802	13,604	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,549,660				
		式	1		1,933,174	1	383,514		
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,508,592				
		式	1		21,025,381	1	4,516,789		
純工事費		式	1		201,055,077				
		式	1		261,446,709	1	60,391,632		
現場管理費		式	1		59,235,618				
		式	1		75,987,639	1	16,752,021		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	218.2
						1		218.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	234.2	234.2	CB210100
			m3	1	234.2		234.2	
計							234.2	
単価							234.2	
							234.2	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		313.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CB210100
			m3	1	336.1		336.1	
計							0	
単価							336.1	
							0	
							336.1	円/m3
変更積算単価							313.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	29,000	単価	1,037	
						29,000		1,037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		29,000	1,113	32,277,000	CB210110		
			m3	29,000	1,113	32,277,000			
計						32,277,000			
						32,277,000			
単価						1,113			
						1,113	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		119.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	128.2	128.2			
計						0			
						128.2			
単価						0			
						128.2	円/m3		
変更積算単価									
						119.5	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3以上 無し			1	233.6	233.6	CB210510
			m3	1	233.6	233.6	233.6	
計							233.6	
単価							233.6	円/m3
							233.6	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	29,000	単価	1,037
						29,000		1,037
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			29,000	1,113	32,277,000	CB210110
			m3	29,000	1,113	32,277,000	32,277,000	
計							32,277,000	
単価							1,113	
							1,113	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	29,000	単価	226.9
						29,000		226.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		29,000	243.6	7,064,400	CB210020	
			m3	29,000	243.6	7,064,400		
	計					7,064,400		
	単価					243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,290
						1		6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	6,751	6,751	CB210520	
			m3	1	6,751	6,751		
	計					6,751		
	単価					6,751		
						6,751	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	328.5
						1		328.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3以上 無し			1	352.6	352.6	CB210520
			m 3	1	352.6		352.6	
計							352.6	
単価							352.6	
							352.6	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	423.5
						1		423.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	454.5	454.5	CB220010
			m 2	1	454.5		454.5	
計							454.5	
単価							454.5	
							454.5	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土質改良	レ質土 添加量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量	17,400	単価	1,933
						17,400		1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		レ質土 50kg/m3		17,400	2,060	35,844,000	WB211720	
			m 3	17,400	2,060	35,844,000	単- 32号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,000	252,000	WB211710	
			台・回	1	252,000	252,000	単- 33号	
計						36,096,000		
単価						2,075		
						2,075	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	1,761
						1		1,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				1	1,890	1,890	CB222240	
			m 2	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890		
						1,890	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	17,146	1,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設		m 2	17,146	288.3	4,943,191.8	CB222260
補強盛土工ジオグリッド	アテム HG-36相当品	m 2	11,423	1,280	14,621,440	
補強盛土工ジオグリッド	アテム HG-60相当品	m 2	1,915	1,470	2,815,050	
補強盛土工ジオグリッド	アテム HG-100相当品	m 2	3,808	2,040	7,768,320	
計					30,148,001.8	
単価					1,759	
					1,759	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	950	単価	6,017
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最小埋戻幅4m以上			950	517.4	491,530	CB210410
			m 3		950	517.4	491,530	
吸出し防止材設置					1,590	527.3	838,407	CB224720
			m 2		1,590	527.3	838,407	
クラッシャーラン		C-40			1,144	4,200	4,804,800	
			m 3		1,144	4,200	4,804,800	
計							6,134,737	
							6,134,737	
単価							6,458	
							6,458	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	水平排水材	t7×W300	単位	m	数量	1	単価	661.6
						1		661.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		R-7×300C エントレンマットリア [®] 相当品		1	710	710		
			m	1	710	710		
計						710		
単価						710	円/m	
						710		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm	単位	m ²	数量	1	単価	1,325
						1		1,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,422	1,422	CB410030	
			m ²	1	1,422	1,422		
計						1,422		
単価						1,422	円/m ²	
						1,422		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	1,104
						1		1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 全ての費用		1	1,185	1,185	CB410031	
			m 2	1	1,185	1,185		
	計					1,185		
						1,185		
	単価					1,185	円/m2	
						1,185		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	1,061
						1		1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,139	1,139	CB410040	
			m 2	1	1,139	1,139		
	計					1,139		
						1,139		
	単価					1,139	円/m2	
						1,139		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,175
						1		2,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,335	2,335	CB410240	
			m2	1	2,335	2,335		
	計					2,335		
						2,335		
	単価					2,335	円/m2	
						2,335		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,514
						1		2,514
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,698	2,698	CB410260	
			m2	1	2,698	2,698		
	計					2,698		
						2,698		
	単価					2,698	円/m2	
						2,698		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(t=4cm)	単位	m2	数量	1	単価	1,885
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,023	2,023	CB410261	
			m2	1	2,023	2,023		
	計					2,023		
	単価					2,023	円/m2	
						2,023		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	路床改良	安定処理 t=50cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	1	1,632	1,632		
	計					0		
	単価					1,632	円/m2	
						0		
変更積算単価						1,521	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	緑石	Fa・II型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,529
						1		7,529
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緑石【施工単価】	Fa・II型-200-L2000		1	8,080	8,080		
			m	1	8,080	8,080		
	計					8,080		
	単価					8,080	円/m	
						8,080		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(ターグラウン)	単位	m	数量	1	単価	10,473
						1		10,473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込ヒール式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	11,240	11,240	WB810760	
			m	1	11,240	11,240	単一 34号	
	計					11,240		
	単価					11,240		
						11,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	水平排水		単位	m	数量	1	単価	661.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材		R-7×300C エントレンマツトリア [®] 相当品			1	710	710	
			m		1	710	710	
計							710	
単価							710	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	H鋼杭	H250 H鋼長さ(杭長) 9.0m H鋼平均打込長 8.5m H形鋼 平均引抜長 8.5m	単位	本	数量	1	29,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 9m以下		1	10,380	10,380	WB250210
			本	1	10,380	10,380	単一 35号
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		1	5,665	5,665	WB250250
			本	1	5,665	5,665	単一 36号
	H形鋼杭賃料	H250 9m/本 171日 無 有 3650円 無 1回		1	15,530	15,530	WB251760
			本	1	15,530	15,530	単一 37号
	計					31,575	
						31,575	
	単価					31,580	
						31,580	円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	横矢板	松 t=6cm	単位	m2	数量	1	単価	9,075
						1		9,075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m		1	9,739	9,739	WB251970	
			m 2	1	9,739	9,739	単一 38号	
	計					9,739		
	単価					9,739		
						9,739	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,125,670
						1		1,125,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,208,000	1,208,000	WB010350	
			回	1	1,208,000	1,208,000	単一 39号	
	計					1,208,000		
	単価					1,208,000		
						1,208,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
					98.2		4,893	
					98.2		4,893	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	49.1	3,410	167,431	WB010020		
		t	49.1	3,410	167,431	単一 40号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	t	49.1	4,092	200,917.2	WB010020		
		t	49.1	4,092	200,917.2	単一 41号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	98.2	1,500	147,300	WB010030		
		t	98.2	1,500	147,300	単一 42号		
計					515,648.2			
					515,648.2			
単価					5,251			
					5,251	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	六価加 _μ 溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	6,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加 _μ 溶出試験	環境庁工事第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300		
						7,300	円/検体	