

鏡

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 5 工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584304004	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	159,357,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	145,101,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	187日間 自 令和 7年 9月18日 (当初) 至 令和 8年 3月23日 (1回変更) 至 令和 8年 3月23日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川下流	2 2) 処 分 費 等	743,700
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月15日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その15工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
				1		79,101,498			
				1		70,631,099	1	-8,470,399	
河川土工			式	1					
				1		77,104,770			
				1		67,883,100	1	-9,221,670	
掘削工(ICT)			式	1					
				1		11,999,970			
				1		6,708,420	1	-5,291,550	
掘削(ICT) (下流工区)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	26,700	272.7	7,281,090			単-1号
				24,600	272.7	6,708,420	-2,100	-572,670	
掘削(ICT) (上流工区)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	8,200	272.7	2,236,140			単-2号
				0	272.7	0	-8,200	-2,236,140	
掘削(ICT)水中 (上流工区)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満		m3	3,900	636.6	2,482,740			単-3号
				0	636.6	0	-3,900	-2,482,740	
残土処理工			式	1					
				1		65,104,800			
				1		61,174,680	1	-3,930,120	
土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	32,800	1,341	43,984,800			単-4号
				3,000	1,341	4,023,000	-29,800	-39,961,800	
土砂等運搬 富永	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,000	3,520	7,040,000			単-5号
				0	3,520	0	-2,000	-7,040,000	
土砂等運搬 赤塚	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,000	3,520	7,040,000			単-6号
				0	3,520	0	-2,000	-7,040,000	
土砂等運搬 赤塚	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-7号
				3,700	5,252	19,432,400	3,700	19,432,400	
土砂等運搬 松橋	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,000	3,520	7,040,000			単-8号
				0	3,520	0	-2,000	-7,040,000	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その15工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 千刈	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,990	0 1,342	0 4,012,580	0 2,990		0 4,012,580		単-9号
土砂等運搬 千刈②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,940	0 1,509	0 5,945,460	0 3,940		0 5,945,460		単-10号
土砂等運搬 天ヶ沢	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,010	0 1,732	0 3,481,320	0 2,010		0 3,481,320		単-11号
土砂等運搬 水田	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,260	0 1,732	0 2,182,320	0 1,260		0 2,182,320		単-12号
土砂等運搬 針ヶ曾根	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,600	0 2,626	0 14,705,600	0 5,600		0 14,705,600		単-13号
土砂等運搬 下里	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,100	0 3,520	0 7,392,000	0 2,100		0 7,392,000		単-14号
構造物撤去工		式	0 1		0 260,486		1		260,486	
運搬処理工		式	0 1		0 260,486		1		260,486	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	0 1	0 686	0 686		1		686	単-15号
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0 0.4	0 7,000	0 2,800		0.4		2,800	単-16号
運搬・処分費	混合廃棄物	t	0 0.5	0 130,000	0 65,000		0.5		65,000	単-17号
運搬・処分費	廃プラスチック類	t	0 1.6	0 120,000	0 192,000		1.6		192,000	単-18号

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その15工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
仮設工				1					
			式	1		1,996,728			
				1		2,487,513	1	490,785	
工事用道路工				1		1,715,748			
			式	1		2,071,290	1	355,542	
敷鉄板 (下流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	966	1,160	1,120,560			単-19号
				0	1,160	0	-966	-1,120,560	
敷鉄板 (下流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0	0	0			単-20号
				966	1,498	1,447,068	966	1,447,068	
敷鉄板 (上流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	688	865.1	595,188			単-21号
				0	865.1	0	-688	-595,188	
敷鉄板 (上流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0	0	0			単-22号
				688	907.3	624,222	688	624,222	
汚濁防止工				1		280,980			
			式	0		0	-1	-280,980	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレート φ300 3×20m 2000以上 3000未満		m	20	14,049	280,980			単-23号
				0	14,049	0	-20	-280,980	
除雪工				0		0			
			式	1		416,223	1	416,223	
現場除雪				0		0			内-1号
			式	1		416,223	1	416,223	
直接工事費				1		79,101,498			
			式	1		70,631,099	1	-8,470,399	
共通仮設費				1		10,343,722			
			式	1		19,919,762	1	9,576,040	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 5 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費				1		4,244,012			
			式	1		14,315,876	1	10,071,864	
運搬費				1		2,900,965			
			式	1		2,823,880	1	-77,085	
仮設材運搬費				285.5	10,161	2,900,965			単-24号
			t	0	10,161	0	-285.5	-2,900,965	
仮設材運搬費				0	0	0			単-25号
			t	285.5	9,891	2,823,880	285.5	2,823,880	
準備費				0		0			
			式	1		1,206,150	1	1,206,150	
伐木除根				0	0	0			単-26号
			m2	2,000	258.9	517,800	2,000	517,800	
運搬・処分費	枝葉・幹			0	0	0			単-27号
			t	21	30,500	640,500	21	640,500	
運搬・処分費	根			0	0	0			単-28号
			t	1.1	43,500	47,850	1.1	47,850	
技術管理費				1		544,503			
			式	1		9,145,653	1	8,601,150	
施工調査費				0		0			内-2号
			式	1		101,150	1	101,150	
システム初期費(ICT)				1		544,503			内-3号
			式	1		544,503	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				0		0			内-4号
			式	1		4,530,000	1	4,530,000	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その15工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			式	0 1		0 1,920,000		1	1,920,000	内-5号
BIM/CIM適用工事に要する費用			式	0 1		0 2,050,000		1	2,050,000	内-6号
営繕費			式	0 1		0 408,000		1	408,000	
快適トイレ			式	0 1		0 408,000		1	408,000	内-7号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		798,544 732,193		1	-66,351	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		6,099,710 5,603,886		1	-495,824	
純工事費			式	1 1		89,445,220 90,550,861		1	1,105,641	
現場管理費			式	1 1		23,607,583 22,485,944		1	-1,121,639	
工事原価			式	1 1		113,052,803 157,089,795		1	44,036,992	
一般管理費等			式	1 1		18,857,197 23,430,205		1	4,573,008	
工事価格			式	1 1		131,910,000 180,520,000		1	48,610,000	
消費税相当額			式	1 1		13,191,000 18,052,000		1	4,861,000	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 5 工事(水田地区) (1 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	0 1		0 29,928,990	1	29,928,990	
地盤改良工			式	0 1		0 29,928,990	1	29,928,990	
自走式土質改良工			式	0 1		0 29,928,990	1	29,928,990	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 73.1kg/m3 特 殊土用 フレコン		m3	0 9,100	0 3,162	0 28,774,200	9,100	28,774,200	単-1号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 9,100	0 126.9	0 1,154,790	9,100	1,154,790	単-2号
直接工事費			式	0 1		0 29,928,990	1	29,928,990	
共通仮設費			式	0 1		0 3,199,000	1	3,199,000	
共通仮設費			式	0 1		0 374,000	1	374,000	
現場環境改善費 (率計上)			式	0 1		0 374,000	1	374,000	
共通仮設費 (率計上)			式	0 1		0 2,825,000	1	2,825,000	
純工事費			式	0 1		0 33,127,990	1	33,127,990	
現場管理費			式	0 1		0 10,925,000	1	10,925,000	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT) (下流工区)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	272.7
						1		272.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	299.6	299.6	CB210120	
			m3	1	299.6	299.6		
計						299.6		
単価						299.6		
						299.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT) (上流工区)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	272.7
						1		272.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	299.6	299.6	CB210120	
			m3	1	299.6	299.6		
計						299.6		
単価						299.6		
						299.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	掘削(ICT)水中 (上流工区)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	636.6	
						1		636.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	455.7	455.7	CB210120		
			m3	1	455.7	455.7			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.5	243.5	CB210020		
			m3	1	243.5	243.5			
計						699.2			
単価						699.2			
						699.2	円/m3		

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,341	
						1		1,341	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,473	1,473	CB210110		
			m3	1	1,473	1,473			
計						1,473			
単価						1,473			
						1,473	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 富永	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		1	3,866	3,866	CB210110	
			m3	1	3,866	3,866		
計						3,866		
単価						3,866		
						3,866	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 赤塚	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,866	3,866	CB210110	
			m3	1	3,866	3,866		
計						3,866		
単価						3,866		
						3,866	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 赤塚	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,768	5,768	CB210110	
計						0		
						5,768		
単価						0		
						5,768	円/m3	
変更積算単価						5,252	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 松橋	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,866	3,866	CB210110	
計						3,866		
						3,866		
単価						3,866		
						3,866	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 千刈	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,473	1,473		
計						0		
						1,473		
単価						0		
						1,473	円/m3	
変更積算単価						1,342	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 千刈②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,657	1,657		
計						0		
						1,657		
単価						0		
						1,657	円/m3	
変更積算単価						1,509	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 天ヶ沢	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						1	1,732	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	1,902	1,902		
	計					0		
						1,902		
	単価					0		
						1,902	円/m3	
変更積算単価						1,732	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 水田	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						1	1,732	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	1,902	1,902		
	計					0		
						1,902		
	単価					0		
						1,902	円/m3	
変更積算単価						1,732	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 針ヶ曽根	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	2,884	2,884		
計						0		
						2,884		
単価						0		
						2,884	円/m3	
変更積算単価						2,626	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬 下里	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	3,866	3,866		
計						0		
						3,866		
単価						0		
						3,866	円/m3	
変更積算単価						3,520	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		686	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	0.4	1,716	686.4	CB227010		
	計					0			
	単価					686.4	円/式		
変更積算単価						686	円/式		

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		7,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.5	2,800	7,000	WB020052		
	計					0			
	単価					7,000	円/m3		
変更積算単価						7,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	運搬・処分費	混合廃棄物	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物収集運搬費			t	0	0	0		WYB00003
				t	1	50,000	50,000		
	処分費 (t)			t	0	0	0		WB020052
				t	1	80,000	80,000		単- 30号
	計						0		
							130,000		
	単価						0		
							130,000		円/t
	変更積算単価								
							130,000		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	運搬・処分費	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
産業廃棄物収集運搬費		t	0	0	0	WYB00004		
処分費 (t)		t	1	50,000	50,000			
		t	0	0	0	WB020052		
		t	1	70,000	70,000	単- 31号		
計					0			
					120,000			
単価					0			
					120,000	円/t		
変更積算単価								
					120,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	敷鉄板 (下流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	966	966	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		966	406.2	392,389.2	WB253610		
			m 2	966	406.2	392,389.2	単一 32号		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 81日 無 有		104	8,066	838,864	WB253630		
			枚	104	8,066	838,864	単一 33号		
	計					1,231,253.2			
						1,231,253.2			
	単価					1,275			
						1,275	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	敷鉄板 (下流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					966	0	1,498
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
		m 2	966	406.2	392,389.2	単一 34号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有		0	0	0	WB253630	
		枚	104	11,510	1,197,040	単一 35号	
計					0		
					1,589,429.2		
単価					0		
					1,646	円/m2	
変更積算単価							
					1,498	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-21号 敷鉄板 (上流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2		688	865.1
					688	865.1
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		688	406.2	279,465.6	WB253610
		m 2	688	406.2	279,465.6	単一 32号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 46日 無 有		74	5,056	374,144	WB253630
		枚	74	5,056	374,144	単一 36号
計					653,609.6	
					653,609.6	
単価					950.1	
					950.1	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	敷鉄板 (上流工区)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	688	406.2	279,465.6		単一 34号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	74	5,486	405,964		単一 37号
	計					0		
						685,429.6		
	単価					0		
						996.3		円/m2
	変更積算単価							
						907.3		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続7ポストφ300 3×20m 2000以上3000未満	単位	m	数量	1	単価	14,049
						1		14,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去		1	15,430	15,430	WB253010	
			m	1	15,430	15,430	単- 38号	
	計					15,430		
	単価					15,430		
						15,430	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,161
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166.8	3,570	285.5	595,476	WB010020	10,161
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166.8	3,570	285.5	595,476	単一 40号	10,161
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 冬期割増 無	t	118.7	4,284	285.5	508,510.8	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	118.7	4,284	285.5	508,510.8	単一 41号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	285.5	1,500	285.5	428,250	WB010030	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	285.5	1,500	285.5	428,250	単一 42号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 冬期割増 無	t	285.5	4,284	285.5	1,223,082	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 冬期割増 無	t	285.5	4,284	285.5	1,223,082	単一 41号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	285.5	1,500	285.5	428,250	WB010030	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	285.5	1,500	285.5	428,250	単一 42号	
計						3,183,568.8		
単価						3,183,568.8		
						11,160		
						11,160	円/t	

1次単価表

単-25号		仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					285.5		285.5	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	285.5	3,570	1,019,235	単一 43号	
			t	0	0	0	WB010030	
			t	285.5	1,500	428,250	単一 44号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	285.5	4,284	1,223,082	単一 45号	
			t	0	0	0	WB010030	
			t	285.5	1,500	428,250	単一 44号	
計						0		
						3,098,817		
単価						0		
						10,860	円/t	
変更積算単価						9,891	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	伐木除根	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用		0	0	0	0	CB320590
			m 2	1	258.9	258.9	258.9	
	計					0	258.9	
	単価					0	258.9	円/m2
	変更積算単価					258.9	258.9	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	運搬・処分費	枝葉・幹	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		12tダンプアームロール25m3			0	0	0		WYB00001
			t	1		4,500	4,500		
処分費(t)					0	0	0		WB020052
			t	1		26,000	26,000		単一 46号
計							0		
							30,500		
単価							0		
							30,500		円/t
変更積算単価									
							30,500		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	運搬・処分費	根	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費	12tダンプアームロール		25m3	0	0	0	WYB00002	
			t	1		4,500	4,500		
	処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1		39,000	39,000	単一 47号	
	計						0		
							43,500		
	単価						0		
							43,500	円/t	
	変更積算単価								
							43,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1		
						歩掛使用年月	2026. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 73.1kg/m3 特殊土用 レコン	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理工（自走式土質改良工）		粘性土 73.1kg/m3		0	0	0	WB211720		
			m 3	1	3,162	3,162	単一 3号		
計						0			
						3,162			
単価						0			
						3,162	円/m3		

						単価使用年月	2026. 1		
						歩掛使用年月	2026. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m 3	1	126.9	126.9			
計						0			
						126.9			
単価						0			
						126.9	円/m3		