

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事
工事地名	石川県輪島市久手川町～杉平町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584530030	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	98日間 自 令和 7年12月24日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	662,700
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		308,351,369				
道路土工		式	1		338,980				
掘削工		式	1		338,980				
掘削	土砂	m3	100	337.3	33,730			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,923	292,300			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	129.5	12,950			単-3号	
法面工		式	1		1,158,000				
法面吹付工		式	1		1,158,000				
モルタル吹付	厚10cm	m2	100	11,580	1,158,000			単-4号	
舗装工		式	1		5,908,760				
アスファルト舗装工		式	1		5,908,760				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,430	1,467	2,097,810			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事	(当 初)	事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 舗 装厚 50mm	m2	1,430	2,665	3,810,950			単-6号
擁壁工		式	1		412,200			
プレキャスト擁壁工		式	1		412,200			
L型擁壁	LW-H1500-B I -4000	m	10	41,220	412,200			単-7号
仮設抑止杭工		式	1		275,929,520			
既製杭工		式	1		275,929,520			
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 36.5 m	本	57	3,452,000	196,764,000			単-8号
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1200m m 鋼管長さ(杭長) 25 m	本	18	4,361,000	78,498,000			単-9号
現場取卸(鋼管杭)		t	694.9	960.6	667,520			単-10号
排水構造物工		式	1		9,084,610			
側溝工		式	1		9,084,610			
L型側溝	Lb-150-L2000	m	285	12,800	3,648,000			単-11号

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	285	11,420	3,254,700			単-12号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	512	3,195	1,635,840			単-13号	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	29	18,830	546,070			単-14号	
防護柵工		式	1		3,662,250				
路側防護柵工		式	1		3,662,250				
カーブレール	Gr-B-4E ダークブラウン	m	285	12,850	3,662,250			単-15号	
区画線工		式	1		86,868				
区画線工		式	1		86,868				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	570	152.4	86,868			単-16号	
構造物撤去工		式	1		1,933,337				
構造物取壊し工		式	1		772,219				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	50	9,058	452,900			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	1,430	223.3	319,319			単-18号	
運搬処理工		式	1		1,161,118				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,644	132,200			単-19号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	71	5,158	366,218			単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	6,580	329,000			単-21号	
殻処分	アスファルト殻	m3	71	4,700	333,700			単-22号	
仮設工		式	1		9,836,844				
工事用道路工		式	1		130,944				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	93	1,408	130,944			単-23号	
土留・仮締切工		式	1		9,705,900				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7 m	枚	389	11,580	4,504,620			単-24号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 m	枚	448	11,610	5,201,280			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		308,351,369				
共通仮設費		式	1		68,781,275				
共通仮設費		式	1		41,770,275				
運搬費		式	1		39,308,100				
重建設機械分解組立輸送費		回	14	2,613,000	36,582,000			単-26号	
仮設材運搬費		t	487.5	5,592	2,726,100			単-27号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,399,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		27,011,000				
純工事費		式	1		377,132,644				
現場管理費		式	1		107,973,000				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その4工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		485,105,644				
一般管理費等		式	1		66,554,356				
工事価格		式	1		551,660,000				
消費税相当額		式	1		55,166,000				
工事費計		式	1		606,826,000				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	337.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	337.3	337.3	CB210100	
	計					337.3		
	単価					337.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,923	2,923	CB210110	
	計					2,923		
	単価					2,923	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.5	129.5	CB210610	
計						129.5		
単価						129.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,580	11,580	WB810810 単一 28号	
計						11,580		
単価						11,580	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,467	1,467	CB410030	
計						1,467		
単価						1,467	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,665	2,665	CB410260	
計						2,665		
単価						2,665	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	L型擁壁	LW-H1500-B I -4000	単位	m	数量	10	単価	41,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁【施工単価】		LW-H1500-B I -4000	m	10	32,600	326,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1.4	36,750	51,450	CB240010	
(均しコンクリート規格:18-8-40BB W/C≦65%)								
基礎材		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m ²	14	2,478	34,692	CB440840	
計						412,142		
単価						41,220	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 36.5m	単位	本	数量		1	単価	3,452,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
回転杭工		開口タイプ 有 20≦N<40 12mm 800mm 32mを超え48m以下	本	1	3,452,000	3,452,000	WB230110 単一 29号		
計						3,452,000			
単価						3,452,000	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 25m	単位	本	数量		1	単価	4,361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
回転杭工		開口タイプ 有 20≦N<40 16mm 1,200mm 16mを超え32m以下	本	1	4,361,000	4,361,000	WB230110 単一 30号		
計						4,361,000			
単価						4,361,000	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量		単価	960.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場取卸(鋼管杭)	ラフテレ-ンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊標準	t	1	960.6	960.6	CB225230	
	計					960.6		
	単価					960.6	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	L型側溝	Lb-150-L2000	単位	m	数量		単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型側溝【施工単価】	Lb-150-L2000	m	1	12,800	12,800		
	計					12,800		
	単価					12,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量			1	単価	11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツジャラン 40~0 0.4m3/10m	m	1	11,420	11,420	WB821410 単一 31号			
計						11,420				
単価						11,420	円/m			

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量			1	単価	3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,195	3,195	WB821430 単一 32号			
計						3,195				
単価						3,195	円/枚			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,830	18,830		WB821430 単一 33号
	計					18,830		
	単価					18,830		円/枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,550	1,550		WB810540 単一 34号
	標準型路側用ガードレール	Gr-B-4E 標準4色	m	1	11,300	11,300		
	計					12,850		
	単価					12,850		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.4	152.4	WB821210 単一 35号	
計						152.4		
単価						152.4	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	9,058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	9,058	9,058	WB824010 単一 36号	
計						9,058		
単価						9,058	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	223.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223.3	223.3	CB430310	
計						223.3		
単価						223.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,644	2,644	CB227010	
計						2,644		
単価						2,644	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,158	5,158	CB227010	
計						5,158		
単価						5,158	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	2,800	6,580	WB020052 単一 37号	
計						6,580		
単価						6,580	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	処分	アスファルト	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.35	2,000	4,700	WB020052		
計						4,700	単- 38号		
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		93	単価	1,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	93	438.6	40,789.8	WB253610		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 92日 無 有	枚	10	9,012	90,120	WB253630		
計						130,909.8	単- 40号		
単価						1,408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7m	単位	枚	数量		1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	1	9,594	9,594	WB250200		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 8m/枚 59日 有 790日 無	枚	1	1,982	1,982	WB250150		
計						11,576			
単価						11,580	円/枚		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9m	単位	枚	数量		1	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	1	9,594	9,594	WB250200		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 10m/枚 48日 有 779日 無	枚	1	2,016	2,016	WB250150		
計						11,610			
単価						11,610	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	14	単価	2,613,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[鋼管杭]							
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クロークレーン排2014年100t)	回	6	2,883,000	17,298,000	WB010350	単一 44号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	6	2,773,000	16,638,000	WB010350	単一 45号
[鋼矢板]							
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,322,000	2,644,000	WB010350	単一 46号
計					36,580,000		
単価					2,613,000		円/回

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	487.5	単価	5,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[往路]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.6km 12m以内 冬期割増 無	t	471.5	4,092	1,929,378	WB010020	単一 47号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	471.5	1,500	707,250	WB010030	単一 48号
[復路]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.6km 12m以内 冬期割増 無	t	16	4,092	65,472	WB010020	単一 47号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	16	1,500	24,000	WB010030	単一 48号
計					2,726,100		
単価					5,592	円/t	