鏡

１．工事名

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊野積地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 1月			１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
２）	事務所名	信濃川河川事務所　工　務　課			１４）	単価適用年月	2023年12月		
３）	工事番号	2184330006			１５）	歩掛適用年月	2022年 1月		
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官			１６）	スライド回数	1回		
５）	変更回数	9回					2023年12月 1日		
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事			１７）	前請負工事費	20,768,484,000		
７）	工 事 量				１８）	前請負代金額	19,916,160,000		
８）	工　　期	1519日間	自	令和 4年 2月 2日	１９）	随 意 契 約 額	0		
		（当初）	至	令和 6年12月20日	２０）	共通仮設費対象額			
		（ 9回変更）	至	令和 8年 3月31日	２１）	現場管理費対象額			
９）	施 工 県	新潟県			２２）	一般管理費等対象額			
１０）	地　　区	三蒲(2001年7月～)			２３）	処 分 費 等	24,395,782		
１１）	河川・路線	大河津分水路			２４）	公 告 日	令和 4年 1月14日		
１２）	設計年月	令和 8年 1月							

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床止め･床固め			1		1,107,075,770			
			0.8		933,200,000			2022. 1
			0.2		173,875,770			
		式	0.2		173,875,770	0	0	2023.12
工場製作工			1		1,107,075,770			
			0.8		933,200,000			2022. 1
			0.2		173,875,770			
		式	0.2		173,875,770	0	0	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ製作工			1		173,875,770			
			0		0			2022. 1
			1		173,875,770			
		式	1		173,875,770	0	0	2023.12
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		3		82,950,000			単-1号
	手部（越流部）SUS821		0	0	0			2022. 1
	L1		3		82,950,000			
		基	0	27,650,000	0	-3	-82,950,000	2023.12
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		0		0			単-2号
	手部（越流部）SUS821		0	0	0			2022. 1
	L1		0		0			
		基	3	27,650,000	82,950,000	3	82,950,000	2023.12
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		3		49,530,000			単-3号
	手部（水叩き部）SUS8		0	0	0			2022. 1
	21L1		3		49,530,000			
		基	0	16,510,000	0	-3	-49,530,000	2023.12
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		0		0			単-4号
	手部（水叩き部）SUS8		0	0	0			2022. 1
	21L1		0		0			
		基	3	16,510,000	49,530,000	3	49,530,000	2023.12
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩		79		2,486,130			単-5号
	き部）SUS821L ﾘｰﾝ二		0	0	0			2022. 1
	相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)		79		2,486,130			
	t=10mm	枚	0	31,470	0	-79	-2,486,130	2023.12
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩		0		0			単-6号
	き部）SUS821L ﾘｰﾝ二		0	0	0			2022. 1
	相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)		0		0			
	t=10mm	枚	79	31,470	2,486,130	79	2,486,130	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩		1		109,400			単-7号
	き部） SUS821L ﾘｰﾝ二		0	0	0			2022. 1
	相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)		1		109,400			
	t=10mm	枚	0	109,400	0	-1	-109,400	2023.12
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩		0		0			単-8号
	き部） SUS821L ﾘｰﾝ二		0	0	0			2022. 1
	相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)		0		0			
	t=10mm	枚	1	109,400	109,400	1	109,400	2023.12
製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS8		1		4,383,000			単-9号
	21L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7		0	0	0			2022. 1
	.80g･cm3） t=10mm		1		4,383,000			
		枚	0	4,383,000	0	-1	-4,383,000	2023.12
製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS8		0		0			単-10号
	21L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7		0	0	0			2022. 1
	.80g･cm3） t=10mm		0		0			
		枚	1	4,383,000	4,383,000	1	4,383,000	2023.12
製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS82		5		7,995,000			単-11号
	1L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.		0	0	0			2022. 1
	80g･cm3） t=10mm		5		7,995,000			
		枚	0	1,599,000	0	-5	-7,995,000	2023.12
製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS82		0		0			単-12号
	1L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.		0	0	0			2022. 1
	80g･cm3） t=10mm		0		0			
		枚	5	1,599,000	7,995,000	5	7,995,000	2023.12
製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM		2		15,484,000			単-13号
	2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽ		0	0	0			2022. 1
	ﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3） t=		2		15,484,000			
	10mm	枚	0	7,742,000	0	-2	-15,484,000	2023.12
製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM		0		0			単-14号
	2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽ		0	0	0			2022. 1
	ﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3） t=		0		0			
	10mm	枚	2	7,742,000	15,484,000	2	15,484,000	2023.12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350		864		10,938,240			単-15号
			0	0	0			2022. 1
			864		10,938,240			
		組	0	12,660	0	-864	-10,938,240	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350		0		0			単-16号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		組	864	12,660	10,938,240	864	10,938,240	2023.12
減勢工製作工			1		933,200,000			
			1		933,200,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
製作加工	1列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)		10		519,600,000			単-17号
			10	51,960,000	519,600,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	67,800,000	0	0	0	2023.12
製作加工	2列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)		11		282,810,000			単-18号
			11	25,710,000	282,810,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	33,830,000	0	0	0	2023.12
製作加工	3列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)		11		130,790,000			単-19号
			11	11,890,000	130,790,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	15,630,000	0	0	0	2023.12
工場純工事費			1		1,107,075,770			
			0.8		933,200,000			
			0.2		173,875,770			
		式	0.2		173,875,770	0	0	
（工場製作原価）			1		1,107,075,770			
			0.8		933,200,000			
			0.2		173,875,770			
		式	0.2		173,875,770	0	0	
床止め･床固め			1		11,274,083,805			
			0.4		4,771,964,265			2022. 1
			0.6		6,502,119,540			
		式	0.6		6,502,119,540	0	0	2023.12
工場製品輸送工			1		8,960,000			
			0		0			2022. 1
			1		8,960,000			
		式	1		8,960,000	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工			1		8,960,000			
			0		0			2022. 1
			1		8,960,000			
		式	1		8,960,000	0	0	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送	陸上輸送		1		2,830,000			内-1号
			0		0			2022. 1
			1		2,830,000			
		式	0		0	-1	-2,830,000	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送	陸上輸送		0		0			内-2号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,830,000	1	2,830,000	2023.12
減勢工輸送	陸上輸送		1		6,130,000			内-3号
			0		0			2022. 1
			1		6,130,000			
		式	0		0	-1	-6,130,000	2023.12
減勢工輸送	陸上輸送		0		0			内-4号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		6,130,000	1	6,130,000	2023.12
河川土工			1		741,497,140			
			0.5		385,534,800			2022. 1
			0.5		355,962,340			
		式	0.5		355,962,340	0	0	2023.12
掘削工			1		741,497,140			
			0.5		385,534,800			2022. 1
			0.5		355,962,340			
		式	0.5		355,962,340	0	0	2023.12
掘削（水中）、流用処理	ﾚｷ質土		2,000		50,400,000			単-20号
			2,000	25,200	50,400,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	28,340	0	0	0	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		14,300		379,523,420			単-21号
			8,197	25,200	206,564,400			2022. 1
			6,103		172,959,020			
		m3	0	28,340	0	-6,103	-172,959,020	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		0		0			単-22号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	6,103	28,340	172,959,020	6,103	172,959,020	2023.12
掘削（水中）、流用処理	硬岩		480		30,024,000			単-23号
			0	0	0			2022. 1
			480		30,024,000			
		m3	0	62,550	0	-480	-30,024,000	2023.12
掘削（水中）、流用処理	硬岩		0		0			単-24号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	480	62,550	30,024,000	480	30,024,000	2023.12
掘削（置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土		10,500		281,549,720			単-25号
			5,102	25,200	128,570,400			2022. 1
			5,398		152,979,320			
		m3	0	28,340	0	-5,398	-152,979,320	2023.12
掘削（置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土		0		0			単-26号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	5,398	28,340	152,979,320	5,398	152,979,320	2023.12
床固め工			1		2,449,250,740			
			0.2		403,399,835			2022. 1
			0.8		2,045,850,905			
		式	0.8		2,045,850,905	0	0	2023.12
鋼殻ケーソン設置工			1		328,077,191			
【PM7】			0.3		99,363,245			2022. 1
			0.7		228,713,946			
		式	0.7		228,713,946	0	0	2023.12
艤装設備			1		1,630,582			内-5号
【PM7単独】			0.6		969,245			2022. 1
			0.4		661,337			
		式	0		0	-0.4	-661,337	2023.12
艤装設備			0		0			内-6号
【PM7単独】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		661,337	1	661,337	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		3,000		104,450,160			単-27号
			2,852	34,500	98,394,000			2022. 1
			148		6,056,160			
		m3	0	40,920	0	-148	-6,056,160	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		0		0			単-28号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	148	40,920	6,056,160	148	6,056,160	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		260		29,796,000			単-29号
			0	0	0			2022. 1
			260		29,796,000			
		m3	0	114,600	0	-260	-29,796,000	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			単-30号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	260	114,600	29,796,000	260	29,796,000	2023.12
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		520		57,876,000			単-31号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2022. 1
			520		57,876,000			
		m2	0	111,300	0	-520	-57,876,000	2023.12
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		0		0			単-32号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	520	111,300	57,876,000	520	57,876,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,713,509			内-7号
			0		0			2022. 1
			1		1,713,509			
		基	0		0	-1	-1,713,509	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			内-8号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		基	1		1,713,509	1	1,713,509	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			1		93,530			単-33号
			0	0	0			2022. 1
			1		93,530			
		基	0	93,530	0	-1	-93,530	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			0		0			単-34号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	93,530	93,530	1	93,530	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		1		15,270,000			単-35号
			0	0	0			2022. 1
			1		15,270,000			
		基	0	15,270,000	0	-1	-15,270,000	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		0		0			単-36号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	15,270,000	15,270,000	1	15,270,000	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		1,036		37,917,600			単-37号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2022. 1
			1,036		37,917,600			
		m3	0	36,600	0	-1,036	-37,917,600	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		0		0			単-38号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	1,036	36,600	37,917,600	1,036	37,917,600	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		714		32,544,120			単-39号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		714		32,544,120			
		m3	0	45,580	0	-714	-32,544,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-40号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	714	45,580	32,544,120	714	32,544,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		655		28,826,550			単-41号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		655		28,826,550			
		m3	0	44,010	0	-655	-28,826,550	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-42号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	655	44,010	28,826,550	655	28,826,550	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		141		7,938,300			単-43号
			0	0	0			2022. 1
			141		7,938,300			
		m3	0	56,300	0	-141	-7,938,300	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0		0			単-44号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	141	56,300	7,938,300	141	7,938,300	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		226		10,020,840			単-45号
			0	0	0			2022. 1
			226		10,020,840			
		m3	0	44,340	0	-226	-10,020,840	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0		0			単-46号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	226	44,340	10,020,840	226	10,020,840	2023.12
鋼殻ケーソン設置工			1		334,410,591			
【PM8】			0.3		100,708,745			2022. 1
			0.7		233,701,846			
		式	0.7		233,701,846	0	0	2023.12
艤装設備			1		1,630,582			内-9号
【PM8単独】			0.6		969,245			2022. 1
			0.4		661,337			
		式	0		0	-0.4	-661,337	2023.12
艤装設備			0		0			内-10号
【PM8単独】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		661,337	1	661,337	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		3,100		108,291,780			単-47号
			2,891	34,500	99,739,500			2022. 1
			209		8,552,280			
		m3	0	40,920	0	-209	-8,552,280	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		0		0			単-48号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	209	40,920	8,552,280	209	8,552,280	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		260		30,368,000			単-49号
			0	0	0			2022. 1
			260		30,368,000			
		m3	0	116,800	0	-260	-30,368,000	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			単-50号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	260	116,800	30,368,000	260	30,368,000	2023.12
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		530		59,042,000			単-51号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2022. 1
			530		59,042,000			
		m2	0	111,400	0	-530	-59,042,000	2023.12
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		0		0			単-52号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	530	111,400	59,042,000	530	59,042,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,713,509			内-11号
			0		0			2022. 1
			1		1,713,509			
		基	0		0	-1	-1,713,509	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			内-12号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		基	1		1,713,509	1	1,713,509	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			1		93,530			単-53号
			0	0	0			2022. 1
			1		93,530			
		基	0	93,530	0	-1	-93,530	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			0		0			単-54号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	93,530	93,530	1	93,530	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		1		15,270,000			単-55号
			0	0	0			2022. 1
			1		15,270,000			
		基	0	15,270,000	0	-1	-15,270,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		0		0			単-56号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	15,270,000	15,270,000	1	15,270,000	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1,036		37,917,600			単-57号
			0	0	0			2022. 1
			1,036		37,917,600			
		m3	0	36,600	0	-1,036	-37,917,600	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		0		0			単-58号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	1,036	36,600	37,917,600	1,036	37,917,600	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		714		32,544,120			単-59号
			0	0	0			2022. 1
			714		32,544,120			
		m3	0	45,580	0	-714	-32,544,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0		0			単-60号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	714	45,580	32,544,120	714	32,544,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		655		28,826,550			単-61号
			0	0	0			2022. 1
			655		28,826,550			
		m3	0	44,010	0	-655	-28,826,550	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0		0			単-62号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	655	44,010	28,826,550	655	28,826,550	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		141		7,938,300			単-63号
			0	0	0			2022. 1
			141		7,938,300			
		m3	0	56,300	0	-141	-7,938,300	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0		0			単-64号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	141	56,300	7,938,300	141	7,938,300	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		243		10,774,620			単-65号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		243		10,774,620			
		m3	0	44,340	0	-243	-10,774,620	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-66号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	243	44,340	10,774,620	243	10,774,620	2023.12
鋼殻ケーソン設置工			1		337,730,191			
【PM9】			0.3		107,229,245			2022. 1
			0.7		230,500,946			
		式	0.7		230,500,946	0	0	2023.12
艤装設備			1		1,630,582			内-13号
【PM9単独】			0.6		969,245			2022. 1
			0.4		661,337			
		式	0		0	-0.4	-661,337	2023.12
艤装設備			0		0			内-14号
【PM9単独】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		661,337	1	661,337	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		3,200		111,170,400			単-67号
			3,080	34,500	106,260,000			2022. 1
			120		4,910,400			
		m3	0	40,920	0	-120	-4,910,400	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		0		0			単-68号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	120	40,920	4,910,400	120	4,910,400	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		270		30,942,000			単-69号
			0	0	0			2022. 1
			270		30,942,000			
		m3	0	114,600	0	-270	-30,942,000	2023.12
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			単-70号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	270	114,600	30,942,000	270	30,942,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		530		59,042,000			単-71号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2022. 1
			530		59,042,000			
		m2	0	111,400	0	-530	-59,042,000	2023.12
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		0		0			単-72号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	530	111,400	59,042,000	530	59,042,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,713,509			内-15号
			0		0			2022. 1
			1		1,713,509			
		基	0		0	-1	-1,713,509	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			内-16号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		基	1		1,713,509	1	1,713,509	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			1		93,530			単-73号
			0	0	0			2022. 1
			1		93,530			
		基	0	93,530	0	-1	-93,530	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			0		0			単-74号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	93,530	93,530	1	93,530	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		1		15,270,000			単-75号
			0	0	0			2022. 1
			1		15,270,000			
		基	0	15,270,000	0	-1	-15,270,000	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		0		0			単-76号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	15,270,000	15,270,000	1	15,270,000	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		1,036		37,917,600			単-77号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2022. 1
			1,036		37,917,600			
		m3	0	36,600	0	-1,036	-37,917,600	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		0		0			単-78号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	1,036	36,600	37,917,600	1,036	37,917,600	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		714		32,544,120			単-79号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		714		32,544,120			
		m3	0	45,580	0	-714	-32,544,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-80号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	714	45,580	32,544,120	714	32,544,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		655		28,826,550			単-81号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		655		28,826,550			
		m3	0	44,010	0	-655	-28,826,550	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-82号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	655	44,010	28,826,550	655	28,826,550	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		141		7,938,300			単-83号
	ﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0	0	0			2022. 1
			141		7,938,300			
		m3	0	56,300	0	-141	-7,938,300	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-84号
	ﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	141	56,300	7,938,300	141	7,938,300	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		240		10,641,600			単-85号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		240		10,641,600			
		m3	0	44,340	0	-240	-10,641,600	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-86号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	240	44,340	10,641,600	240	10,641,600	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ケーソン設置工			1		64,969,729			
【PM4,5,6】			0.4		27,444,600			2022. 1
			0.6		37,525,129			
		式	0.6		37,525,129	0	0	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		919		36,667,320			単-87号
【PM4,5,6】	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		711	38,600	27,444,600			2022. 1
	C≦55%		208		9,222,720			
		m3	0	44,340	0	-208	-9,222,720	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-88号
【PM4,5,6】	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	208	44,340	9,222,720	208	9,222,720	2023.12
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去	PM4		1		6,132,937			内-17号
			0		0			2022. 1
			1		6,132,937			
		式	0		0	-1	-6,132,937	2023.12
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去	PM4		0		0			内-18号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		6,132,937	1	6,132,937	2023.12
潜水基地設置・撤去	PM5		1		22,147,702			内-19号
			0		0			2022. 1
			1		22,147,702			
		式	0		0	-1	-22,147,702	2023.12
潜水基地設置・撤去	PM5		0		0			内-20号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		22,147,702	1	22,147,702	2023.12
現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】			1.9		8,770			単-89号
			0	0	0			2022. 1
			1.9		8,770			
		t	0	4,616	0	-1.9	-8,770	2023.12
現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0		0			単-90号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	1.9	4,616	8,770	1.9	8,770	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬【PM5潜水基地】			2.8		13,000			単-91号
			0	0	0			2022. 1
			2.8		13,000			
		t	0	4,643	0	-2.8	-13,000	2023.12
現場発生品運搬【PM5潜水基地】			0		0			単-92号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	2.8	4,643	13,000	2.8	13,000	2023.12
鋼殻ケーソン設置工			1		575,619,351			
【PM7,8,9】			0.1		15,510,000			2022. 1
			0.9		560,109,351			
		式	0.9		560,109,351	0	0	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		207		9,178,380			単-93号
【PM7,8,9】	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		207		9,178,380			
		m3	0	44,340	0	-207	-9,178,380	2023.12
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-94号
【PM7,8,9】	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	207	44,340	9,178,380	207	9,178,380	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）			1		131,900,000			単-95号
			0	0	0			2022. 1
			1		131,900,000			
		基	0	131,900,000	0	-1	-131,900,000	2023.12
ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）			0		0			単-96号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	131,900,000	131,900,000	1	131,900,000	2023.12
3函2段階係留設備			1		20,355,733			内-21号
			0		0			2022. 1
			1		20,355,733			
		式	0		0	-1	-20,355,733	2023.12
3函2段階係留設備			0		0			内-22号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		20,355,733	1	20,355,733	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】			1		25,671,058			内-23号
			0		0			2022. 1
			1		25,671,058			
		式	0		0	-1	-25,671,058	2023.12
ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】			0		0			内-24号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		25,671,058	1	25,671,058	2023.12
止水壁補強			1		28,496,639			内-25号
			0		0			2022. 1
			1		28,496,639			
		式	0		0	-1	-28,496,639	2023.12
止水壁補強			0		0			内-26号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		28,496,639	1	28,496,639	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃			1		299,120,541			内-27号
			0		0			2022. 1
			1		299,120,541			
		式	0		0	-1	-299,120,541	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃			0		0			内-28号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		299,120,541	1	299,120,541	2023.12
沈設作業費・艤装費			3		40,170,000			単-97号
			0	0	0			2022. 1
			3		40,170,000			
		基	0	13,390,000	0	-3	-40,170,000	2023.12
沈設作業費・艤装費			0		0			単-98号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	3	13,390,000	40,170,000	3	40,170,000	2023.12
起重機船(400t吊)改造・艤装			1		15,510,000			内-29号
			1		15,510,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【			1		5,217,000			単-99号
PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			1		5,217,000			
		回	0	5,217,000	0	-1	-5,217,000	2023.12
組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【			0		0			単-100号
PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		回	1	5,217,000	5,217,000	1	5,217,000	2023.12
本堤工			1		171,156,776			
			0		0			2022. 1
			1		171,156,776			
		式	1		171,156,776	0	0	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')	SUS821L1　t=10mm		2		441,600			単-101号
【PM7・PM8】			0	0	0			2022. 1
			2		441,600			
		基	0	220,800	0	-2	-441,600	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')	SUS821L1　t=10mm		0		0			単-102号
【PM7・PM8】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	2	220,800	441,600	2	441,600	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')	SUS821L1　t=10mm		1		220,800			単-103号
【PM9】			0	0	0			2022. 1
			1		220,800			
		基	0	220,800	0	-1	-220,800	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')	SUS821L1　t=10mm		0		0			単-104号
【PM9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	220,800	220,800	1	220,800	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）			74		54,530,600			単-105号
			0	0	0			2022. 1
			74		54,530,600			
		枚	0	736,900	0	-74	-54,530,600	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）			0		0			単-106号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		枚	74	736,900	54,530,600	74	54,530,600	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）			1		25,023,860			内-30号
			0		0			2022. 1
			1		25,023,860			
		式	0		0	-1	-25,023,860	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）			0		0			内-31号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		25,023,860	1	25,023,860	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1		121		1,795,640			単-107号
	t=10mm		0	0	0			2022. 1
			121		1,795,640			
		m	0	14,840	0	-121	-1,795,640	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1		0		0			単-108号
	t=10mm		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m	121	14,840	1,795,640	121	1,795,640	2023.12
側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400 t=		32		296,736			単-109号
	6mm		0	0	0			2022. 1
			32		296,736			
		m	0	9,273	0	-32	-296,736	2023.12
側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400 t=		0		0			単-110号
	6mm		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m	32	9,273	296,736	32	296,736	2023.12
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%		2,049		70,608,540			単-111号
			0	0	0			2022. 1
			2,049		70,608,540			
		m3	0	34,460	0	-2,049	-70,608,540	2023.12
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%		0		0			単-112号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	2,049	34,460	70,608,540	2,049	70,608,540	2023.12
側部鋼製型枠撤去（Type-B'）			2		14,604,000			単-113号
【PM7,8】			0	0	0			2022. 1
			2		14,604,000			
		基	0	7,302,000	0	-2	-14,604,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部鋼製型枠撤去（Type-B'）			0		0			単-114号
【PM7,8】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	2	7,302,000	14,604,000	2	14,604,000	2023.12
側部鋼製型枠撤去（Type-D'）			1		3,635,000			単-115号
【PM9】			0	0	0			2022. 1
			1		3,635,000			
		基	0	3,635,000	0	-1	-3,635,000	2023.12
側部鋼製型枠撤去（Type-D'）			0		0			単-116号
【PM9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	3,635,000	3,635,000	1	3,635,000	2023.12
継手工			1		637,286,911			
			0.1		53,144,000			2022. 1
			0.9		584,142,911			
		式	0.9		584,142,911	0	0	2023.12
流水対策板設置	SP-25H		6		6,234,000			単-117号
【上流部】			2	913,000	1,826,000			2022. 1
			4		4,408,000			
		箇所	0	1,102,000	0	-4	-4,408,000	2023.12
流水対策板設置	SP-25H		0		0			単-118号
【上流部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	4	1,102,000	4,408,000	4	4,408,000	2023.12
流水対策板設置	PL-4.7x1.95 t=36		6		3,658,800			単-119号
【上流部】			2	548,000	1,096,000			2022. 1
			4		2,562,800			
		箇所	0	640,700	0	-4	-2,562,800	2023.12
流水対策板設置	PL-4.7x1.95 t=36		0		0			単-120号
【上流部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	4	640,700	2,562,800	4	2,562,800	2023.12
流水対策板設置	鋼矢板Ⅱ型		6		15,548,000			単-121号
【下流部】			2	2,430,000	4,860,000			2022. 1
			4		10,688,000			
		箇所	0	2,672,000	0	-4	-10,688,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流水対策板設置	鋼矢板Ⅱ型		0		0			単-122号
【下流部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	4	2,672,000	10,688,000	4	10,688,000	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他		6		4,808,400			単-123号
			2	807,000	1,614,000			2022. 1
			4		3,194,400			
		箇所	0	798,600	0	-4	-3,194,400	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他		0		0			単-124号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	4	798,600	3,194,400	4	3,194,400	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		6		38,462,000			単-125号
【水叩き部】			2	6,137,000	12,274,000			2022. 1
			4		26,188,000			
		箇所	0	6,547,000	0	-4	-26,188,000	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		0		0			単-126号
【水叩き部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	4	6,547,000	26,188,000	4	26,188,000	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		6		38,462,000			単-127号
【越流部】			2	6,137,000	12,274,000			2022. 1
			4		26,188,000			
		箇所	0	6,547,000	0	-4	-26,188,000	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		0		0			単-128号
【越流部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	4	6,547,000	26,188,000	4	26,188,000	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強			1		286,234,806			内-32号
【PM1～PM9】			0		0			2022. 1
			1		286,234,806			
		式	0		0	-1	-286,234,806	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強			0		0			内-33号
【PM1～PM9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		286,234,806	1	286,234,806	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強			1		15,643,354			内-34号
【PM1-2間他】			0		0			2022. 1
			1		15,643,354			
		式	0		0	-1	-15,643,354	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強			0		0			内-35号
【PM1-2間他】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		15,643,354	1	15,643,354	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,500		63,310,000			単-129号
【基礎部】	ﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W		500	38,400	19,200,000			2022. 1
	/C≦55%		1,000		44,110,000			
		m3	0	44,110	0	-1,000	-44,110,000	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-130号
【基礎部】	ﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	1,000	44,110	44,110,000	1,000	44,110,000	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		2,186		98,632,320			単-131号
【越流部】	ﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		2,186		98,632,320			
		m3	0	45,120	0	-2,186	-98,632,320	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-132号
【越流部】	ﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	2,186	45,120	98,632,320	2,186	98,632,320	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L		458		16,753,640			単-133号
【越流部】	W/C≦58%		0	0	0			2022. 1
			458		16,753,640			
		m3	0	36,580	0	-458	-16,753,640	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L		0		0			単-134号
【越流部】	W/C≦58%		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	458	36,580	16,753,640	458	16,753,640	2023.12
通路足場設置・撤去			1		19,146,051			内-36号
【継手PL補強用】			0		0			2022. 1
			1		19,146,051			
		式	0		0	-1	-19,146,051	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更） （１回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通路足場設置・撤去			0		0			内-37号
【継手PL補強用】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		19,146,051	1	19,146,051	2023.12
簡易流水対策設置・撤去			1		20,489,400			内-38号
【継手PL補強用】			0		0			2022. 1
			1		20,489,400			
		式	0		0	-1	-20,489,400	2023.12
簡易流水対策設置・撤去			0		0			内-39号
【継手PL補強用】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		20,489,400	1	20,489,400	2023.12
簡易流水対策設置・撤去			1		9,896,780			内-40号
【PM67間継手部】			0		0			2022. 1
			1		9,896,780			
		式	0		0	-1	-9,896,780	2023.12
簡易流水対策設置・撤去			0		0			内-41号
【PM67間継手部】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		9,896,780	1	9,896,780	2023.12
現場発生品運搬			1.6		7,360			単-135号
【簡易流水対策】			0	0	0			2022. 1
			1.6		7,360			
		t	0	4,600	0	-1.6	-7,360	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-136号
【簡易流水対策】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	1.6	4,600	7,360	1.6	7,360	2023.12
減勢工			1		2,601,906,082			
			0.3		706,526,855			2022. 1
			0.7		1,895,379,227			
		式	0.7		1,895,379,227	0	0	2023.12
減勢工			1		2,601,906,082			
			0.3		706,526,855			2022. 1
			0.7		1,895,379,227			
		式	0.7		1,895,379,227	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		8		48,208,000			単-137号
【1列目】			8	6,026,000	48,208,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	6,522,000	0	0	0	2023.12
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		11		69,410,000			単-138号
【1列目】			1	5,860,000	5,860,000			2022. 1
			10		63,550,000			
		基	0	6,355,000	0	-10	-63,550,000	2023.12
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		0		0			単-139号
【1列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	10	6,355,000	63,550,000	10	63,550,000	2023.12
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		20		80,212,000			単-140号
【2列目】			9	3,839,000	34,551,000			2022. 1
			11		45,661,000			
		基	0	4,151,000	0	-11	-45,661,000	2023.12
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		0		0			単-141号
【2列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	11	4,151,000	45,661,000	11	45,661,000	2023.12
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		20		52,142,000			単-142号
【3列目】			9	2,496,000	22,464,000			2022. 1
			11		29,678,000			
		基	0	2,698,000	0	-11	-29,678,000	2023.12
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		0		0			単-143号
【3列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	11	2,698,000	29,678,000	11	29,678,000	2023.12
減勢工鋼殻補強			23		47,702,000			単-144号
【1,2,3列目】			0	0	0			2022. 1
			23		47,702,000			
		基	0	2,074,000	0	-23	-47,702,000	2023.12
減勢工鋼殻補強			0		0			単-145号
【1,2,3列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	23	2,074,000	47,702,000	23	47,702,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		8		3,624,000			単-146号
【1列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		8	453,000	3,624,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	471,400	0	0	0	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		11		5,203,000			単-147号
【1列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2022. 1
			11		5,203,000			
		基	0	473,000	0	-11	-5,203,000	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		0		0			単-148号
【1列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	11	473,000	5,203,000	11	5,203,000	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		7		1,071,000			単-149号
【2列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		7	153,000	1,071,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	160,000	0	0	0	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		13		2,085,200			単-150号
【2列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2022. 1
			13		2,085,200			
		基	0	160,400	0	-13	-2,085,200	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		0		0			単-151号
【2列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	13	160,400	2,085,200	13	2,085,200	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		6		654,000			単-152号
【3列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		6	109,000	654,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	114,400	0	0	0	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		14		1,604,400			単-153号
【3列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2022. 1
			14		1,604,400			
		基	0	114,600	0	-14	-1,604,400	2023.12
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		0		0			単-154号
【3列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	14	114,600	1,604,400	14	1,604,400	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上運搬			1		14,107,666			内-42号
【1,2,3列目】			0		0			2022. 1
			1		14,107,666			
		式	0		0	-1	-14,107,666	2023.12
減勢工陸上運搬			0		0			内-43号
【1,2,3列目】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		14,107,666	1	14,107,666	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		19		19,997,000			単-155号
【1列目】			8	1,016,000	8,128,000			2022. 1
			11		11,869,000			
		基	0	1,079,000	0	-11	-11,869,000	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		0		0			単-156号
【1列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	11	1,079,000	11,869,000	11	11,869,000	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		20		11,043,800			単-157号
【2列目】			7	531,000	3,717,000			2022. 1
			13		7,326,800			
		基	0	563,600	0	-13	-7,326,800	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		0		0			単-158号
【2列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	13	563,600	7,326,800	13	7,326,800	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		20		8,344,400			単-159号
【3列目】			6	400,000	2,400,000			2022. 1
			14		5,944,400			
		基	0	424,600	0	-14	-5,944,400	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		0		0			単-160号
【3列目】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	14	424,600	5,944,400	14	5,944,400	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-1,2,3,9		8		2,312,000			単-161号
【1列目】			8	289,000	2,312,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	309,900	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-8,10		8		1,728,000			単-162号
【1列目】			8	216,000	1,728,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	231,600	0	0	0	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5		7		756,000			単-163号
【2列目】			7	108,000	756,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	115,800	0	0	0	2023.12
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5		6		648,000			単-164号
【3列目】			6	108,000	648,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	115,800	0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		2,780		110,480,660			単-165号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		2,421	39,000	94,419,000			2022. 1
	/C≦55%		359		16,061,660			
		m3	0	44,740	0	-359	-16,061,660	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		0		0			単-166号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	359	44,740	16,061,660	359	16,061,660	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		3,286		147,015,640			単-167号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		3,286		147,015,640			
		m3	0	44,740	0	-3,286	-147,015,640	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		0		0			単-168号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	3,286	44,740	147,015,640	3,286	147,015,640	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		1,254		52,089,200			単-169号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		943	40,100	37,814,300			2022. 1
	/C≦55%		311		14,274,900			
		m3	0	45,900	0	-311	-14,274,900	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		0		0			単-170号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	311	45,900	14,274,900	311	14,274,900	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,629		74,771,100			単-171号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		1,629		74,771,100			
		m3	0	45,900	0	-1,629	-74,771,100	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-172号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	1,629	45,900	74,771,100	1,629	74,771,100	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		493		22,302,060			単-173号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		299	42,900	12,827,100			2022. 1
	/C≦55%		194		9,474,960			
		m3	0	48,840	0	-194	-9,474,960	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-174号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	194	48,840	9,474,960	194	9,474,960	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		668		32,625,120			単-175号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		668		32,625,120			
		m3	0	48,840	0	-668	-32,625,120	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-176号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	668	48,840	32,625,120	668	32,625,120	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,630		68,623,000			単-177号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		1,630	42,100	68,623,000			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	48,120	0	0	0	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		490		22,428,980			単-178号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		191	42,100	8,041,100			2022. 1
	/C≦55%		299		14,387,880			
		m3	0	48,120	0	-299	-14,387,880	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-179号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	299	48,120	14,387,880	299	14,387,880	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,280		61,056,000			単-180号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		1,280		61,056,000			
		m3	0	47,700	0	-1,280	-61,056,000	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-181号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	1,280	47,700	61,056,000	1,280	61,056,000	2023.12
底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		323		14,306,380			単-182号
	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		150	41,100	6,165,000			2022. 1
	/C≦55%		173		8,141,380			
		m3	0	47,060	0	-173	-8,141,380	2023.12
底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-183号
	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	173	47,060	8,141,380	173	8,141,380	2023.12
鋼殻継手型枠			1,205		2,200,000			単-184号
【PM4,5,6】			1,205	1,825.73	2,200,000			2022. 1
			0		0			
		kg	0	1,932	0	0	0	2023.12
鋼殻継手型枠			1,420		2,743,440			単-185号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			1,420		2,743,440			
		kg	0	1,932	0	-1,420	-2,743,440	2023.12
鋼殻継手型枠			0		0			単-186号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		kg	1,420	1,932	2,743,440	1,420	2,743,440	2023.12
型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）			80		8,380,000			単-187号
			80	104,750	8,380,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	111,500	0	0	0	2023.12
型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）			97		12,018,300			単-188号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			97		12,018,300			
		m2	0	123,900	0	-97	-12,018,300	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）			0		0			単-189号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	97	123,900	12,018,300	97	12,018,300	2023.12
型枠組立・設置(水中)			1		34,370,068			内-44号
【PM3,4間】			0		0			2022. 1
			1		34,370,068			
		式	0		0	-1	-34,370,068	2023.12
型枠組立・設置(水中)			0		0			内-45号
【PM3,4間】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		34,370,068	1	34,370,068	2023.12
型枠組立・設置(水中)			1		35,270,221			内-46号
【PM6,7間】			0		0			2022. 1
			1		35,270,221			
		式	0		0	-1	-35,270,221	2023.12
型枠組立・設置(水中)			0		0			内-47号
【PM6,7間】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		35,270,221	1	35,270,221	2023.12
型枠組立・設置(水中)			1		15,488,252			内-48号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		15,488,252			
		式	0		0	-1	-15,488,252	2023.12
型枠組立・設置(水中)			0		0			内-49号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		15,488,252	1	15,488,252	2023.12
高さ調整材設置			9.1		9,664,200			単-190号
【PM4,5,6】			9.1	1,062,000	9,664,200			2022. 1
			0		0			
		t	0	1,131,000	0	0	0	2023.12
高さ調整材設置			10.7		12,091,000			単-191号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			10.7		12,091,000			
		t	0	1,130,000	0	-10.7	-12,091,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高さ調整材設置			0		0			単-192号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	10.7	1,130,000	12,091,000	10.7	12,091,000	2023.12
高さ確認鋼材設置			91		9,002,900			単-193号
			31	95,900	2,972,900			2022. 1
			60		6,030,000			
		箇所	0	100,500	0	-60	-6,030,000	2023.12
高さ確認鋼材設置			0		0			単-194号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	60	100,500	6,030,000	60	6,030,000	2023.12
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		648		54,846,720			単-195号
【PM4,5,6】			0	0	0			2022. 1
			648		54,846,720			
		袋	0	84,640	0	-648	-54,846,720	2023.12
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		0		0			単-196号
【PM4,5,6】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		袋	648	84,640	54,846,720	648	54,846,720	2023.12
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		342		35,841,600			単-197号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			342		35,841,600			
		袋	0	104,800	0	-342	-35,841,600	2023.12
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		0		0			単-198号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		袋	342	104,800	35,841,600	342	35,841,600	2023.12
浮泥清掃			1		507,997,185			内-50号
			0.6		309,498,403			2022. 1
			0.4		198,498,782			
		式	0		0	-0.4	-198,498,782	2023.12
浮泥清掃			0		0			内-51号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		198,498,782	1	198,498,782	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃			1		834,409,638			内-52号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		834,409,638			
		式	0		0	-1	-834,409,638	2023.12
浮泥清掃			0		0			内-53号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		834,409,638	1	834,409,638	2023.12
潜水ステージ設置・撤去			1		5,396,586			内-54号
【PM6,7】			0.5		2,647,852			2022. 1
			0.5		2,748,734			
		式	0		0	-0.5	-2,748,734	2023.12
潜水ステージ設置・撤去			0		0			内-55号
【PM6,7】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,748,734	1	2,748,734	2023.12
潜水ステージ設置・撤去			1		12,300,203			内-56号
【PM7,8,9間】			0		0			2022. 1
			1		12,300,203			
		式	0		0	-1	-12,300,203	2023.12
潜水ステージ設置・撤去			0		0			内-57号
【PM7,8,9間】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		12,300,203	1	12,300,203	2023.12
滑動防止鋼材【3列目】			12		5,580,000			単-199号
			12	465,000	5,580,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	488,000	0	0	0	2023.12
組立式台船艤装・艤装解除	ﾌﾛｰﾄ(組立式)		1		1,573,000			内-58号
【PM4,5,6】			1		1,573,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
組立式台船艤装・艤装解除			1		2,941,733			内-59号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		2,941,733			
		式	0		0	-1	-2,941,733	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更） （１回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船艤装・艤装解除			0		0			内-60号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,941,733	1	2,941,733	2023.12
組立式台船艤装・艤装解除			1		16,258,465			内-61号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		16,258,465			
		式	0		0	-1	-16,258,465	2023.12
組立式台船艤装・艤装解除			0		0			内-62号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		16,258,465	1	16,258,465	2023.12
組立式台船艤装・艤装解除			1		6,692,275			内-63号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		6,692,275			
		式	0		0	-1	-6,692,275	2023.12
組立式台船艤装・艤装解除			0		0			内-64号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		6,692,275	1	6,692,275	2023.12
現場発生品運搬			3.1		14,300			単-200号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】			0	0	0			2022. 1
			3.1		14,300			
		t	0	4,613	0	-3.1	-14,300	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-201号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	3.1	4,613	14,300	3.1	14,300	2023.12
現場発生品運搬			0.4		1,840			単-202号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0.4		1,840			
		t	0	4,600	0	-0.4	-1,840	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-203号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	0.4	4,600	1,840	0.4	1,840	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			59.3		273,550			単-204号
【H鋼材吊枠】			0	0	0			2022. 1
			59.3		273,550			
		t	0	4,613	0	-59.3	-273,550	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-205号
【H鋼材吊枠】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	59.3	4,613	273,550	59.3	273,550	2023.12
護床工			1		617,224,387			
			0.1		73,458,900			2022. 1
			0.9		543,765,487			
		式	0.9		543,765,487	0	0	2023.12
護床工			1		483,614,867			
			0.1		63,591,900			2022. 1
			0.9		420,022,967			
		式	0.9		420,022,967	0	0	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作（H1）	H=1.50m　L=2.00m　21		90		12,443,400			単-206号
	-8-40BB W/C≦60%		12	125,000	1,500,000			2022. 1
			78		10,943,400			
		基	0	140,300	0	-78	-10,943,400	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作（H1）	H=1.50m　L=2.00m　21		0		0			単-207号
	-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	78	140,300	10,943,400	78	10,943,400	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作（H2）	H=1.50m　L=2.00m　21		59		12,620,100			単-208号
	-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			2022. 1
			59		12,620,100			
		基	0	213,900	0	-59	-12,620,100	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作（H2）	H=1.50m　L=2.00m　21		0		0			単-209号
	-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	59	213,900	12,620,100	59	12,620,100	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作（H3）	H=2.00m　L=2.00m　21		32		5,934,400			単-210号
	-8-40BB W/C≦60%		16	174,500	2,792,000			2022. 1
			16		3,142,400			
		基	0	196,400	0	-16	-3,142,400	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21		0		0			単-211号
	-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	16	196,400	3,142,400	16	3,142,400	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬			181		818,692			単-212号
			28	4,300	120,400			2022. 1
			153		698,292			
		基	0	4,564	0	-153	-698,292	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬			0		0			単-213号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	153	4,564	698,292	153	698,292	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置			181		6,272,910			単-214号
			28	32,400	907,200			2022. 1
			153		5,365,710			
		基	0	35,070	0	-153	-5,365,710	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置			0		0			単-215号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	153	35,070	5,365,710	153	5,365,710	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		1,990		86,074,290			単-216号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		891	40,100	35,729,100			2022. 1
	/C≦55%		1,099		50,345,190			
		m3	0	45,810	0	-1,099	-50,345,190	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		0		0			単-217号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	1,099	45,810	50,345,190	1,099	50,345,190	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		2,426		111,135,060			単-218号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		2,426		111,135,060			
		m3	0	45,810	0	-2,426	-111,135,060	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		0		0			単-219号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	2,426	45,810	111,135,060	2,426	111,135,060	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		119		8,350,230			単-220号
【右岸側魚道部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		119		8,350,230			
		m3	0	70,170	0	-119	-8,350,230	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-221号
【右岸側魚道部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	119	70,170	8,350,230	119	8,350,230	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		2,865		128,965,110			単-222号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		558	40,400	22,543,200			2022. 1
	/C≦55%		2,307		106,421,910			
		m3	0	46,130	0	-2,307	-106,421,910	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-223号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	2,307	46,130	106,421,910	2,307	106,421,910	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,306		60,389,440			単-224号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		1,306		60,389,440			
		m3	0	46,240	0	-1,306	-60,389,440	2023.12
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-225号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2022. 1
	/C≦55%		0		0			
		m3	1,306	46,240	60,389,440	1,306	60,389,440	2023.12
岩盤清掃			1		50,611,235			内-65号
【右岸側魚道部】			0		0			2022. 1
			1		50,611,235			
		式	0		0	-1	-50,611,235	2023.12
岩盤清掃			0		0			内-66号
【右岸側魚道部】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		50,611,235	1	50,611,235	2023.12
下流端処理工			1		133,609,520			
			0.1		9,867,000			2022. 1
			0.9		123,742,520			
		式	0.9		123,742,520	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(水中)	ﾚｷ質土		390		9,867,000			単-226号
【PM4,5,6下流端】			390	25,300	9,867,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	28,460	0	0	0	2023.12
床掘り(水中)､流用処理工	ﾚｷ質土		1,800		51,102,000			単-227号
【PM4,5,6下流端】			0	0	0			2023. 3
			1,800		51,102,000			
		m3	0	28,390	0	-1,800	-51,102,000	2023.12
床掘り(水中)､流用処理工	ﾚｷ質土		0		0			単-228号
【PM4,5,6下流端】			0	0	0			2023. 3
			0		0			
		m3	1,800	28,390	51,102,000	1,800	51,102,000	2023.12
床掘り(水中)	ﾚｷ質土		200		5,692,000			単-229号
【PM7,8,9下流端】			0	0	0			2022. 1
			200		5,692,000			
		m3	0	28,460	0	-200	-5,692,000	2023.12
床掘り(水中)	ﾚｷ質土		0		0			単-230号
【PM7,8,9下流端】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	200	28,460	5,692,000	200	5,692,000	2023.12
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		394		19,203,560			単-231号
【PM4,5,6】			0	0	0			2022. 1
			394		19,203,560			
		m3	0	48,740	0	-394	-19,203,560	2023.12
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0		0			単-232号
【PM4,5,6】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	394	48,740	19,203,560	394	19,203,560	2023.12
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		199		9,699,260			単-233号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			199		9,699,260			
		m3	0	48,740	0	-199	-9,699,260	2023.12
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0		0			単-234号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	199	48,740	9,699,260	199	9,699,260	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級		81		38,045,700			単-235号
			0	0	0			2023. 3
			81		38,045,700			
		個	0	469,700	0	-81	-38,045,700	2023.12
根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級		0		0			単-236号
			0	0	0			2023. 3
			0		0			
		個	81	469,700	38,045,700	81	38,045,700	2023.12
魚道工			1		150,775,897			
			0.9		142,392,480			2022. 1
			0.1		8,383,417			
		式	0.1		8,383,417	0	0	2023.12
魚道本体工【下流施設】			1		61,686,300			
			1		61,686,300			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		45		1,957,500			単-237号
（ｹｰｿﾝ外周）	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		45	43,500	1,957,500			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,720	0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		148		5,934,800			単-238号
（越流部置換）	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		148	40,100	5,934,800			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	0	46,050	0	0	0	2023.12
型枠			1		1,045,000			内-67号
（越流部置換）			1		1,045,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
岩盤清掃			166		3,021,200			単-239号
			166	18,200	3,021,200			2022. 1
			0		0			
		m2	0	19,150	0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55％		483		7,389,900			単-240号
（越流部）			483	15,300	7,389,900			2022. 1
			0		0			
		m3	0	18,490	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 無筋構造物		250		1,876,000			単-241号
（越流部）			250	7,504	1,876,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	8,133	0	0	0	2023.12
型枠	円形型枠		34		345,000			単-242号
（越流部）			34	10,147.06	345,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	11,010	0	0	0	2023.12
足場	組立・解体 水中足場		195		851,000			単-243号
	手摺先行型枠組足場		195	4,364.1	851,000			2022. 1
			0		0			
		掛m2	0	4,612	0	0	0	2023.12
支保	水中施工 くさび結合		270		2,913,000			単-244号
	支保　40＜ｆ≦80kN/m		270	10,788.89	2,913,000			2022. 1
	2		0		0			
		空m3	0	11,450	0	0	0	2023.12
鋼管杭	φ600 t=16mm L=5.5m		24		12,840,000			単-245号
（越流部）			24	535,000	12,840,000			2022. 1
			0		0			
		本	0	540,900	0	0	0	2023.12
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%		6		107,400			単-246号
（鋼管杭）			6	17,900	107,400			2022. 1
			0		0			
		m3	0	21,270	0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		227		9,080,000			単-247号
（鋼管杭根巻き）	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		227	40,000	9,080,000			2022. 1
	C≦55%		0		0			
		m3	0	45,930	0	0	0	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1		14		63,000			単-248号
			14	4,500	63,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	4,776	0	0	0	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1		14		1,771,000			単-249号
			14	126,500	1,771,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	133,400	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更） （１回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭被覆防蝕	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆　ﾁﾀﾝ製保護ｶﾊﾞｰ		77		7,623,000			単-250号
			77	99,000	7,623,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	101,200	0	0	0	2023.12
目地板設置	ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm 硬度50以上		91		4,868,500			単-251号
			91	53,500	4,868,500			2022. 1
			0		0			
		m2	0	60,420	0	0	0	2023.12
魚道本体工【下流水叩】			1		71,431,400			
			1		71,431,400			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｹｰｿﾝ外周）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		233		9,343,300			単-252号
			233	40,100	9,343,300			2022. 1
			0		0			
		m3	0	46,050	0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ（水叩）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		588		24,519,600			単-253号
			588	41,700	24,519,600			2022. 1
			0		0			
		m3	0	47,700	0	0	0	2023.12
残存型枠			132		20,210,000			単-254号
			132	153,106.06	20,210,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	155,900	0	0	0	2023.12
鋼製型枠			19		2,274,000			単-255号
			19	119,684.21	2,274,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	126,600	0	0	0	2023.12
沈床ﾏｯﾄ設置・撤去			222		4,795,200			単-256号
			222	21,600	4,795,200			2022. 1
			0		0			
		m2	0	22,130	0	0	0	2023.12
型枠ﾌﾞﾛｯｸ	21-8-40BB W/C≦60%		35		5,355,000			単-257号
			35	153,000	5,355,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	166,500	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ製作	24-8-40BB W/C≦55%		11		289,300			単-258号
			11	26,300	289,300			2022. 1
			0		0			
		基	0	29,240	0	0	0	2023.12
流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ			10		4,150,000			単-259号
			10	415,000	4,150,000			2022. 1
			0		0			
		本	0	424,400	0	0	0	2023.12
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%		25		495,000			単-260号
（流況調整壁）			25	19,800	495,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	23,250	0	0	0	2023.12
土留・仮締切工			1		12,841,602			
			0.6		8,108,567			2022. 1
			0.4		4,733,035			
		式	0.4		4,733,035	0	0	2023.12
鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断		110		11,633,600			単-261号
			66	105,000	6,930,000			2022. 1
			44		4,703,600			
		枚	0	106,900	0	-44	-4,703,600	2023.12
鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断		0		0			単-262号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		枚	44	106,900	4,703,600	44	4,703,600	2023.12
袋詰玉石	4t用		25		1,038,000			単-263号
			25	41,520	1,038,000			2022. 1
			0		0			
		袋	0	45,950	0	0	0	2023.12
現場発生品運搬			33.5		170,002			単-264号
【魚道鋼矢板】			27.7	5,074.62	140,567			2022. 1
			5.8		29,435			
		t	0	5,075	0	-5.8	-29,435	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-265号
【魚道鋼矢板】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	5.8	5,075	29,435	5.8	29,435	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋・仮桟橋（仮設構台）			1		4,816,595			
			0.2		1,166,213			2022. 1
			0.8		3,650,382			
		式	0.8		3,650,382	0	0	2023.12
作業構台			1		4,816,595			内-68号
			0.3		1,166,213			2022. 1
			0.7		3,650,382			
		式	0		0	-0.7	-3,650,382	2023.12
作業構台			0		0			内-69号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,650,382	1	3,650,382	2023.12
構造物撤去工			1		431,689,457			
			0.8		329,280,683			2022. 1
			0.2		102,408,774			
		式	0.2		102,408,774	0	0	2023.12
構造物取壊し工			1		340,749,280			
			0.9		306,369,600			2022. 1
			0.1		34,379,680			
		式	0.1		34,379,680	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			3,546		122,691,600			単-266号
【ｹｰｿﾝ設置範囲】			3,546	34,600	122,691,600			2022. 1
			0		0			
		m3	0	41,040	0	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			7,983		204,254,580			単-267号
【減勢工･護床工】			7,260	25,300	183,678,000			2022. 1
			723		20,576,580			
		m3	0	28,460	0	-723	-20,576,580	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			0		0			単-268号
【減勢工･護床工】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	723	28,460	20,576,580	723	20,576,580	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			485		13,803,100			単-269号
【左岸側擁壁部】			0	0	0			2022. 1
			485		13,803,100			
		m3	0	28,460	0	-485	-13,803,100	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			0		0			単-270号
【左岸側擁壁部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	485	28,460	13,803,100	485	13,803,100	2023.12
運搬処理工			1		90,940,177			
			0.3		22,911,083			2022. 1
			0.7		68,029,094			
		式	0.7		68,029,094	0	0	2023.12
汚泥処理			1		90,940,177			内-70号
			0.3		22,911,083			2022. 1
			0.7		68,029,094			
		式	0		0	-0.7	-68,029,094	2023.12
汚泥処理			0		0			内-71号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		68,029,094	1	68,029,094	2023.12
仮係留施設拡張工			1		34,963,283			
			0		0			2022. 1
			1		34,963,283			
		式	1		34,963,283	0	0	2023.12
付属施設工			1		21,800,000			
			0		0			2022. 1
			1		21,800,000			
		式	1		21,800,000	0	0	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ係留	ﾛｰﾌﾟ・防舷材等		1		21,800,000			内-72号
			0		0			2022. 1
			1		21,800,000			
		式	0		0	-1	-21,800,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ係留	ﾛｰﾌﾟ・防舷材等		0		0			内-73号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		21,800,000	1	21,800,000	2023.12
仮設工			1		13,163,283			
			0		0			2022. 1
			1		13,163,283			
		式	1		13,163,283	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板			2,313		13,163,283			単-271号
			0	0	0			2022. 1
			2,313		13,163,283			
		m2	0	5,691	0	-2,313	-13,163,283	2023.12
敷鉄板			0		0			単-272号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	2,313	5,691	13,163,283	2,313	13,163,283	2023.12
法面対策工			1		49,923,033			
			0		0			2024.07
			1		49,923,033			
		式	1		49,923,033	0	0	2024.07
左岸法面対策工			1		20,076,633			
			0		0			2024.07
			1		20,076,633			
		式	1		20,076,633	0	0	2024.07
進入路			1		7,802,000			内-74号
			0		0			2024.07
			1		7,802,000			
		式	0		0	-1	-7,802,000	2024.07
進入路			0		0			内-75号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	1		7,802,000	1	7,802,000	2024.07
仮締切			1		7,770,000			内-76号
			0		0			2024.07
			1		7,770,000			
		式	0		0	-1	-7,770,000	2024.07
仮締切			0		0			内-77号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	1		7,770,000	1	7,770,000	2024.07
落石防止柵			47		453,033			単-273号
			0	0	0			2024.07
			47		453,033			
		m	0	9,639	0	-47	-453,033	2024.07

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止柵			0		0			単-274号
			0	0	0			2024.07
			0		0			
		m	47	9,639	453,033	47	453,033	2024.07
伐採			8		1,677,600			単-275号
			0	0	0			2024.07
			8		1,677,600			
		t	0	209,700	0	-8	-1,677,600	2024.07
伐採			0		0			単-276号
			0	0	0			2024.07
			0		0			
		t	8	209,700	1,677,600	8	1,677,600	2024.07
仮締切・落石防護柵移設			1		2,374,000			内-78号
			0		0			2024.07
			1		2,374,000			
		式	0		0	-1	-2,374,000	2024.07
仮締切・落石防護柵移設			0		0			内-79号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	1		2,374,000	1	2,374,000	2024.07
右岸法面対策工			1		29,846,400			
			0		0			2025. 1
			1		29,846,400			
		式	1		29,846,400	0	0	2025. 1
暗渠排水管	φ600		44		3,784,000			単-277号
			0	0	0			2025. 1
			44		3,784,000			
		m	0	86,000	0	-44	-3,784,000	2025. 1
暗渠排水管	φ600		0		0			単-278号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		m	44	86,000	3,784,000	44	3,784,000	2025. 1
流出土砂処理			1		12,330,000			内-80号
			0		0			2025. 1
			1		12,330,000			
		式	0		0	-1	-12,330,000	2025. 1

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出土砂処理			0		0			内-81号
			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	1		12,330,000	1	12,330,000	2025. 1
堰堤設置			1		10,180,000			内-82号
			0		0			2025. 1
			1		10,180,000			
		式	0		0	-1	-10,180,000	2025. 1
堰堤設置			0		0			内-83号
			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	1		10,180,000	1	10,180,000	2025. 1
侵食防止対策			39		627,900			単-279号
			0	0	0			2025. 1
			39		627,900			
		m2	0	16,100	0	-39	-627,900	2025. 1
侵食防止対策			0		0			単-280号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		m2	39	16,100	627,900	39	627,900	2025. 1
通路設置			1		1,915,000			単-281号
			0	0	0			2025. 1
			1		1,915,000			
		基	0	1,915,000	0	-1	-1,915,000	2025. 1
通路設置			0		0			単-282号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		基	1	1,915,000	1,915,000	1	1,915,000	2025. 1
伐木			300		1,009,500			単-283号
			0	0	0			2025. 1
			300		1,009,500			
		m2	0	3,365	0	-300	-1,009,500	2025. 1
伐木			0		0			単-284号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		m2	300	3,365	1,009,500	300	1,009,500	2025. 1

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		4,187,893,786			
			0.7		2,731,370,712			2022. 1
			0.3		1,456,523,074			
		式	0.3		1,456,523,074	0	0	2023.12
工事用道路工			1		93,094,143			
			0.1		1,964,810			2022. 1
			0.9		91,129,333			
		式	0.9		91,129,333	0	0	2023.12
工事用道路			1,650		1,630,000			単-285号
【泊地舗装】			1,650	987.88	1,630,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	1,050	0	0	0	2023.12
工事用道路			388		276,256			単-286号
【泊地・右岸舗装】			0	0	0			2022. 1
			388		276,256			
		m2	0	712	0	-388	-276,256	2023.12
工事用道路			0		0			単-287号
【泊地・右岸舗装】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	388	712	276,256	388	276,256	2023.12
工事用道路改良			1		209,482			内-84号
			0		0			2022. 1
			1		209,482			
		式	0		0	-1	-209,482	2023.12
工事用道路改良			0		0			内-85号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		209,482	1	209,482	2023.12
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ			150		5,112,685			単-288号
			10.5	31,886.67	334,810			2022. 1
			139.5		4,777,875			
		m	0	34,250	0	-139.5	-4,777,875	2023.12
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ			0		0			単-289号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m	139.5	34,250	4,777,875	139.5	4,777,875	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板			5,829		59,922,120			単-290号
			0	0	0			2022. 1
			5,829		59,922,120			
		m2	0	10,280	0	-5,829	-59,922,120	2023.12
敷鉄板			0		0			単-291号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	5,829	10,280	59,922,120	5,829	59,922,120	2023.12
仮設ﾔｰﾄﾞ整備			15,800		25,943,600			単-292号
			0	0	0			2022. 1
			15,800		25,943,600			
		m2	0	1,642	0	-15,800	-25,943,600	2023.12
仮設ﾔｰﾄﾞ整備			0		0			単-293号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	15,800	1,642	25,943,600	15,800	25,943,600	2023.12
仮橋･仮桟橋工(通路部撤去)[出水期一時撤去部分]			1		47,119,426			
			0		0			2022. 1
			1		47,119,426			
		式	1		47,119,426	0	0	2023.12
仮橋撤去・再設置	KP5～KP8		1		47,119,426			内-86号
			0		0			2022. 1
			1		47,119,426			
		式	0		0	-1	-47,119,426	2023.12
仮橋撤去・再設置	KP5～KP8		0		0			内-87号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		47,119,426	1	47,119,426	2023.12
仮橋・仮桟橋工(袖部・設置)[PM6]			1		77,060,824			
			0.7		57,453,962			2022. 1
			0.3		19,606,862			
		式	0.3		19,606,862	0	0	2023.12
仮橋下部	設置		154.4		29,500,000			単-294号
			154.4	191,062.18	29,500,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	216,500	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
先打ちｱﾝｶｰ	φ32mm L=400mm		336		3,105,000			単-295号
			336	9,241.07	3,105,000			2022. 1
			0		0			
		本	0	9,891	0	0	0	2023.12
足場	設置･撤去		1,690		8,970,000			単-296号
			1,690	5,307.69	8,970,000			2022. 1
			0		0			
		掛m2	0	5,544	0	0	0	2023.12
仮橋上部	架設		103.3		26,239,642			単-297号
			54.75	252,962.23	13,849,682			2022. 1
			48.55		12,389,960			
		t	0	255,200	0	-48.55	-12,389,960	2023.12
仮橋上部	架設		0		0			単-298号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	48.55	255,200	12,389,960	48.55	12,389,960	2023.12
覆工板設置・撤去	設置		508		9,161,782			単-299号
			116.84	16,645.67	1,944,880			2022. 1
			391.16		7,216,902			
		m2	0	18,450	0	-391.16	-7,216,902	2023.12
覆工板設置・撤去	設置		0		0			単-300号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	391.16	18,450	7,216,902	391.16	7,216,902	2023.12
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		91		84,400			単-301号
			91	927.47	84,400			2022. 1
			0		0			
		m	0	1,018	0	0	0	2023.12
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		26,330,161			
[PM1]			0.2		6,103,539			2022. 1
			0.8		20,226,622			
		式	0.8		20,226,622	0	0	2023.12
仮橋上部	撤去		51.8		16,067,793			単-302号
			12.43	310,154.38	3,855,219			2022. 1
			39.37		12,212,574			
		t	0	310,200	0	-39.37	-12,212,574	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部	撤去		0		0			単-303号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	39.37	310,200	12,212,574	39.37	12,212,574	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		490		10,262,368			単-304号
			117.6	19,118.37	2,248,320			2022. 1
			372.4		8,014,048			
		m2	0	21,520	0	-372.4	-8,014,048	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		0		0			単-305号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	372.4	21,520	8,014,048	372.4	8,014,048	2023.12
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		40,516,755			
[PM3]			0.2		7,265,499			2022. 1
			0.8		33,251,256			
		式	0.8		33,251,256	0	0	2023.12
支持杭撤去（水中）	鋼管杭φ800 t16		4		700,800			単-306号
			0	0	0			2022. 1
			4		700,800			
		本	0	175,200	0	-4	-700,800	2023.12
支持杭撤去（水中）	鋼管杭φ800 t16		0		0			単-307号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	4	175,200	700,800	4	700,800	2023.12
仮橋下部（気中）	撤去		105.2		2,921,404			単-308号
			0	0	0			2022. 1
			105.2		2,921,404			
		t	0	27,770	0	-105.2	-2,921,404	2023.12
仮橋下部（気中）	撤去		0		0			単-309号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	105.2	27,770	2,921,404	105.2	2,921,404	2023.12
仮橋下部（水中）	撤去		16.2		1,404,702			単-310号
			0	0	0			2022. 1
			16.2		1,404,702			
		t	0	86,710	0	-16.2	-1,404,702	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更）	事業区分	河川改修
		（ 1 回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋下部（水中）	撤去		0		0			単-311号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	16.2	86,710	1,404,702	16.2	1,404,702	2023.12
足場	設置・撤去		1,690		8,804,900			単-312号
			0	0	0			2022. 1
			1,690		8,804,900			
		掛m2	0	5,210	0	-1,690	-8,804,900	2023.12
足場	設置・撤去		0		0			単-313号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		掛m2	1,690	5,210	8,804,900	1,690	8,804,900	2023.12
仮橋上部	撤去		99.9		16,000,215			単-314号
			28.97	160,070.04	4,637,229			2022. 1
			70.93		11,362,986			
		t	0	160,200	0	-70.93	-11,362,986	2023.12
仮橋上部	撤去		0		0			単-315号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	70.93	160,200	11,362,986	70.93	11,362,986	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		508		9,791,374			単-316号
			147.32	17,840.55	2,628,270			2022. 1
			360.68		7,163,104			
		m2	0	19,860	0	-360.68	-7,163,104	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		0		0			単-317号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	360.68	19,860	7,163,104	360.68	7,163,104	2023.12
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		87		47,258			単-318号
			0	0	0			2022. 1
			87		47,258			
		m	0	543.2	0	-87	-47,258	2023.12
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		0		0			単-319号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m	87	543.2	47,258	87	47,258	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			184.9		846,102			単-320号
			0	0	0			2022. 1
			184.9		846,102			
		t	0	4,576	0	-184.9	-846,102	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-321号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	184.9	4,576	846,102	184.9	846,102	2023.12
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		17,165,941			
[PM6]			0		0			2022. 1
			1		17,165,941			
		式	1		17,165,941	0	0	2023.12
仮橋下部（気中）	撤去		119.9		3,328,424			単-322号
			0	0	0			2022. 1
			119.9		3,328,424			
		t	0	27,760	0	-119.9	-3,328,424	2023.12
仮橋下部（気中）	撤去		0		0			単-323号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	119.9	27,760	3,328,424	119.9	3,328,424	2023.12
仮橋下部（水中）	撤去		16.2		1,404,702			単-324号
			0	0	0			2022. 1
			16.2		1,404,702			
		t	0	86,710	0	-16.2	-1,404,702	2023.12
仮橋下部（水中）	撤去		0		0			単-325号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	16.2	86,710	1,404,702	16.2	1,404,702	2023.12
足場	設置・撤去		1,690		8,804,900			単-326号
			0	0	0			2022. 1
			1,690		8,804,900			
		掛m2	0	5,210	0	-1,690	-8,804,900	2023.12
足場	設置・撤去		0		0			単-327号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		掛m2	1,690	5,210	8,804,900	1,690	8,804,900	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部	撤去		100.5		2,130,600			単-328号
			0	0	0			2022. 1
			100.5		2,130,600			
		t	0	21,200	0	-100.5	-2,130,600	2023.12
仮橋上部	撤去		0		0			単-329号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	100.5	21,200	2,130,600	100.5	2,130,600	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		536		593,888			単-330号
			0	0	0			2022. 1
			536		593,888			
		m2	0	1,108	0	-536	-593,888	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		0		0			単-331号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	536	1,108	593,888	536	593,888	2023.12
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		87		47,258			単-332号
			0	0	0			2022. 1
			87		47,258			
		m	0	543.2	0	-87	-47,258	2023.12
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		0		0			単-333号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m	87	543.2	47,258	87	47,258	2023.12
現場発生品運搬			187.1		856,169			単-334号
			0	0	0			2022. 1
			187.1		856,169			
		t	0	4,576	0	-187.1	-856,169	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-335号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	187.1	4,576	856,169	187.1	856,169	2023.12
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		29,056,000			
[PM7]			1		29,056,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭	撤去		16		1,450,000			単-336号
			16	90,625	1,450,000			2022. 1
			0		0			
		本	0	92,020	0	0	0	2023.12
仮橋下部	撤去		108.4		2,832,000			単-337号
			108.4	26,125.46	2,832,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	27,880	0	0	0	2023.12
足場	設置･撤去		2,330		11,670,000			単-338号
			2,330	5,008.58	11,670,000			2022. 1
			0		0			
		掛m2	0	5,235	0	0	0	2023.12
仮橋上部	撤去		134.4		8,710,000			単-339号
			134.4	64,806.55	8,710,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	65,960	0	0	0	2023.12
覆工板設置・撤去	撤去		676		3,670,000			単-340号
			676	5,428.99	3,670,000			2022. 1
			0		0			
		m2	0	5,907	0	0	0	2023.12
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		111		55,000			単-341号
			111	495.5	55,000			2022. 1
			0		0			
		m	0	544.6	0	0	0	2023.12
現場発生品運搬			141.1		669,000			単-342号
			141.1	4,741.32	669,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	4,742	0	0	0	2023.12
仮橋･仮桟橋工(作業構台)			1		369,306,765			
			0.7		260,534,790			2022. 1
			0.3		108,771,975			
		式	0.3		108,771,975	0	0	2023.12
作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】			225		35,348,040			単-343号
			74.25	155,280	11,529,540			2022. 1
			150.75		23,818,500			
		m2	0	158,000	0	-150.75	-23,818,500	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】			0		0			単-344号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	150.75	158,000	23,818,500	150.75	23,818,500	2023.12
作業構台【左岸側】			1,143		333,958,725			単-345号
			857.25	290,469.82	249,005,250			2022. 1
			285.75		84,953,475			
		m2	0	297,300	0	-285.75	-84,953,475	2023.12
作業構台【左岸側】			0		0			単-346号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	285.75	297,300	84,953,475	285.75	84,953,475	2023.12
仮橋・仮桟橋工（復旧）			1		933,371			
			0		0			2022. 1
			1		933,371			
		式	1		933,371	0	0	2023.12
仮橋下部復旧【KP3】			2.7		920,970			単-347号
			0	0	0			2022. 1
			2.7		920,970			
		t	0	341,100	0	-2.7	-920,970	2023.12
仮橋下部復旧【KP3】			0		0			単-348号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	2.7	341,100	920,970	2.7	920,970	2023.12
現場発生品運搬			2.7		12,401			単-349号
【KP3】			0	0	0			2022. 1
			2.7		12,401			
		t	0	4,593	0	-2.7	-12,401	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-350号
【KP3】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	2.7	4,593	12,401	2.7	12,401	2023.12
鋼管矢板工			1		1,545,131,200			
			0.9		1,534,152,000			2022. 1
			0.1		10,979,200			
		式	0.1		10,979,200	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板【PM9】	φ1000		108		1,533,600,000			単-351号
			108	14,200,000	1,533,600,000			2023.05
			0		0			
		本	0	14,230,000	0	0	0	2023.12
鋼管矢板運搬	φ1000		32		10,979,200			単-352号
			0	0	0			2023.05
			32		10,979,200			
		本	0	343,100	0	-32	-10,979,200	2023.12
鋼管矢板運搬	φ1000		0		0			単-353号
			0	0	0			2023.05
			0		0			
		本	32	343,100	10,979,200	32	10,979,200	2023.12
現場発生品運搬			120		552,000			単-354号
【PM9鋼管矢板】			120	4,600	552,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2023.12
ｶﾞｲﾄﾞ杭工			1		32,009,605			
			0		0			2022. 1
			1		32,009,605			
		式	1		32,009,605	0	0	2023.12
ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去	H400 ｳｲﾝﾁ架台他		3		31,950,000			単-355号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			3		31,950,000			
		基	0	10,650,000	0	-3	-31,950,000	2023.12
ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去	H400 ｳｲﾝﾁ架台他		0		0			単-356号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	3	10,650,000	31,950,000	3	31,950,000	2023.12
現場発生品運搬			13		59,605			単-357号
			0	0	0			2022. 1
			13		59,605			
		t	0	4,585	0	-13	-59,605	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-358号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	13	4,585	59,605	13	59,605	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｲﾄﾞ杭工【鋼管矢板等PM2,3】			1		14,965,613			
			0		0			2022. 1
			1		14,965,613			
		式	1		14,965,613	0	0	2023.12
切梁・腹起し【PM2,3】			26		6,133,400			単-359号
			0	0	0			2022. 1
			26		6,133,400			
		t	0	235,900	0	-26	-6,133,400	2023.12
切梁・腹起し【PM2,3】			0		0			単-360号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	26	235,900	6,133,400	26	6,133,400	2023.12
鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200		15		8,653,500			単-361号
			0	0	0			2022. 1
			15		8,653,500			
		本	0	576,900	0	-15	-8,653,500	2023.12
鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200		0		0			単-362号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	15	576,900	8,653,500	15	8,653,500	2023.12
現場発生品運搬			38.4		178,713			単-363号
			0	0	0			2022. 1
			38.4		178,713			
		t	0	4,654	0	-38.4	-178,713	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-364号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	38.4	4,654	178,713	38.4	178,713	2023.12
流水対策工			1		210,207,704			
【PM4～PM6】			0.7		142,868,772			2022. 1
			0.3		67,338,932			
		式	0.3		67,338,932	0	0	2023.12
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】			1,506		54,480,000			単-365号
			1,506	36,175.3	54,480,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	41,610	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更） （１回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水壁【PM3上】	製作・設置		121.4		49,450,000			単-366号
			121.4	407,331.14	49,450,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	442,800	0	0	0	2023.12
止水壁【PM3上】	撤去		86		8,217,300			単-367号
			0	0	0			2022. 1
			86		8,217,300			
		t	0	95,550	0	-86	-8,217,300	2023.12
止水壁【PM3上】	撤去		0		0			単-368号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	86	95,550	8,217,300	86	8,217,300	2023.12
鋼管杭撤去【PM3,4間】			64		46,906,600			単-369号
			49.28	727,812.5	35,866,600			2022. 1
			14.72		11,040,000			
		本	0	750,000	0	-14.72	-11,040,000	2023.12
鋼管杭撤去【PM3,4間】			0		0			単-370号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	14.72	750,000	11,040,000	14.72	11,040,000	2023.12
鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】			5		2,148,500			単-371号
			0	0	0			2022. 1
			5		2,148,500			
		本	0	429,700	0	-5	-2,148,500	2023.12
鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】			0		0			単-372号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	5	429,700	2,148,500	5	2,148,500	2023.12
鋼管杭撤去【PM4,5,6】			29		15,839,698			単-373号
			4.06	543,103.45	2,205,000			2022. 1
			24.94		13,634,698			
		本	0	546,700	0	-24.94	-13,634,698	2023.12
鋼管杭撤去【PM4,5,6】			0		0			単-374号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	24.94	546,700	13,634,698	24.94	13,634,698	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更）	事業区分	河川改修
		（ 1 回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置		4		24,896,000			単-375号
			0	0	0			2022. 1
			4		24,896,000			
		基	0	6,224,000	0	-4	-24,896,000	2023.12
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置		0		0			単-376号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	4	6,224,000	24,896,000	4	24,896,000	2023.12
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去		4		6,096,000			単-377号
			0	0	0			2022. 1
			4		6,096,000			
		基	0	1,524,000	0	-4	-6,096,000	2023.12
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去		0		0			単-378号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	4	1,524,000	6,096,000	4	6,096,000	2023.12
現場発生品運搬			151		693,036			単-379号
【PM3,4間】			90.6	4,589.4	415,800			2022. 1
			60.4		277,236			
		t	0	4,590	0	-60.4	-277,236	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-380号
【PM3,4間】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	60.4	4,590	277,236	60.4	277,236	2023.12
現場発生品運搬			18		88,380			単-381号
【PM3,4間φ1200】			0	0	0			2022. 1
			18		88,380			
		t	0	4,910	0	-18	-88,380	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-382号
【PM3,4間φ1200】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	18	4,910	88,380	18	88,380	2023.12
現場発生品運搬			166.5		765,026			単-383号
【PM4,5,6】			98.24	4,594.58	451,372			2022. 1
			68.26		313,654			
		t	0	4,595	0	-68.26	-313,654	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			単-384号
【PM4,5,6】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	68.26	4,595	313,654	68.26	313,654	2023.12
現場発生品運搬			50.7		232,510			単-385号
【PM4,5】			0	0	0			2022. 1
			50.7		232,510			
		t	0	4,586	0	-50.7	-232,510	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-386号
【PM4,5】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	50.7	4,586	232,510	50.7	232,510	2023.12
現場発生品運搬			86		394,654			単-387号
【PM3止水壁】			0	0	0			2022. 1
			86		394,654			
		t	0	4,589	0	-86	-394,654	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-388号
【PM3止水壁】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	86	4,589	394,654	86	394,654	2023.12
流水対策工			1		995,739,100			
【PM7～PM9】			0.6		549,480,000			2022. 1
			0.4		446,259,100			
		式	0.4		446,259,100	0	0	2023.12
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】			1,100		49,368,000			単-389号
			0	0	0			2022. 1
			1,100		49,368,000			
		m3	0	44,880	0	-1,100	-49,368,000	2023.12
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】			0		0			単-390号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	1,100	44,880	49,368,000	1,100	49,368,000	2023.12
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去			180		2,257,200			単-391号
			0	0	0			2022. 1
			180		2,257,200			
		m2	0	12,540	0	-180	-2,257,200	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去			0		0			単-392号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m2	180	12,540	2,257,200	180	2,257,200	2023.12
鋼管杭補強【PM6,7間】			11		23,419,000			単-393号
			0	0	0			2022. 1
			11		23,419,000			
		本	0	2,129,000	0	-11	-23,419,000	2023.12
鋼管杭補強【PM6,7間】			0		0			単-394号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	11	2,129,000	23,419,000	11	23,419,000	2023.12
鋼管杭撤去【PM6,7間】			65		46,501,000			単-395号
			0	0	0			2022. 1
			65		46,501,000			
		本	0	715,400	0	-65	-46,501,000	2023.12
鋼管杭撤去【PM6,7間】			0		0			単-396号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	65	715,400	46,501,000	65	46,501,000	2023.12
鋼管杭運搬			1		10,121,301			内-88号
			0		0			2022. 1
			1		10,121,301			
		式	0		0	-1	-10,121,301	2023.12
鋼管杭運搬			0		0			内-89号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		10,121,301	1	10,121,301	2023.12
鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側		49		744,108,000			単-397号
			37.24	14,755,102.04	549,480,000			2022. 1
			11.76		194,628,000			
		本	0	16,550,000	0	-11.76	-194,628,000	2023.12
鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側		0		0			単-398号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		本	11.76	16,550,000	194,628,000	11.76	194,628,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更）	事業区分	河川改修
		（ 1 回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水鋼矢板打設【PM7,8,9】			53		22,069,200			単-399号
			0	0	0			2022. 1
			53		22,069,200			
		枚	0	416,400	0	-53	-22,069,200	2023.12
止水鋼矢板打設【PM7,8,9】			0		0			単-400号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		枚	53	416,400	22,069,200	53	22,069,200	2023.12
左岸法面止水壁			2		2,994,000			単-401号
			0	0	0			2022. 1
			2		2,994,000			
		基	0	1,497,000	0	-2	-2,994,000	2023.12
左岸法面止水壁			0		0			単-402号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	2	1,497,000	2,994,000	2	2,994,000	2023.12
上流鋼管杭補強【PM9.5】			1		7,333,000			単-403号
			0	0	0			2022. 1
			1		7,333,000			
		箇所	0	7,333,000	0	-1	-7,333,000	2023.12
上流鋼管杭補強【PM9.5】			0		0			単-404号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	1	7,333,000	7,333,000	1	7,333,000	2023.12
鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去		4		84,120,000			単-405号
			0	0	0			2022. 1
			4		84,120,000			
		基	0	21,030,000	0	-4	-84,120,000	2023.12
鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去		0		0			単-406号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	4	21,030,000	84,120,000	4	84,120,000	2023.12
魚道部角落【左岸側】			3		752,700			単-407号
			0	0	0			2022. 1
			3		752,700			
		基	0	250,900	0	-3	-752,700	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
魚道部角落【左岸側】			0		0			単-408号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	3	250,900	752,700	3	752,700	2023.12
現場発生品運搬			106		487,600			単-409号
【鋼管矢板PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			106		487,600			
		t	0	4,600	0	-106	-487,600	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-410号
【鋼管矢板PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	106	4,600	487,600	106	487,600	2023.12
現場発生品運搬			225		1,035,000			単-411号
【PM6,7間鋼管杭】			0	0	0			2022. 1
			225		1,035,000			
		t	0	4,600	0	-225	-1,035,000	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-412号
【PM6,7間鋼管杭】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	225	4,600	1,035,000	225	1,035,000	2023.12
現場発生品運搬			254.8		1,173,099			単-413号
【鋼管矢板嵩上】			0	0	0			2022. 1
			254.8		1,173,099			
		t	0	4,604	0	-254.8	-1,173,099	2023.12
現場発生品運搬			0		0			単-414号
【鋼管矢板嵩上】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	254.8	4,604	1,173,099	254.8	1,173,099	2023.12
土留･仮締切工			1		156,533,974			
			0.5		83,672,000			2022. 1
			0.5		72,861,974			
		式	0.5		72,861,974	0	0	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM3)		1		21,900,000			単-415号
			1	21,900,000	21,900,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	23,100,000	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B （PM4,5,6）		3		58,650,000			単-416号
			3	19,550,000	58,650,000			2022. 1
			0		0			
		基	0	20,730,000	0	0	0	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’ （PM7,8）		2		41,460,000			単-417号
			0	0	0			2022. 1
			2		41,460,000			
		基	0	20,730,000	0	-2	-41,460,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’ （PM7,8）		0		0			単-418号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	2	20,730,000	41,460,000	2	41,460,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’ （PM9）		1		17,750,000			単-419号
			0	0	0			2022. 1
			1		17,750,000			
		基	0	17,750,000	0	-1	-17,750,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’ （PM9）		0		0			単-420号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		基	1	17,750,000	17,750,000	1	17,750,000	2023.12
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去			1		11,436,552			内-90号
			0		0			2022. 1
			1		11,436,552			
		式	0		0	-1	-11,436,552	2023.12
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去			0		0			内-91号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		11,436,552	1	11,436,552	2023.12
現場発生品運搬	Type-B （PM3）		169.2		793,000			単-421号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】			169.2	4,686.76	793,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	4,687	0	0	0	2023.12
現場発生品運搬	Type-B （PM4,5,6）		507.6		2,329,000			単-422号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】			507.6	4,588.26	2,329,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	4,589	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	Type-B’（PM7,8）、Ty		483.4		2,215,422			単-423号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	pe-D’（PM9）		0	0	0			2022. 1
			483.4		2,215,422			
		t	0	4,583	0	-483.4	-2,215,422	2023.12
現場発生品運搬	Type-B’（PM7,8）、Ty		0		0			単-424号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	pe-D’（PM9）		0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	483.4	4,583	2,215,422	483.4	2,215,422	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ工			1		3,802,280			
			0		0			2022. 1
			1		3,802,280			
		式	1		3,802,280	0	0	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用		12		978,120			単-425号
			0	0	0			2022. 1
			12		978,120			
		箇所	0	81,510	0	-12	-978,120	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用		0		0			単-426号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	12	81,510	978,120	12	978,120	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用		44		1,997,160			単-427号
			0	0	0			2022. 1
			44		1,997,160			
		箇所	0	45,390	0	-44	-1,997,160	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用		0		0			単-428号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	44	45,390	1,997,160	44	1,997,160	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ撤去			10		827,000			単-429号
			0	0	0			2022. 1
			10		827,000			
		箇所	0	82,700	0	-10	-827,000	2023.12
係留ﾋﾟｰｽ撤去			0		0			単-430号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	10	82,700	827,000	10	827,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
損傷復旧工			1		3,709,805			
			0		0			2022. 1
			1		3,709,805			
		式	1		3,709,805	0	0	2023.12
鋼管杭背面陥没復旧			1		292,396			内-92号
			0		0			2022. 1
			1		292,396			
		式	0		0	-1	-292,396	2023.12
鋼管杭背面陥没復旧			0		0			内-93号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		292,396	1	292,396	2023.12
仮橋橋台洗掘部補強			1		3,417,409			内-94号
			0		0			2022. 1
			1		3,417,409			
		式	0		0	-1	-3,417,409	2023.12
仮橋橋台洗掘部補強			0		0			内-95号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,417,409	1	3,417,409	2023.12
電力設備工			1		75,817,911			
			0		0			2022. 1
			1		75,817,911			
		式	1		75,817,911	0	0	2023.12
受電設備			1		1,448,000			単-431号
			0	0	0			2022. 1
			1		1,448,000			
		箇所	0	1,448,000	0	-1	-1,448,000	2023.12
受電設備			0		0			単-432号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		箇所	1	1,448,000	1,448,000	1	1,448,000	2023.12
配電設備			16,847		71,397,586			単-433号
			0	0	0			2022. 1
			16,847		71,397,586			
		m	0	4,238	0	-16,847	-71,397,586	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配電設備			0		0			単-434号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m	16,847	4,238	71,397,586	16,847	71,397,586	2023.12
電動機設備			1		2,972,325			内-96号
			0		0			2022. 1
			1		2,972,325			
		式	0		0	-1	-2,972,325	2023.12
電動機設備			0		0			内-97号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,972,325	1	2,972,325	2023.12
除雪工			1		2,699,931			
			0		0			2022. 1
			1		2,699,931			
		式	1		2,699,931	0	0	2023.12
除雪			1		2,699,931			内-98号
			0		0			2022. 1
			1		2,699,931			
		式	0		0	-1	-2,699,931	2023.12
除雪			0		0			内-99号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,699,931	1	2,699,931	2023.12
交通管理工			1		33,148,142			
			0.2		8,169,262			2022. 1
			0.8		24,978,880			
		式	0.8		24,978,880	0	0	2023.12
交通誘導警備員			2,381		33,040,042			単-435号
			643	12,704.92	8,169,262			2022. 1
			1,738		24,870,780			
		人日	0	14,310	0	-1,738	-24,870,780	2023.12
交通誘導警備員			0		0			単-436号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		人日	1,738	14,310	24,870,780	1,738	24,870,780	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			5		108,100			単-437号
【夜間】			0	0	0			2022. 1
			5		108,100			
		人日	0	21,620	0	-5	-108,100	2023.12
交通誘導警備員			0		0			単-438号
【夜間】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		人日	5	21,620	108,100	5	108,100	2023.12
交通船業務			1		18,915,995			
			0.3		6,080,078			2022. 1
			0.7		12,835,917			
		式	0.7		12,835,917	0	0	2023.12
交通船業務			601		18,915,995			単-439号
			204.34	29,754.71	6,080,078			2022. 1
			396.66		12,835,917			
		日	0	32,360	0	-396.66	-12,835,917	2023.12
交通船業務			0		0			単-440号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		日	396.66	32,360	12,835,917	396.66	12,835,917	2023.12
船舶退避･拘束工			1		394,629,140			
			0.1		44,570,000			2022. 1
			0.9		350,059,140			
		式	0.9		350,059,140	0	0	2023.12
船舶待機費【R3,4年度】			1		44,570,000			内-100号
			1		44,570,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
船舶待機費【R5年度】			1		10,813,917			内-101号
			0		0			2022. 1
			1		10,813,917			
		式	0		0	-1	-10,813,917	2023.12
船舶待機費【R5年度】			0		0			内-102号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		10,813,917	1	10,813,917	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
船舶待機費【R5年度】			1		256,562,079			内-103号
			0		0			2022. 1
			1		256,562,079			
		式	0		0	-1	-256,562,079	2023.12
船舶待機費【R5年度】			0		0			内-104号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		256,562,079	1	256,562,079	2023.12
船舶待機費【R6年度】			1		82,683,144			内-105号
			0		0			2022. 1
			1		82,683,144			
		式	0		0	-1	-82,683,144	2023.12
船舶待機費【R6年度】			0		0			内-106号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		82,683,144	1	82,683,144	2023.12
浚渫(海岸)			1		1,485,950,800			
			0.8		1,245,674,600			2022. 1
			0.2		240,276,200			
		式	0.2		240,276,200	0	0	2023.12
浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船)			1		1,078,446,800			
			0.8		912,824,600			2022. 1
			0.2		165,622,200			
		式	0.2		165,622,200	0	0	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工			1		1,078,446,800			
			0.8		912,824,600			2022. 1
			0.2		165,622,200			
		式	0.2		165,622,200	0	0	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度,泊地内堆積土】	鋼D5m3		20,300		27,202,000			単-441号
			20,300	1,340	27,202,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	1,644	0	0	0	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度,泊地内堆積土】	起重機船200t吊 他		962		93,602,600			単-442号
			962	97,300	93,602,600			2022. 1
			0		0			
		m3	0	118,000	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更） （１回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積（鋼D5m3）		2,100		81,123,000			単-443号
			0	0	0			2022. 1
			2,100		81,123,000			
		m3	0	38,630	0	-2,100	-81,123,000	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積（鋼D5m3）		0		0			単-444号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	2,100	38,630	81,123,000	2,100	81,123,000	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度】	鋼D30m3		215,000		427,850,000			単-445号
			215,000	1,990	427,850,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	2,484	0	0	0	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度】	鋼D30m3		183,000		364,170,000			単-446号
			183,000	1,990	364,170,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	2,484	0	0	0	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式		32,600		84,499,200			単-447号
			0	0	0			2022. 1
			32,600		84,499,200			
		m3	0	2,592	0	-32,600	-84,499,200	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式		0		0			単-448号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	32,600	2,592	84,499,200	32,600	84,499,200	2023.12
土捨工			1		407,504,000			
			0.8		332,850,000			2022. 1
			0.2		74,654,000			
		式	0.2		74,654,000	0	0	2023.12
土運船運搬工			1		381,114,000			
			0.8		306,460,000			2022. 1
			0.2		74,654,000			
		式	0.2		74,654,000	0	0	2023.12
土運船運搬・養浜【R4年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式		215,000		165,550,000			単-449号
			215,000	770	165,550,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	795.6	0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船運搬・養浜【R5年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式		183,000		140,910,000			単-450号
			183,000	770	140,910,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	795.4	0	0	0	2023.12
土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式		32,600		74,654,000			単-451号
			0	0	0			2022. 1
			32,600		74,654,000			
		m3	0	2,290	0	-32,600	-74,654,000	2023.12
土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式		0		0			単-452号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		m3	32,600	2,290	74,654,000	32,600	74,654,000	2023.12
揚土土捨工			1		26,390,000			
			1		26,390,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
浚渫船揚土【R4年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積(鋼5m3)		20,300		20,300,000			単-453号
			20,300	1,000	20,300,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	1,237	0	0	0	2023.12
浚渫土処理【R4年度,泊地内堆積土】	土砂		20,300		6,090,000			単-454号
			20,300	300	6,090,000			2022. 1
			0		0			
		m3	0	304	0	0	0	2023.12
直接工事費			1		12,760,034,605			
			0.5		6,017,638,865			2022. 1
			0.5		6,742,395,740			
		式	0.5		6,742,395,740	0	0	2023.12
共通仮設費			1		1,548,508,440			
			0.5		747,388,298			
			0.5		801,120,142			
		式	0.5		801,120,142	0	0	
共通仮設費			1		901,254,797			
			0.5		441,884,579			
			0.5		459,370,218			
		式	0.5		459,370,218	0	0	

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			1		548,328,894			
			0.6		307,643,225			2022. 1
			0.4		240,685,669			
		式	0.4		240,685,669	0	0	2023.12
建設機械運搬費			14		1,173,025			単-455号
			8	83,785.63	670,285			2022. 1
			6		502,740			
		台	0	83,790	0	-6	-502,740	2023.12
建設機械運搬費			0		0			単-456号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		台	6	83,790	502,740	6	502,740	2023.12
重建設機械分解組立輸送費			44		152,305,090			単-457号
			12	3,284,090.83	39,409,090			2022. 1
			32		112,896,000			
		回	0	3,528,000	0	-32	-112,896,000	2023.12
重建設機械分解組立輸送費			0		0			単-458号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		回	32	3,528,000	112,896,000	32	112,896,000	2023.12
重建設機械分解組立輸送費			1		3,251,000			単-459号
			0	0	0			2022. 1
			1		3,251,000			
		回	0	3,251,000	0	-1	-3,251,000	2023.12
重建設機械分解組立輸送費			0		0			単-460号
			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		回	1	3,251,000	3,251,000	1	3,251,000	2023.12
重建設機械分解組立輸送費			2		7,910,000			単-461号
			0	0	0			2023. 3
			2		7,910,000			
		回	0	3,955,000	0	-2	-7,910,000	2023.12
重建設機械分解組立輸送費			0		0			単-462号
			0	0	0			2023. 3
			0		0			
		回	2	3,955,000	7,910,000	2	7,910,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船組立・解体	ﾌﾛｰﾄ(組立式)		1		807,400			内-107号
【PM4,5,6】			1		807,400			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
組立式台船組立・解体			1		3,701,368			内-108号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		3,701,368			
		式	0		0	-1	-3,701,368	2023.12
組立式台船組立・解体			0		0			内-109号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,701,368	1	3,701,368	2023.12
組立式台船組立・解体			1		8,280,526			内-110号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		8,280,526			
		式	0		0	-1	-8,280,526	2023.12
組立式台船組立・解体			0		0			内-111号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		8,280,526	1	8,280,526	2023.12
組立式台船組立・解体			1		1,944,201			内-112号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			1		1,944,201			
		式	0		0	-1	-1,944,201	2023.12
組立式台船組立・解体			0		0			内-113号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		1,944,201	1	1,944,201	2023.12
組立式台船運搬			2		2,486,000			単-463号
【PM4,5,6】			2	1,243,000	2,486,000			2022. 1
			0		0			
		回	0	1,265,000	0	0	0	2023.12
組立式台船運搬			2		5,280,000			単-464号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			2		5,280,000			
		回	0	2,640,000	0	-2	-5,280,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船運搬			0		0			単-465号
【PM7,8,9】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		回	2	2,640,000	5,280,000	2	5,280,000	2023.12
組立式台船運搬			2		5,284,000			単-466号
【PM7,8,9】SD25			0	0	0			2022. 1
			2		5,284,000			
		回	0	2,642,000	0	-2	-5,284,000	2023.12
組立式台船運搬			0		0			単-467号
【PM7,8,9】SD25			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		回	2	2,642,000	5,284,000	2	5,284,000	2023.12
組立式台船運搬			2		15,818,000			単-468号
【PM7,8,9】200tFC			0	0	0			2022. 1
			2		15,818,000			
		回	0	7,909,000	0	-2	-15,818,000	2023.12
組立式台船運搬			0		0			単-469号
【PM7,8,9】200tFC			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		回	2	7,909,000	15,818,000	2	15,818,000	2023.12
仮設材運搬費			140		709,800			単-470号
【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			70	5,070	354,900			2022. 1
			70		354,900			
		t	0	5,070	0	-70	-354,900	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-471号
【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	70	5,070	354,900	70	354,900	2023.12
仮設材運搬費			42		212,920			単-472号
【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			21	5,069.05	106,450			2022. 1
			21		106,470			
		t	0	5,070	0	-21	-106,470	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-473号
【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	21	5,070	106,470	21	106,470	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			112		567,840			単-474号
【PM5潜水基地】			0	0	0			2022. 1
			112		567,840			
		t	0	5,070	0	-112	-567,840	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-475号
【PM5潜水基地】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	112	5,070	567,840	112	567,840	2023.12
仮設材運搬費			30		152,100			単-476号
【止水壁補強】			0	0	0			2022. 1
			30		152,100			
		t	0	5,070	0	-30	-152,100	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-477号
【止水壁補強】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	30	5,070	152,100	30	152,100	2023.12
仮設材運搬費			18		92,016			単-478号
【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2022. 1
			18		92,016			
		t	0	5,112	0	-18	-92,016	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-479号
【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	18	5,112	92,016	18	92,016	2023.12
仮設材運搬費			96		486,720			単-480号
【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2022. 1
			96		486,720			
		t	0	5,070	0	-96	-486,720	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-481号
【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	96	5,070	486,720	96	486,720	2023.12
仮設材運搬費			6		30,402			単-482号
【右岸側魚道部】			0	0	0			2022. 1
			6		30,402			
		t	0	5,067	0	-6	-30,402	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			0		0			単-483号
【右岸側魚道部】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	6	5,067	30,402	6	30,402	2023.12
仮設材運搬費			52		263,744			単-484号
【魚道（作業構台）】			0	0	0			2022. 1
			52		263,744			
		t	0	5,072	0	-52	-263,744	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-485号
【魚道（作業構台）】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	52	5,072	263,744	52	263,744	2023.12
仮設材運搬費			607		3,970,000			単-486号
【仮橋・仮桟橋】			607	6,540.36	3,970,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	6,541	0	0	0	2023.12
仮設材運搬費			824		16,490,000			単-487号
【作業構台(左岸側)】			824	20,012.14	16,490,000			2022. 1
			0		0			
		t	0	20,020	0	0	0	2023.12
仮設材運搬費			216		4,300,560			単-488号
【鋼管矢板(左岸側)】			0	0	0			2022. 1
			216		4,300,560			
		t	0	19,910	0	-216	-4,300,560	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-489号
【鋼管矢板(左岸側)】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	216	19,910	4,300,560	216	4,300,560	2023.12
仮設材運搬費			4		20,300			単-490号
【鋼管杭補強】			2	5,075	10,150			2022. 1
			2		10,150			
		t	0	5,075	0	-2	-10,150	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-491号
【鋼管杭補強】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	2	5,075	10,150	2	10,150	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			28		141,512			単-492号
【左岸法面対策】			0	0	0			2022. 1
			28		141,512			
		t	0	5,054	0	-28	-141,512	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-493号
【左岸法面対策】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	28	5,054	141,512	28	141,512	2023.12
仮設材運搬費			34		172,414			単-494号
【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】			0	0	0			2022. 1
			34		172,414			
		t	0	5,071	0	-34	-172,414	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-495号
【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	34	5,071	172,414	34	172,414	2023.12
仮設材運搬費			26		131,924			単-496号
【切梁・腹起し】			0	0	0			2022. 1
			26		131,924			
		t	0	5,074	0	-26	-131,924	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-497号
【切梁・腹起し】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	26	5,074	131,924	26	131,924	2023.12
仮設材運搬費			8		40,600			単-498号
【止水鋼矢板】			0	0	0			2022. 1
			8		40,600			
		t	0	5,075	0	-8	-40,600	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-499号
【止水鋼矢板】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	8	5,075	40,600	8	40,600	2023.12
仮設材運搬費			26		131,912			単-500号
【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】			13	5,073.08	65,950			2022. 1
			13		65,962			
		t	0	5,074	0	-13	-65,962	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			0		0			単-501号
【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	13	5,074	65,962	13	65,962	2023.12
仮設材運搬費			192		974,008			単-502号
【ｹｰｿﾝ艤装設備】			96	5,072.92	487,000			2022. 1
			96		487,008			
		t	0	5,073	0	-96	-487,008	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-503号
【ｹｰｿﾝ艤装設備】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	96	5,073	487,008	96	487,008	2023.12
仮設材運搬費			110		557,040			単-504号
【継手PL補強用】			0	0	0			2022. 1
			110		557,040			
		t	0	5,064	0	-110	-557,040	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-505号
【継手PL補強用】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	110	5,064	557,040	110	557,040	2023.12
仮設材運搬費			399		2,023,329			単-506号
【敷鉄板(仮係留)】			0	0	0			2022. 1
			399		2,023,329			
		t	0	5,071	0	-399	-2,023,329	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-507号
【敷鉄板(仮係留)】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	399	5,071	2,023,329	399	2,023,329	2023.12
仮設材運搬費			1,175		5,949,025			単-508号
【敷鉄板(工事用道)】			0	0	0			2022. 1
			1,175		5,949,025			
		t	0	5,063	0	-1,175	-5,949,025	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-509号
【敷鉄板(工事用道)】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	1,175	5,063	5,949,025	1,175	5,949,025	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更） （１回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			156		1,442,064			単-510号
【袖部(PM3)】			0	0	0			2022. 1
			156		1,442,064			
		t	0	9,244	0	-156	-1,442,064	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-511号
【袖部(PM3)】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	156	9,244	1,442,064	156	1,442,064	2023.12
仮設材運搬費			163		1,502,045			単-512号
【袖部(PM6)】			0	0	0			2022. 1
			163		1,502,045			
		t	0	9,215	0	-163	-1,502,045	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-513号
【袖部(PM6)】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	163	9,215	1,502,045	163	1,502,045	2023.12
仮設材運搬費			264		1,616,208			単-514号
【敷鉄板(鋼管矢板)】			0	0	0			2022. 1
			264		1,616,208			
		t	0	6,122	0	-264	-1,616,208	2023.12
仮設材運搬費			0		0			単-515号
【敷鉄板(鋼管矢板)】			0	0	0			2022. 1
			0		0			
		t	264	6,122	1,616,208	264	1,616,208	2023.12
船舶回航費			1		19,860,000			内-114号
【R2,3年度】			1		19,860,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
船舶回航費			1		10,210,000			内-115号
【R4年度】			1		10,210,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
船舶回航費			1		207,300,000			内-116号
【R5年度】			1		207,300,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
船舶回航費			1		6,041,606			内-117号
【R5年度】			0		0			2022. 1
			1		6,041,606			
		式	0		0	-1	-6,041,606	2023.12
船舶回航費			0		0			内-118号
【R5年度】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		6,041,606	1	6,041,606	2023.12
船舶回航費			1		49,282,195			内-119号
【R6年度】			0		0			2022. 1
			1		49,282,195			
		式	0		0	-1	-49,282,195	2023.12
船舶回航費			0		0			内-120号
【R6年度】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		49,282,195	1	49,282,195	2023.12
船舶えい航費			1		5,416,000			内-121号
【R5年度】			1		5,416,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
事業損失防止施設費			1		108,259,417			
			0.7		73,486,000			2022. 1
			0.3		34,773,417			
		式	0.3		34,773,417	0	0	2023.12
周辺水域安全確認費			1		52,730,000			内-122号
【2022年度】			1		52,730,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
周辺水域安全確認費			1		19,100,000			内-123号
【2023年度】			1		19,100,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
周辺水域安全確認費			1		19,100,000			内-124号
【2024年度】			0		0			2022. 1
			1		19,100,000			
		式	0		0	-1	-19,100,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費			0		0			内-125号
【2024年度】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		19,100,000	1	19,100,000	2023.12
漁獲対策費			1		3,065,000			内-126号
【R6年度】			0		0			2022. 1
			1		3,065,000			
		式	0		0	-1	-3,065,000	2023.12
漁獲対策費			0		0			内-127号
【R6年度】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,065,000	1	3,065,000	2023.12
漁獲対策費			1		3,065,000			内-128号
【R7年度】			0		0			2022. 1
			1		3,065,000			
		式	0		0	-1	-3,065,000	2023.12
漁獲対策費			0		0			内-129号
【R7年度】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,065,000	1	3,065,000	2023.12
鋼管杭背面調査			1		2,787,000			内-130号
			0		0			2022. 1
			1		2,787,000			
		式	0		0	-1	-2,787,000	2023.12
鋼管杭背面調査			0		0			内-131号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,787,000	1	2,787,000	2023.12
水位計防護管設置			1		3,249,000			内-132号
【右岸上流】			0		0			2024.11
			1		3,249,000			
		式	0		0	-1	-3,249,000	2024.11
水位計防護管設置			0		0			内-133号
【右岸上流】			0		0			2024.11
			0		0			
		式	1		3,249,000	1	3,249,000	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計保護管設置			1		402,000			内-134号
【右岸下流】			0		0			2024.11
			1		402,000			
		式	0		0	-1	-402,000	2024.11
水位計保護管設置			0		0			内-135号
【右岸下流】			0		0			2024.11
			0		0			
		式	1		402,000	1	402,000	2024.11
右岸下流鋼管変位計測			1		3,600,000			内-136号
【2020年～2024年】			0.5		1,656,000			2023.08
			0.5		1,944,000			
		式	0		0	-0.5	-1,944,000	2023.12
右岸下流鋼管変位計測			0		0			内-137号
【2020年～2024年】			0		0			2023.08
			0		0			
		式	1		1,944,000	1	1,944,000	2023.12
右岸下流鋼管変位計測			1		1,037,000			内-138号
【2025年】			0		0			2025. 1
			1		1,037,000			
		式	0		0	-1	-1,037,000	2025. 1
右岸下流鋼管変位計測			0		0			内-139号
【2025年】			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	1		1,037,000	1	1,037,000	2025. 1
右岸鋼管杭観測用台座設置			1		124,417			内-140号
			0		0			2022. 1
			1		124,417			
		式	0		0	-1	-124,417	2023.12
右岸鋼管杭観測用台座設置			0		0			内-141号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		124,417	1	124,417	2023.12
安全費			1		39,659,582			
			0.7		28,108,799			2022. 1
			0.3		11,550,783			
		式	0.3		11,550,783	0	0	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間照明設備			1		39,659,582			内-142号
			0.7		28,108,799			2022. 1
			0.3		11,550,783			
		式	0		0	-0.3	-11,550,783	2023.12
夜間照明設備			0		0			内-143号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		11,550,783	1	11,550,783	2023.12
役務費			1		4,442,081			
			0.2		995,220			2022. 1
			0.8		3,446,861			
		式	0.8		3,446,861	0	0	2023.12
電力基本料金			1		4,442,081			内-144号
【PM7,8,9】			0.3		995,220			2022. 1
			0.7		3,446,861			
		式	0		0	-0.7	-3,446,861	2023.12
電力基本料金			0		0			内-145号
【PM7,8,9】			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,446,861	1	3,446,861	2023.12
技術管理費			1		138,243,823			
			0.1		14,674,735			2022. 1
			0.9		123,569,088			
		式	0.9		123,569,088	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費			1		4,066,999			内-146号
			0.2		974,735			2022. 1
			0.8		3,092,264			
		式	0		0	-0.8	-3,092,264	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費			0		0			内-147号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		3,092,264	1	3,092,264	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費			1		5,331,000			内-148号
			0		0			2022. 1
			1		5,331,000			
		式	0		0	-1	-5,331,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費			0		0			内-149号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		5,331,000	1	5,331,000	2023.12
深浅測量費【2023年11月まで】			1		13,700,000			内-150号
			1		13,700,000			2022. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2023.12
深浅測量費【2024年度】			1		15,640,000			内-151号
			0		0			2022. 1
			1		15,640,000			
		式	0		0	-1	-15,640,000	2023.12
深浅測量費【2024年度】			0		0			内-152号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		15,640,000	1	15,640,000	2023.12
第三者による品質証明費			1		19,259,760			内-153号
			0		0			2022. 2
			1		19,259,760			
		式	0		0	-1	-19,259,760	2023.12
第三者による品質証明費			0		0			内-154号
			0		0			2022. 2
			0		0			
		式	1		19,259,760	1	19,259,760	2023.12
計測【左岸法面対策】			1		9,211,000			内-155号
			0		0			2024.07
			1		9,211,000			
		式	0		0	-1	-9,211,000	2024.07
計測【左岸法面対策】			0		0			内-156号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	1		9,211,000	1	9,211,000	2024.07
3次元測量【右岸法面対策】			1		1,059,000			内-157号
			0		0			2025. 1
			1		1,059,000			
		式	0		0	-1	-1,059,000	2025. 1

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（ 9 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元測量【右岸法面対策】			0		0			内-158号
			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	1		1,059,000	1	1,059,000	2025. 1
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			1		12,006,000			内-159号
			0		0			2022. 1
			1		12,006,000			
		式	0		0	-1	-12,006,000	2023.12
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			0		0			内-160号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		12,006,000	1	12,006,000	2023.12
BIM/CIM適用工事に要する費用			1		25,431,014			内-161号
			0		0			2022. 1
			1		25,431,014			
		式	0		0	-1	-25,431,014	2023.12
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			内-162号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		25,431,014	1	25,431,014	2023.12
調査設計費			1		32,539,050			内-163号
			0		0			2022. 1
			1		32,539,050			
		式	0		0	-1	-32,539,050	2023.12
調査設計費			0		0			内-164号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		32,539,050	1	32,539,050	2023.12
営繕費			1		5,200,000			
			0.5		2,444,000			2022. 1
			0.5		2,756,000			
		式	0.5		2,756,000	0	0	2023.12
快適ﾄｲﾚ			1		5,200,000			内-165号
			0.5		2,444,000			2022. 1
			0.5		2,756,000			
		式	0		0	-0.5	-2,756,000	2023.12

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-166号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		2,756,000	1	2,756,000	2023.12
現場環境改善費			1		53,571,000			
			0.2		12,857,000			2022. 1
			0.8		40,714,000			
		式	0.8		40,714,000	0	0	2023.12
現場環境改善費(積上計上)			1		53,571,998			内-167号
			0.2		12,857,279			2022. 1
			0.8		40,714,719			
		式	0		0	-0.8	-40,714,719	2023.12
現場環境改善費(積上計上)			0		0			内-168号
			0		0			2022. 1
			0		0			
		式	1		40,714,719	1	40,714,719	2023.12
現場環境改善費（率計上）			1		3,550,000			
			0.5		1,675,600			2022. 1
			0.5		1,874,400			
		式	0.5		1,874,400	0	0	2023.12
共通仮設費（率計上）			1		647,253,643			
			0.5		305,503,719			
			0.5		341,749,924			
		式	0.5		341,749,924	0	0	
純工事費			1		14,308,543,045			
			0.5		6,765,027,163			
			0.5		7,543,515,882			
		式	0.5		7,543,515,882	0	0	
現場管理費			1		2,638,532,662			
			0.5		1,248,025,949			
			0.5		1,390,506,713			
		式	0.5		1,390,506,713	0	0	
工期延長等に伴う現場維持費			1		55,176,000			
			1		55,176,000			
			0		0			
		式	0		0	0	0	

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	（９回変更）	事業区分	河川改修
		（１回スライド）	工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（現場原価）			1		17,002,251,707			
			0.5		8,068,229,112			
			0.5		8,934,022,595			
		式	0.5		8,934,022,595	0	0	
工事原価			1		18,109,327,477			
			0.5		9,001,429,112			
			0.5		9,107,898,365			
		式	0.5		9,107,898,365	0	0	
一般管理費等			1		771,112,523			
			0.5		384,018,725			
			0.5		387,093,798			
		式	0.5		387,093,798	0	0	
スライド足切額			0		0			
			0		0			
			0		0			
		式	1		-87,210,000	1	-87,210,000	2023.12
工事価格			1		18,880,440,000			
			0.5		9,385,447,837			
			0.5		9,494,992,163			
		式	0.5		9,407,782,163	0	-87,210,000	
消費税相当額			1		1,888,044,000			
			0.5		938,544,783			
			0.5		949,499,217			
		式	0.5		940,778,217	0	-8,721,000	
工事費計			1		20,768,484,000			
			0.5		10,323,992,620			
			0.5		10,444,491,380			
		式	0.5		10,348,560,380	0	-95,931,000	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材①		3		780,900			WYB00294
陸上輸送			0	0	0			単－ 516号
		枚	3		780,900			2022. 1
			3	260,300	780,900	0	0	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材②		3		780,900			WYB00737
陸上輸送			0	0	0			単－ 517号
		枚	3		780,900			2022. 1
			3	260,300	780,900	0	0	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材③		3		780,900			WYB00741
陸上輸送			0	0	0			単－ 518号
		枚	3		780,900			2022. 1
			3	260,300	780,900	0	0	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材④		3		780,900			WYB00743
陸上輸送			0	0	0			単－ 519号
		枚	3		780,900			2022. 1
			3	260,300	780,900	0	0	2023.12
合　計					2,830,000			
					0			
					2,830,000			
					0		-2,830,000	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材①		0		0			WYB01023
陸上輸送			0	0	0			単－ 520号
		枚	0		0			
			3	260,300	780,900	3	780,900	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材②		0		0			WYB01027
陸上輸送			0	0	0			単－ 521号
		枚	0		0			
			3	260,300	780,900	3	780,900	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材③		0		0			WYB01032
陸上輸送			0	0	0			単－ 522号
		枚	0		0			
			3	260,300	780,900	3	780,900	2023.12
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材④		0		0			WYB01061
陸上輸送			0	0	0			単－ 523号
		枚	0		0			
			3	260,300	780,900	3	780,900	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					2,830,000		2,830,000	

一式当たり内訳書

減勢工輸送

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1		8		3,633,600			WYB00001
			0	0	0			単－ 524号
		基	8		3,633,600			2022. 1
			8	454,200	3,633,600	0	0	2023.12
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2		2		302,800			WYB00014
			0	0	0			単－ 525号
		基	2		302,800			2022. 1
			2	151,400	302,800	0	0	2023.12
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1		6		1,362,600			WYB00009
			0	0	0			単－ 526号
		基	6		1,362,600			2022. 1
			6	227,100	1,362,600	0	0	2023.12
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2		5		454,200			WYB00010
			0	0	0			単－ 527号
		基	5		454,200			2022. 1
			5	90,840	454,200	0	0	2023.12
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1		5		605,500			WYB00012
			0	0	0			単－ 528号
		基	5		605,500			2022. 1
			5	121,100	605,500	0	0	2023.12
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2		6		151,380			WYB00013
			0	0	0			単－ 529号
		基	6		151,380			2022. 1
			6	25,230	151,380	0	0	2023.12
合　計					6,130,000			
					0			
					6,130,000			
					0		-6,130,000	

一式当たり内訳書

減勢工輸送

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1		0		0			WYB00084
			0	0	0			単－ 530号
		基	0		0			
			8	454,200	3,633,600	8	3,633,600	2023.12
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2		0		0			WYB00104
			0	0	0			単－ 531号
		基	0		0			
			2	151,400	302,800	2	302,800	2023.12
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1		0		0			WYB00105
			0	0	0			単－ 532号
		基	0		0			
			6	227,100	1,362,600	6	1,362,600	2023.12
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2		0		0			WYB00110
			0	0	0			単－ 533号
		基	0		0			
			5	90,840	454,200	5	454,200	2023.12
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1		0		0			WYB00117
			0	0	0			単－ 534号
		基	0		0			
			5	121,100	605,500	5	605,500	2023.12
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2		0		0			WYB00118
			0	0	0			単－ 535号
		基	0		0			
			6	25,230	151,380	6	151,380	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					6,130,000		6,130,000	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　5号内訳書　　【PM7単独】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			1		249,651			WYB00262
			0.385	246,698.7	94,979			単－ 543号
		基	0.615		154,672			2022. 1
			0.615	251,500	154,672	0	0	2023.12
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		4		1,395,347			WB231270
			2.592	340,599.92	882,835			単－ 544号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	1.408		512,512			2022. 1
			1.408	364,000	512,512	0	0	2023.12
合　計					1,630,582			
					969,245			
					661,337			
					0		-661,337	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　6号内訳書　　【PM7単独】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			0		0			WYB01022
			0	0	0			単－ 545号
		基	0		0			
			0.615	251,500	154,672	0.615	154,672	2023.12
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		0		0			WB231270
			0	0	0			単－ 546号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	0		0			
			1.408	364,000	512,512	1.408	512,512	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					661,337		661,337	

1/0基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,843,000			WYB00587
			0	0	0			単－ 553号
		基	1		1,843,000			2022. 1
			1	1,843,000	1,843,000	0	0	2023.12
合　計					1,713,509			
					0			
					1,713,509			
					0		-1,713,509	

0/1基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			WYB01325
			0	0	0			単－ 554号
		基	0		0			
			1	1,843,000	1,843,000	1	1,843,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					1,713,509		1,713,509	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　9号内訳書　　【PM8単独】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			1		249,651			WYB00262
			0.385	246,698.7	94,979			単－ 543号
		基	0.615		154,672			2022. 1
			0.615	251,500	154,672	0	0	2023.12
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		4		1,395,347			WB231270
			2.592	340,599.92	882,835			単－ 544号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	1.408		512,512			2022. 1
			1.408	364,000	512,512	0	0	2023.12
合　計					1,630,582			
					969,245			
					661,337			
					0		-661,337	

一式当たり内訳書

艤装設備
第　10号内訳書　　【PM8単独】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			0		0			WYB01022
			0	0	0			単－ 545号
		基	0		0			
			0.615	251,500	154,672	0.615	154,672	2023.12
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		0		0			WB231270
			0	0	0			単－ 546号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	0		0			
			1.408	364,000	512,512	1.408	512,512	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					661,337		661,337	

1/0基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,843,000			WYB00587
			0	0	0			単－ 553号
		基	1		1,843,000			2022. 1
			1	1,843,000	1,843,000	0	0	2023.12
合　計					1,713,509			
					0			
					1,713,509			
					0		-1,713,509	

0/1基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			WYB01325
			0	0	0			単－ 554号
		基	0		0			
			1	1,843,000	1,843,000	1	1,843,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					1,713,509		1,713,509	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　13号内訳書　　【PM9単独】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			1		249,651			WYB00262
			0.385	246,698.7	94,979			単－ 543号
		基	0.615		154,672			2022. 1
			0.615	251,500	154,672	0	0	2023.12
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		4		1,395,347			WB231270
			2.592	340,599.92	882,835			単－ 544号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	1.408		512,512			2022. 1
			1.408	364,000	512,512	0	0	2023.12
合　計					1,630,582			
					969,245			
					661,337			
					0		-661,337	

一式当たり内訳書

艤装設備
第　14号内訳書　　【PM9単独】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			0		0			WYB01022
			0	0	0			単－ 545号
		基	0		0			
			0.615	251,500	154,672	0.615	154,672	2023.12
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		0		0			WB231270
			0	0	0			単－ 546号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	0		0			
			1.408	364,000	512,512	1.408	512,512	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					661,337		661,337	

1/0基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,843,000			WYB00587
			0	0	0			単－ 553号
		基	1		1,843,000			2022. 1
			1	1,843,000	1,843,000	0	0	2023.12
合　計					1,713,509			
					0			
					1,713,509			
					0		-1,713,509	

0/1基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			WYB01325
			0	0	0			単－ 554号
		基	0		0			
			1	1,843,000	1,843,000	1	1,843,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					1,713,509		1,713,509	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			5.7		107,901			WYB00268
			0	0	0			単－ 581号
		t	5.7		107,901			2022. 1
			5.7	18,930	107,901	0	0	2023.12
上部工撤去工			5.7		55,084			WYB00277
			0	0	0			単－ 582号
		t	5.7		55,084			2022. 1
			5.7	9,664	55,084	0	0	2023.12
上部工覆工板設置工			36		44,028			WYB00286
			0	0	0			単－ 583号
		m2	36		44,028			2022. 1
			36	1,223	44,028	0	0	2023.12
上部工覆工板撤去工			36		21,502			WYB00300
			0	0	0			単－ 584号
		m2	36		21,502			2022. 1
			36	597.3	21,502	0	0	2023.12
橋脚（下部工）設置工			9.3		2,345,460			WYB00341
			0	0	0			単－ 585号
		t	9.3		2,345,460			2022. 1
			9.3	252,200	2,345,460	0	0	2023.12
橋脚（下部工）撤去工			9.3		1,206,210			WYB00274
			0	0	0			単－ 586号
		t	9.3		1,206,210			2022. 1
			9.3	129,700	1,206,210	0	0	2023.12
昇降設備設置･撤去工			1		1,865,000			WYB00281
			0		0			単－ 587号
		式	1		1,865,000			2022. 1
			1		1,865,000	0	0	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円		36		229,464			WB251920
	1回		0	0	0			単－ 588号
		m２	36		229,464			2022. 1
			36	6,374	229,464	0	0	2023.12
山留材賃料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円		11.9		573,223			WB251910
	有 265000円 1回/現場		0	0	0			単－ 589号
		t	11.9		573,223			2022. 1
			11.9	48,170	573,223	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製山留材賃料	200型　供用日178日		0.7		16,947			WYB00288
			0	0	0			単－ 590号
		t	0.7		16,947			2022. 1
			0.7	24,210	16,947	0	0	2023.12
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200		0.7		4,676			
			0	0	0			
		t	0.7		4,676			2022. 1
			0.7	6,680	4,676	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日178日		116		206,480			WYB00307
			0	0	0			単－ 591号
		個	116		206,480			2022. 1
			116	1,780	206,480	0	0	2023.12
重仮設用締結金具整備料	C-50		116		30,740			
			0	0	0			
		個	116		30,740			2022. 1
			116	265	30,740	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日178日		24		72,624			WYB00314
			0	0	0			単－ 592号
		個	24		72,624			2022. 1
			24	3,026	72,624	0	0	2023.12
重仮設用締結金具整備料	LA		24		21,840			
			0	0	0			
		個	24		21,840			2022. 1
			24	910	21,840	0	0	2023.12
合　計					6,132,937			
					0			
					6,132,937			
					0		-6,132,937	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			0		0			WYB01582
			0	0	0			単－ 593号
		t	0		0			
			5.7	18,930	107,901	5.7	107,901	2023.12
上部工撤去工			0		0			WYB01590
			0	0	0			単－ 594号
		t	0		0			
			5.7	9,664	55,084	5.7	55,084	2023.12
上部工覆工板設置工			0		0			WYB01592
			0	0	0			単－ 595号
		m2	0		0			
			36	1,223	44,028	36	44,028	2023.12
上部工覆工板撤去工			0		0			WYB01594
			0	0	0			単－ 596号
		m2	0		0			
			36	597.3	21,502	36	21,502	2023.12
橋脚（下部工）設置工			0		0			WYB01596
			0	0	0			単－ 597号
		t	0		0			
			9.3	252,200	2,345,460	9.3	2,345,460	2023.12
橋脚（下部工）撤去工			0		0			WYB01598
			0	0	0			単－ 598号
		t	0		0			
			9.3	129,700	1,206,210	9.3	1,206,210	2023.12
昇降設備設置･撤去工			0		0			WYB01603
			0		0			単－ 599号
		式	0		0			
			1		1,865,000	1	1,865,000	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円		0		0			WB251920
	1回		0	0	0			単－ 600号
		ｍ２	0		0			
			36	6,374	229,464	36	229,464	2023.12
山留材賃料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円		0		0			WB251910
	有 265000円 1回/現場		0	0	0			単－ 601号
		t	0		0			
			11.9	48,170	573,223	11.9	573,223	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製山留材賃料	200型　供用日178日		0		0			WYB01526
			0	0	0			単－ 602号
		t	0		0			
			0.7	24,210	16,947	0.7	16,947	2023.12
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.7	6,680	4,676	0.7	4,676	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日178日		0		0			WYB01600
			0	0	0			単－ 603号
		個	0		0			
			116	1,780	206,480	116	206,480	2023.12
重仮設用締結金具整備料	C-50		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			116	265	30,740	116	30,740	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日178日		0		0			WYB01601
			0	0	0			単－ 604号
		個	0		0			
			24	3,026	72,624	24	72,624	2023.12
重仮設用締結金具整備料	LA		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			24	910	21,840	24	21,840	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					6,132,937		6,132,937	

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水基地設置工			59.1		14,905,020			WYB00102
			0	0	0			単－ 605号
		t	59.1		14,905,020			2022. 1
			59.1	252,200	14,905,020	0	0	2023.12
潜水基地撤去工			59.1		7,665,270			WYB01249
			0	0	0			単－ 606号
		t	59.1		7,665,270			2022. 1
			59.1	129,700	7,665,270	0	0	2023.12
山留材賃料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有		31		1,104,840			WB251910
	265000円 1回/現場		0	0	0			単－ 607号
		t	31		1,104,840			2022. 1
			31	35,640	1,104,840	0	0	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.9月 無 有		119		380,919			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－ 608号
		m２	119		380,919			2022. 1
			119	3,201	380,919	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日		20		21,080			WYB01251
			0	0	0			単－ 609号
		個	20		21,080			2022. 1
			20	1,054	21,080	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日		4		3,760			WYB01252
			0	0	0			単－ 610号
		個	4		3,760			2022. 1
			4	940	3,760	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日57日		62		40,610			WYB01248
			0	0	0			単－ 611号
		個	62		40,610			2022. 1
			62	655	40,610	0	0	2023.12
重仮設用締結金具整備料	LA		20		18,200			
			0	0	0			
		個	20		18,200			2022. 1
			20	910	18,200	0	0	2023.12
重仮設用締結金具整備料	NT		4		2,960			
			0	0	0			
		個	4		2,960			2022. 1
			4	740	2,960	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		62		16,430			
			0	0	0			
		個	62		16,430			2022. 1
			62	265	16,430	0	0	2023.12
繋ぎ材	L-75×75×9		0.1		12,200			
			0	0	0			
		t	0.1		12,200			2022. 1
			0.1	122,000	12,200	0	0	2023.12
地覆	[-380×100×10.5		2.6		330,200			
			0	0	0			
		t	2.6		330,200			2022. 1
			2.6	127,000	330,200	0	0	2023.12
六角ﾎﾞﾙﾄ	M22×65 (ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1)		150		14,512			
			0	0	0			
		組	150		14,512			2022. 1
			150	96.75	14,512	0	0	2023.12
合　計					22,147,702			
					0			
					22,147,702			
					0		-22,147,702	

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水基地設置工			0		0			WYB01608
			0	0	0			単－ 612号
		t	0		0			
			59.1	252,200	14,905,020	59.1	14,905,020	2023.12
潜水基地撤去工			0		0			WYB01611
			0	0	0			単－ 613号
		t	0		0			
			59.1	129,700	7,665,270	59.1	7,665,270	2023.12
山留材賃料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有		0		0			WB251910
	265000円 1回/現場		0	0	0			単－ 614号
		t	0		0			
			31	35,640	1,104,840	31	1,104,840	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.9月 無 有		0		0			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－ 615号
		m２	0		0			
			119	3,201	380,919	119	380,919	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日		0		0			WYB01610
			0	0	0			単－ 616号
		個	0		0			
			20	1,054	21,080	20	21,080	2023.12
重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日		0		0			WYB01613
			0	0	0			単－ 617号
		個	0		0			
			4	940	3,760	4	3,760	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日57日		0		0			WYB01614
			0	0	0			単－ 618号
		個	0		0			
			62	655	40,610	62	40,610	2023.12
重仮設用締結金具整備料	LA		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			20	910	18,200	20	18,200	2023.12
重仮設用締結金具整備料	NT		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			4	740	2,960	4	2,960	2023.12

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			62	265	16,430	62	16,430	2023.12
繋ぎ材	L-75×75×9		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.1	122,000	12,200	0.1	12,200	2023.12
地覆	[-380×100×10.5		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			2.6	127,000	330,200	2.6	330,200	2023.12
六角ﾎﾞﾙﾄ	M22×65 (ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1)		0		0			
			0	0	0			
		組	0		0			
			150	96.75	14,512	150	14,512	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					22,147,702		22,147,702	

一式当たり内訳書

3函2段階係留設備

第　21号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝおよびSD台船ｼﾌﾄ			9		16,461,000			WYB00335
			0	0	0			単－ 627号
		回	9		16,461,000			2022. 1
			9	1,829,000	16,461,000	0	0	2023.12
ｼﾌﾄ時潜水作業中断､待機			9		5,267,700			WYB00389
			0	0	0			単－ 628号
		回	9		5,267,700			2022. 1
			9	585,300	5,267,700	0	0	2023.12
合　計					20,355,733			
					0			
					20,355,733			
					0		-20,355,733	

一式当たり内訳書

3函2段階係留設備

第　22号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝおよびSD台船ｼﾌﾄ			0		0			WYB01626
			0	0	0			単－ 629号
		回	0		0			
			9	1,829,000	16,461,000	9	16,461,000	2023.12
ｼﾌﾄ時潜水作業中断､待機			0		0			WYB01620
			0	0	0			単－ 630号
		回	0		0			
			9	585,300	5,267,700	9	5,267,700	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					20,355,733		20,355,733	

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】

第　23号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5,700m3/s)		1		7,770,000			WYB00390
			0		0			単－ 631号
		式	1		7,770,000			2022. 1
			1		7,770,000	0	0	2023.12
ｴｱｰﾌｪﾝﾀﾞｰ	径1.36m×2.05m		24		19,800,000			
			0	0	0			
		個	24		19,800,000			2022. 1
			24	825,000	19,800,000	0	0	2023.12
合　計					25,671,058			
					0			
					25,671,058			
					0		-25,671,058	

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】

第　24号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5,700m3/s)		0		0			WYB01631
			0		0			単－ 632号
		式	0		0			
			1		7,770,000	1	7,770,000	2023.12
ｴｱｰﾌｪﾝﾀﾞｰ	径1.36m×2.05m		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			24	825,000	19,800,000	24	19,800,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					25,671,058		25,671,058	

一式当たり内訳書

止水壁補強

第　25号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起･切梁設置･撤去工	PM7､8間		1		4,293,000			WYB00399
			0	0	0			単－ 633号
		箇所	1		4,293,000			2022. 1
			1	4,293,000	4,293,000	0	0	2023.12
腹起･切梁設置･撤去工	PM8､9間		1		4,333,000			WYB00492
			0	0	0			単－ 634号
		箇所	1		4,333,000			2022. 1
			1	4,333,000	4,333,000	0	0	2023.12
止水壁嵩上げ鋼材設置･撤去工			3		5,973,000			WYB00440
			0	0	0			単－ 635号
		函	3		5,973,000			2022. 1
			3	1,991,000	5,973,000	0	0	2023.12
連結材設置･撤去工			3		15,720,000			WYB00510
			0	0	0			単－ 636号
		函	3		15,720,000			2022. 1
			3	5,240,000	15,720,000	0	0	2023.12
止水壁嵩上げ鋼材（材料費）	軽溝形鋼　[350×50×4.5		1.4		280,000			
			0	0	0			
		t	1.4		280,000			2022. 1
			1.4	200,000	280,000	0	0	2023.12
連結材（材料費）	L6×75×75		0.2		24,400			
			0	0	0			
		t	0.2		24,400			2022. 1
			0.2	122,000	24,400	0	0	2023.12
合　計					28,496,639			
					0			
					28,496,639			
					0		-28,496,639	

一式当たり内訳書

止水壁補強

第　26号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起･切梁設置･撤去工	PM7､8間		0		0			WYB01634
			0	0	0			単－ 637号
		箇所	0		0			
			1	4,293,000	4,293,000	1	4,293,000	2023.12
腹起･切梁設置･撤去工	PM8､9間		0		0			WYB01637
			0	0	0			単－ 638号
		箇所	0		0			
			1	4,333,000	4,333,000	1	4,333,000	2023.12
止水壁嵩上げ鋼材設置･撤去工			0		0			WYB01630
			0	0	0			単－ 639号
		函	0		0			
			3	1,991,000	5,973,000	3	5,973,000	2023.12
連結材設置･撤去工			0		0			WYB01641
			0	0	0			単－ 640号
		函	0		0			
			3	5,240,000	15,720,000	3	15,720,000	2023.12
止水壁嵩上げ鋼材（材料費）	軽溝形鋼　[350×50×4.5		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			1.4	200,000	280,000	1.4	280,000	2023.12
連結材（材料費）	L6×75×75		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.2	122,000	24,400	0.2	24,400	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					28,496,639		28,496,639	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃

第　27号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ水中部		1,574		252,941,800			WYB00491
			0	0	0			単－ 641号
		m2	1,574		252,941,800			2022. 1
			1,574	160,700	252,941,800	0	0	2023.12
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ気中部		1,160		42,119,600			WYB00514
			0	0	0			単－ 642号
		m2	1,160		42,119,600			2022. 1
			1,160	36,310	42,119,600	0	0	2023.12
止水壁漏水処理(水中)			8		20,256,000			WYB00516
			0	0	0			単－ 643号
		回	8		20,256,000			2022. 1
			8	2,532,000	20,256,000	0	0	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃用ｽﾃｰｼﾞ 設置･撤去工			5		6,545,000			WYB00520
			0	0	0			単－ 644号
		回	5		6,545,000			2022. 1
			5	1,309,000	6,545,000	0	0	2023.12
合　計					299,120,541			
					0			
					299,120,541			
					0		-299,120,541	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃

第　28号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ水中部		0		0			WYB01643
			0	0	0			単－ 645号
		m2	0		0			
			1,574	160,700	252,941,800	1,574	252,941,800	2023.12
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ気中部		0		0			WYB01645
			0	0	0			単－ 646号
		m2	0		0			
			1,160	36,310	42,119,600	1,160	42,119,600	2023.12
止水壁漏水処理(水中)			0		0			WYB01647
			0	0	0			単－ 647号
		回	0		0			
			8	2,532,000	20,256,000	8	20,256,000	2023.12
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃用ｽﾃｰｼﾞ 設置･撤去工			0		0			WYB01649
			0	0	0			単－ 648号
		回	0		0			
			5	1,309,000	6,545,000	5	6,545,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					299,120,541		299,120,541	

一式当たり内訳書

起重機船(400t吊)改造・艤装

第　29号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			1		4,695,000			WYB00210
			1		4,695,000			単－ 653号
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
改造費			1		2,688,000			WYB00025
			1		2,688,000			単－ 654号
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
艤装費			1		9,077,000			WYB00030
			1		9,077,000			単－ 655号
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
合　計					15,510,000			
					15,510,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		6		956,400			WYB01400
			0	0	0			単－ 672号
		m	6		956,400			2022. 1
			6	159,400	956,400	0	0	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ		11		2,874,300			WYB01407
			0	0	0			単－ 673号
		m	11		2,874,300			2022. 1
			11	261,300	2,874,300	0	0	2023.12
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		38		18,699,800			WYB01426
			0	0	0			単－ 674号
		m	38		18,699,800			2022. 1
			38	492,100	18,699,800	0	0	2023.12
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		2		494,400			WYB01421
			0	0	0			単－ 675号
		m	2		494,400			2022. 1
			2	247,200	494,400	0	0	2023.12
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		16		3,675,200			WYB01427
			0	0	0			単－ 676号
		本	16		3,675,200			2022. 1
			16	229,700	3,675,200	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		16		10,672			
			0	0	0			
		本	16		10,672			2022. 1
			16	667	10,672	0	0	2023.12
合　計					25,023,860			
					0			
					25,023,860			
					0		-25,023,860	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01681
			0	0	0			単－ 677号
		m	0		0			
			6	159,400	956,400	6	956,400	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01690
			0	0	0			単－ 678号
		m	0		0			
			11	261,300	2,874,300	11	2,874,300	2023.12
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01695
			0	0	0			単－ 679号
		m	0		0			
			38	492,100	18,699,800	38	18,699,800	2023.12
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01706
			0	0	0			単－ 680号
		m	0		0			
			2	247,200	494,400	2	494,400	2023.12
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		0		0			WYB01723
			0	0	0			単－ 681号
		本	0		0			
			16	229,700	3,675,200	16	3,675,200	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			16	667	10,672	16	10,672	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					25,023,860		25,023,860	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強

第　32号内訳書　　【PM1～PM9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		308		70,747,600			WYB00724
			0	0	0			単－ 714号
		本	308		70,747,600			2022. 1
			308	229,700	70,747,600	0	0	2023.12
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		235		31,584,000			WYB00836
			0	0	0			単－ 715号
		本	235		31,584,000			2022. 1
			235	134,400	31,584,000	0	0	2023.12
背面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4.02kg/m)背面ｱﾝｶｰ		242		9,333,940			WYB00004
			0	0	0			単－ 716号
		本	242		9,333,940			2022. 1
			242	38,570	9,333,940	0	0	2023.12
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		279		137,295,900			WYB00861
			0	0	0			単－ 717号
		m	279		137,295,900			2022. 1
			279	492,100	137,295,900	0	0	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		102		16,258,800			WYB00914
			0	0	0			単－ 718号
		m	102		16,258,800			2022. 1
			102	159,400	16,258,800	0	0	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		136		35,536,800			WYB00922
			0	0	0			単－ 719号
		m	136		35,536,800			2022. 1
			136	261,300	35,536,800	0	0	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		66		6,365,700			WYB00928
			0	0	0			単－ 720号
		m	66		6,365,700			2022. 1
			66	96,450	6,365,700	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		543		362,181			
			0	0	0			
		本	543		362,181			2022. 1
			543	667	362,181	0	0	2023.12
合　計					286,234,806			
					0			
					286,234,806			
					0		-286,234,806	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強

第　33号内訳書　　【PM1～PM9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		0		0			WYB01837
			0	0	0			単－ 721号
		本	0		0			
			308	229,700	70,747,600	308	70,747,600	2023.12
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		0		0			WYB01799
			0	0	0			単－ 722号
		本	0		0			
			235	134,400	31,584,000	235	31,584,000	2023.12
背面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4.02kg/m)背面ｱﾝｶｰ		0		0			WYB01798
			0	0	0			単－ 723号
		本	0		0			
			242	38,570	9,333,940	242	9,333,940	2023.12
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01861
			0	0	0			単－ 724号
		m	0		0			
			279	492,100	137,295,900	279	137,295,900	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01865
			0	0	0			単－ 725号
		m	0		0			
			102	159,400	16,258,800	102	16,258,800	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01869
			0	0	0			単－ 726号
		m	0		0			
			136	261,300	35,536,800	136	35,536,800	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01860
			0	0	0			単－ 727号
		m	0		0			
			66	96,450	6,365,700	66	6,365,700	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			543	667	362,181	543	362,181	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					286,234,806		286,234,806	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強

第　33号内訳書　　【PM1～PM9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強

第　34号内訳書　　【PM1-2間他】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		34		4,569,600			WYB00918
			0	0	0			単－ 728号
		本	34		4,569,600			2022. 1
			34	134,400	4,569,600	0	0	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		9		2,351,700			WYB01276
			0	0	0			単－ 729号
		m	9		2,351,700			2022. 1
			9	261,300	2,351,700	0	0	2023.12
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		27		4,303,800			WYB01291
			0	0	0			単－ 730号
		m	27		4,303,800			2022. 1
			27	159,400	4,303,800	0	0	2023.12
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	水中酸素ｱｰｸ切断ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板厚10mm		25		3,575,000			WYB01323
			0	0	0			単－ 731号
		m	25		3,575,000			2022. 1
			25	143,000	3,575,000	0	0	2023.12
PM1-2PL背面注入工	下地処理：8m2		1		2,437,600			WYB01390
			0		0			単－ 732号
		式	1		2,437,600			2022. 1
			1		2,437,600	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		34		22,678			
			0	0	0			
		本	34		22,678			2022. 1
			34	667	22,678	0	0	2023.12
合　計					15,643,354			
					0			
					15,643,354			
					0		-15,643,354	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強

第　35号内訳書　　【PM1-2間他】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		0		0			WYB01876
			0	0	0			単－ 733号
		本	0		0			
			34	134,400	4,569,600	34	4,569,600	2023.12
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01881
			0	0	0			単－ 734号
		m	0		0			
			9	261,300	2,351,700	9	2,351,700	2023.12
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		0		0			WYB01885
			0	0	0			単－ 735号
		m	0		0			
			27	159,400	4,303,800	27	4,303,800	2023.12
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	水中酸素ｱｰｸ切断ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板厚10mm		0		0			WYB01889
			0	0	0			単－ 736号
		m	0		0			
			25	143,000	3,575,000	25	3,575,000	2023.12
PM1-2PL背面注入工	下地処理：8m2		0		0			WYB01893
			0		0			単－ 737号
		式	0		0			
			1		2,437,600	1	2,437,600	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			34	667	22,678	34	22,678	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					15,643,354		15,643,354	

一式当たり内訳書

通路足場設置・撤去

第　36号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架台設置工			3.6		13,032,000			WYB00145
			0	0	0			単－ 744号
		t	3.6		13,032,000			2022. 1
			3.6	3,620,000	13,032,000	0	0	2023.12
架台撤去工			3.6		6,656,400			WYB00805
			0	0	0			単－ 745号
		t	3.6		6,656,400			2022. 1
			3.6	1,849,000	6,656,400	0	0	2023.12
手すり設置工			3		580,200			WYB00835
			0	0	0			単－ 746号
		回	3		580,200			2022. 1
			3	193,400	580,200	0	0	2023.12
手すり撤去工			3		710,400			WYB01017
			0	0	0			単－ 747号
		回	3		710,400			2022. 1
			3	236,800	710,400	0	0	2023.12
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		56		13,608			
			0	0	0			
		組	56		13,608			2022. 1
			56	243	13,608	0	0	2023.12
合　計					19,146,051			
					0			
					19,146,051			
					0		-19,146,051	

一式当たり内訳書

通路足場設置・撤去

第　37号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架台設置工			0		0			WYB01905
			0	0	0			単－ 748号
		t	0		0			
			3.6	3,620,000	13,032,000	3.6	13,032,000	2023.12
架台撤去工			0		0			WYB01899
			0	0	0			単－ 749号
		t	0		0			
			3.6	1,849,000	6,656,400	3.6	6,656,400	2023.12
手すり設置工			0		0			WYB01910
			0	0	0			単－ 750号
		回	0		0			
			3	193,400	580,200	3	580,200	2023.12
手すり撤去工			0		0			WYB01913
			0	0	0			単－ 751号
		回	0		0			
			3	236,800	710,400	3	710,400	2023.12
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		0		0			
			0	0	0			
		組	0		0			
			56	243	13,608	56	13,608	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					19,146,051		19,146,051	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　38号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【継手PL補強用】			52.4		14,221,360			WYB00637
			0	0	0			単－ 752号
		t	52.4		14,221,360			2022. 1
			52.4	271,400	14,221,360	0	0	2023.12
簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】			52.4		7,854,760			WYB01021
			0	0	0			単－ 753号
		t	52.4		7,854,760			2022. 1
			52.4	149,900	7,854,760	0	0	2023.12
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×９０×９０		1.4		177,800			
			0	0	0			
		t	1.4		177,800			2022. 1
			1.4	127,000	177,800	0	0	2023.12
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		376		91,368			
			0	0	0			
		組	376		91,368			2022. 1
			376	243	91,368	0	0	2023.12
合　計					20,489,400			
					0			
					20,489,400			
					0		-20,489,400	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　39号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【継手PL補強用】			0		0			WYB01904
			0	0	0			単－ 754号
		t	0		0			
			52.4	271,400	14,221,360	52.4	14,221,360	2023.12
簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】			0		0			WYB01917
			0	0	0			単－ 755号
		t	0		0			
			52.4	149,900	7,854,760	52.4	7,854,760	2023.12
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×９０×９０		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			1.4	127,000	177,800	1.4	177,800	2023.12
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		0		0			
			0	0	0			
		組	0		0			
			376	243	91,368	376	91,368	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					20,489,400		20,489,400	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　40号内訳書　　【PM67間継手部】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【PM67			14.1		6,629,820			WYB00640
間継手部】			0	0	0			単－ 756号
		t	14.1		6,629,820			2022. 1
			14.1	470,200	6,629,820	0	0	2023.12
簡易流水対策撤去工【PM67			14.1		3,925,440			WYB01254
間継手部】			0	0	0			単－ 757号
		t	14.1		3,925,440			2022. 1
			14.1	278,400	3,925,440	0	0	2023.12
合　計					9,896,780			
					0			
					9,896,780			
					0		-9,896,780	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　41号内訳書　　【PM67間継手部】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【PM67			0		0			WYB01921
間継手部】			0	0	0			単－ 758号
		t	0		0			
			14.1	470,200	6,629,820	14.1	6,629,820	2023.12
簡易流水対策撤去工【PM67			0		0			WYB01924
間継手部】			0	0	0			単－ 759号
		t	0		0			
			14.1	278,400	3,925,440	14.1	3,925,440	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					9,896,780		9,896,780	

一式当たり内訳書

減勢工陸上運搬

第　42号内訳書　　【1,2,3列目】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1列目下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ+高さ調整								
2列目ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ､3列目下部ﾌ								
減勢工陸上運搬			1		7,653,000			WYB00522
			0		0			単－ 814号
		式	1		7,653,000			2022. 1
			1		7,653,000	0	0	2023.12
H鋼材吊枠［材料費］	H-250×250×9×14他		152		7,417,600			
			0	0	0			
		本	152		7,417,600			2022. 1
			152	48,800	7,417,600	0	0	2023.12
合　計					14,107,666			
					0			
					14,107,666			
					0		-14,107,666	

一式当たり内訳書

減勢工陸上運搬

第　43号内訳書　　【1,2,3列目】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1列目下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ+高さ調整								
2列目ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ､3列目下部ﾌ								
減勢工陸上運搬			0		0			WYB01980
			0		0			単－ 815号
		式	0		0			
			1		7,653,000	1	7,653,000	2023.12
H鋼材吊枠［材料費］	H-250×250×9×14他		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			152	48,800	7,417,600	152	7,417,600	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					14,107,666		14,107,666	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　44号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[1列目] 型枠組立工		9.3		2,266,410			WYB00900
中)			0	0	0			単－ 906号
		m2	9.3		2,266,410			2022. 1
			9.3	243,700	2,266,410	0	0	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[2列目] 型枠組立工		66.42		10,766,682			WYB01087
中)			0	0	0			単－ 907号
		m2	66.42		10,766,682			2022. 1
			66.42	162,100	10,766,682	0	0	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[3列目] 型枠組立工		84.4		14,592,760			WYB01108
中)			0	0	0			単－ 908号
		m2	84.4		14,592,760			2022. 1
			84.4	172,900	14,592,760	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[1列目]		1,149		676,761			
			0	0	0			
		ｋｇ	1,149		676,761			2022. 1
			1,149	589	676,761	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[2列目]		7,016		3,395,744			
			0	0	0			
		ｋｇ	7,016		3,395,744			2022. 1
			7,016	484	3,395,744	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[3列目]		8,822		4,966,786			
			0	0	0			
		ｋｇ	8,822		4,966,786			2022. 1
			8,822	563	4,966,786	0	0	2023.12
型枠専用吊枠 (1列目)			1		61,900			
			0	0	0			
		組	1		61,900			2022. 1
			1	61,900	61,900	0	0	2023.12
型枠専用吊枠 (2列目)			1		85,600			
			0	0	0			
		組	1		85,600			2022. 1
			1	85,600	85,600	0	0	2023.12
型枠専用吊枠 (3列目)			1		277,000			
			0	0	0			
		組	1		277,000			2022. 1
			1	277,000	277,000	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　44号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					34,370,068 0 34,370,068 0		-34,370,068	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　45号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[1列目] 型枠組立工		0		0			WYB02053
中)			0	0	0			単－ 909号
		m2	0		0			
			9.3	243,700	2,266,410	9.3	2,266,410	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[2列目] 型枠組立工		0		0			WYB02068
中)			0	0	0			単－ 910号
		m2	0		0			
			66.42	162,100	10,766,682	66.42	10,766,682	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[3列目] 型枠組立工		0		0			WYB02084
中)			0	0	0			単－ 911号
		m2	0		0			
			84.4	172,900	14,592,760	84.4	14,592,760	2023.12
型枠材[材料費]	[1列目]		0		0			
			0	0	0			
		ｋｇ	0		0			
			1,149	589	676,761	1,149	676,761	2023.12
型枠材[材料費]	[2列目]		0		0			
			0	0	0			
		ｋｇ	0		0			
			7,016	484	3,395,744	7,016	3,395,744	2023.12
型枠材[材料費]	[3列目]		0		0			
			0	0	0			
		ｋｇ	0		0			
			8,822	563	4,966,786	8,822	4,966,786	2023.12
型枠専用吊枠 (1列目)			0		0			
			0	0	0			
		組	0		0			
			1	61,900	61,900	1	61,900	2023.12
型枠専用吊枠 (2列目)			0		0			
			0	0	0			
		組	0		0			
			1	85,600	85,600	1	85,600	2023.12
型枠専用吊枠 (3列目)			0		0			
			0	0	0			
		組	0		0			
			1	277,000	277,000	1	277,000	2023.12

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　45号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 34,370,068		34,370,068	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　46号内訳書　　【PM6,7間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[1列目] 型枠組立工		17.98		6,447,628			WYB00885
中)			0	0	0			単－ 912号
		m2	17.98		6,447,628			2022. 1
			17.98	358,600	6,447,628	0	0	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[2列目] 型枠組立工		66.42		15,077,340			WYB00951
中)			0	0	0			単－ 913号
		m2	66.42		15,077,340			2022. 1
			66.42	227,000	15,077,340	0	0	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[3列目] 型枠組立工		41.82		9,760,788			WYB00976
中)			0	0	0			単－ 914号
		m2	41.82		9,760,788			2022. 1
			41.82	233,400	9,760,788	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[1列目]		1,868		1,100,252			
			0	0	0			
		k g	1,868		1,100,252			2022. 1
			1,868	589	1,100,252	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[2列目]		6,964		3,370,576			
			0	0	0			
		k g	6,964		3,370,576			2022. 1
			6,964	484	3,370,576	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[3列目]		4,094		2,304,922			
			0	0	0			
		k g	4,094		2,304,922			2022. 1
			4,094	563	2,304,922	0	0	2023.12
合　計					35,270,221			
					0			
					35,270,221			
					0		-35,270,221	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　47号内訳書　　【PM6,7間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[1列目] 型枠組立工		0		0			WYB02098
中)			0	0	0			単－ 915号
		m2	0		0			
			17.98	358,600	6,447,628	17.98	6,447,628	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[2列目] 型枠組立工		0		0			WYB02112
中)			0	0	0			単－ 916号
		m2	0		0			
			66.42	227,000	15,077,340	66.42	15,077,340	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[3列目] 型枠組立工		0		0			WYB02126
中)			0	0	0			単－ 917号
		m2	0		0			
			41.82	233,400	9,760,788	41.82	9,760,788	2023.12
型枠材[材料費]	[1列目]		0		0			
			0	0	0			
		k g	0		0			
			1,868	589	1,100,252	1,868	1,100,252	2023.12
型枠材[材料費]	[2列目]		0		0			
			0	0	0			
		k g	0		0			
			6,964	484	3,370,576	6,964	3,370,576	2023.12
型枠材[材料費]	[3列目]		0		0			
			0	0	0			
		k g	0		0			
			4,094	563	2,304,922	4,094	2,304,922	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					35,270,221		35,270,221	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　48号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[2列目] 型枠組立工		33.48		8,413,524			WYB01034
中)			0	0	0			単－ 918号
		m2	33.48		8,413,524			2022. 1
			33.48	251,300	8,413,524	0	0	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[3列目] 型枠組立工		21.08		5,436,532			WYB01065
中)			0	0	0			単－ 919号
		m2	21.08		5,436,532			2022. 1
			21.08	257,900	5,436,532	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[2列目]		3,550		1,718,200			
			0	0	0			
		ｋｇ	3,550		1,718,200			2022. 1
			3,550	484	1,718,200	0	0	2023.12
型枠材[材料費]	[3列目]		2,087		1,174,981			
			0	0	0			
		ｋｇ	2,087		1,174,981			2022. 1
			2,087	563	1,174,981	0	0	2023.12
合　計					15,488,252			
					0			
					15,488,252			
					0		-15,488,252	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　49号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[2列目] 型枠組立工		0		0			WYB02140
中)			0	0	0			単－ 920号
		m2	0		0			
			33.48	251,300	8,413,524	33.48	8,413,524	2023.12
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[3列目] 型枠組立工		0		0			WYB02154
中)			0	0	0			単－ 921号
		m2	0		0			
			21.08	257,900	5,436,532	21.08	5,436,532	2023.12
型枠材[材料費]	[2列目]		0		0			
			0	0	0			
		ｋｇ	0		0			
			3,550	484	1,718,200	3,550	1,718,200	2023.12
型枠材[材料費]	[3列目]		0		0			
			0	0	0			
		ｋｇ	0		0			
			2,087	563	1,174,981	2,087	1,174,981	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					15,488,252		15,488,252	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　50号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM4,5,6】		6,202		530,657,500			WYB03157
			3,907	82,750	323,304,250			単－ 969号
		m2	2,295		207,353,250			2022. 1
			2,295	90,350	207,353,250	0	0	2023.12
合　計					507,997,185			
					309,498,403			
					198,498,782			
					0		-198,498,782	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　51号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM4,5,6】		0		0			WYB04370
			0	0	0			単－ 970号
		m2	0		0			
			2,295	90,350	207,353,250	2,295	207,353,250	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					198,498,782		198,498,782	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　52号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM7,8,9】		7,590		868,296,000			WYB03781
			0	0	0			単－ 971号
		m2	7,590		868,296,000			2022. 1
			7,590	114,400	868,296,000	0	0	2023.12
合　計					834,409,638			
					0			
					834,409,638			
					0		-834,409,638	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　53号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM7,8,9】		0		0			WYB04389
			0	0	0			単－ 972号
		m2	0		0			
			7,590	114,400	868,296,000	7,590	868,296,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					834,409,638		834,409,638	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　54号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			39.2		700,896			WYB00777
			39.2	17,880	700,896			単－ 973号
		t	0		0			2022. 1
			0	18,930	0	0	0	2023.12
上部工撤去工			39.2		378,828			WYB00813
			0	0	0			単－ 974号
		t	39.2		378,828			2022. 1
			39.2	9,664	378,828	0	0	2023.12
上部工覆工板設置工			150		176,400			WYB00807
			150	1,176	176,400			単－ 975号
		m2	0		0			2022. 1
			0	1,223	0	0	0	2023.12
上部工覆工板撤去工			150		89,595			WYB00815
			0	0	0			単－ 976号
		m2	150		89,595			2022. 1
			150	597.3	89,595	0	0	2023.12
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)			50		151,950			WYB00809
			0	0	0			単－ 977号
		m	50		151,950			2022. 1
			50	3,039	151,950	0	0	2023.12
山留材賃料	無 365日 無 有 9400円 無 無		37.4		1,871,309			WB251910
	1回/現場		18.7	42,690	798,303			単－ 978号
		t	18.7		1,073,006			2022. 1
			18.7	57,380	1,073,006	0	0	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円		150		1,465,425			WB251920
	1回		75	9,289	696,675			単－ 979号
		m２	75		768,750			2022. 1
			75	10,250	768,750	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　賃料期間365日		200		657,000			
			100	3,285	328,500			
		個	100		328,500			2022. 1
			100	3,285	328,500	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA　賃料期間365日		20		105,850			
			10	4,927.5	49,275			
		個	10		56,575			2022. 1
			10	5,657.5	56,575	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　54号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ずれ止め	[-200×90×8×13.5		1.5		215,250			
			0.75	138,000	103,500			
		t	0.75		111,750			2022. 1
			0.75	149,000	111,750	0	0	2023.12
平鋼	FB-12×100×6000		0.6		82,800			
			0.3	130,000	39,000			
		t	0.3		43,800			2022. 1
			0.3	146,000	43,800	0	0	2023.12
合　計					5,396,586			
					2,647,852			
					2,748,734			
					0		-2,748,734	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　55号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			0		0			WYB00864
			0	0	0			単－ 980号
		t	0		0			
			0	18,930	0	0	0	2023.12
上部工撤去工			0		0			WYB00866
			0	0	0			単－ 981号
		t	0		0			
			39.2	9,664	378,828	39.2	378,828	2023.12
上部工覆工板設置工			0		0			WYB01143
			0	0	0			単－ 982号
		m2	0		0			
			0	1,223	0	0	0	2023.12
上部工覆工板撤去工			0		0			WYB01150
			0	0	0			単－ 983号
		m2	0		0			
			150	597.3	89,595	150	89,595	2023.12
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)			0		0			WYB00854
			0	0	0			単－ 984号
		m	0		0			
			50	3,039	151,950	50	151,950	2023.12
山留材賃料	無 365日 無 有 9400円 無 無		0		0			WB251910
	1回/現場		0	0	0			単－ 985号
		t	0		0			
			18.7	57,380	1,073,006	18.7	1,073,006	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円		0		0			WB251920
	1回		0	0	0			単－ 986号
		ｍ２	0		0			
			75	10,250	768,750	75	768,750	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　賃料期間365日		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			100	3,285	328,500	100	328,500	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA　賃料期間365日		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			10	5,657.5	56,575	10	56,575	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　55号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ずれ止め	[-200×90×8×13.5		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.75	149,000	111,750	0.75	111,750	2023.12
平鋼	FB-12×100×6000		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.3	146,000	43,800	0.3	43,800	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					2,748,734		2,748,734	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜PM7,8,9間　上流側＞								
上部工架設工	PM789間上流側		2.3		43,539			WYB01085
			0	0	0			単－ 987号
		t	2.3		43,539			2022. 1
			2.3	18,930	43,539	0	0	2023.12
上部工撤去工	PM789間上流側		2.3		22,227			WYB01102
			0	0	0			単－ 988号
		t	2.3		22,227			2022. 1
			2.3	9,664	22,227	0	0	2023.12
上部工覆工板設置工	PM789間上流側		24		29,352			WYB01105
			0	0	0			単－ 989号
		m2	24		29,352			2022. 1
			24	1,223	29,352	0	0	2023.12
上部工覆工板撤去工	PM789間上流側		24		14,335			WYB01107
			0	0	0			単－ 990号
		m2	24		14,335			2022. 1
			24	597.3	14,335	0	0	2023.12
下部工架設工	PM789間上流側		3.3		170,478			WYB01124
			0	0	0			単－ 991号
		t	3.3		170,478			2022. 1
			3.3	51,660	170,478	0	0	2023.12
下部工撤去工	PM789間上流側		3.3		98,307			WYB01126
			0	0	0			単－ 992号
		t	3.3		98,307			2022. 1
			3.3	29,790	98,307	0	0	2023.12
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間上流側		20		45,900			WYB01123
			0	0	0			単－ 993号
		m	20		45,900			2022. 1
			20	2,295	45,900	0	0	2023.12
＜PM7,8,9間　下流側＞								

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	PM789間下流側		8.3		157,119			WYB01130
			0	0	0			単－ 994号
		t	8.3		157,119			2022. 1
			8.3	18,930	157,119	0	0	2023.12
上部工撤去工	PM789間下流側		8.3		80,211			WYB01132
			0	0	0			単－ 995号
		t	8.3		80,211			2022. 1
			8.3	9,664	80,211	0	0	2023.12
上部工覆工板設置工	PM789間下流側		96		117,408			WYB01134
			0	0	0			単－ 996号
		m2	96		117,408			2022. 1
			96	1,223	117,408	0	0	2023.12
上部工覆工板撤去工	PM789間下流側		96		57,340			WYB01136
			0	0	0			単－ 997号
		m2	96		57,340			2022. 1
			96	597.3	57,340	0	0	2023.12
下部工架設工	PM789間下流側		8.9		459,774			WYB01138
			0	0	0			単－ 998号
		t	8.9		459,774			2022. 1
			8.9	51,660	459,774	0	0	2023.12
下部工撤去工	PM789間下流側		8.9		265,131			WYB01140
			0	0	0			単－ 999号
		t	8.9		265,131			2022. 1
			8.9	29,790	265,131	0	0	2023.12
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間下流側		64		124,096			WYB01129
			0	0	0			単－1000号
		m	64		124,096			2022. 1
			64	1,939	124,096	0	0	2023.12
＜昇降足場＞								
昇降足場設置工	PM789間		13		978,510			WYB03866
			0	0	0			単－1001号
		掛m2	13		978,510			2022. 1
			13	75,270	978,510	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降足場撤去工	PM789間		13		170,040			WYB03879
			0	0	0			単－1002号
		掛m2	13		170,040			2022. 1
			13	13,080	170,040	0	0	2023.12
鋼管天端通路設置工	PM789間		29		3,546,700			WYB03870
			0	0	0			単－1003号
		m2	29		3,546,700			2022. 1
			29	122,300	3,546,700	0	0	2023.12
鋼管天端通路撤去工	PM789間		29		366,850			WYB03901
			0	0	0			単－1004号
		m2	29		366,850			2022. 1
			29	12,650	366,850	0	0	2023.12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場設置工	PM789間		61		2,842,600			WYB03865
			0	0	0			単－1005号
		m2	61		2,842,600			2022. 1
			61	46,600	2,842,600	0	0	2023.12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場撤去工	PM789間		61		1,492,670			WYB03874
			0	0	0			単－1006号
		m2	61		1,492,670			2022. 1
			61	24,470	1,492,670	0	0	2023.12
＜材料＞								
山留材賃料	無 252日 無 有 9400円 無 無		21.7		1,038,345			WB251910
	1回/現場		0	0	0			単－1007号
		t	21.7		1,038,345			2022. 1
			21.7	47,850	1,038,345	0	0	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.4月 無 有		120		1,011,120			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－1008号
		ｍ２	120		1,011,120			2022. 1
			120	8,426	1,011,120	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日数252日		192		435,456			WYB00779
			0	0	0			単－1009号
		個	192		435,456			2022. 1
			192	2,268	435,456	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		192		50,880			
			0	0	0			
		個	192		50,880			2022. 1
			192	265	50,880	0	0	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日数252日		28		109,368			WYB00792
			0	0	0			単－1010号
		個	28		109,368			2022. 1
			28	3,906	109,368	0	0	2023.12
重仮設用締結金具整備料	LA		28		25,480			
			0	0	0			
		個	28		25,480			2022. 1
			28	910	25,480	0	0	2023.12
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５		0.1		12,200			
			0	0	0			
		t	0.1		12,200			2022. 1
			0.1	122,000	12,200	0	0	2023.12
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００		0.03		3,780			
			0	0	0			
		t	0.03		3,780			2022. 1
			0.03	126,000	3,780	0	0	2023.12
吊ﾌﾟﾚｰﾄ	PL16×136×250		4		13,040			
			0	0	0			
		枚	4		13,040			2022. 1
			4	3,260	13,040	0	0	2023.12
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL9×88×88		8		6,560			
			0	0	0			
		枚	8		6,560			2022. 1
			8	820	6,560	0	0	2023.12
底板ﾌﾟﾚｰﾄ	PL25×250×400		4		58,000			
			0	0	0			
		枚	4		58,000			2022. 1
			4	14,500	58,000	0	0	2023.12
合　計					12,300,203			
					0			
					12,300,203			
					0		-12,300,203	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜PM7,8,9間　上流側＞								
上部工架設工	PM789間上流側		0		0			WYB01157
			0	0	0			単－1011号
		t	0		0			
			2.3	18,930	43,539	2.3	43,539	2023.12
上部工撤去工	PM789間上流側		0		0			WYB01160
			0	0	0			単－1012号
		t	0		0			
			2.3	9,664	22,227	2.3	22,227	2023.12
上部工覆工板設置工	PM789間上流側		0		0			WYB01163
			0	0	0			単－1013号
		m2	0		0			
			24	1,223	29,352	24	29,352	2023.12
上部工覆工板撤去工	PM789間上流側		0		0			WYB01233
			0	0	0			単－1014号
		m2	0		0			
			24	597.3	14,335	24	14,335	2023.12
下部工架設工	PM789間上流側		0		0			WYB01278
			0	0	0			単－1015号
		t	0		0			
			3.3	51,660	170,478	3.3	170,478	2023.12
下部工撤去工	PM789間上流側		0		0			WYB01280
			0	0	0			単－1016号
		t	0		0			
			3.3	29,790	98,307	3.3	98,307	2023.12
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間上流側		0		0			WYB01153
			0	0	0			単－1017号
		m	0		0			
			20	2,295	45,900	20	45,900	2023.12
＜PM7,8,9間　下流側＞								

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	PM789間下流側		0		0			WYB01283
			0	0	0			単－1018号
		t	0		0			
			8.3	18,930	157,119	8.3	157,119	2023.12
上部工撤去工	PM789間下流側		0		0			WYB01292
			0	0	0			単－1019号
		t	0		0			
			8.3	9,664	80,211	8.3	80,211	2023.12
上部工覆工板設置工	PM789間下流側		0		0			WYB01294
			0	0	0			単－1020号
		m2	0		0			
			96	1,223	117,408	96	117,408	2023.12
上部工覆工板撤去工	PM789間下流側		0		0			WYB01296
			0	0	0			単－1021号
		m2	0		0			
			96	597.3	57,340	96	57,340	2023.12
下部工架設工	PM789間下流側		0		0			WYB01298
			0	0	0			単－1022号
		t	0		0			
			8.9	51,660	459,774	8.9	459,774	2023.12
下部工撤去工	PM789間下流側		0		0			WYB02044
			0	0	0			単－1023号
		t	0		0			
			8.9	29,790	265,131	8.9	265,131	2023.12
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間下流側		0		0			WYB01282
			0	0	0			単－1024号
		m	0		0			
			64	1,939	124,096	64	124,096	2023.12
＜昇降足場＞								
昇降足場設置工	PM789間		0		0			WYB04360
			0	0	0			単－1025号
		掛m2	0		0			
			13	75,270	978,510	13	978,510	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降足場撤去工	PM789間		0		0			WYB04359
			0	0	0			単－1026号
		掛m2	0		0			
			13	13,080	170,040	13	170,040	2023.12
鋼管天端通路設置工	PM789間		0		0			WYB04366
			0	0	0			単－1027号
		m2	0		0			
			29	122,300	3,546,700	29	3,546,700	2023.12
鋼管天端通路撤去工	PM789間		0		0			WYB04364
			0	0	0			単－1028号
		m2	0		0			
			29	12,650	366,850	29	366,850	2023.12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場設置工	PM789間		0		0			WYB04387
			0	0	0			単－1029号
		m2	0		0			
			61	46,600	2,842,600	61	2,842,600	2023.12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場撤去工	PM789間		0		0			WYB04405
			0	0	0			単－1030号
		m2	0		0			
			61	24,470	1,492,670	61	1,492,670	2023.12
＜材料＞								
山留材賃料	無 252日 無 有 9400円 無 無		0		0			WB251910
	1回/現場		0	0	0			単－1031号
		t	0		0			
			21.7	47,850	1,038,345	21.7	1,038,345	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.4月 無 有		0		0			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－1032号
		ｍ２	0		0			
			120	8,426	1,011,120	120	1,011,120	2023.12
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日数252日		0		0			WYB01152
			0	0	0			単－1033号
		個	0		0			
			192	2,268	435,456	192	435,456	2023.12

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			192	265	50,880	192	50,880	2023.12
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日数252日		0		0			WYB02048
			0	0	0			単－1034号
		個	0		0			
			28	3,906	109,368	28	109,368	2023.12
重仮設用締結金具整備料	LA		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			28	910	25,480	28	25,480	2023.12
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.1	122,000	12,200	0.1	12,200	2023.12
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００		0		0			
			0	0	0			
		t	0		0			
			0.03	126,000	3,780	0.03	3,780	2023.12
吊ﾌﾟﾚｰﾄ	PL16×136×250		0		0			
			0	0	0			
		枚	0		0			
			4	3,260	13,040	4	13,040	2023.12
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL9×88×88		0		0			
			0	0	0			
		枚	0		0			
			8	820	6,560	8	6,560	2023.12
底板ﾌﾟﾚｰﾄ	PL25×250×400		0		0			
			0	0	0			
		枚	0		0			
			4	14,500	58,000	4	58,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					12,300,203		12,300,203	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　58号内訳書　　【PM4,5,6】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船(SD台船) 艤装・	艤装		1		1,039,000			WYB00291
艤装解除			1	1,039,000	1,039,000			単－1036号
		回	0		0			2022. 1
			0	1,103,000	0	0	0	2023.12
組立式台船(SD台船) 艤装・	艤装解除		1		620,500			WYB00297
艤装解除			1	620,500	620,500			単－1037号
		回	0		0			2022. 1
			0	660,800	0	0	0	2023.12
合　計					1,573,000			
					1,573,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　59号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜25台組＞								
組立式台船(SD台船)艤装工	艤装 25台組		1		1,551,000			WYB00311
【PM7､8､9】			0	0	0			単－1038号
		回	1		1,551,000			2022. 1
			1	1,551,000	1,551,000	0	0	2023.12
組立式台船(SD台船)艤装解	艤装解除 25台組		1		1,551,000			WYB00441
除工【PM7､8､9】			0	0	0			単－1039号
		回	1		1,551,000			2022. 1
			1	1,551,000	1,551,000	0	0	2023.12
合　計					2,941,733			
					0			
					2,941,733			
					0		-2,941,733	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　60号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜25台組＞								
組立式台船(SD台船)艤装工	艤装 25台組		0		0			WYB00347
【PM7､8､9】			0	0	0			単－1040号
		回	0		0			
			1	1,551,000	1,551,000	1	1,551,000	2023.12
組立式台船(SD台船)艤装解	艤装解除 25台組		0		0			WYB00496
除工【PM7､8､9】			0	0	0			単－1041号
		回	0		0			
			1	1,551,000	1,551,000	1	1,551,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					2,941,733		2,941,733	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　61号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜□600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m								
組立式台船艤装工【PM7、8、9】	艤装 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		1		9,697,000			WYB00713
			0	0	0			単－1042号
		回	1		9,697,000			2022. 1
			1	9,697,000	9,697,000	0	0	2023.12
組立式台船艤装解除工【PM7、8、9】	艤装解除 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		1		7,438,000			WYB00715
			0	0	0			単－1043号
		回	1		7,438,000			2022. 1
			1	7,438,000	7,438,000	0	0	2023.12
合　計					16,258,465			
					0			
					16,258,465			
					0		-16,258,465	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　62号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜□600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m								
組立式台船艤装工【PM7、8、9】	艤装 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		0		0			WYB00748
			0	0	0			単－1044号
		回	0		0			
			1	9,697,000	9,697,000	1	9,697,000	2023.12
組立式台船艤装解除工【PM7、8、9】	艤装解除 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		0		0			WYB02049
			0	0	0			単－1045号
		回	0		0			
			1	7,438,000	7,438,000	1	7,438,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					16,258,465		16,258,465	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　63号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき落とし工			1,003		7,021,000			
			0	0	0			
		m２	1,003		7,021,000			2022. 1
			1,003	7,000	7,021,000	0	0	2023.12
処分費（ｔ）			0.43		34,400			WB020052
			0	0	0			単－1046号
		ｔ	0.43		34,400			2022. 1
			0.43	80,000	34,400	0	0	2023.12
合　計					6,692,275			
					0			
					6,692,275			
					0		-6,692,275	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　64号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき落とし工			0		0			
			0	0	0			
		m２	0		0			
			1,003	7,000	7,021,000	1,003	7,021,000	2023.12
処分費（ｔ）			0		0			WB020052
			0	0	0			単－1047号
		ｔ	0		0			
			0.43	80,000	34,400	0.43	34,400	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					6,692,275		6,692,275	

一式当たり内訳書

岩盤清掃

第　65号内訳書　　【右岸側魚道部】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			516		52,116,000			WYB00661
			0	0	0			単－1096号
		m2	516		52,116,000			2022. 1
			516	101,000	52,116,000	0	0	2023.12
大型土のう設置工	設置		93		2,038,560			WYB00671
			0	0	0			単－1097号
		袋	93		2,038,560			2022. 1
			93	21,920	2,038,560	0	0	2023.12
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		93		350,610			
			0	0	0			
		袋	93		350,610			2022. 1
			93	3,770	350,610	0	0	2023.12
クラッシャーラン	Ｃ－４０		93		320,850			
			0	0	0			
		ｍ３	93		320,850			2022. 1
			93	3,450	320,850	0	0	2023.12
合　計					50,611,235			
					0			
					50,611,235			
					0		-50,611,235	

一式当たり内訳書

岩盤清掃

第　66号内訳書　　【右岸側魚道部】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			0		0			WYB00708
			0	0	0			単－1098号
		m2	0		0			
			516	101,000	52,116,000	516	52,116,000	2023.12
大型土のう設置工	設置		0		0			WYB02178
			0	0	0			単－1099号
		袋	0		0			
			93	21,920	2,038,560	93	2,038,560	2023.12
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		0		0			
			0	0	0			
		袋	0		0			
			93	3,770	350,610	93	350,610	2023.12
クラッシャーラン	Ｃ－４０		0		0			
			0	0	0			
		ｍ３	0		0			
			93	3,450	320,850	93	320,850	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					50,611,235		50,611,235	

一式当たり内訳書

型枠

第　67号内訳書　　（越流部置換）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜袋詰玉石：6袋＞								
袋詰玉石	4ｔ　製作・運搬・設置・撤去・解体		1		340,100			WYB03351
			1		340,100			単－1112号
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
＜大型土のう：12袋＞								
大型土のう工	製作 流用土		12		54,744			WB252730
			12	4,562	54,744			単－1113号
		袋	0		0			2022. 1
			0	5,875	0	0	0	2023.12
大型土のう	積込･運搬･設置･撤去･運搬･荷卸		12		648,840			WYB03347
			12	54,070	648,840			単－1114号
		袋	0		0			2022. 1
			0	56,930	0	0	0	2023.12
漏洩防止ｼｰﾄ設置			12		18,600			WYB03148
			12	1,550	18,600			単－1115号
		m2	0		0			2022. 1
			0	1,665	0	0	0	2023.12
漏洩防止ｼｰﾄ（材料費）			12		8,280			
			12	690	8,280			
		ｍ２	0		0			2022. 1
			0	840	0	0	0	2023.12
合　計					1,045,000			
					1,045,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

作業構台

第　68号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業用構台組立･解体工			1		765,500			WYB00377
			0		0			単－1162号
		式	1		765,500			2022. 1
			1		765,500	0	0	2023.12
＜敷鉄板規格：22×1219×								
敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有		6		112,580			WB253630
			2	17,270	34,540			単－1163号
		枚	4		78,040			2022. 1
			4	19,510	78,040	0	0	2023.12
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有		4		195,385			WB253630
	1461日 有		1.32	44,859.85	59,215			単－1164号
		枚	2.68		136,170			2022. 1
			2.68	50,810	136,170	0	0	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有		74		1,245,878			WB251920
	1020円 1回		24.42	15,589.97	380,707			単－1165号
		ｍ２	49.58		865,171			2022. 1
			49.58	17,450	865,171	0	0	2023.12
山留材賃料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無		26		2,134,110			WB251910
	無 1回/現場		8.58	69,779.95	598,712			単－1166号
		t	17.42		1,535,398			2022. 1
			17.42	88,140	1,535,398	0	0	2023.12
山留主材賃料	200型		511.7		68,245			
			168.86	126	21,276			
		t･日	342.84		46,969			2022. 1
			342.84	137	46,969	0	0	2023.12
山留主材整備費	200型		0.7		4,612			
			0.231	6,398.27	1,478			
		t	0.469		3,134			2022. 1
			0.469	6,684	3,134	0	0	2023.12
合　計					4,816,595			
					1,166,213			
					3,650,382			
					0		-3,650,382	

一式当たり内訳書

作業構台

第　69号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業用構台組立･解体工			0		0			WYB00495
			0		0			単－1167号
		式	0		0			
			1		765,500	1	765,500	2023.12
＜敷鉄板規格：22×1219×								
敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有		0		0			WB253630
			0	0	0			単－1168号
		枚	0		0			
			4	19,510	78,040	4	78,040	2023.12
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有		0		0			WB253630
	1461日 有		0	0	0			単－1169号
		枚	0		0			
			2.68	50,810	136,170	2.68	136,170	2023.12
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有		0		0			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－1170号
		ｍ２	0		0			
			49.58	17,450	865,171	49.58	865,171	2023.12
山留材賃料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無		0		0			WB251910
	無 1回/現場		0	0	0			単－1171号
		ｔ	0		0			
			17.42	88,140	1,535,398	17.42	1,535,398	2023.12
山留主材賃料	200型		0		0			
			0	0	0			
		ｔ･日	0		0			
			342.84	137	46,969	342.84	46,969	2023.12
山留主材整備費	200型		0		0			
			0	0	0			
		ｔ	0		0			
			0.469	6,684	3,134	0.469	3,134	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					3,650,382		3,650,382	

一式当たり内訳書

作業構台

第　69号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

汚泥処理

第　70号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸引・運搬	特殊強力吸引車、10.0t積		347		62,795,900			
			110	160,000	17,600,000			
		台	237		45,195,900			2022. 1
			237	190,700	45,195,900	0	0	2023.12
吸引運搬	特殊強力吸引車、6.0t積		72		8,804,400			
			6	110,000	660,000			
		台	66		8,144,400			2022. 1
			66	123,400	8,144,400	0	0	2023.12
処分費（ｍ３）			1,274		25,480,000			WB020051
			309.9	20,000	6,198,000			単－1177号
		ｍ３	964.1		19,282,000			2022. 1
			964.1	20,000	19,282,000	0	0	2023.12
					90,940,177			
合　計					22,911,083			
					68,029,094			
					0		-68,029,094	

一式当たり内訳書

汚泥処理

第　71号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸引・運搬	特殊強力吸引車、10.0t積		0		0			
			0	0	0			
		台	0		0			
			237	190,700	45,195,900	237	45,195,900	2023.12
吸引運搬	特殊強力吸引車、6.0t積		0		0			
			0	0	0			
		台	0		0			
			66	123,400	8,144,400	66	8,144,400	2023.12
処分費（ｍ３）			0		0			WB020051
			0	0	0			単－1178号
		ｍ３	0		0			
			964.1	20,000	19,282,000	964.1	19,282,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					68,029,094		68,029,094	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ係留

第　72号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ係留資材(維持管理費含む)	PM7,8,9		1		21,800,000			
			0		0			
		式	1		21,800,000			2022. 1
			1		21,800,000	0	0	2023.12
合　計					21,800,000			
					0			
					21,800,000			
					0		-21,800,000	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ係留

第　73号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ係留資材(維持管理費含む)	PM7,8,9		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		21,800,000	1	21,800,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					21,800,000		21,800,000	

一式当たり内訳書

進入路

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			53		1,303,800			WYB01376
			0	0	0			単－1189号
		m3	53		1,303,800			2024.07
			53	24,600	1,303,800	0	0	2024.07
地盤改良工	ｾﾒﾝﾄ系固化材使用(添加量130kg/m3)		49		430,808			WYB01382
			0	0	0			単－1190号
		m3	49		430,808			2024.07
			49	8,792	430,808	0	0	2024.07
砕石敷き均し･転圧			79		552,684			WYB01380
			0	0	0			単－1191号
		m3	79		552,684			2024.07
			79	6,996	552,684	0	0	2024.07
上部工架設工	左岸法面対策工事用道路		15.1		1,692,710			WYB01368
			0	0	0			単－1192号
		t	15.1		1,692,710			2024.07
			15.1	112,100	1,692,710	0	0	2024.07
上部工覆工板設置工	左岸法面対策工事用道路		66		1,471,140			WYB01397
			0	0	0			単－1193号
		m2	66		1,471,140			2024.07
			66	22,290	1,471,140	0	0	2024.07
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去工			52		1,014,520			WYB01403
			0	0	0			単－1194号
		m2	52		1,014,520			2024.07
			52	19,510	1,014,520	0	0	2024.07
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置		17		534,990			WYB01410
			0	0	0			単－1195号
		袋	17		534,990			2024.07
			17	31,470	534,990	0	0	2024.07
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		17		64,090			
			0	0	0			
		袋	17		64,090			2024.07
			17	3,770	64,090	0	0	2024.07
クラッシャーラン	Ｃ－４０		112		408,800			
			0	0	0			
		ｍ３	112		408,800			2024.07
			112	3,650	408,800	0	0	2024.07

一式当たり内訳書

進入路

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					7,802,000 0 7,802,000 0		 -7,802,000	

一式当たり内訳書

進入路

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			0		0			WYB02214
			0	0	0			単－1196号
		m3	0		0			
			53	24,600	1,303,800	53	1,303,800	2024.07
地盤改良工	ｾﾒﾝﾄ系固化材使用(添加量130kg/m3)		0		0			WYB02226
			0	0	0			単－1197号
		m3	0		0			
			49	8,792	430,808	49	430,808	2024.07
砕石敷き均し･転圧			0		0			WYB02225
			0	0	0			単－1198号
		m3	0		0			
			79	6,996	552,684	79	552,684	2024.07
上部工架設工	左岸法面対策工事用道路		0		0			WYB02213
			0	0	0			単－1199号
		t	0		0			
			15.1	112,100	1,692,710	15.1	1,692,710	2024.07
上部工覆工板設置工	左岸法面対策工事用道路		0		0			WYB02234
			0	0	0			単－1200号
		m2	0		0			
			66	22,290	1,471,140	66	1,471,140	2024.07
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去工			0		0			WYB02237
			0	0	0			単－1201号
		m2	0		0			
			52	19,510	1,014,520	52	1,014,520	2024.07
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置		0		0			WYB02244
			0	0	0			単－1202号
		袋	0		0			
			17	31,470	534,990	17	534,990	2024.07
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		0		0			
			0	0	0			
		袋	0		0			
			17	3,770	64,090	17	64,090	2024.07
クラッシャーラン	Ｃ－４０		0		0			
			0	0	0			
		ｍ３	0		0			
			112	3,650	408,800	112	408,800	2024.07

一式当たり内訳書

進入路

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 7,802,000		7,802,000	

一式当たり内訳書

仮締切

第　76号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土塊撤去工			1		986,500			WYB00259
			0	0	0			単－1203号
		箇所	1		986,500			2024.07
			1	986,500	986,500	0	0	2024.07
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（1次）		176		3,553,440			WYB00456
			0	0	0			単－1204号
		袋	176		3,553,440			2024.07
			176	20,190	3,553,440	0	0	2024.07
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（2次）		59		1,191,800			WYB00498
			0	0	0			単－1205号
		袋	59		1,191,800			2024.07
			59	20,200	1,191,800	0	0	2024.07
大型土のう撤去工	撤去･運搬･荷卸し		46		213,670			WYB00454
			0	0	0			単－1206号
		袋	46		213,670			2024.07
			46	4,645	213,670	0	0	2024.07
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		209		787,930			
			0	0	0			
		袋	209		787,930			2024.07
			209	3,770	787,930	0	0	2024.07
クラッシャーラン	Ｃ－４０		209		762,850			
			0	0	0			
		ｍ３	209		762,850			2024.07
			209	3,650	762,850	0	0	2024.07
合　計					7,770,000			
					0			
					7,770,000			
					0		-7,770,000	

一式当たり内訳書

仮締切

第　77号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土塊撤去工			0		0			WYB00337
			0	0	0			単－1207号
		箇所	0		0			
			1	986,500	986,500	1	986,500	2024.07
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（1次）		0		0			WYB00578
			0	0	0			単－1208号
		袋	0		0			
			176	20,190	3,553,440	176	3,553,440	2024.07
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（2次）		0		0			WYB00589
			0	0	0			単－1209号
		袋	0		0			
			59	20,200	1,191,800	59	1,191,800	2024.07
大型土のう撤去工	撤去･運搬･荷卸し		0		0			WYB00563
			0	0	0			単－1210号
		袋	0		0			
			46	4,645	213,670	46	213,670	2024.07
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		0		0			
			0	0	0			
		袋	0		0			
			209	3,770	787,930	209	787,930	2024.07
クラッシャーラン	Ｃ－４０		0		0			
			0	0	0			
		ｍ３	0		0			
			209	3,650	762,850	209	762,850	2024.07
合　計					0			
					0			
					0			
					7,770,000		7,770,000	

一式当たり内訳書

仮締切・落石防護柵移設

第　78号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置		111		1,633,920			WYB01171
			0	0	0			単－1217号
		袋	111		1,633,920			2024.07
			111	14,720	1,633,920	0	0	2024.07
大型土のう工	撤去		131		172,265			WYB01177
			0	0	0			単－1218号
		袋	131		172,265			2024.07
			131	1,315	172,265	0	0	2024.07
大型土のう工	運転･荷卸し		131		436,230			WYB01179
			0	0	0			単－1219号
		袋	131		436,230			2024.07
			131	3,330	436,230	0	0	2024.07
落石防止柵設置			20		57,760			WYB01175
			0	0	0			単－1220号
		m	20		57,760			2024.07
			20	2,888	57,760	0	0	2024.07
合　計					2,374,000			
					0			
					2,374,000			
					0		-2,374,000	

一式当たり内訳書

仮締切・落石防護柵移設

第　79号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置		0		0			WYB02241
			0	0	0			単－1221号
		袋	0		0			
			111	14,720	1,633,920	111	1,633,920	2024.07
大型土のう工	撤去		0		0			WYB02243
			0	0	0			単－1222号
		袋	0		0			
			131	1,315	172,265	131	172,265	2024.07
大型土のう工	運転･荷卸し		0		0			WYB02252
			0	0	0			単－1223号
		袋	0		0			
			131	3,330	436,230	131	436,230	2024.07
落石防止柵設置			0		0			WYB02240
			0	0	0			単－1224号
		m	0		0			
			20	2,888	57,760	20	57,760	2024.07
合　計					0			
					0			
					0			
					2,374,000		2,374,000	

一式当たり内訳書

流出土砂処理

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物清掃工			1		11,950,000			WYB00015
			0		0			単－1227号
		式	1		11,950,000			2025. 1
			1		11,950,000	0	0	2025. 1
合　計					12,330,000			
					0			
					12,330,000			
					0		-12,330,000	

一式当たり内訳書

流出土砂処理

第　81号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物清掃工			0		0			WYB00150
			0		0			単－1228号
		式	0		0			
			1		11,950,000	1	11,950,000	2025. 1
					0			
合　計					0			
					0			
					12,330,000		12,330,000	

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　82号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利ﾈｯﾄ製作			1,154		1,139,344			WYB00020
			0	0	0			単－1229号
		袋	1,154		1,139,344			2025. 1
			1,154	987.3	1,139,344	0	0	2025. 1
砂利ﾈｯﾄ運搬			1,154		3,609,712			WYB00021
			0	0	0			単－1230号
		袋	1,154		3,609,712			2025. 1
			1,154	3,128	3,609,712	0	0	2025. 1
第1堰堤構築			1		1,443,000			WYB00022
			0	0	0			単－1231号
		基	1		1,443,000			2025. 1
			1	1,443,000	1,443,000	0	0	2025. 1
第2堰堤構築			1		1,340,000			WYB00028
			0	0	0			単－1232号
		基	1		1,340,000			2025. 1
			1	1,340,000	1,340,000	0	0	2025. 1
第3堰堤構築			1		1,235,000			WYB00031
			0	0	0			単－1233号
		基	1		1,235,000			2025. 1
			1	1,235,000	1,235,000	0	0	2025. 1
透水性土のう	φ150 L=600 ポリエチレン製		1,154		623,160			
			0	0	0			
		袋	1,154		623,160			2025. 1
			1,154	540	623,160	0	0	2025. 1
単粒度砕石	20mm～40mm		12		51,600			
			0	0	0			
		m３	12		51,600			2025. 1
			12	4,300	51,600	0	0	2025. 1
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 117N/5cm		54		31,320			
			0	0	0			
		m２	54		31,320			2025. 1
			54	580	31,320	0	0	2025. 1
高密度ポリエチレン管	φ150 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)		20		34,600			
			0	0	0			
		m	20		34,600			2025. 1
			20	1,730	34,600	0	0	2025. 1

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　82号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)		16		46,080			
			0	0	0			
		m	16		46,080			2025. 1
			16	2,880	46,080	0	0	2025. 1
鋼管くい	φ48.6×2.4×1800		23		78,430			
			0	0	0			
		本	23		78,430			2025. 1
			23	3,410	78,430	0	0	2025. 1
プラ擬木	1000mm(パイプ径48.6用)		15		283,500			
			0	0	0			
		本	15		283,500			2025. 1
			15	18,900	283,500	0	0	2025. 1
横板	t=80mm H200mm×L2000mm		12		141,600			
			0	0	0			
		枚	12		141,600			2025. 1
			12	11,800	141,600	0	0	2025. 1
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００		2		3,540			
			0	0	0			
		枚	2		3,540			2025. 1
			2	1,770	3,540	0	0	2025. 1
合　計					10,180,000			
					0			
					10,180,000			
					0		-10,180,000	

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利ﾈｯﾄ製作			0		0			WYB00085
			0	0	0			単－1234号
		袋	0		0			
			1,154	987.3	1,139,344	1,154	1,139,344	2025. 1
砂利ﾈｯﾄ運搬			0		0			WYB00143
			0	0	0			単－1235号
		袋	0		0			
			1,154	3,128	3,609,712	1,154	3,609,712	2025. 1
第1堰堤構築			0		0			WYB00144
			0	0	0			単－1236号
		基	0		0			
			1	1,443,000	1,443,000	1	1,443,000	2025. 1
第2堰堤構築			0		0			WYB00147
			0	0	0			単－1237号
		基	0		0			
			1	1,340,000	1,340,000	1	1,340,000	2025. 1
第3堰堤構築			0		0			WYB00226
			0	0	0			単－1238号
		基	0		0			
			1	1,235,000	1,235,000	1	1,235,000	2025. 1
透水性土のう	φ150 L=600 ポリエチレン製		0		0			
			0	0	0			
		袋	0		0			
			1,154	540	623,160	1,154	623,160	2025. 1
単粒度砕石	20mm～40mm		0		0			
			0	0	0			
		m３	0		0			
			12	4,300	51,600	12	51,600	2025. 1
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 117N/5cm		0		0			
			0	0	0			
		m２	0		0			
			54	580	31,320	54	31,320	2025. 1
高密度ポリエチレン管	φ150 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)		0		0			
			0	0	0			
		m	0		0			
			20	1,730	34,600	20	34,600	2025. 1

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）		0		0			
			0	0	0			
		m	0		0			
			16	2,880	46,080	16	46,080	2025. 1
鋼管くい	φ48.6×2.4×1800		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			23	3,410	78,430	23	78,430	2025. 1
プラ擬木	1000㎜(パイプ径48.6用)		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			15	18,900	283,500	15	283,500	2025. 1
横板	t=80㎜ H200㎜×L2000㎜		0		0			
			0	0	0			
		枚	0		0			
			12	11,800	141,600	12	141,600	2025. 1
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００		0		0			
			0	0	0			
		枚	0		0			
			2	1,770	3,540	2	3,540	2025. 1
合　計					0			
					0			
					0			
					10,180,000		10,180,000	

一式当たり内訳書

工事用道路改良

第　84号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		242		88,015			WB253610
			0	0	0			単－1245号
		m２	242		88,015			2022. 1
			242	363.7	88,015	0	0	2023.12
不陸整正・締固め	無し 全ての費用		180		12,402			CB320210
			0	0	0			
		m２	180		12,402			2022. 1
			180	68.9	12,402	0	0	2023.12
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		120		39,264			CB210100
	5,000m3未満		0	0	0			
		m３	120		39,264			2022. 1
			120	327.2	39,264	0	0	2023.12
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		120		52,404			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			
		m３	120		52,404			2022. 1
			120	436.7	52,404	0	0	2023.12
合　計					209,482			
					0			
					209,482			
					0		-209,482	

一式当たり内訳書

工事用道路改良

第　85号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0		0			WB253610
			0	0	0			単－1246号
		m２	0		0			
			242	363.7	88,015	242	88,015	2023.12
不陸整正・締固め	無し 全ての費用		0		0			CB320210
			0	0	0			
		m２	0		0			
			180	68.9	12,402	180	12,402	2023.12
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		0		0			CB210100
	5,000m3未満		0	0	0			
		m３	0		0			
			120	327.2	39,264	120	39,264	2023.12
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0		0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			
		m３	0		0			
			120	436.7	52,404	120	52,404	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					209,482		209,482	

一式当たり内訳書

仮橋撤去・再設置

第　86号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工･覆工板の撤去及び再設置		3		50,430,000			WYB00552
			0	0	0			単－1329号
		ｽﾊﾟﾝ	3		50,430,000			2022. 1
			3	16,810,000	50,430,000	0	0	2023.12
合　計					47,119,426 0 47,119,426 0		 -47,119,426	

一式当たり内訳書

仮橋撤去・再設置

第　87号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工･覆工板の撤去及び再設置		0		0			WYB04449
			0	0	0			単－1330号
		ｽﾊﾟﾝ	0		0			
			3	16,810,000	50,430,000	3	50,430,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					47,119,426		47,119,426	

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　88号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=1本 現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03511
			0	0	0			単－1581号
		台	1		69,600			2022. 1
			1	69,600	69,600	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=2本現場内(0.3km)片道		2		139,200			WYB03516
			0	0	0			単－1582号
		台	2		139,200			2022. 1
			2	69,600	139,200	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km)片道		2		139,200			WYB03521
			0	0	0			単－1583号
		台	2		139,200			2022. 1
			2	69,600	139,200	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03526
			0	0	0			単－1584号
		台	1		69,600			2022. 1
			1	69,600	69,600	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=8.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03531
			0	0	0			単－1585号
		台	1		69,600			2022. 1
			1	69,600	69,600	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=9.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03536
			0	0	0			単－1586号
		台	1		69,600			2022. 1
			1	69,600	69,600	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03541
			0	0	0			単－1587号
		台	1		69,600			2022. 1
			1	69,600	69,600	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.5m N=13本現場内(0.3km)片道		7		594,020			WYB03546
			0	0	0			単－1588号
		台	7		594,020			2022. 1
			7	84,860	594,020	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=3.5m N=30本現場内(0.3km)片道		10		696,000			WYB03551
			0	0	0			単－1589号
		台	10		696,000			2022. 1
			10	69,600	696,000	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　88号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03556
			0	0	0			単－1590号
		台	23		1,600,800			2022. 1
			23	69,600	1,600,800	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03561
			0	0	0			単－1591号
		台	23		1,600,800			2022. 1
			23	69,600	1,600,800	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03566
			0	0	0			単－1592号
		台	23		1,600,800			2022. 1
			23	69,600	1,600,800	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03571
			0	0	0			単－1593号
		台	23		1,600,800			2022. 1
			23	69,600	1,600,800	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=4.5m N=1本現場内(0.3km)片道		1		48,500			WYB03576
			0	0	0			単－1594号
		台	1		48,500			2022. 1
			1	48,500	48,500	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=19mm､25mmL=11.5mN=15本現場内(0.3km)片道		8		678,880			WYB03581
			0	0	0			単－1595号
		台	8		678,880			2022. 1
			8	84,860	678,880	0	0	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=22mm､25mmL=12.5mN=16本現場内(0.3km)片道		8		678,880			WYB03586
			0	0	0			単－1596号
		台	8		678,880			2022. 1
			8	84,860	678,880	0	0	2023.12
合　計					10,121,301			
					0			
					10,121,301			
					0		-10,121,301	

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　89号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=1本 現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04764
			0	0	0			単－1597号
		台	0		0			
			1	69,600	69,600	1	69,600	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=2本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04769
			0	0	0			単－1598号
		台	0		0			
			2	69,600	139,200	2	139,200	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04774
			0	0	0			単－1599号
		台	0		0			
			2	69,600	139,200	2	139,200	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=1本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04779
			0	0	0			単－1600号
		台	0		0			
			1	69,600	69,600	1	69,600	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=8.0m N=1本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04784
			0	0	0			単－1601号
		台	0		0			
			1	69,600	69,600	1	69,600	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=9.0m N=1本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04789
			0	0	0			単－1602号
		台	0		0			
			1	69,600	69,600	1	69,600	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.0m N=1本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04794
			0	0	0			単－1603号
		台	0		0			
			1	69,600	69,600	1	69,600	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.5m N=13本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04799
			0	0	0			単－1604号
		台	0		0			
			7	84,860	594,020	7	594,020	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=3.5m N=30本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04804
			0	0	0			単－1605号
		台	0		0			
			10	69,600	696,000	10	696,000	2023.12

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　89号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=23本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04809
			0	0	0			単－1606号
		台	0		0			
			23	69,600	1,600,800	23	1,600,800	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04814
			0	0	0			単－1607号
		台	0		0			
			23	69,600	1,600,800	23	1,600,800	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=23本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04819
			0	0	0			単－1608号
		台	0		0			
			23	69,600	1,600,800	23	1,600,800	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=23本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04824
			0	0	0			単－1609号
		台	0		0			
			23	69,600	1,600,800	23	1,600,800	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=4.5m N=1本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04829
			0	0	0			単－1610号
		台	0		0			
			1	48,500	48,500	1	48,500	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=19mm､25mmL=11.5mN=15本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04834
			0	0	0			単－1611号
		台	0		0			
			8	84,860	678,880	8	678,880	2023.12
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=22mm､25mmL=12.5mN=16本現場内(0.3km)片道		0		0			WYB04839
			0	0	0			単－1612号
		台	0		0			
			8	84,860	678,880	8	678,880	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					10,121,301		10,121,301	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　90号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置･撤去工			10		12,130,000			WYB00256
			0	0	0			単－1695号
		回	10		12,130,000			2022. 1
			10	1,213,000	12,130,000	0	0	2023.12
合　計					11,436,552			
					0			
					11,436,552			
					0		-11,436,552	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　91号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置･撤去工			0		0			WYB04923
			0	0	0			単－1696号
		回	0		0			
			10	1,213,000	12,130,000	10	12,130,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					11,436,552		11,436,552	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面陥没復旧

第　92号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置		1		313,000			WYB00078
			0		0			単－1719号
		式	1		313,000			2022. 1
			1		313,000	0	0	2023.12
合　計					292,396			
					0			
					292,396			
					0		-292,396	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面陥没復旧

第　93号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置		0		0			WYB04920
			0		0			単－1720号
		式	0		0			
			1		313,000	1	313,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					292,396		292,396	

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　94号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘土砂撤去・整地			38		1,294,660			WYB00129
			0	0	0			単－1721号
		m2	38		1,294,660			2022. 1
			38	34,070	1,294,660	0	0	2023.12
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		18		379,980			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生		0	0	0			
	延長無し 全ての費用	ｍ３	18		379,980			2022. 1
			18	21,110	379,980	0	0	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：21-12-25BB W								
転流工	大型土のう製作		15		30,720			WYB01145
			0	0	0			単－1722号
		袋	15		30,720			2022. 1
			15	2,048	30,720	0	0	2023.12
転流工	大型土のう積込・運搬		15		48,135			WYB01155
			0	0	0			単－1723号
		袋	15		48,135			2022. 1
			15	3,209	48,135	0	0	2023.12
転流工	大型土のう設置		15		370,800			WYB01165
			0	0	0			単－1724号
		袋	15		370,800			2022. 1
			15	24,720	370,800	0	0	2023.12
法面養生			32		1,417,600			WYB01154
			0	0	0			単－1725号
		m2	32		1,417,600			2022. 1
			32	44,300	1,417,600	0	0	2023.12
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		15		56,550			
			0	0	0			
		袋	15		56,550			2022. 1
			15	3,770	56,550	0	0	2023.12
クラッシャーラン	Ｃ－４０		16		55,200			
			0	0	0			
		ｍ３	16		55,200			2022. 1
			16	3,450	55,200	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　94号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,417,409 0 3,417,409 0		 -3,417,409	

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　95号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘土砂撤去・整地			0		0			WYB04965
			0	0	0			単－1726号
		m2	0		0			
			38	34,070	1,294,660	38	1,294,660	2023.12
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0		0			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生		0	0	0			
	延長無し 全ての費用	ｍ３	0		0			
			18	21,110	379,980	18	379,980	2023.12
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：21-12-25BB W								
転流工	大型土のう製作		0		0			WYB04964
			0	0	0			単－1727号
		袋	0		0			
			15	2,048	30,720	15	30,720	2023.12
転流工	大型土のう積込・運搬		0		0			WYB04969
			0	0	0			単－1728号
		袋	0		0			
			15	3,209	48,135	15	48,135	2023.12
転流工	大型土のう設置		0		0			WYB04971
			0	0	0			単－1729号
		袋	0		0			
			15	24,720	370,800	15	370,800	2023.12
法面養生			0		0			WYB04973
			0	0	0			単－1730号
		m2	0		0			
			32	44,300	1,417,600	32	1,417,600	2023.12
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		0		0			
			0	0	0			
		袋	0		0			
			15	3,770	56,550	15	56,550	2023.12
クラッシャーラン	Ｃ－４０		0		0			
			0	0	0			
		ｍ３	0		0			
			16	3,450	55,200	16	55,200	2023.12

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　95号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 3,417,409		3,417,409	

一式当たり内訳書

電動機設備

第　96号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		28		2,453,920			WB253870
			0	0	0			単－1745号
		面	28		2,453,920			2022. 1
			28	87,640	2,453,920	0	0	2023.12
低圧電動機設備	5回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		6		546,600			WB253870
			0	0	0			単－1746号
		面	6		546,600			2022. 1
			6	91,100	546,600	0	0	2023.12
合　計					2,972,325			
					0			
					2,972,325			
					0		-2,972,325	

一式当たり内訳書

電動機設備

第　97号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		0		0			WB253870
			0	0	0			単－1747号
		面	0		0			
			28	87,640	2,453,920	28	2,453,920	2023.12
低圧電動機設備	5回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		0		0			WB253870
			0	0	0			単－1748号
		面	0		0			
			6	91,100	546,600	6	546,600	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					2,972,325		2,972,325	

一式当たり内訳書

除雪

第　98号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場内除雪工	0.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転66.37時間､供用181日		1		1,063,000			WYB01166
			0		0			単－1749号
		式	1		1,063,000			2022. 1
			1		1,063,000	0	0	2023.12
現場内除雪工	1.3～1.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転90時間､供用181日		1		1,830,000			WYB01168
			0		0			単－1750号
		式	1		1,830,000			2022. 1
			1		1,830,000	0	0	2023.12
合　計					2,699,931			
					0			
					2,699,931			
					0		-2,699,931	

一式当たり内訳書

除雪

第　99号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場内除雪工	0.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転66.37時間､供用181日		0		0			WYB04975
			0		0			単－1751号
		式	0		0			
			1		1,063,000	1	1,063,000	2023.12
現場内除雪工	1.3～1.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転90時間､供用181日		0		0			WYB04977
			0		0			単－1752号
		式	0		0			
			1		1,830,000	1	1,830,000	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					2,699,931		2,699,931	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R3,4年度】

第　100号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○ｹｰｿﾝ曳航･引込･据付時【								
引船待機費	鋼D500PS型		21		2,297,400			WYB00949
			21	109,400	2,297,400			単－1759号
		日	0		0			2022. 1
			0	129,700	0	0	0	2023.12
引船待機費	鋼D600PS型		12		1,377,600			WYB00961
			12	114,800	1,377,600			単－1760号
		日	0		0			2022. 1
			0	136,800	0	0	0	2023.12
引船待機費	鋼D800PS型		6		749,400			WYB00975
			6	124,900	749,400			単－1761号
		日	0		0			2022. 1
			0	150,500	0	0	0	2023.12
引船待機費	鋼D2000PS型		6		1,277,400			WYB01045
			6	212,900	1,277,400			単－1762号
		日	0		0			2022. 1
			0	263,200	0	0	0	2023.12
揚錨船待機費	鋼D3t吊		54		5,356,800			WYB01199
			54	99,200	5,356,800			単－1763号
		日	0		0			2022. 1
			0	113,900	0	0	0	2023.12
揚錨船待機費	鋼D5t吊		6		697,200			WYB03386
			6	116,200	697,200			単－1764号
		日	0		0			2022. 1
			0	135,300	0	0	0	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級		30		552,000			WYB03505
			30	18,400	552,000			単－1765号
		日	0		0			2022. 1
			0	18,200	0	0	0	2023.12
○河川土工【2022年1月～2								

一式当たり内訳書

船舶待機費【R3,4年度】

第　100号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引船待機費	鋼D500PS型		278		30,413,200			WYB00963
			278	109,400	30,413,200			単－1766号
		日	0		0			2022. 1
			0	129,700	0	0	0	2023.12
揚錨船待機費	鋼D3t吊		46		4,563,200			WYB03509
			46	99,200	4,563,200			単－1767号
		日	0		0			2022. 1
			0	113,900	0	0	0	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級		15		276,000			WYB03510
			15	18,400	276,000			単－1768号
		日	0		0			2022. 1
			0	18,200	0	0	0	2023.12
合　計					44,570,000			
					44,570,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　101号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○浚渫工【2023年1月～202								
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船待機費	鋼D30m3		3		8,337,000			WYB02501
			0	0	0			単－1769号
		日	3		8,337,000			2022. 1
			3	2,779,000	8,337,000	0	0	2023.12
押船待機費	鋼D2000PS型		3		795,000			WYB02502
			0	0	0			単－1770号
		日	3		795,000			2022. 1
			3	265,000	795,000	0	0	2023.12
押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積		6		1,728,000			WYB02503
			0	0	0			単－1771号
		日	6		1,728,000			2022. 1
			6	288,000	1,728,000	0	0	2023.12
押船待機費	鋼D2000PS型		3		795,000			WYB02502
			0	0	0			単－1770号
		日	3		795,000			2022. 1
			3	265,000	795,000	0	0	2023.12
合　計					10,813,917			
					0			
					10,813,917			
					0		-10,813,917	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　102号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○浚渫工【2023年1月～202								
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船待機費	鋼D30m3		0		0			WYB04979
			0	0	0			単－1772号
		日	0		0			
			3	2,779,000	8,337,000	3	8,337,000	2023.12
押船待機費	鋼D2000PS型		0		0			WYB04980
			0	0	0			単－1773号
		日	0		0			
			3	265,000	795,000	3	795,000	2023.12
押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積		0		0			WYB04981
			0	0	0			単－1774号
		日	0		0			
			6	288,000	1,728,000	6	1,728,000	2023.12
押船待機費	鋼D2000PS型		0		0			WYB04980
			0	0	0			単－1773号
		日	0		0			
			3	265,000	795,000	3	795,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					10,813,917		10,813,917	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　103号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○ｹｰｿﾝ曳航･引込･据付時【								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		10		5,817,000			WYB01056
			0	0	0			単－1775号
		日	10		5,817,000			2022. 1
			10	581,700	5,817,000	0	0	2023.12
起重機船団待機費	鋼D200t吊		9		8,287,200			WYB01700
			0	0	0			単－1776号
		日	9		8,287,200			2022. 1
			9	920,800	8,287,200	0	0	2023.12
引船	鋼D500PS型		10		1,297,000			WYB01193
			0	0	0			単－1777号
		日	10		1,297,000			2022. 1
			10	129,700	1,297,000	0	0	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		10		182,000			WYB02446
			0	0	0			単－1778号
		日	10		182,000			2022. 1
			10	18,200	182,000	0	0	2023.12
揚錨船	鋼D3t吊		10		1,139,000			WYB02455
			0	0	0			単－1779号
		日	10		1,139,000			2022. 1
			10	113,900	1,139,000	0	0	2023.12
○河川土工【2023年1月～2								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		126		89,170,200			WYB01714
			0	0	0			単－1780号
		日	126		89,170,200			2022. 1
			126	707,700	89,170,200	0	0	2023.12
起重機船団待機費	鋼D200t吊		5		4,604,000			WYB01718
			0	0	0			単－1781号
		日	5		4,604,000			2022. 1
			5	920,800	4,604,000	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　103号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		155		90,163,500			WYB01732
			0	0	0			単－1782号
		日	155		90,163,500			2022. 1
			155	581,700	90,163,500	0	0	2023.12
台船団待機費	500t積		313		73,492,400			WYB01504
			0	0	0			単－1783号
		日	313		73,492,400			2022. 1
			313	234,800	73,492,400	0	0	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		155		2,821,000			WYB02012
			0	0	0			単－1784号
		日	155		2,821,000			2022. 1
			155	18,200	2,821,000	0	0	2023.12
合　計					256,562,079			
					0			
					256,562,079			
					0		-256,562,079	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　104号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○ｹｰｿﾝ曳航･引込･据付時【								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		0		0			WYB04986
			0	0	0			単－1785号
		日	0		0			
			10	581,700	5,817,000	10	5,817,000	2023.12
起重機船団待機費	鋼D200t吊		0		0			WYB04990
			0	0	0			単－1786号
		日	0		0			
			9	920,800	8,287,200	9	8,287,200	2023.12
引船	鋼D500PS型		0		0			WYB04983
			0	0	0			単－1787号
		日	0		0			
			10	129,700	1,297,000	10	1,297,000	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		0		0			WYB04984
			0	0	0			単－1788号
		日	0		0			
			10	18,200	182,000	10	182,000	2023.12
揚錨船	鋼D3t吊		0		0			WYB04985
			0	0	0			単－1789号
		日	0		0			
			10	113,900	1,139,000	10	1,139,000	2023.12
○河川土工【2023年1月～2								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		0		0			WYB04997
			0	0	0			単－1790号
		日	0		0			
			126	707,700	89,170,200	126	89,170,200	2023.12
起重機船団待機費	鋼D200t吊		0		0			WYB05001
			0	0	0			単－1791号
		日	0		0			
			5	920,800	4,604,000	5	4,604,000	2023.12

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　104号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		0		0			WYB05005
			0	0	0			単－1792号
		日	0		0			
			155	581,700	90,163,500	155	90,163,500	2023.12
台船団待機費	500t積		0		0			WYB04996
			0	0	0			単－1793号
		日	0		0			
			313	234,800	73,492,400	313	73,492,400	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		0		0			WYB04994
			0	0	0			単－1794号
		日	0		0			
			155	18,200	2,821,000	155	2,821,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					256,562,079		256,562,079	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R6年度】

第　105号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○河川土工【2024年3月25								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		44		31,138,800			WYB01769
			0	0	0			単－1795号
		日	44		31,138,800			2022. 1
			44	707,700	31,138,800	0	0	2023.12
起重機船団待機費	鋼D200t吊		41		37,752,800			WYB01741
			0	0	0			単－1796号
		日	41		37,752,800			2022. 1
			41	920,800	37,752,800	0	0	2023.12
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		35		19,722,500			WYB01781
			0	0	0			単－1797号
		日	35		19,722,500			2022. 1
			35	563,500	19,722,500	0	0	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		35		637,000			WYB02690
			0	0	0			単－1798号
		日	35		637,000			2022. 1
			35	18,200	637,000	0	0	2023.12
合　計					82,683,144			
					0			
					82,683,144			
					0		-82,683,144	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R6年度】

第　106号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○河川土工【2024年3月25								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		0		0			WYB05013
			0	0	0			単－1799号
		日	0		0			
			44	707,700	31,138,800	44	31,138,800	2023.12
起重機船団待機費	鋼D200t吊		0		0			WYB05017
			0	0	0			単－1800号
		日	0		0			
			41	920,800	37,752,800	41	37,752,800	2023.12
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		0		0			WYB05012
			0	0	0			単－1801号
		日	0		0			
			35	563,500	19,722,500	35	19,722,500	2023.12
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		0		0			WYB04995
			0	0	0			単－1802号
		日	0		0			
			35	18,200	637,000	35	637,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					82,683,144		82,683,144	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　107号内訳書　　【PM4,5,6】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船(SD台船) 組立・	組立		1		440,000			WYB00438
解体			1	440,000	440,000			単－1835号
		回	0		0			2022. 1
			0	474,600	0	0	0	2023.12
組立式台船(SD台船) 組立・	解体		1		367,400			WYB00439
解体			1	367,400	367,400			単－1836号
		回	0		0			2022. 1
			0	396,200	0	0	0	2023.12
合　計					807,400			
					807,400			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　108号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組								
組立式台船(SD台船) 組立	組立		1		1,821,000			WYB00701
工【PM7,8,9】			0	0	0			単－1837号
		回	1		1,821,000			2022. 1
			1	1,821,000	1,821,000	0	0	2023.12
組立式台船(SD台船) 解体	解体		1		1,821,000			WYB00704
工【PM7,8,9】			0	0	0			単－1838号
		回	1		1,821,000			2022. 1
			1	1,821,000	1,821,000	0	0	2023.12
合　計					3,701,368			
					0			
					3,701,368			
					0		-3,701,368	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　109号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組								
組立式台船(SD台船) 組立	組立		0		0			WYB05011
工【PM7,8,9】			0	0	0			単－1839号
		回	0		0			
			1	1,821,000	1,821,000	1	1,821,000	2023.12
組立式台船(SD台船) 解体	解体		0		0			WYB05023
工【PM7,8,9】			0	0	0			単－1840号
		回	0		0			
			1	1,821,000	1,821,000	1	1,821,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					3,701,368		3,701,368	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　110号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　UF-BⅢ 77台組								
組立式台船組立工【PM7、8、9】	組立 UF-ⅡB 77台組		1		4,484,000			WYB00696
			0	0	0			単－1841号
		回	1		4,484,000			2022. 1
			1	4,484,000	4,484,000	0	0	2023.12
組立式台船解体工【PM7、8、9】	解体 UF-ⅡB 77台組		1		3,143,000			WYB00705
			0	0	0			単－1842号
		回	1		3,143,000			2022. 1
			1	3,143,000	3,143,000	0	0	2023.12
合　計					8,280,526			
					0			
					8,280,526			
					0		-8,280,526	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　111号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　UF-BⅢ 77台組								
組立式台船組立工【PM7､8､9】	組立 UF-ⅡB 77台組		0		0			WYB05024
			0	0	0			単－1843号
		回	0		0			
			1	4,484,000	4,484,000	1	4,484,000	2023.12
組立式台船解体工【PM7､8､9】	解体 UF-ⅡB 77台組		0		0			WYB05025
			0	0	0			単－1844号
		回	0		0			
			1	3,143,000	3,143,000	1	3,143,000	2023.12
合　計					0 0 0 8,280,526		8,280,526	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　112号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　組立 25台組＞								
組立式台船(SD台船)組立工	組立 25台組		1		956,500			WYB00700
【PM7、8、9】			0	0	0			単－1845号
		回	1		956,500			2022. 1
			1	956,500	956,500	0	0	2023.12
組立式台船(SD台船)解体工	解体 25台組		1		956,500			WYB00707
【PM7、8、9】			0	0	0			単－1846号
		回	1		956,500			2022. 1
			1	956,500	956,500	0	0	2023.12
合　計					1,944,201			
					0			
					1,944,201			
					0		-1,944,201	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　113号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　組立 25台組＞								
組立式台船(SD台船)組立工	組立 25台組		0		0			WYB05031
【PM7､8､9】			0	0	0			単－1847号
		回	0		0			
			1	956,500	956,500	1	956,500	2023.12
組立式台船(SD台船)解体工	解体 25台組		0		0			WYB05032
【PM7､8､9】			0	0	0			単－1848号
		回	0		0			
			1	956,500	956,500	1	956,500	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					1,944,201		1,944,201	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　114号内訳書　　【R2,3年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
【R2年度】								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3　片道510海里（復路）		1		7,891,000			WYB01482
			1	7,891,000	7,891,000			単－1870号
		回	0		0			2022. 1
			0	8,458,000	0	0	0	2023.12
【R3年度】								
ｸﾚｰﾝ付台船回航費	鋼D200t吊　片道758海里（復路）		1		12,350,000			WYB01490
			1	12,350,000	12,350,000			単－1871号
		回	0		0			2022. 1
			0	13,350,000	0	0	0	2023.12
合　計					19,860,000			
					19,860,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　115号内訳書　　【R4年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
起重機船回航費	鋼D200t吊 片道517海里（復路）		1		9,241,000			WYB01491
			1	9,241,000	9,241,000			単－1872号
		回	0		0			2022. 1
			0	11,060,000	0	0	0	2023.12
台船回航費	300t積 片道38海里（復路） 引船帰港		2		1,018,200			WYB01508
			2	509,100	1,018,200			単－1873号
		回	0		0			2022. 1
			0	552,700	0	0	0	2023.12
合　計					10,210,000			
					10,210,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　116号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船回航費	鋼D30m3､ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道710海里（往路） 引船帰港		1		46,020,000			WYB01480
			1	46,020,000	46,020,000			単－1874号
		回	0		0			2022. 1
			0	55,080,000	0	0	0	2023.12
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船回航費	鋼D30m3､ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道856海里（復路）		1		49,260,000			WYB01524
			1	49,260,000	49,260,000			単－1875号
		回	0		0			2022. 1
			0	59,320,000	0	0	0	2023.12
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）		1		11,790,000			WYB01477
			1	11,790,000	11,790,000			単－1876号
		回	0		0			2022. 1
			0	12,880,000	0	0	0	2023.12
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）引船帰港		1		16,000,000			WYB01697
			1	16,000,000	16,000,000			単－1877号
		回	0		0			2022. 1
			0	17,710,000	0	0	0	2023.12
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道846海里（復路）引船帰港		1		16,420,000			WYB01481
			1	16,420,000	16,420,000			単－1878号
		回	0		0			2022. 1
			0	18,180,000	0	0	0	2023.12
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道856海里（復路）		1		12,200,000			WYB01699
			1	12,200,000	12,200,000			単－1879号
		回	0		0			2022. 1
			0	13,330,000	0	0	0	2023.12
起重機船回航費	鋼D400t吊 片道651海里（往路）		1		21,510,000			WYB01710
			1	21,510,000	21,510,000			単－1880号
		回	0		0			2022. 1
			0	26,440,000	0	0	0	2023.12
起重機船回航費	鋼D400t吊 片道672海里（復路）		1		21,620,000			WYB02445
			1	21,620,000	21,620,000			単－1881号
		回	0		0			2022. 1
			0	26,560,000	0	0	0	2023.12

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　116号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（往路）引船帰港		1		5,243,000			WYB02504
			1	5,243,000	5,243,000			単－1882号
		回	0		0			2022. 1
			0	5,596,000	0	0	0	2023.12
合　計					207,300,000			
					207,300,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　117号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港		1		6,032,000			WYB01518
			0	0	0			単－1883号
		回	1		6,032,000			2022. 1
			1	6,032,000	6,032,000	0	0	2023.12
合　計					6,041,606 0 6,041,606 0		-6,041,606	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　118号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港		0		0			WYB05067
			0	0	0			単－1884号
		回	0		0			
			1	6,032,000	6,032,000	1	6,032,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					6,041,606		6,041,606	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　119号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）		2		9,526,000			WYB01529
			0	0	0			単－1885号
		回	2		9,526,000			2022. 1
			2	4,763,000	9,526,000	0	0	2023.12
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）		1		8,418,000			WYB00332
			0	0	0			単－1886号
		回	1		8,418,000			2022. 1
			1	8,418,000	8,418,000	0	0	2023.12
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）		1		13,680,000			WYB01543
			0	0	0			単－1887号
		回	1		13,680,000			2022. 1
			1	13,680,000	13,680,000	0	0	2023.12
押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）		2		16,084,000			WYB01551
			0	0	0			単－1888号
		回	2		16,084,000			2022. 1
			2	8,042,000	16,084,000	0	0	2023.12
引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）		2		618,000			WYB00333
			0	0	0			単－1889号
		回	2		618,000			2022. 1
			2	309,000	618,000	0	0	2023.12
合　計					49,282,195			
					0			
					49,282,195			
					0		-49,282,195	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　120号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）		0		0			WYB05083
			0	0	0			単－1890号
		回	0		0			
			2	4,763,000	9,526,000	2	9,526,000	2023.12
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）		0		0			WYB05087
			0	0	0			単－1891号
		回	0		0			
			1	8,418,000	8,418,000	1	8,418,000	2023.12
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）		0		0			WYB05091
			0	0	0			単－1892号
		回	0		0			
			1	13,680,000	13,680,000	1	13,680,000	2023.12
押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）		0		0			WYB05066
			0	0	0			単－1893号
		回	0		0			
			2	8,042,000	16,084,000	2	16,084,000	2023.12
引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）		0		0			WYB05097
			0	0	0			単－1894号
		回	0		0			
			2	309,000	618,000	2	618,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					49,282,195		49,282,195	

一式当たり内訳書

船舶えい航費

第　121号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船えい航費	鋼D30m3､ｽﾊﾟｯﾄﾞ式　片道21海里		1		2,545,000			WYB02449
			1	2,545,000	2,545,000			単－1895号
		回	0		0			2022. 1
			0	3,272,000	0	0	0	2023.12
押航土運船えい航費	鋼1300m3､全開式 片道21海里		1		673,300			WYB02451
			1	673,300	673,300			単－1896号
		回	0		0			2022. 1
			0	738,000	0	0	0	2023.12
押航土運船えい航費	鋼1300m3､全開式 片道21海里		1		673,300			WYB02451
			1	673,300	673,300			単－1896号
		回	0		0			2022. 1
			0	738,000	0	0	0	2023.12
起重機船えい航費	鋼D400t吊 片道21海里		1		1,391,000			WYB02454
			1	1,391,000	1,391,000			単－1897号
		回	0		0			2022. 1
			0	1,769,000	0	0	0	2023.12
合　計					5,416,000			
					5,416,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　122号内訳書　　【2022年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2022年度　5ヶ月		1		52,727,275			
			1		52,727,275			
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
					52,730,000			
合　計					52,730,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　123号内訳書　　【2023年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2023年度　3ヶ月		1		19,090,911			
			1		19,090,911			
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
合　計					19,100,000			
					19,100,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　124号内訳書　　【2024年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2024年度　3ヶ月		1		19,090,909			
			0		0			
		式	1		19,090,909			2022. 1
			1		19,090,909	0	0	2023.12
合　計					19,100,000			
					0			
					19,100,000			
					0		-19,100,000	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　125号内訳書　　【2024年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2024年度　3ヶ月		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		19,090,909	1	19,090,909	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					19,100,000		19,100,000	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　126号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R6年度】			1		3,068,800			
			0		0			
		式	1		3,068,800			2022. 1
			1		3,068,800	0	0	2023.12
合　計					3,065,000			
					0			
					3,065,000			
					0		-3,065,000	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　127号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R6年度】			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		3,068,800	1	3,068,800	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					3,065,000		3,065,000	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　128号内訳書　　【R7年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R7年度】			1		3,068,800			
			0		0			
		式	1		3,068,800			2022. 1
			1		3,068,800	0	0	2023.12
合　計					3,065,000			
					0			
					3,065,000			
					0		-3,065,000	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　129号内訳書　　【R7年度】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R7年度】			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		3,068,800	1	3,068,800	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					3,065,000		3,065,000	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面調査

第　130号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査報告書作成			1		2,780,000			
			0		0			
		式	1		2,780,000			2022. 1
			1		2,780,000	0	0	2023.12
合　計					2,787,000			
					0			
					2,787,000			
					0		-2,787,000	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面調査

第　131号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査報告書作成			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		2,780,000	1	2,780,000	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					2,787,000		2,787,000	

一式当たり内訳書

水位計防護管設置

第　132号内訳書　　【右岸上流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計防護管①設置工			2		938,000			WYB01176
			0	0	0			単－1898号
		回	2		938,000			2024.11
			2	469,000	938,000	0	0	2024.11
水位計防護管②設置・撤去工			1		1,173,000			WYB01194
			0	0	0			単－1899号
		回	1		1,173,000			2024.11
			1	1,173,000	1,173,000	0	0	2024.11
水位計防護管③設置工			1		441,800			WYB01215
			0	0	0			単－1900号
		回	1		441,800			2024.11
			1	441,800	441,800	0	0	2024.11
防護管	6B肉厚(150A､t2.0)3.0m		8		312,800			
			0	0	0			
		本	8		312,800			2024.11
			8	39,100	312,800	0	0	2024.11
防護管	6B肉厚(150A,t2.0)2.0m		9		315,900			
			0	0	0			
		本	9		315,900			2024.11
			9	35,100	315,900	0	0	2024.11
防護管固定材	ｽﾃﾝﾚｽ製U字ﾊﾞﾝﾄﾞ (150A用)		12		4,344			
			0	0	0			
		個	12		4,344			2024.11
			12	362	4,344	0	0	2024.11
合　計					3,249,000			
					0			
					3,249,000			
					0		-3,249,000	

一式当たり内訳書

水位計防護管設置

第　133号内訳書　　【右岸上流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計防護管①設置工			0		0			WYB05065
			0	0	0			単－1901号
		回	0		0			
			2	469,000	938,000	2	938,000	2024.11
水位計防護管②設置・撤去工			0		0			WYB05101
			0	0	0			単－1902号
		回	0		0			
			1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	2024.11
水位計防護管③設置工			0		0			WYB05103
			0	0	0			単－1903号
		回	0		0			
			1	441,800	441,800	1	441,800	2024.11
防護管	6B肉厚(150A､t2.0)3.0m		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			8	39,100	312,800	8	312,800	2024.11
防護管	6B肉厚(150A,t2.0)2.0m		0		0			
			0	0	0			
		本	0		0			
			9	35,100	315,900	9	315,900	2024.11
防護管固定材	ｽﾃﾝﾚｽ製U字ﾊﾞﾝﾄﾞ (150A用)		0		0			
			0	0	0			
		個	0		0			
			12	362	4,344	12	4,344	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					3,249,000		3,249,000	

一式当たり内訳書

水位計保護管設置

第　134号内訳書　　【右岸下流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計保護管設置工			1		190,100			WYB01180
			0	0	0			単－1904号
		回	1		190,100			2024.11
			1	190,100	190,100	0	0	2024.11
保護管	SUS304 50A		1		204,000			
			0	0	0			
		基	1		204,000			2024.11
			1	204,000	204,000	0	0	2024.11
合　計					402,000			
					0			
					402,000			
					0		-402,000	

一式当たり内訳書

水位計保護管設置

第　135号内訳書　　【右岸下流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計保護管設置工			0		0			WYB05064
			0	0	0			単－1905号
		回	0		0			
			1	190,100	190,100	1	190,100	2024.11
保護管	SUS304 50A		0		0			
			0	0	0			
		基	0		0			
			1	204,000	204,000	1	204,000	2024.11
					0			
合　計					0			
					0			
					402,000		402,000	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　136号内訳書　　【2020年～2024年】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【20	右岸下流 TM2～TM5		1		279,000			
20年～2024年】			0.46		128,340			
		式	0.54		150,660			2023.08
			0.54		150,660	0	0	2023.12
右岸下流鋼管変位計測【20	右岸下流 No.7		1		3,560,000			
20年～2024年】			0.46		1,637,600			
		式	0.54		1,922,400			2023.08
			0.54		1,922,400	0	0	2023.12
					3,600,000			
合　計					1,656,000			
					1,944,000			
					0		-1,944,000	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　137号内訳書　　【2020年～2024年】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【2020年～2024年】	右岸下流 TM2～TM5		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			0.54		150,660	0.54	150,660	2023.12
右岸下流鋼管変位計測【2020年～2024年】	右岸下流 No.7		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			0.54		1,922,400	0.54	1,922,400	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					1,944,000		1,944,000	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　138号内訳書　　【2025年】

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【2025年】	右岸下流 TM2～TM5		1		975,000			
			0		0			
		式	1		975,000			2025. 1
			1		975,000	0	0	2025. 1
合　計					1,037,000			
					0			
					1,037,000			
					0		-1,037,000	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　139号内訳書　　【2025年】

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【2025年】	右岸下流 TM2～TM5		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		975,000	1	975,000	2025. 1
合　計					0			
					0			
					0			
					1,037,000		1,037,000	

一式当たり内訳書

右岸鋼管杭観測用台座設置

第　140号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機ｻﾃﾗｲﾄﾎﾟｰﾙ取付用台座		6		124,440			WYB00092
			0	0	0			単－1906号
		箇所	6		124,440			2022. 1
			6	20,740	124,440	0	0	2023.12
合　計					124,417			
					0			
					124,417			
					0		-124,417	

一式当たり内訳書

右岸鋼管杭観測用台座設置

第　141号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機ｻﾃﾗｲﾄﾎﾟｰﾙ取付用台座		0		0			WYB04963
			0	0	0			単－1907号
		箇所	0		0			
			6	20,740	124,440	6	124,440	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					124,417		124,417	

一式当たり内訳書

夜間照明設備

第　142号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間照明設備			78,720		39,034,887			WYB01164
			55,891	495	27,666,045			単－1908号
		時間	22,829		11,368,842			2022. 1
			22,829	498	11,368,842	0	0	2023.12
					39,659,582			
合　計					28,108,799			
					11,550,783			
					0		-11,550,783	

一式当たり内訳書

夜間照明設備

第　143号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間照明設備			0		0			WYB05106
			0	0	0			単－1909号
		時間	0		0			
			22,829	498	11,368,842	22,829	11,368,842	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					11,550,783		11,550,783	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　144号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	5229千円		1		4,919,310			WB010240
			0.27		1,102,140			単－1910号
		式	0.73		3,817,170			2022. 1
			0.73		3,817,170	0	0	2023.12
合　計					4,442,081			
					995,220			
					3,446,861			
					0		-3,446,861	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　145号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	5229千円		0		0			WB010240
			0		0			単－1911号
		式	0		0			
			0.73		3,817,170	0.73	3,817,170	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					3,446,861		3,446,861	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費

第　146号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単位水量測定試験（W/Cﾒｰﾀ）			242		4,065,600			WYB00087
			58	16,800	974,400			
		回	184		3,091,200			2022. 1
			184	16,800	3,091,200	0	0	2023.12
合　計					4,066,999			
					974,735			
					3,092,264			
					0		-3,092,264	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費

第　147号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単位水量測定試験（W/Cﾐｰﾀ）			0		0			WYB00006
			0	0	0			
		回	0		0			
			184	16,800	3,091,200	184	3,091,200	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					3,092,264		3,092,264	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費

第　148号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		5,328,000			
			0		0			
		式	1		5,328,000			2022. 1
			1		5,328,000	0	0	2023.12
合　計					5,331,000			
					0			
					5,331,000			
					0		-5,331,000	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費

第　149号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		5,328,000	1	5,328,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					5,331,000		5,331,000	

一式当たり内訳書

深浅測量費【2023年11月まで】

第　150号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深浅測量費【2023年11月まで】			1		13,697,000			
			1		13,697,000			
		式	0		0			2022. 1
			0		0	0	0	2023.12
合　計					13,700,000			
					13,700,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

深浅測量費【2024年度】

第　151号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深浅測量費【2024年度】			1		15,640,000			
			0		0			
		式	1		15,640,000			2022. 1
			1		15,640,000	0	0	2023.12
合　計					15,640,000			
					0			
					15,640,000			
					0		-15,640,000	

一式当たり内訳書

深浅測量費【2024年度】

第　152号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深浅測量費【2024年度】			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		15,640,000	1	15,640,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					15,640,000		15,640,000	

一式当たり内訳書

第三者による品質証明費

第　153号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明費	技師B　211人		1		19,600,000			
			0		0			
		式	1		19,600,000			2022. 2
			1		19,600,000	0	0	2023.12
合　計					19,259,760			
					0			
					19,259,760			
					0		-19,259,760	

一式当たり内訳書

第三者による品質証明費

第　154号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明費	技師B　211人		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		19,600,000	1	19,600,000	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					19,259,760		19,259,760	

一式当たり内訳書

計測【左岸法面対策】

第　155号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ばらまき傾斜計	設置工		1		287,600			WYB01162
			0		0			単－1912号
		式	1		287,600			2024.07
			1		287,600	0	0	2024.07
ばらまき傾斜計	撤去工		1		125,600			WYB01173
			0		0			単－1913号
		式	1		125,600			2024.07
			1		125,600	0	0	2024.07
動態観測	設置工		1		654,600			WYB01182
			0		0			単－1914号
		式	1		654,600			2024.07
			1		654,600	0	0	2024.07
動態観測	撤去工		1		85,600			WYB01169
			0		0			単－1915号
		式	1		85,600			2024.07
			1		85,600	0	0	2024.07
【機器材料費】								
ばらまき傾斜計			90		5,364,000			
			0	0	0			
		箇所・月	90		5,364,000			2024.07
			90	59,600	5,364,000	0	0	2024.07
動態観測 機材費、システム費、通信費	（3ヶ月分）		6		2,676,000			
			0	0	0			
		箇所	6		2,676,000			2024.07
			6	446,000	2,676,000	0	0	2024.07
合　計					9,211,000			
					0			
					9,211,000			
					0		-9,211,000	

一式当たり内訳書

計測【左岸法面対策】

第　156号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ばらまき傾斜計	設置工		0		0			WYB05107
			0		0			単－1916号
		式	0		0			
			1		287,600	1	287,600	2024.07
ばらまき傾斜計	撤去工		0		0			WYB05108
			0		0			単－1917号
		式	0		0			
			1		125,600	1	125,600	2024.07
動態観測	設置工		0		0			WYB05109
			0		0			単－1918号
		式	0		0			
			1		654,600	1	654,600	2024.07
動態観測	撤去工		0		0			WYB05110
			0		0			単－1919号
		式	0		0			
			1		85,600	1	85,600	2024.07
【機器材料費】								
ばらまき傾斜計			0		0			
			0	0	0			
		箇所・月	0		0			
			90	59,600	5,364,000	90	5,364,000	2024.07
動態観測 機材費、システム費、通信費	（3ヶ月分）		0		0			
			0	0	0			
		箇所	0		0			
			6	446,000	2,676,000	6	2,676,000	2024.07
合　計					0			
					0			
					0			
					9,211,000		9,211,000	

一式当たり内訳書

3次元測量【右岸法面対策】

第　157号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
起工測量【右岸法面対策】			1		1,121,000			
			0		0			
		式	1		1,121,000			2025. 1
			1		1,121,000	0	0	2025. 1
合　計					1,059,000			
					0			
					1,059,000			
					0		-1,059,000	

一式当たり内訳書

3次元測量【右岸法面対策】

第　158号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
起工測量【右岸法面対策】			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		1,121,000	1	1,121,000	2025. 1
合　計					0			
					0			
					0			
					1,059,000		1,059,000	

一式当たり内訳書

3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】

第　159号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			1		12,000,000			
			0		0			
		式	1		12,000,000			2022. 1
			1		12,000,000	0	0	2023.12
合　計					12,006,000			
					0			
					12,006,000			
					0		-12,006,000	

一式当たり内訳書

3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】

第　160号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		12,000,000	1	12,000,000	2023.12
合　計					0			
					0			
					0			
					12,006,000		12,006,000	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　161号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する			1		25,410,000			
費用			0		0			
		式	1		25,410,000			2022. 1
			1		25,410,000	0	0	2023.12
					25,431,014			
合　計					0			
					25,431,014			
					0		-25,431,014	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　162号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する			0		0			
費用			0		0			
		式	0		0			
			1		25,410,000	1	25,410,000	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					25,431,014		25,431,014	

一式当たり内訳書

調査設計費

第　163号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査設計費			1		32,600,000			
			0		0			
		式	1		32,600,000			2022. 1
			1		32,600,000	0	0	2023.12
合　計					32,539,050			
					0			
					32,539,050			
					0		-32,539,050	

一式当たり内訳書

調査設計費

第　164号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査設計費			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			1		32,600,000	1	32,600,000	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					32,539,050		32,539,050	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　165号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	男女各1基　49ヶ月		1		4,900,000			
			0.47		2,303,000			
		式	0.53		2,597,000			2022. 1
			0.53		2,597,000	0	0	2023.12
合　計					5,200,000			
					2,444,000			
					2,756,000			
					0		-2,756,000	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　166号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	男女各1基　49ヶ月		0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			0.53		2,597,000	0.53	2,597,000	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					2,756,000		2,756,000	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　167号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新情報館 管理運営費			1		53,495,145			
			0.24		12,838,835			
		式	0.76		40,656,310			2022. 1
			0.76		40,656,310	0	0	2023.12
合　計					53,571,998			
					12,857,279			
					40,714,719			
					0		-40,714,719	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　168号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新情報館 管理運営費			0		0			
			0		0			
		式	0		0			
			0.76		40,656,310	0.76	40,656,310	2023.12
					0			
合　計					0			
					0			
					40,714,719		40,714,719	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部 （越流部） SUS821L1	単位	基	数量	3 3	単価	27,650,000 27,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM6～PM7間部材④	SUS821L1		1	29,470,000	29,470,000	
		基	1	29,470,000	29,470,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM7～PM8間部材④	SUS821L1		1	29,470,000	29,470,000	
		基	1	29,470,000	29,470,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM8～PM9間部材④	SUS821L1		1	29,470,000	29,470,000	
		基	1	29,470,000	29,470,000	
計					88,410,000 88,410,000	
単価					29,470,000 29,470,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部 （越流部） SUS821L1	単位	基	数量	0 3	単価	0 27,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM6～PM7間部材④	SUS821L1	基	0 1	0 29,470,000	0 29,470,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM7～PM8間部材④	SUS821L1	基	0 1	0 29,470,000	0 29,470,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM8～PM9間部材④	SUS821L1	基	0 1	0 29,470,000	0 29,470,000	
計					0 88,410,000	
単価					0 29,470,000	円／基
変更積算単価					27,650,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）SUS821L1	単位	基	数量	1 1	単価	16,510,000 16,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）	SUS821L1	基	1 1	17,600,000 17,600,000	17,600,000 17,600,000	
計					17,600,000 17,600,000	
単価					17,600,000 17,600,000	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）SUS821L1	単位	基	数量	0 1	単価	0 16,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）	SUS821L1	基	0 1	0 17,600,000	0 17,600,000	
計					0 17,600,000	
単価					0 17,600,000	円／基
変更積算単価					16,510,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	79 79	単価	31,470 31,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0.87	3,040,000	2,644,800	
		t	0.87	3,040,000	2,644,800	
計					2,644,800 2,644,800	
単価					33,480 33,480	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	0 79	単価	0 31,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0	0	0	
		t	0.87	3,040,000	2,644,800	
計					0 2,644,800	
単価					0 33,480	円／枚
変更積算単価					31,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	1 1	単価	109,400 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0.038	3,040,000	115,520	
		t	0.038	3,040,000	115,520	
計					115,520 115,520	
単価					115,600 115,600	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0	0	0	
		t	0.038	3,040,000	115,520	
計					0 115,520	
単価					0 115,600	円／枚
変更積算単価					109,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	1 1	単価	4,383,000 4,383,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm		0.27	17,200,000	4,644,000	
		t	0.27	17,200,000	4,644,000	
計					4,644,000 4,644,000	
単価					4,644,000 4,644,000	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,383,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm		0	0	0	
		t	0.27	17,200,000	4,644,000	
計					0 4,644,000	
単価					0 4,644,000	円／枚
変更積算単価					4,383,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	5 5	単価	1,599,000 1,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0.79	10,770,000	8,508,300	
		t	0.79	10,770,000	8,508,300	
計					8,508,300 8,508,300	
単価					1,702,000 1,702,000	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	0 5	単価	0 1,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0	0	0	
		t	0.79	10,770,000	8,508,300	
計					0 8,508,300	
単価					0 1,702,000	円／枚
変更積算単価					1,599,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	2 2	単価	7,742,000 7,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)t=10mm		1.3	12,690,000	16,497,000	
		t	1.3	12,690,000	16,497,000	
計					16,497,000 16,497,000	
単価					8,249,000 8,249,000	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	0 2	単価	0 7,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)t=10mm		0	0	0	
		t	1.3	12,690,000	16,497,000	
計					0 16,497,000	
単価					0 8,249,000	円／枚
変更積算単価					7,742,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350	単位	組	数量	864 864	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ SUS304 M20 L=350 片面ｶｯﾄ	本	864 864	901 901	778,464 778,464	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ SUS304 φ40 h=16	個	864 864	11,010 11,010	9,512,640 9,512,640	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ締付器具 SUS304	個	5 5	120,200 120,200	601,000 601,000	
計					10,892,104 10,892,104	
単価					12,610 12,610	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350	単位	組	数量	0 864	単価	0 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ SUS304 M20 L=350 片面ｶｯﾄ	本	0 864	0 901	0 778,464	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ SUS304 φ40 h=16	個	0 864	0 11,010	0 9,512,640	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ締付器具 SUS304	個	0 5	0 120,200	0 601,000	
計					0 10,892,104	
単価					0 12,610	円／組
変更積算単価					12,660	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	1列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)	単位	基	数量	10 10	単価	67,800,000 67,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工ﾌｰﾁﾝｸﾞ部製作加工費(1列目)	L=18.3m、W=5.5m	基	8 8	51,350,000 51,350,000	410,800,000 410,800,000	
減勢工ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ(突起部)製作加工費(1列目)	L=18.3m、W=5.5m	基	10 10	31,200,000 31,200,000	312,000,000 312,000,000	
計					722,800,000 722,800,000	
単価					72,280,000 72,280,000	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	2列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)	単位	基	数量	11 11	単価	33,830,000 33,830,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工ﾌｰﾁﾝｸﾞ部製作加工費(2列目)	L=9.0m、W=5.5m	基	6 6	22,590,000 22,590,000	135,540,000 135,540,000	
減勢工ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ(突起部)製作加工費(2列目)	L=9.0m、W=5.5m	基	11 11	23,730,000 23,730,000	261,030,000 261,030,000	
計					396,570,000 396,570,000	
単価					36,060,000 36,060,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	3列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)	単位	基	数量	11 11	単価	15,630,000 15,630,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工ﾌｰﾁﾝｸﾞ部製作加工費(3列目)	L=6.5m、W=5.5m	基	5 5	13,480,000 13,480,000	67,400,000 67,400,000	
減勢工ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ(突起部)製作加工費(3列目)	L=6.5m、W=5.5m	基	11 11	10,530,000 10,530,000	115,830,000 115,830,000	
計					183,230,000 183,230,000	
単価					16,660,000 16,660,000	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	掘削（水中）、流用処理	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	28,340 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)､流用処理工	ﾚｷ質土	m3	1 1	30,340 30,340	30,340 30,340	WYB02413 単－ 536号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	28,340 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	1 1	30,340 30,340	30,340 30,340	WYB02526 単－ 537号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	0 1	0 30,340	0 30,340	WYB03706 単－ 538号
計					0 30,340	
単価					0 30,340	円／m3
変更積算単価					28,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	掘削（水中）、流用処理	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	62,550 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	硬岩	m3	1 1	67,910 67,910	67,910 67,910	WYB03797 単－ 539号
計					67,910 67,910	
単価					67,910 67,910	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	掘削（水中）、流用処理	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	硬岩	m3	0 1	0 67,910	0 67,910	WYB03849 単－ 540号
計					0 67,910	
単価					0 67,910	円／m3
変更積算単価					62,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削 （置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	28,340 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工(ｺﾝｸﾘｰﾄ置換部)	ﾚｷ質土		1	30,340	30,340	WYB02759
		m3	1	30,340	30,340	単－ 541号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	掘削 （置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工(ｺﾝｸﾘｰﾄ置換部)	ﾚｷ質土		0	0	0	WYB03751
		m3	1	30,340	30,340	単－ 542号
計					0 30,340	
単価					0 30,340	円／m3
変更積算単価					28,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	40,920 40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		1	43,560	43,560	WYB02781
		m3	1	43,560	43,560	単－ 547号
計					43,560 43,560	
単価					43,560 43,560	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		0	0	0	WYB03864
		m3	1	43,560	43,560	単－ 548号
計					0 43,560	
単価					0 43,560	円／m3
変更積算単価					40,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	260 260	単価	114,600 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	59,710 59,710	15,524,600 15,524,600	WYB00812 単－ 549号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	59,710 59,710	15,524,600 15,524,600	WYB02401 単－ 549号
計					31,049,200 31,049,200	
単価					119,500 119,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	0 260	単価	0 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	0 260	0 59,710	0 15,524,600	WYB01082 単－ 550号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	0 260	0 59,710	0 15,524,600	WYB02692 単－ 550号
計					0 31,049,200	
単価					0 119,500	円／m3
変更積算単価					114,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	111,300 111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	118,400	118,400	WYB00843
		m2	1	118,400	118,400	単－ 551号
計					118,400 118,400	
単価					118,400 118,400	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	0 1	単価	0 111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		0	0	0	WYB01243
		m2	1	118,400	118,400	単－ 552号
計					0 118,400	
単価					0 118,400	円／m2
変更積算単価					111,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	93,530 93,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	17,730	17,730	WB252310
		日	1	17,730	17,730	単－ 555号
ポンプ設置・撤去			1	79,570	79,570	WB252320
		箇所	1	79,570	79,570	単－ 556号
計					97,300 97,300	
単価					97,300 97,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	0 1	単価	0 93,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310
		日	1	17,730	17,730	単－ 557号
ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320
		箇所	1	79,570	79,570	単－ 558号
計					0 97,300	
単価					0 97,300	円／基
変更積算単価					93,530	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,270,000 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	186,000 186,000	2,418,000 2,418,000	WYB00172 単－ 559号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,057,000 7,057,000	7,057,000 7,057,000	WYB00173 単－ 560号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,230 2,230	30,774 30,774	WYB02448 単－ 561号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	27,900 27,900	385,020 385,020	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	4,390 4,390	122,788.3 122,788.3	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,270,000 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,119,053.3 16,119,053.3	
単価					16,120,000 16,120,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	0 1	単価	0 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	0 13	0 186,000	0 2,418,000	WYB02711 単－ 562号
高さ調整桁設置工	H912	基	0 1	0 7,057,000	0 7,057,000	WYB01079 単－ 563号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 13.8	0 2,230	0 30,774	WYB02457 単－ 564号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 13.8	0 27,900	0 385,020	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 27.97	0 4,390	0 122,788.3	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 56.5	0 470	0 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	0 4	0 359,400	0 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	0 8	0 363,300	0 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	0 4	0 392,800	0 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	0 112.4	0 710	0 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	0 68	0 1,234	0 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	0 1	単価	0 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 16,119,053.3	
単価					0 16,120,000	円／基
変更積算単価					15,270,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,600 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,638	3,638	WYB00040
		m3	1	3,638	3,638	単－ 565号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	34,550	35,241	
		ｍ３	1.02	34,550	35,241	
計					38,879 38,879	
単価					38,880 38,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,638	0 3,638	WYB00136 単－ 566号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.02	0 34,550	0 35,241	
計					0 38,879	
単価					0 38,880	円／m3
変更積算単価					36,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,580 45,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,625	4,625	WYB00054
		m3	1	4,625	4,625	単－ 567号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01712
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					48,045.8	
					48,045.8	
単価					48,050	
					48,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 4,625	0 4,625	WYB00132 単－ 569号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01721 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,045.8	
単価					0 48,050	円／m3
変更積算単価					45,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,010 44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,233	3,233	WYB00055
		m3	1	3,233	3,233	単－ 571号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01713
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					46,653.8	
					46,653.8	
単価					46,660	
					46,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,233	0 3,233	WYB00257 単－ 572号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01722 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 46,653.8	
単価					0 46,660	円／m3
変更積算単価					44,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	56,300 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,449	2,449	WYB00057
		m3	1	2,449	2,449	単－ 573号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01759
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	35,270	37,386.2	
		ｍ３	1.06	35,270	37,386.2	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	4,390	14,135.8	
		ｋｇ	3.22	4,390	14,135.8	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					59,775.2 59,775.2	
単価					59,780 59,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	m3	0 1	0 2,449	0 2,449	WYB00218 単－ 574号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01765 単－ 570号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	ｍ３	0 1.06	0 35,270	0 37,386.2	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 3.22	0 4,390	0 14,135.8	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 7.32	0 470	0 3,440.4	
計					0 59,775.2	
単価					0 59,780	円／m3
変更積算単価					56,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,340 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,640	3,640	WYB00060
		m3	1	3,640	3,640	単－ 575号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB00302
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,060.8	
					47,060.8	
単価					47,070	
					47,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,640	0 3,640	WYB01273 単－ 576号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01453 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 47,060.8	
単価					0 47,070	円／m3
変更積算単価					44,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	40,920 40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		1	43,560	43,560	WYB02815
		m3	1	43,560	43,560	単－ 547号
計					43,560 43,560	
単価					43,560 43,560	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		0	0	0	WYB03919
		m3	1	43,560	43,560	単－ 548号
計					0 43,560	
単価					0 43,560	円／m3
変更積算単価					40,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	260 260	単価	116,800 116,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	59,710 59,710	15,524,600 15,524,600	WYB02412 単－ 549号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	59,710 59,710	16,121,700 16,121,700	WYB02804 単－ 577号
計					31,646,300 31,646,300	
単価					121,800 121,800	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	0 260	単価	0 116,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	0 260	0 59,710	0 15,524,600	WYB03671 単－ 550号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	0 270	0 59,710	0 16,121,700	WYB03689 単－ 578号
計					0 31,646,300	
単価					0 121,800	円／m3
変更積算単価					116,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	111,400 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	118,700	118,700	WYB00908
		m2	1	118,700	118,700	単－ 579号
計					118,700 118,700	
単価					118,700 118,700	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	0 1	単価	0 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		0	0	0	WYB01473
		m2	1	118,700	118,700	単－ 580号
計					0 118,700	
単価					0 118,700	円／m2
変更積算単価					111,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	93,530 93,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	17,730	17,730	WB252310
		日	1	17,730	17,730	単－ 555号
ポンプ設置・撤去			1	79,570	79,570	WB252320
		箇所	1	79,570	79,570	単－ 556号
計					97,300 97,300	
単価					97,300 97,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	0 1	単価	0 93,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310
		日	1	17,730	17,730	単－ 557号
ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320
		箇所	1	79,570	79,570	単－ 558号
計					0 97,300	
単価					0 97,300	円／基
変更積算単価					93,530	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,270,000 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	186,000 186,000	2,418,000 2,418,000	WYB02461 単－ 559号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,057,000 7,057,000	7,057,000 7,057,000	WYB00559 単－ 560号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,230 2,230	30,774 30,774	WYB02450 単－ 561号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	27,900 27,900	385,020 385,020	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	4,390 4,390	122,788.3 122,788.3	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,270,000 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,119,053.3 16,119,053.3	
単価					16,120,000 16,120,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	0 1	単価	0 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	0 13	0 186,000	0 2,418,000	WYB02731 単－ 562号
高さ調整桁設置工	H912	基	0 1	0 7,057,000	0 7,057,000	WYB01462 単－ 563号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 13.8	0 2,230	0 30,774	WYB02571 単－ 564号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 13.8	0 27,900	0 385,020	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 27.97	0 4,390	0 122,788.3	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 56.5	0 470	0 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	0 4	0 359,400	0 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	0 8	0 363,300	0 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	0 4	0 392,800	0 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	0 112.4	0 710	0 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	0 68	0 1,234	0 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	0 1	単価	0 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 16,119,053.3	
単価					0 16,120,000	円／基
変更積算単価					15,270,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,600 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,638	3,638	WYB00098
		m3	1	3,638	3,638	単－ 565号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	34,550	35,241	
		ｍ３	1.02	34,550	35,241	
計					38,879 38,879	
単価					38,880 38,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	WYB01461
		m3	1	3,638	3,638	単－ 566号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
		ｍ３	1.02	34,550	35,241	
計					0 38,879	
単価					0 38,880	円／m3
変更積算単価					36,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,580 45,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,625	4,625	WYB00091
		m3	1	4,625	4,625	単－ 567号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB00246
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					48,045.8	
					48,045.8	
単価					48,050	
					48,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 4,625	0 4,625	WYB01485 単－ 569号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01460 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,045.8	
単価					0 48,050	円／m3
変更積算単価					45,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,010 44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,233	3,233	WYB00186
		m3	1	3,233	3,233	単－ 571号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01801
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					46,653.8	
					46,653.8	
単価					46,660	
					46,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,233	0 3,233	WYB01501 単－ 572号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01841 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 46,653.8	
単価					0 46,660	円／m3
変更積算単価					44,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	56,300 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,449	2,449	WYB00183
		m3	1	2,449	2,449	単－ 573号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ撹拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02000
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	35,270	37,386.2	
		ｍ３	1.06	35,270	37,386.2	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	4,390	14,135.8	
		ｋｇ	3.22	4,390	14,135.8	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					59,775.2	
					59,775.2	
単価					59,780	
					59,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	m3	0 1	0 2,449	0 2,449	WYB01499 単－ 574号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB02015 単－ 570号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	ｍ３	0 1.06	0 35,270	0 37,386.2	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 3.22	0 4,390	0 14,135.8	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 7.32	0 470	0 3,440.4	
計					0 59,775.2	
単価					0 59,780	円／m3
変更積算単価					56,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,340 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,640	3,640	WYB00194
		m3	1	3,640	3,640	単－ 575号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01997
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,060.8	
					47,060.8	
単価					47,070	
					47,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,640	0 3,640	WYB01527 単－ 576号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB02016 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 47,060.8	
単価					0 47,070	円／m3
変更積算単価					44,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	40,920 40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	1 1	43,560 43,560	43,560 43,560	WYB02849 単－ 547号
計					43,560 43,560	
単価					43,560 43,560	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	0 1	0 43,560	0 43,560	WYB03962 単－ 548号
計					0 43,560	
単価					0 43,560	円／m3
変更積算単価					40,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	270 270	単価	114,600 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜270m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	59,710 59,710	16,121,700 16,121,700	WYB00907 単－ 577号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	59,710 59,710	16,121,700 16,121,700	WYB02810 単－ 577号
計					32,243,400 32,243,400	
単価					119,500 119,500	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	0 270	単価	0 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜270m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	0 270	0 59,710	0 16,121,700	WYB01547 単－ 578号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	0 270	0 59,710	0 16,121,700	WYB03946 単－ 578号
計					0 32,243,400	
単価					0 119,500	円／m3
変更積算単価					114,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	111,400 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	118,700	118,700	WYB00936
		m2	1	118,700	118,700	単－ 579号
計					118,700 118,700	
単価					118,700 118,700	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	0 1	単価	0 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		0	0	0	WYB01557
		m2	1	118,700	118,700	単－ 580号
計					0 118,700	
単価					0 118,700	円／m2
変更積算単価					111,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	93,530 93,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	17,730	17,730	WB252310
		日	1	17,730	17,730	単－ 555号
ポンプ設置・撤去			1	79,570	79,570	WB252320
		箇所	1	79,570	79,570	単－ 556号
計					97,300 97,300	
単価					97,300 97,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	0 1	単価	0 93,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310
		日	1	17,730	17,730	単－ 557号
ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320
		箇所	1	79,570	79,570	単－ 558号
計					0 97,300	
単価					0 97,300	円／基
変更積算単価					93,530	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,270,000 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	186,000 186,000	2,418,000 2,418,000	WYB02742 単－ 559号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,057,000 7,057,000	7,057,000 7,057,000	WYB00681 単－ 560号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,230 2,230	30,774 30,774	WYB02452 単－ 561号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	27,900 27,900	385,020 385,020	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	4,390 4,390	122,788.3 122,788.3	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,270,000 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,119,053.3 16,119,053.3	
単価					16,120,000 16,120,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	0 1	単価	0 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	0 13	0 186,000	0 2,418,000	WYB03958 単－ 562号
高さ調整桁設置工	H912	基	0 1	0 7,057,000	0 7,057,000	WYB01540 単－ 563号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 13.8	0 2,230	0 30,774	WYB02671 単－ 564号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 13.8	0 27,900	0 385,020	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 27.97	0 4,390	0 122,788.3	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 56.5	0 470	0 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	0 4	0 359,400	0 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	0 8	0 363,300	0 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	0 4	0 392,800	0 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	0 112.4	0 710	0 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	0 68	0 1,234	0 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	0 1	単価	0 15,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 16,119,053.3	
単価					0 16,120,000	円／基
変更積算単価					15,270,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,600 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,638	3,638	WYB00164
		m3	1	3,638	3,638	単－ 565号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	34,550	35,241	
		ｍ３	1.02	34,550	35,241	
計					38,879 38,879	
単価					38,880 38,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	WYB01556
		m3	1	3,638	3,638	単－ 566号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
		ｍ３	1.02	34,550	35,241	
計					0 38,879	
単価					0 38,880	円／m3
変更積算単価					36,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,580 45,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,625	4,625	WYB00180
		m3	1	4,625	4,625	単－ 567号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01760
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					48,045.8	
					48,045.8	
単価					48,050	
					48,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 4,625	0 4,625	WYB01539 単－ 569号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB01766 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,045.8	
単価					0 48,050	円／m3
変更積算単価					45,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,010 44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,233	3,233	WYB00190
		m3	1	3,233	3,233	単－ 571号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01996
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					46,653.8	
					46,653.8	
単価					46,660	
					46,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	WYB01578
		m3	1	3,233	3,233	単－ 572号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB02017
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					0 46,653.8	
単価					0 46,660	円／m3
変更積算単価					44,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	56,300 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,449	2,449	WYB00200
		m3	1	2,449	2,449	単－ 573号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02001
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	35,270	37,386.2	
		ｍ３	1.06	35,270	37,386.2	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	4,390	14,135.8	
		ｋｇ	3.22	4,390	14,135.8	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					59,775.2	
					59,775.2	
単価					59,780	
					59,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0	0	0	WYB01576
		m3	1	2,449	2,449	単－ 574号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB02018
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 570号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0	0	0	
		ｍ３	1.06	35,270	37,386.2	
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	3.22	4,390	14,135.8	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					0 59,775.2	
単価					0 59,780	円／m3
変更積算単価					56,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,340 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,640	3,640	WYB00197
		m3	1	3,640	3,640	単－ 575号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB01998
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,060.8	
					47,060.8	
単価					47,070	
					47,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,640	0 3,640	WYB01583 単－ 576号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB02019 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 47,060.8	
単価					0 47,070	円／m3
変更積算単価					44,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,340 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,640	3,640	WYB00206
		m3	1	3,640	3,640	単－ 575号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02002
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,060.8	
					47,060.8	
単価					47,070	
					47,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,640	0 3,640	WYB01586 単－ 576号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB02020 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 47,060.8	
単価					0 47,070	円／m3
変更積算単価					44,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	1.9 1.9	単価	4,616 4,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.9 1.9	3,410 3,410	6,479 6,479	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.9 1.9	1,500 1,500	2,850 2,850	WB010030 単－ 620号
計					9,329 9,329	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	0 1.9	単価	0 4,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1.9	0 3,410	0 6,479	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1.9	0 1,500	0 2,850	WB010030 単－ 622号
計					0 9,329	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,616	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場発生品運搬【PM5潜水基地】		単位	t	数量	2.8 2.8	単価	4,643 4,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.8 2.8	3,410 3,410	9,548 9,548	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2.8 2.8	1,500 1,500	4,200 4,200	WB010030 単－ 620号
計					13,748 13,748	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場発生品運搬【PM5潜水基地】		単位	t	数量	0 2.8	単価	0 4,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	0 2.8	0 3,410	0 9,548	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	0 2.8	0 1,500	0 4,200	WB010030 単－ 622号
計					0 13,748	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,643	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,340 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,640	3,640	WYB00330
		m3	1	3,640	3,640	単－ 575号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02014
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,060.8	
					47,060.8	
単価					47,070	
					47,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1	0 3,640	0 3,640	WYB01616 単－ 576号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB02022 単－ 570号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 47,060.8	
単価					0 47,070	円／m3
変更積算単価					44,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）		単位	基	数量	1 1	単価	131,900,000 131,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浮泥清掃	刃口金物部(H912部)		161	308,400	49,652,400	WYB00395
		m2	161	308,400	49,652,400	単－ 623号
浮泥清掃	作業室内		306	299,600	91,677,600	WYB00445
		m2	306	299,600	91,677,600	単－ 624号
計					141,330,000 141,330,000	
単価					141,400,000 141,400,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）		単位	基	数量	0 1	単価	0 131,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浮泥清掃	刃口金物部(H912部)	m2	0 161	0 308,400	0 49,652,400	WYB01621 単－ 625号
浮泥清掃	作業室内	m2	0 306	0 299,600	0 91,677,600	WYB01615 単－ 626号
計					0 141,330,000	
単価					0 141,400,000	円／基
変更積算単価					131,900,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	沈設作業費・艤装費		単位	基	数量	1 1	単価	13,390,000 13,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置用山留材及び足場板設置･撤去		1 基	1 1	11,090,000 11,090,000	11,090,000 11,090,000	WYB00063 単－ 649号
沈設用給排水設備設置		1 基	1 1	3,117,000 3,117,000	3,117,000 3,117,000	WYB00089 単－ 650号
計					14,207,000 14,207,000	
単価					14,210,000 14,210,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	沈設作業費・艤装費		単位	基	数量	0 1	単価	0 13,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置用山留材及び足場板設置･撤去		基	0 1	0 11,090,000	0 11,090,000	WYB01652 単－ 651号
沈設用給排水設備設置		基	0 1	0 3,117,000	0 3,117,000	WYB01651 単－ 652号
計					0 14,207,000	
単価					0 14,210,000	円／基
変更積算単価					13,390,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【PM7,8,9】		単位	回	数量	1 1	単価	5,217,000 5,217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船(SD台船)艤装工【PM7､8､9】	艤装		1	2,779,000	2,779,000	WYB00797
		回	1	2,779,000	2,779,000	単－ 656号
組立式台船(SD台船)艤装解除工【PM7､8､9】	艤装解除		1	2,794,000	2,794,000	WYB00801
		回	1	2,794,000	2,794,000	単－ 657号
計					5,573,000 5,573,000	
単価					5,573,000 5,573,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【PM7,8,9】		単位	回	数量	0 1	単価	0 5,217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船(SD台船)艤装工【PM7､8､9】	艤装	回	0 1	0 2,779,000	0 2,779,000	WYB01657 単－ 658号
組立式台船(SD台船)艤装解除工【PM7､8､9】	艤装解除	回	0 1	0 2,794,000	0 2,794,000	WYB01660 単－ 659号
計					0 5,573,000	
単価					0 5,573,000	円／回
変更積算単価					5,217,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B') 【PM7・PM8】	SUS821L1　t=10mm	単位	基	数量	1 1	単価	220,800 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')[PM7､8]	SUS821L1 t=10mm		1	235,500	235,500	WYB00632
		基	1	235,500	235,500	単－ 660号
計					235,500 235,500	
単価					235,500 235,500	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B') 【PM7・PM8】	SUS821L1　t=10mm	単位	基	数量	0 1	単価	0 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')[PM7､8]	SUS821L1 t=10mm		0	0	0	WYB01656
		基	1	235,500	235,500	単－ 661号
計					0 235,500	
単価					0 235,500	円／基
変更積算単価					220,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D') 【PM9】	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1 1	単価	220,800 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')[PM9]	SUS821L1 t=10mm		1	235,500	235,500	WYB00783
		基	1	235,500	235,500	単－ 662号
計					235,500 235,500	
単価					235,500 235,500	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D') 【PM9】	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	0 1	単価	0 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')[PM9]	SUS821L1 t=10mm		0	0	0	WYB01664
		基	1	235,500	235,500	単－ 663号
計					0 235,500	
単価					0 235,500	円／基
変更積算単価					220,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）		単位	枚	数量	74 74	単価	736,900 736,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	89 89	159,400 159,400	14,186,600 14,186,600	WYB01425 単－ 664号
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	36 36	261,300 261,300	9,406,800 9,406,800	WYB01443 単－ 665号
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	8 8	247,200 247,200	1,977,600 1,977,600	WYB01447 単－ 666号
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き	 本	142 142	229,700 229,700	32,617,400 32,617,400	WYB01454 単－ 667号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管	 本	142 142	667 667	94,714 94,714	
計					58,283,114 58,283,114	
単価					787,700 787,700	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）		単位	枚	数量	0 74	単価	0 736,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	m	0 89	0 159,400	0 14,186,600	WYB01669 単－ 668号
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ	m	0 36	0 261,300	0 9,406,800	WYB01673 単－ 669号
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	m	0 8	0 247,200	0 1,977,600	WYB01677 単－ 670号
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き	本	0 142	0 229,700	0 32,617,400	WYB01682 単－ 671号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管	本	0 142	0 667	0 94,714	
計					0 58,283,114	
単価					0 787,700	円／枚
変更積算単価					736,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1　t=10mm	単位	m	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接気中（陸上）		m	1 1	15,840 15,840	15,840 15,840	WYB00611 単－ 682号
計					15,840 15,840	
単価					15,840 15,840	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1　t=10mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接気中（陸上）		m	0 1	0 15,840	0 15,840	WYB01602 単－ 683号
計					0 15,840	
単価					0 15,840	円／m
変更積算単価					14,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400　t=6mm	単位	m	数量	1 1	単価	9,273 9,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		 m	1 1	9,960 9,960	9,960 9,960	WYB00767 単－ 684号
計					9,960 9,960	
単価					9,960 9,960	 円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400　t=6mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		 m	0 1	0 9,960	0 9,960	WYB01666 単－ 685号
計					0 9,960	
単価					0 9,960	 円／m
変更積算単価					 9,273	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	1 1	単価	34,460 34,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%		1	36,810	36,810	WYB00719
		m3	1	36,810	36,810	単－ 686号
計					36,810 36,810	
単価					36,810 36,810	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 34,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%		0	0	0	WYB01720
		m3	1	36,810	36,810	単－ 687号
計					0 36,810	
単価					0 36,810	円／m3
変更積算単価					34,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	側部鋼製型枠撤去（Type-B'） 【PM7,8】		単位	基	数量	1 1	単価	7,302,000 7,302,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-B')[PM7､8]	水中作業あり		1	7,776,000	7,776,000	WYB00224
		基	1	7,776,000	7,776,000	単－ 688号
計					7,776,000 7,776,000	
単価					7,776,000 7,776,000	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	側部鋼製型枠撤去（Type-B'） 【PM7,8】		単位	基	数量	0 1	単価	0 7,302,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-B')[PM7､8]	水中作業あり		0	0	0	WYB01734
		基	1	7,776,000	7,776,000	単－ 689号
計					0 7,776,000	
単価					0 7,776,000	円／基
変更積算単価					7,302,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	側部鋼製型枠撤去（Type-D’）【PM9】		単位	基	数量	1 1	単価	3,635,000 3,635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-D’)[PM9]	水中作業あり		1	3,871,000	3,871,000	WYB00227
		基	1	3,871,000	3,871,000	単－ 690号
計					3,871,000 3,871,000	
単価					3,871,000 3,871,000	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	側部鋼製型枠撤去（Type-D’）【PM9】		単位	基	数量	0 1	単価	0 3,635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-D’)[PM9]	水中作業あり		0	0	0	WYB01738
		基	1	3,871,000	3,871,000	単－ 691号
計					0 3,871,000	
単価					0 3,871,000	円／基
変更積算単価					3,635,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	流水対策板設置 【上流部】	SP-25H	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,102,000 1,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置 SP-25H		 箇所	1 1	217,900 217,900	217,900 217,900	WYB00770 単－ 692号
流水対策板材料費 SP-25H		 t	4.8 4.8	200,000 200,000	960,000 960,000	WYB00768 単－ 693号
計					1,177,900 1,177,900	
単価					1,178,000 1,178,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	流水対策板設置 【上流部】	SP-25H	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置 SP-25H		箇所	0 1	0 217,900	0 217,900	WYB01733 単－ 694号
流水対策板材料費 SP-25H		t	0 4.8	0 200,000	0 960,000	WYB01667 単－ 695号
計					0 1,177,900	
単価					0 1,178,000	円／箇所
変更積算単価					1,102,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	流水対策板設置 【上流部】	PL-4.7x1.95 t=36	単位	箇所	数量	1 1	単価	640,700 640,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置	PL-4.7X1.95 t=36		1	217,900	217,900	WYB00774
		箇所	1	217,900	217,900	単－ 696号
流水対策板材料費	PL-4.7X1.95 t=36		1	489,600	489,600	WYB00769
		枚	1	489,600	489,600	単－ 697号
4.7x1.95x36x7.85=2,590kg/枚→2.59t/枚						
計					707,500 707,500	
単価					707,500 707,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	流水対策板設置 【上流部】	PL-4.7x1.95 t=36	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 640,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置	PL-4.7X1.95 t=36	箇所	0 1	0 217,900	0 217,900	WYB01768 単－ 698号
流水対策板材料費	PL-4.7X1.95 t=36	枚	0 1	0 489,600	0 489,600	WYB01668 単－ 699号
4.7x1.95x36x7.85=2,590kg/枚→2.59t/枚						
計					0 707,500	
単価					0 707,500	円／箇所
変更積算単価					640,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	流水対策板設置 【下流部】	鋼矢板Ⅱ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,672,000 2,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		箇所	1 1	217,900 217,900	217,900 217,900	WYB00781 単－ 700号
現場鋼材溶接	t=6mm	m	242 242	9,960 9,960	2,410,320 2,410,320	WYB00773 単－ 701号
流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	t	1.2 1.2	180,000 180,000	216,000 216,000	WYB00778 単－ 702号
計					2,844,220 2,844,220	
単価					2,845,000 2,845,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	流水対策板設置 【下流部】	鋼矢板Ⅱ型	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		箇所	0 1	0 217,900	0 217,900	WYB01776 単－ 703号
現場鋼材溶接	t=6mm	m	0 242	0 9,960	0 2,410,320	WYB01767 単－ 704号
流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	t	0 1.2	0 180,000	0 216,000	WYB01775 単－ 705号
計					0 2,844,220	
単価					0 2,845,000	円／箇所
変更積算単価					2,672,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他	単位	箇所	数量	1 1	単価	798,600 798,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策プレート支持梁設置 H350　他			1	435,800	435,800	WYB00811
		箇所	1	435,800	435,800	単－ 706号
摩耗対策プレート支持梁材料費			4.5	92,310	415,395	WYB00997
		t	4.5	92,310	415,395	単－ 707号
計					851,195 851,195	
単価					851,200 851,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 798,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策プレート支持梁設置 H350　他		箇所	0 1	0 435,800	0 435,800	WYB01784 単－ 708号
摩耗対策プレート支持梁材料費		t	0 4.5	0 92,310	0 415,395	WYB01789 単－ 709号
計					0 851,195	
単価					0 851,200	円／箇所
変更積算単価					798,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【水叩き部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,547,000 6,547,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[水叩き部]	SUS821L1 t=10mm		1	6,977,000	6,977,000	WYB00095
		箇所	1	6,977,000	6,977,000	単－ 710号
計					6,977,000 6,977,000	
単価					6,977,000 6,977,000	円／箇所

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【水叩き部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,547,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[水叩き部]	SUS821L1 t=10mm		0	0	0	WYB01779
		箇所	1	6,977,000	6,977,000	単－ 711号
計					0 6,977,000	
単価					0 6,977,000	円／箇所
変更積算単価					6,547,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【越流部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,547,000 6,547,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm		1	6,977,000	6,977,000	WYB00112
		箇所	1	6,977,000	6,977,000	単－ 712号
計					6,977,000 6,977,000	
単価					6,977,000 6,977,000	円／箇所

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【越流部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,547,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm		0	0	0	WYB01795
		箇所	1	6,977,000	6,977,000	単－ 713号
計					0 6,977,000	
単価					0 6,977,000	円／箇所
変更積算単価					6,547,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【基礎部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,110 44,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[基礎部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		1	3,640	3,640	WYB00128
		m3	1	3,640	3,640	単－ 738号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02407
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,060.8 47,060.8	
単価					47,070 47,070	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 【基礎部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[基礎部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		0	0	0	WYB01875
		m3	1	3,640	3,640	単－ 739号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB02456
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					0 47,060.8	
単価					0 47,070	円／m3
変更積算単価					44,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 【越流部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,120 45,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[越流部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		1	4,625	4,625	WYB00841
		m3	1	4,625	4,625	単－ 740号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	27,900	29,574	
		ｍ３	1.06	27,900	29,574	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02408
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					48,045.8	
					48,045.8	
単価					48,050	
					48,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 【越流部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[越流部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%	m3	0 1	0 4,625	0 4,625	WYB01794 単－ 741号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	0 1.06	0 27,900	0 29,574	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB02691 単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,045.8	
単価					0 48,050	円／m3
変更積算単価					45,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【越流部】	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,580 36,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ工[越流部]	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ21-12-40L W/C≦58%		1	39,240	39,240	WYB00169
		m3	1	39,240	39,240	単－ 742号
計					39,240 39,240	
単価					39,240 39,240	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【越流部】	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 36,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ工[越流部]	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ21-12-40L W/C≦58%		0	0	0	WYB01900
		m3	1	39,240	39,240	単－ 743号
計					0 39,240	
単価					0 39,240	円／m3
変更積算単価					36,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	現場発生品運搬 【簡易流水対策】		単位	t	数量	1.6 1.6	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.6 1.6	3,410 3,410	5,456 5,456	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.6 1.6	1,500 1,500	2,400 2,400	WB010030 単－ 620号
計					7,856 7,856	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	現場発生品運搬 【簡易流水対策】		単位	t	数量	0 1.6	単価	0 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1.6	0 3,410	0 5,456	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1.6	0 1,500	0 2,400	WB010030 単－ 622号
計					0 7,856	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	減勢工現地組立 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	6,522,000 6,522,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	基	8 8	7,578,000 7,578,000	60,624,000 60,624,000	WYB01224 単－ 760号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	基	9 9	7,887,000 7,887,000	70,983,000 70,983,000	WYB01371 単－ 761号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	基	2 2	2,104,000 2,104,000	4,208,000 4,208,000	WYB01510 単－ 762号
計					135,815,000 135,815,000	
単価					7,149,000 7,149,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	減勢工現地組立 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	6,355,000 6,355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	基	8 8	7,400,000 7,400,000	59,200,000 59,200,000	WYB02475 単－ 763号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	基	9 9	7,675,000 7,675,000	69,075,000 69,075,000	WYB02466 単－ 764号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	基	2 2	2,048,000 2,048,000	4,096,000 4,096,000	WYB02465 単－ 765号
計					132,371,000 132,371,000	
単価					6,967,000 6,967,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	減勢工現地組立 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	0 19	単価	0 6,355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A		0	0	0	WYB03941
		基	8	7,400,000	59,200,000	単－ 766号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B		0	0	0	WYB02710
		基	9	7,675,000	69,075,000	単－ 767号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C		0	0	0	WYB02703
		基	2	2,048,000	4,096,000	単－ 768号
計					0 132,371,000	
単価					0 6,967,000	円／基
変更積算単価					6,355,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	減勢工現地組立 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	4,151,000 4,151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	5,101,000 5,101,000	35,707,000 35,707,000	WYB01517 単－ 769号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	5,340,000 5,340,000	42,720,000 42,720,000	WYB01803 単－ 770号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	2,065,000 2,065,000	10,325,000 10,325,000	WYB01802 単－ 771号
計					88,752,000 88,752,000	
単価					4,438,000 4,438,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	減勢工現地組立 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	0 20	単価	0 4,151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	基	0 7	0 5,101,000	0 35,707,000	WYB01934 単－ 772号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	基	0 8	0 5,340,000	0 42,720,000	WYB01931 単－ 773号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	基	0 5	0 2,065,000	0 10,325,000	WYB01930 単－ 774号
計					0 88,752,000	
単価					0 4,438,000	円／基
変更積算単価					4,151,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	減勢工現地組立 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	2,698,000 2,698,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A		6	3,644,000	21,864,000	WYB01813
		基	6	3,644,000	21,864,000	単－ 775号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B		8	3,708,000	29,664,000	WYB01824
		基	8	3,708,000	29,664,000	単－ 776号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C		6	1,040,000	6,240,000	WYB01823
		基	6	1,040,000	6,240,000	単－ 777号
計					57,768,000 57,768,000	
単価					2,889,000 2,889,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	減勢工現地組立 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	0 20	単価	0 2,698,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A		0	0	0	WYB01956
		基	6	3,644,000	21,864,000	単－ 778号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B		0	0	0	WYB01952
		基	8	3,708,000	29,664,000	単－ 779号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C		0	0	0	WYB01951
		基	6	1,040,000	6,240,000	単－ 780号
計					0 57,768,000	
単価					0 2,889,000	円／基
変更積算単価					2,698,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	減勢工鋼殻補強 【1,2,3列目】		単位	基	数量	23 23	単価	2,074,000 2,074,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)		9 基	9	2,676,000 2,676,000	24,084,000 24,084,000	WYB00512 単－ 781号
減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)		8 基	8	2,107,000 2,107,000	16,856,000 16,856,000	WYB00526 単－ 782号
減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)		6 基	6	893,400 893,400	5,360,400 5,360,400	WYB00536 単－ 783号
現地組立（1列目）［材料費］		4.6 t	4.6	430,000 430,000	1,978,000 1,978,000	
現地組立（2列目）［材料費］		5 t	5	403,100 403,100	2,015,500 2,015,500	
現地組立（3列目）［材料費］		1.2 t	1.2	733,000 733,000	879,600 879,600	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T　M16×55	256 組	256	94 94	24,064 24,064	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T　M16×50	366 組	366	85 85	31,110 31,110	
計					51,228,674 51,228,674	
単価					2,228,000 2,228,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	減勢工鋼殻補強 【1,2,3列目】		単位	基	数量	0 23	単価	0 2,074,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)			0	0	0	WYB01927
		基	9	2,676,000	24,084,000	単－ 784号
減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)			0	0	0	WYB01973
		基	8	2,107,000	16,856,000	単－ 785号
減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)			0	0	0	WYB01920
		基	6	893,400	5,360,400	単－ 786号
現地組立（1列目）［材料費］			0	0	0	
		t	4.6	430,000	1,978,000	
現地組立（2列目）［材料費］			0	0	0	
		t	5	403,100	2,015,500	
現地組立（3列目）［材料費］			0	0	0	
		t	1.2	733,000	879,600	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T　M16×55		0	0	0	
		組	256	94	24,064	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T　M16×50		0	0	0	
		組	366	85	31,110	
計					0 51,228,674	
単価					0 2,228,000	円／基
変更積算単価					2,074,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	減勢工陸上運搬 【1列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	19 19	単価	471,400 471,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A		8	741,700	5,933,600	WYB01509
		基	8	741,700	5,933,600	単－ 787号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B		9	395,400	3,558,600	WYB01834
		基	9	395,400	3,558,600	単－ 788号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C		2	128,800	257,600	WYB01800
		基	2	128,800	257,600	単－ 789号
計					9,749,800 9,749,800	
単価					513,200 513,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	減勢工陸上運搬 【1列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	19 19	単価	473,000 473,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A		8	733,600	5,868,800	WYB02464
		基	8	733,600	5,868,800	単－ 790号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B		9	392,000	3,528,000	WYB02543
		基	9	392,000	3,528,000	単－ 791号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C		2	128,200	256,400	WYB02542
		基	2	128,200	256,400	単－ 792号
計					9,653,200 9,653,200	
単価					508,100 508,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	減勢工陸上運搬 【1列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	0 19	単価	0 473,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A		0	0	0	WYB02702
		基	8	733,600	5,868,800	単－ 793号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B		0	0	0	WYB04000
		基	9	392,000	3,528,000	単－ 794号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C		0	0	0	WYB02701
		基	2	128,200	256,400	単－ 795号
計					0 9,653,200	
単価					0 508,100	円／基
変更積算単価					473,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	減勢工陸上運搬 【2列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	160,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	292,300 292,300	2,046,100 2,046,100	WYB02065 単－ 796号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	140,900 140,900	1,127,200 1,127,200	WYB02052 単－ 797号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	55,100 55,100	275,500 275,500	WYB02003 単－ 798号
計					3,448,800 3,448,800	
単価					172,500 172,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	減勢工陸上運搬 【2列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	160,400 160,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A		7	289,800	2,028,600	WYB02551
		基	7	289,800	2,028,600	単－ 799号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B		8	139,900	1,119,200	WYB02550
		基	8	139,900	1,119,200	単－ 800号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C		5	54,850	274,250	WYB02549
		基	5	54,850	274,250	単－ 801号
計					3,422,050 3,422,050	
単価					171,200 171,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	減勢工陸上運搬 【2列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	0 20	単価	0 160,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	基	0 7	0 289,800	0 2,028,600	WYB04008 単－ 802号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	基	0 8	0 139,900	0 1,119,200	WYB04007 単－ 803号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	基	0 5	0 54,850	0 274,250	WYB04006 単－ 804号
計					0 3,422,050	
単価					0 171,200	円／基
変更積算単価					160,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	減勢工陸上運搬 【3列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	114,400 114,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A		6	227,000	1,362,000	WYB02842
		基	6	227,000	1,362,000	単－ 805号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B		8	99,030	792,240	WYB02841
		基	8	99,030	792,240	単－ 806号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C		6	49,510	297,060	WYB02848
		基	6	49,510	297,060	単－ 807号
計					2,451,300 2,451,300	
単価					122,600 122,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	減勢工陸上運搬 【3列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	114,600 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A		6	225,400	1,352,400	WYB02562
		基	6	225,400	1,352,400	単－ 808号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B		8	98,580	788,640	WYB02561
		基	8	98,580	788,640	単－ 809号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C		6	49,290	295,740	WYB02568
		基	6	49,290	295,740	単－ 810号
計					2,436,780 2,436,780	
単価					121,900 121,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	減勢工陸上運搬 【3列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	0 20	単価	0 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A		0	0	0	WYB04019
		基	6	225,400	1,352,400	単－ 811号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B		0	0	0	WYB04018
		基	8	98,580	788,640	単－ 812号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C		0	0	0	WYB04025
		基	6	49,290	295,740	単－ 813号
計					0 2,436,780	
単価					0 121,900	円／基
変更積算単価					114,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	減勢工水上運搬・据付 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	1,079,000 1,079,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-A		8	1,570,000	12,560,000	WYB00153
		基	8	1,570,000	12,560,000	単－ 816号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-B		9	951,400	8,562,600	WYB01763
		基	9	951,400	8,562,600	単－ 817号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-C		2	437,600	875,200	WYB02882
		基	2	437,600	875,200	単－ 818号
計					21,997,800 21,997,800	
単価					1,158,000 1,158,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	減勢工水上運搬・据付 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	0 19	単価	0 1,079,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-A		0	0	0	WYB01986
		基	8	1,570,000	12,560,000	単－ 819号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-B		0	0	0	WYB04034
		基	9	951,400	8,562,600	単－ 820号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-C		0	0	0	WYB04040
		基	2	437,600	875,200	単－ 821号
計					0 21,997,800	
単価					0 1,158,000	円／基
変更積算単価					1,079,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	減勢工水上運搬・据付 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	563,600 563,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	798,900 798,900	5,592,300 5,592,300	WYB00990 単－ 822号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	626,400 626,400	5,011,200 5,011,200	WYB02888 単－ 823号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	302,600 302,600	1,513,000 1,513,000	WYB02894 単－ 824号
計					12,116,500 12,116,500	
単価					605,900 605,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	減勢工水上運搬・据付 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	0 20	単価	0 563,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-A	基	0 7	0 798,900	0 5,592,300	WYB01992 単－ 825号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-B	基	0 8	0 626,400	0 5,011,200	WYB04046 単－ 826号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-C	基	0 5	0 302,600	0 1,513,000	WYB04052 単－ 827号
計					0 12,116,500	
単価					0 605,900	円／基
変更積算単価					563,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	減勢工水上運搬・据付 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	424,600 424,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-A		6	751,500	4,509,000	WYB00301
		基	6	751,500	4,509,000	単－ 828号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-B		8	418,400	3,347,200	WYB02900
		基	8	418,400	3,347,200	単－ 829号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-C		6	209,900	1,259,400	WYB02906
		基	6	209,900	1,259,400	単－ 830号
計					9,115,600 9,115,600	
単価					455,800 455,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	減勢工水上運搬・据付 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	0 20	単価	0 424,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-A		0	0	0	WYB02023
		基	6	751,500	4,509,000	単－ 831号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-B		0	0	0	WYB04058
		基	8	418,400	3,347,200	単－ 832号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-C		0	0	0	WYB04064
		基	6	209,900	1,259,400	単－ 833号
計					0 9,115,600	
単価					0 455,800	円／基
変更積算単価					424,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	減勢工水上運搬・据付【1列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-1,2,3,9	単位	基	数量	1 1	単価	309,900 309,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【1列目】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ	A-1,2,3,9	個	4 4	82,770 82,770	331,080 331,080	WYB00545 単－ 834号
計					331,080 331,080	
単価					331,100 331,100	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	減勢工水上運搬・据付【1列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-8,10	単位	基	数量	1 1	単価	231,600 231,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【1列目】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ	A-8,10	個	2 2	123,700 123,700	247,400 247,400	WYB00879 単－ 835号
計					247,400 247,400	
単価					247,400 247,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	減勢工水上運搬・据付【2列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5	単位	基	数量	1 1	単価	115,800 115,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【2列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5		1	123,700	123,700	WYB00569
		個	1	123,700	123,700	単－ 836号
計					123,700 123,700	
単価					123,700 123,700	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	減勢工水上運搬・据付【3列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5	単位	基	数量	1 1	単価	115,800 115,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【3列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5		1	123,700	123,700	WYB00613
		個	1	123,700	123,700	単－ 837号
計					123,700 123,700	
単価					123,700 123,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－165号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,740 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 (1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	34,270	34,270	WYB02879
		m3	1	34,270	34,270	単－ 838号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02922
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 839号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		k g	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					48,116.8 48,116.8	
単価					48,120 48,120	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 34,270	0 34,270	WYB04077 単－ 840号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04029 単－ 841号
水中不分離性混和剤	主材	k g	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	k g	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,116.8	
単価					0 48,120	円／m3
変更積算単価					44,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－167号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	44,740 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 (1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	34,270	34,270	WYB02933
		m3	1	34,270	34,270	単－ 838号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02923
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 839号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		k g	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					48,116.8 48,116.8	
単価					48,120 48,120	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－168号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 34,270	0 34,270	WYB04091 単－ 840号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04030 単－ 841号
水中不分離性混和剤	主材	k g	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	k g	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,116.8	
単価					0 48,120	円／m3
変更積算単価					44,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,900 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	35,070	35,070	WYB01344
		m3	1	35,070	35,070	単－ 842号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02926
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					48,916.8 48,916.8	
単価					48,920 48,920	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 35,070	0 35,070	WYB04104 単－ 843号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04031 単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,916.8	
単価					0 48,920	円／m3
変更積算単価					45,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,900 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	35,070	35,070	WYB02951
		m3	1	35,070	35,070	単－ 842号
水中不分離性混和剤添加費 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02927
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 844号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		k g	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					48,916.8 48,916.8	
単価					48,920 48,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 35,070	0 35,070	WYB04117 単－ 843号
水中不分離性混和剤添加費 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04032 単－ 845号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 48,916.8	
単価					0 48,920	円／m3
変更積算単価					45,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,840 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	38,350	38,350	WYB02925
		m3	1	38,350	38,350	単－ 846号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02965
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		k g	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					52,196.8	
					52,196.8	
単価					52,200	
					52,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 38,350	0 38,350	WYB04130 単－ 847号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04033 単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 52,196.8	
単価					0 52,200	円／m3
変更積算単価					48,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,840 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	38,350	38,350	WYB02977
		m3	1	38,350	38,350	単－ 846号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB02966
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		k g	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					52,196.8	
					52,196.8	
単価					52,200	
					52,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 38,350	0 38,350	WYB04143 単－ 847号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04070 単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 52,196.8	
単価					0 52,200	円／m3
変更積算単価					48,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,120 2,120	単価	48,120 48,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		911	34,370	31,311,070	WYB02990
		m3	911	34,370	31,311,070	単－ 848号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		518	35,070	18,166,260	WYB03002
		m3	518	35,070	18,166,260	単－ 849号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		691	37,590	25,974,690	WYB03014
		m3	691	37,590	25,974,690	単－ 850号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,247	2,230	5,010,810	WYB01198
		m3	2,247	2,230	5,010,810	単－ 851号
水中不分離性混和剤	主材		4,562	4,390	20,027,180	
		ｋｇ	4,562	4,390	20,027,180	
水中不分離性混和剤	助剤		9,214	470	4,330,580	
		ｋｇ	9,214	470	4,330,580	
計					104,820,590	
					104,820,590	
単価					49,450	
					49,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,120 2,120	単価	48,120 48,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		911	34,370	31,311,070	WYB02616
		m3	911	34,370	31,311,070	単－ 848号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		518	35,070	18,166,260	WYB02628
		m3	518	35,070	18,166,260	単－ 849号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		691	38,270	26,444,570	WYB02640
		m3	691	38,270	26,444,570	単－ 852号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,247	2,230	5,010,810	WYB02443
		m3	2,247	2,230	5,010,810	単－ 851号
水中不分離性混和剤	主材		4,562	4,390	20,027,180	
		ｋｇ	4,562	4,390	20,027,180	
水中不分離性混和剤	助剤		9,214	470	4,330,580	
		ｋｇ	9,214	470	4,330,580	
計					105,290,470	
					105,290,470	
単価					49,670	
					49,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 2,120	単価	0 48,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04129
		m3	911	34,370	31,311,070	単－ 853号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04165
		m3	518	35,070	18,166,260	単－ 854号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04177
		m3	691	38,270	26,444,570	単－ 855号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB02698
		m3	2,247	2,230	5,010,810	単－ 856号
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	4,562	4,390	20,027,180	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	9,214	470	4,330,580	
計					0 105,290,470	
単価					0 49,670	円／m3
変更積算単価					48,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,014 1,014	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		534	34,370	18,353,580	WYB02580
		m3	534	34,370	18,353,580	単－ 857号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		263	35,070	9,223,410	WYB02592
		m3	263	35,070	9,223,410	単－ 858号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		217	38,270	8,304,590	WYB02604
		m3	217	38,270	8,304,590	単－ 859号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,075	2,230	2,397,250	WYB01507
		m3	1,075	2,230	2,397,250	単－ 860号
水中不分離性混和剤	主材		2,182	4,390	9,578,980	
		ｋｇ	2,182	4,390	9,578,980	
水中不分離性混和剤	助剤		4,407	470	2,071,290	
		ｋｇ	4,407	470	2,071,290	
計					49,929,100 49,929,100	
単価					49,240 49,240	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,014	単価	0 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04190
		m3	534	34,370	18,353,580	単－ 861号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04202
		m3	263	35,070	9,223,410	単－ 862号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04214
		m3	217	38,270	8,304,590	単－ 863号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB01919
		m3	1,075	2,230	2,397,250	単－ 864号
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	2,182	4,390	9,578,980	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	4,407	470	2,071,290	
計					0 49,929,100	
単価					0 49,240	円／m3
変更積算単価					47,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	324 324	単価	47,060 47,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
※1列目：交代制を含む、2,3列目：交代制なし						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	89 89	34,270 34,270	3,050,030 3,050,030	WYB03027 単－ 865号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	100 100	34,270 34,270	3,427,000 3,427,000	WYB03040 単－ 866号
↑ 圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	38 38	35,070 35,070	1,332,660 1,332,660	WYB02967 単－ 867号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	43 43	35,070 35,070	1,508,010 1,508,010	WYB03062 単－ 868号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	23 23	38,350 38,350	882,050 882,050	WYB03053 単－ 869号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	31 31	38,350 38,350	1,188,850 1,188,850	WYB03088 単－ 870号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	343 343	2,230 2,230	764,890 764,890	WYB03077 単－ 871号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	697 697	4,390 4,390	3,059,830 3,059,830	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	1,408 1,408	470 470	661,760 661,760	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	324 324	単価	47,060 47,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					15,875,080 15,875,080	
単価					49,000 49,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 324	単価	0 47,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
※1列目：交代制を含む、2,3列目：交代制なし						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 89	0 34,270	0 3,050,030	WYB04229 単－ 872号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 100	0 34,270	0 3,427,000	WYB04242 単－ 873号
↑　圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 38	0 35,070	0 1,332,660	WYB04228 単－ 874号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 43	0 35,070	0 1,508,010	WYB04266 単－ 875号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 23	0 38,350	0 882,050	WYB04278 単－ 876号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 31	0 38,350	0 1,188,850	WYB04290 単－ 877号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 343	0 2,230	0 764,890	WYB04071 単－ 878号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 697	0 4,390	0 3,059,830	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 1,408	0 470	0 661,760	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 324	単価	0 47,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 15,875,080	
単価					0 49,000	円／m3
変更積算単価					47,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鋼殻継手型枠 【PM4,5,6】		単位	kg	数量	1,205 1,205	単価	1,932 1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM4、5、6]		374	1,889	706,486	WYB00152
		kg	374	1,889	706,486	単－ 879号
鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM4、5、6]		556	1,889	1,050,284	WYB03632
		kg	556	1,889	1,050,284	単－ 880号
鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM4、5、6]		275	1,889	519,475	WYB03646
		kg	275	1,889	519,475	単－ 881号
型枠（材料費）	PL-9×260×2900		7	10,900	76,300	
		枚	7	10,900	76,300	
型枠（材料費）	PL-9×260×2500		12	9,490	113,880	
		枚	12	9,490	113,880	
型枠（材料費）	PL-9×260×1500		10	5,630	56,300	
		枚	10	5,630	56,300	
計					2,522,725	
					2,522,725	
単価					2,094	
					2,094	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鋼殻継手型枠 【PM7,8,9】		単位	kg	数量	1,420 1,420	単価	1,932 1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]	kg	534 534	1,889 1,889	1,008,726 1,008,726	WYB00710 単－ 882号
鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]	kg	556 556	1,889 1,889	1,050,284 1,050,284	WYB03697 単－ 883号
鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]	kg	330 330	1,889 1,889	623,370 623,370	WYB03700 単－ 884号
型枠（材料費）	PL-9×260×2900	枚	10 10	10,900 10,900	109,000 109,000	
型枠（材料費）	PL-9×260×2500	枚	12 12	9,490 9,490	113,880 113,880	
型枠（材料費）	PL-9×260×1500	枚	12 12	5,630 5,630	67,560 67,560	
計					2,972,820 2,972,820	
単価					2,094 2,094	 円／kg

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鋼殻継手型枠 【PM7,8,9】		単位	kg	数量	0 1,420	単価	0 1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]		0	0	0	WYB01979
		kg	534	1,889	1,008,726	単－ 885号
鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]		0	0	0	WYB04073
		kg	556	1,889	1,050,284	単－ 886号
鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]		0	0	0	WYB04075
		kg	330	1,889	623,370	単－ 887号
型枠（材料費）	PL-9×260×2900		0	0	0	
		枚	10	10,900	109,000	
型枠（材料費）	PL-9×260×2500		0	0	0	
		枚	12	9,490	113,880	
型枠（材料費）	PL-9×260×1500		0	0	0	
		枚	12	5,630	67,560	
計					0 2,972,820	
単価					0 2,094	円／kg
変更積算単価					1,932	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）		単位	m2	数量	80 80	単価	111,500 111,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工(1列目)[PM4､5､6]		25 m2	25 25	26,400 26,400	660,000 660,000	WYB01024 単－ 888号
型枠設置工(2列目)[PM4､5､6]		30 m2	30 30	26,400 26,400	792,000 792,000	WYB01200 単－ 889号
型枠設置工(3列目)[PM4､5､6]		25 m2	25 25	26,400 26,400	660,000 660,000	WYB01202 単－ 890号
押さえ鋼材設置工(1列目)[PM4､5､6]		83 m	83 83	20,510 20,510	1,702,330 1,702,330	WYB01204 単－ 891号
押さえ鋼材設置工(2列目)[PM4､5､6]		99 m	99 99	17,280 17,280	1,710,720 1,710,720	WYB01206 単－ 892号
押さえ鋼材設置工(3列目)[PM4､5､6]		82 m	82 82	20,760 20,760	1,702,320 1,702,320	WYB01343 単－ 893号
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	80 ｍ２	80 80	710 710	56,800 56,800	
押さえ鋼材	H-300×300×10×15（中古）	16.9 t	16.9 16.9	109,800 109,800	1,855,620 1,855,620	
押さえ鋼材	SD345 D16	0.2 t	0.2 0.2	120,000 120,000	24,000 24,000	
計					9,163,790 9,163,790	
単価					114,600 114,600	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）【PM7,8,9】		単位	m2	数量	97 97	単価	123,900 123,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工(1列目)[PM7,8,9]			26	26,400	686,400	WYB01028
		m2	26	26,400	686,400	単－ 894号
型枠設置工(2列目)[PM7,8,9]			36	26,400	950,400	WYB01209
		m2	36	26,400	950,400	単－ 895号
型枠設置工(3列目)[PM7,8,9]			35	26,400	924,000	WYB01211
		m2	35	26,400	924,000	単－ 896号
押さえ鋼材設置工(1列目)[PM7,8,9]			86	21,220	1,824,920	WYB01213
		m	86	21,220	1,824,920	単－ 897号
押さえ鋼材設置工(2列目)[PM7,8,9]			120	17,870	2,144,400	WYB01347
		m	120	17,870	2,144,400	単－ 898号
押さえ鋼材設置工(3列目)[PM7,8,9]			118	21,480	2,534,640	WYB03085
		m	118	21,480	2,534,640	単－ 899号
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm		97	710	68,870	
		ｍ２	97	710	68,870	
押さえ鋼材	H-300×300×10×15（中古）		30.1	109,800	3,304,980	
		t	30.1	109,800	3,304,980	
計					12,438,610	
					12,438,610	
単価					128,300	
					128,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）【PM7,8,9】		単位	m2	数量	0 97	単価	0 123,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工(1列目)[PM7,8,9]		m2	0 26	0 26,400	0 686,400	WYB01985 単－ 900号
型枠設置工(2列目)[PM7,8,9]		m2	0 36	0 26,400	0 950,400	WYB02030 単－ 901号
型枠設置工(3列目)[PM7,8,9]		m2	0 35	0 26,400	0 924,000	WYB02032 単－ 902号
押さえ鋼材設置工(1列目)[PM7,8,9]		m	0 86	0 21,220	0 1,824,920	WYB02035 単－ 903号
押さえ鋼材設置工(2列目)[PM7,8,9]		m	0 120	0 17,870	0 2,144,400	WYB02039 単－ 904号
押さえ鋼材設置工(3列目)[PM7,8,9]		m	0 118	0 21,480	0 2,534,640	WYB04116 単－ 905号
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	0 97	0 710	0 68,870	
押さえ鋼材	H-300×300×10×15（中古）	t	0 30.1	0 109,800	0 3,304,980	
計					0 12,438,610	
単価					0 128,300	円／m2
変更積算単価					123,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	高さ調整材設置 【PM4,5,6】		単位	t	数量	9.1 9.1	単価	1,131,000 1,131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整材設置	PM4,5,6 1列目		5	869,400	4,347,000	WYB03078
		t	5	869,400	4,347,000	単－ 922号
高さ調整材設置	PM4,5,6 2列目		2.2	869,400	1,912,680	WYB03100
		t	2.2	869,400	1,912,680	単－ 923号
高さ調整材設置	PM4,5,6 3列目		1.9	869,400	1,651,860	WYB03104
		t	1.9	869,400	1,651,860	単－ 924号
高さ調整材［材料費］	H-200 他		116	26,500	3,074,000	
		組	116	26,500	3,074,000	
計					10,985,540 10,985,540	
単価					1,208,000 1,208,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	高さ調整材設置 【PM7,8,9】		単位	t	数量	10.7 10.7	単価	1,130,000 1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整材設置	PM7,8,9 1列目		5.7	869,400	4,955,580	WYB01218
		t	5.7	869,400	4,955,580	単－ 925号
高さ調整材設置	PM7,8,9 2列目		2.5	869,400	2,173,500	WYB01220
		t	2.5	869,400	2,173,500	単－ 926号
高さ調整材設置	PM7,8,9 3列目		2.5	869,400	2,173,500	WYB01417
		t	2.5	869,400	2,173,500	単－ 927号
高さ調整材［材料費］	H-200 他		136	26,500	3,604,000	
		組	136	26,500	3,604,000	
計					12,906,580 12,906,580	
単価					1,207,000 1,207,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	高さ調整材設置 【PM7,8,9】		単位	t	数量	0 10.7	単価	0 1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整材設置	PM7,8,9 1列目	t	0 5.7	0 869,400	0 4,955,580	WYB02034 単－ 928号
高さ調整材設置	PM7,8,9 2列目	t	0 2.5	0 869,400	0 2,173,500	WYB02042 単－ 929号
高さ調整材設置	PM7,8,9 3列目	t	0 2.5	0 869,400	0 2,173,500	WYB02045 単－ 930号
高さ調整材［材料費］	H-200 他	組	0 136	0 26,500	0 3,604,000	
計					0 12,906,580	
単価					0 1,207,000	円／t
変更積算単価					1,130,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	高さ確認鋼材設置		単位	箇所	数量	91 91	単価	100,500 100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ確認鋼材設置工[PM4､5､6]		箇所	40 40	88,130 88,130	3,525,200 3,525,200	WYB03106 単－ 931号
高さ確認鋼材設置工[PM7､8､9]		箇所	51 51	88,130 88,130	4,494,630 4,494,630	WYB03108 単－ 932号
高さ確認鋼材	H-300 他	組	91 91	19,160 19,160	1,743,560 1,743,560	WYB00093 単－ 933号
計					9,763,390 9,763,390	
単価					107,300 107,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	高さ確認鋼材設置		単位	箇所	数量	0 91	単価	0 100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ確認鋼材設置工[PM4､5､6]		箇所	0 40	0 88,130	0 3,525,200	WYB04090 単－ 934号
高さ確認鋼材設置工[PM7､8､9]		箇所	0 51	0 88,130	0 4,494,630	WYB04302 単－ 935号
高さ確認鋼材	H-300 他	組	0 91	0 19,160	0 1,743,560	WYB00123 単－ 936号
計					0 9,763,390	
単価					0 107,300	円／箇所
変更積算単価					100,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	648 648	単価	84,640 84,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用	袋	648 648	2,107 2,107	1,365,336 1,365,336	WYB03110 単－ 937号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	袋	648 648	4,798 4,798	3,109,104 3,109,104	WYB03114 単－ 938号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内	袋	648 648	24,380 24,380	15,798,240 15,798,240	WYB03118 単－ 939号
大型土のう設置工(水中)	2t用	袋	648 648	21,390 21,390	13,860,720 13,860,720	WYB03122 単－ 940号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3	m2	301 301	5,299 5,299	1,594,999 1,594,999	WYB03112 単－ 941号
大型土のう転置工(水中)	2t用	袋	76 76	17,900 17,900	1,360,400 1,360,400	WYB03128 単－ 942号
大型土のう撤去工(水中)	2t用	袋	648 648	16,040 16,040	10,393,920 10,393,920	WYB03132 単－ 943号
流用処理工(大型土のう撤去)		m3	648 648	9,795 9,795	6,347,160 6,347,160	WYB03140 単－ 944号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年	袋	648 648	3,770 3,770	2,442,960 2,442,960	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	648 648	3,450 3,450	2,235,600 2,235,600	
計					58,508,439 58,508,439	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	648 648	単価	84,640 84,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					90,300 90,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	0 648	単価	0 84,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用		0	0	0	WYB04304
		袋	648	2,107	1,365,336	単－ 945号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤		0	0	0	WYB04308
		袋	648	4,798	3,109,104	単－ 946号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内		0	0	0	WYB04312
		袋	648	24,380	15,798,240	単－ 947号
大型土のう設置工(水中)	2t用		0	0	0	WYB04316
		袋	648	21,390	13,860,720	単－ 948号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3		0	0	0	WYB04306
		m2	301	5,299	1,594,999	単－ 949号
大型土のう転置工(水中)	2t用		0	0	0	WYB04322
		袋	76	17,900	1,360,400	単－ 950号
大型土のう撤去工(水中)	2t用		0	0	0	WYB04326
		袋	648	16,040	10,393,920	単－ 951号
流用処理工(大型土のう撤去)			0	0	0	WYB04334
		m3	648	9,795	6,347,160	単－ 952号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		0	0	0	
		袋	648	3,770	2,442,960	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		0	0	0	
		ｍ３	648	3,450	2,235,600	
計					0 58,508,439	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	0 648	単価	0 84,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 90,300	円／袋
変更積算単価					84,640	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	342 342	単価	104,800 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用		342	2,107	720,594	WYB02417
		袋	342	2,107	720,594	単－ 953号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤		342	4,798	1,640,916	WYB02421
		袋	342	4,798	1,640,916	単－ 954号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内		342	24,380	8,337,960	WYB02425
		袋	342	24,380	8,337,960	単－ 955号
大型土のう設置工(水中)	2t用		342	21,390	7,315,380	WYB02429
		袋	342	21,390	7,315,380	単－ 956号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3		480	5,299	2,543,520	WYB02419
		m2	480	5,299	2,543,520	単－ 957号
大型土のう転置工(水中)	2t用		355	17,900	6,354,500	WYB02435
		袋	355	17,900	6,354,500	単－ 958号
大型土のう撤去工(水中)	2t用		342	16,040	5,485,680	WYB02439
		袋	342	16,040	5,485,680	単－ 959号
流用処理工(大型土のう撤去)			342	9,795	3,349,890	WYB02004
		m3	342	9,795	3,349,890	単－ 960号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		342	3,770	1,289,340	
		袋	342	3,770	1,289,340	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		342	3,450	1,179,900	
		ｍ３	342	3,450	1,179,900	
計					38,217,680	
					38,217,680	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	342 342	単価	104,800 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					111,800 111,800	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	0 342	単価	0 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用	袋	0 342	0 2,107	0 720,594	WYB02700 単－ 961号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	袋	0 342	0 4,798	0 1,640,916	WYB04321 単－ 962号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内	袋	0 342	0 24,380	0 8,337,960	WYB04333 単－ 963号
大型土のう設置工(水中)	2t用	袋	0 342	0 21,390	0 7,315,380	WYB04345 単－ 964号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3	m2	0 480	0 5,299	0 2,543,520	WYB04072 単－ 965号
大型土のう転置工(水中)	2t用	袋	0 355	0 17,900	0 6,354,500	WYB04351 単－ 966号
大型土のう撤去工(水中)	2t用	袋	0 342	0 16,040	0 5,485,680	WYB04355 単－ 967号
流用処理工(大型土のう撤去)		m3	0 342	0 9,795	0 3,349,890	WYB02170 単－ 968号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年	袋	0 342	0 3,770	0 1,289,340	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0 342	0 3,450	0 1,179,900	
計					0 38,217,680	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	0 342	単価	0 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 111,800	円／袋
変更積算単価					104,800	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	滑動防止鋼材【3列目】		単位	基	数量	1 1	単価	488,000 488,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑動防止鋼材設置工		基	1 1	349,200 349,200	349,200 349,200	WYB00533 単－1035号
滑動防止鋼材［材料費］		基	1 1	165,000 165,000	165,000 165,000	
計					514,200 514,200	
単価					514,200 514,200	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】		単位	t	数量	3.1 3.1	単価	4,613 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.1 3.1	3,410 3,410	10,571 10,571	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3.1 3.1	1,500 1,500	4,650 4,650	WB010030 単－ 620号
計					15,221 15,221	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】		単位	t	数量	0 3.1	単価	0 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 3.1	0 3,410	0 10,571	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 3.1	0 1,500	0 4,650	WB010030 単－ 622号
計					0 15,221	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,613	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】		単位	t	数量	0.4 0.4	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.4 0.4	3,410 3,410	1,364 1,364	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0.4 0.4	1,500 1,500	600 600	WB010030 単－ 620号
計					1,964 1,964	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】		単位	t	数量	0 0.4	単価	0 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 0.4	0 3,410	0 1,364	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 0.4	0 1,500	0 600	WB010030 単－ 622号
計					0 1,964	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	現場発生品運搬 【H鋼材吊枠】		単位	t	数量	59.3 59.3	単価	4,613 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	59.3 59.3	3,410 3,410	202,213 202,213	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	59.3 59.3	1,500 1,500	88,950 88,950	WB010030 単－ 620号
計					291,163 291,163	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	現場発生品運搬 【H鋼材吊枠】		単位	t	数量	0 59.3	単価	0 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 59.3	0 3,410	0 202,213	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 59.3	0 1,500	0 88,950	WB010030 単－ 622号
計					0 291,163	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,613	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H1)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	140,300 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H1)	H=1.5m L=2.0m V=2.70m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	102,000	102,000	WYB00035
		基	1	102,000	102,000	単－1048号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		2.73	15,200	41,496	
		ｍ３	2.73	15,200	41,496	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					150,976	
					150,976	
単価					151,000	
					151,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H1)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0 1	単価	0 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H1)	H=1.5m L=2.0m V=2.70m3 21-8-40BB W/C≦60%	基	0 1	0 102,000	0 102,000	WYB00119 単－1049号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0 2.73	0 15,200	0 41,496	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ	本	0 8	0 935	0 7,480	
計					0 150,976	
単価					0 151,000	円／基
変更積算単価					140,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H2)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	213,900 213,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H2)	H=1.5m L=2.0m V=4.76m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	150,200	150,200	WYB00161
		基	1	150,200	150,200	単－1050号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		4.81	15,200	73,112	
		ｍ３	4.81	15,200	73,112	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					230,792	
					230,792	
単価					230,800	
					230,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H2)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0 1	単価	0 213,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H2)	H=1.5m L=2.0m V=4.76m3 21-8-40BB W/C≦60%	基	0 1	0 150,200	0 150,200	WYB00250 単－1051号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0 4.81	0 15,200	0 73,112	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ	本	0 8	0 935	0 7,480	
計					0 230,792	
単価					0 230,800	円／基
変更積算単価					213,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	196,400 196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H3)	H=2.0m L=2.0m V=4.00m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	143,000	143,000	WYB00213
		基	1	143,000	143,000	単－1052号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		4.04	15,200	61,408	
		ｍ３	4.04	15,200	61,408	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					211,888	
					211,888	
単価					211,900	
					211,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0 1	単価	0 196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H3)	H=2.0m L=2.0m V=4.00m3 21-8-40BB W/C≦60%	基	0 1	0 143,000	0 143,000	WYB00271 単－1053号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0 4.04	0 15,200	0 61,408	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ	本	0 8	0 935	0 7,480	
計					0 211,888	
単価					0 211,900	円／基
変更積算単価					196,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	1 1	単価	4,564 4,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		基	1 1	4,832 4,832	4,832 4,832	WYB00802 単－1054号
計					4,832 4,832	
単価					4,832 4,832	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	0 1	単価	0 4,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		基	0 1	0 4,832	0 4,832	WYB02180 単－1055号
計					0 4,832	
単価					0 4,832	円／基
変更積算単価					4,564	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	基	数量	181 181	単価	35,070 35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置 護床工		基	181 181	35,890 35,890	6,496,090 6,496,090	WYB00796 単－1056号
吊金具（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	基	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
吊ﾋﾟｰｽ（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	個	4 4	7,200 7,200	28,800 28,800	
計					6,568,090 6,568,090	
単価					36,290 36,290	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	基	数量	0 181	単価	0 35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置 護床工		基	0 181	0 35,890	0 6,496,090	WYB02179 単－1057号
吊金具（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	基	0 2	0 21,600	0 43,200	
吊ﾋﾟｰｽ（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	個	0 4	0 7,200	0 28,800	
計					0 6,568,090	
単価					0 36,290	円／基
変更積算単価					35,070	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,990 1,990	単価	45,810 45,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		694	34,370	23,852,780	WYB03152
		m3	694	34,370	23,852,780	単－1058号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		437	35,070	15,325,590	WYB03181
		m3	437	35,070	15,325,590	単－1059号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		859	38,270	32,873,930	WYB03193
		m3	859	38,270	32,873,930	単－1060号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,109	2,230	4,703,070	WYB03103
		m3	2,109	2,230	4,703,070	単－1061号
水中不分離性混和剤	主材		4,282	4,390	18,797,980	
		ｋｇ	4,282	4,390	18,797,980	
水中不分離性混和剤	助剤		8,649	470	4,065,030	
		ｋｇ	8,649	470	4,065,030	
計					99,618,380	
					99,618,380	
単価					50,060	
					50,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,990	単価	0 45,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04413
		m3	694	34,370	23,852,780	単－1062号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04425
		m3	437	35,070	15,325,590	単－1063号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04437
		m3	859	38,270	32,873,930	単－1064号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB03786
		m3	2,109	2,230	4,703,070	単－1065号
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	4,282	4,390	18,797,980	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	8,649	470	4,065,030	
計					0 99,618,380	
単価					0 50,060	円／m3
変更積算単価					45,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,426 2,426	単価	45,810 45,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	819 819	34,370 34,370	28,149,030 28,149,030	WYB03206 単－1066号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	534 534	35,070 35,070	18,727,380 18,727,380	WYB03218 単－1067号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	1,073 1,073	38,270 38,270	41,063,710 41,063,710	WYB03230 単－1068号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	2,572 2,572	2,230 2,230	5,735,560 5,735,560	WYB03126 単－1069号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	5,220 5,220	4,390 4,390	22,915,800 22,915,800	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	10,543 10,543	470 470	4,955,210 4,955,210	
計					121,546,690 121,546,690	
単価					50,110 50,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 2,426	単価	0 45,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04450
		m3	819	34,370	28,149,030	単－1070号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04462
		m3	534	35,070	18,727,380	単－1071号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04474
		m3	1,073	38,270	41,063,710	単－1072号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB03787
		m3	2,572	2,230	5,735,560	単－1073号
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	5,220	4,390	22,915,800	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	10,543	470	4,955,210	
計					0 121,546,690	
単価					0 50,110	円／m3
変更積算単価					45,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【右岸側魚道部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	119 119	単価	70,170 70,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		119	38,310	4,558,890	WYB03793
		m3	119	38,310	4,558,890	単－1074号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場設置･撤去工			4	517,600	2,070,400	WYB00544
		回	4	517,600	2,070,400	単－1075号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		126	2,230	280,980	WYB03625
		m3	126	2,230	280,980	単－1076号
水中不分離性混和剤	主材		256	4,390	1,123,840	
		ｋｇ	256	4,390	1,123,840	
水中不分離性混和剤	助剤		518	470	243,460	
		ｋｇ	518	470	243,460	
計					8,277,570	
					8,277,570	
単価					69,560	
					69,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【右岸側魚道部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 119	単価	0 70,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 119	0 38,310	0 4,558,890	WYB04488 単－1077号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場設置･撤去工		回	0 4	0 517,600	0 2,070,400	WYB00566 単－1078号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 126	0 2,230	0 280,980	WYB03837 単－1079号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 256	0 4,390	0 1,123,840	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 518	0 470	0 243,460	
計					0 8,277,570	
単価					0 69,560	円／m3
変更積算単価					70,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,865 2,865	単価	46,130 46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	717 717	34,370 34,370	24,643,290 24,643,290	WYB03243 単－1080号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	692 692	35,070 35,070	24,268,440 24,268,440	WYB03255 単－1081号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	1,456 1,456	38,270 38,270	55,721,120 55,721,120	WYB03267 単－1082号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	3,037 3,037	2,230 2,230	6,772,510 6,772,510	WYB03127 単－1083号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	6,165 6,165	4,390 4,390	27,064,350 27,064,350	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	12,451 12,451	470 470	5,851,970 5,851,970	
計					144,321,680 144,321,680	
単価					50,380 50,380	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 2,865	単価	0 46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 717	0 34,370	0 24,643,290	WYB04500 単－1084号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 692	0 35,070	0 24,268,440	WYB04512 単－1085号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1,456	0 38,270	0 55,721,120	WYB04524 単－1086号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 3,037	0 2,230	0 6,772,510	WYB04349 単－1087号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 6,165	0 4,390	0 27,064,350	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 12,451	0 470	0 5,851,970	
計					0 144,321,680	
単価					0 50,380	円／m3
変更積算単価					46,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	831 831	単価	46,240 46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		203	34,370	6,977,110	WYB03280
		m3	203	34,370	6,977,110	単－1088号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		188	35,070	6,593,160	WYB03292
		m3	188	35,070	6,593,160	単－1089号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		440	38,270	16,838,800	WYB03304
		m3	440	38,270	16,838,800	単－1090号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		881	2,230	1,964,630	WYB03136
		m3	881	2,230	1,964,630	単－1091号
水中不分離性混和剤	主材		1,788	4,390	7,849,320	
		ｋｇ	1,788	4,390	7,849,320	
水中不分離性混和剤	助剤		3,612	470	1,697,640	
		ｋｇ	3,612	470	1,697,640	
計					41,920,660	
					41,920,660	
単価					50,450	
					50,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 831	単価	0 46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04537
		m3	203	34,370	6,977,110	単－1092号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04549
		m3	188	35,070	6,593,160	単－1093号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04561
		m3	440	38,270	16,838,800	単－1094号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		0	0	0	WYB04350
		m3	881	2,230	1,964,630	単－1095号
水中不分離性混和剤	主材		0	0	0	
		ｋｇ	1,788	4,390	7,849,320	
水中不分離性混和剤	助剤		0	0	0	
		ｋｇ	3,612	470	1,697,640	
計					0 41,920,660	
単価					0 50,450	円／m3
変更積算単価					46,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	床掘り(水中) 【PM4,5,6下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	28,460 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工(水中)	ﾚｷ質土		1	30,340	30,340	WYB03323
		m3	1	30,340	30,340	単－1100号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	床掘り(水中)、流用処理工 【PM4,5,6下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	28,390 28,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(水中)、流用処理工【下端側】	ﾚｷ質土 [PM4,5,6]		1	30,310	30,310	WYB03693
		m3	1	30,310	30,310	単－1101号
計					30,310 30,310	
単価					30,310 30,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	床掘り(水中)、流用処理工 【PM4,5,6下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(水中)、流用処理工【下端側】	ﾚｷ質土 [PM4,5,6]	m3	0 1	0 30,310	0 30,310	WYB04581 単－1102号
計					0 30,310	
単価					0 30,310	円／m3
変更積算単価					28,390	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	床掘り(水中) 【PM7,8,9下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	28,460 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工(水中)	ﾚｷ質土	m3	1 1	30,340 30,340	30,340 30,340	WYB03653 単－1100号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	床掘り(水中) 【PM7,8,9下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工(水中)	ﾚｷ質土	m3	0 1	0 30,340	0 30,340	WYB04599 単－1103号
計					0 30,340	
単価					0 30,340	円／m3
変更積算単価					28,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,740 48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	38,270	38,270	WYB03317
		m3	1	38,270	38,270	単－1104号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB03137
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		k g	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					52,116.8	
					52,116.8	
単価					52,120	
					52,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 38,270	0 38,270	WYB04574 単－1105号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04407 単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材	k g	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	k g	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 52,116.8	
単価					0 52,120	円／m3
変更積算単価					48,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,740 48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	38,270	38,270	WYB03634
		m3	1	38,270	38,270	単－1104号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB03623
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,116.8	
					52,116.8	
単価					52,120	
					52,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	0 1	0 38,270	0 38,270	WYB04624 単－1105号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1.06	0 2,230	0 2,363.8	WYB04408 単－ 570号
水中不分離性混和剤	主材	k g	0 2.15	0 4,390	0 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	k g	0 4.35	0 470	0 2,044.5	
計					0 52,116.8	
単価					0 52,120	円／m3
変更積算単価					48,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級	単位	個	数量	1 1	単価	469,700 469,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬～仮置き	20t級		1	162,500	162,500	WYB00881
		個	1	162,500	162,500	単－1106号
根固めﾌﾞﾛｯｸ積込～据付	20t級		1	348,000	348,000	WYB00884
		個	1	348,000	348,000	単－1107号
計					510,500 510,500	
単価					510,500 510,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級	単位	個	数量	0 1	単価	0 469,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬～仮置き	20t級		0	0	0	WYB02191
		個	1	162,500	162,500	単－1108号
根固めﾌﾞﾛｯｸ積込～据付	20t級		0	0	0	WYB02200
		個	1	348,000	348,000	単－1109号
計					0 510,500	
単価					0 510,500	円／個
変更積算単価					469,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｹｰｿﾝ外周）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,720 49,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	37,140	37,140	WYB00279
		m3	1	37,140	37,140	単－1110号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB00272
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,986.8 50,986.8	
単価					50,990 50,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（越流部置換）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	46,050 46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流部置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	33,430	33,430	WYB00374
		m3	1	33,430	33,430	単－1111号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB00276
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,276.8	
					47,276.8	
単価					47,280	
					47,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	19,150 19,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工			1	19,670	19,670	WYB03242
		m2	1	19,670	19,670	単－1116号
計					19,670 19,670	
単価					19,670 19,670	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｺﾝｸﾘｰﾄ （越流部）	24-12-40BB W/C≦55％	単位	m3	数量	1 1	単価	18,490 18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	18,980 18,980	18,980 18,980	CB240010
計					18,980 18,980	
単価					18,980 18,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	型枠（越流部）	一般型枠 無筋構造物	単位	m2	数量	250 250	単価	8,133 8,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	250 250	8,335 8,335	2,083,750 2,083,750	CB240210
計					2,083,750 2,083,750	
単価					8,335 8,335	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	型枠（越流部）	円形型枠	単位	m2	数量	34 34	単価	11,010 11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	34 34	11,270 11,270	383,180 383,180	CB240210
計					383,180 383,180	
単価					11,270 11,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	足場	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	195 195	単価	4,612 4,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（上流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	掛m2	86 86	5,466 5,466	470,076 470,076	WYB02575 単－1117号
足場（下流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	掛m2	29 29	6,144 6,144	178,176 178,176	WYB02662 単－1118号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	80 80	3,413 3,413	273,040 273,040	WB252110 単－1119号
計					921,292 921,292	
単価					4,725 4,725	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	支保	水中施工 くさび結合支保　40＜ｆ≦80kN/m2	単位	空m3	数量	270 270	単価	11,450 11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび結合支保（水中施工）	40＜ｆ≦80kN/m2	空m3	270 270	11,730 11,730	3,167,100 3,167,100	WYB02572 単－1120号
計					3,167,100 3,167,100	
単価					11,730 11,730	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	鋼管杭 （越流部）	φ600 t=16mm L=5.5m	単位	本	数量	24 24	単価	540,900 540,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭設置	φ600 t=16mm L=5.5m　水中施工	本	24 24	115,700 115,700	2,776,800 2,776,800	WYB02578 単－1121号
鋼管杭（材料費）	φ600 t=16mm L=5.5m	本	24 24	386,000 386,000	9,264,000 9,264,000	
間隔保持材（材料費）	L-6×65 間隔保持固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	t	1.13 1.13	1,020,000 1,020,000	1,152,600 1,152,600	
鋼管杭吊枠（材料費）	設置用 H-200	t	2.17 2.17	50,900 50,900	110,453 110,453	
計					13,303,853 13,303,853	
単価					554,400 554,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ （鋼管杭）	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	21,270 21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	21,750 21,750	21,750 21,750	CB240010
計					21,750 21,750	
単価					21,750 21,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鋼管杭根巻き）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	45,930 45,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	1 1	3,851 3,851	3,851 3,851	WYB02668 単－1122号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	1.06 1.06	27,900 27,900	29,574 29,574	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	1.06 1.06	2,230 2,230	2,363.8 2,363.8	WYB02463 単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	2.15 2.15	4,390 4,390	9,438.5 9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	4.35 4.35	470 470	2,044.5 2,044.5	
＜水中不分離性混和剤はﾛｽ率を含む＞						
計					47,271.8 47,271.8	
単価					47,280 47,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	単位	基	数量	1 1	単価	4,776 4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		基	1 1	4,832 4,832	4,832 4,832	WYB03375 単－1054号
計					4,832 4,832	
単価					4,832 4,832	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	単位	基	数量	14 14	単価	133,400 133,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置		基	14 14	134,400 134,400	1,881,600 1,881,600	WYB03205 単－1123号
漏洩防止ｼｰﾄ（材料費）		ｍ２	38 38	840 840	31,920 31,920	
計					1,913,520 1,913,520	
単価					136,700 136,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼管杭被覆防蝕	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆　ﾁﾀﾝ製保護ｶﾊﾞｰ	単位	m2	数量	77 77	単価	101,200 101,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 足場設置撤去	鋼管杭	ｍ２	77 77	3,600 3,600	277,200 277,200	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 被覆防蝕	鋼管杭	ｍ２	77 77	18,400 18,400	1,416,800 1,416,800	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 端部処理	鋼管杭	ｍ	91 91	11,200 11,200	1,019,200 1,019,200	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 被覆防蝕(材料費)	鋼管杭	ｍ２	77 77	68,400 68,400	5,266,800 5,266,800	
計					7,980,000 7,980,000	
単価					103,700 103,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	目地板設置	ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm 硬度50以上	単位	m2	数量	91 91	単価	60,420 60,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	各種		91	7,064	642,824	CB224710
		ｍ２	91	7,064	642,824	
平鋼材設置工(水中)	幅250mm 厚6mm 1箇所長さ1.6m		6	36,600	219,600	WYB01048
		箇所	6	36,600	219,600	単－1124号
鋼板設置工	横1.6～1.67m 縦1.0～1.3m 厚28mm		32	29,400	940,800	WYB02672
		箇所	32	29,400	940,800	単－1125号
現場溶接工(水中)	平鋼材 板厚6mm		19	26,390	501,410	WYB02675
		m	19	26,390	501,410	単－1126号
現場溶接工	鋼板 板厚28mm		70	14,590	1,021,300	WYB02679
		m	70	14,590	1,021,300	単－1127号
広幅平鋼（材料費）	6×250×1600		6	2,850	17,100	
		枚	6	2,850	17,100	
鋼板（材料費）	28×1600×1000		4	63,100	252,400	
		枚	4	63,100	252,400	
鋼板（材料費）	28×1600×1300		2	82,900	165,800	
		枚	2	82,900	165,800	
鋼板（材料費）	28×1650×1000		4	64,900	259,600	
		枚	4	64,900	259,600	
鋼板（材料費）	28×1650×1300		2	84,700	169,400	
		枚	2	84,700	169,400	
鋼板（材料費）	28×1670×1000		14	66,700	933,800	
		枚	14	66,700	933,800	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	目地板設置	ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm 硬度50以上	単位	m2	数量	91 91	単価	60,420 60,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（材料費）	28×1670×1300	枚	6 6	86,500 86,500	519,000 519,000	
計					5,643,034 5,643,034	
単価					62,020 62,020	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｹｰｿﾝ外周）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	46,050 46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 500±50mm-25N W/C≦55%		1	33,430	33,430	WYB00740
		m3	1	33,430	33,430	単－1128号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,230	2,363.8	WYB00733
		m3	1.06	2,230	2,363.8	単－ 568号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	4,390	9,438.5	
		ｋｇ	2.15	4,390	9,438.5	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					47,276.8 47,276.8	
単価					47,280 47,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（水叩）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	588 588	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m未満)	設計日打設量50～100m3/日 未満		158	4,508	712,264	WYB03138
		m3	158	4,508	712,264	単－1129号
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m未満)	設計日打設量 100m3/日 以上		111	3,842	426,462	WYB03383
		m3	111	3,842	426,462	単－1130号
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m以上)	設計日打設量50～100m3/日 未満		202	5,883	1,188,366	WYB03387
		m3	202	5,883	1,188,366	単－1131号
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m以上)	設計日打設量 100m3/日 以上		117	5,217	610,389	WYB03391
		m3	117	5,217	610,389	単－1132号
打設配管設置撤去	径125mm		45.2	1,722	77,834.4	WYB00026
		m	45.2	1,722	77,834.4	単－1133号
打設配管損料	径125mm 損料期間60日		1		187,500	WYB00372
		式	1		187,500	単－1134号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		623	27,900	17,381,700	
		ｍ３	623	27,900	17,381,700	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		623	2,230	1,389,290	WYB00373
		m3	623	2,230	1,389,290	単－1135号
水中不分離性混和剤	主材		1,265	4,390	5,553,350	
		ｋｇ	1,265	4,390	5,553,350	
水中不分離性混和剤	助剤		2,555	470	1,200,850	
		ｋｇ	2,555	470	1,200,850	
計					28,728,005.4 28,728,005.4	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｺﾝｸﾘｰﾄ （水叩）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	588 588	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					48,860 48,860	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	残存型枠		単位	m2	数量	132 132	単価	155,900 155,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠設置	水中施工	m2	132 132	55,070 55,070	7,269,240 7,269,240	WYB00380 単－1136号
残存型枠（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ面板 H2143×L2000×T150	枚	74 74	109,000 109,000	8,066,000 8,066,000	
残存型枠（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ面板 H2100×L1431×T150	枚	4 4	131,000 131,000	524,000 524,000	
残存型枠据付架台（材料費）	設置用鋼製架台	枚	78 78	67,000 67,000	5,226,000 5,226,000	
計					21,085,240 21,085,240	
単価					159,800 159,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	鋼製型枠		単位	m2	数量	19 19	単価	126,600 126,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠設置	水中施工	m2	19 19	128,900 128,900	2,449,100 2,449,100	WYB00384 単－1137号
漏洩防止ｼｰﾄ（材料費）		ｍ２	19 19	840 840	15,960 15,960	
計					2,465,060 2,465,060	
単価					129,800 129,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	沈床ﾏｯﾄ設置・撤去		単位	m2	数量	222 222	単価	22,130 22,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜222m2当り＞						
沈床マット設置・撤去	水中施工	式	1 1		2,313,000 2,313,000	WYB00404 単－1138号
沈床ﾏｯﾄ（材料費）	凸凹面用上面型枠	ｍ２	163.5 163.5	16,500 16,500	2,697,750 2,697,750	
計					5,010,750 5,010,750	
単価					22,580 22,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ	21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	35 35	単価	166,500 166,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	55 55	29,000 29,000	1,595,000 1,595,000	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	201 201	8,335 8,335	1,675,335 1,675,335	CB240210
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ（材料費）	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ	本	280 280	935 935	261,800 261,800	
吊金具（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	基	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
吊ﾋﾟｰｽ（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	個	4 4	7,200 7,200	28,800 28,800	
型枠ﾌﾞﾛｯｸ運搬工	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	基	15 15	4,832 4,832	72,480 72,480	WYB02683 単－1139号
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置工	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	基	15 15	134,400 134,400	2,016,000 2,016,000	WYB02682 単－1140号
計					5,692,615 5,692,615	
単価					162,700 162,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ製作	24-8-40BB W/C≦55%	単位	基	数量	11 11	単価	29,240 29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5 5	23,910 23,910	119,550 119,550	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	22 22	8,335 8,335	183,370 183,370	CB240210
吊ｱﾝｶｰ（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ用	本	88 88	300 300	26,400 26,400	WYB00008
計					329,320 329,320	
単価					29,940 29,940	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ		単位	本	数量	10 10	単価	424,400 424,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流況調整壁工		本	10 10	191,800 191,800	1,918,000 1,918,000	WYB00402 単－1141号
流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ	本	6 6	220,000 220,000	1,320,000 1,320,000	
流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）	壁付端部ﾀｲﾌﾟ	本	4 4	279,000 279,000	1,116,000 1,116,000	
計					4,354,000 4,354,000	
単価					435,400 435,400	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ （流況調整壁）	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	23,250 23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-40BB W/C≦55%		1	23,790	23,790	WYB00387
		m3	1	23,790	23,790	単－1142号
計					23,790 23,790	
単価					23,790 23,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断	単位	枚	数量	110 110	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全設備、潜水設備設置･撤去		式	1 1		645,200 645,200	WYB01751 単－1143号
袋詰玉石製作～解体	4t用	式	1 1		843,900 843,900	WYB00044 単－1144号
袋詰玉石転置工	4t	袋	30 30	5,651 5,651	169,530 169,530	WYB01746 単－1145号
鋼矢板撤去工	Ⅳ型(水中切断)､水中掘削を含む	枚	110 110	44,820 44,820	4,930,200 4,930,200	WYB01847 単－1146号
鋼管矢板撤去工	魚道部 Ⅳ型(水中切断)	枚	25 25	38,930 38,930	973,250 973,250	WYB01856 単－1147号
堆積土砂掘削工		m3	163 163	882.3 882.3	143,814.9 143,814.9	WYB00046 単－1148号
水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2.5m3ｸﾗﾑｼｪﾙ	m3	163 163	20,710 20,710	3,375,730 3,375,730	WYB00550 単－1149号
計					11,081,624.9 11,081,624.9	
単価					100,800 100,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断	単位	枚	数量	0 110	単価	0 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全設備、潜水設備設置･撤去		式	0 1		0 645,200	WYB02197 単－1150号
袋詰玉石製作～解体	4t用	式	0 1		0 843,900	WYB04640 単－1151号
袋詰玉石転置工	4t	袋	0 30	0 5,651	0 169,530	WYB02194 単－1152号
鋼矢板撤去工	Ⅳ型(水中切断)､水中掘削を含む	枚	0 110	0 44,820	0 4,930,200	WYB02216 単－1153号
鋼管矢板撤去工	魚道部 Ⅳ型(水中切断)	枚	0 25	0 38,930	0 973,250	WYB02169 単－1154号
堆積土砂掘削工		m3	0 163	0 882.3	0 143,814.9	WYB00101 単－1155号
水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2.5m3ｸﾗﾑｼｪﾙ	m3	0 163	0 20,710	0 3,375,730	WYB04411 単－1156号
計					0 11,081,624.9	
単価					0 100,800	円／枚
変更積算単価					106,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	袋詰玉石	4t用	単位	袋	数量	25 25	単価	45,950 45,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工	4t		25	37,030	925,750	WYB00113
		袋	25	37,030	925,750	単－1157号
運搬工	4t 4km以下		25	3,896	97,400	WYB00115
		袋	25	3,896	97,400	単－1158号
設置工	4t 水中		25	6,062	151,550	WYB00146
		袋	25	6,062	151,550	単－1159号
計					1,174,700 1,174,700	
単価					46,990 46,990	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	現場発生品運搬 【魚道鋼矢板】		単位	t	数量	33.5 33.5	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.5 33.5	3,570 3,570	119,595 119,595	WB010020 単－1160号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	33.5 33.5	1,500 1,500	50,250 50,250	WB010030 単－ 620号
計					169,845 169,845	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	現場発生品運搬 【魚道鋼矢板】		単位	t	数量	0 33.5	単価	0 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 33.5	0 3,570	0 119,595	WB010020 単－1161号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 33.5	0 1,500	0 50,250	WB010030 単－ 622号
計					0 169,845	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,075	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【ｹｰｿﾝ設置範囲】		単位	m3	数量	1 1	単価	41,040 41,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(ｹｰｿﾝ設置範囲)、流用処理工			1	43,560	43,560	WYB03415
		m3	1	43,560	43,560	単－1172号
計					43,560 43,560	
単価					43,560 43,560	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【減勢工･護床工】		単位	m3	数量	1 1	単価	28,460 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(減勢工･護床工)、流用処理工			1	30,340	30,340	WYB03411
		m3	1	30,340	30,340	単－1173号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【減勢工･護床工】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(減勢工･護床工)、流用処理工		m3	0 1	0 30,340	0 30,340	WYB04659 単－1174号
計					0 30,340	
単価					0 30,340	円／m3
変更積算単価					28,460	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【左岸側擁壁部】		単位	m3	数量	1 1	単価	28,460 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(左岸側擁壁部)、流用処理工		m3	1 1	30,340 30,340	30,340 30,340	WYB03451 単－1175号
計					30,340 30,340	
単価					30,340 30,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【左岸側擁壁部】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(左岸側擁壁部)、流用処理工		m3	0 1	0 30,340	0 30,340	WYB04677 単－1176号
計					0 30,340	
単価					0 30,340	円／m3
変更積算単価					28,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	敷鉄板		単位	m2	数量	2,313 2,313	単価	5,691 5,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	2,313 2,313	176.3 176.3	407,781.9 407,781.9	WB253610 単－1179号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	35 35	54,280 54,280	1,899,800 1,899,800	WB253630 単－1180号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	枚	78 78	51,970 51,970	4,053,660 4,053,660	WB253630 単－1181号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	36 36	54,280 54,280	1,954,080 1,954,080	WB253630 単－1180号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	枚	72 72	50,340 50,340	3,624,480 3,624,480	WB253630 単－1182号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	枚	28 28	51,560 51,560	1,443,680 1,443,680	WB253630 単－1183号
計					13,383,481.9 13,383,481.9	
単価					5,787 5,787	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	敷鉄板		単位	m2	数量	0 2,313	単価	0 5,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	0 2,313	0 176.3	0 407,781.9	WB253610 単－1184号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	0 35	0 54,280	0 1,899,800	WB253630 単－1185号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	枚	0 78	0 51,970	0 4,053,660	WB253630 単－1186号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	0 36	0 54,280	0 1,954,080	WB253630 単－1185号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	枚	0 72	0 50,340	0 3,624,480	WB253630 単－1187号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	枚	0 28	0 51,560	0 1,443,680	WB253630 単－1188号
計					0 13,383,481.9	
単価					0 5,787	円／m2
変更積算単価					5,691	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	落石防止柵		単位	m	数量	47 47	単価	9,639 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止柵設置工		m	47 47	2,888 2,888	135,736 135,736	WYB00064 単－1211号
【材料費】						
養生ﾈｯﾄ	30mm目 2×10m	枚	5 5	12,000 12,000	60,000 60,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1100	本	15 15	2,470 2,470	37,050 37,050	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	45 45	200 200	9,000 9,000	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	135 135	200 200	27,000 27,000	
固定ﾍﾞｰｽ		個	15 15	215 215	3,225 3,225	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	個	18 18	205 205	3,690 3,690	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	30 30	565 565	16,950 16,950	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	本	45 45	835 835	37,575 37,575	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	本	3 3	1,090 1,090	3,270 3,270	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	落石防止柵		単位	m	数量	47 47	単価	9,639 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.500×48.6×2.4	本	6 6	1,360 1,360	8,160 8,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.500×48.6×2.4	本	33 33	1,890 1,890	62,370 62,370	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	本	9 9	2,140 2,140	19,260 19,260	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×48.6×2.4	本	3 3	2,670 2,670	8,010 8,010	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5500×48.6×2.4	本	3 3	2,940 2,940	8,820 8,820	
計					440,116 440,116	
単価					9,365 9,365	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	落石防止柵		単位	m	数量	0 47	単価	0 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止柵設置工		m	0 47	0 2,888	0 135,736	WYB00094 単－1212号
【材料費】						
養生ﾈｯﾄ	30mm目 2×10m	枚	0 5	0 12,000	0 60,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1100	本	0 15	0 2,470	0 37,050	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	0 45	0 200	0 9,000	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	0 135	0 200	0 27,000	
固定ﾍﾞｰｽ		個	0 15	0 215	0 3,225	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	個	0 18	0 205	0 3,690	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	0 30	0 565	0 16,950	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	本	0 45	0 835	0 37,575	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	本	0 3	0 1,090	0 3,270	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	落石防止柵		単位	m	数量	0 47	単価	0 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.500×48.6×2.4	本	0 6	0 1,360	0 8,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.500×48.6×2.4	本	0 33	0 1,890	0 62,370	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	本	0 9	0 2,140	0 19,260	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×48.6×2.4	本	0 3	0 2,670	0 8,010	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5500×48.6×2.4	本	0 3	0 2,940	0 8,820	
計					0 440,116	
単価					0 9,365	円／m
変更積算単価					9,639	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	伐採		単位	t	数量	8 8	単価	209,700 209,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採･伐木収集工	左岸法面対策 積込み含む、運搬含まず		8	162,600	1,300,800	WYB00604
		t	8	162,600	1,300,800	単－1213号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 36.0km以下		8	19,790	158,320	CB010410
		t	8	19,790	158,320	
処分費（ｔ）			8	20,000	160,000	WB020052
		t	8	20,000	160,000	単－1214号
計					1,619,120 1,619,120	
単価					202,400 202,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	伐採		単位	t	数量	0 8	単価	0 209,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採･伐木収集工	左岸法面対策 積込み含む、運搬含まず	t	0 8	0 162,600	0 1,300,800	WYB00747 単－1215号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	0 8	0 19,790	0 158,320	CB010410
処分費（ｔ）		t	0 8	0 20,000	0 160,000	WB020052 単－1216号
計					0 1,619,120	
単価					0 202,400	円／t
変更積算単価					209,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	44 44	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	φ600	m	44 44	48,200 48,200	2,120,800 2,120,800	WYB00083 単－1225号
【暗渠排水管及び諸材料】						
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600ｼﾝｸﾞﾙ	m	44 44	17,200 17,200	756,800 756,800	
暗渠排水管継手	φ600	個	11 11	11,400 11,400	125,400 125,400	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	本	58 58	3,210 3,210	186,180 186,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	29 29	565 565	16,385 16,385	
直交ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ		個	58 58	720 720	41,760 41,760	
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000用 T-25	組	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
【通路材料】						
自在ｽﾃｯﾌﾟ	600×250	個	8 8	3,970 3,970	31,760 31,760	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	22 22	565 565	12,430 12,430	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	44 44	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4		4	835	3,340	
		本	4	835	3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4		6	1,090	6,540	
		本	6	1,090	6,540	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500		4	3,210	12,840	
		本	4	3,210	12,840	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		32	200	6,400	
		個	32	200	6,400	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		24	200	4,800	
		個	24	200	4,800	
足場板	2000×240×40		5	2,750	13,750	
		枚	5	2,750	13,750	
計					3,462,185	
					3,462,185	
単価					78,690	
					78,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	0 44	単価	0 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	φ600	m	0 44	0 48,200	0 2,120,800	WYB00142 単－1226号
【暗渠排水管及び諸材料】						
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600ｼﾝｸﾞﾙ	m	0 44	0 17,200	0 756,800	
暗渠排水管継手	φ600	個	0 11	0 11,400	0 125,400	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	本	0 58	0 3,210	0 186,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	0 29	0 565	0 16,385	
直交ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ		個	0 58	0 720	0 41,760	
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000用 T-25	組	0 1	0 123,000	0 123,000	
【通路材料】						
自在ｽﾃｯﾌﾟ	600×250	個	0 8	0 3,970	0 31,760	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	0 22	0 565	0 12,430	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	0 44	単価	0 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4		0	0	0	
		本	4	835	3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4		0	0	0	
		本	6	1,090	6,540	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500		0	0	0	
		本	4	3,210	12,840	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		0	0	0	
		個	32	200	6,400	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		0	0	0	
		個	24	200	4,800	
足場板	2000×240×40		0	0	0	
		枚	5	2,750	13,750	
計					0 3,462,185	
単価					0 78,690	円／m
変更積算単価					86,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	侵食防止対策		単位	m2	数量	100 100	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水硬化性土木ｼｰﾄ設置工		m2	100 100	6,395 6,395	639,500 639,500	WYB00023 単－1239号
水硬化性土木ｼｰﾄ		ｍ２	100 100	9,200 9,200	920,000 920,000	
計					1,559,500 1,559,500	
単価					15,600 15,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	侵食防止対策		単位	m2	数量	0 100	単価	0 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水硬化性土木ｼｰﾄ設置工		m2	0 100	0 6,395	0 639,500	WYB00241 単－1240号
水硬化性土木ｼｰﾄ		ｍ２	0 100	0 9,200	0 920,000	
計					0 1,559,500	
単価					0 15,600	円／m2
変更積算単価					16,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	通路設置		単位	基	数量	1 1	単価	1,915,000 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設通路設置工		基	1 1	566,200 566,200	566,200 566,200	WYB00032 単－1241号
法面用昇降設備		基	5 5	201,000 201,000	1,005,000 1,005,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	本	21 21	3,210 3,210	67,410 67,410	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	13 13	565 565	7,345 7,345	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	本	21 21	835 835	17,535 17,535	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	本	8 8	1,090 1,090	8,720 8,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3000×48.6×2.4	本	8 8	1,630 1,630	13,040 13,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	本	6 6	2,140 2,140	12,840 12,840	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	個	12 12	205 205	2,460 2,460	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	69 69	200 200	13,800 13,800	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	50 50	200 200	10,000 10,000	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	通路設置		単位	基	数量	1 1	単価	1,915,000 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場板	1000×240×40	枚	4 4	3,750 3,750	15,000 15,000	
足場板	2000×240×40	枚	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
足場板	3000×240×40	枚	4 4	3,410 3,410	13,640 13,640	
計					1,755,740 1,755,740	
単価					1,756,000 1,756,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	通路設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設通路設置工		基	0 1	0 566,200	0 566,200	WYB00245 単－1242号
法面用昇降設備		基	0 5	0 201,000	0 1,005,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	本	0 21	0 3,210	0 67,410	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	0 13	0 565	0 7,345	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	本	0 21	0 835	0 17,535	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	本	0 8	0 1,090	0 8,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3000×48.6×2.4	本	0 8	0 1,630	0 13,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	本	0 6	0 2,140	0 12,840	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	個	0 12	0 205	0 2,460	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	0 69	0 200	0 13,800	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	0 50	0 200	0 10,000	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	通路設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場板	1000×240×40	枚	0 4	0 3,750	0 15,000	
足場板	2000×240×40	枚	0 1	0 2,750	0 2,750	
足場板	3000×240×40	枚	0 4	0 3,410	0 13,640	
計					0 1,755,740	
単価					0 1,756,000	円／基
変更積算単価					1,915,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	伐木		単位	m2	数量	1 1	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･集積		1 m2	1 1	3,264 3,264	3,264 3,264	WYB00029 単－1243号
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	伐木		単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･集積		0 m2	0 1	0 3,264	0 3,264	WYB00247 単－1244号
計					0 3,264	
単価					0 3,264	円／m2
変更積算単価					3,365	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	工事用道路 【泊地舗装】		単位	m2	数量	1,650 1,650	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	1,650 1,650	1,122 1,122	1,851,300 1,851,300	CB410030
計					1,851,300 1,851,300	
単価					1,122 1,122	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	工事用道路 【泊地・右岸舗装】		単位	m2	数量	388 388	単価	712 712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	74 74	1,012 1,012	74,888 74,888	CB410031
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	322 322	682 682	219,604 219,604	CB410030
計					294,492 294,492	
単価					759 759	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	工事用道路 【泊地・右岸舗装】		単位	m2	数量	0 388	単価	0 712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	0 74	0 1,012	0 74,888	CB410031
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	0 322	0 682	0 219,604	CB410030
計					0 294,492	
単価					0 759	円／m2
変更積算単価					712	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	数量	150 150	単価	34,250 34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	H鋼基礎		150	1,350	202,500	
		m	150	1,350	202,500	
H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（賃料）	H350 L=5.0m 供用日数784日		30	150,600	4,518,000	WYB00875
		基	30	150,600	4,518,000	単－1247号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無		20	32,200	644,000	WB251920
		ｍ２	20	32,200	644,000	単－1248号
計					5,364,500 5,364,500	
単価					35,770 35,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	数量	0 150	単価	0 34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	H鋼基礎	m	0 150	0 1,350	0 202,500	
H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（賃料）	H350 L=5.0m 供用日数784日	基	0 30	0 150,600	0 4,518,000	WYB02254 単－1249号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無	ｍ２	0 20	0 32,200	0 644,000	WB251920 単－1250号
計					0 5,364,500	
単価					0 35,770	円／m
変更積算単価					34,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,280 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		975	363.7	354,607.5	WB253610
		ｍ２	975	363.7	354,607.5	単－1245号
敷鉄板設置・撤去	設置		200	187.4	37,480	WB253610
		ｍ２	200	187.4	37,480	単－1251号
敷鉄板設置・撤去	撤去		4,654	176.3	820,500.2	WB253610
		ｍ２	4,654	176.3	820,500.2	単－1179号
【右岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有		4	7,968	31,872	WB253630
		枚	4	7,968	31,872	単－1252号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無		94	68,410	6,430,540	WB253630
		枚	94	68,410	6,430,540	単－1253号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有		66	7,968	525,888	WB253630
		枚	66	7,968	525,888	単－1254号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無		80	68,410	5,472,800	WB253630
		枚	80	68,410	5,472,800	単－1255号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無		10	68,410	684,100	WB253630
		枚	10	68,410	684,100	単－1256号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有		16	32,790	524,640	WB253630
		枚	16	32,790	524,640	単－1257号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有		10	51,220	512,200	WB253630
		枚	10	51,220	512,200	単－1258号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,280 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有		4	57,070	228,280	WB253630
		枚	4	57,070	228,280	単－1259号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有		2	68,760	137,520	WB253630
		枚	2	68,760	137,520	単－1260号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無		8	68,410	547,280	WB253630
		枚	8	68,410	547,280	単－1261号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無		5	37,150	185,750	WB253630
		枚	5	37,150	185,750	単－1262号
【左岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有		16	55,570	889,120	WB253630
		枚	16	55,570	889,120	単－1263号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無		2	31,620	63,240	WB253630
		枚	2	31,620	63,240	単－1264号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無		33	31,620	1,043,460	WB253630
		枚	33	31,620	1,043,460	単－1265号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無		79	68,410	5,404,390	WB253630
		枚	79	68,410	5,404,390	単－1266号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無		47	68,410	3,215,270	WB253630
		枚	47	68,410	3,215,270	単－1267号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無		5	59,370	296,850	WB253630
		枚	5	59,370	296,850	単－1268号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,280 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	枚	51 51	38,710 38,710	1,974,210 1,974,210	WB253630 単－1269号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	枚	43 43	42,240 42,240	1,816,320 1,816,320	WB253630 単－1270号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	枚	21 21	50,810 50,810	1,067,010 1,067,010	WB253630 単－1271号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	枚	5 5	50,810 50,810	254,050 254,050	WB253630 単－1272号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	枚	29 29	68,760 68,760	1,994,040 1,994,040	WB253630 単－1273号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	枚	10 10	32,180 32,180	321,800 321,800	WB253630 単－1274号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	枚	35 35	207,000 207,000	7,245,000 7,245,000	WB253630 単－1275号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	1 1	41,250 41,250	41,250 41,250	WB253630 単－1276号
【泊地】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	枚	39 39	68,410 68,410	2,667,990 2,667,990	WB253630 単－1277号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	枚	6 6	68,760 68,760	412,560 412,560	WB253630 単－1278号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,280 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	枚	95 95	54,760 54,760	5,202,200 5,202,200	WB253630 単－1279号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	枚	31 31	54,760 54,760	1,697,560 1,697,560	WB253630 単－1280号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	枚	32 32	68,760 68,760	2,200,320 2,200,320	WB253630 単－1281号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	枚	16 16	52,040 52,040	832,640 832,640	WB253630 単－1282号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	枚	2 2	50,810 50,810	101,620 101,620	WB253630 単－1283号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	枚	1 1	52,040 52,040	52,040 52,040	WB253630 単－1284号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	枚	118 118	49,040 49,040	5,786,720 5,786,720	WB253630 単－1285号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	枚	15 15	52,850 52,850	792,750 792,750	WB253630 単－1286号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	枚	29 29	15,200 15,200	440,800 440,800	WB253630 単－1287号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	枚	15 15	61,220 61,220	918,300 918,300	WB253630 単－1288号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	1 1	41,250 41,250	41,250 41,250	WB253630 単－1276号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,280 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【減失】						
敷鉄板減失費		t	8 8	101,000 101,000	808,000 808,000	
計					64,074,217.7 64,074,217.7	
単価					11,000 11,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	0 5,829	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0	WB253610
		ｍ２	975	363.7	354,607.5	単－1246号
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610
		ｍ２	200	187.4	37,480	単－1289号
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0	WB253610
		ｍ２	4,654	176.3	820,500.2	単－1184号
【右岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有		0	0	0	WB253630
		枚	4	7,968	31,872	単－1290号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無		0	0	0	WB253630
		枚	94	68,410	6,430,540	単－1291号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有		0	0	0	WB253630
		枚	66	7,968	525,888	単－1292号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無		0	0	0	WB253630
		枚	80	68,410	5,472,800	単－1293号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無		0	0	0	WB253630
		枚	10	68,410	684,100	単－1294号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有		0	0	0	WB253630
		枚	16	32,790	524,640	単－1295号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有		0	0	0	WB253630
		枚	10	51,220	512,200	単－1296号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	0 5,829	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有	枚	0 4	0 57,070	0 228,280	WB253630 単－1297号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有	枚	0 2	0 68,760	0 137,520	WB253630 単－1298号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無	枚	0 8	0 68,410	0 547,280	WB253630 単－1299号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無	枚	0 5	0 37,150	0 185,750	WB253630 単－1300号
【左岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有	枚	0 16	0 55,570	0 889,120	WB253630 単－1301号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無	枚	0 2	0 31,620	0 63,240	WB253630 単－1302号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無	枚	0 33	0 31,620	0 1,043,460	WB253630 単－1303号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無	枚	0 79	0 68,410	0 5,404,390	WB253630 単－1304号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無	枚	0 47	0 68,410	0 3,215,270	WB253630 単－1305号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無	枚	0 5	0 59,370	0 296,850	WB253630 単－1306号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	0 5,829	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	枚	0 51	0 38,710	0 1,974,210	WB253630 単－1307号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	枚	0 43	0 42,240	0 1,816,320	WB253630 単－1308号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	枚	0 21	0 50,810	0 1,067,010	WB253630 単－1309号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	枚	0 5	0 50,810	0 254,050	WB253630 単－1310号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	枚	0 29	0 68,760	0 1,994,040	WB253630 単－1311号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	枚	0 10	0 32,180	0 321,800	WB253630 単－1312号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	枚	0 35	0 207,000	0 7,245,000	WB253630 単－1313号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	0 1	0 41,250	0 41,250	WB253630 単－1314号
【泊地】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	枚	0 39	0 68,410	0 2,667,990	WB253630 単－1315号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	枚	0 6	0 68,760	0 412,560	WB253630 単－1316号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	0 5,829	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	枚	0 95	0 54,760	0 5,202,200	WB253630 単－1317号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	枚	0 31	0 54,760	0 1,697,560	WB253630 単－1318号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	枚	0 32	0 68,760	0 2,200,320	WB253630 単－1319号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	枚	0 16	0 52,040	0 832,640	WB253630 単－1320号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	枚	0 2	0 50,810	0 101,620	WB253630 単－1321号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	枚	0 1	0 52,040	0 52,040	WB253630 単－1322号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	枚	0 118	0 49,040	0 5,786,720	WB253630 単－1323号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	枚	0 15	0 52,850	0 792,750	WB253630 単－1324号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	枚	0 29	0 15,200	0 440,800	WB253630 単－1325号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	枚	0 15	0 61,220	0 918,300	WB253630 単－1326号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	0 1	0 41,250	0 41,250	WB253630 単－1314号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	0 5,829	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【減失】						
敷鉄板減失費		t	0 8	0 101,000	0 808,000	
計					0 64,074,217.7	
単価					0 11,000	円／m2
変更積算単価					10,280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	仮設ﾔｰﾄﾞ整備		単位	m2	数量	15,800 15,800	単価	1,642 1,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾔｰﾄﾞ整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤		15,800	1,775	28,045,000	WYB00107
		m2	15,800	1,775	28,045,000	単－1327号
計					28,045,000 28,045,000	
単価					1,775 1,775	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	仮設ﾔｰﾄﾞ整備		単位	m2	数量	0 15,800	単価	0 1,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾔｰﾄﾞ整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤		0	0	0	WYB02261
		m2	15,800	1,775	28,045,000	単－1328号
計					0 28,045,000	
単価					0 1,775	円／m2
変更積算単価					1,642	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	仮橋下部	設置	単位	t	数量	154.4 154.4	単価	216,500 216,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部設置工	PM6 2交替16時間施工		154.4	84,370	13,026,728	WYB00283
		t	154.4	84,370	13,026,728	単－1331号
鋼管杭他　材料費			154.4	155,000	23,932,000	WYB00600
		t	154.4	155,000	23,932,000	単－1332号
計					36,958,728 36,958,728	
単価					239,400 239,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	先打ちｱﾝｶｰ	φ32mm L=400mm	単位	本	数量	336 336	単価	9,891 9,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先打ちｱﾝｶｰ設置工	φ32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	孔	336 336	2,702 2,702	907,872 907,872	WYB00317 単－1333号
資材運搬工	φ32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	孔	336 336	7,223 7,223	2,426,928 2,426,928	WYB00336 単－1334号
ｱﾝｶｰ［材料費］	M24×460 (D25)	本	336 336	640 640	215,040 215,040	
計					3,549,840 3,549,840	
単価					10,570 10,570	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	足場	設置･撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,544 5,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	設置･撤去 PM6 2交替16時間施工	掛m2	1,690 1,690	5,925 5,925	10,013,250 10,013,250	WYB00345 単－1335号
計					10,013,250 10,013,250	
単価					5,925 5,925	円／掛m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	103.3 103.3	単価	255,200 255,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	t	103.3 103.3	43,950 43,950	4,540,035 4,540,035	WYB00558 単－1336号
上部工　材料費		式	1 1		23,290,000 23,290,000	WYB00090 単－1337号
計					27,830,035 27,830,035	
単価					269,500 269,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	0 103.3	単価	0 255,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	t	0 103.3	0 43,950	0 4,540,035	WYB00717 単－1338号
上部工　材料費		式	0 1		0 23,290,000	WYB00320 単－1339号
計					0 27,830,035	
単価					0 269,500	円／t
変更積算単価					255,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	覆工板設置・撤去	設置	単位	m2	数量	508 508	単価	18,450 18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工		508	2,759	1,401,572	WYB00614
		m2	508	2,759	1,401,572	単－1340号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回		490	18,330	8,981,700	WB251920
		ｍ２	490	18,330	8,981,700	単－1341号
計					10,383,272 10,383,272	
単価					20,440 20,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	覆工板設置・撤去	設置	単位	m2	数量	0 508	単価	0 18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工		0	0	0	WYB02255
		m2	508	2,759	1,401,572	単－1342号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回		0	0	0	WB251920
		ｍ２	490	18,330	8,981,700	単－1343号
計					0 10,383,272	
単価					0 20,440	円／m2
変更積算単価					18,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	91 91	単価	1,018 1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置 PM6 2交替16時間施工	m	91 91	1,088 1,088	99,008 99,008	WYB00644 単－1344号
計					99,008 99,008	
単価					1,088 1,088	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	51.8 51.8	単価	310,200 310,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁［賃料］	PEG-6.0B 供用日数：1006日	t	51.8 51.8	326,000 326,000	16,886,800 16,886,800	WYB00072 単－1345号
計					16,886,800 16,886,800	
単価					326,000 326,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	0 51.8	単価	0 310,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁［賃料］	PEG-6.0B 供用日数：1006日	t	0 51.8	0 326,000	0 16,886,800	WYB00329 単－1346号
計					0 16,886,800	
単価					0 326,000	円／t
変更積算単価					310,200	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	490 490	単価	21,520 21,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33.5月 有 62.8月 無	ｍ２	490 490	22,620 22,620	11,083,800 11,083,800	WB251920 単－1347号
計					11,083,800 11,083,800	
単価					22,620 22,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	0 490	単価	0 21,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33.5月 有 62.8月 無	ｍ２	0 490	0 22,620	0 11,083,800	WB251920 単－1348号
計					0 11,083,800	
単価					0 22,620	円／m2
変更積算単価					21,520	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	支持杭撤去（水中）	鋼管杭φ800 t16	単位	本	数量	4 4	単価	175,200 175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭撤去工(水中)	鋼管杭φ800mm t=16mm	本	4 4	188,100 188,100	752,400 752,400	WYB00706 単－1349号
計					752,400 752,400	
単価					188,100 188,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	支持杭撤去（水中）	鋼管杭φ800 t16	単位	本	数量	0 4	単価	0 175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭撤去工(水中)	鋼管杭φ800mm t=16mm		0	0	0	WYB02259
		本	4	188,100	752,400	単－1350号
計					0 752,400	
単価					0 188,100	円／本
変更積算単価					175,200	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	105.2 105.2	単価	27,770 27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去		105.2	29,790	3,133,908	WYB00794
		t	105.2	29,790	3,133,908	単－1351号
計					3,133,908 3,133,908	
単価					29,790 29,790	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	0 105.2	単価	0 27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	0 105.2	0 29,790	0 3,133,908	WYB02268 単－1352号
計					0 3,133,908	
単価					0 29,790	円／t
変更積算単価					27,770	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	16.2 16.2	単価	86,710 86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	16.2 16.2	93,000 93,000	1,506,600 1,506,600	WYB01015 単－1353号
計					1,506,600 1,506,600	
単価					93,000 93,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	0 16.2	単価	0 86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	0 16.2	0 93,000	0 1,506,600	WYB02272 単－1354号
計					0 1,506,600	
単価					0 93,000	円／t
変更積算単価					86,710	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,210 5,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	1,690 1,690	5,590 5,590	9,447,100 9,447,100	WYB01016 単－1355号
計					9,447,100 9,447,100	
単価					5,590 5,590	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	0 1,690	単価	0 5,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	0 1,690	0 5,590	0 9,447,100	WYB02270 単－1356号
計					0 9,447,100	
単価					0 5,590	円／掛m2
変更積算単価					5,210	円／掛m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	99.9 99.9	単価	160,200 160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	t	99.9 99.9	15,690 15,690	1,567,431 1,567,431	WB252810 単－1357号
上部工　材料費		式	1 1		15,830,000 15,830,000	WYB01253 単－1358号
計					17,397,431 17,397,431	
単価					174,200 174,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	0 99.9	単価	0 160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 t	0 99.9	0 15,690	0 1,567,431	WB252810 単－1359号
上部工　材料費		 式	0 1		0 15,830,000	WYB02258 単－1360号
計					0 17,397,431	
単価					0 174,200	 円／t
変更積算単価					 160,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	508 508	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 ｍ２	508 508	1,033 1,033	524,764 524,764	WB252820 単－1361号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	 ｍ２	490 490	20,960 20,960	10,270,400 10,270,400	WB251920 単－1362号
計					10,795,164 10,795,164	
単価					21,260 21,260	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	0 508	単価	0 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 ｍ２	0 508	0 1,033	0 524,764	WB252820 単－1363号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	 ｍ２	0 490	0 20,960	0 10,270,400	WB251920 単－1364号
計					0 10,795,164	
単価					0 21,260	円／m2
変更積算単価					19,860	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	87 87	単価	543.2 543.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	87 87	582.9 582.9	50,712.3 50,712.3	WYB00066 単－1365号
計					50,712.3 50,712.3	
単価					582.9 582.9	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	0 87	単価	0 543.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	0 87	0 582.9	0 50,712.3	WYB00435 単－1366号
計					0 50,712.3	
単価					0 582.9	円／m
変更積算単価					543.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	現場発生品運搬		単位	t	数量	184.9 184.9	単価	4,576 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	184.9 184.9	3,410 3,410	630,509 630,509	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	184.9 184.9	1,500 1,500	277,350 277,350	WB010030 単－ 620号
計					907,859 907,859	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 184.9	単価	0 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	0 184.9	0 3,410	0 630,509	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	0 184.9	0 1,500	0 277,350	WB010030 単－ 622号
計					0 907,859	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,576	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	119.9 119.9	単価	27,760 27,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	119.9 119.9	29,890 29,890	3,583,811 3,583,811	WYB01247 単－1367号
計					3,583,811 3,583,811	
単価					29,890 29,890	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	0 119.9	単価	0 27,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	0 119.9	0 29,890	0 3,583,811	WYB02275 単－1368号
計					0 3,583,811	
単価					0 29,890	円／t
変更積算単価					27,760	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	16.2 16.2	単価	86,710 86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	16.2 16.2	93,000 93,000	1,506,600 1,506,600	WYB01257 単－1353号
計					1,506,600 1,506,600	
単価					93,000 93,000	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	0 16.2	単価	0 86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	0 16.2	0 93,000	0 1,506,600	WYB02277 単－1354号
計					0 1,506,600	
単価					0 93,000	円／t
変更積算単価					86,710	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,210 5,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	1,690 1,690	5,590 5,590	9,447,100 9,447,100	WYB01266 単－1355号
計					9,447,100 9,447,100	
単価					5,590 5,590	円／掛m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	0 1,690	単価	0 5,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	0 1,690	0 5,590	0 9,447,100	WYB02279 単－1356号
計					0 9,447,100	
単価					0 5,590	円／掛m2
変更積算単価					5,210	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	100.5 100.5	単価	21,200 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	撤去	t	100.5 100.5	22,750 22,750	2,286,375 2,286,375	WYB00003 単－1369号
計					2,286,375 2,286,375	
単価					22,750 22,750	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	0 100.5	単価	0 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	撤去	t	0 100.5	0 22,750	0 2,286,375	WYB00042 単－1370号
計					0 2,286,375	
単価					0 22,750	円／t
変更積算単価					21,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	536 536	単価	1,108 1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 ｍ２	536 536	1,033 1,033	553,688 553,688	WB252820 単－1361号
計					553,688 553,688	
単価					1,033 1,033	 円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	0 536	単価	0 1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 ｍ２	0 536	0 1,033	0 553,688	WB252820 単－1363号
計					0 553,688	
単価					0 1,033	 円／m2
変更積算単価					1,108	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	87 87	単価	543.2 543.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	87 87	582.9 582.9	50,712.3 50,712.3	WYB00073 単－1365号
計					50,712.3 50,712.3	
単価					582.9 582.9	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	0 87	単価	0 543.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	0 87	0 582.9	0 50,712.3	WYB00493 単－1366号
計					0 50,712.3	
単価					0 582.9	円／m
変更積算単価					543.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	現場発生品運搬		単位	t	数量	187.1 187.1	単価	4,576 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	187.1 187.1	3,410 3,410	638,011 638,011	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	187.1 187.1	1,500 1,500	280,650 280,650	WB010030 単－ 620号
計					918,661 918,661	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 187.1	単価	0 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 187.1	0 3,410	0 638,011	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 187.1	0 1,500	0 280,650	WB010030 単－ 622号
計					0 918,661	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,576	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	支持杭	撤去	単位	本	数量	16 16	単価	92,020 92,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭撤去工	鋼管杭φ800mm t=16mm切断・引抜き	本	4 4	182,800 182,800	731,200 731,200	WYB00365 単－1371号
支持杭撤去工	鋼管杭φ800mm t=16mm引抜き	本	12 12	69,560 69,560	834,720 834,720	WYB00355 単－1372号
計					1,565,920 1,565,920	
単価					97,870 97,870	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	仮橋下部	撤去	単位	t	数量	108.4 108.4	単価	27,880 27,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部撤去工	撤去	t	108.4 108.4	29,790 29,790	3,229,236 3,229,236	WYB00356 単－1373号
計					3,229,236 3,229,236	
単価					29,790 29,790	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	足場	設置･撤去	単位	掛m2	数量	2,330 2,330	単価	5,235 5,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	設置･撤去	掛m2	2,330 2,330	5,590 5,590	13,024,700 13,024,700	WYB00357 単－1374号
計					13,024,700 13,024,700	
単価					5,590 5,590	円／掛m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	134.4 134.4	単価	65,960 65,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	撤去	t	134.4 134.4	22,750 22,750	3,057,600 3,057,600	WYB00359 単－1375号
上部工　材料費		式	1 1		6,418,000 6,418,000	WYB00151 単－1376号
計					9,475,600 9,475,600	
単価					70,510 70,510	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	676 676	単価	5,907 5,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工	撤去	m2	676 676	1,357 1,357	917,332 917,332	WYB00361 単－1377号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.77月 有 9.31月 有 1020円 1回	ｍ２	658 658	5,322 5,322	3,501,876 3,501,876	WB251920 単－1378号
計					4,419,208 4,419,208	
単価					6,538 6,538	 円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	111 111	単価	544.6 544.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	111 111	582.9 582.9	64,701.9 64,701.9	WYB00534 単－1379号
計					64,701.9 64,701.9	
単価					582.9 582.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	現場発生品運搬		単位	t	数量	141.1 141.1	単価	4,742 4,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	141.1 141.1	3,570 3,570	503,727 503,727	WB010020 単－1160号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	141.1 141.1	1,500 1,500	211,650 211,650	WB010030 単－ 620号
計					715,377 715,377	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】		単位	m2	数量	225 225	単価	158,000 158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜材料費のみ計上＞						
鋼管杭賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK490	t	88.3 88.3	203,600 203,600	17,977,880 17,977,880	WYB00761 単－1380号
上部工賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	87.8 87.8	179,100 179,100	15,724,980 15,724,980	WYB00857 単－1381号
覆工板賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型	m2	225 225	22,610 22,610	5,087,250 5,087,250	WYB00871 単－1382号
高欄賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	m	43 43	1,418 1,418	60,974 60,974	WYB00874 単－1383号
計					38,851,084 38,851,084	
単価					172,700 172,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】		単位	m2	数量	0 225	単価	0 158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜材料費のみ計上＞						
鋼管杭賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK490	t	0 88.3	0 203,600	0 17,977,880	WYB02274 単－1384号
上部工賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	0 87.8	0 179,100	0 15,724,980	WYB02281 単－1385号
覆工板賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型	m2	0 225	0 22,610	0 5,087,250	WYB02282 単－1386号
高欄賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	m	0 43	0 1,418	0 60,974	WYB02283 単－1387号
計					0 38,851,084	
単価					0 172,700	円／m2
変更積算単価					158,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	297,300 297,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚杭打込工	φ609.6 杭長13.0～20.5mm　平均削孔長 8.742m	本	66 66	2,254,000 2,254,000	148,764,000 148,764,000	WYB01328 単－1388号
鋼管杭賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	57.1 57.1	248,800 248,800	14,206,480 14,206,480	WYB01289 単－1389号
鋼管杭賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	82.1 82.1	256,000 256,000	21,017,600 21,017,600	WYB01290 単－1390号
鋼管杭賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	51.3 51.3	268,000 268,000	13,748,400 13,748,400	WYB01309 単－1391号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	59 59	16,600 16,600	979,400 979,400	
下部工設置工	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	16.3 16.3	169,300 169,300	2,759,590 2,759,590	WYB01311 単－1392号
下部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	16.3 16.3	330,000 330,000	5,379,000 5,379,000	WYB01310 単－1393号
上部工架設工	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	379.5 379.5	86,660 86,660	32,887,470 32,887,470	WYB01337 単－1394号
上部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	72.2 72.2	204,900 204,900	14,793,780 14,793,780	WYB01327 単－1395号
上部工賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	219.3 219.3	227,800 227,800	49,956,540 49,956,540	WYB01336 単－1396号
上部工賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	88 88	239,600 239,600	21,084,800 21,084,800	WYB01340 単－1397号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	297,300 297,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置工	補強型		1,143	4,653	5,318,379	WYB01345
		m2	1,143	4,653	5,318,379	単－1398号
覆工板賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		208	22,950	4,773,600	WYB01341
		m2	208	22,950	4,773,600	単－1399号
覆工板賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	補強型		710	22,540	16,003,400	WYB01349
		m2	710	22,540	16,003,400	単－1400号
覆工板賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		225	23,620	5,314,500	WYB01350
		m2	225	23,620	5,314,500	単－1401号
高欄設置工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		196	1,034	202,664	WYB01351
		m	196	1,034	202,664	単－1402号
高欄賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		24	1,428	34,272	WYB01352
		m	24	1,428	34,272	単－1403号
高欄賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		129	1,404	181,116	WYB01353
		m	129	1,404	181,116	単－1404号
高欄賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		43	1,471	63,253	WYB01354
		m	43	1,471	63,253	単－1405号
仮設足場設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		484,403	WYB01357
		式	1		484,403	単－1406号
配電送気設備設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		2,424,000	WYB01360
		式	1		2,424,000	単－1407号
送気配管材設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		85,700	WYB01355
		式	1		85,700	単－1408号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	297,300 297,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					360,462,347 360,462,347	
単価					315,400 315,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	0 1,143	単価	0 297,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚杭打込工	φ609.6 杭長13.0～20.5mm　平均削孔長 8.742m	本	0 66	0 2,254,000	0 148,764,000	WYB02291 単－1409号
鋼管杭賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	0 57.1	0 248,800	0 14,206,480	WYB02284 単－1410号
鋼管杭賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	0 82.1	0 256,000	0 21,017,600	WYB02285 単－1411号
鋼管杭賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	0 51.3	0 268,000	0 13,748,400	WYB02286 単－1412号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	0 59	0 16,600	0 979,400	
下部工設置工	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	0 16.3	0 169,300	0 2,759,590	WYB02288 単－1413号
下部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	0 16.3	0 330,000	0 5,379,000	WYB02287 単－1414号
上部工架設工	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	0 379.5	0 86,660	0 32,887,470	WYB02300 単－1415号
上部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	0 72.2	0 204,900	0 14,793,780	WYB02290 単－1416号
上部工賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	0 219.3	0 227,800	0 49,956,540	WYB02299 単－1417号
上部工賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	0 88	0 239,600	0 21,084,800	WYB02303 単－1418号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	0 1,143	単価	0 297,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置工	補強型		0	0	0	WYB02305
		m2	1,143	4,653	5,318,379	単－1419号
覆工板賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		0	0	0	WYB02304
		m2	208	22,950	4,773,600	単－1420号
覆工板賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	補強型		0	0	0	WYB02307
		m2	710	22,540	16,003,400	単－1421号
覆工板賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		0	0	0	WYB02308
		m2	225	23,620	5,314,500	単－1422号
高欄設置工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		0	0	0	WYB02309
		m	196	1,034	202,664	単－1423号
高欄賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		0	0	0	WYB02310
		m	24	1,428	34,272	単－1424号
高欄賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		0	0	0	WYB02311
		m	129	1,404	181,116	単－1425号
高欄賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		0	0	0	WYB02312
		m	43	1,471	63,253	単－1426号
仮設足場設置･撤去工	(作業構台設置時)		0		0	WYB02314
		式	1		484,403	単－1427号
配電送気設備設置･撤去工	(作業構台設置時)		0		0	WYB02316
		式	1		2,424,000	単－1428号
送気配管材設置･撤去工	(作業構台設置時)		0		0	WYB02313
		式	1		85,700	単－1429号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	0 1,143	単価	0 297,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 360,462,347	
単価					0 315,400	円／m2
変更積算単価					297,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	341,100 341,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部復旧工	KP3上流ﾌﾟﾚｽ		1.9	167,800	318,820	WYB00033
		t	1.9	167,800	318,820	単－1430号
敷鉄板 SB-1	PL-12×1000×3048		1	74,120	74,120	
		枚	1	74,120	74,120	
敷鉄板 SB-2	PL-12×1000×3048		1	74,120	74,120	
		枚	1	74,120	74,120	
敷鉄板 SB-3,4	PL-12×1000×2548		2	62,000	124,000	
		枚	2	62,000	124,000	
敷鉄板 SB-5	PL-12×1524×3048		1	112,300	112,300	
		枚	1	112,300	112,300	
敷鉄板 SB-6	PL-12×1524×2548		1	94,450	94,450	
		枚	1	94,450	94,450	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ SB-7	PL-12×200×200		8	1,011	8,088	
		枚	8	1,011	8,088	
継ぎ材	[-380×100×10.5		2	29,760	59,520	
		本	2	29,760	59,520	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=3.8m		1	15,840	15,840	
		本	1	15,840	15,840	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=1.73m		2	7,918	15,836	
		本	2	7,918	15,836	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×672×786		4	16,850	67,400	
		枚	4	16,850	67,400	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	341,100 341,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×280×1040		1	6,671	6,671	
		枚	1	6,671	6,671	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×220×940		1	10,080	10,080	
		枚	1	10,080	10,080	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-9×70×130		4	674	2,696	
		枚	4	674	2,696	
計					983,941 983,941	
単価					364,500 364,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	0 2.7	単価	0 341,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部復旧工	KP3上流ﾌﾟﾚｽ		0	0	0	WYB00543
		t	1.9	167,800	318,820	単－1431号
敷鉄板 SB-1	PL-12×1000×3048		0	0	0	
		枚	1	74,120	74,120	
敷鉄板 SB-2	PL-12×1000×3048		0	0	0	
		枚	1	74,120	74,120	
敷鉄板 SB-3,4	PL-12×1000×2548		0	0	0	
		枚	2	62,000	124,000	
敷鉄板 SB-5	PL-12×1524×3048		0	0	0	
		枚	1	112,300	112,300	
敷鉄板 SB-6	PL-12×1524×2548		0	0	0	
		枚	1	94,450	94,450	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ SB-7	PL-12×200×200		0	0	0	
		枚	8	1,011	8,088	
継ぎ材	[-380×100×10.5		0	0	0	
		本	2	29,760	59,520	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=3.8m		0	0	0	
		本	1	15,840	15,840	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=1.73m		0	0	0	
		本	2	7,918	15,836	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×672×786		0	0	0	
		枚	4	16,850	67,400	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	0 2.7	単価	0 341,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×280×1040		0	0	0	
		枚	1	6,671	6,671	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×220×940		0	0	0	
		枚	1	10,080	10,080	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-9×70×130		0	0	0	
		枚	4	674	2,696	
計					0 983,941	
単価					0 364,500	円／t
変更積算単価					341,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	現場発生品運搬 【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	4,593 4,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.7 2.7	3,410 3,410	9,207 9,207	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2.7 2.7	1,500 1,500	4,050 4,050	WB010030 単－ 620号
計					13,257 13,257	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	現場発生品運搬 【KP3】		単位	t	数量	0 2.7	単価	0 4,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 2.7	0 3,410	0 9,207	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 2.7	0 1,500	0 4,050	WB010030 単－ 622号
計					0 13,257	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,593	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼管矢板【PM9】	φ1000	単位	本	数量	108 108	単価	14,230,000 14,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板設置工	φ1000 杭長L=21.5m 平均削孔長L=12.00m		7	7,504,000	52,528,000	WYB03402
		本	7	7,504,000	52,528,000	単－1432号
鋼管矢板設置工	φ1000 杭長L=20.0～21.5m 平均削孔長L=11.00m		41	6,962,000	285,442,000	WYB03469
		本	41	6,962,000	285,442,000	単－1433号
鋼管矢板設置工	φ1000 杭長L=20.0～21.5m 平均削孔長L=17.00m		60	10,320,000	619,200,000	WYB03478
		本	60	10,320,000	619,200,000	単－1434号
鋼管矢板現場溶接工	φ1000 t19 SKK400、490 MJ継手 L=20.0～21.5m		50	264,400	13,220,000	WYB03397
		本	50	264,400	13,220,000	単－1435号
鋼管矢板現場溶接工	φ1000 t25 SKK490 MJ継手 L=21.5m		58	330,000	19,140,000	WYB03401
		本	58	330,000	19,140,000	単－1436号
鋼管矢板切断工	φ1000 t19～25 SKK400、490 切断長L=3.50～5.50m		48	142,400	6,835,200	WYB03490
		本	48	142,400	6,835,200	単－1437号
溶接孔設置工	φ1500、L=18.0m		2	2,927,000	5,854,000	WYB03495
		箇所	2	2,927,000	5,854,000	単－1438号
溶接孔撤去工	φ1500、L=18.0m		2	423,800	847,600	WYB03494
		箇所	2	423,800	847,600	単－1439号
導材設置工			108	47,330	5,111,640	WYB03395
		t	108	47,330	5,111,640	単－1440号
導材撤去工			108	24,460	2,641,680	WYB03503
		t	108	24,460	2,641,680	単－1441号
配電送気設備設置･撤去工	空気圧縮機、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ		1		2,608,000	WYB03506
		式	1		2,608,000	単－1442号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼管矢板【PM9】	φ1000	単位	本	数量	108 108	単価	14,230,000 14,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=25 SKK490L=21.5m(減勢工部)	本	58 58	4,420,000 4,420,000	256,360,000 256,360,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=19 SKK400L=21.5m(上下流陸)、(横断上流)	本	9 9	3,350,000 3,350,000	30,150,000 30,150,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=19 SKK490 L=20.0m(上下流方向河川側)	本	34 34	3,260,000 3,260,000	110,840,000 110,840,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=19 SKK400L=20.0m(横断方向下流側)	本	7 7	3,130,000 3,130,000	21,910,000 21,910,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]※運搬費を除く	φ1000 t=19 SKK400L=21.5m(上下流方向陸側)	本	32 32	3,080,000 3,080,000	98,560,000 98,560,000	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ[材料費]	φ1000 t25用	個	58 58	460,000 460,000	26,680,000 26,680,000	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ[材料費]	φ1000 t19用	個	82 82	460,000 460,000	37,720,000 37,720,000	
導材(賃料)	L字型導枠受け関係	t	14.6 14.6	425,000 425,000	6,205,000 6,205,000	
導材(賃料)	腕付き導材関係	t	28.6 28.6	425,000 425,000	12,155,000 12,155,000	
導材(賃料)	φ1000用キャップ式導材関係	t	49.6 49.6	425,000 425,000	21,080,000 21,080,000	
導材(賃料)	昇降用ブレス支柱関係	t	12 12	425,000 425,000	5,100,000 5,100,000	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼管矢板【PM9】	φ1000	単位	本	数量	108 108	単価	14,230,000 14,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導材(賃料)	φ1000用回転反力関係､その他 製作品		3.2	425,000	1,360,000	
		t	3.2	425,000	1,360,000	
諸雑費（まるめ）			1		451,880	
		式	1		451,880	
計					1,642,000,000	
					1,642,000,000	
単価					15,210,000	
					15,210,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	鋼管矢板運搬	φ1000	単位	本	数量	32 32	単価	343,100 343,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 647km 12m以内 冬期･深夜早朝割増 有 2339円/t	t	333 333	30,600 30,600	10,189,800 10,189,800	WB010020 単－1443号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	333 333	1,500 1,500	499,500 499,500	WB010030 単－1444号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	762 762	366.6 366.6	279,349.2 279,349.2	WB253610 単－1445号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 30日 無 有	枚	82 82	3,680 3,680	301,760 301,760	WB253630 単－1446号
敷鉄板修理費	鉄筋他溶接物除去	本	44 44	1,000 1,000	44,000 44,000	
接合ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×100×200	枚	22 22	400 400	8,800 8,800	
計					11,323,209.2 11,323,209.2	
単価					353,900 353,900	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	鋼管矢板運搬	φ1000	単位	本	数量	0 32	単価	0 343,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 647km 12m以内 冬期･深夜早朝割増 有 2339円/t	0 t	0 333	0 30,600	0 10,189,800	WB010020 単－1447号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	0 t	0 333	0 1,500	0 499,500	WB010030 単－1448号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	0 ｍ２	0 762	0 366.6	0 279,349.2	WB253610 単－1449号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 30日 無 有	0 枚	0 82	0 3,680	0 301,760	WB253630 単－1450号
敷鉄板修理費	鉄筋他溶接物除去	0 本	0 44	0 1,000	0 44,000	
接合ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×100×200	0 枚	0 22	0 400	0 8,800	
計					0 11,323,209.2	
単価					0 353,900	円／本
変更積算単価					343,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	現場発生品運搬 【PM9鋼管矢板】		単位	t	数量	120 120	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	120 120	3,410 3,410	409,200 409,200	WB010020 単－1451号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	120 120	1,500 1,500	180,000 180,000	WB010030 単－ 620号
計					589,200 589,200	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,650,000 10,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(A部)	上流側標準部		6	1,019,000	6,114,000	WYB00157
		箇所	6	1,019,000	6,114,000	単－1452号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(B部)	右岸側標準部		2	1,019,000	2,038,000	WYB00216
		箇所	2	1,019,000	2,038,000	単－1453号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(C部)	左岸側標準部		2	1,019,000	2,038,000	WYB00222
		箇所	2	1,019,000	2,038,000	単－1454号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-1部)	上流側ｺｰﾅｰ部		2	3,056,000	6,112,000	WYB00229
		箇所	2	3,056,000	6,112,000	単－1455号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-2部)	上流側ｺｰﾅｰ部		2	3,056,000	6,112,000	WYB00234
		箇所	2	3,056,000	6,112,000	単－1456号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-1部)	右岸側ｺｰﾅｰ部		1	3,056,000	3,056,000	WYB00238
		箇所	1	3,056,000	3,056,000	単－1457号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-2部)	左岸側ｺｰﾅｰ部		1	4,075,000	4,075,000	WYB00243
		箇所	1	4,075,000	4,075,000	単－1458号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(F部)	PM8引込用ｶﾞｲﾄﾞ		2	1,019,000	2,038,000	WYB00248
		箇所	2	1,019,000	2,038,000	単－1459号
【材料費】						
H形鋼材料費	H-400×400×13×21（中古）		4	117,400	469,600	
		t	4	117,400	469,600	
H形鋼材料費	H-350×350×12×19（中古）		3.1	114,400	354,640	
		t	3.1	114,400	354,640	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,650,000 10,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼材料費	H-250×250×9×14（中古）	t	0.4 0.4	109,800 109,800	43,920 43,920	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	1.4 1.4	198,000 198,000	277,200 277,200	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1700	枚	8 8	37,400 37,400	299,200 299,200	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1400	枚	2 2	30,800 30,800	61,600 61,600	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1200	枚	10 10	26,400 26,400	264,000 264,000	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×100×100	枚	120 120	400 400	48,000 48,000	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×200×500	枚	10 10	3,520 3,520	35,200 35,200	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×400×400	枚	12 12	3,070 3,070	36,840 36,840	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×400×400	枚	2 2	1,530 1,530	3,060 3,060	
山留材賃料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	t	13.7 13.7	39,600 39,600	542,520 542,520	WB251910 単－1460号
鋼製山留材賃料	200型　供用日数90日	t	0.1 0.1	12,240 12,240	1,224 1,224	WYB00325 単－1461号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,650,000 10,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200	t	0.1 0.1	6,680 6,680	668 668	
重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	個	70 70	1,035 1,035	72,450 72,450	WYB00327 単－1462号
重仮設用締結金具整備料	C-50	個	70 70	265 265	18,550 18,550	
計					34,111,672 34,111,672	
単価					11,380,000 11,380,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	0 3	単価	0 10,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(A部)	上流側標準部		0	0	0	WYB00553
		箇所	6	1,019,000	6,114,000	単－1463号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(B部)	右岸側標準部		0	0	0	WYB00712
		箇所	2	1,019,000	2,038,000	単－1464号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(C部)	左岸側標準部		0	0	0	WYB02318
		箇所	2	1,019,000	2,038,000	単－1465号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-1部)	上流側ｺｰﾅｰ部		0	0	0	WYB02320
		箇所	2	3,056,000	6,112,000	単－1466号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-2部)	上流側ｺｰﾅｰ部		0	0	0	WYB02322
		箇所	2	3,056,000	6,112,000	単－1467号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-1部)	右岸側ｺｰﾅｰ部		0	0	0	WYB02324
		箇所	1	3,056,000	3,056,000	単－1468号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-2部)	左岸側ｺｰﾅｰ部		0	0	0	WYB02326
		箇所	1	4,075,000	4,075,000	単－1469号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(F部)	PM8引込用ｶﾞｲﾄﾞ		0	0	0	WYB02328
		箇所	2	1,019,000	2,038,000	単－1470号
【材料費】						
H形鋼材料費	H-400×400×13×21（中古）		0	0	0	
		t	4	117,400	469,600	
H形鋼材料費	H-350×350×12×19（中古）		0	0	0	
		t	3.1	114,400	354,640	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	0 3	単価	0 10,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼材料費	H-250×250×9×14（中古）	t	0 0.4	0 109,800	0 43,920	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	0 1.4	0 198,000	0 277,200	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1700	枚	0 8	0 37,400	0 299,200	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1400	枚	0 2	0 30,800	0 61,600	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1200	枚	0 10	0 26,400	0 264,000	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×100×100	枚	0 120	0 400	0 48,000	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×200×500	枚	0 10	0 3,520	0 35,200	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×400×400	枚	0 12	0 3,070	0 36,840	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×400×400	枚	0 2	0 1,530	0 3,060	
山留材賃料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	t	0 13.7	0 39,600	0 542,520	WB251910 単－1471号
鋼製山留材賃料	200型　供用日数90日	t	0 0.1	0 12,240	0 1,224	WYB00494 単－1472号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	0 3	単価	0 10,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200	t	0 0.1	0 6,680	0 668	
重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	個	0 70	0 1,035	0 72,450	WYB02330 単－1473号
重仮設用締結金具整備料	C-50	個	0 70	0 265	0 18,550	
計					0 34,111,672	
単価					0 11,380,000	円／基
変更積算単価					10,650,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	現場発生品運搬		単位	t	数量	13 13	単価	4,585 4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	13 13	3,410 3,410	44,330 44,330	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	13 13	1,500 1,500	19,500 19,500	WB010030 単－ 620号
計					63,830 63,830	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 13	単価	0 4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 13	0 3,410	0 44,330	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 13	0 1,500	0 19,500	WB010030 単－ 622号
計					0 63,830	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,585	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	切梁・腹起し【PM2,3】		単位	t	数量	26 26	単価	235,900 235,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し設置工	PM2､3 背面架台 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		3.8	39,880	151,544	WYB00872
		t	3.8	39,880	151,544	単－1474号
切梁･腹起し撤去工	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		22.2	23,750	527,250	WYB00935
		t	22.2	23,750	527,250	単－1475号
足場 設置･撤去工(切梁腹起し)	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ､手摺先行型枠組足場		151	5,298	799,998	WYB01030
		掛m2	151	5,298	799,998	単－1476号
山留材賃料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場		42.1	66,980	2,819,858	WB251910
		t	42.1	66,980	2,819,858	単－1477号
減失処理	魚道部		1		2,413,720	
		式	1		2,413,720	
計					6,712,370 6,712,370	
単価					258,200 258,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	切梁・腹起し【PM2,3】		単位	t	数量	0 26	単価	0 235,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し設置工	PM2､3 背面架台 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		0	0	0	WYB02333
		t	3.8	39,880	151,544	単－1478号
切梁･腹起し撤去工	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		0	0	0	WYB02335
		t	22.2	23,750	527,250	単－1479号
足場 設置･撤去工(切梁腹起し)	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ､手摺先行型枠組足場		0	0	0	WYB02337
		掛m2	151	5,298	799,998	単－1480号
山留材賃料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場		0	0	0	WB251910
		t	42.1	66,980	2,819,858	単－1481号
減失処理	魚道部		0		0	
		式	1		2,413,720	
計					0 6,712,370	
単価					0 258,200	円／t
変更積算単価					235,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200	単位	本	数量	15 15	単価	576,900 576,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断･撤去工(副堰堤上流部)ｴﾘｱ①-1	φ1200×t25 撤去長L=4.50m 水中切断	本	5 5	462,300 462,300	2,311,500 2,311,500	WYB00623 単－1482号
鋼管杭撤去工(魚道部)	φ1200×t12､撤去長L=5.00m	本	2 2	452,500 452,500	905,000 905,000	WYB00630 単－1483号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m	本	8 8	390,700 390,700	3,125,600 3,125,600	WYB00641 単－1484号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=2.00m	本	8 8	18,100 18,100	144,800 144,800	WYB00002 単－1485号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	PM2､3 φ1200	回	1 1	2,016,000 2,016,000	2,016,000 2,016,000	WYB00690 単－1486号
継手部材撤去工	L200×200×t20 ｶﾞｽ切断	本	5 5	7,349 7,349	36,745 36,745	WYB00649 単－1487号
継手部材撤去工(魚道部)	L200×200×t20､撤去	本	10 10	7,662 7,662	76,620 76,620	WYB00655 単－1488号
頭部連結材撤去工	PL400×300×t22､ｶﾞｽ切断	枚	8 8	2,160 2,160	17,280 17,280	WYB00666 単－1489号
計					8,633,545 8,633,545	
単価					575,600 575,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200	単位	本	数量	0 15	単価	0 576,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断･撤去工(副堰堤上流部)ｴﾘｱ①-1	φ1200×t25 撤去長L=4.50m 水中切断	本	0 5	0 462,300	0 2,311,500	WYB02344 単－1490号
鋼管杭撤去工(魚道部)	φ1200×t12､撤去長L=5.00m	本	0 2	0 452,500	0 905,000	WYB02340 単－1491号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m	本	0 8	0 390,700	0 3,125,600	WYB02343 単－1492号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=2.00m	本	0 8	0 18,100	0 144,800	WYB02353 単－1493号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	PM2､3 φ1200	回	0 1	0 2,016,000	0 2,016,000	WYB02357 単－1494号
継手部材撤去工	L200×200×t20 ｶﾞｽ切断	本	0 5	0 7,349	0 36,745	WYB02339 単－1495号
継手部材撤去工(魚道部)	L200×200×t20､撤去	本	0 10	0 7,662	0 76,620	WYB02362 単－1496号
頭部連結材撤去工	PL400×300×t22､ｶﾞｽ切断	枚	0 8	0 2,160	0 17,280	WYB02332 単－1497号
計					0 8,633,545	
単価					0 575,600	円／本
変更積算単価					576,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	現場発生品運搬		単位	t	数量	38.4 38.4	単価	4,654 4,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17.6 17.6	3,570 3,570	62,832 62,832	WB010020 単－1160号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.8 20.8	3,410 3,410	70,928 70,928	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	38.4 38.4	1,500 1,500	57,600 57,600	WB010030 単－ 620号
計					191,360 191,360	
単価					4,984 4,984	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 38.4	単価	0 4,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 17.6	0 3,570	0 62,832	WB010020 単－1161号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 20.8	0 3,410	0 70,928	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 38.4	0 1,500	0 57,600	WB010030 単－ 622号
計					0 191,360	
単価					0 4,984	円／t
変更積算単価					4,654	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】		単位	m3	数量	1,506 1,506	単価	41,610 41,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	1,322 1,322	34,080 34,080	45,053,760 45,053,760	WYB02490 単－1498号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60%	m3	184 184	19,140 19,140	3,521,760 3,521,760	WYB02493 単－1499号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	1,401 1,401	2,230 2,230	3,124,230 3,124,230	WYB02496 単－1500号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	2,845 2,845	4,390 4,390	12,489,550 12,489,550	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	5,745 5,745	470 470	2,700,150 2,700,150	
計					66,889,450 66,889,450	
単価					44,420 44,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	止水壁【PM3上】	製作・設置	単位	t	数量	121.4 121.4	単価	442,800 442,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁設置工[PM3上]	H-500×500×25×25	式	1 1		25,060,000 25,060,000	WYB00567 単－1501号
止水壁[材料費]	H-500×500×25×25　他	式	1 1		30,120,000 30,120,000	
アンカーボルト[材料費]	M30 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄL=420mm埋込長L=310mm	組	170 170	5,716 5,716	971,720 971,720	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	31.8 31.8	2,230 2,230	70,914 70,914	WYB02500 単－1502号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	31.8 31.8	27,900 27,900	887,220 887,220	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	64.6 64.6	4,390 4,390	283,594 283,594	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	130.4 130.4	470 470	61,288 61,288	
計					57,454,736 57,454,736	
単価					473,300 473,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	止水壁【PM3上】	撤去	単位	t	数量	86 86	単価	95,550 95,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場撤去			6	41,890	251,340	WYB00075
		m2	6	41,890	251,340	単－1503号
止水壁撤去	H-500×500×25×25		86	55,740	4,793,640	WYB00076
		t	86	55,740	4,793,640	単－1504号
流木撤去			15	208,300	3,124,500	WYB00080
		t	15	208,300	3,124,500	単－1505号
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.0t超2.6t以下		6	23,520	141,120	CB010410
		回	6	23,520	141,120	
処分費（ｔ）			15	23,100	346,500	WB020052
		t	15	23,100	346,500	単－1506号
計					8,657,100 8,657,100	
単価					100,700 100,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	止水壁【PM3上】	撤去	単位	t	数量	0 86	単価	0 95,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場撤去		m2	0 6	0 41,890	0 251,340	WYB02331 単－1507号
止水壁撤去	H-500×500×25×25	t	0 86	0 55,740	0 4,793,640	WYB02367 単－1508号
流木撤去		t	0 15	0 208,300	0 3,124,500	WYB02371 単－1509号
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	0 6	0 23,520	0 141,120	CB010410
処分費（ｔ）		t	0 15	0 23,100	0 346,500	WB020052 単－1510号
計					0 8,657,100	
単価					0 100,700	円／t
変更積算単価					95,550	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	鋼管杭撤去【PM3,4間】		単位	本	数量	64 64	単価	750,000 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中掘工	φ1000	本	40 40	575,000 575,000	23,000,000 23,000,000	WYB01044 単－1511号
鋼管杭切断工	φ1000×t12	本	64 64	395,900 395,900	25,337,600 25,337,600	WYB01183 単－1512号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	m2	45 45	61,580 61,580	2,771,100 2,771,100	WYB01186 単－1513号
計					51,108,700 51,108,700	
単価					798,600 798,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	鋼管杭撤去【PM3,4間】		単位	本	数量	0 64	単価	0 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中掘工	φ1000	本	0 40	0 575,000	0 23,000,000	WYB02376 単－1514号
鋼管杭切断工	φ1000×t12	本	0 64	0 395,900	0 25,337,600	WYB02370 単－1515号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	m2	0 45	0 61,580	0 2,771,100	WYB02384 単－1516号
計					0 51,108,700	
単価					0 798,600	円／本
変更積算単価					750,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】		単位	本	数量	5 5	単価	429,700 429,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断	本	5 5	457,300 457,300	2,286,500 2,286,500	WYB01261 単－1517号
計					2,286,500 2,286,500	
単価					457,300 457,300	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】		単位	本	数量	0 5	単価	0 429,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断	本	0 5	0 457,300	0 2,286,500	WYB02391 単－1518号
計					0 2,286,500	
単価					0 457,300	円／本
変更積算単価					429,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	鋼管杭撤去【PM4,5,6】		単位	本	数量	29 29	単価	546,700 546,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（一次撤去）		29	75,060	2,176,740	WYB02467
		本	29	75,060	2,176,740	単－1519号
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）		20	620,500	12,410,000	WYB02469
		本	20	620,500	12,410,000	単－1520号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500		1	1,992,000	1,992,000	WYB02477
		回	1	1,992,000	1,992,000	単－1521号
継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25		50	7,392	369,600	WYB02473
		本	50	7,392	369,600	単－1522号
計					16,948,340 16,948,340	
単価					584,500 584,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	鋼管杭撤去【PM4,5,6】		単位	本	数量	0 29	単価	0 546,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（一次撤去）	本	0 29	0 75,060	0 2,176,740	WYB03630 単－1523号
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	本	0 20	0 620,500	0 12,410,000	WYB04487 単－1524号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	0 1	0 1,992,000	0 1,992,000	WYB04622 単－1525号
継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25	本	0 50	0 7,392	0 369,600	WYB04410 単－1526号
計					0 16,948,340	
単価					0 584,500	円／本
変更積算単価					546,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	4 4	単価	6,224,000 6,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭加工･設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21		8	1,633,000	13,064,000	WYB00830
		基	8	1,633,000	13,064,000	単－1527号
嵩上げ止水壁設置工	A､B､Cﾕﾆｯﾄ		3	73,230	219,690	WYB00839
		基	3	73,230	219,690	単－1528号
嵩上げ止水壁設置工	Dﾕﾆｯﾄ		1	73,230	73,230	WYB00859
		基	1	73,230	73,230	単－1529号
鋼管杭蓋設置工	φ1500		15	230,300	3,454,500	WYB00868
		枚	15	230,300	3,454,500	単－1530号
止水壁ﾕﾆｯﾄ	A,B,C		3	1,616,000	4,848,000	
		基	3	1,616,000	4,848,000	
止水壁ﾕﾆｯﾄ	D		1	1,363,000	1,363,000	
		基	1	1,363,000	1,363,000	
鋼管杭蓋			15	156,700	2,350,500	
		枚	15	156,700	2,350,500	
H形鋼（中古）	H-200×200×8×12		3.2	109,800	351,360	
		t	3.2	109,800	351,360	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１００×１００		0.6	124,000	74,400	
		t	0.6	124,000	74,400	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０		0.4	123,000	49,200	
		t	0.4	123,000	49,200	
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１５０×１５０		0.1	136,000	13,600	
		t	0.1	136,000	13,600	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	4 4	単価	6,224,000 6,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	165 165	218.7 218.7	36,085.5 36,085.5	
重仮設用締結金具	不足弁償金　C-50	個	16 16	7,000 7,000	112,000 112,000	
ﾅﾌﾛﾝPITFｼｰﾄ	t3×W190×L1000	個	30 30	16,900 16,900	507,000 507,000	
計					26,516,565.5 26,516,565.5	
単価					6,630,000 6,630,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	0 4	単価	0 6,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭加工･設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21	基	0 8	0 1,633,000	0 13,064,000	WYB02366 単－1531号
嵩上げ止水壁設置工	A､B､Cﾕﾆｯﾄ	基	0 3	0 73,230	0 219,690	WYB02383 単－1532号
嵩上げ止水壁設置工	Dﾕﾆｯﾄ	基	0 1	0 73,230	0 73,230	WYB02390 単－1533号
鋼管杭蓋設置工	φ1500	枚	0 15	0 230,300	0 3,454,500	WYB02399 単－1534号
止水壁ﾕﾆｯﾄ	A,B,C	基	0 3	0 1,616,000	0 4,848,000	
止水壁ﾕﾆｯﾄ	D	基	0 1	0 1,363,000	0 1,363,000	
鋼管杭蓋		枚	0 15	0 156,700	0 2,350,500	
H形鋼（中古）	H-200×200×8×12	t	0 3.2	0 109,800	0 351,360	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１００×１００	t	0 0.6	0 124,000	0 74,400	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	0 0.4	0 123,000	0 49,200	
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１５０×１５０	t	0 0.1	0 136,000	0 13,600	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	0 4	単価	0 6,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	0 165	0 218.7	0 36,085.5	
重仮設用締結金具	不足弁償金　C-50	個	0 16	0 7,000	0 112,000	
ﾅﾌﾛﾝPITFｼｰﾄ	t3×W190×L1000	個	0 30	0 16,900	0 507,000	
計					0 26,516,565.5	
単価					0 6,630,000	円／基
変更積算単価					6,224,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去	単位	基	数量	4 4	単価	1,524,000 1,524,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	本	5 5	620,500 620,500	3,102,500 3,102,500	WYB02704 単－1535号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	1 1	1,992,000 1,992,000	1,992,000 1,992,000	WYB02707 単－1521号
嵩上げ止水壁撤去工 （出水前＋最終）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	8 8	72,730 72,730	581,840 581,840	WYB00011 単－1536号
嵩上げ止水壁設置工 （再設置）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	4 4	73,230 73,230	292,920 292,920	WYB00109 単－1537号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000、φ1200、φ1500	枚	15 15	34,730 34,730	520,950 520,950	WYB01369 単－1538号
計					6,490,210 6,490,210	
単価					1,623,000 1,623,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去	単位	基	数量	0 4	単価	0 1,524,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	本	0 5	0 620,500	0 3,102,500	WYB04655 単－1539号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	0 1	0 1,992,000	0 1,992,000	WYB04658 単－1525号
嵩上げ止水壁撤去工 （出水前＋最終）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	0 8	0 72,730	0 581,840	WYB02365 単－1540号
嵩上げ止水壁設置工 （再設置）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	0 4	0 73,230	0 292,920	WYB02699 単－1541号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000、φ1200、φ1500	枚	0 15	0 34,730	0 520,950	WYB04639 単－1542号
計					0 6,490,210	
単価					0 1,623,000	円／基
変更積算単価					1,524,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	現場発生品運搬 【PM3,4間】		単位	t	数量	151 151	単価	4,590 4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	151 151	3,410 3,410	514,910 514,910	WB010020 単－1543号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	151 151	1,500 1,500	226,500 226,500	WB010030 単－ 620号
計					741,410 741,410	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	現場発生品運搬 【PM3,4間】		単位	t	数量	0 151	単価	0 4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 151	0 3,410	0 514,910	WB010020 単－1544号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 151	0 1,500	0 226,500	WB010030 単－ 622号
計					0 741,410	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,590	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	現場発生品運搬 【PM3,4間φ1200】		単位	t	数量	18 18	単価	4,910 4,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	18 18	3,410 3,410	61,380 61,380	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	18 18	1,500 1,500	27,000 27,000	WB010030 単－ 620号
計					88,380 88,380	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	現場発生品運搬 【PM3,4間φ1200】		単位	t	数量	0 18	単価	0 4,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 18	0 3,410	0 61,380	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 18	0 1,500	0 27,000	WB010030 単－ 622号
計					0 88,380	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	現場発生品運搬 【PM4,5,6】		単位	t	数量	166.5 166.5	単価	4,595 4,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166.5 166.5	3,410 3,410	567,765 567,765	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	166.5 166.5	1,500 1,500	249,750 249,750	WB010030 単－ 620号
計					817,515 817,515	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	現場発生品運搬 【PM4,5,6】		単位	t	数量	0 166.5	単価	0 4,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 166.5	0 3,410	0 567,765	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 166.5	0 1,500	0 249,750	WB010030 単－ 622号
計					0 817,515	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,595	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	現場発生品運搬 【PM4,5】		単位	t	数量	50.7 50.7	単価	4,586 4,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	50.7 50.7	3,410 3,410	172,887 172,887	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	50.7 50.7	1,500 1,500	76,050 76,050	WB010030 単－ 620号
計					248,937 248,937	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	現場発生品運搬 【PM4,5】		単位	t	数量	0 50.7	単価	0 4,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 50.7	0 3,410	0 172,887	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 50.7	0 1,500	0 76,050	WB010030 単－ 622号
計					0 248,937	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,586	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	現場発生品運搬 【PM3止水壁】		単位	t	数量	86 86	単価	4,589 4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	86 86	3,410 3,410	293,260 293,260	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	86 86	1,500 1,500	129,000 129,000	WB010030 単－ 620号
計					422,260 422,260	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	現場発生品運搬 【PM3止水壁】		単位	t	数量	0 86	単価	0 4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 86	0 3,410	0 293,260	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 86	0 1,500	0 129,000	WB010030 単－ 622号
計					0 422,260	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,589	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】		単位	m3	数量	1,100 1,100	単価	44,880 44,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1,100	34,080	37,488,000	WYB02458
		m3	1,100	34,080	37,488,000	単－1545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,166	2,230	2,600,180	WYB02737
		m3	1,166	2,230	2,600,180	単－1546号
水中不分離性混和剤	主材		2,367	4,390	10,391,130	
		ｋｇ	2,367	4,390	10,391,130	
水中不分離性混和剤	助剤		4,781	470	2,247,070	
		ｋｇ	4,781	470	2,247,070	
計					52,726,380 52,726,380	
単価					47,940 47,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】		単位	m3	数量	0 1,100	単価	0 44,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	m3	0 1,100	0 34,080	0 37,488,000	WYB04700 単－1547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	0 1,166	0 2,230	0 2,600,180	WYB04698 単－1548号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	0 2,367	0 4,390	0 10,391,130	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	0 4,781	0 470	0 2,247,070	
計					0 52,726,380	
単価					0 47,940	円／m3
変更積算単価					44,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去		単位	m2	数量	180 180	単価	12,540 12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂砂撤去工		 m2	180 180	13,040 13,040	2,347,200 2,347,200	WYB00037 単－1549号
計					2,347,200 2,347,200	
単価					13,040 13,040	 円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去		単位	m2	数量	0 180	単価	0 12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂砂撤去工		 m2	0 180	0 13,040	0 2,347,200	WYB04699 単－1550号
計					0 2,347,200	
単価					0 13,040	 円／m2
変更積算単価					12,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	11 11	単価	2,129,000 2,129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中堀工	φ1200×t19 平均掘削長L=9.5m ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ掘削		111	75,030	8,328,330	WYB00603
		m3	111	75,030	8,328,330	単－1551号
内挿管設置工	φ1000×t12 L=7.5m SKK400		11	28,570	314,270	WYB00665
		本	11	28,570	314,270	単－1552号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60%		62	22,360	1,386,320	WYB00675
		m3	62	22,360	1,386,320	単－1553号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		23	38,570	887,110	WYB00677
		m3	23	38,570	887,110	単－1554号
足場設置･撤去工	ブラケット足場		14.6	74,890	1,093,394	WYB00679
		m2	14.6	74,890	1,093,394	単－1555号
杭頭補強工			3.5	1,589,000	5,561,500	WYB00684
		t	3.5	1,589,000	5,561,500	単－1556号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=4.5m SKK490		5	172,400	862,000	WYB00693
		本	5	172,400	862,000	単－1557号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=3.0m SKK490		11	172,400	1,896,400	WYB00734
		本	11	172,400	1,896,400	単－1558号
山留材賃料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場		1.8	90,190	162,342	WB251910
		t	1.8	90,190	162,342	単－1559号
鋼管杭(内挿管) [材料費]	φ1000×t12 SKK400 L=7.5m(加工品)		11	167,100	1,838,100	
		本	11	167,100	1,838,100	
鋼管杭(嵩上げ管) [材料費]	φ1200×t22 SKK490L=4.5m(加工品)		5	188,400	942,000	
		本	5	188,400	942,000	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	11 11	単価	2,129,000 2,129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=3.0m(加工品)	本	11 11	159,500 159,500	1,754,500 1,754,500	
計					25,026,266 25,026,266	
単価					2,276,000 2,276,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	0 11	単価	0 2,129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中堀工	φ1200×t19 平均掘削長L=9.5m ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ掘削		0	0	0	WYB04706
		m3	111	75,030	8,328,330	単－1560号
内挿管設置工	φ1000×t12 L=7.5m SKK400		0	0	0	WYB04704
		本	11	28,570	314,270	単－1561号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60%		0	0	0	WYB04710
		m3	62	22,360	1,386,320	単－1562号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		0	0	0	WYB04712
		m3	23	38,570	887,110	単－1563号
足場設置･撤去工	ブラケット足場		0	0	0	WYB04714
		m2	14.6	74,890	1,093,394	単－1564号
杭頭補強工			0	0	0	WYB04725
		t	3.5	1,589,000	5,561,500	単－1565号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=4.5m SKK490		0	0	0	WYB04717
		本	5	172,400	862,000	単－1566号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=3.0m SKK490		0	0	0	WYB04720
		本	11	172,400	1,896,400	単－1567号
山留材賃料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場		0	0	0	WB251910
		t	1.8	90,190	162,342	単－1568号
鋼管杭(内挿管)［材料費］	φ1000×t12 SKK400 L=7.5m(加工品)		0	0	0	
		本	11	167,100	1,838,100	
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=4.5m(加工品)		0	0	0	
		本	5	188,400	942,000	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	0 11	単価	0 2,129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=3.0m(加工品)	本	0 11	0 159,500	0 1,754,500	
計					0 25,026,266	
単価					0 2,276,000	円／本
変更積算単価					2,129,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	鋼管杭撤去【PM6,7間】		単位	本	数量	65 65	単価	715,400 715,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1000×t12 水中切断		39	395,900	15,440,100	WYB01221
		本	39	395,900	15,440,100	単－1569号
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断		21	457,300	9,603,300	WYB01299
		本	21	457,300	9,603,300	単－1570号
鋼管杭切断工	φ1200×t25 水中切断		5	457,300	2,286,500	WYB01313
		本	5	457,300	2,286,500	単－1571号
中掘掘削工(海上)	鋼管杭φ1000 t12 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1000用		71	254,700	18,083,700	WYB03648
		m3	71	254,700	18,083,700	単－1572号
中掘掘削工(陸上)	鋼管杭φ1200 t19 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1200用		26	34,950	908,700	WYB03674
		m3	26	34,950	908,700	単－1573号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 L=1100mm		43	74,890	3,220,270	WYB01207
		m2	43	74,890	3,220,270	単－1574号
計					49,542,570 49,542,570	
単価					762,200 762,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	鋼管杭撤去【PM6,7間】		単位	本	数量	0 65	単価	0 715,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1000×t12 水中切断	本	0 39	0 395,900	0 15,440,100	WYB04723 単－1575号
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断	本	0 21	0 457,300	0 9,603,300	WYB04741 単－1576号
鋼管杭切断工	φ1200×t25 水中切断	本	0 5	0 457,300	0 2,286,500	WYB04748 単－1577号
中掘掘削工(海上)	鋼管杭φ1000 t12 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1000用	m3	0 71	0 254,700	0 18,083,700	WYB04740 単－1578号
中掘掘削工(陸上)	鋼管杭φ1200 t19 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1200用	m3	0 26	0 34,950	0 908,700	WYB04738 単－1579号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 L=1100mm	m2	0 43	0 74,890	0 3,220,270	WYB04716 単－1580号
計					0 49,542,570	
単価					0 762,200	円／本
変更積算単価					715,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	49 49	単価	16,550,000 16,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭打込工(鋼殻ｹｰｿﾝ上流側、下流側)	φ1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所		49	6,603,000	323,547,000	WYB03081
		本	49	6,603,000	323,547,000	単－1613号
継手圧入工	L-200×200×t20 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		60	117,000	7,020,000	WYB02754
		本	60	117,000	7,020,000	単－1614号
継手圧入工	L-250×250×t25 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		2	117,000	234,000	WYB03708
		本	2	117,000	234,000	単－1615号
頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm		122	1,517	185,074	WYB02741
		枚	122	1,517	185,074	単－1616号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+1.5m→5.0m)		10	302,100	3,021,000	WYB03713
		本	10	302,100	3,021,000	単－1617号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+5.0m→8.5m)		30	302,100	9,063,000	WYB03716
		本	30	302,100	9,063,000	単－1618号
継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3.5m他		31	80,220	2,486,820	WYB03712
		本	31	80,220	2,486,820	単－1619号
鋼管杭切断工(PM7、8、9上流側、下流側)	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m(TP+5.0m→1.5m)		31	75,060	2,326,860	WYB03720
		本	31	75,060	2,326,860	単－1620号
継手切断･撤去工(PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20		32	7,392	236,544	WYB03722
		本	32	7,392	236,544	単－1621号
中堀工	φ1500×t25		1,216	29,640	36,042,240	WYB03762
		m3	1,216	29,640	36,042,240	単－1622号
内挿管設置工	φ1200×t19 L=2.5m SKK400 他		60	28,570	1,714,200	WYB03760
		本	60	28,570	1,714,200	単－1623号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	49 49	単価	16,550,000 16,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭φ1200		577	22,360	12,901,720	WYB03766
		m3	577	22,360	12,901,720	単－1624号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		289	38,570	11,146,730	WYB03768
		m3	289	38,570	11,146,730	単－1625号
足場設置工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場(ﾌﾗｲﾝｸﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ足場)		249	56,780	14,138,220	WYB03770
		m2	249	56,780	14,138,220	単－1626号
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ組立解体工	φ1500		4	2,340,000	9,360,000	WYB03773
		回	4	2,340,000	9,360,000	単－1627号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台組立･解体工			2	564,300	1,128,600	WYB03772
		回	2	564,300	1,128,600	単－1628号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台移設工			3	161,700	485,100	WYB03777
		回	3	161,700	485,100	単－1629号
鋼管杭等　材料費及び加工費			1		436,200,000	WYB02740
		式	1		436,200,000	単－1630号
計					871,237,108 871,237,108	
単価					17,790,000 17,790,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	0 49	単価	0 16,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭打込工(鋼殻ｹｰｿﾝ上流側、下流側)	φ1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所		0	0	0	WYB04763
		本	49	6,603,000	323,547,000	単－1631号
継手圧入工	L-200×200×t20 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		0	0	0	WYB04762
		本	60	117,000	7,020,000	単－1632号
継手圧入工	L-250×250×t25 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		0	0	0	WYB04849
		本	2	117,000	234,000	単－1633号
頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm		0	0	0	WYB04761
		枚	122	1,517	185,074	単－1634号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+1.5m→5.0m)		0	0	0	WYB04854
		本	10	302,100	3,021,000	単－1635号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+5.0m→8.5m)		0	0	0	WYB04857
		本	30	302,100	9,063,000	単－1636号
継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3.5m他		0	0	0	WYB04853
		本	31	80,220	2,486,820	単－1637号
鋼管杭切断工(PM7、8、9上流側、下流側)	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m(TP+5.0m→1.5m)		0	0	0	WYB04861
		本	31	75,060	2,326,860	単－1638号
継手切断･撤去工(PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20		0	0	0	WYB04863
		本	32	7,392	236,544	単－1639号
中堀工	φ1500×t25		0	0	0	WYB04867
		m3	1,216	29,640	36,042,240	単－1640号
内挿管設置工	φ1200×t19 L=2.5m SKK400 他		0	0	0	WYB04865
		本	60	28,570	1,714,200	単－1641号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	0 49	単価	0 16,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭φ1200		0	0	0	WYB04871
		m3	577	22,360	12,901,720	単－1642号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		0	0	0	WYB04873
		m3	289	38,570	11,146,730	単－1643号
足場設置工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場(ﾌﾗｲﾝｸﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ足場)		0	0	0	WYB04875
		m2	249	56,780	14,138,220	単－1644号
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ組立解体工	φ1500		0	0	0	WYB04878
		回	4	2,340,000	9,360,000	単－1645号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台組立･解体工			0	0	0	WYB04877
		回	2	564,300	1,128,600	単－1646号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台移設工			0	0	0	WYB04882
		回	3	161,700	485,100	単－1647号
鋼管杭等　材料費及び加工費			0		0	WYB04760
		式	1		436,200,000	単－1648号
計					0 871,237,108	
単価					0 17,790,000	円／本
変更積算単価					16,550,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	53 53	単価	416,400 416,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打設工	PM7、8、9 Ⅲ型 L=16.0m 電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kVA	枚	53 53	72,290 72,290	3,831,370 3,831,370	WYB03826 単－1649号
導材設置･撤去工	PM7、8、9	t	9 9	631,800 631,800	5,686,200 5,686,200	WYB03829 単－1650号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 Ⅲ型 切断撤去(TP+9.2切断)	枚	53 53	6,659 6,659	352,927 352,927	WYB00221 単－1651号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP5.0に切断)	枚	48 48	45,340 45,340	2,176,320 2,176,320	WYB03839 単－1652号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP3.0に切断)	枚	5 5	63,840 63,840	319,200 319,200	WYB03845 単－1653号
鋼矢板	Ⅲ型 L=16m	枚	49 49	195,300 195,300	9,569,700 9,569,700	
鋼矢板	Ⅲ型ｺｰﾅｰ L=16m	枚	4 4	304,300 304,300	1,217,200 1,217,200	
山留材賃料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	3.6 3.6	32,200 32,200	115,920 115,920	WB251910 単－1654号
H形鋼 材料費（中古品）	H-500×500×25×25	t	0.9 0.9	174,500 174,500	157,050 157,050	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	1.8 1.8	198,000 198,000	356,400 356,400	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅300	組	10 10	7,693 7,693	76,930 76,930	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	53 53	単価	416,400 416,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅400		4	8,064	32,256	
		組	4	8,064	32,256	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅500		2	8,232	16,464	
		組	2	8,232	16,464	
計					23,907,937 23,907,937	
単価					451,100 451,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	0 53	単価	0 416,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打設工	PM7、8、9 Ⅲ型 L=16.0m 電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kVA		0	0	0	WYB04886
		枚	53	72,290	3,831,370	単－1655号
導材設置･撤去工	PM7、8、9		0	0	0	WYB04889
		t	9	631,800	5,686,200	単－1656号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 Ⅲ型 切断撤去(TP+9.2切断)		0	0	0	WYB02361
		枚	53	6,659	352,927	単－1657号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP5.0に切断)		0	0	0	WYB04885
		枚	48	45,340	2,176,320	単－1658号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP3.0に切断)		0	0	0	WYB04893
		枚	5	63,840	319,200	単－1659号
鋼矢板	Ⅲ型 L=16m		0	0	0	
		枚	49	195,300	9,569,700	
鋼矢板	Ⅲ型ｺｰﾅｰ L=16m		0	0	0	
		枚	4	304,300	1,217,200	
山留材賃料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場		0	0	0	WB251910
		t	3.6	32,200	115,920	単－1660号
H形鋼 材料費（中古品）	H-500×500×25×25		0	0	0	
		t	0.9	174,500	157,050	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200		0	0	0	
		t	1.8	198,000	356,400	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅300		0	0	0	
		組	10	7,693	76,930	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	0 53	単価	0 416,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅400		0	0	0	
		組	4	8,064	32,256	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅500		0	0	0	
		組	2	8,232	16,464	
計					0 23,907,937	
単価					0 451,100	円／枚
変更積算単価					416,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	左岸法面止水壁		単位	基	数量	2 2	単価	1,497,000 1,497,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸法面止水壁設置工		基	2 2	926,700 926,700	1,853,400 1,853,400	WYB00232 単－1661号
左岸法面止水壁部材	TYPE-1・TYPE-2	基	2 2	414,900 414,900	829,800 829,800	
左岸法面止水壁部材	切梁・張出材・ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ・裏当てﾌﾟﾚｰﾄ	基	2 2	289,400 289,400	578,800 578,800	
計					3,262,000 3,262,000	
単価					1,631,000 1,631,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	左岸法面止水壁		単位	基	数量	0 2	単価	0 1,497,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸法面止水壁設置工		基	0 2	0 926,700	0 1,853,400	WYB04896 単－1662号
左岸法面止水壁部材	TYPE-1・TYPE-2	基	0 2	0 414,900	0 829,800	
左岸法面止水壁部材	切梁・張出材・ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ・裏当てﾌﾟﾚｰﾄ	基	0 2	0 289,400	0 578,800	
計					0 3,262,000	
単価					0 1,631,000	円／基
変更積算単価					1,497,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	上流鋼管杭補強【PM9.5】		単位	箇所	数量	1 1	単価	7,333,000 7,333,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流鋼管杭補強設置工	PM9.5		1	5,223,000	5,223,000	WYB00236
		箇所	1	5,223,000	5,223,000	単－1663号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	18-8-40BB W/C≦60%		2	21,160	42,320	WYB00237
		m3	2	21,160	42,320	単－1664号
上流鋼管杭補強部材	火打ち、腹起し、裏込めﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1	2,534,000	2,534,000	
		組	1	2,534,000	2,534,000	
計					7,799,320 7,799,320	
単価					7,800,000 7,800,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	上流鋼管杭補強【PM9.5】		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,333,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流鋼管杭補強設置工	PM9.5	箇所	0 1	0 5,223,000	0 5,223,000	WYB04899 単－1665号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 2	0 21,160	0 42,320	WYB04884 単－1666号
上流鋼管杭補強部材	火打ち、腹起し、裏込めﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ	組	0 1	0 2,534,000	0 2,534,000	
計					0 7,799,320	
単価					0 7,800,000	円／箇所
変更積算単価					7,333,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,030,000 21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
嵩上げ止水壁設置工	PM7、8、9 B、C、D、E、Fﾕﾆｯﾄ	基	4 4	2,553,000 2,553,000	10,212,000 10,212,000	WYB03838 単－1667号
鋼管杭蓋設置工	PM7、8、9 φ1000、φ1200、φ1500	枚	18 18	239,000 239,000	4,302,000 4,302,000	WYB00833 単－1668号
継手部止水処理工	土のう製作、人力投入、間詰ｺﾝ打設用型枠	式	1 1		8,610,000 8,610,000	WYB03847 単－1669号
【撤去】						
嵩上げ止水壁撤去工	Bﾕﾆｯﾄ L=7.5m Cﾕﾆｯﾄ L=7.0m	基	4 4	114,400 114,400	457,600 457,600	WYB00140 単－1670号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000、φ1200、φ1500	枚	18 18	34,730 34,730	625,140 625,140	WYB00264 単－1671号
鋼管杭撤去工	PM7、8、9 φ1500×t25	本	68 68	620,500 620,500	42,194,000 42,194,000	WYB02716 単－1672号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	1 1	1,992,000 1,992,000	1,992,000 1,992,000	WYB02713 単－1521号
水中切断機 (砥石ｶｯﾀｰ)	工場加工費	基	1 1	2,700,000 2,700,000	2,700,000 2,700,000	
継手部材撤去工	PM7、8、9 L200×200×t20	本	66 66	84,790 84,790	5,596,140 5,596,140	WYB00729 単－1673号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,030,000 21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭撤去工	PM9.5 φ1000×t19	本	12 12	342,200 342,200	4,106,400 4,106,400	WYB00784 単－1674号
＜材料＞						
嵩上げ止水壁部材	Bユニット L=7.5m	基	1 1	503,000 503,000	503,000 503,000	
嵩上げ止水壁部材	Cユニット L=7.0m	基	3 3	476,000 476,000	1,428,000 1,428,000	
嵩上げ止水壁部材	Dユニット L=7.0m	基	1 1	476,000 476,000	476,000 476,000	
嵩上げ止水壁部材	Eユニット L=6.7m	基	1 1	476,000 476,000	476,000 476,000	
嵩上げ止水壁部材	Fユニット L=6.7m	基	1 1	476,000 476,000	476,000 476,000	
鋼管杭蓋	φ1500	枚	18 18	142,000 142,000	2,556,000 2,556,000	
ｴｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS33	ｍ２	83.5 83.5	2,090 2,090	174,515 174,515	
角落とし		基	14 14	162,600 162,600	2,276,400 2,276,400	
土のう袋		袋	800 800	280 280	224,000 224,000	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,030,000 21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					89,385,195 89,385,195	
単価					22,350,000 22,350,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	0 4	単価	0 21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
嵩上げ止水壁設置工	PM7､8､9 B､C､D､E､Fﾕﾆｯﾄ	基	0 4	0 2,553,000	0 10,212,000	WYB04903 単－1675号
鋼管杭蓋設置工	PM7､8､9 φ1000､φ1200､φ1500	枚	0 18	0 239,000	0 4,302,000	WYB04905 単－1676号
継手部止水処理工	土のう製作､人力投入､間詰ｺﾝ打設用型枠	式	0 1		0 8,610,000	WYB04907 単－1677号
【撤去】						
嵩上げ止水壁撤去工	Bﾕﾆｯﾄ L=7.5m Cﾕﾆｯﾄ L=7.0m	基	0 4	0 114,400	0 457,600	WYB04902 単－1678号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000､φ1200､φ1500	枚	0 18	0 34,730	0 625,140	WYB04910 単－1679号
鋼管杭撤去工	PM7､8､9 φ1500×t25	本	0 68	0 620,500	0 42,194,000	WYB04914 単－1680号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	0 1	0 1,992,000	0 1,992,000	WYB04917 単－1525号
水中切断機 (砥石ｶｯﾀｰ)	工場加工費	基	0 1	0 2,700,000	0 2,700,000	
継手部材撤去工	PM7､8､9 L200×200×t20	本	0 66	0 84,790	0 5,596,140	WYB04912 単－1681号

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	0 4	単価	0 21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭撤去工	PM9.5 φ1000×t19	本	0 12	0 342,200	0 4,106,400	WYB04913 単－1682号
＜材料＞						
嵩上げ止水壁部材	Bユニット L=7.5m	基	0 1	0 503,000	0 503,000	
嵩上げ止水壁部材	Cユニット L=7.0m	基	0 3	0 476,000	0 1,428,000	
嵩上げ止水壁部材	Dユニット L=7.0m	基	0 1	0 476,000	0 476,000	
嵩上げ止水壁部材	Eユニット L=6.7m	基	0 1	0 476,000	0 476,000	
嵩上げ止水壁部材	Fユニット L=6.7m	基	0 1	0 476,000	0 476,000	
鋼管杭蓋	φ1500	枚	0 18	0 142,000	0 2,556,000	
ｴｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS33	ｍ２	0 83.5	0 2,090	0 174,515	
角落とし		基	0 14	0 162,600	0 2,276,400	
土のう袋		袋	0 800	0 280	0 224,000	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	0 4	単価	0 21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 89,385,195	
単価					0 22,350,000	円／基
変更積算単価					21,030,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	魚道部角落【左岸側】		単位	基	数量	3 3	単価	250,900 250,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	基	3 3	129,000 129,000	387,000 387,000	WYB00310 単－1683号
角落し部材	L=900	組	1 1	138,900 138,900	138,900 138,900	
角落し部材	L=1500	組	1 1	138,900 138,900	138,900 138,900	
角落し部材	L=2000	組	1 1	138,900 138,900	138,900 138,900	
計					803,700 803,700	
単価					267,900 267,900	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	魚道部角落【左岸側】		単位	基	数量	0 3	単価	0 250,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	基	0 3	0 129,000	0 387,000	WYB04921 単－1684号
角落し部材	L=900	組	0 1	0 138,900	0 138,900	
角落し部材	L=1500	組	0 1	0 138,900	0 138,900	
角落し部材	L=2000	組	0 1	0 138,900	0 138,900	
計					0 803,700	
単価					0 267,900	円／基
変更積算単価					250,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	現場発生品運搬 【鋼管矢板PM7,8,9】		単位	t	数量	106 106	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	106 106	3,410 3,410	361,460 361,460	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	106 106	1,500 1,500	159,000 159,000	WB010030 単－ 620号
計					520,460 520,460	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	現場発生品運搬 【鋼管矢板PM7,8,9】		単位	t	数量	0 106	単価	0 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 106	0 3,410	0 361,460	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 106	0 1,500	0 159,000	WB010030 単－ 622号
計					0 520,460	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	現場発生品運搬 【PM6,7間鋼管杭】		単位	t	数量	225 225	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	225 225	3,410 3,410	767,250 767,250	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	225 225	1,500 1,500	337,500 337,500	WB010030 単－ 620号
計					1,104,750 1,104,750	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	現場発生品運搬 【PM6,7間鋼管杭】		単位	t	数量	0 225	単価	0 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 225	0 3,410	0 767,250	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 225	0 1,500	0 337,500	WB010030 単－ 622号
計					0 1,104,750	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	現場発生品運搬 【鋼管矢板嵩上】		単位	t	数量	254.8 254.8	単価	4,604 4,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	254.8 254.8	3,410 3,410	868,868 868,868	WB010020 単－ 619号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	254.8 254.8	1,500 1,500	382,200 382,200	WB010030 単－ 620号
計					1,251,068 1,251,068	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	現場発生品運搬 【鋼管矢板嵩上】		単位	t	数量	0 254.8	単価	0 4,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 254.8	0 3,410	0 868,868	WB010020 単－ 621号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 254.8	0 1,500	0 382,200	WB010030 単－ 622号
計					0 1,251,068	
単価					0 4,910	円／t
変更積算単価					4,604	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM3)	単位	基	数量	1 1	単価	23,100,000 23,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	 基	1 1	24,980,000 24,980,000	24,980,000 24,980,000	WYB00400 単－1685号
計					24,980,000 24,980,000	
単価					24,980,000 24,980,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM4,5,6)	単位	基	数量	3 3	単価	20,730,000 20,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM4】	堆積土砂撤去含む	 t	169.2 169.2	132,500 132,500	22,419,000 22,419,000	WYB00443 単－1686号
止水壁撤去 【PM5】	堆積土砂撤去含む	 t	169.2 169.2	132,500 132,500	22,419,000 22,419,000	WYB00462 単－1687号
止水壁撤去 【PM6】	堆積土砂撤去含む	 t	169.2 169.2	132,500 132,500	22,419,000 22,419,000	WYB00473 単－1688号
計					67,257,000 67,257,000	
単価					22,420,000 22,420,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’（PM7,8）	単位	基	数量	2 2	単価	20,730,000 20,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM7】	堆積土砂撤去含む	t	169.2 169.2	132,500 132,500	22,419,000 22,419,000	WYB00457 単－1689号
止水壁撤去 【PM8】	堆積土砂撤去含む	t	169.2 169.2	132,500 132,500	22,419,000 22,419,000	WYB00483 単－1690号
計					44,838,000 44,838,000	
単価					22,420,000 22,420,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’（PM7,8）	単位	基	数量	0 2	単価	0 20,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM7】	堆積土砂撤去含む	t	0 169.2	0 132,500	0 22,419,000	WYB04926 単－1691号
止水壁撤去 【PM8】	堆積土砂撤去含む	t	0 169.2	0 132,500	0 22,419,000	WYB04931 単－1692号
計					0 44,838,000	
単価					0 22,420,000	円／基
変更積算単価					20,730,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’（PM9）	単位	基	数量	1 1	単価	17,750,000 17,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	 t	145 145	132,500 132,500	19,212,500 19,212,500	WYB00467 単－1693号
計					19,212,500 19,212,500	
単価					19,220,000 19,220,000	 円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’（PM9）	単位	基	数量	0 1	単価	0 17,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	 t	0 145	0 132,500	0 19,212,500	WYB04936 単－1694号
計					0 19,212,500	
単価					0 19,220,000	 円／基
変更積算単価					17,750,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B (PM3)	単位	t	数量	169.2 169.2	単価	4,687 4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		169.2	3,570	604,044	WB010020
		t	169.2	3,570	604,044	単－1160号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		169.2	1,500	253,800	WB010030
		t	169.2	1,500	253,800	単－ 620号
計					857,844 857,844	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B (PM4,5,6)	単位	t	数量	507.6 507.6	単価	4,589 4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－1543号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－ 619号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,570 3,570	604,044 604,044	WB010020 単－1160号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	507.6 507.6	1,500 1,500	761,400 761,400	WB010030 単－ 620号
計					2,519,388 2,519,388	
単価					4,964 4,964	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B’（PM7,8）、Type-D’（PM9）	単位	t	数量	483.4 483.4	単価	4,583 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－1543号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－ 619号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	145 145	3,570 3,570	517,650 517,650	WB010020 単－1160号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	483.4 483.4	1,500 1,500	725,100 725,100	WB010030 単－ 620号
計					2,396,694 2,396,694	
単価					4,958 4,958	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B’（PM7,8）、Type-D’（PM9）	単位	t	数量	0 483.4	単価	0 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 169.2	0 3,410	0 576,972	WB010020 単－1544号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 169.2	0 3,410	0 576,972	WB010020 単－ 621号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 145	0 3,570	0 517,650	WB010020 単－1161号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 483.4	0 1,500	0 725,100	WB010030 単－ 622号
計					0 2,396,694	
単価					0 4,958	円／t
変更積算単価					4,583	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	12 12	単価	81,510 81,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用		3	54,400	163,200	WYB00597
		箇所	3	54,400	163,200	単－1697号
河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用		1	54,400	54,400	WYB00609
		箇所	1	54,400	54,400	単－1698号
河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用		3	54,400	163,200	WYB00621
		箇所	3	54,400	163,200	単－1699号
河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用		2	54,400	108,800	WYB00638
		箇所	2	54,400	108,800	単－1700号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用		2	54,400	108,800	WYB00653
		箇所	2	54,400	108,800	単－1701号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用		1	54,400	54,400	WYB00657
		箇所	1	54,400	54,400	単－1702号
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-1		3	22,460	67,380	
		個	3	22,460	67,380	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-2		1	22,460	22,460	
		個	1	22,460	22,460	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeB		3	64,470	193,410	
		個	3	64,470	193,410	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeC		2	22,460	44,920	
		個	2	22,460	44,920	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-2		2	22,240	44,480	
		個	2	22,240	44,480	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	12 12	単価	81,510 81,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-3	個	1 1	22,240 22,240	22,240 22,240	
計					1,047,690 1,047,690	
単価					87,310 87,310	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	0 12	単価	0 81,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用		0	0	0	WYB04925
		箇所	3	54,400	163,200	単－1703号
河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用		0	0	0	WYB04942
		箇所	1	54,400	54,400	単－1704号
河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用		0	0	0	WYB04944
		箇所	3	54,400	163,200	単－1705号
河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用		0	0	0	WYB04946
		箇所	2	54,400	108,800	単－1706号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用		0	0	0	WYB04948
		箇所	2	54,400	108,800	単－1707号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用		0	0	0	WYB04950
		箇所	1	54,400	54,400	単－1708号
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-1		0	0	0	
		個	3	22,460	67,380	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-2		0	0	0	
		個	1	22,460	22,460	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeB		0	0	0	
		個	3	64,470	193,410	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeC		0	0	0	
		個	2	22,460	44,920	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-2		0	0	0	
		個	2	22,240	44,480	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	0 12	単価	0 81,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-3	個	0 1	0 22,240	0 22,240	
計					0 1,047,690	
単価					0 87,310	円／箇所
変更積算単価					81,510	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用	単位	箇所	数量	44 44	単価	45,390 45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用32tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		2	26,130	52,260	WYB00619
		箇所	2	26,130	52,260	単－1709号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用16tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		6	26,130	156,780	WYB00648
		箇所	6	26,130	156,780	単－1710号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		18	26,130	470,340	WYB00674
		箇所	18	26,130	470,340	単－1711号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1500用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		18	26,130	470,340	WYB00697
		箇所	18	26,130	470,340	単－1712号
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用32t ﾋﾟｰｽ		2	22,460	44,920	
		個	2	22,460	44,920	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用16t ﾋﾟｰｽ		6	22,460	134,760	
		個	6	22,460	134,760	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用10t ﾋﾟｰｽ		18	22,460	404,280	
		個	18	22,460	404,280	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1500用10t ﾋﾟｰｽ		18	22,460	404,280	
		個	18	22,460	404,280	
計					2,137,960 2,137,960	
単価					48,590 48,590	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用	単位	箇所	数量	0 44	単価	0 45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用32tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		0	0	0	WYB04952
		箇所	2	26,130	52,260	単－1713号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用16tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		0	0	0	WYB04954
		箇所	6	26,130	156,780	単－1714号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		0	0	0	WYB04956
		箇所	18	26,130	470,340	単－1715号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1500用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		0	0	0	WYB04958
		箇所	18	26,130	470,340	単－1716号
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用32t ﾋﾟｰｽ		0	0	0	
		個	2	22,460	44,920	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用16t ﾋﾟｰｽ		0	0	0	
		個	6	22,460	134,760	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用10t ﾋﾟｰｽ		0	0	0	
		個	18	22,460	404,280	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1500用10t ﾋﾟｰｽ		0	0	0	
		個	18	22,460	404,280	
計					0 2,137,960	
単価					0 48,590	円／箇所
変更積算単価					45,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	係留ﾋﾟｰｽ撤去		単位	箇所	数量	10 10	単価	82,700 82,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ撤去工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		10	88,380	883,800	WYB00086
		基	10	88,380	883,800	単－1717号
計					883,800 883,800	
単価					88,380 88,380	円／箇所

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	係留ﾋﾟｰｽ撤去		単位	箇所	数量	0 10	単価	0 82,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ撤去工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		0	0	0	WYB04960
		基	10	88,380	883,800	単－1718号
計					0 883,800	
単価					0 88,380	円／箇所
変更積算単価					82,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	受電設備		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,448,000 1,448,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む		1	1,550,000	1,550,000	WB253820
		箇所	1	1,550,000	1,550,000	単－1731号
計					1,550,000 1,550,000	
単価					1,550,000 1,550,000	円／箇所

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	受電設備		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,448,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む		0	0	0	WB253820
		箇所	1	1,550,000	1,550,000	単－1732号
計					0 1,550,000	
単価					0 1,550,000	円／箇所
変更積算単価					1,448,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	配電設備		単位	m	数量	16,847 16,847	単価	4,238 4,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧配電線路	設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	100 100	6,195 6,195	619,500 619,500	WB253840 単－1733号
低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	4,988 4,988	4,117 4,117	20,535,596 20,535,596	WB253830 単－1734号
低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	784 784	4,582 4,582	3,592,288 3,592,288	WB253830 単－1735号
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	7,945 7,945	5,745 5,745	45,644,025 45,644,025	WB253830 単－1736号
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	2,400 2,400	1,222 1,222	2,932,800 2,932,800	WB253860 単－1737号
ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	630 630	1,302 1,302	820,260 820,260	WB253860 単－1738号
計					74,144,469 74,144,469	
単価					4,402 4,402	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	配電設備		単位	m	数量	0 16,847	単価	0 4,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧配電線路	設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	0 100	0 6,195	0 619,500	WB253840 単－1739号
低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	0 4,988	0 4,117	0 20,535,596	WB253830 単－1740号
低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	0 784	0 4,582	0 3,592,288	WB253830 単－1741号
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	0 7,945	0 5,745	0 45,644,025	WB253830 単－1742号
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	0 2,400	0 1,222	0 2,932,800	WB253860 単－1743号
ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	0 630	0 1,302	0 820,260	WB253860 単－1744号
計					0 74,144,469	
単価					0 4,402	円／m
変更積算単価					4,238	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	14,310 14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		 人日	1 1	14,300 14,300	14,300 14,300	WB010212 単－1753号
計					14,300 14,300	
単価					14,300 14,300	 円／人日

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 1	単価	0 14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		 人日	0 1	0 14,300	0 14,300	WB010212 単－1754号
計					0 14,300	
単価					0 14,300	 円／人日
変更積算単価					14,310	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通誘導警備員【夜間】		単位	人日	数量	1 1	単価	21,620 21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	21,450 21,450	21,450 21,450	WB010212 単－1755号
計					21,450 21,450	
単価					21,450 21,450	円／人日

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導警備員【夜間】		単位	人日	数量	0 1	単価	0 21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 21,450	0 21,450	WB010212 単－1756号
計					0 21,450	
単価					0 21,450	円／人日
変更積算単価					21,620	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通船業務		単位	日	数量	1 1	単価	32,360 32,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通船業務	FRP製D70PS型3.0GT	日	1 1	34,560 34,560	34,560 34,560	WYB00167 単－1757号
計					34,560 34,560	
単価					34,560 34,560	円／日

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通船業務		単位	日	数量	0 1	単価	0 32,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通船業務	FRP製D70PS型3.0GT	日	0 1	0 34,560	0 34,560	WYB04638 単－1758号
計					0 34,560	
単価					0 34,560	円／日
変更積算単価					32,360	円／日

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度,泊地内堆積土】	鋼D5m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,644 1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫	鋼D5m3		1	1,760	1,760	WYB03592
		m3	1	1,760	1,760	単－1803号
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度,泊地内堆積土】	起重機船200t吊 他	単位	m3	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工	起重機船200t吊 他		1	125,800	125,800	WYB03608
		m3	1	125,800	125,800	単－1804号
計					125,800 125,800	
単価					125,800 125,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積（鋼D5m3）	単位	m3	数量	1 1	単価	38,630 38,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 自船積(鋼D5m3)		1	41,040	41,040	WYB03881
		m3	1	41,040	41,040	単－1805号
計					41,040 41,040	
単価					41,040 41,040	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積（鋼D5m3）	単位	m3	数量	0 1	単価	0 38,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 自船積(鋼D5m3)		0	0	0	WYB05039
		m3	1	41,040	41,040	単－1806号
計					0 41,040	
単価					0 41,040	円／m3
変更積算単価					38,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度】	鋼D30m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,484 2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船	鋼D30m3	m3	1 1	2,657 2,657	2,657 2,657	WYB01052 単－1807号
計					2,657 2,657	
単価					2,657 2,657	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度】	鋼D30m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,484 2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫	鋼D30m3	m3	1 1	2,657 2,657	2,657 2,657	WYB03596 単－1808号
計					2,657 2,657	
単価					2,657 2,657	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式	単位	m3	数量	32,600 32,600	単価	2,592 2,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	式	1 1		90,040,000 90,040,000	WYB00787 単－1809号
計					90,040,000 90,040,000	
単価					2,762 2,762	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式	単位	m3	数量	0 32,600	単価	0 2,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	式	0 1		0 90,040,000	WYB05026 単－1810号
計					0 90,040,000	
単価					0 2,762	円／m3
変更積算単価					2,592	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	土運船運搬・養浜【R4年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式	単位	m3	数量	1 1	単価	795.6 795.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬・養浜	押航　鋼1300m3積　開閉式		1	759.2	759.2	WYB03595
		m3	1	759.2	759.2	単－1811号
養浜場管理工			1	94.76	94.76	WYB03601
		m3	1	94.76	94.76	単－1812号
計					853.96 853.96	
単価					854 854	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	土運船運搬・養浜【R5年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式	単位	m3	数量	1 1	単価	795.4 795.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬・養浜	押航　鋼1300m3積　開閉式		1	755.7	755.7	WYB03604
		m3	1	755.7	755.7	単－1813号
養浜場管理工			1	94.76	94.76	WYB03603
		m3	1	94.76	94.76	単－1812号
計					850.46 850.46	
単価					850.5 850.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式	単位	m3	数量	32,600 32,600	単価	2,290 2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬･養浜【R6年度】	1600PS,800PS,400m3積,550PS	式	1 1		80,110,000 80,110,000	WYB03675 単－1814号
計					80,110,000 80,110,000	
単価					2,458 2,458	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式	単位	m3	数量	0 32,600	単価	0 2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬･養浜【R6年度】	1600PS,800PS,400m3積,550PS	式	0 1		0 80,110,000	WYB05035 単－1815号
計					0 80,110,000	
単価					0 2,458	円／m3
変更積算単価					2,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	浚渫船揚土【R4年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積(鋼5m3)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,237 1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浚渫船揚土工	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積(鋼5m3)	m3	1 1	1,317 1,317	1,317 1,317	WYB01055 単－1816号
計					1,317 1,317	
単価					1,317 1,317	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	浚渫土処理【R4年度,泊地内堆積土】	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	304 304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	1 1	161.6 161.6	161.6 161.6	CB210100
押土（ルーズ）	土砂	ｍ３	1 1	162.6 162.6	162.6 162.6	CB210010
計					324.2 324.2	
単価					324.2 324.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	建設機械運搬費		単位	台	数量	14 14	単価	83,790 83,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【水中ﾊﾞｯｸﾎｳ 97PS型(71kw)】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	6 6	62,500 62,500	375,000 375,000	WB010010 単－1817号
【ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰφ1500】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 無	台	4 4	76,000 76,000	304,000 304,000	WB010010 単－1818号
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	台	2 2	200,600 200,600	401,200 401,200	WB010010 単－1819号
【全集回転掘削機φ1000】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	2 2	62,500 62,500	125,000 125,000	WB010010 単－1817号
計					1,205,200 1,205,200	
単価					86,090 86,090	 円／台

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0 14	単価	0 83,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【水中ﾊﾞｯｸﾎｳ 97PS型(71kw)】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	0 6	0 62,500	0 375,000	WB010010 単－1820号
【ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰφ1500】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 無	台	0 4	0 76,000	0 304,000	WB010010 単－1821号
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	台	0 2	0 200,600	0 401,200	WB010010 単－1822号
【全集回転掘削機φ1000】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	0 2	0 62,500	0 125,000	WB010010 単－1820号
計					0 1,205,200	
単価					0 86,090	円／台
変更積算単価					83,790	円／台

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	44 44	単価	3,528,000 3,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	958,400 958,400	958,400 958,400	WB010350 単－1823号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	2 2	2,011,000 2,011,000	4,022,000 4,022,000	WB010350 単－1824号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	41 41	3,661,000 3,661,000	150,101,000 150,101,000	WB010350 単－1825号
計					155,081,400 155,081,400	
単価					3,525,000 3,525,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0 44	単価	0 3,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 958,400	0 958,400	WB010350 単－1826号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 2	0 2,011,000	0 4,022,000	WB010350 単－1827号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	0 41	0 3,661,000	0 150,101,000	WB010350 単－1828号
計					0 155,081,400	
単価					0 3,525,000	円／回
変更積算単価					3,528,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1 1	単価	3,251,000 3,251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,251,000 3,251,000	3,251,000 3,251,000	WB010350 単－1829号
計					3,251,000 3,251,000	
単価					3,251,000 3,251,000	円／回

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0 1	単価	0 3,251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	0 1	0 3,251,000	0 3,251,000	WB010350 単－1830号
計					0 3,251,000	
単価					0 3,251,000	円／回
変更積算単価					3,251,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2 2	単価	3,955,000 3,955,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	4,180,000 4,180,000	4,180,000 4,180,000	WB010350 単－1831号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,730,000 3,730,000	3,730,000 3,730,000	WB010350 単－1832号
計					7,910,000 7,910,000	
単価					3,955,000 3,955,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0 2	単価	0 3,955,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	0 1	0 4,180,000	0 4,180,000	WB010350 単－1833号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	0 1	0 3,730,000	0 3,730,000	WB010350 単－1834号
計					0 7,910,000	
単価					0 3,955,000	円／回
変更積算単価					3,955,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	組立式台船運搬 【PM4,5,6】		単位	回	数量	2 2	単価	1,265,000 1,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船(SD台船) 運搬工	片道 片道L=391km	回	2 2	1,265,000 1,265,000	2,530,000 2,530,000	WYB00442 単－1849号
計					2,530,000 2,530,000	
単価					1,265,000 1,265,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】		単位	回	数量	2 2	単価	2,640,000 2,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組＞						
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路	 回	1 1	2,597,000 2,597,000	2,597,000 2,597,000	WYB00447 単－1850号
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路	 回	1 1	2,597,000 2,597,000	2,597,000 2,597,000	WYB00669 単－1851号
計					5,194,000 5,194,000	
単価					2,597,000 2,597,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】		単位	回	数量	0 2	単価	0 2,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組＞						
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路	回	0 1	0 2,597,000	0 2,597,000	WYB05033 単－1852号
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路	回	0 1	0 2,597,000	0 2,597,000	WYB05034 単－1853号
計					0 5,194,000	
単価					0 2,597,000	円／回
変更積算単価					2,640,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】SD25		単位	回	数量	2 2	単価	2,642,000 2,642,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻運搬台船　25台組＞						
組立式台船（SD台船）運搬工	往路		1	2,597,000	2,597,000	WYB01208
		回	1	2,597,000	2,597,000	単－1854号
組立式台船（SD台船）運搬工	復路		1	2,597,000	2,597,000	WYB01217
		回	1	2,597,000	2,597,000	単－1855号
計					5,194,000 5,194,000	
単価					2,597,000 2,597,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】SD25		単位	回	数量	0 2	単価	0 2,642,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻運搬台船　25台組＞						
組立式台船（SD台船）運搬工	往路	回	0 1	0 2,597,000	0 2,597,000	WYB05062 単－1856号
組立式台船（SD台船）運搬工	復路	回	0 1	0 2,597,000	0 2,597,000	WYB05063 単－1857号
計					0 5,194,000	
単価					0 2,597,000	円／回
変更積算単価					2,642,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】200tFC		単位	回	数量	2 2	単価	7,909,000 7,909,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻据付作業船　36台組＞						
組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	 回	1 1	7,703,000 7,703,000	7,703,000 7,703,000	WYB01399 単－1858号
組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	 回	1 1	7,703,000 7,703,000	7,703,000 7,703,000	WYB01467 単－1859号
計					15,406,000 15,406,000	
単価					7,703,000 7,703,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】200tFC		単位	回	数量	0 2	単価	0 7,909,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻据付作業船　36台組＞						
組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	回	0 1	0 7,703,000	0 7,703,000	WYB05069 単－1860号
組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	回	0 1	0 7,703,000	0 7,703,000	WYB05075 単－1861号
計					0 15,406,000	
単価					0 7,703,000	円／回
変更積算単価					7,909,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	仮設材運搬費 【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	140 140	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	70 70	3,570 3,570	249,900 249,900	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	70 70	1,500 1,500	105,000 105,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	70 70	3,570 3,570	249,900 249,900	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	70 70	1,500 1,500	105,000 105,000	WB010030 単－ 620号
計					709,800 709,800	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	仮設材運搬費 【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	0 140	単価	0 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 70	0 3,570	0 249,900	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 70	0 1,500	0 105,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 70	0 3,570	0 249,900	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 70	0 1,500	0 105,000	WB010030 単－ 622号
計					0 709,800	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	仮設材運搬費 【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	42 42	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21 21	3,570 3,570	74,970 74,970	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21 21	3,570 3,570	74,970 74,970	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	WB010030 単－ 620号
計					212,940 212,940	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	仮設材運搬費 【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	0 42	単価	0 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 21	0 3,570	0 74,970	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 21	0 1,500	0 31,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 21	0 3,570	0 74,970	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 21	0 1,500	0 31,500	WB010030 単－ 622号
計					0 212,940	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	仮設材運搬費 【PM5潜水基地】		単位	t	数量	112 112	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56 56	3,570 3,570	199,920 199,920	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	56 56	1,500 1,500	84,000 84,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56 56	3,570 3,570	199,920 199,920	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	56 56	1,500 1,500	84,000 84,000	WB010030 単－ 620号
計					567,840 567,840	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	仮設材運搬費 【PM5潜水基地】		単位	t	数量	0 112	単価	0 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 56	0 3,570	0 199,920	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 56	0 1,500	0 84,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 56	0 3,570	0 199,920	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 56	0 1,500	0 84,000	WB010030 単－ 622号
計					0 567,840	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	仮設材運搬費 【止水壁補強】		単位	t	数量	30 30	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	15 15	3,570 3,570	53,550 53,550	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	15 15	1,500 1,500	22,500 22,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	15 15	3,570 3,570	53,550 53,550	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	15 15	1,500 1,500	22,500 22,500	WB010030 単－ 620号
計					152,100 152,100	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	仮設材運搬費 【止水壁補強】		単位	t	数量	0 30	単価	0 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 15	0 3,570	0 53,550	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 15	0 1,500	0 22,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 15	0 3,570	0 53,550	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 15	0 1,500	0 22,500	WB010030 単－ 622号
計					0 152,100	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	仮設材運搬費 【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	18 18	単価	5,112 5,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9 9	3,570 3,570	32,130 32,130	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	9 9	1,500 1,500	13,500 13,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9 9	3,570 3,570	32,130 32,130	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	9 9	1,500 1,500	13,500 13,500	WB010030 単－ 620号
計					91,260 91,260	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	仮設材運搬費 【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	0 18	単価	0 5,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 9	0 3,570	0 32,130	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 9	0 1,500	0 13,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 9	0 3,570	0 32,130	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 9	0 1,500	0 13,500	WB010030 単－ 622号
計					0 91,260	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,112	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	仮設材運搬費 【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	96 96	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	48 48	3,570 3,570	171,360 171,360	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	48 48	1,500 1,500	72,000 72,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	48 48	3,570 3,570	171,360 171,360	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	48 48	1,500 1,500	72,000 72,000	WB010030 単－ 620号
計					486,720 486,720	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	仮設材運搬費 【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	0 96	単価	0 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 48	0 3,570	0 171,360	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 48	0 1,500	0 72,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 48	0 3,570	0 171,360	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 48	0 1,500	0 72,000	WB010030 単－ 622号
計					0 486,720	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	仮設材運搬費 【右岸側魚道部】		単位	t	数量	6 6	単価	5,067 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	3 3	3,570 3,570	10,710 10,710	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	3 3	3,570 3,570	10,710 10,710	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	WB010030 単－ 620号
計					30,420 30,420	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	仮設材運搬費 【右岸側魚道部】		単位	t	数量	0 6	単価	0 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 3	0 3,570	0 10,710	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 3	0 1,500	0 4,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 3	0 3,570	0 10,710	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 3	0 1,500	0 4,500	WB010030 単－ 622号
計					0 30,420	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,067	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	仮設材運搬費 【魚道（作業構台）】		単位	t	数量	52 52	単価	5,072 5,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	52 52	3,570 3,570	185,640 185,640	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	52 52	1,500 1,500	78,000 78,000	WB010030 単－ 620号
計					263,640 263,640	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	仮設材運搬費 【魚道（作業構台）】		単位	t	数量	0 52	単価	0 5,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 52	0 3,570	0 185,640	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 52	0 1,500	0 78,000	WB010030 単－ 622号
計					0 263,640	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,072	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	仮設材運搬費 【仮橋・仮桟橋】		単位	t	数量	607 607	単価	6,541 6,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		17	16,160	274,720	WB010020
		t	17	16,160	274,720	単－1864号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		247	3,570	881,790	WB010020
		t	247	3,570	881,790	単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		264	1,500	396,000	WB010030
		t	264	1,500	396,000	単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		52	16,160	840,320	WB010020
		t	52	16,160	840,320	単－1864号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		291	3,570	1,038,870	WB010020
		t	291	3,570	1,038,870	単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		343	1,500	514,500	WB010030
		t	343	1,500	514,500	単－ 620号
計					3,946,200 3,946,200	
単価					6,502 6,502	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	仮設材運搬費 【作業構台(左岸側)】		単位	t	数量	824 824	単価	20,020 20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	824 824	18,400 18,400	15,161,600 15,161,600	WB010020 単－1865号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	824 824	1,500 1,500	1,236,000 1,236,000	WB010030 単－ 620号
計					16,397,600 16,397,600	
単価					19,900 19,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	仮設材運搬費 【鋼管矢板(左岸側)】		単位	t	数量	216 216	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	108 108	18,400 18,400	1,987,200 1,987,200	WB010020 単－1865号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	108 108	1,500 1,500	162,000 162,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	108 108	18,400 18,400	1,987,200 1,987,200	WB010020 単－1865号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	108 108	1,500 1,500	162,000 162,000	WB010030 単－ 620号
計					4,298,400 4,298,400	
単価					19,900 19,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	仮設材運搬費 【鋼管矢板(左岸側)】		単位	t	数量	0 216	単価	0 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 108	0 18,400	0 1,987,200	WB010020 単－1866号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 108	0 1,500	0 162,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 108	0 18,400	0 1,987,200	WB010020 単－1866号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 108	0 1,500	0 162,000	WB010030 単－ 622号
計					0 4,298,400	
単価					0 19,900	円／t
変更積算単価					19,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	仮設材運搬費 【鋼管杭補強】		単位	t	数量	4 4	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2 2	1,500 1,500	3,000 3,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2 2	1,500 1,500	3,000 3,000	WB010030 単－ 620号
計					20,280 20,280	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	仮設材運搬費 【鋼管杭補強】		単位	t	数量	0 4	単価	0 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 2	0 3,570	0 7,140	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 2	0 1,500	0 3,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 2	0 3,570	0 7,140	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 2	0 1,500	0 3,000	WB010030 単－ 622号
計					0 20,280	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,075	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	仮設材運搬費 【左岸法面対策】		単位	t	数量	28 28	単価	5,054 5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	28 28	3,570 3,570	99,960 99,960	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	28 28	1,500 1,500	42,000 42,000	WB010030 単－ 620号
計					141,960 141,960	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	仮設材運搬費 【左岸法面対策】		単位	t	数量	0 28	単価	0 5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 28	0 3,570	0 99,960	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 28	0 1,500	0 42,000	WB010030 単－ 622号
計					0 141,960	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,054	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	仮設材運搬費 【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】		単位	t	数量	34 34	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17 17	3,570 3,570	60,690 60,690	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17 17	1,500 1,500	25,500 25,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17 17	3,570 3,570	60,690 60,690	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17 17	1,500 1,500	25,500 25,500	WB010030 単－ 620号
計					172,380 172,380	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	仮設材運搬費 【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】		単位	t	数量	0 34	単価	0 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 17	0 3,570	0 60,690	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 17	0 1,500	0 25,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 17	0 3,570	0 60,690	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 17	0 1,500	0 25,500	WB010030 単－ 622号
計					0 172,380	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,071	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	仮設材運搬費 【切梁・腹起し】		単位	t	数量	26 26	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	22 22	3,570 3,570	78,540 78,540	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	22 22	1,500 1,500	33,000 33,000	WB010030 単－ 620号
計					131,820 131,820	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	仮設材運搬費 【切梁・腹起し】		単位	t	数量	0 26	単価	0 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 4	0 3,570	0 14,280	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 4	0 1,500	0 6,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 22	0 3,570	0 78,540	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 22	0 1,500	0 33,000	WB010030 単－ 622号
計					0 131,820	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,074	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	仮設材運搬費 【止水鋼矢板】		単位	t	数量	8 8	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 620号
計					40,560 40,560	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	仮設材運搬費 【止水鋼矢板】		単位	t	数量	0 8	単価	0 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 4	0 3,570	0 14,280	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 4	0 1,500	0 6,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 4	0 3,570	0 14,280	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 4	0 1,500	0 6,000	WB010030 単－ 622号
計					0 40,560	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,075	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	仮設材運搬費 【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】		単位	t	数量	26 26	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	26 26	3,570 3,570	92,820 92,820	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	26 26	1,500 1,500	39,000 39,000	WB010030 単－ 620号
計					131,820 131,820	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	仮設材運搬費 【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】		単位	t	数量	0 26	単価	0 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 26	0 3,570	0 92,820	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 26	0 1,500	0 39,000	WB010030 単－ 622号
計					0 131,820	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,074	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	仮設材運搬費 【ｹｰｿﾝ艤装設備】		単位	t	数量	192 192	単価	5,073 5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96 96	3,570 3,570	342,720 342,720	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	96 96	1,500 1,500	144,000 144,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96 96	3,570 3,570	342,720 342,720	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	96 96	1,500 1,500	144,000 144,000	WB010030 単－ 620号
計					973,440 973,440	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	仮設材運搬費 【ｹｰｿﾝ艤装設備】		単位	t	数量	0 192	単価	0 5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 96	0 3,570	0 342,720	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 96	0 1,500	0 144,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 96	0 3,570	0 342,720	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 96	0 1,500	0 144,000	WB010030 単－ 622号
計					0 973,440	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,073	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	仮設材運搬費 【継手PL補強用】		単位	t	数量	110 110	単価	5,064 5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜通路足場、簡易流水対策＞						
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55 55	3,570 3,570	196,350 196,350	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	55 55	1,500 1,500	82,500 82,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55 55	3,570 3,570	196,350 196,350	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	55 55	1,500 1,500	82,500 82,500	WB010030 単－ 620号
計					557,700 557,700	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	仮設材運搬費 【継手PL補強用】		単位	t	数量	0 110	単価	0 5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜通路足場、簡易流水対策＞						
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 55	0 3,570	0 196,350	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 55	0 1,500	0 82,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 55	0 3,570	0 196,350	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 55	0 1,500	0 82,500	WB010030 単－ 622号
計					0 557,700	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,064	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	仮設材運搬費 【敷鉄板(仮係留)】		単位	t	数量	399 399	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	399 399	3,570 3,570	1,424,430 1,424,430	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	399 399	1,500 1,500	598,500 598,500	WB010030 単－ 620号
計					2,022,930 2,022,930	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	仮設材運搬費 【敷鉄板(仮係留)】		単位	t	数量	0 399	単価	0 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 399	0 3,570	0 1,424,430	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 399	0 1,500	0 598,500	WB010030 単－ 622号
計					0 2,022,930	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,071	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	仮設材運搬費 【敷鉄板(工事用道)】		単位	t	数量	1,175 1,175	単価	5,063 5,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	203 203	3,570 3,570	724,710 724,710	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	203 203	1,500 1,500	304,500 304,500	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	972 972	3,570 3,570	3,470,040 3,470,040	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	972 972	1,500 1,500	1,458,000 1,458,000	WB010030 単－ 620号
計					5,957,250 5,957,250	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	仮設材運搬費 【敷鉄板(工事用道)】		単位	t	数量	0 1,175	単価	0 5,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 203	0 3,570	0 724,710	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 203	0 1,500	0 304,500	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 972	0 3,570	0 3,470,040	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 972	0 1,500	0 1,458,000	WB010030 単－ 622号
計					0 5,957,250	
単価					0 5,070	円／t
変更積算単価					5,063	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	仮設材運搬費 【袖部(PM3)】		単位	t	数量	156 156	単価	9,244 9,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	52 52	16,160 16,160	840,320 840,320	WB010020 単－1864号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	104 104	3,570 3,570	371,280 371,280	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	156 156	1,500 1,500	234,000 234,000	WB010030 単－ 620号
計					1,445,600 1,445,600	
単価					9,267 9,267	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	仮設材運搬費 【袖部(PM3)】		単位	t	数量	0 156	単価	0 9,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 52	0 16,160	0 840,320	WB010020 単－1867号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 104	0 3,570	0 371,280	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 156	0 1,500	0 234,000	WB010030 単－ 622号
計					0 1,445,600	
単価					0 9,267	円／t
変更積算単価					9,244	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	仮設材運搬費 【袖部(PM6)】		単位	t	数量	163 163	単価	9,215 9,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	53 53	16,160 16,160	856,480 856,480	WB010020 単－1864号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	110 110	3,570 3,570	392,700 392,700	WB010020 単－1862号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	163 163	1,500 1,500	244,500 244,500	WB010030 単－ 620号
計					1,493,680 1,493,680	
単価					9,164 9,164	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	仮設材運搬費 【袖部(PM6)】		単位	t	数量	0 163	単価	0 9,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 53	0 16,160	0 856,480	WB010020 単－1867号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 110	0 3,570	0 392,700	WB010020 単－1863号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 163	0 1,500	0 244,500	WB010030 単－ 622号
計					0 1,493,680	
単価					0 9,164	円／t
変更積算単価					9,215	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	仮設材運搬費 【敷鉄板(鋼管矢板)】		単位	t	数量	264 264	単価	6,122 6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	t	132 132	4,284 4,284	565,488 565,488	WB010020 単－1868号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	132 132	1,500 1,500	198,000 198,000	WB010030 単－ 620号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	t	132 132	4,284 4,284	565,488 565,488	WB010020 単－1868号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	132 132	1,500 1,500	198,000 198,000	WB010030 単－ 620号
計					1,526,976 1,526,976	
単価					5,784 5,784	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	仮設材運搬費 【敷鉄板(鋼管矢板)】		単位	t	数量	0 264	単価	0 6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	t	0 132	0 4,284	0 565,488	WB010020 単－1869号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 132	0 1,500	0 198,000	WB010030 単－ 622号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	t	0 132	0 4,284	0 565,488	WB010020 単－1869号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 132	0 1,500	0 198,000	WB010030 単－ 622号
計					0 1,526,976	
単価					0 5,784	円／t
変更積算単価					6,122	円／t