鏡

１．工事名

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊野積地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 1月	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
２）	事務所名	信濃川河川事務所　工　務　課	１４）	単価適用年月	2024年11月	
３）	工事番号	2184330006	１５）	歩掛適用年月	2022年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１６）	スライド回数	2回	
５）	変更回数	10回			2024年11月25日	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負工事費	21,034,981,000	
７）	工 事 量		１８）	前請負代金額	20,672,553,000	
８）	工　　期	1519日間　自　令和 4年 2月 2日	１９）	随 意 契 約 額	0	
		（当初）　至　令和 6年12月20日	２０）	共通仮設費対象額		
		（ 10回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	現場管理費対象額		
９）	施 工 県	新潟県	２２）	一般管理費等対象額		
１０）	地　　区	三蒲(2001年7月～)	２３）	処 分 費 等	24,860,159	
１１）	河川・路線	大河津分水路	２４）	公 告 日	令和 4年 1月14日	
１２）	設計年月	令和 8年 1月				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床止め･床固め			1		1,107,075,770			
			1		1,107,075,770			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
工場製作工			1		1,107,075,770			
			1		1,107,075,770			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ製作工			1		173,875,770			
			1		173,875,770			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		0		0			単-1号
	手部（越流部）SUS821		0	0	0			2023.12
	L1		0		0			
		基	0	24,010,000	0	0	0	2024.11
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		3		82,950,000			単-2号
	手部（越流部）SUS821		3	27,650,000	82,950,000			2023.12
	L1		0		0			
		基	0	24,010,000	0	0	0	2024.11
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		0		0			単-3号
	手部（水叩き部）SUS8		0	0	0			2023.12
	21L1		0		0			
		基	0	14,340,000	0	0	0	2024.11
製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継		3		49,530,000			単-4号
	手部（水叩き部）SUS8		3	16,510,000	49,530,000			2023.12
	21L1		0		0			
		基	0	14,340,000	0	0	0	2024.11
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩		0		0			単-5号
	き部）SUS821L ﾘｰﾝ二		0	0	0			2023.12
	相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)		0		0			
	t=10mm	枚	0	27,330	0	0	0	2024.11
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩		79		2,486,130			単-6号
	き部）SUS821L ﾘｰﾝ二		79	31,470	2,486,130			2023.12
	相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)		0		0			
	t=10mm	枚	0	27,330	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	0 0 0 0	0 94,950	0 0 0 0	0	0	単-7号 2023.12 2024.11
製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	1 1 0 0	109,400 95,010	109,400 109,400 0 0	0	0	単-8号 2023.12 2024.11
製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	0 0 0 0	0 3,807,000	0 0 0 0	0	0	単-9号 2023.12 2024.11
製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	1 1 0 0	4,383,000 3,808,000	4,383,000 4,383,000 0 0	0	0	単-10号 2023.12 2024.11
製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	0 0 0 0	0 1,388,000	0 0 0 0	0	0	単-11号 2023.12 2024.11
製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	5 5 0 0	7,995,000 1,599,000 1,389,000	7,995,000 7,995,000 0 0	0	0	単-12号 2023.12 2024.11
製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	0 0 0 0	0 6,724,000	0 0 0 0	0	0	単-13号 2023.12 2024.11
製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	枚	2 2 0 0	15,484,000 7,742,000 6,724,000	15,484,000 15,484,000 0 0	0	0	単-14号 2023.12 2024.11
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350	組	0 0 0 0	0 12,660	0 0 0 0	0	0	単-15号 2023.12 2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350		864		10,938,240			単-16号
			864	12,660	10,938,240			2023.12
			0		0			
		組	0	12,660	0	0	0	2024.11
減勢工製作工			1		933,200,000			
			1		933,200,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
製作加工	1列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)		10		519,600,000			単-17号
			10	51,960,000	519,600,000			2023.12
			0		0			
		基	0	63,940,000	0	0	0	2024.11
製作加工	2列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)		11		282,810,000			単-18号
			11	25,710,000	282,810,000			2023.12
			0		0			
		基	0	30,910,000	0	0	0	2024.11
製作加工	3列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)		11		130,790,000			単-19号
			11	11,890,000	130,790,000			2023.12
			0		0			
		基	0	14,330,000	0	0	0	2024.11
工場純工事費			1		1,107,075,770			
			1		1,107,075,770			
			0		0			
		式	0		0	0	0	
(工場製作原価)			1		1,107,075,770			
			1		1,107,075,770			
			0		0			
		式	0		0	0	0	
床止め･床固め			1		11,507,638,548			
			0.7		8,472,512,661			2023.12
			0.3		3,035,125,887			
		式	0.3		3,035,125,887	0	0	2024.11
工場製品輸送工			1		8,960,000			
			0.8		7,545,000			2023.12
			0.2		1,415,000			
		式	0.2		1,415,000	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工			1		8,960,000			
			0.8		7,545,000			2023.12
			0.2		1,415,000			
		式	0.2		1,415,000	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送	陸上輸送		0		0			内-1号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送	陸上輸送		1		2,830,000			内-2号
			0.5		1,415,000			2023.12
			0.5		1,415,000			
		式	0.5		1,415,000	0	0	2024.11
減勢工輸送	陸上輸送		0		0			内-3号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
減勢工輸送	陸上輸送		1		6,130,000			内-4号
			1		6,130,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
河川土工			1		741,497,140			
			1		741,497,140			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
掘削工			1		741,497,140			
			1		741,497,140			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	ﾚｷ質土		2,000		50,400,000			単-20号
			2,000	25,200	50,400,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,800	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		8,197		206,564,400			単-21号
			8,197	25,200	206,564,400			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,800	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		6,103		172,959,020			単-22号
			6,103	28,340	172,959,020			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,800	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	硬岩		0		0			単-23号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	65,660	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	硬岩		480		30,024,000			単-24号
			480	62,550	30,024,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	65,670	0	0	0	2024.11
掘削（置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土		5,102		128,570,400			単-25号
			5,102	25,200	128,570,400			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,800	0	0	0	2024.11
掘削（置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土		5,398		152,979,320			単-26号
			5,398	28,340	152,979,320			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,800	0	0	0	2024.11
床固め工			1		2,527,576,392			
			0.7		1,859,588,120			2023.12
			0.3		667,988,272			
		式	0.3		667,988,272	0	0	2024.11
鋼殻ケーソン設置工			1		328,017,240			
【PM7】			1		328,017,240			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
艤装設備			0.6		969,245			内-5号
【PM7単独】			0.6		969,245			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
艤装設備			1		660,755			内-6号
【PM7単独】			1		660,755			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		2,852		98,394,000			単-27号
			2,852	34,500	98,394,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	45,070	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		148		6,005,840			単-28号
			148	40,580	6,005,840			2023.12
			0		0			
		m3	0	44,700	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			単-29号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	119,200	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		260		29,796,000			単-30号
			260	114,600	29,796,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	119,300	0	0	0	2024.11
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		0		0			単-31号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	113,600	0	0	0	2024.11
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		520		57,876,000			単-32号
	船(200t吊)､組立台船		520	111,300	57,876,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	113,600	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			内-7号
			0		0			2023.12
			0		0			
		基	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,713,500			内-8号
			1		1,713,500			2023.12
			0		0			
		基	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			0		0			単-33号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	98,090	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			1		93,530			単-34号
			1	93,530	93,530			2023.12
			0		0			
		基	0	98,090	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		0		0			単-35号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	15,860,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		1		15,270,000			単-36号
			1	15,270,000	15,270,000			2023.12
			0		0			
		基	0	15,860,000	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		0		0			単-37号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,090	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		1,036		37,917,600			単-38号
	0±50mm-25N W/C≦55%		1,036	36,600	37,917,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,100	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-39号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,330	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		714		32,544,120			単-40号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		714	45,580	32,544,120			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,340	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-41号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,690	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		655		28,826,550			単-42号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		655	44,010	28,826,550			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,700	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0		0			単-43号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	61,170	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		141		7,938,300			単-44号
			141	56,300	7,938,300			2023.12
			0		0			
		m3	0	61,180	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0		0			単-45号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	48,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		226		10,011,800			単-46号
			226	44,300	10,011,800			2023.12
			0		0			
		m3	0	47,970	0	0	0	2024.11
鋼殻ケーソン設置工 【PM8】			1		334,234,580			
			1		334,234,580			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
艤装設備 【PM8単独】			0.6		969,245			内-9号
			0.6		969,245			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
艤装設備 【PM8単独】			1		660,755			内-10号
			1		660,755			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		2,891		99,739,500			単-47号
			2,891	34,500	99,739,500			2023.12
			0		0			
		m3	0	45,070	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		209		8,443,600			単-48号
			209	40,400	8,443,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	44,500	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			単-49号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	121,500	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		260		30,368,000			単-50号
			260	116,800	30,368,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	121,600	0	0	0	2024.11
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		0		0			単-51号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	113,700	0	0	0	2024.11
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		530		59,042,000			単-52号
	船(200t吊)､組立台船		530	111,400	59,042,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	113,700	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			内-11号
			0		0			2023.12
			0		0			
		基	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,713,600			内-12号
			1		1,713,600			2023.12
			0		0			
		基	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			0		0			単-53号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	98,090	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			1		93,530			単-54号
			1	93,530	93,530			2023.12
			0		0			
		基	0	98,090	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		0		0			単-55号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	15,860,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		1		15,270,000			単-56号
			1	15,270,000	15,270,000			2023.12
			0		0			
		基	0	15,860,000	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		0		0			単-57号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,090	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		1,036		37,917,600			単-58号
	0±50mm-25N W/C≦55%		1,036	36,600	37,917,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,100	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-59号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,330	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		714		32,487,000			単-60号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		714	45,500	32,487,000			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,260	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-61号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,690	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		655		28,826,550			単-62号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		655	44,010	28,826,550			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,700	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-63号
	ﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	61,170	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		141		7,938,300			単-64号
	ﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		141	56,300	7,938,300			2023.12
			0		0			
		m3	0	61,180	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-65号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	48,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		243		10,764,900			単-66号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		243	44,300	10,764,900			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,970	0	0	0	2024.11
鋼殻ケーソン設置工			1		337,521,930			
【PM9】			1		337,521,930			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
艤装設備			0.6		969,245			内-13号
【PM9単独】			0.6		969,245			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
艤装設備			1		660,755			内-14号
【PM9単独】			1		660,755			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		3,080		106,260,000			単-67号
			3,080	34,500	106,260,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	45,070	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ		120		4,776,000			単-68号
			120	39,800	4,776,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	43,840	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			単-69号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	119,200	0	0	0	2024.11
掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ		270		30,942,000			単-70号
			270	114,600	30,942,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	119,300	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		0		0			単-71号
	船(200t吊)､組立台船		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	113,700	0	0	0	2024.11
岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ､ｸﾚｰﾝ付台		530		59,042,000			単-72号
	船(200t吊)､組立台船		530	111,400	59,042,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	113,700	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			0		0			内-15号
			0		0			2023.12
			0		0			
		基	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,713,500			内-16号
			1		1,713,500			2023.12
			0		0			
		基	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			0		0			単-73号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	98,090	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ沈設			1		93,530			単-74号
			1	93,530	93,530			2023.12
			0		0			
		基	0	98,090	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		0		0			単-75号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	15,860,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整	H912		1		15,270,000			単-76号
			1	15,270,000	15,270,000			2023.12
			0		0			
		基	0	15,860,000	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ65		0		0			単-77号
	0±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,090	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65		1,036		37,917,600			単-78号
	0±50mm-25N W/C≦55%		1,036	36,600	37,917,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,100	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-79号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,330	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		714		32,487,000			単-80号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		714	45,500	32,487,000			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,260	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-81号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,690	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		655		28,820,000			単-82号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		655	44,000	28,820,000			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,680	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-83号
	ﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	61,170	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		141		7,938,300			単-84号
	ﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		141	56,300	7,938,300			2023.12
			0		0			
		m3	0	61,180	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		0		0			単-85号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		0	0	0			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	48,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		240		10,632,000			単-86号
	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		240	44,300	10,632,000			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	47,970	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ケーソン設置工			1		65,835,450			
【PM4,5,6】			0.8		55,745,370			2023.12
			0.2		10,090,080			
		式	0.2		10,090,080	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		711		27,444,600			単-87号
【PM4,5,6】			711	38,600	27,444,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	48,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		208		10,090,080			単-88号
【PM4,5,6】			0	0	0			2023.12
			208		10,090,080			
		m3	208	48,510	10,090,080	0	0	2024.11
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去	PM4		0		0			内-17号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去	PM4		1		6,132,000			内-18号
			1		6,132,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水基地設置・撤去	PM5		0		0			内-19号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水基地設置・撤去	PM5		1		22,147,000			内-20号
			1		22,147,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0		0			単-89号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,616	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】			1.9		8,770			単-90号
			1.9	4,615.79	8,770			2023.12
			0		0			
		t	0	4,616	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬【PM5潜水基地】			0		0			単-91号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,643	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬【PM5潜水基地】			2.8		13,000			単-92号
			2.8	4,642.86	13,000			2023.12
			0		0			
		t	0	4,643	0	0	0	2024.11
鋼殻ケーソン設置工			1		576,391,560			
【PM7,8,9】			0.9		566,439,000			2023.12
			0.1		9,952,560			
		式	0.1		9,952,560	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		0		0			単-93号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	48,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		207		9,952,560			単-94号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			207		9,952,560			
		m3	207	48,080	9,952,560	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）			0		0			単-95号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	138,300,000	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）			1		131,900,000			単-96号
			1	131,900,000	131,900,000			2023.12
			0		0			
		基	0	138,300,000	0	0	0	2024.11
3函2段階係留設備			0		0			内-21号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
3函2段階係留設備			1		20,355,000			内-22号
			1		20,355,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】			0		0			内-23号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】			1		25,671,000			内-24号
			1		25,671,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
止水壁補強			0		0			内-25号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
止水壁補強			1		28,496,000			内-26号
			1		28,496,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃			0		0			内-27号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃			1		299,120,000			内-28号
			1		299,120,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
沈設作業費・艤装費			0		0			単-97号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	14,360,000	0	0	0	2024.11
沈設作業費・艤装費			3		40,170,000			単-98号
			3	13,390,000	40,170,000			2023.12
			0		0			
		基	0	14,370,000	0	0	0	2024.11
起重機船(400t吊)改造・艤装			1		15,510,000			内-29号
			1		15,510,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【			0		0			単-99号
PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		回	0	5,624,000	0	0	0	2024.11
組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【			1		5,217,000			単-100号
PM7,8,9】			1	5,217,000	5,217,000			2023.12
			0		0			
		回	0	5,625,000	0	0	0	2024.11
本堤工			1		187,874,208			
			0.5		91,463,200			2023.12
			0.5		96,411,008			
		式	0.5		96,411,008	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')	SUS821L1　t=10mm		0		0			単-101号
【PM7・PM8】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	238,300	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')	SUS821L1　t=10mm		2		441,600			単-102号
【PM7・PM8】			2	220,800	441,600			2023.12
			0		0			
		基	0	238,400	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')	SUS821L1　t=10mm		0		0			単-103号
【PM9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	238,300	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')	SUS821L1　t=10mm		1		220,800			単-104号
【PM9】			1	220,800	220,800			2023.12
			0		0			
		基	0	238,400	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）			0		0			単-105号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		枚	0	820,900	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）			74		65,956,200			単-106号
			0	0	0			2023.12
			74		65,956,200			
		枚	74	891,300	65,956,200	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）			0		0			内-30号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）			1		30,454,808			内-31号
			0		0			2023.12
			1		30,454,808			
		式	1		30,454,808	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1		0		0			単-107号
	t=10mm		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m	0	16,120	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1		121		1,790,800			単-108号
	t=10mm		121	14,800	1,790,800			2023.12
			0		0			
		m	0	16,090	0	0	0	2024.11
側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400 t=		0		0			単-109号
	6mm		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m	0	10,080	0	0	0	2024.11
側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400 t=		32		294,400			単-110号
	6mm		32	9,200	294,400			2023.12
			0		0			
		m	0	9,995	0	0	0	2024.11
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%		0		0			単-111号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	36,810	0	0	0	2024.11
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%		2,049		70,485,600			単-112号
			2,049	34,400	70,485,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	36,750	0	0	0	2024.11
側部鋼製型枠撤去（Type-B'）			0		0			単-113号
【PM7,8】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	7,753,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部鋼製型枠撤去 (Type-B')			2		14,600,000			単-114号
【PM7,8】			2	7,300,000	14,600,000			2023.12
			0		0			
		基	0	7,751,000	0	0	0	2024.11
側部鋼製型枠撤去 (Type-D')			0		0			単-115号
【PM9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	3,859,000	0	0	0	2024.11
側部鋼製型枠撤去 (Type-D')			1		3,630,000			単-116号
【PM9】			1	3,630,000	3,630,000			2023.12
			0		0			
		基	0	3,855,000	0	0	0	2024.11
継手工			1		697,701,424			
			0.2		146,166,800			2023.12
			0.8		551,534,624			
		式	0.8		551,534,624	0	0	2024.11
流水対策板設置	SP-25H		2		1,826,000			単-117号
【上流部】			2	913,000	1,826,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	1,115,000	0	0	0	2024.11
流水対策板設置	SP-25H		4		4,447,000			単-118号
【上流部】			1	1,102,000	1,102,000			2023.12
			3		3,345,000			
		箇所	3	1,115,000	3,345,000	0	0	2024.11
流水対策板設置	PL-4.7x1.95 t=36		2		1,096,000			単-119号
【上流部】			2	548,000	1,096,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	653,100	0	0	0	2024.11
流水対策板設置	PL-4.7x1.95 t=36		4		2,600,300			単-120号
【上流部】			1	640,700	640,700			2023.12
			3		1,959,600			
		箇所	3	653,200	1,959,600	0	0	2024.11
流水対策板設置	鋼矢板Ⅱ型		2		4,860,000			単-121号
【下流部】			2	2,430,000	4,860,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	2,880,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流水対策板設置	鋼矢板Ⅱ型		4		11,311,500			単-122号
【下流部】			1	2,671,500	2,671,500			2023.12
			3		8,640,000			
		箇所	3	2,880,000	8,640,000	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他		2		1,614,000			単-123号
			2	807,000	1,614,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	860,200	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他		4		3,379,500			単-124号
			1	798,600	798,600			2023.12
			3		2,580,900			
		箇所	3	860,300	2,580,900	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		2		12,274,000			単-125号
【水叩き部】			2	6,137,000	12,274,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	6,945,000	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		4		27,384,500			単-126号
【水叩き部】			1	6,546,500	6,546,500			2023.12
			3		20,838,000			
		箇所	3	6,946,000	20,838,000	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		2		12,274,000			単-127号
【越流部】			2	6,137,000	12,274,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	6,945,000	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置	SUS821L1　t=10mm		4		27,384,500			単-128号
【越流部】			1	6,546,500	6,546,500			2023.12
			3		20,838,000			
		箇所	3	6,946,000	20,838,000	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強			0		0			内-32号
【PM1～PM9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強			1		320,139,769			内-33号
【PM1～PM9】			0		0			2023.12
			1		320,139,769			
		式	1		320,139,769	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強			0		0			内-34号
【PM1-2間他】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強			1		17,366,592			内-35号
【PM1-2間他】			0		0			2023.12
			1		17,366,592			
		式	1		17,366,592	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		500		19,200,000			単-129号
【基礎部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		500	38,400	19,200,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	47,750	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,000		50,977,500			単-130号
【基礎部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		250	48,000	12,000,000			2023.12
	/C≦55%		750		38,977,500			
		m3	750	51,970	38,977,500	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-131号
【越流部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	48,840	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		2,186		111,540,650			単-132号
【越流部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		1,093	49,000	53,557,000			2023.12
	/C≦55%		1,093		57,983,650			
		m3	1,093	53,050	57,983,650	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L		0		0			単-133号
【越流部】	W/C≦58%		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	39,030	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L		458		18,936,010			単-134号
【越流部】	W/C≦58%		229	40,000	9,160,000			2023.12
			229		9,776,010			
		m3	229	42,690	9,776,010	0	0	2024.11
通路足場設置・撤去			0		0			内-36号
【継手PL補強用】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通路足場設置・撤去			1		18,956,212			内-37号
【継手PL補強用】			0		0			2023.12
			1		18,956,212			
		式	1		18,956,212	0	0	2024.11
簡易流水対策設置・撤去			0		0			内-38号
【継手PL補強用】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
簡易流水対策設置・撤去			1		20,292,491			内-39号
【継手PL補強用】			0		0			2023.12
			1		20,292,491			
		式	1		20,292,491	0	0	2024.11
簡易流水対策設置・撤去			0		0			内-40号
【PM67間継手部】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
簡易流水対策設置・撤去			1		9,833,540			内-41号
【PM67間継手部】			0		0			2023.12
			1		9,833,540			
		式	1		9,833,540	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-135号
【簡易流水対策】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			1.6		7,360			単-136号
【簡易流水対策】			0	0	0			2023.12
			1.6		7,360			
		t	1.6	4,600	7,360	0	0	2024.11
減勢工			1		2,710,834,649			
			0.5		1,270,046,674			2023.12
			0.5		1,440,787,975			
		式	0.5		1,440,787,975	0	0	2024.11
減勢工			1		2,710,834,649			
			0.5		1,270,046,674			2023.12
			0.5		1,440,787,975			
		式	0.5		1,440,787,975	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		8		48,208,000			単-137号
【1列目】			8	6,026,000	48,208,000			2023.12
			0		0			
		基	0	7,137,000	0	0	0	2024.11
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		1		5,860,000			単-138号
【1列目】			1	5,860,000	5,860,000			2023.12
			0		0			
		基	0	6,957,000	0	0	0	2024.11
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		10		63,440,000			単-139号
【1列目】			10	6,344,000	63,440,000			2023.12
			0		0			
		基	0	6,945,000	0	0	0	2024.11
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		9		34,551,000			単-140号
【2列目】			9	3,839,000	34,551,000			2023.12
			0		0			
		基	0	4,554,000	0	0	0	2024.11
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		11		43,450,000			単-141号
【2列目】			11	3,950,000	43,450,000			2023.12
			0		0			
		基	0	4,335,000	0	0	0	2024.11
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		9		22,464,000			単-142号
【3列目】			9	2,496,000	22,464,000			2023.12
			0		0			
		基	0	2,952,000	0	0	0	2024.11
減勢工現地組立	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		11		27,533,000			単-143号
【3列目】			11	2,503,000	27,533,000			2023.12
			0		0			
		基	0	2,739,000	0	0	0	2024.11
減勢工鋼殻補強			0		0			単-144号
【1,2,3列目】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	2,239,000	0	0	0	2024.11
減勢工鋼殻補強			23		46,000,000			単-145号
【1,2,3列目】			23	2,000,000	46,000,000			2023.12
			0		0			
		基	0	2,160,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		8		3,624,000			単-146号
【1列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		8	453,000	3,624,000			2023.12
			0		0			
		基	0	499,600	0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		0		0			単-147号
【1列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	501,500	0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		11		5,488,000			単-148号
【1列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		1	473,000	473,000			2023.12
			10		5,015,000			
		基	10	501,500	5,015,000	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		7		1,071,000			単-149号
【2列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		7	153,000	1,071,000			2023.12
			0		0			
		基	0	169,800	0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		0		0			単-150号
【2列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	170,300	0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		13		2,195,200			単-151号
【2列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		2	160,400	320,800			2023.12
			11		1,874,400			
		基	11	170,400	1,874,400	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		6		654,000			単-152号
【3列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		6	109,000	654,000			2023.12
			0		0			
		基	0	121,700	0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		0		0			単-153号
【3列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	122,000	0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙ		14		1,685,800			単-154号
【3列目】	ﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ		3	114,600	343,800			2023.12
			11		1,342,000			
		基	11	122,000	1,342,000	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上運搬			0		0			内-42号
【1,2,3列目】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
減勢工陸上運搬			1		14,100,000			内-43号
【1,2,3列目】			1		14,100,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		8		8,128,000			単-155号
【1列目】			8	1,016,000	8,128,000			2023.12
			0		0			
		基	0	1,202,000	0	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		11		13,120,000			単-156号
【1列目】			1	1,080,000	1,080,000			2023.12
			10		12,040,000			
		基	10	1,204,000	12,040,000	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		7		3,717,000			単-157号
【2列目】			7	531,000	3,717,000			2023.12
			0		0			
		基	0	628,200	0	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		13		8,057,800			単-158号
【2列目】			2	565,000	1,130,000			2023.12
			11		6,927,800			
		基	11	629,800	6,927,800	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		6		2,400,000			単-159号
【3列目】			6	400,000	2,400,000			2023.12
			0		0			
		基	0	473,200	0	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)		14		6,485,700			単-160号
【3列目】			3	425,000	1,275,000			2023.12
			11		5,210,700			
		基	11	473,700	5,210,700	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-1,2,3,9		8		2,312,000			単-161号
【1列目】			8	289,000	2,312,000			2023.12
			0		0			
		基	0	343,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-8,10		8		1,728,000			単-162号
【1列目】			8	216,000	1,728,000			2023.12
			0		0			
		基	0	256,300	0	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5		7		756,000			単-163号
【2列目】			7	108,000	756,000			2023.12
			0		0			
		基	0	128,200	0	0	0	2024.11
減勢工水上運搬・据付	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5		6		648,000			単-164号
【3列目】			6	108,000	648,000			2023.12
			0		0			
		基	0	128,200	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		2,421		94,419,000			単-165号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		2,421	39,000	94,419,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	48,570	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		359		15,939,600			単-166号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		359	44,400	15,939,600			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	48,210	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-167号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	48,570	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		3,286		174,815,200			単-168号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		3,286		174,815,200			
		m3	3,286	53,200	174,815,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		943		37,814,300			単-169号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		943	40,100	37,814,300			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	49,860	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		311		14,243,800			単-170号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		311	45,800	14,243,800			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	49,750	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-171号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	49,860	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,629		84,056,400			単-172号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		1,629		84,056,400			
		m3	1,629	51,600	84,056,400	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		299		12,827,100			単-173号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		299	42,900	12,827,100			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	53,310	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		194		9,467,200			単-174号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		194	48,800	9,467,200			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	53,260	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-175号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	53,310	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		668		36,452,760			単-176号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		668		36,452,760			
		m3	668	54,570	36,452,760	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,630		68,623,000			単-177号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		1,630	42,100	68,623,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	52,370	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		191		8,041,100			単-178号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		191	42,100	8,041,100			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	52,360	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		299		14,262,300			単-179号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		299	47,700	14,262,300			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	51,900	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-180号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	51,860	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,280		69,593,600			単-181号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		1,280		69,593,600			
		m3	1,280	54,370	69,593,600	0	0	2024.11
底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		150		6,165,000			単-182号
	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		150	41,100	6,165,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	51,140	0	0	0	2024.11
底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		173		8,855,870			単-183号
	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		173		8,855,870			
		m3	173	51,190	8,855,870	0	0	2024.11
鋼殻継手型枠			1,205		2,200,000			単-184号
【PM4,5,6】			1,205	1,825.73	2,200,000			2023.12
			0		0			
		kg	0	2,059	0	0	0	2024.11
鋼殻継手型枠			0		0			単-185号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		kg	0	2,060	0	0	0	2024.11
鋼殻継手型枠			1,420		2,925,200			単-186号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			1,420		2,925,200			
		kg	1,420	2,060	2,925,200	0	0	2024.11
型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）			80		8,380,000			単-187号
			80	104,750	8,380,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	117,200	0	0	0	2024.11
型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）			0		0			単-188号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	129,600	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）			97		12,580,900			単-189号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			97		12,580,900			
		m2	97	129,700	12,580,900	0	0	2024.11
型枠組立・設置(水中)			0		0			内-44号
【PM3,4間】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
型枠組立・設置(水中)			1		34,000,000			内-45号
【PM3,4間】			1		34,000,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
型枠組立・設置(水中)			0		0			内-46号
【PM6,7間】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
型枠組立・設置(水中)			1		38,194,611			内-47号
【PM6,7間】			0		0			2023.12
			1		38,194,611			
		式	1		38,194,611	0	0	2024.11
型枠組立・設置(水中)			0		0			内-48号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
型枠組立・設置(水中)			1		16,840,630			内-49号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			1		16,840,630			
		式	1		16,840,630	0	0	2024.11
高さ調整材設置			9.1		9,664,200			単-190号
【PM4,5,6】			9.1	1,062,000	9,664,200			2023.12
			0		0			
		t	0	1,184,000	0	0	0	2024.11
高さ調整材設置			0		0			単-191号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	1,183,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高さ調整材設置			10.7		12,668,800			単-192号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			10.7		12,668,800			
		t	10.7	1,184,000	12,668,800	0	0	2024.11
高さ確認鋼材設置			31		2,972,900			単-193号
			31	95,900	2,972,900			2023.12
			0		0			
		箇所	0	106,500	0	0	0	2024.11
高さ確認鋼材設置			60		6,027,000			単-194号
			60	100,450	6,027,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	106,500	0	0	0	2024.11
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		0		0			単-195号
【PM4,5,6】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		袋	0	92,390	0	0	0	2024.11
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		648		54,840,000			単-196号
【PM4,5,6】			648	84,629.63	54,840,000			2023.12
			0		0			
		袋	0	92,380	0	0	0	2024.11
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		0		0			単-197号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		袋	0	114,200	0	0	0	2024.11
置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）	大型土のう		342		39,090,600			単-198号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			342		39,090,600			
		袋	342	114,300	39,090,600	0	0	2024.11
浮泥清掃			0.6		309,498,403			内-50号
			0.6		309,498,403			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
浮泥清掃			1		193,170,000			内-51号
			1		193,170,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃			0		0			内-52号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
浮泥清掃			1		892,351,398			内-53号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			1		892,351,398			
		式	1		892,351,398	0	0	2024.11
潜水ステージ設置・撤去			0.5		2,647,852			内-54号
【PM6,7】			0.5		2,647,852			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水ステージ設置・撤去			1		2,742,000			内-55号
【PM6,7】			1		2,742,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水ステージ設置・撤去			0		0			内-56号
【PM7,8,9間】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水ステージ設置・撤去			1		12,567,246			内-57号
【PM7,8,9間】			0.7		8,721,647			2023.12
			0.3		3,845,599			
		式	0.3		3,845,599	0	0	2024.11
滑動防止鋼材【3列目】			12		5,580,000			単-199号
			12	465,000	5,580,000			2023.12
			0		0			
		基	0	521,000	0	0	0	2024.11
組立式台船艤装・艤装解除	ﾌﾛｰﾄ(組立式)		1		1,573,000			内-58号
【PM4,5,6】			1		1,573,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船艤装・艤装解除			0		0			内-59号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船艤装・艤装解除			1		3,053,913			内-60号
【PM7,8,9】			0.5		1,471,000			2023.12
			0.5		1,582,913			
		式	0.5		1,582,913	0	0	2024.11
組立式台船艤装・艤装解除			0		0			内-61号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船艤装・艤装解除			1		16,727,824			内-62号
【PM7,8,9】			0.6		9,201,822			2023.12
			0.4		7,526,002			
		式	0.4		7,526,002	0	0	2024.11
組立式台船艤装・艤装解除			0		0			内-63号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船艤装・艤装解除			1		6,995,752			内-64号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			1		6,995,752			
		式	1		6,995,752	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-200号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,613	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			3.1		14,300			単-201号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】			3.1	4,612.9	14,300			2023.12
			0		0			
		t	0	4,613	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-202号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0.4		1,840			単-203号
【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0.4		1,840			
		t	0.4	4,600	1,840	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			単-204号
【H鋼材吊枠】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,613	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			59.3		273,550			単-205号
【H鋼材吊枠】			59.3	4,612.98	273,550			2023.12
			0		0			
		t	0	4,613	0	0	0	2024.11
護床工			1		638,166,304			
			0.7		443,485,170			2023.12
			0.3		194,681,134			
		式	0.3		194,681,134	0	0	2024.11
護床工			1		502,905,804			
			0.7		348,036,170			2023.12
			0.3		154,869,634			
		式	0.3		154,869,634	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H1)	H=1.50m L=2.00m 21		12		1,500,000			単-206号
	-8-40BB W/C≦60%		12	125,000	1,500,000			2023.12
			0		0			
		基	0	149,600	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H1)	H=1.50m L=2.00m 21		78		11,483,600			単-207号
	-8-40BB W/C≦60%		28	141,200	3,953,600			2023.12
			50		7,530,000			
		基	50	150,600	7,530,000	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H2)	H=1.50m L=2.00m 21		0		0			単-208号
	-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	228,500	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H2)	H=1.50m L=2.00m 21		59		13,111,100			単-209号
	-8-40BB W/C≦60%		26	214,000	5,564,000			2023.12
			33		7,547,100			
		基	33	228,700	7,547,100	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21		16		2,792,000			単-210号
	-8-40BB W/C≦60%		16	174,500	2,792,000			2023.12
			0		0			
		基	0	209,700	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21		16		3,374,400			単-211号
	-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			2023.12
			16		3,374,400			
		基	16	210,900	3,374,400	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬			28		120,400			単-212号
			28	4,300	120,400			2023.12
			0		0			
		基	0	4,918	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬			153		735,984			単-213号
			54	4,580	247,320			2023.12
			99		488,664			
		基	99	4,936	488,664	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置			28		907,200			単-214号
			28	32,400	907,200			2023.12
			0		0			
		基	0	38,820	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置			153		5,758,830			単-215号
			54	35,200	1,900,800			2023.12
			99		3,858,030			
		基	99	38,970	3,858,030	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		891		35,729,100			単-216号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		891	40,100	35,729,100			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	49,860	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		1,099		47,861,450			単-217号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		1,099	43,550	47,861,450			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	47,410	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		0		0			単-218号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	49,860	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝ		2,426		132,071,440			単-219号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		2,426		132,071,440			
		m3	2,426	54,440	132,071,440	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-220号
【右岸側魚道部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	76,310	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床)	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		119		8,092,000			単-221号
【右岸側魚道部】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		119	68,000	8,092,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	73,950	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		558		22,543,200			単-222号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		558	40,400	22,543,200			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	50,230	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		2,307		103,584,300			単-223号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		2,307	44,900	103,584,300			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	48,900	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-224号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	50,360	0	0	0	2024.11
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		1,306		65,300,000			単-225号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		1,306	50,000	65,300,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	54,460	0	0	0	2024.11
岩盤清掃			0		0			内-65号
【右岸側魚道部】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
岩盤清掃			1		47,940,800			内-66号
【右岸側魚道部】			1		47,940,800			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
下流端処理工			1		135,260,500			
			0.7		95,449,000			2023.12
			0.3		39,811,500			
		式	0.3		39,811,500	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(水中)	ﾚｷ質土		390		9,867,000			単-226号
【PM4,5,6下流端】			390	25,300	9,867,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,920	0	0	0	2024.11
床掘り(水中)､流用処理工	ﾚｷ質土		0		0			単-227号
【PM4,5,6下流端】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,870	0	0	0	2024.11
床掘り(水中)､流用処理工	ﾚｷ質土		1,800		51,120,000			単-228号
【PM4,5,6下流端】			1,800	28,400	51,120,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,890	0	0	0	2024.11
床掘り(水中)	ﾚｷ質土		0		0			単-229号
【PM7,8,9下流端】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,920	0	0	0	2024.11
床掘り(水中)	ﾚｷ質土		200		5,600,000			単-230号
【PM7,8,9下流端】			200	28,000	5,600,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,430	0	0	0	2024.11
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-231号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	53,200	0	0	0	2024.11
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		394		18,912,000			単-232号
【PM4,5,6】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		394	48,000	18,912,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	52,400	0	0	0	2024.11
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		0		0			単-233号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		0	0	0			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	53,200	0	0	0	2024.11
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝ		199		9,950,000			単-234号
【PM7,8,9】	ﾌﾟﾛｰ500±50mm 25N W		199	50,000	9,950,000			2023.12
	/C≦55%		0		0			
		m3	0	54,580	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級		0		0			単-235号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		個	0	490,100	0	0	0	2024.11
根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級		81		39,811,500			単-236号
			0	0	0			2023.12
			81		39,811,500			
		個	81	491,500	39,811,500	0	0	2024.11
魚道工			1		150,905,922			
			0.9		149,206,630			2023.12
			0.1		1,699,292			
		式	0.1		1,699,292	0	0	2024.11
魚道本体工【下流施設】			1		61,686,300			
			1		61,686,300			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		45		1,957,500			単-237号
(ｹｰｿﾝ外周)	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		45	43,500	1,957,500			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	53,720	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		148		5,934,800			単-238号
(越流部置換)	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		148	40,100	5,934,800			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,860	0	0	0	2024.11
型枠			1		1,045,000			内-67号
(越流部置換)			1		1,045,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
岩盤清掃			166		3,021,200			単-239号
			166	18,200	3,021,200			2023.12
			0		0			
		m2	0	20,290	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%		483		7,389,900			単-240号
(越流部)			483	15,300	7,389,900			2023.12
			0		0			
		m3	0	19,960	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 無筋構造物		250		1,876,000			単-241号
（越流部）			250	7,504	1,876,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	8,661	0	0	0	2024.11
型枠	円形型枠		34		345,000			単-242号
（越流部）			34	10,147.06	345,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	11,710	0	0	0	2024.11
足場	組立・解体 水中足場		195		851,000			単-243号
	手摺先行型枠組足場		195	4,364.1	851,000			2023.12
			0		0			
		掛m2	0	4,942	0	0	0	2024.11
支保	水中施工 くさび結合		270		2,913,000			単-244号
	支保　40＜ｆ≦80kN/m		270	10,788.89	2,913,000			2023.12
	2		0		0			
		空m3	0	12,190	0	0	0	2024.11
鋼管杭	φ600 t=16mm L=5.5m		24		12,840,000			単-245号
（越流部）			24	535,000	12,840,000			2023.12
			0		0			
		本	0	544,600	0	0	0	2024.11
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%		6		107,400			単-246号
（鋼管杭）			6	17,900	107,400			2023.12
			0		0			
		m3	0	22,870	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌ		227		9,080,000			単-247号
（鋼管杭根巻き）	ﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/		227	40,000	9,080,000			2023.12
	C≦55%		0		0			
		m3	0	49,730	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1		14		63,000			単-248号
			14	4,500	63,000			2023.12
			0		0			
		基	0	5,147	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1		14		1,771,000			単-249号
			14	126,500	1,771,000			2023.12
			0		0			
		基	0	141,900	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭被覆防蝕	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆　ﾁﾀﾝ製保護ｶﾊﾞｰ		77		7,623,000			単-250号
			77	99,000	7,623,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	103,800	0	0	0	2024.11
目地板設置	ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm 硬度50以上		91		4,868,500			単-251号
			91	53,500	4,868,500			2023.12
			0		0			
		m2	0	62,610	0	0	0	2024.11
魚道本体工【下流水叩】			1		71,431,400			
			1		71,431,400			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｹｰｿﾝ外周）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		233		9,343,300			単-252号
			233	40,100	9,343,300			2023.12
			0		0			
		m3	0	49,860	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ（水叩）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		588		24,519,600			単-253号
			588	41,700	24,519,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	51,610	0	0	0	2024.11
残存型枠			132		20,210,000			単-254号
			132	153,106.06	20,210,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	159,300	0	0	0	2024.11
鋼製型枠			19		2,274,000			単-255号
			19	119,684.21	2,274,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	134,900	0	0	0	2024.11
沈床ﾏｯﾄ設置・撤去			222		4,795,200			単-256号
			222	21,600	4,795,200			2023.12
			0		0			
		m2	0	22,800	0	0	0	2024.11
型枠ﾌﾞﾛｯｸ	21-8-40BB W/C≦60%		35		5,355,000			単-257号
			35	153,000	5,355,000			2023.12
			0		0			
		基	0	176,900	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ製作	24-8-40BB W/C≦55%		11		289,300			単-258号
			11	26,300	289,300			2023.12
			0		0			
		基	0	31,110	0	0	0	2024.11
流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ			10		4,150,000			単-259号
			10	415,000	4,150,000			2023.12
			0		0			
		本	0	436,300	0	0	0	2024.11
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB W/C≦55%		25		495,000			単-260号
（流況調整壁）			25	19,800	495,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	24,950	0	0	0	2024.11
土留・仮締切工			1		12,841,567			
			1		12,841,567			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断		66		6,930,000			単-261号
			66	105,000	6,930,000			2023.12
			0		0			
		枚	0	114,100	0	0	0	2024.11
鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断		44		4,703,600			単-262号
			44	106,900	4,703,600			2023.12
			0		0			
		枚	0	114,100	0	0	0	2024.11
袋詰玉石	4t用		25		1,038,000			単-263号
			25	41,520	1,038,000			2023.12
			0		0			
		袋	0	46,870	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			27.7		140,567			単-264号
【魚道鋼矢板】			27.7	5,074.62	140,567			2023.12
			0		0			
		t	0	5,075	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			5.8		29,400			単-265号
【魚道鋼矢板】			5.8	5,068.97	29,400			2023.12
			0		0			
		t	0	5,069	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋・仮桟橋（仮設構台）			1		4,946,655			
			0.7		3,247,363			2023.12
			0.3		1,699,292			
		式	0.3		1,699,292	0	0	2024.11
作業構台			0.3		1,166,213			内-68号
			0.3		1,166,213			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
作業構台			1		3,780,442			内-69号
			0.6		2,081,150			2023.12
			0.4		1,699,292			
		式	0.4		1,699,292	0	0	2024.11
構造物撤去工			1		431,682,183			
			0.8		362,258,183			2023.12
			0.2		69,424,000			
		式	0.2		69,424,000	0	0	2024.11
構造物取壊し工			1		339,347,100			
			1		339,347,100			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			3,546		122,691,600			単-266号
【ｹｰｿﾝ設置範囲】			3,546	34,600	122,691,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	45,190	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			7,260		183,678,000			単-267号
【減勢工･護床工】			7,260	25,300	183,678,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,920	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			723		19,882,500			単-268号
【減勢工･護床工】			723	27,500	19,882,500			2023.12
			0		0			
		m3	0	29,890	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			0		0			単-269号
【左岸側擁壁部】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	30,920	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､流用処理工			485		13,095,000			単-270号
【左岸側擁壁部】			485	27,000	13,095,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	29,350	0	0	0	2024.11
運搬処理工			1		92,335,083			
			0.2		22,911,083			2023.12
			0.8		69,424,000			
		式	0.8		69,424,000	0	0	2024.11
汚泥処理			0.3		22,911,083			内-70号
			0.3		22,911,083			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
汚泥処理			1		69,424,000			内-71号
			0		0			2023.12
			1		69,424,000			
		式	1		69,424,000	0	0	2024.11
仮係留施設拡張工			1		34,986,413			
			0.6		21,800,000			2023.12
			0.4		13,186,413			
		式	0.4		13,186,413	0	0	2024.11
付属施設工			1		21,800,000			
			1		21,800,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ係留	ﾛｰﾌﾟ・防舷材等		0		0			内-72号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ係留	ﾛｰﾌﾟ・防舷材等		1		21,800,000			内-73号
			1		21,800,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮設工			1		13,186,413			
			0		0			2023.12
			1		13,186,413			
		式	1		13,186,413	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板			0		0			単-271号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	5,700	0	0	0	2024.11
敷鉄板			2,313		13,186,413			単-272号
			0	0	0			2023.12
			2,313		13,186,413			
		m2	2,313	5,701	13,186,413	0	0	2024.11
法面対策工			1		49,968,282			
			0.4		17,702,633			2024.07
			0.6		32,265,649			
		式	0.6		32,265,649	0	0	2024.11
左岸法面対策工			1		20,121,882			
			0.9		17,702,633			2024.07
			0.1		2,419,249			
		式	0.1		2,419,249	0	0	2024.11
進入路			0		0			内-74号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
進入路			1		7,802,000			内-75号
			1		7,802,000			2024.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮締切			0		0			内-76号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮締切			1		7,770,000			内-77号
			1		7,770,000			2024.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
落石防止柵			0		0			単-273号
			0	0	0			2024.07
			0		0			
		m	0	9,639	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止柵			47		453,033			単-274号
			47	9,639	453,033			2024.07
			0		0			
		m	0	9,639	0	0	0	2024.11
伐採			0		0			単-275号
			0	0	0			2024.07
			0		0			
		t	0	214,000	0	0	0	2024.11
伐採			8		1,677,600			単-276号
			8	209,700	1,677,600			2024.07
			0		0			
		t	0	214,100	0	0	0	2024.11
仮締切・落石防護柵移設			0		0			内-78号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮締切・落石防護柵移設			1		2,419,249			内-79号
			0		0			2024.07
			1		2,419,249			
		式	1		2,419,249	0	0	2024.11
右岸法面対策工			1		29,846,400			
			0		0			2025. 1
			1		29,846,400			
		式	1		29,846,400	0	0	2025. 1
暗渠排水管	φ600		0		0			単-277号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		m	0	86,000	0	0	0	2025. 1
暗渠排水管	φ600		44		3,784,000			単-278号
			0	0	0			2025. 1
			44		3,784,000			
		m	44	86,000	3,784,000	0	0	2025. 1
流出土砂処理			0		0			内-80号
			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 1

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出土砂処理			1		12,330,000			内-81号
			0		0			2025. 1
			1		12,330,000			
		式	1		12,330,000	0	0	2025. 1
堰堤設置			0		0			内-82号
			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 1
堰堤設置			1		10,180,000			内-83号
			0		0			2025. 1
			1		10,180,000			
		式	1		10,180,000	0	0	2025. 1
侵食防止対策			0		0			単-279号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		m2	0	16,100	0	0	0	2025. 1
侵食防止対策			39		627,900			単-280号
			0	0	0			2025. 1
			39		627,900			
		m2	39	16,100	627,900	0	0	2025. 1
通路設置			0		0			単-281号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		基	0	1,915,000	0	0	0	2025. 1
通路設置			1		1,915,000			単-282号
			0	0	0			2025. 1
			1		1,915,000			
		基	1	1,915,000	1,915,000	0	0	2025. 1
伐木			0		0			単-283号
			0	0	0			2025. 1
			0		0			
		m2	0	3,365	0	0	0	2025. 1
伐木			300		1,009,500			単-284号
			0	0	0			2025. 1
			300		1,009,500			
		m2	300	3,365	1,009,500	0	0	2025. 1

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		4,213,061,263			
			0.9		3,599,383,111			2023.12
			0.1		613,678,152			
		式	0.1		613,678,152	0	0	2024.11
工事用道路工			1		94,665,887			
			0.1		4,695,842			2023.12
			0.9		89,970,045			
		式	0.9		89,970,045	0	0	2024.11
工事用道路			1,650		1,630,000			単-285号
【泊地舗装】			1,650	987.88	1,630,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	1,106	0	0	0	2024.11
工事用道路			0		0			単-286号
【泊地・右岸舗装】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	747.8	0	0	0	2024.11
工事用道路			388		270,000			単-287号
【泊地・右岸舗装】			388	695.88	270,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	731	0	0	0	2024.11
工事用道路改良			0		0			内-84号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
工事用道路改良			1		200,000			内-85号
			1		200,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ			10.5		334,810			単-288号
			10.5	31,886.67	334,810			2023.12
			0		0			
		m	0	34,320	0	0	0	2024.11
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ			139.5		4,784,287			単-289号
			66	34,258.06	2,261,032			2023.12
			73.5		2,523,255			
		m	73.5	34,330	2,523,255	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板			0		0			単-290号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	10,290	0	0	0	2024.11
敷鉄板			5,829		60,096,990			単-291号
			0	0	0			2023.12
			5,829		60,096,990			
		m2	5,829	10,310	60,096,990	0	0	2024.11
仮設ﾔｰﾄﾞ整備			0		0			単-292号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	1,727	0	0	0	2024.11
仮設ﾔｰﾄﾞ整備			15,800		27,349,800			単-293号
			0	0	0			2023.12
			15,800		27,349,800			
		m2	15,800	1,731	27,349,800	0	0	2024.11
仮橋･仮桟橋工(通路部撤去)[出水期一時撤去部分]			1		47,000,000			
			1		47,000,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮橋撤去・再設置	KP5～KP8		0		0			内-86号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮橋撤去・再設置	KP5～KP8		1		47,000,000			内-87号
			1		47,000,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮橋・仮桟橋工(袖部・設置)[PM6]			1		77,284,957			
			0.9		67,127,286			2023.12
			0.1		10,157,671			
		式	0.1		10,157,671	0	0	2024.11
仮橋下部	設置		154.4		29,500,000			単-294号
			154.4	191,062.18	29,500,000			2023.12
			0		0			
		t	0	228,600	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
先打ちｱﾝｶｰ	φ32mm L=400mm		336		3,105,000			単-295号
			336	9,241.07	3,105,000			2023.12
			0		0			
		本	0	10,790	0	0	0	2024.11
足場	設置･撤去		1,690		8,970,000			単-296号
			1,690	5,307.69	8,970,000			2023.12
			0		0			
		掛m2	0	5,976	0	0	0	2024.11
仮橋上部	架設		54.75		13,849,682			単-297号
			54.75	252,962.23	13,849,682			2023.12
			0		0			
		t	0	258,600	0	0	0	2024.11
仮橋上部	架設		48.55		12,535,856			単-298号
			23.76	256,436.66	6,092,935			2023.12
			24.79		6,442,921			
		t	24.79	259,900	6,442,921	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	設置		116.84		1,944,880			単-299号
			116.84	16,645.67	1,944,880			2023.12
			0		0			
		m2	0	18,650	0	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	設置		391.16		7,295,139			単-300号
			193.04	18,547.39	3,580,389			2023.12
			198.12		3,714,750			
		m2	198.12	18,750	3,714,750	0	0	2024.11
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		91		84,400			単-301号
			91	927.47	84,400			2023.12
			0		0			
		m	0	1,085	0	0	0	2024.11
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		26,403,564			
[PM1]			0.6		15,718,092			2023.12
			0.4		10,685,472			
		式	0.4		10,685,472	0	0	2024.11
仮橋上部	撤去		12.43		3,855,219			単-302号
			12.43	310,154.38	3,855,219			2023.12
			0		0			
		t	0	310,200	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部	撤去		39.37		12,246,582			単-303号
			18.65	311,023.59	5,800,590			2023.12
			20.72		6,445,992			
		t	20.72	311,100	6,445,992	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		117.6		2,248,320			単-304号
			117.6	19,118.37	2,248,320			2023.12
			0		0			
		m2	0	21,520	0	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		372.4		8,053,443			単-305号
			176.4	21,621.11	3,813,963			2023.12
			196		4,239,480			
		m2	196	21,630	4,239,480	0	0	2024.11
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去) [PM3]			1		41,682,367			
			0.4		18,289,128			2023.12
			0.6		23,393,239			
		式	0.6		23,393,239	0	0	2024.11
支持杭撤去（水中）	鋼管杭φ800 t16		0		0			単-306号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		本	0	183,600	0	0	0	2024.11
支持杭撤去（水中）	鋼管杭φ800 t16		4		734,400			単-307号
			0	0	0			2023.12
			4		734,400			
		本	4	183,600	734,400	0	0	2024.11
仮橋下部（気中）	撤去		0		0			単-308号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	30,080	0	0	0	2024.11
仮橋下部（気中）	撤去		105.2		3,173,884			単-309号
			0	0	0			2023.12
			105.2		3,173,884			
		t	105.2	30,170	3,173,884	0	0	2024.11
仮橋下部（水中）	撤去		0		0			単-310号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	90,880	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋下部（水中）	撤去		16.2		1,477,926			単-311号
			0	0	0			2023.12
			16.2		1,477,926			
		t	16.2	91,230	1,477,926	0	0	2024.11
足場	設置・撤去		0		0			単-312号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		掛m2	0	5,617	0	0	0	2024.11
足場	設置・撤去		1,690		9,499,490			単-313号
			0	0	0			2023.12
			1,690		9,499,490			
		掛m2	1,690	5,621	9,499,490	0	0	2024.11
仮橋上部	撤去		28.97		4,637,229			単-314号
			28.97	160,070.04	4,637,229			2023.12
			0		0			
		t	0	160,100	0	0	0	2024.11
仮橋上部	撤去		70.93		11,462,590			単-315号
			41.96	161,607.2	6,781,038			2023.12
			28.97		4,681,552			
		t	28.97	161,600	4,681,552	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		147.32		2,628,270			単-316号
			147.32	17,840.55	2,628,270			2023.12
			0		0			
		m2	0	19,850	0	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		360.68		7,171,312			単-317号
			213.36	19,884.66	4,242,591			2023.12
			147.32		2,928,721			
		m2	147.32	19,880	2,928,721	0	0	2024.11
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		0		0			単-318号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m	0	579	0	0	0	2024.11
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		87		51,164			単-319号
			0	0	0			2023.12
			87		51,164			
		m	87	588.1	51,164	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			単-320号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,576	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			184.9		846,102			単-321号
			0	0	0			2023.12
			184.9		846,102			
		t	184.9	4,576	846,102	0	0	2024.11
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		18,396,126			
[PM6]			0		0			2023.12
			1		18,396,126			
		式	1		18,396,126	0	0	2024.11
仮橋下部（気中）	撤去		0		0			単-322号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	30,070	0	0	0	2024.11
仮橋下部（気中）	撤去		119.9		3,606,592			単-323号
			0	0	0			2023.12
			119.9		3,606,592			
		t	119.9	30,080	3,606,592	0	0	2024.11
仮橋下部（水中）	撤去		0		0			単-324号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	90,880	0	0	0	2024.11
仮橋下部（水中）	撤去		16.2		1,477,926			単-325号
			0	0	0			2023.12
			16.2		1,477,926			
		t	16.2	91,230	1,477,926	0	0	2024.11
足場	設置・撤去		0		0			単-326号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		掛m2	0	5,617	0	0	0	2024.11
足場	設置・撤去		1,690		9,499,490			単-327号
			0	0	0			2023.12
			1,690		9,499,490			
		掛m2	1,690	5,621	9,499,490	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部	撤去		0		0			単-328号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	22,910	0	0	0	2024.11
仮橋上部	撤去		100.5		2,312,505			単-329号
			0	0	0			2023.12
			100.5		2,312,505			
		t	100.5	23,010	2,312,505	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		0		0			単-330号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	1,093	0	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		536		592,280			単-331号
			0	0	0			2023.12
			536		592,280			
		m2	536	1,105	592,280	0	0	2024.11
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		0		0			単-332号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m	0	579	0	0	0	2024.11
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		87		51,164			単-333号
			0	0	0			2023.12
			87		51,164			
		m	87	588.1	51,164	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-334号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,576	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			187.1		856,169			単-335号
			0	0	0			2023.12
			187.1		856,169			
		t	187.1	4,576	856,169	0	0	2024.11
仮橋・仮桟橋工(袖部・撤去)			1		29,056,000			
[PM7]			1		29,056,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭	撤去		16		1,450,000			単-336号
			16	90,625	1,450,000			2023.12
			0		0			
		本	0	90,800	0	0	0	2024.11
仮橋下部	撤去		108.4		2,832,000			単-337号
			108.4	26,125.46	2,832,000			2023.12
			0		0			
		t	0	30,190	0	0	0	2024.11
足場	設置･撤去		2,330		11,670,000			単-338号
			2,330	5,008.58	11,670,000			2023.12
			0		0			
		掛m2	0	5,644	0	0	0	2024.11
仮橋上部	撤去		134.4		8,710,000			単-339号
			134.4	64,806.55	8,710,000			2023.12
			0		0			
		t	0	67,670	0	0	0	2024.11
覆工板設置・撤去	撤去		676		3,670,000			単-340号
			676	5,428.99	3,670,000			2023.12
			0		0			
		m2	0	6,001	0	0	0	2024.11
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		111		55,000			単-341号
			111	495.5	55,000			2023.12
			0		0			
		m	0	580.5	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			141.1		669,000			単-342号
			141.1	4,741.32	669,000			2023.12
			0		0			
		t	0	4,742	0	0	0	2024.11
仮橋･仮桟橋工(作業構台)			1		369,966,732			
			0.8		305,933,307			2023.12
			0.2		64,033,425			
		式	0.2		64,033,425	0	0	2024.11
作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】			74.25		11,529,540			単-343号
			74.25	155,280	11,529,540			2023.12
			0		0			
		m2	0	167,200	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】			150.75		24,599,097			単-344号
			72	158,341.63	11,400,597			2023.12
			78.75		13,198,500			
		m2	78.75	167,600	13,198,500	0	0	2024.11
作業構台【左岸側】			857.25		249,005,250			単-345号
			857.25	290,469.82	249,005,250			2023.12
			0		0			
		m2	0	296,300	0	0	0	2024.11
作業構台【左岸側】			285.75		84,832,845			単-346号
			114.3	297,444.62	33,997,920			2023.12
			171.45		50,834,925			
		m2	171.45	296,500	50,834,925	0	0	2024.11
仮橋・仮桟橋工（復旧）			1		978,731			
			0		0			2023.12
			1		978,731			
		式	1		978,731	0	0	2024.11
仮橋下部復旧【KP3】			0		0			単-347号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	357,800	0	0	0	2024.11
仮橋下部復旧【KP3】			2.7		966,330			単-348号
			0	0	0			2023.12
			2.7		966,330			
		t	2.7	357,900	966,330	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-349号
【KP3】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,593	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			2.7		12,401			単-350号
【KP3】			0	0	0			2023.12
			2.7		12,401			
		t	2.7	4,593	12,401	0	0	2024.11
鋼管矢板工			1		1,545,172,800			
			0.9		1,534,152,000			2023.12
			0.1		11,020,800			
		式	0.1		11,020,800	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板【PM9】	φ1000		108		1,533,600,000			単-351号
			108	14,200,000	1,533,600,000			2023.12
			0		0			
		本	0	14,200,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板運搬	φ1000		0		0			単-352号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		本	0	343,700	0	0	0	2024.11
鋼管矢板運搬	φ1000		32		11,020,800			単-353号
			0	0	0			2023.12
			32		11,020,800			
		本	32	344,400	11,020,800	0	0	2024.11
現場発生品運搬			120		552,000			単-354号
【PM9鋼管矢板】			120	4,600	552,000			2023.12
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2024.11
ｶﾞｲﾄﾞ杭工			1		31,979,605			
			0		0			2023.12
			1		31,979,605			
		式	1		31,979,605	0	0	2024.11
ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去	H400 ｳｲﾝﾁ架台他		0		0			単-355号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	10,620,000	0	0	0	2024.11
ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去	H400 ｳｲﾝﾁ架台他		3		31,920,000			単-356号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			3		31,920,000			
		基	3	10,640,000	31,920,000	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-357号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,585	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			13		59,605			単-358号
			0	0	0			2023.12
			13		59,605			
		t	13	4,585	59,605	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｲﾄﾞ杭工【鋼管矢板等PM2,3】			1		14,928,680			
			1		14,928,680			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
切梁・腹起し【PM2,3】			0		0			単-359号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	259,300	0	0	0	2024.11
切梁・腹起し【PM2,3】			26		6,100,000			単-360号
			26	234,615.38	6,100,000			2023.12
			0		0			
		t	0	258,000	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200		0		0			単-361号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		本	0	577,500	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200		15		8,650,000			単-362号
			15	576,666.67	8,650,000			2023.12
			0		0			
		本	0	577,300	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-363号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,654	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			38.4		178,680			単-364号
			38.4	4,653.13	178,680			2023.12
			0		0			
		t	0	4,654	0	0	0	2024.11
流水対策工			1		209,479,039			
【PM4～PM6】			0.9		191,581,672			2023.12
			0.1		17,897,367			
		式	0.1		17,897,367	0	0	2024.11
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】			1,506		54,480,000			単-365号
			1,506	36,175.3	54,480,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	45,060	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水壁【PM3上】	製作・設置		121.4		49,450,000			単-366号
			121.4	407,331.14	49,450,000			2023.12
			0		0			
		t	0	457,300	0	0	0	2024.11
止水壁【PM3上】	撤去		0		0			単-367号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	102,100	0	0	0	2024.11
止水壁【PM3上】	撤去		86		8,866,600			単-368号
			0	0	0			2023.12
			86		8,866,600			
		t	86	103,100	8,866,600	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM3,4間】			49.28		35,866,600			単-369号
			49.28	727,812.5	35,866,600			2023.12
			0		0			
		本	0	782,300	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM3,4間】			14.72		10,527,000			単-370号
			14.72	715,149.46	10,527,000			2023.12
			0		0			
		本	0	746,000	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】			0		0			単-371号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		本	0	424,700	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】			5		2,175,000			単-372号
			0	0	0			2023.12
			5		2,175,000			
		本	5	435,000	2,175,000	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM4,5,6】			4.06		2,205,000			単-373号
			4.06	543,103.45	2,205,000			2023.12
			0		0			
		本	0	548,200	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM4,5,6】			24.94		13,595,000			単-374号
			24.94	545,108.26	13,595,000			2023.12
			0		0			
		本	0	546,700	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置		0		0			単-375号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	6,500,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置		4		24,000,000			単-376号
			4	6,000,000	24,000,000			2023.12
			0		0			
		基	0	6,267,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去		0		0			単-377号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	1,533,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去		4		6,140,000			単-378号
			0	0	0			2023.12
			4		6,140,000			
		基	4	1,535,000	6,140,000	0	0	2024.11
現場発生品運搬			90.6		415,800			単-379号
【PM3,4間】			90.6	4,589.4	415,800			2023.12
			0		0			
		t	0	4,590	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			60.4		277,200			単-380号
【PM3,4間】			60.4	4,589.4	277,200			2023.12
			0		0			
		t	0	4,590	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-381号
【PM3,4間φ1200】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,910	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			18		88,416			単-382号
【PM3,4間φ1200】			0	0	0			2023.12
			18		88,416			
		t	18	4,912	88,416	0	0	2024.11
現場発生品運搬			98.24		451,372			単-383号
【PM4,5,6】			98.24	4,594.58	451,372			2023.12
			0		0			
		t	0	4,595	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			68.26		313,700			単-384号
【PM4,5,6】			68.26	4,595.66	313,700			2023.12
			0		0			
		t	0	4,596	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-385号
【PM4,5】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,586	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			50.7		232,611			単-386号
【PM4,5】			0	0	0			2023.12
			50.7		232,611			
		t	50.7	4,588	232,611	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-387号
【PM3止水壁】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,589	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			86		394,740			単-388号
【PM3止水壁】			0	0	0			2023.12
			86		394,740			
		t	86	4,590	394,740	0	0	2024.11
流水対策工			1		1,002,626,795			
【PM7～PM9】			0.8		851,811,781			2023.12
			0.2		150,815,014			
		式	0.2		150,815,014	0	0	2024.11
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】			0		0			単-389号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	48,570	0	0	0	2024.11
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】			1,100		49,977,341			単-390号
			944	44,909.09	42,394,181			2023.12
			156		7,583,160			
		m3	156	48,610	7,583,160	0	0	2024.11
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去			0		0			単-391号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m2	0	13,290	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去			180		2,439,000			単-392号
			0	0	0			2023.12
			180		2,439,000			
		m2	180	13,550	2,439,000	0	0	2024.11
鋼管杭補強【PM6,7間】			0		0			単-393号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		本	0	2,281,000	0	0	0	2024.11
鋼管杭補強【PM6,7間】			11		23,000,000			単-394号
			11	2,090,909.09	23,000,000			2023.12
			0		0			
		本	0	2,240,000	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM6,7間】			0		0			単-395号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		本	0	741,500	0	0	0	2024.11
鋼管杭撤去【PM6,7間】			65		51,824,500			単-396号
			0	0	0			2023.12
			65		51,824,500			
		本	65	797,300	51,824,500	0	0	2024.11
鋼管杭運搬			0		0			内-88号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬			1		10,100,000			内-89号
			1		10,100,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側		37.24		549,480,000			単-397号
			37.24	14,755,102.04	549,480,000			2023.12
			0		0			
		本	0	17,120,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側		11.76		194,520,000			単-398号
			11.76	16,540,816.33	194,520,000			2023.12
			0		0			
		本	0	17,110,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水鋼矢板打設【PM7,8,9】			0		0			単-399号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		枚	0	427,800	0	0	0	2024.11
止水鋼矢板打設【PM7,8,9】			53		20,800,000			単-400号
			53	392,452.83	20,800,000			2023.12
			0		0			
		枚	0	403,300	0	0	0	2024.11
左岸法面止水壁			0		0			単-401号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	1,546,000	0	0	0	2024.11
左岸法面止水壁			2		3,000,000			単-402号
			2	1,500,000	3,000,000			2023.12
			0		0			
		基	0	1,549,000	0	0	0	2024.11
上流鋼管杭補強【PM9.5】			0		0			単-403号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		箇所	0	7,645,000	0	0	0	2024.11
上流鋼管杭補強【PM9.5】			1		7,300,000			単-404号
			1	7,300,000	7,300,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	7,611,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去		0		0			単-405号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	21,460,000	0	0	0	2024.11
鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去		4		86,760,000			単-406号
			0	0	0			2023.12
			4		86,760,000			
		基	4	21,690,000	86,760,000	0	0	2024.11
魚道部角落【左岸側】			0		0			単-407号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	263,800	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
魚道部角落【左岸側】			3		730,000			単-408号
			3	243,333.33	730,000			2023.12
			0		0			
		基	0	255,900	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-409号
【鋼管矢板PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			106		487,600			単-410号
【鋼管矢板PM7,8,9】			106	4,600	487,600			2023.12
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-411号
【PM6,7間鋼管杭】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,600	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			225		1,035,000			単-412号
【PM6,7間鋼管杭】			0	0	0			2023.12
			225		1,035,000			
		t	225	4,600	1,035,000	0	0	2024.11
現場発生品運搬			0		0			単-413号
【鋼管矢板嵩上】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,604	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬			254.8		1,173,354			単-414号
【鋼管矢板嵩上】			0	0	0			2023.12
			254.8		1,173,354			
		t	254.8	4,605	1,173,354	0	0	2024.11
土留･仮締切工			1		161,097,909			
			0.7		105,177,600			2023.12
			0.3		55,920,309			
		式	0.3		55,920,309	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM3)		1		21,900,000			単-415号
			1	21,900,000	21,900,000			2023.12
			0		0			
		基	0	24,550,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM4,5,6)		3		58,650,000			単-416号
			3	19,550,000	58,650,000			2023.12
			0		0			
		基	0	22,060,000	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’ (PM7,8)		0		0			単-417号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	22,060,000	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’ (PM7,8)		2		42,790,000			単-418号
			1	20,730,000	20,730,000			2023.12
			1		22,060,000			
		基	1	22,060,000	22,060,000	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’ (PM9)		0		0			単-419号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		基	0	18,890,000	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’ (PM9)		1		20,220,000			単-420号
			0	0	0			2023.12
			1		20,220,000			
		基	1	20,220,000	20,220,000	0	0	2024.11
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去			0		0			内-90号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去			1		12,199,657			内-91号
			0		0			2023.12
			1		12,199,657			
		式	1		12,199,657	0	0	2024.11
現場発生品運搬	Type-B (PM3)		169.2		793,000			単-421号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】			169.2	4,686.76	793,000			2023.12
			0		0			
		t	0	4,687	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬	Type-B (PM4,5,6)		507.6		2,329,000			単-422号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】			507.6	4,588.26	2,329,000			2023.12
			0		0			
		t	0	4,589	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	Type-B’(PM7,8)、Ty		0		0			単-423号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	pe-D’(PM9)		0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	4,583	0	0	0	2024.11
現場発生品運搬	Type-B’(PM7,8)、Ty		483.4		2,216,252			単-424号
【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	pe-D’(PM9)		169.19	4,584.2	775,600			2023.12
			314.21		1,440,652			
		t	314.21	4,585	1,440,652	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ工			1		3,764,720			
			0.8		2,878,120			2023.12
			0.2		886,600			
		式	0.2		886,600	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用		0		0			単-425号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		箇所	0	85,900	0	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用		12		978,120			単-426号
			12	81,510	978,120			2023.12
			0		0			
		箇所	0	85,900	0	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用		0		0			単-427号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		箇所	0	47,720	0	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用		44		1,900,000			単-428号
			44	43,181.82	1,900,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	45,400	0	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ撤去			0		0			単-429号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		箇所	0	88,650	0	0	0	2024.11
係留ﾋﾟｰｽ撤去			10		886,600			単-430号
			0	0	0			2023.12
			10		886,600			
		箇所	10	88,660	886,600	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
損傷復旧工			1		3,690,000			
			1		3,690,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼管杭背面陥没復旧			0		0			内-92号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼管杭背面陥没復旧			1		290,000			内-93号
			1		290,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮橋橋台洗掘部補強			0		0			内-94号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
仮橋橋台洗掘部補強			1		3,400,000			内-95号
			1		3,400,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
電力設備工			1		74,350,000			
			1		74,350,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
受電設備			0		0			単-431号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		箇所	0	1,501,000	0	0	0	2024.11
受電設備			1		1,450,000			単-432号
			1	1,450,000	1,450,000			2023.12
			0		0			
		箇所	0	1,504,000	0	0	0	2024.11
配電設備			0		0			単-433号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m	0	4,502	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配電設備			16,847		70,000,000			単-434号
			16,847	4,155.04	70,000,000			2023.12
			0		0			
		m	0	4,414	0	0	0	2024.11
電動機設備			0		0			内-96号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
電動機設備			1		2,900,000			内-97号
			1		2,900,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
除雪工			1		2,734,904			
			0.4		1,215,000			2023.12
			0.6		1,519,904			
		式	0.6		1,519,904	0	0	2024.11
除雪			0		0			内-98号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
除雪			1		2,734,904			内-99号
			0.5		1,215,000			2023.12
			0.5		1,519,904			
		式	0.5		1,519,904	0	0	2024.11
交通管理工			1		35,061,825			
			0.4		14,308,525			2023.12
			0.6		20,753,300			
		式	0.6		20,753,300	0	0	2024.11
交通誘導警備員			643		8,169,262			単-435号
			643	12,704.92	8,169,262			2023.12
			0		0			
		人日	0	15,710	0	0	0	2024.11
交通誘導警備員			1,738		26,771,763			単-436号
			428	14,344.07	6,139,263			2023.12
			1,310		20,632,500			
		人日	1,310	15,750	20,632,500	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			0		0			単-437号
【夜間】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		人日	0	23,740	0	0	0	2024.11
交通誘導警備員			5		120,800			単-438号
【夜間】			0	0	0			2023.12
			5		120,800			
		人日	5	24,160	120,800	0	0	2024.11
交通船業務			1		20,125,808			
			0.3		6,080,078			2023.12
			0.7		14,045,730			
		式	0.7		14,045,730	0	0	2024.11
交通船業務			204.34		6,080,078			単-439号
			204.34	29,754.71	6,080,078			2023.12
			0		0			
		日	0	35,180	0	0	0	2024.11
交通船業務			396.66		14,045,730			単-440号
			0	0	0			2023.12
			396.66		14,045,730			
		日	396.66	35,410	14,045,730	0	0	2024.11
船舶退避･拘束工			1		402,614,814			
			0.8		311,390,000			2023.12
			0.2		91,224,814			
		式	0.2		91,224,814	0	0	2024.11
船舶待機費【R3,4年度】			1		44,570,000			内-100号
			1		44,570,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶待機費【R5年度】			0		0			内-101号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶待機費【R5年度】			1		10,820,000			内-102号
			1		10,820,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
船舶待機費【R5年度】			0		0			内-103号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶待機費【R5年度】			1		256,000,000			内-104号
			1		256,000,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶待機費【R6年度】			0		0			内-105号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶待機費【R6年度】			1		91,224,814			内-106号
			0		0			2023.12
			1		91,224,814			
		式	1		91,224,814	0	0	2024.11
浚渫(海岸)			1		1,485,950,800			
			1		1,485,950,800			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船)			1		1,078,446,800			
			1		1,078,446,800			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工			1		1,078,446,800			
			1		1,078,446,800			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度,泊地内堆積土】	鋼D5m3		20,300		27,202,000			単-441号
			20,300	1,340	27,202,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	1,703	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度,泊地内堆積土】	起重機船200t吊 他		962		93,602,600			単-442号
			962	97,300	93,602,600			2023.12
			0		0			
		m3	0	131,600	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積		0		0			単-443号
	(鋼D5m3)		0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	42,950	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積		2,100		81,123,000			単-444号
	(鋼D5m3)		2,100	38,630	81,123,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	42,960	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度】	鋼D30m3		215,000		427,850,000			単-445号
			215,000	1,990	427,850,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	2,525	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度】	鋼D30m3		183,000		364,170,000			単-446号
			183,000	1,990	364,170,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	2,525	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式		0		0			単-447号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	2,674	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式		32,600		84,499,200			単-448号
			32,600	2,592	84,499,200			2023.12
			0		0			
		m3	0	2,675	0	0	0	2024.11
土捨工			1		407,504,000			
			1		407,504,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
土運船運搬工			1		381,114,000			
			1		381,114,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
土運船運搬・養浜【R4年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式		215,000		165,550,000			単-449号
			215,000	770	165,550,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	909.8	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船運搬・養浜【R5年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式		183,000		140,910,000			単-450号
			183,000	770	140,910,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	909.6	0	0	0	2024.11
土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式		0		0			単-451号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		m3	0	2,479	0	0	0	2024.11
土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式		32,600		74,654,000			単-452号
			32,600	2,290	74,654,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	2,479	0	0	0	2024.11
揚土土捨工			1		26,390,000			
			1		26,390,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
浚渫船揚土【R4年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積(鋼5m3)		20,300		20,300,000			単-453号
			20,300	1,000	20,300,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	1,272	0	0	0	2024.11
浚渫土処理【R4年度,泊地内堆積土】	土砂		20,300		6,090,000			単-454号
			20,300	300	6,090,000			2023.12
			0		0			
		m3	0	308.2	0	0	0	2024.11
直接工事費			1		12,993,589,348			
			0.8		9,958,463,461			2023.12
			0.2		3,035,125,887			
		式	0.2		3,035,125,887	0	0	2024.11
共通仮設費			1		1,565,145,754			
			0.8		1,174,923,994			
			0.2		390,221,760			
		式	0.2		390,221,760	0	0	
共通仮設費			1		906,965,571			
			0.7		670,757,974			
			0.3		236,207,597			
		式	0.3		236,207,597	0	0	

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			1		550,040,369			
			0.8		459,833,389			2023.12
			0.2		90,206,980			
		式	0.2		90,206,980	0	0	2024.11
建設機械運搬費			8		670,285			単-455号
			8	83,785.63	670,285			2023.12
			0		0			
		台	0	93,110	0	0	0	2024.11
建設機械運搬費			6		502,740			単-456号
			6	83,790	502,740			2023.12
			0		0			
		台	0	93,110	0	0	0	2024.11
重建設機械分解組立輸送費			12		39,409,090			単-457号
			12	3,284,090.83	39,409,090			2023.12
			0		0			
		回	0	3,619,000	0	0	0	2024.11
重建設機械分解組立輸送費			32		114,000,000			単-458号
			20	3,528,000	70,560,000			2023.12
			12		43,440,000			
		回	12	3,620,000	43,440,000	0	0	2024.11
重建設機械分解組立輸送費			0		0			単-459号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		回	0	3,327,000	0	0	0	2024.11
重建設機械分解組立輸送費			1		3,251,000			単-460号
			1	3,251,000	3,251,000			2023.12
			0		0			
		回	0	3,327,000	0	0	0	2024.11
重建設機械分解組立輸送費			0		0			単-461号
			0	0	0			2023.12
			0		0			
		回	0	4,041,000	0	0	0	2024.11
重建設機械分解組立輸送費			2		8,082,000			単-462号
			0	0	0			2023.12
			2		8,082,000			
		回	2	4,041,000	8,082,000	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船組立・解体	ﾌﾛｰﾄ(組立式)		1		807,400			内-107号
【PM4,5,6】			1		807,400			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船組立・解体			0		0			内-108号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船組立・解体			1		3,701,368			内-109号
【PM7,8,9】			1		3,701,368			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船組立・解体			0		0			内-110号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船組立・解体			1		8,497,662			内-111号
【PM7,8,9】			0.6		4,868,215			2023.12
			0.4		3,629,447			
		式	0.4		3,629,447	0	0	2024.11
組立式台船組立・解体			0		0			内-112号
【PM7,8,9】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
組立式台船組立・解体			1		1,996,540			内-113号
【PM7,8,9】			0.5		972,100			2023.12
			0.5		1,024,440			
		式	0.5		1,024,440	0	0	2024.11
組立式台船運搬			2		2,486,000			単-463号
【PM4,5,6】			2	1,243,000	2,486,000			2023.12
			0		0			
		回	0	1,285,000	0	0	0	2024.11
組立式台船運搬			0		0			単-464号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		回	0	2,669,000	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船運搬			2		5,340,000			単-465号
【PM7,8,9】			0	0	0			2023.12
			2		5,340,000			
		回	2	2,670,000	5,340,000	0	0	2024.11
組立式台船運搬			0		0			単-466号
【PM7,8,9】SD25			0	0	0			2023.12
			0		0			
		回	0	2,672,000	0	0	0	2024.11
組立式台船運搬			2		5,314,000			単-467号
【PM7,8,9】SD25			1	2,642,000	2,642,000			2023.12
			1		2,672,000			
		回	1	2,672,000	2,672,000	0	0	2024.11
組立式台船運搬			0		0			単-468号
【PM7,8,9】200tFC			0	0	0			2023.12
			0		0			
		回	0	7,985,000	0	0	0	2024.11
組立式台船運搬			2		15,894,000			単-469号
【PM7,8,9】200tFC			1	7,909,000	7,909,000			2023.12
			1		7,985,000			
		回	1	7,985,000	7,985,000	0	0	2024.11
仮設材運搬費			70		354,900			単-470号
【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			70	5,070	354,900			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			70		354,900			単-471号
【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			70	5,070	354,900			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			21		106,450			単-472号
【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			21	5,069.05	106,450			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			21		106,470			単-473号
【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】			21	5,070	106,470			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			0		0			単-474号
【PM5潜水基地】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			112		567,840			単-475号
【PM5潜水基地】			112	5,070	567,840			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-476号
【止水壁補強】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			30		152,100			単-477号
【止水壁補強】			30	5,070	152,100			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-478号
【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,112	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			18		92,016			単-479号
【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】			18	5,112	92,016			2023.12
			0		0			
		t	0	5,112	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-480号
【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,070	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			96		486,720			単-481号
【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】			48	5,070	243,360			2023.12
			48		243,360			
		t	48	5,070	243,360	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-482号
【右岸側魚道部】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,067	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			6		30,402			単-483号
【右岸側魚道部】			6	5,067	30,402			2023.12
			0		0			
		t	0	5,067	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-484号
【魚道（作業構台）】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,072	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			52		263,744			単-485号
【魚道（作業構台）】			0	0	0			2023.12
			52		263,744			
		t	52	5,072	263,744	0	0	2024.11
仮設材運搬費			607		3,970,000			単-486号
【仮橋・仮桟橋】			607	6,540.36	3,970,000			2023.12
			0		0			
		t	0	6,541	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			824		16,490,000			単-487号
【作業構台(左岸側)】			824	20,012.14	16,490,000			2023.12
			0		0			
		t	0	20,020	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-488号
【鋼管矢板(左岸側)】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	19,910	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			216		4,300,560			単-489号
【鋼管矢板(左岸側)】			0	0	0			2023.12
			216		4,300,560			
		t	216	19,910	4,300,560	0	0	2024.11
仮設材運搬費			2		10,150			単-490号
【鋼管杭補強】			2	5,075	10,150			2023.12
			0		0			
		t	0	5,075	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			2		10,150			単-491号
【鋼管杭補強】			2	5,075	10,150			2023.12
			0		0			
		t	0	5,075	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			0		0			単-492号
【左岸法面対策】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,054	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			28		141,512			単-493号
【左岸法面対策】			14	5,054	70,756			2023.12
			14		70,756			
		t	14	5,054	70,756	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-494号
【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,071	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			34		172,414			単-495号
【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】			34	5,071	172,414			2023.12
			0		0			
		t	0	5,071	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-496号
【切梁・腹起し】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,074	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			26		131,924			単-497号
【切梁・腹起し】			26	5,074	131,924			2023.12
			0		0			
		t	0	5,074	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-498号
【止水鋼矢板】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,075	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			8		40,600			単-499号
【止水鋼矢板】			8	5,075	40,600			2023.12
			0		0			
		t	0	5,075	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			13		65,950			単-500号
【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】			13	5,073.08	65,950			2023.12
			0		0			
		t	0	5,074	0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			13		65,962			単-501号
【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】			0	0	0			2023.12
			13		65,962			
		t	13	5,074	65,962	0	0	2024.11
仮設材運搬費			96		487,000			単-502号
【ｹｰｿﾝ艤装設備】			96	5,072.92	487,000			2023.12
			0		0			
		t	0	5,073	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			96		487,008			単-503号
【ｹｰｿﾝ艤装設備】			96	5,073	487,008			2023.12
			0		0			
		t	0	5,073	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-504号
【継手PL補強用】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,064	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			110		557,040			単-505号
【継手PL補強用】			0	0	0			2023.12
			110		557,040			
		t	110	5,064	557,040	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-506号
【敷鉄板(仮係留)】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,071	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			399		2,023,329			単-507号
【敷鉄板(仮係留)】			0	0	0			2023.12
			399		2,023,329			
		t	399	5,071	2,023,329	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-508号
【敷鉄板(工事用道)】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	5,063	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			1,175		5,949,025			単-509号
【敷鉄板(工事用道)】			0	0	0			2023.12
			1,175		5,949,025			
		t	1,175	5,063	5,949,025	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			0		0			単-510号
【袖部(PM3)】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	9,244	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			156		1,442,064			単-511号
【袖部(PM3)】			0	0	0			2023.12
			156		1,442,064			
		t	156	9,244	1,442,064	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-512号
【袖部(PM6)】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	9,215	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			163		1,502,045			単-513号
【袖部(PM6)】			0	0	0			2023.12
			163		1,502,045			
		t	163	9,215	1,502,045	0	0	2024.11
仮設材運搬費			0		0			単-514号
【敷鉄板(鋼管矢板)】			0	0	0			2023.12
			0		0			
		t	0	6,122	0	0	0	2024.11
仮設材運搬費			264		1,616,208			単-515号
【敷鉄板(鋼管矢板)】			0	0	0			2023.12
			264		1,616,208			
		t	264	6,122	1,616,208	0	0	2024.11
船舶回航費			1		19,860,000			内-114号
【R2,3年度】			1		19,860,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶回航費			1		10,210,000			内-115号
【R4年度】			1		10,210,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶回航費			1		207,300,000			内-116号
【R5年度】			1		207,300,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
船舶回航費			0		0			内-117号
【R5年度】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶回航費			1		6,041,606			内-118号
【R5年度】			1		6,041,606			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶回航費			0		0			内-119号
【R6年度】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶回航費			1		49,282,195			内-120号
【R6年度】			1		49,282,195			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
船舶えい航費			1		5,416,000			内-121号
【R5年度】			1		5,416,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
事業損失防止施設費			1		108,266,435			
			0.9		97,317,000			2023.12
			0.1		10,949,435			
		式	0.1		10,949,435	0	0	2024.11
周辺水域安全確認費			1		52,730,000			内-122号
【2022年度】			1		52,730,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
周辺水域安全確認費			1		19,100,000			内-123号
【2023年度】			1		19,100,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
周辺水域安全確認費			0		0			内-124号
【2024年度】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費			1		19,100,000			内-125号
【2024年度】			1		19,100,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
漁獲対策費			0		0			内-126号
【R6年度】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
漁獲対策費			1		3,065,000			内-127号
【R6年度】			0		0			2023.12
			1		3,065,000			
		式	1		3,065,000	0	0	2024.11
漁獲対策費			0		0			内-128号
【R7年度】			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
漁獲対策費			1		3,065,000			内-129号
【R7年度】			0		0			2023.12
			1		3,065,000			
		式	1		3,065,000	0	0	2024.11
鋼管杭背面調査			0		0			内-130号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
鋼管杭背面調査			1		2,787,000			内-131号
			1		2,787,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
水位計防護管設置			0		0			内-132号
【右岸上流】			0		0			2024.11
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
水位計防護管設置			1		3,249,000			内-133号
【右岸上流】			0		0			2024.11
			1		3,249,000			
		式	1		3,249,000	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計保護管設置			0		0			内-134号
【右岸下流】			0		0			2024.11
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
水位計保護管設置			1		402,000			内-135号
【右岸下流】			0		0			2024.11
			1		402,000			
		式	1		402,000	0	0	2024.11
右岸下流鋼管変位計測			0.5		1,656,000			内-136号
【2020年～2024年】			0.5		1,656,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
右岸下流鋼管変位計測			1		1,944,000			内-137号
【2020年～2024年】			1		1,944,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
右岸下流鋼管変位計測			0		0			内-138号
【2025年】			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 1
右岸下流鋼管変位計測			1		1,037,000			内-139号
【2025年】			0		0			2025. 1
			1		1,037,000			
		式	1		1,037,000	0	0	2025. 1
右岸鋼管杭観測用台座設置			0		0			内-140号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
右岸鋼管杭観測用台座設置			1		131,435			内-141号
			0		0			2023.12
			1		131,435			
		式	1		131,435	0	0	2024.11
安全費			1		39,749,164			
			0.8		33,286,387			2023.12
			0.2		6,462,777			
		式	0.2		6,462,777	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間照明設備			0.7		28,108,799			内-142号
			0.7		28,108,799			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
夜間照明設備			1		11,640,365			内-143号
			0.4		5,177,588			2023.12
			0.6		6,462,777			
		式	0.6		6,462,777	0	0	2024.11
役務費			1		4,442,080			
			0.6		2,883,910			2023.12
			0.4		1,558,170			
		式	0.4		1,558,170	0	0	2024.11
電力基本料金			0.3		995,220			内-144号
【PM7,8,9】			0.3		995,220			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
電力基本料金			1		3,446,860			内-145号
【PM7,8,9】			0.5		1,888,690			2023.12
			0.5		1,558,170			
		式	0.5		1,558,170	0	0	2024.11
技術管理費			1		142,146,523			
			0.3		38,292,438			2023.12
			0.7		103,854,085			
		式	0.7		103,854,085	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費			0.2		974,735			内-146号
			0.2		974,735			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費			1		3,680,766			内-147号
			0.4		1,226,822			2023.12
			0.6		2,453,944			
		式	0.6		2,453,944	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費			0		0			内-148号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費			1		5,331,000			内-149号
			0		0			2023.12
			1		5,331,000			
		式	1		5,331,000	0	0	2024.11
深浅測量費【2023年11月まで】			1		13,700,000			内-150号
			1		13,700,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
深浅測量費【2024年度】			0		0			内-151号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
深浅測量費【2024年度】			1		15,640,000			内-152号
			1		15,640,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
第三者による品質証明費			0		0			内-153号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
第三者による品質証明費			1		20,065,525			内-154号
			0		0			2023.12
			1		20,065,525			
		式	1		20,065,525	0	0	2024.11
計測【左岸法面対策】			0		0			内-155号
			0		0			2024.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
計測【左岸法面対策】			1		9,210,999			内-156号
			0.7		6,750,881			2024.07
			0.3		2,460,118			
		式	0.3		2,460,118	0	0	2024.11
3次元測量【右岸法面対策】			0		0			内-157号
			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 1

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元測量【右岸法面対策】			1		1,059,000			内-158号
			0		0			2025. 1
			1		1,059,000			
		式	1		1,059,000	0	0	2025. 1
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			0		0			内-159号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			1		12,006,000			内-160号
			0		0			2023.12
			1		12,006,000			
		式	1		12,006,000	0	0	2024.11
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			内-161号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
BIM/CIM適用工事に要する費用			1		26,591,973			内-162号
			0		0			2023.12
			1		26,591,973			
		式	1		26,591,973	0	0	2024.11
調査設計費			0		0			内-163号
			0		0			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
調査設計費			1		33,886,525			内-164号
			0		0			2023.12
			1		33,886,525			
		式	1		33,886,525	0	0	2024.11
営繕費			1		5,200,000			
			0.7		3,744,000			2023.12
			0.3		1,456,000			
		式	0.3		1,456,000	0	0	2024.11
快適ﾄｲﾚ			0.5		2,444,000			内-165号
			0.5		2,444,000			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事 (10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
		工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			1		2,756,000			内-166号
			0.5		1,300,000			2023.12
			0.5		1,456,000			
		式	0.5		1,456,000	0	0	2024.11
現場環境改善費			1		53,571,000			
			0.6		32,678,000			2023.12
			0.4		20,893,000			
		式	0.4		20,893,000	0	0	2024.11
現場環境改善費(積上計上)			0.2		12,857,279			内-167号
			0.2		12,857,279			2023.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2024.11
現場環境改善費(積上計上)			1		40,714,717			内-168号
			0.5		19,821,639			2023.12
			0.5		20,893,078			
		式	0.5		20,893,078	0	0	2024.11
現場環境改善費（率計上）			1		3,550,000			
			0.8		2,722,850			2023.12
			0.2		827,150			
		式	0.2		827,150	0	0	2024.11
共通仮設費（率計上）			1		658,180,183			
			0.8		504,166,020			
			0.2		154,014,163			
		式	0.2		154,014,163	0	0	
純工事費			1		14,558,735,102			
			0.8		11,133,387,455			
			0.2		3,425,347,647			
		式	0.2		3,425,347,647	0	0	
現場管理費			1		2,622,255,478			
			0.8		2,011,269,951			
			0.2		610,985,527			
		式	0.2		610,985,527	0	0	
工期延長等に伴う現場維持費			1		55,176,000			
			1		55,176,000			
			0		0			
		式	0		0	0	0	

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築Ｉ期その２工事	(10 回変更) (2 回スライド)	事業区分	河川改修
			工事区分	床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(現場原価)			1		17,236,166,580			
			0.8		13,199,833,406			
			0.2		4,036,333,174			
		式	0.2		4,036,333,174	0	0	
工事原価			1		18,343,242,350			
			0.8		14,306,909,176			
			0.2		4,036,333,174			
		式	0.2		4,036,333,174	0	0	
一般管理費等			1		779,467,650			
			0.8		609,549,336			
			0.2		169,918,314			
		式	0.2		169,918,314	0	0	
スライド足切額			0		0			
			0		0			
			0		0			
		式	1		-38,770,000	1	-38,770,000	2024.11
工事価格			1		19,122,710,000			
			0.8		14,916,458,512			
			0.2		4,206,251,488			
		式	0.2		4,167,481,488	0	-38,770,000	
消費税相当額			1		1,912,271,000			
			0.8		1,491,645,851			
			0.2		420,625,149			
		式	0.2		416,748,149	0	-3,877,000	
工事費計			1		21,034,981,000			
			0.8		16,408,104,363			
			0.2		4,626,876,637			
		式	0.2		4,584,229,637	0	-42,647,000	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材①		3		780,900			WYB00294
陸上輸送			0	0	0			単－ 516号
		枚	3		780,900			2023.12
			3	260,300	780,900	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材②		3		780,900			WYB00737
陸上輸送			0	0	0			単－ 517号
		枚	3		780,900			2023.12
			3	260,300	780,900	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材③		3		780,900			WYB00741
陸上輸送			0	0	0			単－ 518号
		枚	3		780,900			2023.12
			3	260,300	780,900	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材④		3		780,900			WYB00743
陸上輸送			0	0	0			単－ 519号
		枚	3		780,900			2023.12
			3	260,300	780,900	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）輸送

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材①		3		780,900			WYB00294
陸上輸送			0	0	0			単－ 516号
		枚	3		780,900			2023.12
			3	260,300	780,900	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	水叩き部　部材②		3		780,900			WYB00737
陸上輸送			0	0	0			単－ 517号
		枚	3		780,900			2023.12
			3	260,300	780,900	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材③		3		780,900			WYB00741
陸上輸送			3	260,300	780,900			単－ 518号
		枚	0		0			2023.12
			0	260,300	0	0	0	2024.11
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）	越流部　部材④		3		780,900			WYB00743
陸上輸送			3	260,300	780,900			単－ 519号
		枚	0		0			2023.12
			0	260,300	0	0	0	2024.11
合　計					2,830,000			
					1,415,000			
					1,415,000			
					1,415,000		0	

一式当たり内訳書

減勢工輸送

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1		8		4,156,800			WYB00001
			0	0	0			単－ 520号
		基	8		4,156,800			2023.12
			8	519,600	4,156,800	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2		2		346,400			WYB00014
			0	0	0			単－ 521号
		基	2		346,400			2023.12
			2	173,200	346,400	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1		6		1,558,800			WYB00009
			0	0	0			単－ 522号
		基	6		1,558,800			2023.12
			6	259,800	1,558,800	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2		5		519,500			WYB00010
			0	0	0			単－ 523号
		基	5		519,500			2023.12
			5	103,900	519,500	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1		5		692,500			WYB00012
			0	0	0			単－ 524号
		基	5		692,500			2023.12
			5	138,500	692,500	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2		6		173,160			WYB00013
			0	0	0			単－ 525号
		基	6		173,160			2023.12
			6	28,860	173,160	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

減勢工輸送

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1		8		3,633,600			WYB00001
			8	454,200	3,633,600			単－ 520号
		基	0		0			2023.12
			0	519,600	0	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2		2		302,800			WYB00014
			2	151,400	302,800			単－ 521号
		基	0		0			2023.12
			0	173,200	0	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1		6		1,362,600			WYB00009
			6	227,100	1,362,600			単－ 522号
		基	0		0			2023.12
			0	259,800	0	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2		5		454,200			WYB00010
			5	90,840	454,200			単－ 523号
		基	0		0			2023.12
			0	103,900	0	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1		5		605,500			WYB00012
			5	121,100	605,500			単－ 524号
		基	0		0			2023.12
			0	138,500	0	0	0	2024.11
減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2		6		151,380			WYB00013
			6	25,230	151,380			単－ 525号
		基	0		0			2023.12
			0	28,860	0	0	0	2024.11
合　計					6,130,000			
					6,130,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　5号内訳書　　【PM7単独】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			1		255,432			WYB00262
			0.385	246,698.7	94,979			単－ 530号
		基	0.615		160,453			2023.12
			0.615	260,900	160,453	0	0	2024.11
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		4		1,436,883			WB231270
			2.592	340,599.92	882,835			単－ 531号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	1.408		554,048			2023.12
			1.408	393,500	554,048	0	0	2024.11
合　計					969,245			
					969,245			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　6号内訳書　　【PM7単独】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			0.615		154,672			WYB01022
			0.615	251,499.19	154,672			単－ 532号
		基	0		0			2023.12
			0	260,900	0	0	0	2024.11
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		1.408		512,512			WB231270
			1.408	364,000	512,512			単－ 531号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	0		0			2023.12
			0	393,500	0	0	0	2024.11
合　計					660,755			
					660,755			
					0			
					0		0	

0基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		2,069,000			WYB00587
			0	0	0			単－ 536号
		基	1		2,069,000			2023.12
			1	2,069,000	2,069,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,843,000			WYB00587
			1	1,843,000	1,843,000			単－ 536号
		基	0		0			2023.12
			0	2,069,000	0	0	0	2024.11
					1,713,500			
合　計					1,713,500			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　9号内訳書　　【PM8単独】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			1		255,432			WYB00262
			0.385	246,698.7	94,979			単－ 530号
		基	0.615		160,453			2023.12
			0.615	260,900	160,453	0	0	2024.11
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		4		1,436,883			WB231270
			2.592	340,599.92	882,835			単－ 531号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	1.408		554,048			2023.12
			1.408	393,500	554,048	0	0	2024.11
合　計					969,245			
					969,245			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　10号内訳書　　【PM8単独】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			0.615		154,672			WYB01022
			0.615	251,499.19	154,672			単－ 532号
		基	0		0			2023.12
			0	260,900	0	0	0	2024.11
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		1.408		512,512			WB231270
			1.408	364,000	512,512			単－ 531号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	0		0			2023.12
			0	393,500	0	0	0	2024.11
合　計					660,755			
					660,755			
					0			
					0		0	

0基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		2,069,000			WYB00587
			0	0	0			単－ 536号
		基	1		2,069,000			2023.12
			1	2,069,000	2,069,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,843,000			WYB00587
			1	1,843,000	1,843,000			単－ 536号
		基	0		0			2023.12
			0	2,069,000	0	0	0	2024.11
					1,713,600			
合　計					1,713,600			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　13号内訳書　　【PM9単独】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			1		255,432			WYB00262
			0.385	246,698.7	94,979			単－ 530号
		基	0.615		160,453			2023.12
			0.615	260,900	160,453	0	0	2024.11
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		4		1,436,883			WB231270
			2.592	340,599.92	882,835			単－ 531号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	1.408		554,048			2023.12
			1.408	393,500	554,048	0	0	2024.11
					969,245			
合　計					969,245			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

艤装設備

第　14号内訳書　　【PM9単独】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
艤装設備			0.615		154,672			WYB01022
			0.615	251,499.19	154,672			単－ 532号
		基	0		0			2023.12
			0	260,900	0	0	0	2024.11
艤装設備組立・解体費	標準(1.0)		1.408		512,512			WB231270
			1.408	364,000	512,512			単－ 531号
		ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	0		0			2023.12
			0	393,500	0	0	0	2024.11
合　計					660,755			
					660,755			
					0			
					0		0	

0基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		2,069,000			WYB00587
			0	0	0			単－ 536号
		基	1		2,069,000			2023.12
			1	2,069,000	2,069,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1基当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ曳航・引込み			1		1,843,000			WYB00587
			1	1,843,000	1,843,000			単－ 536号
		基	0		0			2023.12
			0	2,069,000	0	0	0	2024.11
					1,713,500			
合　計					1,713,500			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			5.7		116,964			WYB00268
			0	0	0			単－ 550号
		t	5.7		116,964			2023.12
			5.7	20,520	116,964	0	0	2024.11
上部工撤去工			5.7		59,679			WYB00277
			0	0	0			単－ 551号
		t	5.7		59,679			2023.12
			5.7	10,470	59,679	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工			36		47,484			WYB00286
			0	0	0			単－ 552号
		m2	36		47,484			2023.12
			36	1,319	47,484	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工			36		23,202			WYB00300
			0	0	0			単－ 553号
		m2	36		23,202			2023.12
			36	644.5	23,202	0	0	2024.11
橋脚（下部工）設置工			9.3		2,522,160			WYB00341
			0	0	0			単－ 554号
		t	9.3		2,522,160			2023.12
			9.3	271,200	2,522,160	0	0	2024.11
橋脚（下部工）撤去工			9.3		1,297,350			WYB00274
			0	0	0			単－ 555号
		t	9.3		1,297,350			2023.12
			9.3	139,500	1,297,350	0	0	2024.11
昇降設備設置･撤去工			1		2,009,000			WYB00281
			0		0			単－ 556号
		式	1		2,009,000			2023.12
			1		2,009,000	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円		36		229,464			WB251920
	1回		0	0	0			単－ 557号
		m２	36		229,464			2023.12
			36	6,374	229,464	0	0	2024.11
山留材賃料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円		11.9		612,255			WB251910
	有 265000円 1回/現場		0	0	0			単－ 558号
		t	11.9		612,255			2023.12
			11.9	51,450	612,255	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製山留材賃料	200型　供用日178日		0.7		16,947			WYB00288
			0	0	0			単－ 559号
		t	0.7		16,947			2023.12
			0.7	24,210	16,947	0	0	2024.11
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200		0.7		4,676			
			0	0	0			
		t	0.7		4,676			2023.12
			0.7	6,680	4,676	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日178日		116		206,480			WYB00307
			0	0	0			単－ 560号
		個	116		206,480			2023.12
			116	1,780	206,480	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	C-50		116		30,740			
			0	0	0			
		個	116		30,740			2023.12
			116	265	30,740	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日178日		24		72,624			WYB00314
			0	0	0			単－ 561号
		個	24		72,624			2023.12
			24	3,026	72,624	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	LA		24		21,840			
			0	0	0			
		個	24		21,840			2023.12
			24	910	21,840	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			5.7		107,901			WYB00268
			5.7	18,930	107,901			単－ 550号
		t	0		0			2023.12
			0	20,520	0	0	0	2024.11
上部工撤去工			5.7		55,084			WYB00277
			5.7	9,663.86	55,084			単－ 551号
		t	0		0			2023.12
			0	10,470	0	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工			36		44,028			WYB00286
			36	1,223	44,028			単－ 552号
		m2	0		0			2023.12
			0	1,319	0	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工			36		21,502			WYB00300
			36	597.28	21,502			単－ 553号
		m2	0		0			2023.12
			0	644.5	0	0	0	2024.11
橋脚（下部工）設置工			9.3		2,345,460			WYB00341
			9.3	252,200	2,345,460			単－ 554号
		t	0		0			2023.12
			0	271,200	0	0	0	2024.11
橋脚（下部工）撤去工			9.3		1,206,210			WYB00274
			9.3	129,700	1,206,210			単－ 555号
		t	0		0			2023.12
			0	139,500	0	0	0	2024.11
昇降設備設置･撤去工			1		1,865,000			WYB00281
			1		1,865,000			単－ 556号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円		36		229,464			WB251920
	1回		36	6,374	229,464			単－ 557号
		ｍ２	0		0			2023.12
			0	6,374	0	0	0	2024.11
山留材賃料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円		11.9		573,223			WB251910
	有 265000円 1回/現場		11.9	48,170	573,223			単－ 558号
		t	0		0			2023.12
			0	51,450	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製山留材賃料	200型　供用日178日		0.7		16,947			WYB00288
			0.7	24,210	16,947			単－ 559号
		t	0		0			2023.12
			0	24,210	0	0	0	2024.11
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200		0.7		4,676			
			0.7	6,680	4,676			
		t	0		0			2023.12
			0	6,680	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日178日		116		206,480			WYB00307
			116	1,780	206,480			単－ 560号
		個	0		0			2023.12
			0	1,780	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	C-50		116		30,740			
			116	265	30,740			
		個	0		0			2023.12
			0	265	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日178日		24		72,624			WYB00314
			24	3,026	72,624			単－ 561号
		個	0		0			2023.12
			0	3,026	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	LA		24		21,840			
			24	910	21,840			
		個	0		0			2023.12
			0	910	0	0	0	2024.11
合　計					6,132,000			
					6,132,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水基地設置工			59.1		16,027,920			WYB00102
			0	0	0			単－ 562号
		t	59.1		16,027,920			2023.12
			59.1	271,200	16,027,920	0	0	2024.11
潜水基地撤去工			59.1		8,244,450			WYB01249
			0	0	0			単－ 563号
		t	59.1		8,244,450			2023.12
			59.1	139,500	8,244,450	0	0	2024.11
山留材賃料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有		31		913,260			WB251910
	265000円 1回/現場		0	0	0			単－ 564号
		t	31		913,260			2023.12
			31	29,460	913,260	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.9月 無 有		119		380,919			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－ 565号
		m２	119		380,919			2023.12
			119	3,201	380,919	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日		20		21,080			WYB01251
			0	0	0			単－ 566号
		個	20		21,080			2023.12
			20	1,054	21,080	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日		4		3,760			WYB01252
			0	0	0			単－ 567号
		個	4		3,760			2023.12
			4	940	3,760	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日57日		62		40,610			WYB01248
			0	0	0			単－ 568号
		個	62		40,610			2023.12
			62	655	40,610	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	LA		20		18,200			
			0	0	0			
		個	20		18,200			2023.12
			20	910	18,200	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	NT		4		2,960			
			0	0	0			
		個	4		2,960			2023.12
			4	740	2,960	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		62		16,430			
			0	0	0			
		個	62		16,430			2023.12
			62	265	16,430	0	0	2024.11
繋ぎ材	L-75×75×9		0.1		12,100			
			0	0	0			
		t	0.1		12,100			2023.12
			0.1	121,000	12,100	0	0	2024.11
地覆	[-380×100×10.5		2.6		330,200			
			0	0	0			
		t	2.6		330,200			2023.12
			2.6	127,000	330,200	0	0	2024.11
六角ﾎﾞﾙﾄ	M22×65 (ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1)		150		14,550			
			0	0	0			
		組	150		14,550			2023.12
			150	97	14,550	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水基地設置工			59.1		14,905,020			WYB00102
			59.1	252,200	14,905,020			単－ 562号
		t	0		0			2023.12
			0	271,200	0	0	0	2024.11
潜水基地撤去工			59.1		7,665,270			WYB01249
			59.1	129,700	7,665,270			単－ 563号
		t	0		0			2023.12
			0	139,500	0	0	0	2024.11
山留材賃料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有		31		1,104,840			WB251910
	265000円 1回/現場		31	35,640	1,104,840			単－ 564号
		t	0		0			2023.12
			0	29,460	0	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.9月 無 有		119		380,919			WB251920
	1020円 1回		119	3,201	380,919			単－ 565号
		m２	0		0			2023.12
			0	3,201	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日		20		21,080			WYB01251
			20	1,054	21,080			単－ 566号
		個	0		0			2023.12
			0	1,054	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日		4		3,760			WYB01252
			4	940	3,760			単－ 567号
		個	0		0			2023.12
			0	940	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日57日		62		40,610			WYB01248
			62	655	40,610			単－ 568号
		個	0		0			2023.12
			0	655	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	LA		20		18,200			
			20	910	18,200			
		個	0		0			2023.12
			0	910	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	NT		4		2,960			
			4	740	2,960			
		個	0		0			2023.12
			0	740	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水基地設置・撤去

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		62		16,430			
			62	265	16,430			
		個	0		0			2023.12
			0	265	0	0	0	2024.11
繋ぎ材	L-75×75×9		0.1		12,200			
			0.1	122,000	12,200			
		t	0		0			2023.12
			0	121,000	0	0	0	2024.11
地覆	[-380×100×10.5		2.6		330,200			
			2.6	127,000	330,200			
		t	0		0			2023.12
			0	127,000	0	0	0	2024.11
六角ﾎﾞﾙﾄ	M22×65 (ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1)		150		14,512			
			150	96.75	14,512			
		組	0		0			2023.12
			0	97	0	0	0	2024.11
合　計					22,147,000			
					22,147,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3函2段階係留設備

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝおよびSD台船ｼﾌﾄ			9		17,982,000			WYB00335
			0	0	0			単－ 573号
		回	9		17,982,000			2023.12
			9	1,998,000	17,982,000	0	0	2024.11
ｼﾌﾄ時潜水作業中断､待機			9		5,555,700			WYB00389
			0	0	0			単－ 574号
		回	9		5,555,700			2023.12
			9	617,300	5,555,700	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3函2段階係留設備

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝおよびSD台船ｼﾌﾄ			9		16,461,000			WYB00335
			9	1,829,000	16,461,000			単－ 573号
		回	0		0			2023.12
			0	1,998,000	0	0	0	2024.11
ｼﾌﾄ時潜水作業中断､待機			9		5,267,700			WYB00389
			9	585,300	5,267,700			単－ 574号
		回	0		0			2023.12
			0	617,300	0	0	0	2024.11
合　計					20,355,000			
					20,355,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5,700m3/s)		1		8,362,000			WYB00390
			0		0			単－ 575号
		式	1		8,362,000			2023.12
			1		8,362,000	0	0	2024.11
ｴｱｰﾌｪﾝﾀﾞｰ	径1.36m×2.05m		24		22,044,000			
			0	0	0			
		個	24		22,044,000			2023.12
			24	918,500	22,044,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ流出対策【PM8】

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5,700m3/s)		1		7,770,000			WYB00390
			1		7,770,000			単－ 575号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
ｴｱｰﾌｪﾝﾀﾞｰ	径1.36m×2.05m		24		19,800,000			
			24	825,000	19,800,000			
		個	0		0			2023.12
			0	918,500	0	0	0	2024.11
合　計					25,671,000			
					25,671,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

止水壁補強

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起･切梁設置･撤去工	PM7､8間		1		4,574,000			WYB00399
			0	0	0			単－ 576号
		箇所	1		4,574,000			2023.12
			1	4,574,000	4,574,000	0	0	2024.11
腹起･切梁設置･撤去工	PM8､9間		1		4,616,000			WYB00492
			0	0	0			単－ 577号
		箇所	1		4,616,000			2023.12
			1	4,616,000	4,616,000	0	0	2024.11
止水壁嵩上げ鋼材設置･撤			3		6,405,000			WYB00440
去工			0	0	0			単－ 578号
		函	3		6,405,000			2023.12
			3	2,135,000	6,405,000	0	0	2024.11
連結材設置･撤去工			3		16,911,000			WYB00510
			0	0	0			単－ 579号
		函	3		16,911,000			2023.12
			3	5,637,000	16,911,000	0	0	2024.11
止水壁嵩上げ鋼材（材料費	軽溝形鋼　[350×50×4.5		1.4		280,000			
）			0	0	0			
		t	1.4		280,000			2023.12
			1.4	200,000	280,000	0	0	2024.11
連結材（材料費）	L6×75×75		0.2		24,200			
			0	0	0			
		t	0.2		24,200			2023.12
			0.2	121,000	24,200	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

止水壁補強

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起･切梁設置･撤去工	PM7､8間		1		4,293,000			WYB00399
			1	4,293,000	4,293,000			単－ 576号
		箇所	0		0			2023.12
			0	4,574,000	0	0	0	2024.11
腹起･切梁設置･撤去工	PM8､9間		1		4,333,000			WYB00492
			1	4,333,000	4,333,000			単－ 577号
		箇所	0		0			2023.12
			0	4,616,000	0	0	0	2024.11
止水壁嵩上げ鋼材設置･撤去工			3		5,973,000			WYB00440
			3	1,991,000	5,973,000			単－ 578号
		函	0		0			2023.12
			0	2,135,000	0	0	0	2024.11
連結材設置･撤去工			3		15,720,000			WYB00510
			3	5,240,000	15,720,000			単－ 579号
		函	0		0			2023.12
			0	5,637,000	0	0	0	2024.11
止水壁嵩上げ鋼材（材料費）	軽溝形鋼　[350×50×4.5		1.4		280,000			
			1.4	200,000	280,000			
		t	0		0			2023.12
			0	200,000	0	0	0	2024.11
連結材（材料費）	L6×75×75		0.2		24,400			
			0.2	122,000	24,400			
		t	0		0			2023.12
			0	121,000	0	0	0	2024.11
合　計					28,496,000			
					28,496,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ水中部		1,574		265,848,600			WYB00491
			0	0	0			単－ 580号
		m2	1,574		265,848,600			2023.12
			1,574	168,900	265,848,600	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ気中部		1,160		43,650,800			WYB00514
			0	0	0			単－ 581号
		m2	1,160		43,650,800			2023.12
			1,160	37,630	43,650,800	0	0	2024.11
止水壁漏水処理(水中)			8		22,256,000			WYB00516
			0	0	0			単－ 582号
		回	8		22,256,000			2023.12
			8	2,782,000	22,256,000	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃用ｽﾃｰｼﾞ 設置･撤去工			5		6,965,000			WYB00520
			0	0	0			単－ 583号
		回	5		6,965,000			2023.12
			5	1,393,000	6,965,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ水中部		1,574		252,941,800			WYB00491
			1,574	160,700	252,941,800			単－ 580号
		m2	0		0			2023.12
			0	168,900	0	0	0	2024.11
ｹｰｿﾝ 堆積土砂清掃工	PM7､8､9ｹｰｿﾝ気中部		1,160		42,119,600			WYB00514
			1,160	36,310	42,119,600			単－ 581号
		m2	0		0			2023.12
			0	37,630	0	0	0	2024.11
止水壁漏水処理(水中)			8		20,256,000			WYB00516
			8	2,532,000	20,256,000			単－ 582号
		回	0		0			2023.12
			0	2,782,000	0	0	0	2024.11
鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁内清掃用ｽﾃｰｼﾞ 設置･撤去工			5		6,545,000			WYB00520
			5	1,309,000	6,545,000			単－ 583号
		回	0		0			2023.12
			0	1,393,000	0	0	0	2024.11
合　計					299,120,000			
					299,120,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

起重機船(400t吊)改造・艤装

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			1		4,695,000			WYB00210
			1		4,695,000			単－ 586号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
改造費			1		2,688,000			WYB00025
			1		2,688,000			単－ 587号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
艤装費			1		9,077,000			WYB00030
			1		9,077,000			単－ 588号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					15,510,000			
					15,510,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		6		1,101,600			WYB01400
			0	0	0			単－ 597号
		m	6		1,101,600			2023.12
			6	183,600	1,101,600	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ		11		3,092,100			WYB01407
			0	0	0			単－ 598号
		m	11		3,092,100			2023.12
			11	281,100	3,092,100	0	0	2024.11
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		38		21,287,600			WYB01426
			0	0	0			単－ 599号
		m	38		21,287,600			2023.12
			38	560,200	21,287,600	0	0	2024.11
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		2		569,400			WYB01421
			0	0	0			単－ 600号
		m	2		569,400			2023.12
			2	284,700	569,400	0	0	2024.11
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		16		4,067,200			WYB01427
			0	0	0			単－ 601号
		本	16		4,067,200			2023.12
			16	254,200	4,067,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		16		10,672			
			0	0	0			
		本	16		10,672			2023.12
			16	667	10,672	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修（水叩き部）

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		6		1,101,600			WYB01400
			0	0	0			単－ 597号
		m	6		1,101,600			2023.12
			6	183,600	1,101,600	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ		11		3,092,100			WYB01407
			0	0	0			単－ 598号
		m	11		3,092,100			2023.12
			11	281,100	3,092,100	0	0	2024.11
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		38		21,287,600			WYB01426
			0	0	0			単－ 599号
		m	38		21,287,600			2023.12
			38	560,200	21,287,600	0	0	2024.11
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		2		569,400			WYB01421
			0	0	0			単－ 600号
		m	2		569,400			2023.12
			2	284,700	569,400	0	0	2024.11
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		16		4,067,200			WYB01427
			0	0	0			単－ 601号
		本	16		4,067,200			2023.12
			16	254,200	4,067,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		16		10,672			
			0	0	0			
		本	16		10,672			2023.12
			16	667	10,672	0	0	2024.11
合　計					30,454,808			
					0			
					30,454,808			
					30,454,808		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強

第　32号内訳書　　【PM1～PM9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		308		78,293,600			WYB00724
			0	0	0			単－ 618号
		本	308		78,293,600			2023.12
			308	254,200	78,293,600	0	0	2024.11
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		235		34,968,000			WYB00836
			0	0	0			単－ 619号
		本	235		34,968,000			2023.12
			235	148,800	34,968,000	0	0	2024.11
背面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4.02kg/m)背面ｱﾝｶｰ		242		10,076,880			WYB00004
			0	0	0			単－ 620号
		本	242		10,076,880			2023.12
			242	41,640	10,076,880	0	0	2024.11
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		279		156,295,800			WYB00861
			0	0	0			単－ 621号
		m	279		156,295,800			2023.12
			279	560,200	156,295,800	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		102		18,727,200			WYB00914
			0	0	0			単－ 622号
		m	102		18,727,200			2023.12
			102	183,600	18,727,200	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		136		38,229,600			WYB00922
			0	0	0			単－ 623号
		m	136		38,229,600			2023.12
			136	281,100	38,229,600	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		66		6,844,200			WYB00928
			0	0	0			単－ 624号
		m	66		6,844,200			2023.12
			66	103,700	6,844,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		543		362,181			
			0	0	0			
		本	543		362,181			2023.12
			543	667	362,181	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補強

第　33号内訳書　　【PM1～PM9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き		308		78,293,600			WYB00724
			0	0	0			単－ 618号
		本	308		78,293,600			2023.12
			308	254,200	78,293,600	0	0	2024.11
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		235		34,968,000			WYB00836
			0	0	0			単－ 619号
		本	235		34,968,000			2023.12
			235	148,800	34,968,000	0	0	2024.11
背面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4.02kg/m)背面ｱﾝｶｰ		242		10,076,880			WYB00004
			0	0	0			単－ 620号
		本	242		10,076,880			2023.12
			242	41,640	10,076,880	0	0	2024.11
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		279		156,295,800			WYB00861
			0	0	0			単－ 621号
		m	279		156,295,800			2023.12
			279	560,200	156,295,800	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		102		18,727,200			WYB00914
			0	0	0			単－ 622号
		m	102		18,727,200			2023.12
			102	183,600	18,727,200	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		136		38,229,600			WYB00922
			0	0	0			単－ 623号
		m	136		38,229,600			2023.12
			136	281,100	38,229,600	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		66		6,844,200			WYB00928
			0	0	0			単－ 624号
		m	66		6,844,200			2023.12
			66	103,700	6,844,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		543		362,181			
			0	0	0			
		本	543		362,181			2023.12
			543	667	362,181	0	0	2024.11
合　計					320,139,769			
					0			
					320,139,769			
					320,139,769		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強

第　34号内訳書　　【PM1-2間他】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		34		5,059,200			WYB00918
			0	0	0			単－ 625号
		本	34		5,059,200			2023.12
			34	148,800	5,059,200	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		9		2,529,900			WYB01276
			0	0	0			単－ 626号
		m	9		2,529,900			2023.12
			9	281,100	2,529,900	0	0	2024.11
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		27		4,957,200			WYB01291
			0	0	0			単－ 627号
		m	27		4,957,200			2023.12
			27	183,600	4,957,200	0	0	2024.11
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	水中酸素ｱｰｸ切断ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板厚10mm		25		3,950,000			WYB01323
			0	0	0			単－ 628号
		m	25		3,950,000			2023.12
			25	158,000	3,950,000	0	0	2024.11
PM1-2PL背面注入工	下地処理：8m2		1		2,643,200			WYB01390
			0		0			単－ 629号
		式	1		2,643,200			2023.12
			1		2,643,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		34		22,678			
			0	0	0			
		本	34		22,678			2023.12
			34	667	22,678	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ補修・補強

第　35号内訳書　　【PM1-2間他】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ｱﾝｶｰ打設･設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24横向き		34		5,059,200			WYB00918
			0	0	0			単－ 625号
		本	34		5,059,200			2023.12
			34	148,800	5,059,200	0	0	2024.11
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmｽﾃﾝﾚｽ		9		2,529,900			WYB01276
			0	0	0			単－ 626号
		m	9		2,529,900			2023.12
			9	281,100	2,529,900	0	0	2024.11
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ		27		4,957,200			WYB01291
			0	0	0			単－ 627号
		m	27		4,957,200			2023.12
			27	183,600	4,957,200	0	0	2024.11
PM1-2､2-3継手部ﾌﾟﾚｰﾄ一次対策	水中酸素ｱｰｸ切断ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板厚10mm		25		3,950,000			WYB01323
			0	0	0			単－ 628号
		m	25		3,950,000			2023.12
			25	158,000	3,950,000	0	0	2024.11
PM1-2PL背面注入工	下地処理：8m2		1		2,643,200			WYB01390
			0		0			単－ 629号
		式	1		2,643,200			2023.12
			1		2,643,200	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管		34		22,678			
			0	0	0			
		本	34		22,678			2023.12
			34	667	22,678	0	0	2024.11
合　計					17,366,592			
					0			
					17,366,592			
					17,366,592		0	

一式当たり内訳書

通路足場設置・撤去

第　36号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架台設置工			3.6		12,870,000			WYB00145
			0	0	0			単－ 633号
		t	3.6		12,870,000			2023.12
			3.6	3,575,000	12,870,000	0	0	2024.11
架台撤去工			3.6		6,627,600			WYB00805
			0	0	0			単－ 634号
		t	3.6		6,627,600			2023.12
			3.6	1,841,000	6,627,600	0	0	2024.11
手すり設置工			3		576,600			WYB00835
			0	0	0			単－ 635号
		回	3		576,600			2023.12
			3	192,200	576,600	0	0	2024.11
手すり撤去工			3		695,700			WYB01017
			0	0	0			単－ 636号
		回	3		695,700			2023.12
			3	231,900	695,700	0	0	2024.11
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		56		14,616			
			0	0	0			
		組	56		14,616			2023.12
			56	261	14,616	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

通路足場設置・撤去

第　37号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架台設置工			3.6		12,870,000			WYB00145
			0	0	0			単－ 633号
		t	3.6		12,870,000			2023.12
			3.6	3,575,000	12,870,000	0	0	2024.11
架台撤去工			3.6		6,627,600			WYB00805
			0	0	0			単－ 634号
		t	3.6		6,627,600			2023.12
			3.6	1,841,000	6,627,600	0	0	2024.11
手すり設置工			3		576,600			WYB00835
			0	0	0			単－ 635号
		回	3		576,600			2023.12
			3	192,200	576,600	0	0	2024.11
手すり撤去工			3		695,700			WYB01017
			0	0	0			単－ 636号
		回	3		695,700			2023.12
			3	231,900	695,700	0	0	2024.11
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		56		14,616			
			0	0	0			
		組	56		14,616			2023.12
			56	261	14,616	0	0	2024.11
合　計					18,956,212			
					0			
					18,956,212			
					18,956,212		0	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　38号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【継手PL補強用】			52.4		14,111,320			WYB00637
			0	0	0			単－ 637号
		t	52.4		14,111,320			2023.12
			52.4	269,300	14,111,320	0	0	2024.11
簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】			52.4		7,734,240			WYB01021
			0	0	0			単－ 638号
		t	52.4		7,734,240			2023.12
			52.4	147,600	7,734,240	0	0	2024.11
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×９０×９０		1.4		186,200			
			0	0	0			
		t	1.4		186,200			2023.12
			1.4	133,000	186,200	0	0	2024.11
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		376		98,136			
			0	0	0			
		組	376		98,136			2023.12
			376	261	98,136	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　39号内訳書　　【継手PL補強用】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【継手PL補強用】			52.4		14,111,320			WYB00637
			0	0	0			単－ 637号
		t	52.4		14,111,320			2023.12
			52.4	269,300	14,111,320	0	0	2024.11
簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】			52.4		7,734,240			WYB01021
			0	0	0			単－ 638号
		t	52.4		7,734,240			2023.12
			52.4	147,600	7,734,240	0	0	2024.11
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×９０×９０		1.4		186,200			
			0	0	0			
		t	1.4		186,200			2023.12
			1.4	133,000	186,200	0	0	2024.11
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		376		98,136			
			0	0	0			
		組	376		98,136			2023.12
			376	261	98,136	0	0	2024.11
合　計					20,292,491			
					0			
					20,292,491			
					20,292,491		0	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　40号内訳書　　【PM67間継手部】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【PM67			14.1		6,587,520			WYB00640
間継手部】			0	0	0			単－ 639号
		t	14.1		6,587,520			2023.12
			14.1	467,200	6,587,520	0	0	2024.11
簡易流水対策撤去工【PM67			14.1		3,900,060			WYB01254
間継手部】			0	0	0			単－ 640号
		t	14.1		3,900,060			2023.12
			14.1	276,600	3,900,060	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

簡易流水対策設置・撤去

第　41号内訳書　　【PM67間継手部】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易流水対策設置工【PM67			14.1		6,587,520			WYB00640
間継手部】			0	0	0			単－ 639号
		t	14.1		6,587,520			2023.12
			14.1	467,200	6,587,520	0	0	2024.11
簡易流水対策撤去工【PM67			14.1		3,900,060			WYB01254
間継手部】			0	0	0			単－ 640号
		t	14.1		3,900,060			2023.12
			14.1	276,600	3,900,060	0	0	2024.11
合　計					9,833,540			
					0			
					9,833,540			
					9,833,540		0	

一式当たり内訳書

減勢工陸上運搬

第　42号内訳書　　【1,2,3列目】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1列目下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ+高さ調整								
2列目ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ､3列目下部ﾌ								
減勢工陸上運搬			1		8,015,000			WYB00522
			0		0			単－ 674号
		式	1		8,015,000			2023.12
			1		8,015,000	0	0	2024.11
H鋼材吊枠［材料費］	H-250×250×9×14他		152		7,417,600			
			0	0	0			
		本	152		7,417,600			2023.12
			152	48,800	7,417,600	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

減勢工陸上運搬

第　43号内訳書　　【1,2,3列目】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1列目下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ+高さ調整								
2列目ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ､3列目下部ﾌ								
減勢工陸上運搬			1		7,653,000			WYB00522
			1		7,653,000			単－ 674号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
H鋼材吊枠［材料費］	H-250×250×9×14他		152		7,417,600			
			152	48,800	7,417,600			
		本	0		0			2023.12
			0	48,800	0	0	0	2024.11
合　計					14,100,000			
					14,100,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　44号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[1列目] 型枠組立工		9.3		2,492,400			WYB00900
中)			0	0	0			単－ 727号
		m2	9.3		2,492,400			2023.12
			9.3	268,000	2,492,400	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[2列目] 型枠組立工		66.42		11,836,044			WYB01087
中)			0	0	0			単－ 728号
		m2	66.42		11,836,044			2023.12
			66.42	178,200	11,836,044	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[3列目] 型枠組立工		84.4		16,044,440			WYB01108
中)			0	0	0			単－ 729号
		m2	84.4		16,044,440			2023.12
			84.4	190,100	16,044,440	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[1列目]		1,149		676,761			
			0	0	0			
		ｋｇ	1,149		676,761			2023.12
			1,149	589	676,761	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[2列目]		7,016		3,395,744			
			0	0	0			
		ｋｇ	7,016		3,395,744			2023.12
			7,016	484	3,395,744	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[3列目]		8,822		4,966,786			
			0	0	0			
		ｋｇ	8,822		4,966,786			2023.12
			8,822	563	4,966,786	0	0	2024.11
型枠専用吊枠 (1列目)			1		61,400			
			0	0	0			
		組	1		61,400			2023.12
			1	61,400	61,400	0	0	2024.11
型枠専用吊枠 (2列目)			1		85,000			
			0	0	0			
		組	1		85,000			2023.12
			1	85,000	85,000	0	0	2024.11
型枠専用吊枠 (3列目)			1		277,000			
			0	0	0			
		組	1		277,000			2023.12
			1	277,000	277,000	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　44号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　45号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[1列目] 型枠組立工		9.3		2,266,410			WYB00900
中)			9.3	243,700	2,266,410			単－ 727号
		m2	0		0			2023.12
			0	268,000	0	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[2列目] 型枠組立工		66.42		10,766,682			WYB01087
中)			66.42	162,100	10,766,682			単－ 728号
		m2	0		0			2023.12
			0	178,200	0	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM3､4間[3列目] 型枠組立工		84.4		14,592,760			WYB01108
中)			84.4	172,900	14,592,760			単－ 729号
		m2	0		0			2023.12
			0	190,100	0	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[1列目]		1,149		676,761			
			1,149	589	676,761			
		ｋｇ	0		0			2023.12
			0	589	0	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[2列目]		7,016		3,395,744			
			7,016	484	3,395,744			
		ｋｇ	0		0			2023.12
			0	484	0	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[3列目]		8,822		4,966,786			
			8,822	563	4,966,786			
		ｋｇ	0		0			2023.12
			0	563	0	0	0	2024.11
型枠専用吊枠 (1列目)			1		61,900			
			1	61,900	61,900			
		組	0		0			2023.12
			0	61,400	0	0	0	2024.11
型枠専用吊枠 (2列目)			1		85,600			
			1	85,600	85,600			
		組	0		0			2023.12
			0	85,000	0	0	0	2024.11
型枠専用吊枠 (3列目)			1		277,000			
			1	277,000	277,000			
		組	0		0			2023.12
			0	277,000	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　45号内訳書　　【PM3,4間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					34,000,000 34,000,000 0 0		0	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　46号内訳書　　【PM6,7間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[1列目] 型枠組立工		17.98		7,094,908			WYB00885
中)			0	0	0			単－ 730号
		m2	17.98		7,094,908			2023.12
			17.98	394,600	7,094,908	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[2列目] 型枠組立工		66.42		16,585,074			WYB00951
中)			0	0	0			単－ 731号
		m2	66.42		16,585,074			2023.12
			66.42	249,700	16,585,074	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[3列目] 型枠組立工		41.82		10,726,830			WYB00976
中)			0	0	0			単－ 732号
		m2	41.82		10,726,830			2023.12
			41.82	256,500	10,726,830	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[1列目]		1,868		1,100,252			
			0	0	0			
		k g	1,868		1,100,252			2023.12
			1,868	589	1,100,252	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[2列目]		6,964		3,370,576			
			0	0	0			
		k g	6,964		3,370,576			2023.12
			6,964	484	3,370,576	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[3列目]		4,094		2,304,922			
			0	0	0			
		k g	4,094		2,304,922			2023.12
			4,094	563	2,304,922	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　47号内訳書　　【PM6,7間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[1列目] 型枠組立工		17.98		7,094,908			WYB00885
中)			0	0	0			単－ 730号
		m2	17.98		7,094,908			2023.12
			17.98	394,600	7,094,908	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[2列目] 型枠組立工		66.42		16,585,074			WYB00951
中)			0	0	0			単－ 731号
		m2	66.42		16,585,074			2023.12
			66.42	249,700	16,585,074	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM6,7間[3列目] 型枠組立工		41.82		10,726,830			WYB00976
中)			0	0	0			単－ 732号
		m2	41.82		10,726,830			2023.12
			41.82	256,500	10,726,830	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[1列目]		1,868		1,100,252			
			0	0	0			
		ｋｇ	1,868		1,100,252			2023.12
			1,868	589	1,100,252	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[2列目]		6,964		3,370,576			
			0	0	0			
		ｋｇ	6,964		3,370,576			2023.12
			6,964	484	3,370,576	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[3列目]		4,094		2,304,922			
			0	0	0			
		ｋｇ	4,094		2,304,922			2023.12
			4,094	563	2,304,922	0	0	2024.11
合　計					38,194,611			
					0			
					38,194,611			
					38,194,611		0	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　48号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[2列目] 型枠組立工		33.48		9,257,220			WYB01034
中)			0	0	0			単－ 733号
		m2	33.48		9,257,220			2023.12
			33.48	276,500	9,257,220	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[3列目] 型枠組立工		21.08		5,982,504			WYB01065
中)			0	0	0			単－ 734号
		m2	21.08		5,982,504			2023.12
			21.08	283,800	5,982,504	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[2列目]		3,550		1,718,200			
			0	0	0			
		ｋｇ	3,550		1,718,200			2023.12
			3,550	484	1,718,200	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[3列目]		2,087		1,174,981			
			0	0	0			
		ｋｇ	2,087		1,174,981			2023.12
			2,087	563	1,174,981	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

型枠組立・設置(水中)

第　49号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[2列目] 型枠組立工		33.48		9,257,220			WYB01034
中)			0	0	0			単－ 733号
		m2	33.48		9,257,220			2023.12
			33.48	276,500	9,257,220	0	0	2024.11
減勢工/型枠組立･設置(水	PM7,8,9間[3列目] 型枠組立工		21.08		5,982,504			WYB01065
中)			0	0	0			単－ 734号
		m2	21.08		5,982,504			2023.12
			21.08	283,800	5,982,504	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[2列目]		3,550		1,718,200			
			0	0	0			
		ｋｇ	3,550		1,718,200			2023.12
			3,550	484	1,718,200	0	0	2024.11
型枠材[材料費]	[3列目]		2,087		1,174,981			
			0	0	0			
		ｋｇ	2,087		1,174,981			2023.12
			2,087	563	1,174,981	0	0	2024.11
合　計					16,840,630			
					0			
					16,840,630			
					16,840,630		0	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM4,5,6】		6,202		547,594,600			WYB03157
			3,907	82,750	323,304,250			単－ 760号
		m2	2,295		224,290,350			2023.12
			2,295	97,730	224,290,350	0	0	2024.11
					309,498,403			
合　計					309,498,403			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM4,5,6】		2,295		207,353,250			WYB04370
			2,295	90,350	207,353,250			単－ 761号
		m2	0		0			2023.12
			0	97,730	0	0	0	2024.11
合　計					193,170,000			
					193,170,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　52号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM7,8,9】		7,590		911,559,000			WYB03781
			0	0	0			単－ 762号
		m2	7,590		911,559,000			2023.12
			7,590	120,100	911,559,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

浮泥清掃

第　53号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浮泥清掃	【PM7,8,9】		7,590		911,559,000			WYB03781
			0	0	0			単－ 762号
		m2	7,590		911,559,000			2023.12
			7,590	120,100	911,559,000	0	0	2024.11
合　計					892,351,398			
					0			
					892,351,398			
					892,351,398		0	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　54号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			39.2		700,896			WYB00777
			39.2	17,880	700,896			単－ 763号
		t	0		0			2023.12
			0	20,520	0	0	0	2024.11
上部工撤去工			39.2		410,424			WYB00813
			0	0	0			単－ 764号
		t	39.2		410,424			2023.12
			39.2	10,470	410,424	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工			150		176,400			WYB00807
			150	1,176	176,400			単－ 765号
		m2	0		0			2023.12
			0	1,319	0	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工			150		96,675			WYB00815
			0	0	0			単－ 766号
		m2	150		96,675			2023.12
			150	644.5	96,675	0	0	2024.11
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)			50		161,900			WYB00809
			0	0	0			単－ 767号
		m	50		161,900			2023.12
			50	3,238	161,900	0	0	2024.11
山留材賃料	無 365日 無 有 9400円 無 無		37.4		2,117,027			WB251910
	1回/現場		18.7	42,690	798,303			単－ 768号
		t	18.7		1,318,724			2023.12
			18.7	70,520	1,318,724	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円		150		1,465,425			WB251920
	1回		75	9,289	696,675			単－ 769号
		ｍ２	75		768,750			2023.12
			75	10,250	768,750	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　賃料期間365日		200		657,000			
			100	3,285	328,500			
		個	100		328,500			2023.12
			100	3,285	328,500	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA　賃料期間365日		20		105,850			
			10	4,927.5	49,275			
		個	10		56,575			2023.12
			10	5,657.5	56,575	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　54号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ずれ止め	[-200×90×8×13.5		1.5		215,250			
			0.75	138,000	103,500			
		t	0.75		111,750			2023.12
			0.75	149,000	111,750	0	0	2024.11
平鋼	FB-12×100×6000		0.6		84,300			
			0.3	130,000	39,000			
		t	0.3		45,300			2023.12
			0.3	151,000	45,300	0	0	2024.11
合　計					2,647,852			
					2,647,852			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　55号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工			0		0			WYB00864
			0	0	0			単－ 770号
		t	0		0			2023.12
			0	20,520	0	0	0	2024.11
上部工撤去工			39.2		378,828			WYB00813
			39.2	9,663.98	378,828			単－ 764号
		t	0		0			2023.12
			0	10,470	0	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工			0		0			WYB01143
			0	0	0			単－ 771号
		m2	0		0			2023.12
			0	1,319	0	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工			150		89,595			WYB00815
			150	597.3	89,595			単－ 766号
		m2	0		0			2023.12
			0	644.5	0	0	0	2024.11
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)			50		151,950			WYB00809
			50	3,039	151,950			単－ 767号
		m	0		0			2023.12
			0	3,238	0	0	0	2024.11
山留材賃料	無 365日 無 有 9400円 無 無		18.7		1,073,006			WB251910
	1回/現場		18.7	57,380	1,073,006			単－ 768号
		t	0		0			2023.12
			0	70,520	0	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円		75		768,750			WB251920
	1回		75	10,250	768,750			単－ 769号
		ｍ２	0		0			2023.12
			0	10,250	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　賃料期間365日		100		328,500			
			100	3,285	328,500			
		個	0		0			2023.12
			0	3,285	0	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA　賃料期間365日		10		56,575			
			10	5,657.5	56,575			
		個	0		0			2023.12
			0	5,657.5	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　55号内訳書　　【PM6,7】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ずれ止め	[-200×90×8×13.5		0.75		111,750			
			0.75	149,000	111,750			
		t	0		0			2023.12
			0	149,000	0	0	0	2024.11
平鋼	FB-12×100×6000		0.3		43,800			
			0.3	146,000	43,800			
		t	0		0			2023.12
			0	151,000	0	0	0	2024.11
合　計					2,742,000			
					2,742,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜PM7,8,9間　上流側＞								
上部工架設工	PM789間上流側		2.3		47,196			WYB01085
			0	0	0			単－ 772号
		t	2.3		47,196			2023.12
			2.3	20,520	47,196	0	0	2024.11
上部工撤去工	PM789間上流側		2.3		24,081			WYB01102
			0	0	0			単－ 773号
		t	2.3		24,081			2023.12
			2.3	10,470	24,081	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工	PM789間上流側		24		31,656			WYB01105
			0	0	0			単－ 774号
		m2	24		31,656			2023.12
			24	1,319	31,656	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工	PM789間上流側		24		15,468			WYB01107
			0	0	0			単－ 775号
		m2	24		15,468			2023.12
			24	644.5	15,468	0	0	2024.11
下部工架設工	PM789間上流側		3.3		184,371			WYB01124
			0	0	0			単－ 776号
		t	3.3		184,371			2023.12
			3.3	55,870	184,371	0	0	2024.11
下部工撤去工	PM789間上流側		3.3		106,458			WYB01126
			0	0	0			単－ 777号
		t	3.3		106,458			2023.12
			3.3	32,260	106,458	0	0	2024.11
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間上流側		20		48,900			WYB01123
			0	0	0			単－ 778号
		m	20		48,900			2023.12
			20	2,445	48,900	0	0	2024.11
＜PM7,8,9間　下流側＞								

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	PM789間下流側		8.3		170,316			WYB01130
			0	0	0			単－ 779号
		t	8.3		170,316			2023.12
			8.3	20,520	170,316	0	0	2024.11
上部工撤去工	PM789間下流側		8.3		86,901			WYB01132
			0	0	0			単－ 780号
		t	8.3		86,901			2023.12
			8.3	10,470	86,901	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工	PM789間下流側		96		126,624			WYB01134
			0	0	0			単－ 781号
		m2	96		126,624			2023.12
			96	1,319	126,624	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工	PM789間下流側		96		61,872			WYB01136
			0	0	0			単－ 782号
		m2	96		61,872			2023.12
			96	644.5	61,872	0	0	2024.11
下部工架設工	PM789間下流側		8.9		497,243			WYB01138
			0	0	0			単－ 783号
		t	8.9		497,243			2023.12
			8.9	55,870	497,243	0	0	2024.11
下部工撤去工	PM789間下流側		8.9		287,114			WYB01140
			0	0	0			単－ 784号
		t	8.9		287,114			2023.12
			8.9	32,260	287,114	0	0	2024.11
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間下流側		64		132,288			WYB01129
			0	0	0			単－ 785号
		m	64		132,288			2023.12
			64	2,067	132,288	0	0	2024.11
＜昇降足場＞								
昇降足場設置工	PM789間		13		1,051,440			WYB03866
			0	0	0			単－ 786号
		掛m2	13		1,051,440			2023.12
			13	80,880	1,051,440	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降足場撤去工	PM789間		13		183,430			WYB03879
			0	0	0			単－ 787号
		掛m2	13		183,430			2023.12
			13	14,110	183,430	0	0	2024.11
鋼管天端通路設置工	PM789間		29		3,804,800			WYB03870
			0	0	0			単－ 788号
		m2	29		3,804,800			2023.12
			29	131,200	3,804,800	0	0	2024.11
鋼管天端通路撤去工	PM789間		29		395,560			WYB03901
			0	0	0			単－ 789号
		m2	29		395,560			2023.12
			29	13,640	395,560	0	0	2024.11
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場設置工	PM789間		61		3,067,690			WYB03865
			0	0	0			単－ 790号
		m2	61		3,067,690			2023.12
			61	50,290	3,067,690	0	0	2024.11
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場撤去工	PM789間		61		1,612,230			WYB03874
			0	0	0			単－ 791号
		m2	61		1,612,230			2023.12
			61	26,430	1,612,230	0	0	2024.11
＜材料＞								
山留材賃料	無 252日 無 有 9400円 無 無		21.7		1,190,245			WB251910
	1回/現場		0	0	0			単－ 792号
		t	21.7		1,190,245			2023.12
			21.7	54,850	1,190,245	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.4月 無 有		120		1,011,120			WB251920
	1020円 1回		0	0	0			単－ 793号
		ｍ２	120		1,011,120			2023.12
			120	8,426	1,011,120	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日数252日		192		435,456			WYB00779
			0	0	0			単－ 794号
		個	192		435,456			2023.12
			192	2,268	435,456	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　56号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		192		50,880			
			0	0	0			
		個	192		50,880			2023.12
			192	265	50,880	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日数252日		28		109,368			WYB00792
			0	0	0			単－ 795号
		個	28		109,368			2023.12
			28	3,906	109,368	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	LA		28		25,480			
			0	0	0			
		個	28		25,480			2023.12
			28	910	25,480	0	0	2024.11
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５		0.1		12,100			
			0	0	0			
		t	0.1		12,100			2023.12
			0.1	121,000	12,100	0	0	2024.11
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００		0.03		3,960			
			0	0	0			
		t	0.03		3,960			2023.12
			0.03	132,000	3,960	0	0	2024.11
吊ﾌﾟﾚｰﾄ	PL16×136×250		4		13,280			
			0	0	0			
		枚	4		13,280			2023.12
			4	3,320	13,280	0	0	2024.11
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL9×88×88		8		6,688			
			0	0	0			
		枚	8		6,688			2023.12
			8	836	6,688	0	0	2024.11
底板ﾌﾟﾚｰﾄ	PL25×250×400		4		59,200			
			0	0	0			
		枚	4		59,200			2023.12
			4	14,800	59,200	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜PM7,8,9間　上流側＞								
上部工架設工	PM789間上流側		2.3		43,539			WYB01085
			2.3	18,930	43,539			単－ 772号
		t	0		0			2023.12
			0	20,520	0	0	0	2024.11
上部工撤去工	PM789間上流側		2.3		24,081			WYB01102
			0	0	0			単－ 773号
		t	2.3		24,081			2023.12
			2.3	10,470	24,081	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工	PM789間上流側		24		29,352			WYB01105
			24	1,223	29,352			単－ 774号
		m2	0		0			2023.12
			0	1,319	0	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工	PM789間上流側		24		15,468			WYB01107
			0	0	0			単－ 775号
		m2	24		15,468			2023.12
			24	644.5	15,468	0	0	2024.11
下部工架設工	PM789間上流側		3.3		170,478			WYB01124
			3.3	51,660	170,478			単－ 776号
		t	0		0			2023.12
			0	55,870	0	0	0	2024.11
下部工撤去工	PM789間上流側		3.3		106,458			WYB01126
			0	0	0			単－ 777号
		t	3.3		106,458			2023.12
			3.3	32,260	106,458	0	0	2024.11
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間上流側		20		48,900			WYB01123
			0	0	0			単－ 778号
		m	20		48,900			2023.12
			20	2,445	48,900	0	0	2024.11
＜PM7,8,9間　下流側＞								

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	PM789間下流側		8.3		157,119			WYB01130
			8.3	18,930	157,119			単－ 779号
		t	0		0			2023.12
			0	20,520	0	0	0	2024.11
上部工撤去工	PM789間下流側		8.3		86,901			WYB01132
			0	0	0			単－ 780号
		t	8.3		86,901			2023.12
			8.3	10,470	86,901	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工	PM789間下流側		96		117,408			WYB01134
			96	1,223	117,408			単－ 781号
		m2	0		0			2023.12
			0	1,319	0	0	0	2024.11
上部工覆工板撤去工	PM789間下流側		96		61,872			WYB01136
			0	0	0			単－ 782号
		m2	96		61,872			2023.12
			96	644.5	61,872	0	0	2024.11
下部工架設工	PM789間下流側		8.9		459,774			WYB01138
			8.9	51,660	459,774			単－ 783号
		t	0		0			2023.12
			0	55,870	0	0	0	2024.11
下部工撤去工	PM789間下流側		8.9		287,114			WYB01140
			0	0	0			単－ 784号
		t	8.9		287,114			2023.12
			8.9	32,260	287,114	0	0	2024.11
高欄設置･撤去工(単管ﾊﾟｲﾌﾟ)	PM789間下流側		64		132,288			WYB01129
			0	0	0			単－ 785号
		m	64		132,288			2023.12
			64	2,067	132,288	0	0	2024.11
＜昇降足場＞								
昇降足場設置工	PM789間		13		978,510			WYB03866
			13	75,270	978,510			単－ 786号
		掛m2	0		0			2023.12
			0	80,880	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降足場撤去工	PM789間		13		183,430			WYB03879
			0	0	0			単－ 787号
		掛m2	13		183,430			2023.12
			13	14,110	183,430	0	0	2024.11
鋼管天端通路設置工	PM789間		29		3,546,700			WYB03870
			29	122,300	3,546,700			単－ 788号
		m2	0		0			2023.12
			0	131,200	0	0	0	2024.11
鋼管天端通路撤去工	PM789間		29		395,560			WYB03901
			0	0	0			単－ 789号
		m2	29		395,560			2023.12
			29	13,640	395,560	0	0	2024.11
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場設置工	PM789間		61		2,842,600			WYB03865
			61	46,600	2,842,600			単－ 790号
		m2	0		0			2023.12
			0	50,290	0	0	0	2024.11
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場撤去工	PM789間		61		1,612,230			WYB03874
			0	0	0			単－ 791号
		m2	61		1,612,230			2023.12
			61	26,430	1,612,230	0	0	2024.11
＜材料＞								
山留材賃料	無 252日 無 有 9400円 無 無		21.7		1,109,745			WB251910
	1回/現場		11.5	47,850	550,275			単－ 792号
		t	10.2		559,470			2023.12
			10.2	54,850	559,470	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.4月 無 有		120		1,011,119			WB251920
	1020円 1回		63.6	8,425.99	535,893			単－ 793号
		ｍ２	56.4		475,226			2023.12
			56.4	8,426	475,226	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	C-50　供用日数252日		192		435,455			WYB00779
			101.76	2,267.99	230,791			単－ 794号
		個	90.24		204,664			2023.12
			90.24	2,268	204,664	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

潜水ステージ設置・撤去

第　57号内訳書　　【PM7,8,9間】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具整備料	C-50		192		50,879			
			101.76	265	26,966			
		個	90.24		23,913			2023.12
			90.24	265	23,913	0	0	2024.11
重仮設用締結金具賃料	LA　供用日数252日		28		109,367			WYB00792
			14.84	3,906	57,965			単－ 795号
		個	13.16		51,402			2023.12
			13.16	3,906	51,402	0	0	2024.11
重仮設用締結金具整備料	LA		28		25,479			
			14.84	909.97	13,504			
		個	13.16		11,975			2023.12
			13.16	910	11,975	0	0	2024.11
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５		0.1		12,153			
			0.053	122,000	6,466			
		t	0.047		5,687			2023.12
			0.047	121,000	5,687	0	0	2024.11
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００		0.03		3,864			
			0.016	126,000	2,016			
		t	0.014		1,848			2023.12
			0.014	132,000	1,848	0	0	2024.11
吊ﾌﾟﾚｰﾄ	PL16×136×250		4		13,152			
			2.12	3,259.91	6,911			
		枚	1.88		6,241			2023.12
			1.88	3,320	6,241	0	0	2024.11
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL9×88×88		8		6,619			
			4.24	819.81	3,476			
		枚	3.76		3,143			2023.12
			3.76	836	3,143	0	0	2024.11
底板ﾌﾟﾚｰﾄ	PL25×250×400		4		58,564			
			2.12	14,500	30,740			
		枚	1.88		27,824			2023.12
			1.88	14,800	27,824	0	0	2024.11
合　計					12,567,246			
					8,721,647			
					3,845,599			
					3,845,599		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　58号内訳書　　【PM4,5,6】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船(SD台船) 艤装・	艤装		1		1,039,000			WYB00291
艤装解除			1	1,039,000	1,039,000			単－ 797号
		回	0		0			2023.12
			0	1,183,000	0	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船) 艤装・	艤装解除		1		620,500			WYB00297
艤装解除			1	620,500	620,500			単－ 798号
		回	0		0			2023.12
			0	708,800	0	0	0	2024.11
					1,573,000			
合　計					1,573,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　59号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜25台組＞								
組立式台船(SD台船)艤装工	艤装 25台組		1		1,669,000			WYB00311
【PM7､8､9】			0	0	0			単－ 799号
		回	1		1,669,000			2023.12
			1	1,669,000	1,669,000	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船)艤装解	艤装解除 25台組		1		1,669,000			WYB00441
除工【PM7､8､9】			0	0	0			単－ 800号
		回	1		1,669,000			2023.12
			1	1,669,000	1,669,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　60号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜25台組＞								
組立式台船(SD台船)艤装工	艤装 25台組		1		1,551,000			WYB00311
【PM7､8､9】			1	1,551,000	1,551,000			単－ 799号
		回	0		0			2023.12
			0	1,669,000	0	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船)艤装解	艤装解除 25台組		1		1,669,000			WYB00441
除工【PM7､8､9】			0	0	0			単－ 800号
		回	1		1,669,000			2023.12
			1	1,669,000	1,669,000	0	0	2024.11
					3,053,913			
合　計					1,471,000			
					1,582,913			
					1,582,913		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　61号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜□600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m								
組立式台船艤装工【PM7、8、9】	艤装 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		1		10,340,000			WYB00713
			0	0	0			単－ 801号
		回	1		10,340,000			2023.12
			1	10,340,000	10,340,000	0	0	2024.11
組立式台船艤装解除工【PM7、8、9】	艤装解除 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		1		7,931,000			WYB00715
			0	0	0			単－ 802号
		回	1		7,931,000			2023.12
			1	7,931,000	7,931,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　62号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜□600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m								
組立式台船艤装工【PM7、8、9】	艤装 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		1		9,697,000			WYB00713
			1	9,697,000	9,697,000			単－ 801号
		回	0		0			2023.12
			0	10,340,000	0	0	0	2024.11
組立式台船艤装解除工【PM7、8、9】	艤装解除 □600×600 ｽﾊﾟｯﾄﾞ13m×2本他		1		7,931,000			WYB00715
			0	0	0			単－ 802号
		回	1		7,931,000			2023.12
			1	7,931,000	7,931,000	0	0	2024.11
合　計					16,727,824			
					9,201,822			
					7,526,002			
					7,526,002		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　63号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき落とし工			1,003		7,321,900			
			0	0	0			
		m２	1,003		7,321,900			2023.12
			1,003	7,300	7,321,900	0	0	2024.11
処分費（ｔ）			0.43		34,400			WB020052
			0	0	0			単－ 803号
		ｔ	0.43		34,400			2023.12
			0.43	80,000	34,400	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船艤装・艤装解除

第　64号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき落とし工			1,003		7,321,900			
			0	0	0			
		m２	1,003		7,321,900			2023.12
			1,003	7,300	7,321,900	0	0	2024.11
処分費（ｔ）			0.43		34,400			WB020052
			0	0	0			単－ 803号
		ｔ	0.43		34,400			2023.12
			0.43	80,000	34,400	0	0	2024.11
合　計					6,995,752			
					0			
					6,995,752			
					6,995,752		0	

一式当たり内訳書

岩盤清掃

第　65号内訳書　　【右岸側魚道部】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			516		54,850,800			WYB00661
			0	0	0			単－ 828号
		m2	516		54,850,800			2023.12
			516	106,300	54,850,800	0	0	2024.11
大型土のう設置工	設置		93		2,142,720			WYB00671
			0	0	0			単－ 829号
		袋	93		2,142,720			2023.12
			93	23,040	2,142,720	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		93		350,610			
			0	0	0			
		袋	93		350,610			2023.12
			93	3,770	350,610	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		93		339,450			
			0	0	0			
		ｍ３	93		339,450			2023.12
			93	3,650	339,450	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

岩盤清掃

第　66号内訳書　　【右岸側魚道部】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			516		52,116,000			WYB00661
			516	101,000	52,116,000			単－ 828号
		m2	0		0			2023.12
			0	106,300	0	0	0	2024.11
大型土のう設置工	設置		93		2,038,560			WYB02178
			93	21,920	2,038,560			単－ 830号
		袋	0		0			2023.12
			0	24,080	0	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		93		350,610			
			93	3,770	350,610			
		袋	0		0			2023.12
			0	3,770	0	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		93		320,850			
			93	3,450	320,850			
		ｍ３	0		0			2023.12
			0	3,650	0	0	0	2024.11
合　計					47,940,800			
					47,940,800			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

型枠

第　67号内訳書　　（越流部置換）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜袋詰玉石：6袋＞								
袋詰玉石	4ｔ　製作・運搬・設置・撤去・解体		1		340,100			WYB03351
			1		340,100			単－ 838号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
＜大型土のう：12袋＞								
大型土のう工	製作 流用土		12		54,744			WB252730
			12	4,562	54,744			単－ 839号
		袋	0		0			2023.12
			0	5,979	0	0	0	2024.11
大型土のう	積込･運搬･設置･撤去･運搬･荷卸		12		648,840			WYB03347
			12	54,070	648,840			単－ 840号
		袋	0		0			2023.12
			0	60,380	0	0	0	2024.11
漏洩防止ｼｰﾄ設置			12		18,600			WYB03148
			12	1,550	18,600			単－ 841号
		m2	0		0			2023.12
			0	1,753	0	0	0	2024.11
漏洩防止ｼｰﾄ（材料費）			12		8,280			
			12	690	8,280			
		ｍ２	0		0			2023.12
			0	905	0	0	0	2024.11
合　計					1,045,000			
					1,045,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

作業構台

第　68号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業用構台組立･解体工			1		820,800			WYB00377
			0		0			単－ 880号
		式	1		820,800			2023.12
			1		820,800	0	0	2024.11
＜敷鉄板規格：22×1219×								
敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有		6		112,580			WB253630
			2	17,270	34,540			単－ 881号
		枚	4		78,040			2023.12
			4	19,510	78,040	0	0	2024.11
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有		4		195,385			WB253630
	1461日 有		1.32	44,859.85	59,215			単－ 882号
		枚	2.68		136,170			2023.12
			2.68	50,810	136,170	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有		74		1,245,878			WB251920
	1020円 1回		24.42	15,589.97	380,707			単－ 883号
		ｍ２	49.58		865,171			2023.12
			49.58	17,450	865,171	0	0	2024.11
山留材賃料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無		26		2,633,368			WB251910
	無 1回/現場		8.58	69,779.95	598,712			単－ 884号
		t	17.42		2,034,656			2023.12
			17.42	116,800	2,034,656	0	0	2024.11
山留主材賃料	200型		511.7		68,245			
			168.86	126	21,276			
		t･日	342.84		46,969			2023.12
			342.84	137	46,969	0	0	2024.11
山留主材整備費	200型		0.7		4,612			
			0.231	6,398.27	1,478			
		t	0.469		3,134			2023.12
			0.469	6,684	3,134	0	0	2024.11
合　計					1,166,213			
					1,166,213			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

作業構台

第　69号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業用構台組立･解体工			1		820,800			WYB00377
			0		0			単－ 880号
		式	1		820,800			2023.12
			1		820,800	0	0	2024.11
＜敷鉄板規格：22×1219×								
敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有		4		78,039			WB253630
			2.98	19,509.73	58,139			単－ 881号
		枚	1.02		19,900			2023.12
			1.02	19,510	19,900	0	0	2024.11
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有		2.68		136,170			WB253630
	1461日 有		2	50,810	101,620			単－ 882号
		枚	0.68		34,550			2023.12
			0.68	50,810	34,550	0	0	2024.11
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有		49.58		865,171			WB251920
	1020円 1回		37	17,450	645,650			単－ 883号
		ｍ２	12.58		219,521			2023.12
			12.58	17,450	219,521	0	0	2024.11
山留材賃料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無		17.42		1,662,076			WB251910
	無 1回/現場		13	88,140	1,145,820			単－ 884号
		t	4.42		516,256			2023.12
			4.42	116,800	516,256	0	0	2024.11
山留主材賃料	200型		342.84		46,968			
			255.85	137	35,051			
		t･日	86.99		11,917			2023.12
			86.99	137	11,917	0	0	2024.11
山留主材整備費	200型		0.469		3,134			
			0.35	6,682.86	2,339			
		t	0.119		795			2023.12
			0.119	6,684	795	0	0	2024.11
合　計					3,780,442			
					2,081,150			
					1,699,292			
					1,699,292		0	

一式当たり内訳書

汚泥処理

第　70号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸引・運搬	特殊強力吸引車、10.0t積		347		62,795,900			
			110	160,000	17,600,000			
		台	237		45,195,900			2023.12
			237	190,700	45,195,900	0	0	2024.11
吸引運搬	特殊強力吸引車、6.0t積		72		8,804,400			
			6	110,000	660,000			
		台	66		8,144,400			2023.12
			66	123,400	8,144,400	0	0	2024.11
処分費（ｍ３）			1,274		25,480,000			WB020051
			309.9	20,000	6,198,000			単－ 888号
		ｍ３	964.1		19,282,000			2023.12
			964.1	20,000	19,282,000	0	0	2024.11
					22,911,083			
合　計					22,911,083			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

汚泥処理

第　71号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸引・運搬	特殊強力吸引車、10.0t積		237		45,195,900			
			0	0	0			
		台	237		45,195,900			2023.12
			237	190,700	45,195,900	0	0	2024.11
吸引運搬	特殊強力吸引車、6.0t積		66		8,144,400			
			0	0	0			
		台	66		8,144,400			2023.12
			66	123,400	8,144,400	0	0	2024.11
処分費（ｍ３）			964.1		19,282,000			WB020051
			0	0	0			単－ 888号
		ｍ３	964.1		19,282,000			2023.12
			964.1	20,000	19,282,000	0	0	2024.11
合　計					69,424,000			
					0			
					69,424,000			
					69,424,000		0	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ係留

第　72号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ係留資材(維持管理費含む)	PM7,8,9		1		21,800,000			
			0		0			
		式	1		21,800,000			2023.12
			1		21,800,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼殻ｹｰｿﾝ係留

第　73号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼殻ｹｰｿﾝ係留資材(維持管理費含む)	PM7,8,9		1		21,800,000			
			1		21,800,000			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					21,800,000			
					21,800,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

進入路

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			53		1,337,720			WYB01376
			0	0	0			単－ 894号
		m3	53		1,337,720			2024.07
			53	25,240	1,337,720	0	0	2024.11
地盤改良工	ｾﾒﾝﾄ系固化材使用(添加量130kg/m3)		49		442,176			WYB01382
			0	0	0			単－ 895号
		m3	49		442,176			2024.07
			49	9,024	442,176	0	0	2024.11
砕石敷き均し･転圧			79		575,436			WYB01380
			0	0	0			単－ 896号
		m3	79		575,436			2024.07
			79	7,284	575,436	0	0	2024.11
上部工架設工	左岸法面対策工事用道路		15.1		1,759,150			WYB01368
			0	0	0			単－ 897号
		t	15.1		1,759,150			2024.07
			15.1	116,500	1,759,150	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工	左岸法面対策工事用道路		66		1,539,120			WYB01397
			0	0	0			単－ 898号
		m2	66		1,539,120			2024.07
			66	23,320	1,539,120	0	0	2024.11
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去工			52		1,038,960			WYB01403
			0	0	0			単－ 899号
		m2	52		1,038,960			2024.07
			52	19,980	1,038,960	0	0	2024.11
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置		17		546,210			WYB01410
			0	0	0			単－ 900号
		袋	17		546,210			2024.07
			17	32,130	546,210	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		17		64,090			
			0	0	0			
		袋	17		64,090			2024.07
			17	3,770	64,090	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		112		408,800			
			0	0	0			
		ｍ３	112		408,800			2024.07
			112	3,650	408,800	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

進入路

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

進入路

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			53		1,303,800			WYB01376
			53	24,600	1,303,800			単－ 894号
		m3	0		0			2024.07
			0	25,240	0	0	0	2024.11
地盤改良工	ｾﾒﾝﾄ系固化材使用(添加量130kg/m3)		49		430,808			WYB01382
			49	8,792	430,808			単－ 895号
		m3	0		0			2024.07
			0	9,024	0	0	0	2024.11
砕石敷き均し･転圧			79		552,684			WYB01380
			79	6,996	552,684			単－ 896号
		m3	0		0			2024.07
			0	7,284	0	0	0	2024.11
上部工架設工	左岸法面対策工事用道路		15.1		1,692,710			WYB01368
			15.1	112,100	1,692,710			単－ 897号
		t	0		0			2024.07
			0	116,500	0	0	0	2024.11
上部工覆工板設置工	左岸法面対策工事用道路		66		1,471,140			WYB01397
			66	22,290	1,471,140			単－ 898号
		m2	0		0			2024.07
			0	23,320	0	0	0	2024.11
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去工			52		1,014,520			WYB01403
			52	19,510	1,014,520			単－ 899号
		m2	0		0			2024.07
			0	19,980	0	0	0	2024.11
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置		17		534,990			WYB01410
			17	31,470	534,990			単－ 900号
		袋	0		0			2024.07
			0	32,130	0	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		17		64,090			
			17	3,770	64,090			
		袋	0		0			2024.07
			0	3,770	0	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		112		408,800			
			112	3,650	408,800			
		ｍ３	0		0			2024.07
			0	3,650	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

進入路

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					7,802,000 7,802,000 0 0		0	

一式当たり内訳書

仮締切

第　76号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土塊撤去工			1		987,700			WYB00259
			0	0	0			単－ 901号
		箇所	1		987,700			2024.07
			1	987,700	987,700	0	0	2024.11
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（1次）		176		3,609,760			WYB00456
			0	0	0			単－ 902号
		袋	176		3,609,760			2024.07
			176	20,510	3,609,760	0	0	2024.11
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（2次）		59		1,210,680			WYB00498
			0	0	0			単－ 903号
		袋	59		1,210,680			2024.07
			59	20,520	1,210,680	0	0	2024.11
大型土のう撤去工	撤去･運搬･荷卸し		46		216,982			WYB00454
			0	0	0			単－ 904号
		袋	46		216,982			2024.07
			46	4,717	216,982	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		209		787,930			
			0	0	0			
		袋	209		787,930			2024.07
			209	3,770	787,930	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		209		762,850			
			0	0	0			
		ｍ３	209		762,850			2024.07
			209	3,650	762,850	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮締切

第　77号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土塊撤去工			1		986,500			WYB00259
			1	986,500	986,500			単－ 901号
		箇所	0		0			2024.07
			0	987,700	0	0	0	2024.11
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（1次）		176		3,553,440			WYB00456
			176	20,190	3,553,440			単－ 902号
		袋	0		0			2024.07
			0	20,510	0	0	0	2024.11
大型土のう設置工	製作･積込･運搬･設置（2次）		59		1,191,800			WYB00498
			59	20,200	1,191,800			単－ 903号
		袋	0		0			2024.07
			0	20,520	0	0	0	2024.11
大型土のう撤去工	撤去･運搬･荷卸し		46		213,670			WYB00454
			46	4,645	213,670			単－ 904号
		袋	0		0			2024.07
			0	4,717	0	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		209		787,930			
			209	3,770	787,930			
		袋	0		0			2024.07
			0	3,770	0	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		209		762,850			
			209	3,650	762,850			
		ｍ３	0		0			2024.07
			0	3,650	0	0	0	2024.11
合　計					7,770,000			
					7,770,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮締切・落石防護柵移設

第　78号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置		111		1,668,330			WYB01171
			0	0	0			単－ 908号
		袋	111		1,668,330			2024.07
			111	15,030	1,668,330	0	0	2024.11
大型土のう工	撤去		131		181,173			WYB01177
			0	0	0			単－ 909号
		袋	131		181,173			2024.07
			131	1,383	181,173	0	0	2024.11
大型土のう工	運転･荷卸し		131		436,754			WYB01179
			0	0	0			単－ 910号
		袋	131		436,754			2024.07
			131	3,334	436,754	0	0	2024.11
落石防止柵設置			20		57,760			WYB01175
			0	0	0			単－ 911号
		m	20		57,760			2024.07
			20	2,888	57,760	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮締切・落石防護柵移設

第　79号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置		111		1,668,330			WYB01171
			0	0	0			単－ 908号
		袋	111		1,668,330			2024.07
			111	15,030	1,668,330	0	0	2024.11
大型土のう工	撤去		131		181,173			WYB01177
			0	0	0			単－ 909号
		袋	131		181,173			2024.07
			131	1,383	181,173	0	0	2024.11
大型土のう工	運転･荷卸し		131		436,754			WYB01179
			0	0	0			単－ 910号
		袋	131		436,754			2024.07
			131	3,334	436,754	0	0	2024.11
落石防止柵設置			20		57,760			WYB01175
			0	0	0			単－ 911号
		m	20		57,760			2024.07
			20	2,888	57,760	0	0	2024.11
合　計					2,419,249			
					0			
					2,419,249			
					2,419,249		0	

一式当たり内訳書

流出土砂処理

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物清掃工			1		11,950,000			WYB00015
			0		0			単－ 913号
		式	1		11,950,000			2025. 1
			1		11,950,000	0	0	2025. 1
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

流出土砂処理

第　81号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物清掃工			1		11,950,000			WYB00015
			0		0			単－ 913号
		式	1		11,950,000			2025. 1
			1		11,950,000	0	0	2025. 1
合　計					12,330,000			
					0			
					12,330,000			
					12,330,000		0	

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　82号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利ﾈｯﾄ製作			1,154		1,139,344			WYB00020
			0	0	0			単－ 914号
		袋	1,154		1,139,344			2025. 1
			1,154	987.3	1,139,344	0	0	2025. 1
砂利ﾈｯﾄ運搬			1,154		3,609,712			WYB00021
			0	0	0			単－ 915号
		袋	1,154		3,609,712			2025. 1
			1,154	3,128	3,609,712	0	0	2025. 1
第1堰堤構築			1		1,443,000			WYB00022
			0	0	0			単－ 916号
		基	1		1,443,000			2025. 1
			1	1,443,000	1,443,000	0	0	2025. 1
第2堰堤構築			1		1,340,000			WYB00028
			0	0	0			単－ 917号
		基	1		1,340,000			2025. 1
			1	1,340,000	1,340,000	0	0	2025. 1
第3堰堤構築			1		1,235,000			WYB00031
			0	0	0			単－ 918号
		基	1		1,235,000			2025. 1
			1	1,235,000	1,235,000	0	0	2025. 1
透水性土のう	φ150 L=600 ポリエチレン製		1,154		623,160			
			0	0	0			
		袋	1,154		623,160			2025. 1
			1,154	540	623,160	0	0	2025. 1
単粒度砕石	20mm～40mm		12		51,600			
			0	0	0			
		m３	12		51,600			2025. 1
			12	4,300	51,600	0	0	2025. 1
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 117N/5cm		54		31,320			
			0	0	0			
		m２	54		31,320			2025. 1
			54	580	31,320	0	0	2025. 1
高密度ポリエチレン管	φ150 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)		20		34,600			
			0	0	0			
		m	20		34,600			2025. 1
			20	1,730	34,600	0	0	2025. 1

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　82号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)		16		46,080			
			0	0	0			
		m	16		46,080			2025. 1
			16	2,880	46,080	0	0	2025. 1
鋼管くい	φ48.6×2.4×1800		23		78,430			
			0	0	0			
		本	23		78,430			2025. 1
			23	3,410	78,430	0	0	2025. 1
プラ擬木	1000mm(パイプ径48.6用)		15		283,500			
			0	0	0			
		本	15		283,500			2025. 1
			15	18,900	283,500	0	0	2025. 1
横板	t=80mm H200mm×L2000mm		12		141,600			
			0	0	0			
		枚	12		141,600			2025. 1
			12	11,800	141,600	0	0	2025. 1
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００		2		3,540			
			0	0	0			
		枚	2		3,540			2025. 1
			2	1,770	3,540	0	0	2025. 1
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利ﾈｯﾄ製作			1,154		1,139,344			WYB00020
			0	0	0			単－ 914号
		袋	1,154		1,139,344			2025. 1
			1,154	987.3	1,139,344	0	0	2025. 1
砂利ﾈｯﾄ運搬			1,154		3,609,712			WYB00021
			0	0	0			単－ 915号
		袋	1,154		3,609,712			2025. 1
			1,154	3,128	3,609,712	0	0	2025. 1
第1堰堤構築			1		1,443,000			WYB00022
			0	0	0			単－ 916号
		基	1		1,443,000			2025. 1
			1	1,443,000	1,443,000	0	0	2025. 1
第2堰堤構築			1		1,340,000			WYB00028
			0	0	0			単－ 917号
		基	1		1,340,000			2025. 1
			1	1,340,000	1,340,000	0	0	2025. 1
第3堰堤構築			1		1,235,000			WYB00031
			0	0	0			単－ 918号
		基	1		1,235,000			2025. 1
			1	1,235,000	1,235,000	0	0	2025. 1
透水性土のう	φ150 L=600 ポリエチレン製		1,154		623,160			
			0	0	0			
		袋	1,154		623,160			2025. 1
			1,154	540	623,160	0	0	2025. 1
単粒度砕石	20mm～40mm		12		51,600			
			0	0	0			
		m３	12		51,600			2025. 1
			12	4,300	51,600	0	0	2025. 1
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 117N/5cm		54		31,320			
			0	0	0			
		m２	54		31,320			2025. 1
			54	580	31,320	0	0	2025. 1
高密度ポリエチレン管	φ150 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)		20		34,600			
			0	0	0			
		m	20		34,600			2025. 1
			20	1,730	34,600	0	0	2025. 1

一式当たり内訳書

堰堤設置

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）		16		46,080			
			0	0	0			
		m	16		46,080			2025. 1
			16	2,880	46,080	0	0	2025. 1
鋼管くい	φ48.6×2.4×1800		23		78,430			
			0	0	0			
		本	23		78,430			2025. 1
			23	3,410	78,430	0	0	2025. 1
プラ擬木	1000mm(パイプ径48.6用)		15		283,500			
			0	0	0			
		本	15		283,500			2025. 1
			15	18,900	283,500	0	0	2025. 1
横板	t=80mm H200mm×L2000mm		12		141,600			
			0	0	0			
		枚	12		141,600			2025. 1
			12	11,800	141,600	0	0	2025. 1
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００		2		3,540			
			0	0	0			
		枚	2		3,540			2025. 1
			2	1,770	3,540	0	0	2025. 1
合　計					10,180,000			
					0			
					10,180,000			
					10,180,000		0	

一式当たり内訳書

工事用道路改良

第　84号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		242		92,952			WB253610
			0	0	0			単－ 922号
		m２	242		92,952			2023.12
			242	384.1	92,952	0	0	2024.11
不陸整正・締固め	無し 全ての費用		180		12,877			CB320210
			0	0	0			
		m２	180		12,877			2023.12
			180	71.54	12,877	0	0	2024.11
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		120		39,660			CB210100
	5,000m3未満		0	0	0			
		m３	120		39,660			2023.12
			120	330.5	39,660	0	0	2024.11
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		120		54,384			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			
		m３	120		54,384			2023.12
			120	453.2	54,384	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

工事用道路改良

第　85号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		242		88,015			WB253610
			242	363.7	88,015			単－ 922号
		m２	0		0			2023.12
			0	384.1	0	0	0	2024.11
不陸整正・締固め	無し 全ての費用		180		12,402			CB320210
			180	68.9	12,402			
		m２	0		0			2023.12
			0	71.54	0	0	0	2024.11
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		120		39,264			CB210100
	5,000m3未満		120	327.2	39,264			
		m３	0		0			2023.12
			0	330.5	0	0	0	2024.11
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		120		52,404			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		120	436.7	52,404			
		m３	0		0			2023.12
			0	453.2	0	0	0	2024.11
合　計					200,000			
					200,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮橋撤去・再設置

第　86号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工･覆工板の撤去及び再設置		3		53,730,000			WYB00552
			0	0	0			単－ 964号
		ｽﾊﾟﾝ	3		53,730,000			2023.12
			3	17,910,000	53,730,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮橋撤去・再設置

第　87号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工･覆工板の撤去及び再設置		3		50,430,000			WYB00552
			3	16,810,000	50,430,000			単－ 964号
		ｽﾊﾟﾝ	0		0			2023.12
			0	17,910,000	0	0	0	2024.11
					47,000,000			
合　計					47,000,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　88号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=1本 現場内(0.3km)片道		1		69,540			WYB03511
			0	0	0			単－1106号
		台	1		69,540			2023.12
			1	69,540	69,540	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=2本現場内(0.3km)片道		2		139,080			WYB03516
			0	0	0			単－1107号
		台	2		139,080			2023.12
			2	69,540	139,080	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km)片道		2		139,080			WYB03521
			0	0	0			単－1108号
		台	2		139,080			2023.12
			2	69,540	139,080	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,540			WYB03526
			0	0	0			単－1109号
		台	1		69,540			2023.12
			1	69,540	69,540	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=8.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,540			WYB03531
			0	0	0			単－1110号
		台	1		69,540			2023.12
			1	69,540	69,540	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=9.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,540			WYB03536
			0	0	0			単－1111号
		台	1		69,540			2023.12
			1	69,540	69,540	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,540			WYB03541
			0	0	0			単－1112号
		台	1		69,540			2023.12
			1	69,540	69,540	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.5m N=13本現場内(0.3km)片道		7		592,900			WYB03546
			0	0	0			単－1113号
		台	7		592,900			2023.12
			7	84,700	592,900	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=3.5m N=30本現場内(0.3km)片道		10		695,400			WYB03551
			0	0	0			単－1114号
		台	10		695,400			2023.12
			10	69,540	695,400	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　88号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,599,420			WYB03556
			0	0	0			単－1115号
		台	23		1,599,420			2023.12
			23	69,540	1,599,420	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,599,420			WYB03561
			0	0	0			単－1116号
		台	23		1,599,420			2023.12
			23	69,540	1,599,420	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,599,420			WYB03566
			0	0	0			単－1117号
		台	23		1,599,420			2023.12
			23	69,540	1,599,420	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,599,420			WYB03571
			0	0	0			単－1118号
		台	23		1,599,420			2023.12
			23	69,540	1,599,420	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=4.5m N=1本現場内(0.3km)片道		1		48,440			WYB03576
			0	0	0			単－1119号
		台	1		48,440			2023.12
			1	48,440	48,440	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=19mm、25mmL=11.5mN=15本現場内(0.3km)片道		8		677,600			WYB03581
			0	0	0			単－1120号
		台	8		677,600			2023.12
			8	84,700	677,600	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=22mm、25mmL=12.5mN=16本現場内(0.3km)片道		8		677,600			WYB03586
			0	0	0			単－1121号
		台	8		677,600			2023.12
			8	84,700	677,600	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　89号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=1本 現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03511
			1	69,600	69,600			単－1106号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=2本現場内(0.3km)片道		2		139,200			WYB03516
			2	69,600	139,200			単－1107号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km)片道		2		139,200			WYB03521
			2	69,600	139,200			単－1108号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03526
			1	69,600	69,600			単－1109号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=8.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03531
			1	69,600	69,600			単－1110号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=9.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03536
			1	69,600	69,600			単－1111号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.0m N=1本現場内(0.3km)片道		1		69,600			WYB03541
			1	69,600	69,600			単－1112号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.5m N=13本現場内(0.3km)片道		7		594,020			WYB03546
			7	84,860	594,020			単－1113号
		台	0		0			2023.12
			0	84,700	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=3.5m N=30本現場内(0.3km)片道		10		696,000			WYB03551
			10	69,600	696,000			単－1114号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

鋼管杭運搬

第　89号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03556
			23	69,600	1,600,800			単－1115号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03561
			23	69,600	1,600,800			単－1116号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03566
			23	69,600	1,600,800			単－1117号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=12.0m N=23本現場内(0.3km)片道		23		1,600,800			WYB03571
			23	69,600	1,600,800			単－1118号
		台	0		0			2023.12
			0	69,540	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=4.5m N=1本現場内(0.3km)片道		1		48,500			WYB03576
			1	48,500	48,500			単－1119号
		台	0		0			2023.12
			0	48,440	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=19mm､25mmL=11.5mN=15本現場内(0.3km)片道		8		678,880			WYB03581
			8	84,860	678,880			単－1120号
		台	0		0			2023.12
			0	84,700	0	0	0	2024.11
鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=22mm､25mmL=12.5mN=16本現場内(0.3km)片道		8		678,880			WYB03586
			8	84,860	678,880			単－1121号
		台	0		0			2023.12
			0	84,700	0	0	0	2024.11
合　計					10,100,000			
					10,100,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　90号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置･撤去工			10		12,940,000			WYB00256
			0	0	0			単－1165号
		回	10		12,940,000			2023.12
			10	1,294,000	12,940,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

潜水ｽﾃｰｼﾞ設置・撤去

第　91号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水ｽﾃｰｼﾞ設置･撤去工			10		12,940,000			WYB00256
			0	0	0			単－1165号
		回	10		12,940,000			2023.12
			10	1,294,000	12,940,000	0	0	2024.11
合　計					12,199,657			
					0			
					12,199,657			
					12,199,657		0	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面陥没復旧

第　92号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置		1		338,000			WYB00078
			0		0			単－1177号
		式	1		338,000			2023.12
			1		338,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面陥没復旧

第　93号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置		1		313,000			WYB00078
			1		313,000			単－1177号
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					290,000			
					290,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　94号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘土砂撤去・整地			38		1,389,280			WYB00129
			0	0	0			単－1178号
		m2	38		1,389,280			2023.12
			38	36,560	1,389,280	0	0	2024.11
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		18		413,280			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生		0	0	0			
	延長無し 全ての費用	ｍ３	18		413,280			2023.12
			18	22,960	413,280	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：21-12-25BB W								
転流工	大型土のう製作		15		32,250			WYB01145
			0	0	0			単－1179号
		袋	15		32,250			2023.12
			15	2,150	32,250	0	0	2024.11
転流工	大型土のう積込・運搬		15		50,010			WYB01155
			0	0	0			単－1180号
		袋	15		50,010			2023.12
			15	3,334	50,010	0	0	2024.11
転流工	大型土のう設置		15		399,750			WYB01165
			0	0	0			単－1181号
		袋	15		399,750			2023.12
			15	26,650	399,750	0	0	2024.11
法面養生			32		1,531,520			WYB01154
			0	0	0			単－1182号
		m2	32		1,531,520			2023.12
			32	47,860	1,531,520	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		15		56,550			
			0	0	0			
		袋	15		56,550			2023.12
			15	3,770	56,550	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		16		58,400			
			0	0	0			
		ｍ３	16		58,400			2023.12
			16	3,650	58,400	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　94号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘土砂撤去・整地			38		1,294,660			WYB00129
			38	34,070	1,294,660			単－1178号
		m2	0		0			2023.12
			0	36,560	0	0	0	2024.11
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		18		379,980			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生		18	21,110	379,980			
	延長無し 全ての費用	ｍ３	0		0			2023.12
			0	22,960	0	0	0	2024.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：21-12-25BB W								
転流工	大型土のう製作		15		30,720			WYB01145
			15	2,048	30,720			単－1179号
		袋	0		0			2023.12
			0	2,150	0	0	0	2024.11
転流工	大型土のう積込・運搬		15		48,135			WYB01155
			15	3,209	48,135			単－1180号
		袋	0		0			2023.12
			0	3,334	0	0	0	2024.11
転流工	大型土のう設置		15		370,800			WYB01165
			15	24,720	370,800			単－1181号
		袋	0		0			2023.12
			0	26,650	0	0	0	2024.11
法面養生			32		1,417,600			WYB01154
			32	44,300	1,417,600			単－1182号
		m2	0		0			2023.12
			0	47,860	0	0	0	2024.11
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		15		56,550			
			15	3,770	56,550			
		袋	0		0			2023.12
			0	3,770	0	0	0	2024.11
クラッシャーラン	Ｃ－４０		16		55,200			
			16	3,450	55,200			
		ｍ３	0		0			2023.12
			0	3,650	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

仮橋橋台洗掘部補強

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,400,000 3,400,000 0 0		0	

一式当たり内訳書

電動機設備

第　96号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		28		2,585,520			WB253870
			0	0	0			単－1190号
		面	28		2,585,520			2023.12
			28	92,340	2,585,520	0	0	2024.11
低圧電動機設備	5回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		6		578,460			WB253870
			0	0	0			単－1191号
		面	6		578,460			2023.12
			6	96,410	578,460	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

電動機設備

第　97号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		28		2,453,920			WB253870
			28	87,640	2,453,920			単－1190号
		面	0		0			2023.12
			0	92,340	0	0	0	2024.11
低圧電動機設備	5回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む		6		546,600			WB253870
			6	91,100	546,600			単－1191号
		面	0		0			2023.12
			0	96,410	0	0	0	2024.11
					2,900,000			
合　計					2,900,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

除雪

第　98号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場内除雪工	0.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転66.37時間､供用181日		1		1,094,000			WYB01166
			0		0			単－1192号
		式	1		1,094,000			2023.12
			1		1,094,000	0	0	2024.11
現場内除雪工	1.3～1.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転90時間､供用181日		1		1,867,000			WYB01168
			0		0			単－1193号
		式	1		1,867,000			2023.12
			1		1,867,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

除雪

第　99号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場内除雪工	0.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転66.37時間､供用181日		1		1,080,050			WYB01166
			0.45		478,350			単－1192号
		式	0.55		601,700			2023.12
			0.55		601,700	0	0	2024.11
現場内除雪工	1.3～1.4m3ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　運転90時間､供用181日		1		1,850,350			WYB01168
			0.45		823,500			単－1193号
		式	0.55		1,026,850			2023.12
			0.55		1,026,850	0	0	2024.11
合　計					2,734,904			
					1,215,000			
					1,519,904			
					1,519,904		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R3,4年度】

第　100号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○ｹｰｿﾝ曳航･引込･据付時【								
引船待機費	鋼D500PS型		21		2,297,400			WYB00949
			21	109,400	2,297,400			単－1197号
		日	0		0			2023.12
			0	144,800	0	0	0	2024.11
引船待機費	鋼D600PS型		12		1,377,600			WYB00961
			12	114,800	1,377,600			単－1198号
		日	0		0			2023.12
			0	152,800	0	0	0	2024.11
引船待機費	鋼D800PS型		6		749,400			WYB00975
			6	124,900	749,400			単－1199号
		日	0		0			2023.12
			0	168,100	0	0	0	2024.11
引船待機費	鋼D2000PS型		6		1,277,400			WYB01045
			6	212,900	1,277,400			単－1200号
		日	0		0			2023.12
			0	293,900	0	0	0	2024.11
揚錨船待機費	鋼D3t吊		54		5,356,800			WYB01199
			54	99,200	5,356,800			単－1201号
		日	0		0			2023.12
			0	124,700	0	0	0	2024.11
揚錨船待機費	鋼D5t吊		6		697,200			WYB03386
			6	116,200	697,200			単－1202号
		日	0		0			2023.12
			0	147,100	0	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級		30		552,000			WYB03505
			30	18,400	552,000			単－1203号
		日	0		0			2023.12
			0	18,400	0	0	0	2024.11
○河川土工【2022年1月～2								

一式当たり内訳書

船舶待機費【R3,4年度】

第　100号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引船待機費	鋼D500PS型		278		30,413,200			WYB00963
			278	109,400	30,413,200			単－1204号
		日	0		0			2023.12
			0	144,800	0	0	0	2024.11
揚錨船待機費	鋼D3t吊		46		4,563,200			WYB03509
			46	99,200	4,563,200			単－1205号
		日	0		0			2023.12
			0	124,700	0	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級		15		276,000			WYB03510
			15	18,400	276,000			単－1206号
		日	0		0			2023.12
			0	18,400	0	0	0	2024.11
合　計					44,570,000			
					44,570,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　101号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○浚渫工【2023年1月～202								
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船待機費	鋼D30m3		3		8,463,000			WYB02501
			0	0	0			単－1207号
		日	3		8,463,000			2023.12
			3	2,821,000	8,463,000	0	0	2024.11
押船待機費	鋼D2000PS型		3		844,800			WYB02502
			0	0	0			単－1208号
		日	3		844,800			2023.12
			3	281,600	844,800	0	0	2024.11
押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積		6		2,064,000			WYB02503
			0	0	0			単－1209号
		日	6		2,064,000			2023.12
			6	344,000	2,064,000	0	0	2024.11
押船待機費	鋼D2000PS型		3		844,800			WYB02502
			0	0	0			単－1208号
		日	3		844,800			2023.12
			3	281,600	844,800	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　102号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○浚渫工【2023年1月～202								
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船待機費	鋼D30m3		3		8,337,000			WYB02501
			3	2,779,000	8,337,000			単－1207号
		日	0		0			2023.12
			0	2,821,000	0	0	0	2024.11
押船待機費	鋼D2000PS型		3		795,000			WYB02502
			3	265,000	795,000			単－1208号
		日	0		0			2023.12
			0	281,600	0	0	0	2024.11
押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積		6		1,728,000			WYB02503
			6	288,000	1,728,000			単－1209号
		日	0		0			2023.12
			0	344,000	0	0	0	2024.11
押船待機費	鋼D2000PS型		3		795,000			WYB02502
			3	265,000	795,000			単－1208号
		日	0		0			2023.12
			0	281,600	0	0	0	2024.11
合　計					10,820,000			
					10,820,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　103号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○ｹｰｿﾝ曳航･引込･据付時【								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		10		6,158,000			WYB01056
			0	0	0			単－1210号
		日	10		6,158,000			2023.12
			10	615,800	6,158,000	0	0	2024.11
起重機船団待機費	鋼D200t吊		9		9,333,000			WYB01700
			0	0	0			単－1211号
		日	9		9,333,000			2023.12
			9	1,037,000	9,333,000	0	0	2024.11
引船	鋼D500PS型		10		1,448,000			WYB01193
			0	0	0			単－1212号
		日	10		1,448,000			2023.12
			10	144,800	1,448,000	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		10		184,000			WYB02446
			0	0	0			単－1213号
		日	10		184,000			2023.12
			10	18,400	184,000	0	0	2024.11
揚錨船	鋼D3t吊		10		1,247,000			WYB02455
			0	0	0			単－1214号
		日	10		1,247,000			2023.12
			10	124,700	1,247,000	0	0	2024.11
○河川土工【2023年1月～2								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		126		98,796,600			WYB01714
			0	0	0			単－1215号
		日	126		98,796,600			2023.12
			126	784,100	98,796,600	0	0	2024.11
起重機船団待機費	鋼D200t吊		5		5,185,000			WYB01718
			0	0	0			単－1216号
		日	5		5,185,000			2023.12
			5	1,037,000	5,185,000	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　103号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		155		95,449,000			WYB01732
			0	0	0			単－1217号
		日	155		95,449,000			2023.12
			155	615,800	95,449,000	0	0	2024.11
台船団待機費	500t積		313		86,763,600			WYB01504
			0	0	0			単－1218号
		日	313		86,763,600			2023.12
			313	277,200	86,763,600	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		155		2,852,000			WYB02012
			0	0	0			単－1219号
		日	155		2,852,000			2023.12
			155	18,400	2,852,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　104号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○ｹｰｿﾝ曳航･引込･据付時【								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		10		5,817,000			WYB01056
			10	581,700	5,817,000			単－1210号
		日	0		0			2023.12
			0	615,800	0	0	0	2024.11
起重機船団待機費	鋼D200t吊		9		8,287,200			WYB01700
			9	920,800	8,287,200			単－1211号
		日	0		0			2023.12
			0	1,037,000	0	0	0	2024.11
引船	鋼D500PS型		10		1,297,000			WYB01193
			10	129,700	1,297,000			単－1212号
		日	0		0			2023.12
			0	144,800	0	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		10		182,000			WYB02446
			10	18,200	182,000			単－1213号
		日	0		0			2023.12
			0	18,400	0	0	0	2024.11
揚錨船	鋼D3t吊		10		1,139,000			WYB02455
			10	113,900	1,139,000			単－1214号
		日	0		0			2023.12
			0	124,700	0	0	0	2024.11
○河川土工【2023年1月～2								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		126		89,170,200			WYB01714
			126	707,700	89,170,200			単－1215号
		日	0		0			2023.12
			0	784,100	0	0	0	2024.11
起重機船団待機費	鋼D200t吊		5		4,604,000			WYB01718
			5	920,800	4,604,000			単－1216号
		日	0		0			2023.12
			0	1,037,000	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

船舶待機費【R5年度】

第　104号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		155		90,163,500			WYB01732
			155	581,700	90,163,500			単－1217号
		日	0		0			2023.12
			0	615,800	0	0	0	2024.11
台船団待機費	500t積		313		73,492,400			WYB01504
			313	234,800	73,492,400			単－1218号
		日	0		0			2023.12
			0	277,200	0	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		155		2,821,000			WYB02012
			155	18,200	2,821,000			単－1219号
		日	0		0			2023.12
			0	18,400	0	0	0	2024.11
合　計					256,000,000			
					256,000,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R6年度】

第　105号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○河川土工【2024年3月25								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		44		34,500,400			WYB01769
			0	0	0			単－1220号
		日	44		34,500,400			2023.12
			44	784,100	34,500,400	0	0	2024.11
起重機船団待機費	鋼D200t吊		41		42,517,000			WYB01741
			0	0	0			単－1221号
		日	41		42,517,000			2023.12
			41	1,037,000	42,517,000	0	0	2024.11
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		35		20,909,000			WYB01781
			0	0	0			単－1222号
		日	35		20,909,000			2023.12
			35	597,400	20,909,000	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		35		644,000			WYB02690
			0	0	0			単－1223号
		日	35		644,000			2023.12
			35	18,400	644,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶待機費【R6年度】

第　106号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○河川土工【2024年3月25								
ｸﾚｰﾝ付台船船団待機費	200t吊		44		34,500,400			WYB01769
			0	0	0			単－1220号
		日	44		34,500,400			2023.12
			44	784,100	34,500,400	0	0	2024.11
起重機船団待機費	鋼D200t吊		41		42,517,000			WYB01741
			0	0	0			単－1221号
		日	41		42,517,000			2023.12
			41	1,037,000	42,517,000	0	0	2024.11
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船船団待機費	鋼D3m3		35		20,909,000			WYB01781
			0	0	0			単－1222号
		日	35		20,909,000			2023.12
			35	597,400	20,909,000	0	0	2024.11
大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式3000kg級		35		644,000			WYB02690
			0	0	0			単－1223号
		日	35		644,000			2023.12
			35	18,400	644,000	0	0	2024.11
合　計					91,224,814			
					0			
					91,224,814			
					91,224,814		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　107号内訳書　　【PM4,5,6】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船(SD台船) 組立・	組立		1		440,000			WYB00438
解体			1	440,000	440,000			単－1244号
		回	0		0			2023.12
			0	503,700	0	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船) 組立・	解体		1		367,400			WYB00439
解体			1	367,400	367,400			単－1245号
		回	0		0			2023.12
			0	419,700	0	0	0	2024.11
					807,400			
合　計					807,400			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　108号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組								
組立式台船(SD台船) 組立	組立		1		1,929,000			WYB00701
工【PM7,8,9】			0	0	0			単－1246号
		回	1		1,929,000			2023.12
			1	1,929,000	1,929,000	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船) 解体	解体		1		1,929,000			WYB00704
工【PM7,8,9】			0	0	0			単－1247号
		回	1		1,929,000			2023.12
			1	1,929,000	1,929,000	0	0	2024.11
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　109号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組								
組立式台船(SD台船) 組立	組立		1		1,821,000			WYB00701
工【PM7,8,9】			1	1,821,000	1,821,000			単－1246号
		回	0		0			2023.12
			0	1,929,000	0	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船) 解体	解体		1		1,821,000			WYB00704
工【PM7,8,9】			1	1,821,000	1,821,000			単－1247号
		回	0		0			2023.12
			0	1,929,000	0	0	0	2024.11
合　計					3,701,368			
					3,701,368			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　110号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　UF-BⅢ 77台組								
組立式台船組立工【PM7､8､9】	組立 UF-ⅡB 77台組		1		4,774,000			WYB00696
			0	0	0			単－1248号
		回	1		4,774,000			2023.12
			1	4,774,000	4,774,000	0	0	2024.11
組立式台船解体工【PM7､8､9】	解体 UF-ⅡB 77台組		1		3,343,000			WYB00705
			0	0	0			単－1249号
		回	1		3,343,000			2023.12
			1	3,343,000	3,343,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　111号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　UF-BⅢ 77台組								
組立式台船組立工【PM7､8､9】	組立 UF-ⅡB 77台組		1		4,484,000			WYB00696
			1	4,484,000	4,484,000			単－1248号
		回	0		0			2023.12
			0	4,774,000	0	0	0	2024.11
組立式台船解体工【PM7､8､9】	解体 UF-ⅡB 77台組		1		3,343,000			WYB00705
			0	0	0			単－1249号
		回	1		3,343,000			2023.12
			1	3,343,000	3,343,000	0	0	2024.11
合　計					8,497,662			
					4,868,215			
					3,629,447			
					3,629,447		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　112号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　組立 25台組＞								
組立式台船(SD台船)組立工	組立 25台組		1		1,008,000			WYB00700
【PM7､8､9】			0	0	0			単－1250号
		回	1		1,008,000			2023.12
			1	1,008,000	1,008,000	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船)解体工	解体 25台組		1		1,008,000			WYB00707
【PM7､8､9】			0	0	0			単－1251号
		回	1		1,008,000			2023.12
			1	1,008,000	1,008,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

組立式台船組立・解体

第　113号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜減勢工　組立 25台組＞								
組立式台船(SD台船)組立工	組立 25台組		1		956,500			WYB00700
【PM7、8、9】			1	956,500	956,500			単－1250号
		回	0		0			2023.12
			0	1,008,000	0	0	0	2024.11
組立式台船(SD台船)解体工	解体 25台組		1		1,008,000			WYB00707
【PM7、8、9】			0	0	0			単－1251号
		回	1		1,008,000			2023.12
			1	1,008,000	1,008,000	0	0	2024.11
合　計					1,996,540			
					972,100			
					1,024,440			
					1,024,440		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　114号内訳書　　【R2,3年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
【R2年度】								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3　片道510海里（復路）		1		7,891,000			WYB01482
			1	7,891,000	7,891,000			単－1263号
		回	0		0			2023.12
			0	8,909,000	0	0	0	2024.11
【R3年度】								
ｸﾚｰﾝ付台船回航費	鋼D200t吊　片道758海里（復路）		1		12,350,000			WYB01490
			1	12,350,000	12,350,000			単－1264号
		回	0		0			2023.12
			0	14,560,000	0	0	0	2024.11
合　計					19,860,000			
					19,860,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　115号内訳書　　【R4年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
起重機船回航費	鋼D200t吊 片道517海里（復路）		1		9,241,000			WYB01491
			1	9,241,000	9,241,000			単－1265号
		回	0		0			2023.12
			0	12,170,000	0	0	0	2024.11
台船回航費	300t積 片道38海里（復路） 引船帰港		2		1,018,200			WYB01508
			2	509,100	1,018,200			単－1266号
		回	0		0			2023.12
			0	646,900	0	0	0	2024.11
合　計					10,210,000			
					10,210,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　116号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船回航費	鋼D30m3､ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道710海里（往路） 引船帰港		1		46,020,000			WYB01480
			1	46,020,000	46,020,000			単－1267号
		回	0		0			2023.12
			0	56,340,000	0	0	0	2024.11
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船回航費	鋼D30m3､ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道856海里（復路）		1		49,260,000			WYB01524
			1	49,260,000	49,260,000			単－1268号
		回	0		0			2023.12
			0	60,430,000	0	0	0	2024.11
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）		1		11,790,000			WYB01477
			1	11,790,000	11,790,000			単－1269号
		回	0		0			2023.12
			0	14,390,000	0	0	0	2024.11
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）引船帰港		1		16,000,000			WYB01697
			1	16,000,000	16,000,000			単－1270号
		回	0		0			2023.12
			0	19,620,000	0	0	0	2024.11
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道846海里（復路）引船帰港		1		16,420,000			WYB01481
			1	16,420,000	16,420,000			単－1271号
		回	0		0			2023.12
			0	20,140,000	0	0	0	2024.11
押航土運船回航費	1300m3全開式 片道856海里（復路）		1		12,200,000			WYB01699
			1	12,200,000	12,200,000			単－1272号
		回	0		0			2023.12
			0	14,890,000	0	0	0	2024.11
起重機船回航費	鋼D400t吊 片道651海里（往路）		1		21,510,000			WYB01710
			1	21,510,000	21,510,000			単－1273号
		回	0		0			2023.12
			0	29,120,000	0	0	0	2024.11
起重機船回航費	鋼D400t吊 片道672海里（復路）		1		21,620,000			WYB02445
			1	21,620,000	21,620,000			単－1274号
		回	0		0			2023.12
			0	29,240,000	0	0	0	2024.11

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　116号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（往路）引船帰港		1		5,243,000			WYB02504
			1	5,243,000	5,243,000			単－1275号
		回	0		0			2023.12
			0	5,832,000	0	0	0	2024.11
					207,300,000			
合　計					207,300,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　117号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港		1		6,333,000			WYB01518
			0	0	0			単－1276号
		回	1		6,333,000			2023.12
			1	6,333,000	6,333,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　118号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港		1		6,032,000			WYB01518
			1	6,032,000	6,032,000			単－1276号
		回	0		0			2023.12
			0	6,333,000	0	0	0	2024.11
合　計					6,041,606			
					6,041,606			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　119号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）		2		9,922,000			WYB01529
			0	0	0			単－1277号
		回	2		9,922,000			2023.12
			2	4,961,000	9,922,000	0	0	2024.11
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）		1		8,782,000			WYB00332
			0	0	0			単－1278号
		回	1		8,782,000			2023.12
			1	8,782,000	8,782,000	0	0	2024.11
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）		1		14,350,000			WYB01543
			0	0	0			単－1279号
		回	1		14,350,000			2023.12
			1	14,350,000	14,350,000	0	0	2024.11
押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）		2		17,002,000			WYB01551
			0	0	0			単－1280号
		回	2		17,002,000			2023.12
			2	8,501,000	17,002,000	0	0	2024.11
引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）		2		677,600			WYB00333
			0	0	0			単－1281号
		回	2		677,600			2023.12
			2	338,800	677,600	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶回航費

第　120号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［就業22時間2交代制］								
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）		2		9,526,000			WYB01529
			2	4,763,000	9,526,000			単－1277号
		回	0		0			2023.12
			0	4,961,000	0	0	0	2024.11
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）		1		8,418,000			WYB00332
			1	8,418,000	8,418,000			単－1278号
		回	0		0			2023.12
			0	8,782,000	0	0	0	2024.11
ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）		1		13,680,000			WYB01543
			1	13,680,000	13,680,000			単－1279号
		回	0		0			2023.12
			0	14,350,000	0	0	0	2024.11
押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）		2		16,084,000			WYB01551
			2	8,042,000	16,084,000			単－1280号
		回	0		0			2023.12
			0	8,501,000	0	0	0	2024.11
引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）		2		618,000			WYB00333
			2	309,000	618,000			単－1281号
		回	0		0			2023.12
			0	338,800	0	0	0	2024.11
合　計					49,282,195			
					49,282,195			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

船舶えい航費

第　121号内訳書　　【R5年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船えい航費	鋼D30m3､ｽﾊﾟｯﾄﾞ式　片道21海里		1		2,545,000			WYB02449
			1	2,545,000	2,545,000			単－1282号
		回	0		0			2023.12
			0	3,358,000	0	0	0	2024.11
押航土運船えい航費	鋼1300m3､全開式 片道21海里		1		673,300			WYB02451
			1	673,300	673,300			単－1283号
		回	0		0			2023.12
			0	837,400	0	0	0	2024.11
押航土運船えい航費	鋼1300m3､全開式 片道21海里		1		673,300			WYB02451
			1	673,300	673,300			単－1283号
		回	0		0			2023.12
			0	837,400	0	0	0	2024.11
起重機船えい航費	鋼D400t吊 片道21海里		1		1,391,000			WYB02454
			1	1,391,000	1,391,000			単－1284号
		回	0		0			2023.12
			0	1,987,000	0	0	0	2024.11
合　計					5,416,000			
					5,416,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　122号内訳書　　【2022年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2022年度　5ヶ月		1		52,727,275			
			1		52,727,275			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					52,730,000			
					52,730,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　123号内訳書　　【2023年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2023年度　3ヶ月		1		19,090,911			
			1		19,090,911			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					19,100,000			
					19,100,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　124号内訳書　　【2024年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2024年度　3ヶ月		1		19,090,909			
			0		0			
		式	1		19,090,909			2023.12
			1		19,090,909	0	0	2024.11
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

周辺水域安全確認費

第　125号内訳書　　【2024年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
周辺水域安全確認費	2024年度　3ヶ月		1		19,090,909			
			1		19,090,909			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					19,100,000			
					19,100,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　126号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R6年度】			1		3,068,800			
			1		3,068,800			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　127号内訳書　　【R6年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R6年度】			1		3,068,800			
			0		0			
		式	1		3,068,800			2023.12
			1		3,068,800	0	0	2024.11
合　計					3,065,000			
					0			
					3,065,000			
					3,065,000		0	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　128号内訳書　　【R7年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R7年度】			1		3,068,800			
			0		0			
		式	1		3,068,800			2023.12
			1		3,068,800	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

漁獲対策費

第　129号内訳書　　【R7年度】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漁獲対策費【R7年度】			1		3,068,800			
			0		0			
		式	1		3,068,800			2023.12
			1		3,068,800	0	0	2024.11
合　計					3,065,000			
					0			
					3,065,000			
					3,065,000		0	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面調査

第　130号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査報告書作成			1		2,780,000			
			0		0			
		式	1		2,780,000			2023.12
			1		2,780,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼管杭背面調査

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査報告書作成			1		2,780,000			
			1		2,780,000			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					2,787,000			
					2,787,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

水位計防護管設置

第　132号内訳書　　【右岸上流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計防護管①設置工			2		938,000			WYB01176
			0	0	0			単－1285号
		回	2		938,000			2024.11
			2	469,000	938,000	0	0	2024.11
水位計防護管②設置・撤去工			1		1,173,000			WYB01194
			0	0	0			単－1286号
		回	1		1,173,000			2024.11
			1	1,173,000	1,173,000	0	0	2024.11
水位計防護管③設置工			1		441,800			WYB01215
			0	0	0			単－1287号
		回	1		441,800			2024.11
			1	441,800	441,800	0	0	2024.11
防護管	6B肉厚(150A､t2.0)3.0m		8		312,800			
			0	0	0			
		本	8		312,800			2024.11
			8	39,100	312,800	0	0	2024.11
防護管	6B肉厚(150A,t2.0)2.0m		9		315,900			
			0	0	0			
		本	9		315,900			2024.11
			9	35,100	315,900	0	0	2024.11
防護管固定材	ｽﾃﾝﾚｽ製U字ﾊﾞﾝﾄﾞ (150A用)		12		4,344			
			0	0	0			
		個	12		4,344			2024.11
			12	362	4,344	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

水位計防護管設置

第　133号内訳書　　【右岸上流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計防護管①設置工			2		938,000			WYB01176
			0	0	0			単－1285号
		回	2		938,000			
			2	469,000	938,000	0	0	2024.11
水位計防護管②設置・撤去工			1		1,173,000			WYB01194
			0	0	0			単－1286号
		回	1		1,173,000			
			1	1,173,000	1,173,000	0	0	2024.11
水位計防護管③設置工			1		441,800			WYB01215
			0	0	0			単－1287号
		回	1		441,800			
			1	441,800	441,800	0	0	2024.11
防護管	6B肉厚(150A､t2.0)3.0m		8		312,800			
			0	0	0			
		本	8		312,800			
			8	39,100	312,800	0	0	2024.11
防護管	6B肉厚(150A,t2.0)2.0m		9		315,900			
			0	0	0			
		本	9		315,900			
			9	35,100	315,900	0	0	2024.11
防護管固定材	ｽﾃﾝﾚｽ製U字ﾊﾞﾝﾄﾞ（150A用）		12		4,344			
			0	0	0			
		個	12		4,344			
			12	362	4,344	0	0	2024.11
合　計					3,249,000			
					0			
					3,249,000			
					3,249,000		0	

一式当たり内訳書

水位計保護管設置

第　134号内訳書　　【右岸下流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計保護管設置工			1		190,100			WYB01180
			0	0	0			単－1288号
		回	1		190,100			2024.11
			1	190,100	190,100	0	0	2024.11
保護管	SUS304 50A		1		204,000			
			0	0	0			
		基	1		204,000			2024.11
			1	204,000	204,000	0	0	2024.11
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

水位計保護管設置

第　135号内訳書　　【右岸下流】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計保護管設置工			1		190,100			WYB01180
			0	0	0			単－1288号
		回	1		190,100			
			1	190,100	190,100	0	0	2024.11
保護管	SUS304 50A		1		204,000			
			0	0	0			
		基	1		204,000			
			1	204,000	204,000	0	0	2024.11
合　計					402,000			
					0			
					402,000			
					402,000		0	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　136号内訳書　　【2020年～2024年】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【2020年～2024年】	右岸下流 TM2～TM5		1		279,000			
			0.46		128,340			
		式	0.54		150,660			2023.12
			0.54		150,660	0	0	2024.11
右岸下流鋼管変位計測【2020年～2024年】	右岸下流 No.7		1		3,560,000			
			0.46		1,637,600			
		式	0.54		1,922,400			2023.12
			0.54		1,922,400	0	0	2024.11
合　計					1,656,000			
					1,656,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　137号内訳書　　【2020年～2024年】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【20	右岸下流 TM2～TM5		0.54		150,660			
20年～2024年】			0.54		150,660			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
右岸下流鋼管変位計測【20	右岸下流 No.7		0.54		1,922,400			
20年～2024年】			0.54		1,922,400			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
					1,944,000			
合　計					1,944,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　138号内訳書　　【2025年】

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【2025年】	右岸下流 TM2～TM5		1		975,000			
			0		0			
		式	1		975,000			2025. 1
			1		975,000	0	0	2025. 1
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

右岸下流鋼管変位計測

第　139号内訳書　　【2025年】

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸下流鋼管変位計測【2025年】	右岸下流 TM2～TM5		1		975,000			
			0		0			
		式	1		975,000			2025. 1
			1		975,000	0	0	2025. 1
合　計					1,037,000			
					0			
					1,037,000			
					1,037,000		0	

一式当たり内訳書

右岸鋼管杭観測用台座設置

第　140号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機ｻﾃﾗｲﾄﾎﾟｰﾙ取付用台座		6		131,460			WYB00092
			0	0	0			単－1289号
		箇所	6		131,460			2023.12
			6	21,910	131,460	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

右岸鋼管杭観測用台座設置

第　141号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機ｻﾃﾗｲﾄﾎﾟｰﾙ取付用台座		6		131,460			WYB00092
			0	0	0			単－1289号
		箇所	6		131,460			2023.12
			6	21,910	131,460	0	0	2024.11
合　計					131,435 0 131,435 131,435		 0	

一式当たり内訳書

夜間照明設備

第　142号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間照明設備			78,720		39,194,690			WYB01164
			55,891	495	27,666,045			単－1290号
		時間	22,829		11,528,645			2023.12
			22,829	505	11,528,645	0	0	2024.11
					28,108,799			
合　計					28,108,799			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

夜間照明設備

第　143号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間照明設備			22,829		11,457,014			WYB05106
			10,233	498	5,096,034			単－1291号
		時間	12,596		6,360,980			2023.12
			12,596	505	6,360,980	0	0	2024.11
					11,640,365			
合　計					5,177,588			
					6,462,777			
					6,462,777		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　144号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	5229千円		1		4,919,310			WB010240
			0.27		1,102,140			単－1292号
		式	0.73		3,817,170			2023.12
			0.73		3,817,170	0	0	2024.11
					995,220			
合　計					995,220			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　145号内訳書　　【PM7,8,9】

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	5229千円		0.73		3,817,170			WB010240
			0.4		2,091,600			単－1292号
		式	0.33		1,725,570			2023.12
			0.33		1,725,570	0	0	2024.11
合　計					3,446,860			
					1,888,690			
					1,558,170			
					1,558,170		0	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費

第　146号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単位水量測定試験（W/Cﾒｰﾀ）			242		5,040,800			WYB00087
			58	16,800	974,400			
		回	184		4,066,400			2023.12
			184	22,100	4,066,400	0	0	2024.11
合　計					974,735			
					974,735			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定費

第　147号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単位水量測定試験（W/Cﾒｰﾀ）			184		3,679,500			WYB00006
			73	16,800	1,226,400			
		回	111		2,453,100			2023.12
			111	22,100	2,453,100	0	0	2024.11
合　計					3,680,766			
					1,226,822			
					2,453,944			
					2,453,944		0	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費

第　148号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		5,328,000			
			0		0			
		式	1		5,328,000			2023.12
			1		5,328,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費

第　149号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合選定試験費	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		5,328,000			
			0		0			
		式	1		5,328,000			2023.12
			1		5,328,000	0	0	2024.11
合　計					5,331,000			
					0			
					5,331,000			
					5,331,000		0	

一式当たり内訳書

深浅測量費【2023年11月まで】

第　150号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深浅測量費【2023年11月まで】			1		13,697,000			
			1		13,697,000			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					13,700,000			
					13,700,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

深浅測量費【2024年度】

第　151号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深浅測量費【2024年度】			1		15,640,000			
			0		0			
		式	1		15,640,000			2023.12
			1		15,640,000	0	0	2024.11
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

深浅測量費【2024年度】

第　152号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深浅測量費【2024年度】			1		15,640,000			
			1		15,640,000			
		式	0		0			2023.12
			0		0	0	0	2024.11
合　計					15,640,000			
					15,640,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

第三者による品質証明費

第　153号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明費	技師B　211人		1		20,420,000			
			0		0			
		式	1		20,420,000			2023.12
			1		20,420,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

第三者による品質証明費

第　154号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明費	技師B　211人		1		20,420,000			
			0		0			
		式	1		20,420,000			2023.12
			1		20,420,000	0	0	2024.11
合　計					20,065,525			
					0			
					20,065,525			
					20,065,525		0	

一式当たり内訳書

計測【左岸法面対策】

第　155号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ばらまき傾斜計	設置工		1		287,600			WYB01162
			0		0			単－1293号
		式	1		287,600			2024.07
			1		287,600	0	0	2024.11
ばらまき傾斜計	撤去工		1		125,600			WYB01173
			0		0			単－1294号
		式	1		125,600			2024.07
			1		125,600	0	0	2024.11
動態観測	設置工		1		654,600			WYB01182
			0		0			単－1295号
		式	1		654,600			2024.07
			1		654,600	0	0	2024.11
動態観測	撤去工		1		85,600			WYB01169
			0		0			単－1296号
		式	1		85,600			2024.07
			1		85,600	0	0	2024.11
【機器材料費】								
ばらまき傾斜計			90		5,364,000			
			0	0	0			
		箇所・月	90		5,364,000			2024.07
			90	59,600	5,364,000	0	0	2024.11
動態観測 機材費、システム費、通信費	（3ヶ月分）		6		2,676,000			
			0	0	0			
		箇所	6		2,676,000			2024.07
			6	446,000	2,676,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

計測【左岸法面対策】

第　156号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ばらまき傾斜計	設置工		1		287,600			WYB01162
			0.73		209,948			単－1293号
		式	0.27		77,652			2024.07
			0.27		77,652	0	0	2024.11
ばらまき傾斜計	撤去工		1		125,600			WYB01173
			0.73		91,688			単－1294号
		式	0.27		33,912			2024.07
			0.27		33,912	0	0	2024.11
動態観測	設置工		1		654,600			WYB01182
			0.73		477,858			単－1295号
		式	0.27		176,742			2024.07
			0.27		176,742	0	0	2024.11
動態観測	撤去工		1		85,600			WYB01169
			0.73		62,488			単－1296号
		式	0.27		23,112			2024.07
			0.27		23,112	0	0	2024.11
【機器材料費】								
ばらまき傾斜計			90		5,364,000			
			66	59,600	3,933,600			
		箇所・月	24		1,430,400			2024.07
			24	59,600	1,430,400	0	0	2024.11
動態観測 機材費、システム費、通信費	（3ヶ月分）		6		2,676,000			
			4.4	446,000	1,962,400			
		箇所	1.6		713,600			2024.07
			1.6	446,000	713,600	0	0	2024.11
合　計					9,210,999			
					6,750,881			
					2,460,118			
					2,460,118		0	

一式当たり内訳書

3次元測量【右岸法面対策】

第　157号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
起工測量【右岸法面対策】			1		1,121,000			
			0		0			
		式	1		1,121,000			2025. 1
			1		1,121,000	0	0	2025. 1
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元測量【右岸法面対策】

第　158号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
起工測量【右岸法面対策】			1		1,121,000			
			0		0			
		式	1		1,121,000			2025. 1
			1		1,121,000	0	0	2025. 1
					1,059,000			
合　計					0			
					1,059,000			
					1,059,000		0	

一式当たり内訳書

3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】

第　159号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			1		12,000,000			
			0		0			
		式	1		12,000,000			2023.12
			1		12,000,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】

第　160号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元測量【ｸﾗｯｸ調査他】			1		12,000,000			
			0		0			
		式	1		12,000,000			2023.12
			1		12,000,000	0	0	2024.11
合　計					12,006,000			
					0			
					12,006,000			
					12,006,000		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　161号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する			1		26,570,000			
費用			0		0			
		式	1		26,570,000			2023.12
			1		26,570,000	0	0	2024.11
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　162号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する			1		26,570,000			
費用			0		0			
		式	1		26,570,000			2023.12
			1		26,570,000	0	0	2024.11
					26,591,973			
合　計					0			
					26,591,973			
					26,591,973		0	

一式当たり内訳書

調査設計費

第　163号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査設計費			1		33,950,000			
			0		0			
		式	1		33,950,000			2023.12
			1		33,950,000	0	0	2024.11
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

調査設計費

第　164号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査設計費			1		33,950,000			
			0		0			
		式	1		33,950,000			2023.12
			1		33,950,000	0	0	2024.11
合　計					33,886,525			
					0			
					33,886,525			
					33,886,525		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　165号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	男女各1基　49ヶ月		1		4,900,000			
			0.47		2,303,000			
		式	0.53		2,597,000			2023.12
			0.53		2,597,000	0	0	2024.11
					2,444,000			
合　計					2,444,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　166号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	男女各1基　49ヶ月		0.53		2,597,000			
			0.25		1,225,000			
		式	0.28		1,372,000			2023.12
			0.28		1,372,000	0	0	2024.11
					2,756,000			
合　計					1,300,000			
					1,456,000			
					1,456,000		0	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　167号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新情報館 管理運営費			1		53,495,145			
			0.24		12,838,835			
		式	0.76		40,656,310			2023.12
			0.76		40,656,310	0	0	2024.11
					12,857,279			
合　計					12,857,279			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新情報館 管理運営費			0.76		40,656,310			
			0.37		19,793,204			
		式	0.39		20,863,106			2023.12
			0.39		20,863,106	0	0	2024.11
					40,714,717			
合　計					19,821,639			
					20,893,078			
					20,893,078		0	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部 （越流部） SUS821L1	単位	基	数量	3 3	単価	24,010,000 24,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM6～PM7間部材④	SUS821L1		1	25,590,000	25,590,000	
		基	1	25,590,000	25,590,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM7～PM8間部材④	SUS821L1		1	25,590,000	25,590,000	
		基	1	25,590,000	25,590,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM8～PM9間部材④	SUS821L1		1	25,590,000	25,590,000	
		基	1	25,590,000	25,590,000	
計					76,770,000 76,770,000	
単価					25,590,000 25,590,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部 （越流部） SUS821L1	単位	基	数量	3 3	単価	24,010,000 24,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM6～PM7間部材④	SUS821L1		1	25,590,000	25,590,000	
		基	1	25,590,000	25,590,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM7～PM8間部材④	SUS821L1		1	25,590,000	25,590,000	
		基	1	25,590,000	25,590,000	
ｹｰｿﾝ継手部(越流部)PM8～PM9間部材④	SUS821L1		1	25,590,000	25,590,000	
		基	1	25,590,000	25,590,000	
計					76,770,000 76,770,000	
単価					25,590,000 25,590,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）SUS821L1	単位	基	数量	1 1	単価	14,340,000 14,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）	SUS821L1	基	1 1	15,280,000 15,280,000	15,280,000 15,280,000	
計					15,280,000 15,280,000	
単価					15,280,000 15,280,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）SUS821L1	単位	基	数量	1 1	単価	14,340,000 14,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ継手部（水叩き部）	SUS821L1	基	1 1	15,280,000 15,280,000	15,280,000 15,280,000	
計					15,280,000 15,280,000	
単価					15,280,000 15,280,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	79 79	単価	27,330 27,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0.87	2,640,000	2,296,800	
		t	0.87	2,640,000	2,296,800	
計					2,296,800 2,296,800	
単価					29,080 29,080	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	79 79	単価	27,330 27,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm		0.87	2,640,000	2,296,800	
		t	0.87	2,640,000	2,296,800	
計					2,296,800 2,296,800	
単価					29,080 29,080	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	1 1	単価	94,950 94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	t	0.038 0.038	2,640,000 2,640,000	100,320 100,320	
計					100,320 100,320	
単価					100,400 100,400	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ（水叩き部）SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	1 1	単価	95,010 95,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦対策ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作(水叩き部)	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	t	0.038 0.038	2,640,000 2,640,000	100,320 100,320	
計					100,320 100,320	
単価					100,400 100,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	1 1	単価	3,807,000 3,807,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm		0.27	14,940,000	4,033,800	
		t	0.27	14,940,000	4,033,800	
計					4,033,800 4,033,800	
単価					4,034,000 4,034,000	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	1 1	単価	3,808,000 3,808,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PM1右岸補強ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm		0.27	14,940,000	4,033,800	
		t	0.27	14,940,000	4,033,800	
計					4,033,800 4,033,800	
単価					4,034,000 4,034,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	5 5	単価	1,388,000 1,388,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm	t	0.79 0.79	9,353,000 9,353,000	7,388,870 7,388,870	
計					7,388,870 7,388,870	
単価					1,478,000 1,478,000	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄSUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	5 5	単価	1,389,000 1,389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流部拡張ﾌﾟﾚｰﾄ工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t =10mm	t	0.79 0.79	9,353,000 9,353,000	7,388,870 7,388,870	
計					7,388,870 7,388,870	
単価					1,478,000 1,478,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	2 2	単価	6,724,000 6,724,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)t=10mm		1.3	11,020,000	14,326,000	
		t	1.3	11,020,000	14,326,000	
計					14,326,000 14,326,000	
単価					7,163,000 7,163,000	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)SUS821L ﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3) t=10mm	単位	枚	数量	2 2	単価	6,724,000 6,724,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修越流ﾌﾟﾚｰﾄ(PM1-PM2間)工場製作	SUS821Lﾘｰﾝ二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼(7.80g･cm3)t=10mm		1.3	11,020,000	14,326,000	
		t	1.3	11,020,000	14,326,000	
計					14,326,000 14,326,000	
単価					7,163,000 7,163,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350	単位	組	数量	864 864	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ SUS304 M20 L=350 片面ｶｯﾄ	本	864 864	901 901	778,464 778,464	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ SUS304 φ40 h=16	個	864 864	11,010 11,010	9,512,640 9,512,640	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ締付器具 SUS304	個	5 5	120,200 120,200	601,000 601,000	
計					10,892,104 10,892,104	
単価					12,610 12,610	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M20 L=350	単位	組	数量	864 864	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ SUS304 M20 L=350 片面ｶｯﾄ	本	864 864	901 901	778,464 778,464	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ SUS304 φ40 h=16	個	864 864	11,010 11,010	9,512,640 9,512,640	
あと施工ｱﾝｶｰ工場製作	ﾃｰﾊﾟｰ付ｶﾊﾞｰ締付器具 SUS304	個	5 5	120,200 120,200	601,000 601,000	
計					10,892,104 10,892,104	
単価					12,610 12,610	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	1列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)	単位	基	数量	10 10	単価	63,940,000 63,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工ﾌｰﾁﾝｸﾞ部製作加工費(1列目)	L=18.3m、W=5.5m	基	8 8	51,350,000 51,350,000	410,800,000 410,800,000	
減勢工ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ(突起部)製作加工費(1列目)	L=18.3m、W=5.5m	基	10 10	27,090,000 27,090,000	270,900,000 270,900,000	
計					681,700,000 681,700,000	
単価					68,170,000 68,170,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	2列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)	単位	基	数量	11 11	単価	30,910,000 30,910,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工ﾌｰﾁﾝｸﾞ部製作加工費(2列目)	L=9.0m、W=5.5m	基	6 6	22,590,000 22,590,000	135,540,000 135,540,000	
減勢工ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ(突起部)製作加工費(2列目)	L=9.0m、W=5.5m	基	11 11	20,610,000 20,610,000	226,710,000 226,710,000	
計					362,250,000 362,250,000	
単価					32,940,000 32,940,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	3列目(下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ,上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ)	単位	基	数量	11 11	単価	14,330,000 14,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工ﾌｰﾁﾝｸﾞ部製作加工費(3列目)	L=6.5m、W=5.5m	基	5 5	13,480,000 13,480,000	67,400,000 67,400,000	
減勢工ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ(突起部)製作加工費(3列目)	L=6.5m、W=5.5m	基	11 11	9,144,000 9,144,000	100,584,000 100,584,000	
計					167,984,000 167,984,000	
単価					15,280,000 15,280,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	掘削（水中）、流用処理	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)､流用処理工	ﾚｷ質土	m3	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	WYB02413 単－ 526号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		1	32,970	32,970	WYB02526
		m3	1	32,970	32,970	単－ 527号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		1	32,970	32,970	WYB03706
		m3	1	32,970	32,970	単－ 527号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	掘削（水中）、流用処理	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	65,660 65,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	硬岩	m3	1 1	71,290 71,290	71,290 71,290	WYB03797 単－ 528号
計					71,290 71,290	
単価					71,290 71,290	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	掘削（水中）、流用処理	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	65,670 65,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	硬岩	m3	1 1	71,290 71,290	71,290 71,290	WYB03849 単－ 528号
計					71,290 71,290	
単価					71,290 71,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削 （置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工(ｺﾝｸﾘｰﾄ置換部)	ﾚｷ質土		1	32,970	32,970	WYB02759
		m3	1	32,970	32,970	単－ 529号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	掘削 （置換えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工(ｺﾝｸﾘｰﾄ置換部)	ﾚｷ質土		1	32,970	32,970	WYB03751
		m3	1	32,970	32,970	単－ 529号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	45,070 45,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		1	47,980	47,980	WYB02781
		m3	1	47,980	47,980	単－ 533号
計					47,980 47,980	
単価					47,980 47,980	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	44,700 44,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ		1	47,980	47,980	WYB03864
		m3	1	47,980	47,980	単－ 533号
計					47,980 47,980	
単価					47,980 47,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	260 260	単価	119,200 119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	62,120 62,120	16,151,200 16,151,200	WYB00812 単－ 534号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	62,120 62,120	16,151,200 16,151,200	WYB02401 単－ 534号
計					32,302,400 32,302,400	
単価					124,300 124,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	260 260	単価	119,300 119,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	62,120 62,120	16,151,200 16,151,200	WYB01082 単－ 534号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	62,120 62,120	16,151,200 16,151,200	WYB02692 単－ 534号
計					32,302,400 32,302,400	
単価					124,300 124,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	113,600 113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	120,800	120,800	WYB00843
		m2	1	120,800	120,800	単－ 535号
計					120,800 120,800	
単価					120,800 120,800	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	113,600 113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	120,800	120,800	WYB01243
		m2	1	120,800	120,800	単－ 535号
計					120,800 120,800	
単価					120,800 120,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	98,090 98,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	18,170	18,170	WB252310
		日	1	18,170	18,170	単－ 537号
ポンプ設置・撤去			1	83,870	83,870	WB252320
		箇所	1	83,870	83,870	単－ 538号
計					102,040 102,040	
単価					102,100 102,100	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	98,090 98,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	18,170	18,170	WB252310
		日	1	18,170	18,170	単－ 537号
ポンプ設置・撤去			1	83,870	83,870	WB252320
		箇所	1	83,870	83,870	単－ 538号
計					102,040 102,040	
単価					102,100 102,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	194,900 194,900	2,533,700 2,533,700	WYB00172 単－ 539号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,508,000 7,508,000	7,508,000 7,508,000	WYB00173 単－ 540号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,361 2,361	32,581.8 32,581.8	WYB02448 単－ 541号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	29,800 29,800	411,240 411,240	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	5,120 5,120	143,206.4 143,206.4	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,734,199.2 16,734,199.2	
単価					16,740,000 16,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工			13	194,900	2,533,700	WYB02711
		m3	13	194,900	2,533,700	単－ 539号
高さ調整桁設置工	H912		1	7,508,000	7,508,000	WYB01079
		基	1	7,508,000	7,508,000	単－ 540号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		13.8	2,361	32,581.8	WYB02457
		m3	13.8	2,361	32,581.8	単－ 541号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		13.8	29,800	411,240	
		ｍ３	13.8	29,800	411,240	
水中不分離性混和剤	主材		27.97	5,120	143,206.4	
		ｋｇ	27.97	5,120	143,206.4	
水中不分離性混和剤	助剤		56.5	470	26,555	
		ｋｇ	56.5	470	26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品		4	359,400	1,437,600	
		本	4	359,400	1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品		8	363,300	2,906,400	
		本	8	363,300	2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品		4	392,800	1,571,200	
		本	4	392,800	1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm		112.4	710	79,804	
		ｍ２	112.4	710	79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500		68	1,234	83,912	
		組	68	1,234	83,912	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,734,199.2 16,734,199.2	
単価					16,740,000 16,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,090 39,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,846	3,846	WYB00040
		m3	1	3,846	3,846	単－ 542号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	36,940	37,678.8	
		ｍ３	1.02	36,940	37,678.8	
計					41,524.8	
					41,524.8	
単価					41,530	
					41,530	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,100 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,846	3,846	WYB00136
		m3	1	3,846	3,846	単－ 542号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	36,940	37,678.8	
		ｍ３	1.02	36,940	37,678.8	
計					41,524.8	
					41,524.8	
単価					41,530	
					41,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,330 49,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB00054
		m3	1	4,864	4,864	単－ 543号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01712
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,340 49,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB00132
		m3	1	4,864	4,864	単－ 543号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01721
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,690 47,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,412	3,412	WYB00055
		m3	1	3,412	3,412	単－ 545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01713
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,555.16	
					50,555.16	
単価					50,560	
					50,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,412	3,412	WYB00257
		m3	1	3,412	3,412	単－ 545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01722
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,555.16	
					50,555.16	
単価					50,560	
					50,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	61,170 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,547	2,547	WYB00057
		m3	1	2,547	2,547	単－ 546号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ撹拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01759
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	37,710	39,972.6	
		ｍ３	1.06	37,710	39,972.6	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	5,120	16,486.4	
		ｋｇ	3.22	5,120	16,486.4	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					64,949.06	
					64,949.06	
単価					64,950	
					64,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	61,180 61,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,547	2,547	WYB00218
		m3	1	2,547	2,547	単－ 546号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ撹拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01765
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	37,710	39,972.6	
		ｍ３	1.06	37,710	39,972.6	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	5,120	16,486.4	
		ｋｇ	3.22	5,120	16,486.4	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					64,949.06	
					64,949.06	
単価					64,950	
					64,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,000 48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB00060
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB00302
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,970 47,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB01273
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01453
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	45,070 45,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	1 1	47,980 47,980	47,980 47,980	WYB02815 単－ 533号
計					47,980 47,980	
単価					47,980 47,980	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	44,500 44,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	1 1	47,980 47,980	47,980 47,980	WYB03919 単－ 533号
計					47,980 47,980	
単価					47,980 47,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	260 260	単価	121,500 121,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	62,120 62,120	16,151,200 16,151,200	WYB02412 単－ 534号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	62,120 62,120	16,772,400 16,772,400	WYB02804 単－ 548号
計					32,923,600 32,923,600	
単価					126,700 126,700	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	260 260	単価	121,600 121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜260m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	260 260	62,120 62,120	16,151,200 16,151,200	WYB03671 単－ 534号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	62,120 62,120	16,772,400 16,772,400	WYB03689 単－ 548号
計					32,923,600 32,923,600	
単価					126,700 126,700	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	113,700 113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	121,100	121,100	WYB00908
		m2	1	121,100	121,100	単－ 549号
計					121,100 121,100	
単価					121,100 121,100	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	113,700 113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	121,100	121,100	WYB01473
		m2	1	121,100	121,100	単－ 549号
計					121,100 121,100	
単価					121,100 121,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	98,090 98,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	18,170	18,170	WB252310
		日	1	18,170	18,170	単－ 537号
ポンプ設置・撤去			1	83,870	83,870	WB252320
		箇所	1	83,870	83,870	単－ 538号
計					102,040 102,040	
単価					102,100 102,100	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	98,090 98,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	18,170	18,170	WB252310
		日	1	18,170	18,170	単－ 537号
ポンプ設置・撤去			1	83,870	83,870	WB252320
		箇所	1	83,870	83,870	単－ 538号
計					102,040 102,040	
単価					102,100 102,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	194,900 194,900	2,533,700 2,533,700	WYB02461 単－ 539号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,508,000 7,508,000	7,508,000 7,508,000	WYB00559 単－ 540号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,361 2,361	32,581.8 32,581.8	WYB02450 単－ 541号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	29,800 29,800	411,240 411,240	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	5,120 5,120	143,206.4 143,206.4	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,734,199.2 16,734,199.2	
単価					16,740,000 16,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	194,900 194,900	2,533,700 2,533,700	WYB02731 単－ 539号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,508,000 7,508,000	7,508,000 7,508,000	WYB01462 単－ 540号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,361 2,361	32,581.8 32,581.8	WYB02571 単－ 541号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	29,800 29,800	411,240 411,240	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	5,120 5,120	143,206.4 143,206.4	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,734,199.2 16,734,199.2	
単価					16,740,000 16,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,090 39,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,846	3,846	WYB00098
		m3	1	3,846	3,846	単－ 542号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	36,940	37,678.8	
		ｍ３	1.02	36,940	37,678.8	
計					41,524.8	
					41,524.8	
単価					41,530	
					41,530	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,100 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,846	3,846	WYB01461
		m3	1	3,846	3,846	単－ 542号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	36,940	37,678.8	
		ｍ３	1.02	36,940	37,678.8	
計					41,524.8	
					41,524.8	
単価					41,530	
					41,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,330 49,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB00091
		m3	1	4,864	4,864	単－ 543号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB00246
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,260 49,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB01485
		m3	1	4,864	4,864	単－ 543号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01460
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,690 47,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,412	3,412	WYB00186
		m3	1	3,412	3,412	単－ 545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01801
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,555.16	
					50,555.16	
単価					50,560	
					50,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,412	3,412	WYB01501
		m3	1	3,412	3,412	単－ 545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01841
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,555.16	
					50,555.16	
単価					50,560	
					50,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	61,170 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,547	2,547	WYB00183
		m3	1	2,547	2,547	単－ 546号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02000
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	37,710	39,972.6	
		ｍ３	1.06	37,710	39,972.6	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	5,120	16,486.4	
		ｋｇ	3.22	5,120	16,486.4	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					64,949.06	
					64,949.06	
単価					64,950	
					64,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	61,180 61,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,547	2,547	WYB01499
		m3	1	2,547	2,547	単－ 546号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02015
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	37,710	39,972.6	
		ｍ３	1.06	37,710	39,972.6	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	5,120	16,486.4	
		ｋｇ	3.22	5,120	16,486.4	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					64,949.06	
					64,949.06	
単価					64,950	
					64,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,000 48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB00194
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01997
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,970 47,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB01527
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02016
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	45,070 45,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	1 1	47,980 47,980	47,980 47,980	WYB02849 単－ 533号
計					47,980 47,980	
単価					47,980 47,980	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1 1	単価	43,840 43,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	m3	1 1	47,980 47,980	47,980 47,980	WYB03962 単－ 533号
計					47,980 47,980	
単価					47,980 47,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	270 270	単価	119,200 119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜270m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	62,120 62,120	16,772,400 16,772,400	WYB00907 単－ 548号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	62,120 62,120	16,772,400 16,772,400	WYB02810 単－ 548号
計					33,544,800 33,544,800	
単価					124,300 124,300	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	掘削（水中）、流用処理	軟岩Ⅱ　水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	270 270	単価	119,300 119,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜270m3当り＞						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	62,120 62,120	16,772,400 16,772,400	WYB01547 単－ 548号
【余掘】						
掘削(水中)､流用処理工	軟岩Ⅱ 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	270 270	62,120 62,120	16,772,400 16,772,400	WYB03946 単－ 548号
計					33,544,800 33,544,800	
単価					124,300 124,300	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	113,700 113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	121,100	121,100	WYB00936
		m2	1	121,100	121,100	単－ 549号
計					121,100 121,100	
単価					121,100 121,100	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	岩盤清掃	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	1 1	単価	113,700 113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｸﾚｰﾝ付台船(200t吊)、組立台船		1	121,100	121,100	WYB01557
		m2	1	121,100	121,100	単－ 549号
計					121,100 121,100	
単価					121,100 121,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	98,090 98,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	18,170	18,170	WB252310
		日	1	18,170	18,170	単－ 537号
ポンプ設置・撤去			1	83,870	83,870	WB252320
		箇所	1	83,870	83,870	単－ 538号
計					102,040 102,040	
単価					102,100 102,100	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鋼殻ｹｰｿﾝ沈設		単位	基	数量	1 1	単価	98,090 98,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	18,170	18,170	WB252310
		日	1	18,170	18,170	単－ 537号
ポンプ設置・撤去			1	83,870	83,870	WB252320
		箇所	1	83,870	83,870	単－ 538号
計					102,040 102,040	
単価					102,100 102,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工			13	194,900	2,533,700	WYB02742
		m3	13	194,900	2,533,700	単－ 539号
高さ調整桁設置工	H912		1	7,508,000	7,508,000	WYB00681
		基	1	7,508,000	7,508,000	単－ 540号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ撹拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		13.8	2,361	32,581.8	WYB02452
		m3	13.8	2,361	32,581.8	単－ 541号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		13.8	29,800	411,240	
		ｍ３	13.8	29,800	411,240	
水中不分離性混和剤	主材		27.97	5,120	143,206.4	
		ｋｇ	27.97	5,120	143,206.4	
水中不分離性混和剤	助剤		56.5	470	26,555	
		ｋｇ	56.5	470	26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品		4	359,400	1,437,600	
		本	4	359,400	1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品		8	363,300	2,906,400	
		本	8	363,300	2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品		4	392,800	1,571,200	
		本	4	392,800	1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm		112.4	710	79,804	
		ｍ２	112.4	710	79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500		68	1,234	83,912	
		組	68	1,234	83,912	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,734,199.2 16,734,199.2	
単価					16,740,000 16,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	13 13	194,900 194,900	2,533,700 2,533,700	WYB03958 単－ 539号
高さ調整桁設置工	H912	基	1 1	7,508,000 7,508,000	7,508,000 7,508,000	WYB01540 単－ 540号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	13.8 13.8	2,361 2,361	32,581.8 32,581.8	WYB02671 単－ 541号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	13.8 13.8	29,800 29,800	411,240 411,240	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	27.97 27.97	5,120 5,120	143,206.4 143,206.4	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	56.5 56.5	470 470	26,555 26,555	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=2200+2500 加工品	本	4 4	359,400 359,400	1,437,600 1,437,600	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=5500 加工品	本	8 8	363,300 363,300	2,906,400 2,906,400	
高さ調整桁鋼材［材料費］	H-912×302×18×34L=6000 加工品	本	4 4	392,800 392,800	1,571,200 1,571,200	
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	ｍ２	112.4 112.4	710 710	79,804 79,804	
押ボルト(ナット含む)［材料費］	M24×500	組	68 68	1,234 1,234	83,912 83,912	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｹｰｿﾝ高さ調整	H912	単位	基	数量	1 1	単価	15,860,000 15,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,734,199.2 16,734,199.2	
単価					16,740,000 16,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,090 39,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,846	3,846	WYB00164
		m3	1	3,846	3,846	単－ 542号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	36,940	37,678.8	
		ｍ３	1.02	36,940	37,678.8	
計					41,524.8	
					41,524.8	
単価					41,530	
					41,530	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	高流動 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,100 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1	3,846	3,846	WYB01556
		m3	1	3,846	3,846	単－ 542号
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ650±50mm-25N W/C≦55%		1.02	36,940	37,678.8	
		ｍ３	1.02	36,940	37,678.8	
計					41,524.8	
					41,524.8	
単価					41,530	
					41,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,330 49,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB00180
		m3	1	4,864	4,864	単－ 543号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01760
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,260 49,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB01539
		m3	1	4,864	4,864	単－ 543号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01766
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,690 47,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,412	3,412	WYB00190
		m3	1	3,412	3,412	単－ 545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01996
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,555.16	
					50,555.16	
単価					50,560	
					50,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,680 47,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,412	3,412	WYB01578
		m3	1	3,412	3,412	単－ 545号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02017
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,555.16	
					50,555.16	
単価					50,560	
					50,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	61,170 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,547	2,547	WYB00200
		m3	1	2,547	2,547	単－ 546号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02001
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	37,710	39,972.6	
		ｍ３	1.06	37,710	39,972.6	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	5,120	16,486.4	
		ｋｇ	3.22	5,120	16,486.4	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					64,949.06	
					64,949.06	
単価					64,950	
					64,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N	単位	m3	数量	1 1	単価	61,180 61,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(中埋ﾓﾙﾀﾙ)打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1	2,547	2,547	WYB01576
		m3	1	2,547	2,547	単－ 546号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02018
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
ﾓﾙﾀﾙ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ650±50mm-N		1.06	37,710	39,972.6	
		ｍ３	1.06	37,710	39,972.6	
水中不分離性混和剤	主材		3.22	5,120	16,486.4	
		ｋｇ	3.22	5,120	16,486.4	
水中不分離性混和剤	助剤		7.32	470	3,440.4	
		ｋｇ	7.32	470	3,440.4	
計					64,949.06	
					64,949.06	
単価					64,950	
					64,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,000 48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB00197
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB01998
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,970 47,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB01583
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02019
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,000 48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB00206
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02002
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,510 48,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB01586
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02020
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	1.9 1.9	単価	4,616 4,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.9 1.9	3,410 3,410	6,479 6,479	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.9 1.9	1,500 1,500	2,850 2,850	WB010030 単－ 570号
計					9,329 9,329	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場発生品運搬【PM4潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	1.9 1.9	単価	4,616 4,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.9 1.9	3,410 3,410	6,479 6,479	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.9 1.9	1,500 1,500	2,850 2,850	WB010030 単－ 570号
計					9,329 9,329	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場発生品運搬【PM5潜水基地】		単位	t	数量	2.8 2.8	単価	4,643 4,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.8 2.8	3,410 3,410	9,548 9,548	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2.8 2.8	1,500 1,500	4,200 4,200	WB010030 単－ 570号
計					13,748 13,748	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場発生品運搬【PM5潜水基地】		単位	t	数量	2.8 2.8	単価	4,643 4,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.8 2.8	3,410 3,410	9,548 9,548	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2.8 2.8	1,500 1,500	4,200 4,200	WB010030 単－ 570号
計					13,748 13,748	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,000 48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB00330
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02014
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,080 48,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB01616
		m3	1	3,809	3,809	単－ 547号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02022
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）		単位	基	数量	1 1	単価	138,300,000 138,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浮泥清掃	刃口金物部(H912部)		161	320,900	51,664,900	WYB00395
		m2	161	320,900	51,664,900	単－ 571号
浮泥清掃	作業室内		306	315,400	96,512,400	WYB00445
		m2	306	315,400	96,512,400	単－ 572号
計					148,177,300 148,177,300	
単価					148,200,000 148,200,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｹｰｿﾝ高さ調整（浮泥清掃）		単位	基	数量	1 1	単価	138,300,000 138,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浮泥清掃	刃口金物部(H912部)		161	320,900	51,664,900	WYB01621
		m2	161	320,900	51,664,900	単－ 571号
浮泥清掃	作業室内		306	315,400	96,512,400	WYB01615
		m2	306	315,400	96,512,400	単－ 572号
計					148,177,300 148,177,300	
単価					148,200,000 148,200,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	沈設作業費・艤装費		単位	基	数量	1 1	単価	14,360,000 14,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置用山留材及び足場板設置･撤去		基	1 1	11,970,000 11,970,000	11,970,000 11,970,000	WYB00063 単－ 584号
沈設用給排水設備設置		基	1 1	3,267,000 3,267,000	3,267,000 3,267,000	WYB00089 単－ 585号
計					15,237,000 15,237,000	
単価					15,240,000 15,240,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	沈設作業費・艤装費		単位	基	数量	1 1	単価	14,370,000 14,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置用山留材及び足場板設置･撤去		基	1 1	11,970,000 11,970,000	11,970,000 11,970,000	WYB01652 単－ 584号
沈設用給排水設備設置		基	1 1	3,267,000 3,267,000	3,267,000 3,267,000	WYB01651 単－ 585号
計					15,237,000 15,237,000	
単価					15,240,000 15,240,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【PM7,8,9】		単位	回	数量	1 1	単価	5,624,000 5,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船(SD台船)艤装工【PM7､8､9】	艤装		1	2,996,000	2,996,000	WYB00797
		回	1	2,996,000	2,996,000	単－ 589号
組立式台船(SD台船)艤装解除工【PM7､8､9】	艤装解除		1	3,012,000	3,012,000	WYB00801
		回	1	3,012,000	3,012,000	単－ 590号
計					6,008,000 6,008,000	
単価					6,008,000 6,008,000	円／回

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	組立式台船（SD台船）艤装・艤装解除【PM7,8,9】		単位	回	数量	1 1	単価	5,625,000 5,625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船(SD台船)艤装工【PM7､8､9】	艤装		1	2,996,000	2,996,000	WYB01657
		回	1	2,996,000	2,996,000	単－ 589号
組立式台船(SD台船)艤装解除工【PM7､8､9】	艤装解除		1	3,012,000	3,012,000	WYB01660
		回	1	3,012,000	3,012,000	単－ 590号
計					6,008,000 6,008,000	
単価					6,008,000 6,008,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')【PM7・PM8】	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1 1	単価	238,300 238,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')[PM7､8]	SUS821L1 t=10mm	基	1 1	254,200 254,200	254,200 254,200	WYB00632 単－ 591号
計					254,200 254,200	
単価					254,200 254,200	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')【PM7・PM8】	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1 1	単価	238,400 238,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-B')[PM7､8]	SUS821L1 t=10mm	基	1 1	254,200 254,200	254,200 254,200	WYB01656 単－ 591号
計					254,200 254,200	
単価					254,200 254,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D') 【PM9】	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1 1	単価	238,300 238,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')[PM9]	SUS821L1 t=10mm		1	254,200	254,200	WYB00783
		基	1	254,200	254,200	単－ 592号
計					254,200 254,200	
単価					254,200 254,200	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D') 【PM9】	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1 1	単価	238,400 238,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整･設置(Type-D')[PM9]	SUS821L1 t=10mm		1	254,200	254,200	WYB01664
		基	1	254,200	254,200	単－ 592号
計					254,200 254,200	
単価					254,200 254,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）		単位	枚	数量	74 74	単価	820,900 820,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	89 89	183,600 183,600	16,340,400 16,340,400	WYB01425 単－ 593号
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	36 36	281,100 281,100	10,119,600 10,119,600	WYB01443 単－ 594号
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	8 8	284,700 284,700	2,277,600 2,277,600	WYB01447 単－ 595号
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き	 本	142 142	254,200 254,200	36,096,400 36,096,400	WYB01454 単－ 596号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管	 本	142 142	667 667	94,714 94,714	
計					64,928,714 64,928,714	
単価					877,500 877,500	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置（水叩き部）		単位	枚	数量	74 74	単価	891,300 891,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	89 89	183,600 183,600	16,340,400 16,340,400	WYB01669 単－ 593号
ｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	36 36	281,100 281,100	10,119,600 10,119,600	WYB01673 単－ 594号
隙間埋めｼｰﾙ溶接	手動ｱｰｸ溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmｽﾃﾝﾚｽ	 m	8 8	284,700 284,700	2,277,600 2,277,600	WYB01677 単－ 595号
補強ｱﾝｶｰ打設・設置	あと施工ｱﾝｶｰM20×200 削孔径φ24下向き	 本	142 142	254,200 254,200	36,096,400 36,096,400	WYB01682 単－ 596号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ20×195 ｶﾞﾗｽ管	 本	142 142	667 667	94,714 94,714	
計					64,928,714 64,928,714	
単価					877,500 877,500	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1 t=10mm	単位	m	数量	1 1	単価	16,120 16,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接気中（陸上）		1 m	1 1	17,210 17,210	17,210 17,210	WYB00611 単－ 602号
計					17,210 17,210	
単価					17,210 17,210	 円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接	気中(陸上) SUS821L1 t=10mm	単位	m	数量	1 1	単価	16,090 16,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接気中（陸上）		1 m	1 1	17,210 17,210	17,210 17,210	WYB01602 単－ 602号
計					17,210 17,210	
単価					17,210 17,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400　t=6mm	単位	m	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		1 m	1 1	10,820 10,820	10,820 10,820	WYB00767 単－ 603号
計					10,820 10,820	
単価					10,820 10,820	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側部鋼製型枠現場溶接	気中(陸上) SM400　t=6mm	単位	m	数量	1 1	単価	9,995 9,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		1 m	1 1	10,820 10,820	10,820 10,820	WYB01666 単－ 603号
計					10,820 10,820	
単価					10,820 10,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,810 36,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%		1	39,320	39,320	WYB00719
		m3	1	39,320	39,320	単－ 604号
計					39,320 39,320	
単価					39,320 39,320	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	1 1	単価	36,750 36,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床固工越流部ｺﾝｸﾘｰﾄ	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%		1	39,320	39,320	WYB01720
		m3	1	39,320	39,320	単－ 604号
計					39,320 39,320	
単価					39,320 39,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	側部鋼製型枠撤去（Type-B'）【PM7,8】		単位	基	数量	1 1	単価	7,753,000 7,753,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-B')[PM7､8]	水中作業あり		1	8,256,000	8,256,000	WYB00224
		基	1	8,256,000	8,256,000	単－ 605号
計					8,256,000 8,256,000	
単価					8,256,000 8,256,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	側部鋼製型枠撤去（Type-B'）【PM7,8】		単位	基	数量	1 1	単価	7,751,000 7,751,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-B')[PM7､8]	水中作業あり		1	8,256,000	8,256,000	WYB01734
		基	1	8,256,000	8,256,000	単－ 605号
計					8,256,000 8,256,000	
単価					8,256,000 8,256,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	側部鋼製型枠撤去（Type-D’） 【PM9】		単位	基	数量	1 1	単価	3,859,000 3,859,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-D’)[PM9]	水中作業あり		1	4,110,000	4,110,000	WYB00227
		基	1	4,110,000	4,110,000	単－ 606号
計					4,110,000 4,110,000	
単価					4,110,000 4,110,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	側部鋼製型枠撤去（Type-D’） 【PM9】		単位	基	数量	1 1	単価	3,855,000 3,855,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部鋼製型枠撤去工(Type-D’)[PM9]	水中作業あり		1	4,110,000	4,110,000	WYB01738
		基	1	4,110,000	4,110,000	単－ 606号
計					4,110,000 4,110,000	
単価					4,110,000 4,110,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	流水対策板設置 【上流部】	SP-25H	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,115,000 1,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置 SP-25H		箇所	1 1	231,600 231,600	231,600 231,600	WYB00770 単－ 607号
流水対策板材料費 SP-25H		t	4.8 4.8	200,000 200,000	960,000 960,000	WYB00768 単－ 608号
計					1,191,600 1,191,600	
単価					1,192,000 1,192,000	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	流水対策板設置 【上流部】	SP-25H	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,115,000 1,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置 SP-25H		箇所	1 1	231,600 231,600	231,600 231,600	WYB01733 単－ 607号
流水対策板材料費 SP-25H		t	4.8 4.8	200,000 200,000	960,000 960,000	WYB01667 単－ 608号
計					1,191,600 1,191,600	
単価					1,192,000 1,192,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	流水対策板設置 【上流部】	PL-4.7x1.95 t=36	単位	箇所	数量	1 1	単価	653,100 653,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置	PL-4.7X1.95 t=36		1	231,600	231,600	WYB00774
		箇所	1	231,600	231,600	単－ 609号
流水対策板材料費	PL-4.7X1.95 t=36		1	489,600	489,600	WYB00769
		枚	1	489,600	489,600	単－ 610号
4.7x1.95x36x7.85=2,590kg/枚→2.59t/枚						
計					721,200 721,200	
単価					721,200 721,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	流水対策板設置 【上流部】	PL-4.7x1.95 t=36	単位	箇所	数量	1 1	単価	653,200 653,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置	PL-4.7X1.95 t=36		1	231,600	231,600	WYB01768
		箇所	1	231,600	231,600	単－ 609号
流水対策板材料費	PL-4.7X1.95 t=36		1	489,600	489,600	WYB01668
		枚	1	489,600	489,600	単－ 610号
4.7x1.95x36x7.85=2,590kg/枚→2.59t/枚						
計					721,200 721,200	
単価					721,200 721,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	流水対策板設置 【下流部】	鋼矢板Ⅱ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,880,000 2,880,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		箇所	1 1	231,600 231,600	231,600 231,600	WYB00781 単－ 611号
現場鋼材溶接	t=6mm	m	242 242	10,820 10,820	2,618,440 2,618,440	WYB00773 単－ 612号
流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	t	1.2 1.2	180,000 180,000	216,000 216,000	WYB00778 単－ 613号
計					3,066,040 3,066,040	
単価					3,067,000 3,067,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	流水対策板設置 【下流部】	鋼矢板Ⅱ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,880,000 2,880,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		箇所	1 1	231,600 231,600	231,600 231,600	WYB01776 単－ 611号
現場鋼材溶接	t=6mm	m	242 242	10,820 10,820	2,618,440 2,618,440	WYB01767 単－ 612号
流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	t	1.2 1.2	180,000 180,000	216,000 216,000	WYB01775 単－ 613号
計					3,066,040 3,066,040	
単価					3,067,000 3,067,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他	単位	箇所	数量	1 1	単価	860,200 860,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策プレート支持梁設置 H350　他		箇所	1 1	463,300 463,300	463,300 463,300	WYB00811 単－ 614号
摩耗対策プレート支持梁材料費		t	4.5 4.5	100,800 100,800	453,600 453,600	WYB00997 単－ 615号
計					916,900 916,900	
単価					916,900 916,900	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置	H350 他	単位	箇所	数量	1 1	単価	860,300 860,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策プレート支持梁設置 H350　他		箇所	1 1	463,300 463,300	463,300 463,300	WYB01784 単－ 614号
摩耗対策プレート支持梁材料費		t	4.5 4.5	100,800 100,800	453,600 453,600	WYB01789 単－ 615号
計					916,900 916,900	
単価					916,900 916,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【水叩き部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,945,000 6,945,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[水叩き部]	SUS821L1 t=10mm		1	7,402,000	7,402,000	WYB00095
		箇所	1	7,402,000	7,402,000	単－ 616号
計					7,402,000 7,402,000	
単価					7,402,000 7,402,000	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【水叩き部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,946,000 6,946,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[水叩き部]	SUS821L1 t=10mm		1	7,402,000	7,402,000	WYB01779
		箇所	1	7,402,000	7,402,000	単－ 616号
計					7,402,000 7,402,000	
単価					7,402,000 7,402,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【越流部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,945,000 6,945,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm		1	7,402,000	7,402,000	WYB00112
		箇所	1	7,402,000	7,402,000	単－ 617号
計					7,402,000 7,402,000	
単価					7,402,000 7,402,000	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【越流部】	SUS821L1　t=10mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,946,000 6,946,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm		1	7,402,000	7,402,000	WYB01795
		箇所	1	7,402,000	7,402,000	単－ 617号
計					7,402,000 7,402,000	
単価					7,402,000 7,402,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【基礎部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	47,750 47,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[基礎部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB00128
		m3	1	3,809	3,809	単－ 630号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02407
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16 50,952.16	
単価					50,960 50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 【基礎部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	51,970 51,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[基礎部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		1	3,809	3,809	WYB01875
		m3	1	3,809	3,809	単－ 630号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02456
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					50,952.16	
					50,952.16	
単価					50,960	
					50,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 【越流部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,840 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[越流部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB00841
		m3	1	4,864	4,864	単－ 631号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02408
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16	
					52,007.16	
単価					52,010	
					52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【越流部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,050 53,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工[越流部]	水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25NW/C≦55%		1	4,864	4,864	WYB01794
		m3	1	4,864	4,864	単－ 631号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02691
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,007.16 52,007.16	
単価					52,010 52,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【越流部】	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	1 1	単価	39,030 39,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ工[越流部]	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ21-12-40L W/C≦58%		1	41,870	41,870	WYB00169
		m3	1	41,870	41,870	単－ 632号
計					41,870 41,870	
単価					41,870 41,870	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【越流部】	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	1 1	単価	42,690 42,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ工[越流部]	低熱ｺﾝｸﾘｰﾄ21-12-40L W/C≦58%		1	41,870	41,870	WYB01900
		m3	1	41,870	41,870	単－ 632号
計					41,870 41,870	
単価					41,870 41,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	現場発生品運搬 【簡易流水対策】		単位	t	数量	1.6 1.6	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.6 1.6	3,410 3,410	5,456 5,456	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.6 1.6	1,500 1,500	2,400 2,400	WB010030 単－ 570号
計					7,856 7,856	
単価					4,910 4,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	現場発生品運搬 【簡易流水対策】		単位	t	数量	1.6 1.6	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.6 1.6	3,410 3,410	5,456 5,456	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.6 1.6	1,500 1,500	2,400 2,400	WB010030 単－ 570号
計					7,856 7,856	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	減勢工現地組立 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	7,137,000 7,137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A		8	8,290,000	66,320,000	WYB01224
		基	8	8,290,000	66,320,000	単－ 641号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B		9	8,626,000	77,634,000	WYB01371
		基	9	8,626,000	77,634,000	単－ 642号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C		2	2,340,000	4,680,000	WYB01510
		基	2	2,340,000	4,680,000	単－ 643号
計					148,634,000 148,634,000	
単価					7,823,000 7,823,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	減勢工現地組立 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	6,957,000 6,957,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	基	8 8	8,097,000 8,097,000	64,776,000 64,776,000	WYB02475 単－ 644号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	基	9 9	8,396,000 8,396,000	75,564,000 75,564,000	WYB02466 単－ 645号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	基	2 2	2,279,000 2,279,000	4,558,000 4,558,000	WYB02465 単－ 646号
計					144,898,000 144,898,000	
単価					7,627,000 7,627,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	減勢工現地組立 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	6,945,000 6,945,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	基	8 8	8,097,000 8,097,000	64,776,000 64,776,000	WYB03941 単－ 644号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	基	9 9	8,396,000 8,396,000	75,564,000 75,564,000	WYB02710 単－ 645号
減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	基	2 2	2,279,000 2,279,000	4,558,000 4,558,000	WYB02703 単－ 646号
計					144,898,000 144,898,000	
単価					7,627,000 7,627,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	減勢工現地組立 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	4,554,000 4,554,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	5,589,000 5,589,000	39,123,000 39,123,000	WYB01517 単－ 647号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	5,848,000 5,848,000	46,784,000 46,784,000	WYB01803 単－ 648号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	2,295,000 2,295,000	11,475,000 11,475,000	WYB01802 単－ 649号
計					97,382,000 97,382,000	
単価					4,870,000 4,870,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	減勢工現地組立 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	4,335,000 4,335,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	5,589,000 5,589,000	39,123,000 39,123,000	WYB01934 単－ 647号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	5,848,000 5,848,000	46,784,000 46,784,000	WYB01931 単－ 648号
減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	2,295,000 2,295,000	11,475,000 11,475,000	WYB01930 単－ 649号
計					97,382,000 97,382,000	
単価					4,870,000 4,870,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	減勢工現地組立 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	2,952,000 2,952,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A	基	6 6	3,980,000 3,980,000	23,880,000 23,880,000	WYB01813 単－ 650号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B	基	8 8	4,049,000 4,049,000	32,392,000 32,392,000	WYB01824 単－ 651号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C	基	6 6	1,157,000 1,157,000	6,942,000 6,942,000	WYB01823 単－ 652号
計					63,214,000 63,214,000	
単価					3,161,000 3,161,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	減勢工現地組立 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	2,739,000 2,739,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A	基	6 6	3,980,000 3,980,000	23,880,000 23,880,000	WYB01956 単－ 650号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B	基	8 8	4,049,000 4,049,000	32,392,000 32,392,000	WYB01952 単－ 651号
減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C	基	6 6	1,157,000 1,157,000	6,942,000 6,942,000	WYB01951 単－ 652号
計					63,214,000 63,214,000	
単価					3,161,000 3,161,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	減勢工鋼殻補強 【1,2,3列目】		単位	基	数量	23 23	単価	2,239,000 2,239,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)		基	9 9	2,911,000 2,911,000	26,199,000 26,199,000	WYB00512 単－ 653号
減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)		基	8 8	2,293,000 2,293,000	18,344,000 18,344,000	WYB00526 単－ 654号
減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)		基	6 6	972,500 972,500	5,835,000 5,835,000	WYB00536 単－ 655号
現地組立（1列目）［材料費］		t	4.6 4.6	430,000 430,000	1,978,000 1,978,000	
現地組立（2列目）［材料費］		t	5 5	403,100 403,100	2,015,500 2,015,500	
現地組立（3列目）［材料費］		t	1.2 1.2	733,000 733,000	879,600 879,600	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T　M16×55	組	256 256	101 101	25,856 25,856	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T　M16×50	組	366 366	91 91	33,306 33,306	
計					55,310,262 55,310,262	
単価					2,405,000 2,405,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	減勢工鋼殻補強 【1,2,3列目】		単位	基	数量	23 23	単価	2,160,000 2,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)		基	9 9	2,911,000 2,911,000	26,199,000 26,199,000	WYB01927 単－ 653号
減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)		基	8 8	2,293,000 2,293,000	18,344,000 18,344,000	WYB01973 単－ 654号
減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)		基	6 6	972,500 972,500	5,835,000 5,835,000	WYB01920 単－ 655号
現地組立（1列目）［材料費］		t	4.6 4.6	430,000 430,000	1,978,000 1,978,000	
現地組立（2列目）［材料費］		t	5 5	403,100 403,100	2,015,500 2,015,500	
現地組立（3列目）［材料費］		t	1.2 1.2	733,000 733,000	879,600 879,600	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T　M16×55	組	256 256	101 101	25,856 25,856	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T　M16×50	組	366 366	91 91	33,306 33,306	
計					55,310,262 55,310,262	
単価					2,405,000 2,405,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	減勢工陸上運搬 【1列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	19 19	単価	499,600 499,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A		8	785,000	6,280,000	WYB01509
		基	8	785,000	6,280,000	単－ 656号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B		9	419,700	3,777,300	WYB01834
		基	9	419,700	3,777,300	単－ 657号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C		2	137,300	274,600	WYB01800
		基	2	137,300	274,600	単－ 658号
計					10,331,900 10,331,900	
単価					543,800 543,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	減勢工陸上運搬 【1列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	19 19	単価	501,500 501,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	基	8 8	776,900 776,900	6,215,200 6,215,200	WYB02464 単－ 659号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	基	9 9	416,200 416,200	3,745,800 3,745,800	WYB02543 単－ 660号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	基	2 2	136,700 136,700	273,400 273,400	WYB02542 単－ 661号
計					10,234,400 10,234,400	
単価					538,700 538,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	減勢工陸上運搬 【1列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	19 19	単価	501,500 501,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	基	8 8	776,900 776,900	6,215,200 6,215,200	WYB02702 単－ 659号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	基	9 9	416,200 416,200	3,745,800 3,745,800	WYB04000 単－ 660号
減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	基	2 2	136,700 136,700	273,400 273,400	WYB02701 単－ 661号
計					10,234,400 10,234,400	
単価					538,700 538,700	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	減勢工陸上運搬 【2列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	169,800 169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A		7	310,000	2,170,000	WYB02065
		基	7	310,000	2,170,000	単－ 662号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B		8	149,700	1,197,600	WYB02052
		基	8	149,700	1,197,600	単－ 663号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C		5	58,750	293,750	WYB02003
		基	5	58,750	293,750	単－ 664号
計					3,661,350 3,661,350	
単価					183,100 183,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	減勢工陸上運搬 【2列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	170,300 170,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	307,400 307,400	2,151,800 2,151,800	WYB02551 単－ 665号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	148,700 148,700	1,189,600 1,189,600	WYB02550 単－ 666号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	58,500 58,500	292,500 292,500	WYB02549 単－ 667号
計					3,633,900 3,633,900	
単価					181,700 181,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	減勢工陸上運搬 【2列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	170,400 170,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A		7	307,400	2,151,800	WYB04008
		基	7	307,400	2,151,800	単－ 665号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B		8	148,700	1,189,600	WYB04007
		基	8	148,700	1,189,600	単－ 666号
減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C		5	58,500	292,500	WYB04006
		基	5	58,500	292,500	単－ 667号
計					3,633,900 3,633,900	
単価					181,700 181,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	減勢工陸上運搬 【3列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	121,700 121,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A		6	241,100	1,446,600	WYB02842
		基	6	241,100	1,446,600	単－ 668号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B		8	105,500	844,000	WYB02841
		基	8	105,500	844,000	単－ 669号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C		6	52,790	316,740	WYB02848
		基	6	52,790	316,740	単－ 670号
計					2,607,340 2,607,340	
単価					130,400 130,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	減勢工陸上運搬 【3列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	122,000 122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A		6	239,500	1,437,000	WYB02562
		基	6	239,500	1,437,000	単－ 671号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B		8	105,100	840,800	WYB02561
		基	8	105,100	840,800	単－ 672号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C		6	52,570	315,420	WYB02568
		基	6	52,570	315,420	単－ 673号
計					2,593,220 2,593,220	
単価					129,700 129,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	減勢工陸上運搬 【3列目】	下部ﾌｰﾁﾝｸﾞ，上部ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	数量	20 20	単価	122,000 122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A		6	239,500	1,437,000	WYB04019
		基	6	239,500	1,437,000	単－ 671号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B		8	105,100	840,800	WYB04018
		基	8	105,100	840,800	単－ 672号
減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C		6	52,570	315,420	WYB04025
		基	6	52,570	315,420	単－ 673号
計					2,593,220 2,593,220	
単価					129,700 129,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	減勢工水上運搬・据付 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	1,202,000 1,202,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-A		8	1,750,000	14,000,000	WYB00153
		基	8	1,750,000	14,000,000	単－ 675号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-B		9	1,060,000	9,540,000	WYB01763
		基	9	1,060,000	9,540,000	単－ 676号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-C		2	487,700	975,400	WYB02882
		基	2	487,700	975,400	単－ 677号
計					24,515,400 24,515,400	
単価					1,291,000 1,291,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	減勢工水上運搬・据付 【1列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	19 19	単価	1,204,000 1,204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-A		8	1,750,000	14,000,000	WYB01986
		基	8	1,750,000	14,000,000	単－ 675号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-B		9	1,060,000	9,540,000	WYB04034
		基	9	1,060,000	9,540,000	単－ 676号
減勢工水上運搬･据付工(1列目)	TYPE-1-C		2	487,700	975,400	WYB04040
		基	2	487,700	975,400	単－ 677号
計					24,515,400 24,515,400	
単価					1,291,000 1,291,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	減勢工水上運搬・据付 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	628,200 628,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-A	基	7 7	890,400 890,400	6,232,800 6,232,800	WYB00990 単－ 678号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-B	基	8 8	698,200 698,200	5,585,600 5,585,600	WYB02888 単－ 679号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-C	基	5 5	337,200 337,200	1,686,000 1,686,000	WYB02894 単－ 680号
計					13,504,400 13,504,400	
単価					675,300 675,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	減勢工水上運搬・据付 【2列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	629,800 629,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-A		7	890,400	6,232,800	WYB01992
		基	7	890,400	6,232,800	単－ 678号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-B		8	698,200	5,585,600	WYB04046
		基	8	698,200	5,585,600	単－ 679号
減勢工水上運搬･据付工(2列目)	TYPE-2-C		5	337,200	1,686,000	WYB04052
		基	5	337,200	1,686,000	単－ 680号
計					13,504,400 13,504,400	
単価					675,300 675,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	減勢工水上運搬・据付 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	473,200 473,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-A		6	837,600	5,025,600	WYB00301
		基	6	837,600	5,025,600	単－ 681号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-B		8	466,300	3,730,400	WYB02900
		基	8	466,300	3,730,400	単－ 682号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-C		6	234,000	1,404,000	WYB02906
		基	6	234,000	1,404,000	単－ 683号
計					10,160,000 10,160,000	
単価					508,000 508,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	減勢工水上運搬・据付 【3列目】	ﾌｰﾁﾝｸﾞ,ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ(ﾊﾞｯﾌﾙﾋﾟｱ隣接部)	単位	基	数量	20 20	単価	473,700 473,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-A		6	837,600	5,025,600	WYB02023
		基	6	837,600	5,025,600	単－ 681号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-B		8	466,300	3,730,400	WYB04058
		基	8	466,300	3,730,400	単－ 682号
減勢工水上運搬･据付工(3列目)	TYPE-3-C		6	234,000	1,404,000	WYB04064
		基	6	234,000	1,404,000	単－ 683号
計					10,160,000 10,160,000	
単価					508,000 508,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	減勢工水上運搬・据付【1列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-1,2,3,9	単位	基	数量	1 1	単価	343,000 343,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【1列目】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ	A-1,2,3,9	個	4 4	91,590 91,590	366,360 366,360	WYB00545 単－ 684号
計					366,360 366,360	
単価					366,400 366,400	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	減勢工水上運搬・据付【1列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ A-8,10	単位	基	数量	1 1	単価	256,300 256,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【1列目】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ	A-8,10	個	2 2	136,900 136,900	273,800 273,800	WYB00879 単－ 685号
計					273,800 273,800	
単価					273,800 273,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	減勢工水上運搬・据付【2列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5	単位	基	数量	1 1	単価	128,200 128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【2列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5		1	136,900	136,900	WYB00569
		個	1	136,900	136,900	単－ 686号
計					136,900 136,900	
単価					136,900 136,900	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	減勢工水上運搬・据付【3列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5	単位	基	数量	1 1	単価	128,200 128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工水上運搬・据付【3列目】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5		1	136,900	136,900	WYB00613
		個	1	136,900	136,900	単－ 687号
計					136,900 136,900	
単価					136,900 136,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－165号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,570 48,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	36,680	36,680	WYB02879
		m3	1	36,680	36,680	単－ 688号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02922
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 689号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					52,235.16	
					52,235.16	
単価					52,240	
					52,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,210 48,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 (1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	 m3	1 1	36,680 36,680	36,680 36,680	WYB04077 単－ 688号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	 m3	1.06 1.06	2,361 2,361	2,502.66 2,502.66	WYB04029 単－ 689号
水中不分離性混和剤	主材	 ｋｇ	2.15 2.15	5,120 5,120	11,008 11,008	
水中不分離性混和剤	助剤	 ｋｇ	4.35 4.35	470 470	2,044.5 2,044.5	
計					52,235.16 52,235.16	
単価					52,240 52,240	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－167号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	48,570 48,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	36,680	36,680	WYB02933
		m3	1	36,680	36,680	単－ 688号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02923
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 689号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		k g	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					52,235.16	
					52,235.16	
単価					52,240	
					52,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－168号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【1列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,200 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工＞						
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	36,680	36,680	WYB04091
		m3	1	36,680	36,680	単－ 688号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04030
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 689号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		k g	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					52,235.16	
					52,235.16	
単価					52,240	
					52,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,860 49,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	37,580	37,580	WYB01344
		m3	1	37,580	37,580	単－ 690号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02926
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					53,135.16 53,135.16	
単価					53,140 53,140	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,750 49,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	37,580	37,580	WYB04104
		m3	1	37,580	37,580	単－ 690号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04031
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					53,135.16 53,135.16	
単価					53,140 53,140	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,860 49,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	37,580	37,580	WYB02951
		m3	1	37,580	37,580	単－ 690号
水中不分離性混和剤添加費 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02927
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 691号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					53,135.16 53,135.16	
単価					53,140 53,140	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【2列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	51,600 51,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	37,580	37,580	WYB04117
		m3	1	37,580	37,580	単－ 690号
水中不分離性混和剤添加費 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04032
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 691号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		k g	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					53,135.16 53,135.16	
単価					53,140 53,140	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,310 53,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,410	41,410	WYB02925
		m3	1	41,410	41,410	単－ 692号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02965
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		k g	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					56,965.16 56,965.16	
単価					56,970 56,970	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,260 53,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,410	41,410	WYB04130
		m3	1	41,410	41,410	単－ 692号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04033
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					56,965.16 56,965.16	
単価					56,970 56,970	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,310 53,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,410	41,410	WYB02977
		m3	1	41,410	41,410	単－ 692号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02966
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					56,965.16 56,965.16	
単価					56,970 56,970	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ【3列目】 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	54,570 54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,410	41,410	WYB04143
		m3	1	41,410	41,410	単－ 692号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04070
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					56,965.16 56,965.16	
単価					56,970 56,970	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,120 2,120	単価	52,370 52,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	911 911	36,810 36,810	33,533,910 33,533,910	WYB02990 単－ 693号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	518 518	37,580 37,580	19,466,440 19,466,440	WYB03002 単－ 694号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	691 691	40,630 40,630	28,075,330 28,075,330	WYB03014 単－ 695号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	2,247 2,247	2,361 2,361	5,305,167 5,305,167	WYB01198 単－ 696号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	4,562 4,562	5,120 5,120	23,357,440 23,357,440	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	9,214 9,214	470 470	4,330,580 4,330,580	
計					114,068,867 114,068,867	
単価					53,810 53,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,120 2,120	単価	52,360 52,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		911	36,810	33,533,910	WYB02616
		m3	911	36,810	33,533,910	単－ 693号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		518	37,580	19,466,440	WYB02628
		m3	518	37,580	19,466,440	単－ 694号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		691	41,330	28,559,030	WYB02640
		m3	691	41,330	28,559,030	単－ 697号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,247	2,361	5,305,167	WYB02443
		m3	2,247	2,361	5,305,167	単－ 696号
水中不分離性混和剤	主材		4,562	5,120	23,357,440	
		ｋｇ	4,562	5,120	23,357,440	
水中不分離性混和剤	助剤		9,214	470	4,330,580	
		ｋｇ	9,214	470	4,330,580	
計					114,552,567	
					114,552,567	
単価					54,040	
					54,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,120 2,120	単価	51,900 51,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		911	36,810	33,533,910	WYB04129
		m3	911	36,810	33,533,910	単－ 693号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		518	37,580	19,466,440	WYB04165
		m3	518	37,580	19,466,440	単－ 694号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		691	41,330	28,559,030	WYB04177
		m3	691	41,330	28,559,030	単－ 697号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,247	2,361	5,305,167	WYB02698
		m3	2,247	2,361	5,305,167	単－ 696号
水中不分離性混和剤	主材		4,562	5,120	23,357,440	
		ｋｇ	4,562	5,120	23,357,440	
水中不分離性混和剤	助剤		9,214	470	4,330,580	
		ｋｇ	9,214	470	4,330,580	
計					114,552,567	
					114,552,567	
単価					54,040	
					54,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,014 1,014	単価	51,860 51,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		534	36,810	19,656,540	WYB02580
		m3	534	36,810	19,656,540	単－ 698号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		263	37,580	9,883,540	WYB02592
		m3	263	37,580	9,883,540	単－ 699号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		217	41,330	8,968,610	WYB02604
		m3	217	41,330	8,968,610	単－ 700号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,075	2,361	2,538,075	WYB01507
		m3	1,075	2,361	2,538,075	単－ 701号
水中不分離性混和剤	主材		2,182	5,120	11,171,840	
		ｋｇ	2,182	5,120	11,171,840	
水中不分離性混和剤	助剤		4,407	470	2,071,290	
		ｋｇ	4,407	470	2,071,290	
計					54,289,895	
					54,289,895	
単価					53,550	
					53,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,014 1,014	単価	54,370 54,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		534	36,810	19,656,540	WYB04190
		m3	534	36,810	19,656,540	単－ 698号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		263	37,580	9,883,540	WYB04202
		m3	263	37,580	9,883,540	単－ 699号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		217	41,330	8,968,610	WYB04214
		m3	217	41,330	8,968,610	単－ 700号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,075	2,361	2,538,075	WYB01919
		m3	1,075	2,361	2,538,075	単－ 701号
水中不分離性混和剤	主材		2,182	5,120	11,171,840	
		ｋｇ	2,182	5,120	11,171,840	
水中不分離性混和剤	助剤		4,407	470	2,071,290	
		ｋｇ	4,407	470	2,071,290	
計					54,289,895	
					54,289,895	
単価					53,550	
					53,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	324 324	単価	51,140 51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
※1列目：交代制を含む、2,3列目：交代制なし						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		89	36,680	3,264,520	WYB03027
		m3	89	36,680	3,264,520	単－ 702号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		100	36,680	3,668,000	WYB03040
		m3	100	36,680	3,668,000	単－ 703号
↑ 圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		38	37,580	1,428,040	WYB02967
		m3	38	37,580	1,428,040	単－ 704号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		43	37,580	1,615,940	WYB03062
		m3	43	37,580	1,615,940	単－ 705号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		23	41,410	952,430	WYB03053
		m3	23	41,410	952,430	単－ 706号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		31	41,410	1,283,710	WYB03088
		m3	31	41,410	1,283,710	単－ 707号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		343	2,361	809,823	WYB03077
		m3	343	2,361	809,823	単－ 708号
水中不分離性混和剤	主材		697	5,120	3,568,640	
		ｋｇ	697	5,120	3,568,640	
水中不分離性混和剤	助剤		1,408	470	661,760	
		ｋｇ	1,408	470	661,760	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	324 324	単価	51,140 51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					17,252,863 17,252,863	
単価					53,250 53,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	324 324	単価	51,190 51,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
※1列目：交代制を含む、2,3列目：交代制なし						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		89	36,680	3,264,520	WYB04229
		m3	89	36,680	3,264,520	単－ 702号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(1列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		100	36,680	3,668,000	WYB04242
		m3	100	36,680	3,668,000	単－ 703号
↑ 圧送管及びﾌﾛｰﾀ設置･撤去以外2交替制16時間施工						
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		38	37,580	1,428,040	WYB04228
		m3	38	37,580	1,428,040	単－ 704号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(2列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		43	37,580	1,615,940	WYB04266
		m3	43	37,580	1,615,940	単－ 705号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM4､5､6]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		23	41,410	952,430	WYB04278
		m3	23	41,410	952,430	単－ 706号
底版充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(3列目)[PM7､8､9]	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		31	41,410	1,283,710	WYB04290
		m3	31	41,410	1,283,710	単－ 707号
水中不分離性混和剤添加費 ※通常8時間	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		343	2,361	809,823	WYB04071
		m3	343	2,361	809,823	単－ 708号
水中不分離性混和剤	主材		697	5,120	3,568,640	
		ｋｇ	697	5,120	3,568,640	
水中不分離性混和剤	助剤		1,408	470	661,760	
		ｋｇ	1,408	470	661,760	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	底板充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	324 324	単価	51,190 51,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					17,252,863 17,252,863	
単価					53,250 53,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鋼殻継手型枠 【PM4,5,6】		単位	kg	数量	1,205 1,205	単価	2,059 2,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM4、5、6]		374	2,023	756,602	WYB00152
		kg	374	2,023	756,602	単－ 709号
鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM4、5、6]		556	2,023	1,124,788	WYB03632
		kg	556	2,023	1,124,788	単－ 710号
鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM4、5、6]		275	2,023	556,325	WYB03646
		kg	275	2,023	556,325	単－ 711号
型枠（材料費）	PL-9×260×2900		7	11,100	77,700	
		枚	7	11,100	77,700	
型枠（材料費）	PL-9×260×2500		12	9,670	116,040	
		枚	12	9,670	116,040	
型枠（材料費）	PL-9×260×1500		10	5,740	57,400	
		枚	10	5,740	57,400	
計					2,688,855 2,688,855	
単価					2,232 2,232	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鋼殻継手型枠 【PM7,8,9】		単位	kg	数量	1,420 1,420	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]	kg	534 534	2,023 2,023	1,080,282 1,080,282	WYB00710 単－ 712号
鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]	kg	556 556	2,023 2,023	1,124,788 1,124,788	WYB03697 単－ 713号
鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]	kg	330 330	2,023 2,023	667,590 667,590	WYB03700 単－ 714号
型枠（材料費）	PL-9×260×2900	枚	10 10	11,100 11,100	111,000 111,000	
型枠（材料費）	PL-9×260×2500	枚	12 12	9,670 9,670	116,040 116,040	
型枠（材料費）	PL-9×260×1500	枚	12 12	5,740 5,740	68,880 68,880	
計					3,168,580 3,168,580	
単価					2,232 2,232	 円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鋼殻継手型枠 【PM7,8,9】		単位	kg	数量	1,420 1,420	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]		534	2,023	1,080,282	WYB01979
		kg	534	2,023	1,080,282	単－ 712号
鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]		556	2,023	1,124,788	WYB04073
		kg	556	2,023	1,124,788	単－ 713号
鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]		330	2,023	667,590	WYB04075
		kg	330	2,023	667,590	単－ 714号
型枠（材料費）	PL-9×260×2900		10	11,100	111,000	
		枚	10	11,100	111,000	
型枠（材料費）	PL-9×260×2500		12	9,670	116,040	
		枚	12	9,670	116,040	
型枠（材料費）	PL-9×260×1500		12	5,740	68,880	
		枚	12	5,740	68,880	
計					3,168,580 3,168,580	
単価					2,232 2,232	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）		単位	m2	数量	80 80	単価	117,200 117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工(1列目)[PM4､5､6]		25 m2	25 25	28,570 28,570	714,250 714,250	WYB01024 単－ 715号
型枠設置工(2列目)[PM4､5､6]		30 m2	30 30	28,570 28,570	857,100 857,100	WYB01200 単－ 716号
型枠設置工(3列目)[PM4､5､6]		25 m2	25 25	28,570 28,570	714,250 714,250	WYB01202 単－ 717号
押さえ鋼材設置工(1列目)[PM4､5､6]		83 m	83 83	21,780 21,780	1,807,740 1,807,740	WYB01204 単－ 718号
押さえ鋼材設置工(2列目)[PM4､5､6]		99 m	99 99	18,350 18,350	1,816,650 1,816,650	WYB01206 単－ 719号
押さえ鋼材設置工(3列目)[PM4､5､6]		82 m	82 82	22,040 22,040	1,807,280 1,807,280	WYB01343 単－ 720号
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	80 ｍ２	80 80	710 710	56,800 56,800	
押さえ鋼材	H-300×300×10×15（中古）	16.9 t	16.9 16.9	108,900 108,900	1,840,410 1,840,410	
押さえ鋼材	SD345 D16	0.2 t	0.2 0.2	117,000 117,000	23,400 23,400	
計					9,637,880 9,637,880	
単価					120,500 120,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）【PM7,8,9】		単位	m2	数量	97 97	単価	129,600 129,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工(1列目)[PM7,8,9]		26 m2	26 26	28,570 28,570	742,820 742,820	WYB01028 単－ 721号
型枠設置工(2列目)[PM7,8,9]		36 m2	36 36	28,570 28,570	1,028,520 1,028,520	WYB01209 単－ 722号
型枠設置工(3列目)[PM7,8,9]		35 m2	35 35	28,570 28,570	999,950 999,950	WYB01211 単－ 723号
押さえ鋼材設置工(1列目)[PM7,8,9]		86 m	86 86	22,510 22,510	1,935,860 1,935,860	WYB01213 単－ 724号
押さえ鋼材設置工(2列目)[PM7,8,9]		120 m	120 120	18,950 18,950	2,274,000 2,274,000	WYB01347 単－ 725号
押さえ鋼材設置工(3列目)[PM7,8,9]		118 m	118 118	22,790 22,790	2,689,220 2,689,220	WYB03085 単－ 726号
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm	97 ｍ２	97 97	710 710	68,870 68,870	
押さえ鋼材	H-300×300×10×15（中古）	30.1 t	30.1 30.1	108,900 108,900	3,277,890 3,277,890	
計					13,017,130 13,017,130	
単価					134,200 134,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	型枠設置（ﾗｽ網、鋼材）【PM7,8,9】		単位	m2	数量	97 97	単価	129,700 129,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工(1列目)[PM7,8,9]			26	28,570	742,820	WYB01985
		m2	26	28,570	742,820	単－ 721号
型枠設置工(2列目)[PM7,8,9]			36	28,570	1,028,520	WYB02030
		m2	36	28,570	1,028,520	単－ 722号
型枠設置工(3列目)[PM7,8,9]			35	28,570	999,950	WYB02032
		m2	35	28,570	999,950	単－ 723号
押さえ鋼材設置工(1列目)[PM7,8,9]			86	22,510	1,935,860	WYB02035
		m	86	22,510	1,935,860	単－ 724号
押さえ鋼材設置工(2列目)[PM7,8,9]			120	18,950	2,274,000	WYB02039
		m	120	18,950	2,274,000	単－ 725号
押さえ鋼材設置工(3列目)[PM7,8,9]			118	22,790	2,689,220	WYB04116
		m	118	22,790	2,689,220	単－ 726号
亀甲金網［材料費］	線形φ0.7mm 網目10mm		97	710	68,870	
		ｍ２	97	710	68,870	
押さえ鋼材	H-300×300×10×15（中古）		30.1	108,900	3,277,890	
		t	30.1	108,900	3,277,890	
計					13,017,130	
					13,017,130	
単価					134,200	
					134,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	高さ調整材設置 【PM4,5,6】		単位	t	数量	9.1 9.1	単価	1,184,000 1,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整材設置	PM4,5,6 1列目		5	928,900	4,644,500	WYB03078
		t	5	928,900	4,644,500	単－ 735号
高さ調整材設置	PM4,5,6 2列目		2.2	928,900	2,043,580	WYB03100
		t	2.2	928,900	2,043,580	単－ 736号
高さ調整材設置	PM4,5,6 3列目		1.9	928,900	1,764,910	WYB03104
		t	1.9	928,900	1,764,910	単－ 737号
高さ調整材［材料費］	H-200 他		116	26,300	3,050,800	
		組	116	26,300	3,050,800	
計					11,503,790 11,503,790	
単価					1,265,000 1,265,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	高さ調整材設置 【PM7,8,9】		単位	t	数量	10.7 10.7	単価	1,183,000 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整材設置	PM7,8,9 1列目		5.7	928,900	5,294,730	WYB01218
		t	5.7	928,900	5,294,730	単－ 738号
高さ調整材設置	PM7,8,9 2列目		2.5	928,900	2,322,250	WYB01220
		t	2.5	928,900	2,322,250	単－ 739号
高さ調整材設置	PM7,8,9 3列目		2.5	928,900	2,322,250	WYB01417
		t	2.5	928,900	2,322,250	単－ 740号
高さ調整材［材料費］	H-200 他		136	26,300	3,576,800	
		組	136	26,300	3,576,800	
計					13,516,030 13,516,030	
単価					1,264,000 1,264,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	高さ調整材設置 【PM7,8,9】		単位	t	数量	10.7 10.7	単価	1,184,000 1,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整材設置	PM7,8,9 1列目		5.7	928,900	5,294,730	WYB02034
		t	5.7	928,900	5,294,730	単－ 738号
高さ調整材設置	PM7,8,9 2列目		2.5	928,900	2,322,250	WYB02042
		t	2.5	928,900	2,322,250	単－ 739号
高さ調整材設置	PM7,8,9 3列目		2.5	928,900	2,322,250	WYB02045
		t	2.5	928,900	2,322,250	単－ 740号
高さ調整材［材料費］	H-200 他		136	26,300	3,576,800	
		組	136	26,300	3,576,800	
計					13,516,030 13,516,030	
単価					1,264,000 1,264,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	高さ確認鋼材設置		単位	箇所	数量	91 91	単価	106,500 106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ確認鋼材設置工[PM4､5､6]		箇所	40 40	94,500 94,500	3,780,000 3,780,000	WYB03106 単－ 741号
高さ確認鋼材設置工[PM7､8､9]		箇所	51 51	94,500 94,500	4,819,500 4,819,500	WYB03108 単－ 742号
高さ確認鋼材	H-300 他	組	91 91	19,210 19,210	1,748,110 1,748,110	WYB00093 単－ 743号
計					10,347,610 10,347,610	
単価					113,800 113,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	高さ確認鋼材設置		単位	箇所	数量	91 91	単価	106,500 106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ確認鋼材設置工[PM4､5､6]		箇所	40 40	94,500 94,500	3,780,000 3,780,000	WYB04090 単－ 741号
高さ確認鋼材設置工[PM7､8､9]		箇所	51 51	94,500 94,500	4,819,500 4,819,500	WYB04302 単－ 742号
高さ確認鋼材	H-300 他	組	91 91	19,210 19,210	1,748,110 1,748,110	WYB00123 単－ 743号
計					10,347,610 10,347,610	
単価					113,800 113,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	648 648	単価	92,390 92,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用	袋	648 648	2,211 2,211	1,432,728 1,432,728	WYB03110 単－ 744号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	袋	648 648	4,988 4,988	3,232,224 3,232,224	WYB03114 単－ 745号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内	袋	648 648	26,820 26,820	17,379,360 17,379,360	WYB03118 単－ 746号
大型土のう設置工(水中)	2t用	袋	648 648	23,510 23,510	15,234,480 15,234,480	WYB03122 単－ 747号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3	m2	301 301	5,573 5,573	1,677,473 1,677,473	WYB03112 単－ 748号
大型土のう転置工(水中)	2t用	袋	76 76	19,560 19,560	1,486,560 1,486,560	WYB03128 単－ 749号
大型土のう撤去工(水中)	2t用	袋	648 648	17,630 17,630	11,424,240 11,424,240	WYB03132 単－ 750号
流用処理工(大型土のう撤去)		m3	648 648	11,090 11,090	7,186,320 7,186,320	WYB03140 単－ 751号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年	袋	648 648	3,770 3,770	2,442,960 2,442,960	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	648 648	3,650 3,650	2,365,200 2,365,200	
計					63,861,545 63,861,545	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	648 648	単価	92,390 92,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					98,560 98,560	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	648 648	単価	92,380 92,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用	袋	648 648	2,211 2,211	1,432,728 1,432,728	WYB04304 単－ 744号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	袋	648 648	4,988 4,988	3,232,224 3,232,224	WYB04308 単－ 745号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内	袋	648 648	26,820 26,820	17,379,360 17,379,360	WYB04312 単－ 746号
大型土のう設置工(水中)	2t用	袋	648 648	23,510 23,510	15,234,480 15,234,480	WYB04316 単－ 747号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3	m2	301 301	5,573 5,573	1,677,473 1,677,473	WYB04306 単－ 748号
大型土のう転置工(水中)	2t用	袋	76 76	19,560 19,560	1,486,560 1,486,560	WYB04322 単－ 749号
大型土のう撤去工(水中)	2t用	袋	648 648	17,630 17,630	11,424,240 11,424,240	WYB04326 単－ 750号
流用処理工(大型土のう撤去)		m3	648 648	11,090 11,090	7,186,320 7,186,320	WYB04334 単－ 751号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年	袋	648 648	3,770 3,770	2,442,960 2,442,960	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	648 648	3,650 3,650	2,365,200 2,365,200	
計					63,861,545 63,861,545	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM4,5,6】	大型土のう	単位	袋	数量	648 648	単価	92,380 92,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					98,560 98,560	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	342 342	単価	114,200 114,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用	袋	342 342	2,211 2,211	756,162 756,162	WYB02417 単－ 752号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	袋	342 342	4,988 4,988	1,705,896 1,705,896	WYB02421 単－ 753号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内	袋	342 342	26,820 26,820	9,172,440 9,172,440	WYB02425 単－ 754号
大型土のう設置工(水中)	2t用	袋	342 342	23,510 23,510	8,040,420 8,040,420	WYB02429 単－ 755号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3	m2	480 480	5,573 5,573	2,675,040 2,675,040	WYB02419 単－ 756号
大型土のう転置工(水中)	2t用	袋	355 355	19,560 19,560	6,943,800 6,943,800	WYB02435 単－ 757号
大型土のう撤去工(水中)	2t用	袋	342 342	17,630 17,630	6,029,460 6,029,460	WYB02439 単－ 758号
流用処理工(大型土のう撤去)		m3	342 342	11,090 11,090	3,792,780 3,792,780	WYB02004 単－ 759号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年	袋	342 342	3,770 3,770	1,289,340 1,289,340	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	342 342	3,650 3,650	1,248,300 1,248,300	
計					41,653,638 41,653,638	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	342 342	単価	114,200 114,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					121,800 121,800	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	342 342	単価	114,300 114,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作工	2t用		342	2,211	756,162	WYB02700
		袋	342	2,211	756,162	単－ 752号
大型土のう 積込･運搬･荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤		342	4,988	1,705,896	WYB04321
		袋	342	4,988	1,705,896	単－ 753号
大型土のう 積込･運搬工(曳航)	河川内		342	26,820	9,172,440	WYB04333
		袋	342	26,820	9,172,440	単－ 754号
大型土のう設置工(水中)	2t用		342	23,510	8,040,420	WYB04345
		袋	342	23,510	8,040,420	単－ 755号
漏えい防止ｼｰﾄ敷設工	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系 T3~3.3		480	5,573	2,675,040	WYB04072
		m2	480	5,573	2,675,040	単－ 756号
大型土のう転置工(水中)	2t用		355	19,560	6,943,800	WYB04351
		袋	355	19,560	6,943,800	単－ 757号
大型土のう撤去工(水中)	2t用		342	17,630	6,029,460	WYB04355
		袋	342	17,630	6,029,460	単－ 758号
流用処理工(大型土のう撤去)			342	11,090	3,792,780	WYB02170
		m3	342	11,090	3,792,780	単－ 759号
大型土のう袋材	耐候性　短期1年		342	3,770	1,289,340	
		袋	342	3,770	1,289,340	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		342	3,650	1,248,300	
		ｍ３	342	3,650	1,248,300	
計					41,653,638 41,653,638	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	置換えｺﾝｸﾘｰﾄ型枠設置・撤去（転置）【PM7,8,9】	大型土のう	単位	袋	数量	342 342	単価	114,300 114,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					121,800 121,800	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	滑動防止鋼材【3列目】		単位	基	数量	1 1	単価	521,000 521,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑動防止鋼材設置工		1 基	1 1	384,000 384,000	384,000 384,000	WYB00533 単－ 796号
滑動防止鋼材［材料費］		1 基	1 1	165,000 165,000	165,000 165,000	
計					549,000 549,000	
単価					549,000 549,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】		単位	t	数量	3.1 3.1	単価	4,613 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	3.1 t	3.1 3.1	3,410 3,410	10,571 10,571	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	3.1 t	3.1 3.1	1,500 1,500	4,650 4,650	WB010030 単－ 570号
計					15,221 15,221	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM6.7間】		単位	t	数量	3.1 3.1	単価	4,613 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.1 3.1	3,410 3,410	10,571 10,571	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3.1 3.1	1,500 1,500	4,650 4,650	WB010030 単－ 570号
計					15,221 15,221	
単価					4,910 4,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】		単位	t	数量	0.4 0.4	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.4 0.4	3,410 3,410	1,364 1,364	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0.4 0.4	1,500 1,500	600 600	WB010030 単－ 570号
計					1,964 1,964	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	現場発生品運搬 【潜水ｽﾃｰｼﾞPM7,8,9】		単位	t	数量	0.4 0.4	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.4 0.4	3,410 3,410	1,364 1,364	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0.4 0.4	1,500 1,500	600 600	WB010030 単－ 570号
計					1,964 1,964	
単価					4,910 4,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	現場発生品運搬 【H鋼材吊枠】		単位	t	数量	59.3 59.3	単価	4,613 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	59.3 59.3	3,410 3,410	202,213 202,213	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	59.3 59.3	1,500 1,500	88,950 88,950	WB010030 単－ 570号
計					291,163 291,163	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	現場発生品運搬 【H鋼材吊枠】		単位	t	数量	59.3 59.3	単価	4,613 4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	59.3 59.3	3,410 3,410	202,213 202,213	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	59.3 59.3	1,500 1,500	88,950 88,950	WB010030 単－ 570号
計					291,163 291,163	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H1)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	149,600 149,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H1)	H=1.5m L=2.0m V=2.70m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	108,500	108,500	WYB00035
		基	1	108,500	108,500	単－ 804号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		2.73	16,500	45,045	
		ｍ３	2.73	16,500	45,045	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					161,025	
					161,025	
単価					161,100	
					161,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H1)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	150,600 150,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H1)	H=1.5m L=2.0m V=2.70m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	108,500	108,500	WYB00119
		基	1	108,500	108,500	単－ 804号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		2.73	16,500	45,045	
		ｍ３	2.73	16,500	45,045	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					161,025	
					161,025	
単価					161,100	
					161,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H2)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	228,500 228,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H2)	H=1.5m L=2.0m V=4.76m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	159,800	159,800	WYB00161
		基	1	159,800	159,800	単－ 805号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		4.81	16,500	79,365	
		ｍ３	4.81	16,500	79,365	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					246,645	
					246,645	
単価					246,700	
					246,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H2)	H=1.50m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	228,700 228,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H2)	H=1.5m L=2.0m V=4.76m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	159,800	159,800	WYB00250
		基	1	159,800	159,800	単－ 805号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		4.81	16,500	79,365	
		ｍ３	4.81	16,500	79,365	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					246,645	
					246,645	
単価					246,700	
					246,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	209,700 209,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H3)	H=2.0m L=2.0m V=4.00m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	152,100	152,100	WYB00213
		基	1	152,100	152,100	単－ 806号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		4.04	16,500	66,660	
		ｍ３	4.04	16,500	66,660	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					226,240	
					226,240	
単価					226,300	
					226,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 (H3)	H=2.00m L=2.00m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1 1	単価	210,900 210,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H3)	H=2.0m L=2.0m V=4.00m3 21-8-40BB W/C≦60%		1	152,100	152,100	WYB00271
		基	1	152,100	152,100	単－ 806号
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		4.04	16,500	66,660	
		ｍ３	4.04	16,500	66,660	
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ (材料費)	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ		8	935	7,480	
		本	8	935	7,480	
計					226,240	
					226,240	
単価					226,300	
					226,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	1 1	単価	4,918 4,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		基	1 1	5,207 5,207	5,207 5,207	WYB00802 単－ 807号
計					5,207 5,207	
単価					5,207 5,207	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	1 1	単価	4,936 4,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		基	1 1	5,207 5,207	5,207 5,207	WYB02180 単－ 807号
計					5,207 5,207	
単価					5,207 5,207	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	基	数量	181 181	単価	38,820 38,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置 護床工		 基	181 181	39,770 39,770	7,198,370 7,198,370	WYB00796 単－ 808号
吊金具（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	 基	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
吊ﾋﾟｰｽ（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	 個	4 4	7,200 7,200	28,800 28,800	
計					7,270,370 7,270,370	
単価					40,170 40,170	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	基	数量	181 181	単価	38,970 38,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置 護床工		 基	181 181	39,770 39,770	7,198,370 7,198,370	WYB02179 単－ 808号
吊金具（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	 基	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
吊ﾋﾟｰｽ（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	 個	4 4	7,200 7,200	28,800 28,800	
計					7,270,370 7,270,370	
単価					40,170 40,170	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,990 1,990	単価	49,860 49,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		694	36,810	25,546,140	WYB03152
		m3	694	36,810	25,546,140	単－ 809号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		437	37,580	16,422,460	WYB03181
		m3	437	37,580	16,422,460	単－ 810号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		859	41,330	35,502,470	WYB03193
		m3	859	41,330	35,502,470	単－ 811号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,109	2,361	4,979,349	WYB03103
		m3	2,109	2,361	4,979,349	単－ 812号
水中不分離性混和剤	主材		4,282	5,120	21,923,840	
		ｋｇ	4,282	5,120	21,923,840	
水中不分離性混和剤	助剤		8,649	470	4,065,030	
		ｋｇ	8,649	470	4,065,030	
計					108,439,289	
					108,439,289	
単価					54,500	
					54,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,990 1,990	単価	47,410 47,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	694 694	36,810 36,810	25,546,140 25,546,140	WYB04413 単－ 809号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	437 437	37,580 37,580	16,422,460 16,422,460	WYB04425 単－ 810号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	859 859	41,330 41,330	35,502,470 35,502,470	WYB04437 単－ 811号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	2,109 2,109	2,361 2,361	4,979,349 4,979,349	WYB03786 単－ 812号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	4,282 4,282	5,120 5,120	21,923,840 21,923,840	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	8,649 8,649	470 470	4,065,030 4,065,030	
計					108,439,289 108,439,289	
単価					54,500 54,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,426 2,426	単価	49,860 49,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	819 819	36,810 36,810	30,147,390 30,147,390	WYB03206 単－ 813号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	534 534	37,580 37,580	20,067,720 20,067,720	WYB03218 単－ 814号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	m3	1,073 1,073	41,330 41,330	44,347,090 44,347,090	WYB03230 単－ 815号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	2,572 2,572	2,361 2,361	6,072,492 6,072,492	WYB03126 単－ 816号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	5,220 5,220	5,120 5,120	26,726,400 26,726,400	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	10,543 10,543	470 470	4,955,210 4,955,210	
計					132,316,302 132,316,302	
単価					54,550 54,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,426 2,426	単価	54,440 54,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(1列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		819	36,810	30,147,390	WYB04450
		m3	819	36,810	30,147,390	単－ 813号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(2列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		534	37,580	20,067,720	WYB04462
		m3	534	37,580	20,067,720	単－ 814号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 下流側(3列目)	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1,073	41,330	44,347,090	WYB04474
		m3	1,073	41,330	44,347,090	単－ 815号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		2,572	2,361	6,072,492	WYB03787
		m3	2,572	2,361	6,072,492	単－ 816号
水中不分離性混和剤	主材		5,220	5,120	26,726,400	
		ｋｇ	5,220	5,120	26,726,400	
水中不分離性混和剤	助剤		10,543	470	4,955,210	
		ｋｇ	10,543	470	4,955,210	
計					132,316,302	
					132,316,302	
単価					54,550	
					54,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【右岸側魚道部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	119 119	単価	76,310 76,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		119	41,380	4,924,220	WYB03793
		m3	119	41,380	4,924,220	単－ 817号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場設置･撤去工			4	556,300	2,225,200	WYB00544
		回	4	556,300	2,225,200	単－ 818号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		126	2,361	297,486	WYB03625
		m3	126	2,361	297,486	単－ 819号
水中不分離性混和剤	主材		256	5,120	1,310,720	
		ｋｇ	256	5,120	1,310,720	
水中不分離性混和剤	助剤		518	470	243,460	
		ｋｇ	518	470	243,460	
計					9,001,086 9,001,086	
単価					75,640 75,640	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(護床) 【右岸側魚道部】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	119 119	単価	73,950 73,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		119	41,380	4,924,220	WYB04488
		m3	119	41,380	4,924,220	単－ 817号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場設置･撤去工			4	556,300	2,225,200	WYB00566
		回	4	556,300	2,225,200	単－ 818号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		126	2,361	297,486	WYB03837
		m3	126	2,361	297,486	単－ 819号
水中不分離性混和剤	主材		256	5,120	1,310,720	
		ｋｇ	256	5,120	1,310,720	
水中不分離性混和剤	助剤		518	470	243,460	
		ｋｇ	518	470	243,460	
計					9,001,086 9,001,086	
単価					75,640 75,640	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,865 2,865	単価	50,230 50,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		717	36,810	26,392,770	WYB03243
		m3	717	36,810	26,392,770	単－ 820号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		692	37,580	26,005,360	WYB03255
		m3	692	37,580	26,005,360	単－ 821号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1,456	41,330	60,176,480	WYB03267
		m3	1,456	41,330	60,176,480	単－ 822号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		3,037	2,361	7,170,357	WYB03127
		m3	3,037	2,361	7,170,357	単－ 823号
水中不分離性混和剤	主材		6,165	5,120	31,564,800	
		ｋｇ	6,165	5,120	31,564,800	
水中不分離性混和剤	助剤		12,451	470	5,851,970	
		ｋｇ	12,451	470	5,851,970	
計					157,161,737 157,161,737	
単価					54,860 54,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	2,865 2,865	単価	48,900 48,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		717	36,810	26,392,770	WYB04500
		m3	717	36,810	26,392,770	単－ 820号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		692	37,580	26,005,360	WYB04512
		m3	692	37,580	26,005,360	単－ 821号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1,456	41,330	60,176,480	WYB04524
		m3	1,456	41,330	60,176,480	単－ 822号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		3,037	2,361	7,170,357	WYB04349
		m3	3,037	2,361	7,170,357	単－ 823号
水中不分離性混和剤	主材		6,165	5,120	31,564,800	
		ｋｇ	6,165	5,120	31,564,800	
水中不分離性混和剤	助剤		12,451	470	5,851,970	
		ｋｇ	12,451	470	5,851,970	
計					157,161,737 157,161,737	
単価					54,860 54,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	831 831	単価	50,360 50,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		203	36,810	7,472,430	WYB03280
		m3	203	36,810	7,472,430	単－ 824号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		188	37,580	7,065,040	WYB03292
		m3	188	37,580	7,065,040	単－ 825号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ ﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		440	41,330	18,185,200	WYB03304
		m3	440	41,330	18,185,200	単－ 826号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		881	2,361	2,080,041	WYB03136
		m3	881	2,361	2,080,041	単－ 827号
水中不分離性混和剤	主材		1,788	5,120	9,154,560	
		ｋｇ	1,788	5,120	9,154,560	
水中不分離性混和剤	助剤		3,612	470	1,697,640	
		ｋｇ	3,612	470	1,697,640	
計					45,654,911	
					45,654,911	
単価					54,940	
					54,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	置換ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	831 831	単価	54,460 54,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（1列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		203	36,810	7,472,430	WYB04537
		m3	203	36,810	7,472,430	単－ 824号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（2列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		188	37,580	7,065,040	WYB04549
		m3	188	37,580	7,065,040	単－ 825号
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工（3列目）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		440	41,330	18,185,200	WYB04561
		m3	440	41,330	18,185,200	単－ 826号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		881	2,361	2,080,041	WYB04350
		m3	881	2,361	2,080,041	単－ 827号
水中不分離性混和剤	主材		1,788	5,120	9,154,560	
		ｋｇ	1,788	5,120	9,154,560	
水中不分離性混和剤	助剤		3,612	470	1,697,640	
		ｋｇ	3,612	470	1,697,640	
計					45,654,911	
					45,654,911	
単価					54,940	
					54,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	床掘り(水中) 【PM4,5,6下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,920 30,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工(水中)	ﾚｷ質土		1	32,970	32,970	WYB03323
		m3	1	32,970	32,970	単－ 831号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	床掘り(水中)、流用処理工 【PM4,5,6下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,870 30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(水中)、流用処理工【下端側】	ﾚｷ質土 [PM4,5,6]		1	32,960	32,960	WYB03693
		m3	1	32,960	32,960	単－ 832号
計					32,960 32,960	
単価					32,960 32,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	床掘り(水中)、流用処理工 【PM4,5,6下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,890 30,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(水中)、流用処理工【下端側】	ﾚｷ質土 [PM4,5,6]	m3	1 1	32,960 32,960	32,960 32,960	WYB04581 単－ 832号
計					32,960 32,960	
単価					32,960 32,960	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	床掘り(水中) 【PM7,8,9下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,920 30,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工(水中)	ﾚｷ質土	m3	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	WYB03653 単－ 831号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	床掘り(水中) 【PM7,8,9下流端】	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	30,430 30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工(水中)	ﾚｷ質土		1	32,970	32,970	WYB04599
		m3	1	32,970	32,970	単－ 831号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,200 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,330	41,330	WYB03317
		m3	1	41,330	41,330	単－ 833号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB03137
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					56,885.16 56,885.16	
単価					56,890 56,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	52,400 52,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,330	41,330	WYB04574
		m3	1	41,330	41,330	単－ 833号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04407
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					56,885.16 56,885.16	
単価					56,890 56,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,200 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,330	41,330	WYB03634
		m3	1	41,330	41,330	単－ 833号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB03623
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					56,885.16 56,885.16	
単価					56,890 56,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】	水中不分離性　21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	54,580 54,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流端処理ｺﾝｸﾘｰﾄ工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1	41,330	41,330	WYB04624
		m3	1	41,330	41,330	単－ 833号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB04408
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		k g	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		k g	4.35	470	2,044.5	
計					56,885.16 56,885.16	
単価					56,890 56,890	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級	単位	個	数量	1 1	単価	490,100 490,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬～仮置き	20t級		1	164,600	164,600	WYB00881
		個	1	164,600	164,600	単－ 834号
根固めﾌﾞﾛｯｸ積込～据付	20t級		1	368,100	368,100	WYB00884
		個	1	368,100	368,100	単－ 835号
計					532,700 532,700	
単価					532,700 532,700	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	根固めﾌﾞﾛｯｸ	20t級	単位	個	数量	1 1	単価	491,500 491,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬～仮置き	20t級		1	164,600	164,600	WYB02191
		個	1	164,600	164,600	単－ 834号
根固めﾌﾞﾛｯｸ積込～据付	20t級		1	368,100	368,100	WYB02200
		個	1	368,100	368,100	単－ 835号
計					532,700 532,700	
単価					532,700 532,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｹｰｿﾝ外周）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	53,720 53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	39,530	39,530	WYB00279
		m3	1	39,530	39,530	単－ 836号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB00272
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					55,085.16 55,085.16	
単価					55,090 55,090	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（越流部置換）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,860 49,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流部置換ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	35,630	35,630	WYB00374
		m3	1	35,630	35,630	単－ 837号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB00276
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					51,185.16 51,185.16	
単価					51,190 51,190	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	20,290 20,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃工			1	20,840	20,840	WYB03242
		m2	1	20,840	20,840	単－ 842号
計					20,840 20,840	
単価					20,840 20,840	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｺﾝｸﾘｰﾄ （越流部）	24-12-40BB W/C≦55％	単位	m3	数量	1 1	単価	19,960 19,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	20,490 20,490	20,490 20,490	CB240010
計					20,490 20,490	
単価					20,490 20,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	型枠（越流部）	一般型枠 無筋構造物	単位	m2	数量	250 250	単価	8,661 8,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	250 250	8,876 8,876	2,219,000 2,219,000	CB240210
計					2,219,000 2,219,000	
単価					8,876 8,876	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	型枠（越流部）	円形型枠	単位	m2	数量	34 34	単価	11,710 11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	34 34	11,990 11,990	407,660 407,660	CB240210
計					407,660 407,660	
単価					11,990 11,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	足場	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	195 195	単価	4,942 4,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（上流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	掛m2	86 86	5,881 5,881	505,766 505,766	WYB02575 単－ 843号
足場（下流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	掛m2	29 29	6,589 6,589	191,081 191,081	WYB02662 単－ 844号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	80 80	3,630 3,630	290,400 290,400	WB252110 単－ 845号
計					987,247 987,247	
単価					5,063 5,063	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	支保	水中施工 くさび結合支保　40＜ｆ≦80kN/m2	単位	空m3	数量	270 270	単価	12,190 12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび結合支保（水中施工）	40＜ｆ≦80kN/m2	空m3	270 270	12,490 12,490	3,372,300 3,372,300	WYB02572 単－ 846号
計					3,372,300 3,372,300	
単価					12,490 12,490	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	鋼管杭 （越流部）	φ600 t=16mm L=5.5m	単位	本	数量	24 24	単価	544,600 544,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭設置	φ600 t=16mm L=5.5m　水中施工	本	24 24	119,500 119,500	2,868,000 2,868,000	WYB02578 単－ 847号
鋼管杭（材料費）	φ600 t=16mm L=5.5m	本	24 24	386,000 386,000	9,264,000 9,264,000	
間隔保持材（材料費）	L-6×65 間隔保持固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	t	1.13 1.13	1,020,000 1,020,000	1,152,600 1,152,600	
鋼管杭吊枠（材料費）	設置用 H-200	t	2.17 2.17	50,900 50,900	110,453 110,453	
計					13,395,053 13,395,053	
単価					558,200 558,200	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ （鋼管杭）	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	22,870 22,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	23,390 23,390	23,390 23,390	CB240010
計					23,390 23,390	
単価					23,390 23,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鋼管杭根巻き）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,730 49,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1	4,033	4,033	WYB02668
		m3	1	4,033	4,033	単－ 848号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1.06	29,800	31,588	
		ｍ３	1.06	29,800	31,588	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB02463
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
＜水中不分離性混和剤はﾛｽ率を含む＞						
計					51,176.16 51,176.16	
単価					51,180 51,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	単位	基	数量	1 1	単価	5,147 5,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ陸上運搬		基	1 1	5,207 5,207	5,207 5,207	WYB03375 単－ 807号
計					5,207 5,207	
単価					5,207 5,207	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	単位	基	数量	14 14	単価	141,900 141,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置		基	14 14	143,000 143,000	2,002,000 2,002,000	WYB03205 単－ 849号
漏洩防止ｼｰﾄ（材料費）		ｍ２	38 38	905 905	34,390 34,390	
計					2,036,390 2,036,390	
単価					145,500 145,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼管杭被覆防蝕	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆　ﾁﾀﾝ製保護ｶﾊﾞｰ	単位	m2	数量	77 77	単価	103,800 103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 足場設置撤去	鋼管杭	ｍ２	77 77	3,800 3,800	292,600 292,600	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 被覆防蝕	鋼管杭	ｍ２	77 77	20,500 20,500	1,578,500 1,578,500	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 端部処理	鋼管杭	ｍ	91 91	11,500 11,500	1,046,500 1,046,500	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 被覆防蝕(材料費)	鋼管杭	ｍ２	77 77	68,400 68,400	5,266,800 5,266,800	
計					8,184,400 8,184,400	
単価					106,300 106,300	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	目地板設置	ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm 硬度50以上	単位	m2	数量	91 91	単価	62,610 62,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	各種		91	7,110	647,010	CB224710
		ｍ２	91	7,110	647,010	
平鋼材設置工(水中)	幅250mm 厚6mm 1箇所長さ1.6m		6	38,960	233,760	WYB01048
		箇所	6	38,960	233,760	単－ 850号
鋼板設置工	横1.6～1.67m 縦1.0～1.3m 厚28mm		32	31,710	1,014,720	WYB02672
		箇所	32	31,710	1,014,720	単－ 851号
現場溶接工(水中)	平鋼材 板厚6mm		19	28,070	533,330	WYB02675
		m	19	28,070	533,330	単－ 852号
現場溶接工	鋼板 板厚28mm		70	15,740	1,101,800	WYB02679
		m	70	15,740	1,101,800	単－ 853号
広幅平鋼（材料費）	6×250×1600		6	2,920	17,520	
		枚	6	2,920	17,520	
鋼板（材料費）	28×1600×1000		4	63,100	252,400	
		枚	4	63,100	252,400	
鋼板（材料費）	28×1600×1300		2	82,900	165,800	
		枚	2	82,900	165,800	
鋼板（材料費）	28×1650×1000		4	64,900	259,600	
		枚	4	64,900	259,600	
鋼板（材料費）	28×1650×1300		2	84,700	169,400	
		枚	2	84,700	169,400	
鋼板（材料費）	28×1670×1000		14	66,700	933,800	
		枚	14	66,700	933,800	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	目地板設置	ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm 硬度50以上	単位	m2	数量	91 91	単価	62,610 62,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（材料費）	28×1670×1300	枚	6 6	86,500 86,500	519,000 519,000	
計					5,848,140 5,848,140	
単価					64,270 64,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｹｰｿﾝ外周）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	49,860 49,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ外周ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　500±50mm-25N W/C≦55%		1	35,630	35,630	WYB00740
		m3	1	35,630	35,630	単－ 854号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1.06	2,361	2,502.66	WYB00733
		m3	1.06	2,361	2,502.66	単－ 544号
水中不分離性混和剤	主材		2.15	5,120	11,008	
		ｋｇ	2.15	5,120	11,008	
水中不分離性混和剤	助剤		4.35	470	2,044.5	
		ｋｇ	4.35	470	2,044.5	
計					51,185.16 51,185.16	
単価					51,190 51,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（水叩）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	588 588	単価	51,610 51,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m未満)	設計日打設量50～100m3/日 未満	m3	158 158	4,727 4,727	746,866 746,866	WYB03138 単－ 855号
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m未満)	設計日打設量 100m3/日 以上	m3	111 111	4,025 4,025	446,775 446,775	WYB03383 単－ 856号
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m以上)	設計日打設量50～100m3/日 未満	m3	202 202	6,215 6,215	1,255,430 1,255,430	WYB03387 単－ 857号
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ水中打設ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設(30m以上)	設計日打設量 100m3/日 以上	m3	117 117	5,513 5,513	645,021 645,021	WYB03391 単－ 858号
打設配管設置撤去	径125mm	m	45.2 45.2	1,845 1,845	83,394 83,394	WYB00026 単－ 859号
打設配管損料	径125mm 損料期間60日	式	1 1		187,500 187,500	WYB00372 単－ 860号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	623 623	29,800 29,800	18,565,400 18,565,400	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	623 623	2,361 2,361	1,470,903 1,470,903	WYB00373 単－ 861号
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	1,265 1,265	5,120 5,120	6,476,800 6,476,800	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	2,555 2,555	470 470	1,200,850 1,200,850	
計					31,078,939 31,078,939	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｺﾝｸﾘｰﾄ （水叩）	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	588 588	単価	51,610 51,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					52,860 52,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	残存型枠		単位	m2	数量	132 132	単価	159,300 159,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠設置	水中施工	m2	132 132	58,550 58,550	7,728,600 7,728,600	WYB00380 単－ 862号
残存型枠（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ面板 H2143×L2000×T150	枚	74 74	109,000 109,000	8,066,000 8,066,000	
残存型枠（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ面板 H2100×L1431×T150	枚	4 4	131,000 131,000	524,000 524,000	
残存型枠据付架台（材料費）	設置用鋼製架台	枚	78 78	67,000 67,000	5,226,000 5,226,000	
計					21,544,600 21,544,600	
単価					163,300 163,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	鋼製型枠		単位	m2	数量	19 19	単価	134,900 134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠設置	水中施工	m2	19 19	137,300 137,300	2,608,700 2,608,700	WYB00384 単－ 863号
漏洩防止ｼｰﾄ（材料費）		ｍ２	19 19	905 905	17,195 17,195	
計					2,625,895 2,625,895	
単価					138,300 138,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	沈床ﾏｯﾄ設置・撤去		単位	m2	数量	222 222	単価	22,800 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜222m2当り＞						
沈床マット設置・撤去	水中施工	式	1 1		2,464,000 2,464,000	WYB00404 単－ 864号
沈床ﾏｯﾄ（材料費）	凸凹面用上面型枠	ｍ２	163.5 163.5	16,500 16,500	2,697,750 2,697,750	
計					5,161,750 5,161,750	
単価					23,260 23,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ	21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	35 35	単価	176,900 176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	55 55	31,030 31,030	1,706,650 1,706,650	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	201 201	8,876 8,876	1,784,076 1,784,076	CB240210
型枠ﾌﾞﾛｯｸｱﾝｶｰ（材料費）	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ	本	280 280	935 935	261,800 261,800	
吊金具（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	基	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
吊ﾋﾟｰｽ（材料費）	型枠ﾌﾞﾛｯｸ用	個	4 4	7,200 7,200	28,800 28,800	
型枠ﾌﾞﾛｯｸ運搬工	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	基	15 15	5,207 5,207	78,105 78,105	WYB02683 単－ 865号
型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置工	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	基	15 15	143,000 143,000	2,145,000 2,145,000	WYB02682 単－ 866号
計					6,047,631 6,047,631	
単価					172,800 172,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ製作	24-8-40BB W/C≦55%	単位	基	数量	11 11	単価	31,110 31,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5 5	25,740 25,740	128,700 128,700	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	22 22	8,876 8,876	195,272 195,272	CB240210
吊ｱﾝｶｰ（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ用	本	88 88	300 300	26,400 26,400	WYB00008
計					350,372 350,372	
単価					31,860 31,860	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ		単位	本	数量	10 10	単価	436,300 436,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流況調整壁工			10	204,000	2,040,000	WYB00402
		本	10	204,000	2,040,000	単－ 867号
流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ		6	220,000	1,320,000	
		本	6	220,000	1,320,000	
流況調整壁ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）	壁付端部ﾀｲﾌﾟ		4	279,000	1,116,000	
		本	4	279,000	1,116,000	
計					4,476,000	
					4,476,000	
単価					447,600	
					447,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ （流況調整壁）	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	24,950 24,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-40BB W/C≦55%		1	25,520	25,520	WYB00387
		m3	1	25,520	25,520	単－ 868号
計					25,520 25,520	
単価					25,520 25,520	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断	単位	枚	数量	110 110	単価	114,100 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全設備、潜水設備設置･撤去		1 式	1 1		691,900 691,900	WYB01751 単－ 869号
袋詰玉石製作～解体	4t用	1 式	1 1		883,800 883,800	WYB00044 単－ 870号
袋詰玉石転置工	4t	30 袋	30 30	6,009 6,009	180,270 180,270	WYB01746 単－ 871号
鋼矢板撤去工	Ⅳ型(水中切断)､水中掘削を含む	110 枚	110 110	47,510 47,510	5,226,100 5,226,100	WYB01847 単－ 872号
鋼管矢板撤去工	魚道部 Ⅳ型(水中切断)	25 枚	25 25	41,790 41,790	1,044,750 1,044,750	WYB01856 単－ 873号
堆積土砂掘削工		163 m3	163 163	900.7 900.7	146,814.1 146,814.1	WYB00046 単－ 874号
水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2.5m3ｸﾗﾑｼｪﾙ	163 m3	163 163	22,360 22,360	3,644,680 3,644,680	WYB00550 単－ 875号
計					11,818,314.1 11,818,314.1	
単価					107,500 107,500	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼矢板撤去	Ⅳ型 水中切断	単位	枚	数量	110 110	単価	114,100 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全設備、潜水設備設置･撤去		式	1 1		691,900 691,900	WYB02197 単－ 869号
袋詰玉石製作～解体	4t用	式	1 1		883,800 883,800	WYB04640 単－ 870号
袋詰玉石転置工	4t	袋	30 30	6,009 6,009	180,270 180,270	WYB02194 単－ 871号
鋼矢板撤去工	Ⅳ型(水中切断)､水中掘削を含む	枚	110 110	47,510 47,510	5,226,100 5,226,100	WYB02216 単－ 872号
鋼管矢板撤去工	魚道部 Ⅳ型(水中切断)	枚	25 25	41,790 41,790	1,044,750 1,044,750	WYB02169 単－ 873号
堆積土砂掘削工		m3	163 163	900.7 900.7	146,814.1 146,814.1	WYB00101 単－ 874号
水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2.5m3ｸﾗﾑｼｪﾙ	m3	163 163	22,360 22,360	3,644,680 3,644,680	WYB04411 単－ 875号
計					11,818,314.1 11,818,314.1	
単価					107,500 107,500	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	袋詰玉石	4t用	単位	袋	数量	25 25	単価	46,870 46,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工	4t		25	37,440	936,000	WYB00113
		袋	25	37,440	936,000	単－ 876号
運搬工	4t 4km以下		25	4,048	101,200	WYB00115
		袋	25	4,048	101,200	単－ 877号
設置工	4t 水中		25	6,448	161,200	WYB00146
		袋	25	6,448	161,200	単－ 878号
計					1,198,400 1,198,400	
単価					47,940 47,940	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	現場発生品運搬 【魚道鋼矢板】		単位	t	数量	33.5 33.5	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.5 33.5	3,570 3,570	119,595 119,595	WB010020 単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	33.5 33.5	1,500 1,500	50,250 50,250	WB010030 単－ 570号
計					169,845 169,845	
単価					5,070 5,070	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	現場発生品運搬 【魚道鋼矢板】		単位	t	数量	33.5 33.5	単価	5,069 5,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.5 33.5	3,570 3,570	119,595 119,595	WB010020 単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	33.5 33.5	1,500 1,500	50,250 50,250	WB010030 単－ 570号
計					169,845 169,845	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【ｹｰｿﾝ設置範囲】		単位	m3	数量	1 1	単価	45,190 45,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(ｹｰｿﾝ設置範囲)、流用処理工			1	47,970	47,970	WYB03415
		m3	1	47,970	47,970	単－ 885号
計					47,970 47,970	
単価					47,970 47,970	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【減勢工･護床工】		単位	m3	数量	1 1	単価	30,920 30,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(減勢工･護床工)、流用処理工			1	32,970	32,970	WYB03411
		m3	1	32,970	32,970	単－ 886号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【減勢工･護床工】		単位	m3	数量	1 1	単価	29,890 29,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(減勢工･護床工)、流用処理工		1 m3	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	WYB04659 単－ 886号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【左岸側擁壁部】		単位	m3	数量	1 1	単価	30,920 30,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(左岸側擁壁部)、流用処理工		1 m3	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	WYB03451 単－ 887号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、流用処理工 【左岸側擁壁部】		単位	m3	数量	1 1	単価	29,350 29,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(左岸側擁壁部)、流用処理工		 m3	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	WYB04677 単－ 887号
計					32,970 32,970	
単価					32,970 32,970	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	敷鉄板		単位	m2	数量	2,313 2,313	単価	5,700 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	2,313 2,313	186.2 186.2	430,680.6 430,680.6	WB253610 単－ 889号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	35 35	54,280 54,280	1,899,800 1,899,800	WB253630 単－ 890号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	枚	78 78	51,970 51,970	4,053,660 4,053,660	WB253630 単－ 891号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	36 36	54,280 54,280	1,954,080 1,954,080	WB253630 単－ 890号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	枚	72 72	50,340 50,340	3,624,480 3,624,480	WB253630 単－ 892号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	枚	28 28	51,560 51,560	1,443,680 1,443,680	WB253630 単－ 893号
計					13,406,380.6 13,406,380.6	
単価					5,797 5,797	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	敷鉄板		単位	m2	数量	2,313 2,313	単価	5,701 5,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	2,313 2,313	186.2 186.2	430,680.6 430,680.6	WB253610 単－ 889号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	35 35	54,280 54,280	1,899,800 1,899,800	WB253630 単－ 890号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	枚	78 78	51,970 51,970	4,053,660 4,053,660	WB253630 単－ 891号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	枚	36 36	54,280 54,280	1,954,080 1,954,080	WB253630 単－ 890号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	枚	72 72	50,340 50,340	3,624,480 3,624,480	WB253630 単－ 892号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	枚	28 28	51,560 51,560	1,443,680 1,443,680	WB253630 単－ 893号
計					13,406,380.6 13,406,380.6	
単価					5,797 5,797	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	落石防止柵		単位	m	数量	47 47	単価	9,639 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止柵設置工		m	47 47	2,888 2,888	135,736 135,736	WYB00064 単－ 905号
【材料費】						
養生ﾈｯﾄ	30mm目 2×10m	枚	5 5	12,000 12,000	60,000 60,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1100	本	15 15	2,470 2,470	37,050 37,050	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	45 45	200 200	9,000 9,000	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	135 135	200 200	27,000 27,000	
固定ﾍﾞｰｽ		個	15 15	215 215	3,225 3,225	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	個	18 18	205 205	3,690 3,690	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	30 30	565 565	16,950 16,950	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	本	45 45	835 835	37,575 37,575	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	本	3 3	1,090 1,090	3,270 3,270	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	落石防止柵		単位	m	数量	47 47	単価	9,639 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.500×48.6×2.4	本	6 6	1,360 1,360	8,160 8,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.500×48.6×2.4	本	33 33	1,890 1,890	62,370 62,370	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	本	9 9	2,140 2,140	19,260 19,260	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×48.6×2.4	本	3 3	2,670 2,670	8,010 8,010	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5500×48.6×2.4	本	3 3	2,940 2,940	8,820 8,820	
計					440,116 440,116	
単価					9,365 9,365	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	落石防止柵		単位	m	数量	47 47	単価	9,639 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止柵設置工		m	47 47	2,888 2,888	135,736 135,736	WYB00094 単－ 905号
【材料費】						
養生ﾈｯﾄ	30mm目 2×10m	枚	5 5	12,000 12,000	60,000 60,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1100	本	15 15	2,470 2,470	37,050 37,050	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	45 45	200 200	9,000 9,000	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	135 135	200 200	27,000 27,000	
固定ﾍﾞｰｽ		個	15 15	215 215	3,225 3,225	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	個	18 18	205 205	3,690 3,690	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	30 30	565 565	16,950 16,950	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	本	45 45	835 835	37,575 37,575	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	本	3 3	1,090 1,090	3,270 3,270	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	落石防止柵		単位	m	数量	47 47	単価	9,639 9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.500×48.6×2.4	本	6 6	1,360 1,360	8,160 8,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.500×48.6×2.4	本	33 33	1,890 1,890	62,370 62,370	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	本	9 9	2,140 2,140	19,260 19,260	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×48.6×2.4	本	3 3	2,670 2,670	8,010 8,010	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5500×48.6×2.4	本	3 3	2,940 2,940	8,820 8,820	
計					440,116 440,116	
単価					9,365 9,365	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	伐採		単位	t	数量	8 8	単価	214,000 214,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採･伐木収集工	左岸法面対策 積込み含む、運搬含まず		8	166,800	1,334,400	WYB00604
		t	8	166,800	1,334,400	単－ 906号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 36.0km以下		8	19,800	158,400	CB010410
		t	8	19,800	158,400	
処分費（ｔ）			8	20,000	160,000	WB020052
		t	8	20,000	160,000	単－ 907号
計					1,652,800 1,652,800	
単価					206,600 206,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	伐採		単位	t	数量	8 8	単価	214,100 214,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採･伐木収集工	左岸法面対策 積込み含む、運搬含まず		8	166,800	1,334,400	WYB00747
		t	8	166,800	1,334,400	単－ 906号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 36.0km以下		8	19,800	158,400	CB010410
		t	8	19,800	158,400	
処分費（ｔ）			8	20,000	160,000	WB020052
		t	8	20,000	160,000	単－ 907号
計					1,652,800 1,652,800	
単価					206,600 206,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	44 44	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	φ600	m	44 44	48,200 48,200	2,120,800 2,120,800	WYB00083 単－ 912号
【暗渠排水管及び諸材料】						
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600ｼﾝｸﾞﾙ	m	44 44	17,200 17,200	756,800 756,800	
暗渠排水管継手	φ600	個	11 11	11,400 11,400	125,400 125,400	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	本	58 58	3,210 3,210	186,180 186,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	29 29	565 565	16,385 16,385	
直交ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ		個	58 58	720 720	41,760 41,760	
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000用 T-25	組	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
【通路材料】						
自在ｽﾃｯﾌﾟ	600×250	個	8 8	3,970 3,970	31,760 31,760	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	22 22	565 565	12,430 12,430	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	44 44	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4		4	835	3,340	
		本	4	835	3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4		6	1,090	6,540	
		本	6	1,090	6,540	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500		4	3,210	12,840	
		本	4	3,210	12,840	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		32	200	6,400	
		個	32	200	6,400	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		24	200	4,800	
		個	24	200	4,800	
足場板	2000×240×40		5	2,750	13,750	
		枚	5	2,750	13,750	
計					3,462,185 3,462,185	
単価					78,690 78,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	44 44	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	φ600	m	44 44	48,200 48,200	2,120,800 2,120,800	WYB00142 単－ 912号
【暗渠排水管及び諸材料】						
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600ｼﾝｸﾞﾙ	m	44 44	17,200 17,200	756,800 756,800	
暗渠排水管継手	φ600	個	11 11	11,400 11,400	125,400 125,400	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	本	58 58	3,210 3,210	186,180 186,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	29 29	565 565	16,385 16,385	
直交ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ		個	58 58	720 720	41,760 41,760	
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000用 T-25	組	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
【通路材料】						
自在ｽﾃｯﾌﾟ	600×250	個	8 8	3,970 3,970	31,760 31,760	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	本	22 22	565 565	12,430 12,430	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	暗渠排水管	φ600	単位	m	数量	44 44	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4		4	835	3,340	
		本	4	835	3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4		6	1,090	6,540	
		本	6	1,090	6,540	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500		4	3,210	12,840	
		本	4	3,210	12,840	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		32	200	6,400	
		個	32	200	6,400	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用		24	200	4,800	
		個	24	200	4,800	
足場板	2000×240×40		5	2,750	13,750	
		枚	5	2,750	13,750	
計					3,462,185 3,462,185	
単価					78,690 78,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	侵食防止対策		単位	m2	数量	100 100	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水硬化性土木ｼｰﾄ設置工		m2	100 100	6,395 6,395	639,500 639,500	WYB00023 単－ 919号
水硬化性土木ｼｰﾄ		ｍ２	100 100	9,200 9,200	920,000 920,000	
計					1,559,500 1,559,500	
単価					15,600 15,600	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	侵食防止対策		単位	m2	数量	100 100	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水硬化性土木ｼｰﾄ設置工		m2	100 100	6,395 6,395	639,500 639,500	WYB00241 単－ 919号
水硬化性土木ｼｰﾄ		ｍ２	100 100	9,200 9,200	920,000 920,000	
計					1,559,500 1,559,500	
単価					15,600 15,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	通路設置		単位	基	数量	1 1	単価	1,915,000 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設通路設置工		1 基	566,200 1	566,200 566,200	566,200 566,200	WYB00032 単－ 920号
法面用昇降設備		5 基	201,000 5	201,000 201,000	1,005,000 1,005,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	21 本	3,210 21	3,210 3,210	67,410 67,410	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	13 本	565 13	565 565	7,345 7,345	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	21 本	835 21	835 835	17,535 17,535	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	8 本	1,090 8	1,090 1,090	8,720 8,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3000×48.6×2.4	8 本	1,630 8	1,630 1,630	13,040 13,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	6 本	2,140 6	2,140 2,140	12,840 12,840	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	12 個	205 12	205 205	2,460 2,460	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	69 個	200 69	200 200	13,800 13,800	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	50 個	200 50	200 200	10,000 10,000	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	通路設置		単位	基	数量	1 1	単価	1,915,000 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場板	1000×240×40	枚	4 4	3,750 3,750	15,000 15,000	
足場板	2000×240×40	枚	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
足場板	3000×240×40	枚	4 4	3,410 3,410	13,640 13,640	
計					1,755,740 1,755,740	
単価					1,756,000 1,756,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	通路設置		単位	基	数量	1 1	単価	1,915,000 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設通路設置工		1 基	566,200 566,200	566,200 566,200	WYB00245 単－ 920号
法面用昇降設備		5 基	201,000 201,000	1,005,000 1,005,000	
鋼管くい	φ48.6×2.4×1500	21 本	3,210 3,210	67,410 67,410	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1000×48.6×2.4	13 本	565 565	7,345 7,345	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×48.6×2.4	21 本	835 835	17,535 17,535	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2000×48.6×2.4	8 本	1,090 1,090	8,720 8,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3000×48.6×2.4	8 本	1,630 1,630	13,040 13,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×48.6×2.4	6 本	2,140 2,140	12,840 12,840	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用	12 個	205 205	2,460 2,460	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	69 個	200 200	13,800 13,800	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	50 個	200 200	10,000 10,000	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	通路設置		単位	基	数量	1 1	単価	1,915,000 1,915,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場板	1000×240×40	枚	4 4	3,750 3,750	15,000 15,000	
足場板	2000×240×40	枚	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
足場板	3000×240×40	枚	4 4	3,410 3,410	13,640 13,640	
計					1,755,740 1,755,740	
単価					1,756,000 1,756,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	伐木		単位	m2	数量	1 1	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･集積		1 m2	1 1	3,264 3,264	3,264 3,264	WYB00029 単－ 921号
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	 円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	伐木		単位	m2	数量	1 1	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･集積		1 m2	1 1	3,264 3,264	3,264 3,264	WYB00247 単－ 921号
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	工事用道路 【泊地舗装】		単位	m2	数量	1,650 1,650	単価	1,106 1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	1,650 1,650	1,182 1,182	1,950,300 1,950,300	CB410030
計					1,950,300 1,950,300	
単価					1,182 1,182	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	工事用道路 【泊地・右岸舗装】		単位	m2	数量	388 388	単価	747.8 747.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	74 74	1,064 1,064	78,736 78,736	CB410031
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	322 322	716.1 716.1	230,584.2 230,584.2	CB410030
計					309,320.2 309,320.2	
単価					797.3 797.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	工事用道路 【泊地・右岸舗装】		単位	m2	数量	388 388	単価	731 731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	74 74	1,064 1,064	78,736 78,736	CB410031
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	322 322	716.1 716.1	230,584.2 230,584.2	CB410030
計					309,320.2 309,320.2	
単価					797.3 797.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	数量	150 150	単価	34,320 34,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	H鋼基礎	m	150 150	1,420 1,420	213,000 213,000	
H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（賃料）	H350 L=5.0m 供用日数784日	基	30 30	150,600 150,600	4,518,000 4,518,000	WYB00875 単－ 923号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無	ｍ２	20 20	32,200 32,200	644,000 644,000	WB251920 単－ 924号
計					5,375,000 5,375,000	
単価					35,840 35,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	数量	150 150	単価	34,330 34,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	H鋼基礎	m	150 150	1,420 1,420	213,000 213,000	
H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（賃料）	H350 L=5.0m 供用日数784日	基	30 30	150,600 150,600	4,518,000 4,518,000	WYB02254 単－ 923号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無	ｍ２	20 20	32,200 32,200	644,000 644,000	WB251920 単－ 924号
計					5,375,000 5,375,000	
単価					35,840 35,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,290 10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		975	384.1	374,497.5	WB253610
		ｍ２	975	384.1	374,497.5	単－ 922号
敷鉄板設置・撤去	設置		200	197.9	39,580	WB253610
		ｍ２	200	197.9	39,580	単－ 925号
敷鉄板設置・撤去	撤去		4,654	186.2	866,574.8	WB253610
		ｍ２	4,654	186.2	866,574.8	単－ 889号
【右岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有		4	7,968	31,872	WB253630
		枚	4	7,968	31,872	単－ 926号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無		94	68,410	6,430,540	WB253630
		枚	94	68,410	6,430,540	単－ 927号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有		66	7,968	525,888	WB253630
		枚	66	7,968	525,888	単－ 928号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無		80	68,410	5,472,800	WB253630
		枚	80	68,410	5,472,800	単－ 929号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無		10	68,410	684,100	WB253630
		枚	10	68,410	684,100	単－ 930号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有		16	32,790	524,640	WB253630
		枚	16	32,790	524,640	単－ 931号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有		10	51,220	512,200	WB253630
		枚	10	51,220	512,200	単－ 932号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,290 10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有		4	57,070	228,280	WB253630
		枚	4	57,070	228,280	単－ 933号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有		2	68,760	137,520	WB253630
		枚	2	68,760	137,520	単－ 934号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無		8	68,410	547,280	WB253630
		枚	8	68,410	547,280	単－ 935号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無		5	37,150	185,750	WB253630
		枚	5	37,150	185,750	単－ 936号
【左岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有		16	55,570	889,120	WB253630
		枚	16	55,570	889,120	単－ 937号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無		2	31,620	63,240	WB253630
		枚	2	31,620	63,240	単－ 938号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無		33	31,620	1,043,460	WB253630
		枚	33	31,620	1,043,460	単－ 939号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無		79	68,410	5,404,390	WB253630
		枚	79	68,410	5,404,390	単－ 940号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無		47	68,410	3,215,270	WB253630
		枚	47	68,410	3,215,270	単－ 941号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無		5	59,370	296,850	WB253630
		枚	5	59,370	296,850	単－ 942号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,290 10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	枚	51 51	38,710 38,710	1,974,210 1,974,210	WB253630 単－ 943号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	枚	43 43	42,240 42,240	1,816,320 1,816,320	WB253630 単－ 944号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	枚	21 21	50,810 50,810	1,067,010 1,067,010	WB253630 単－ 945号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	枚	5 5	50,810 50,810	254,050 254,050	WB253630 単－ 946号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	枚	29 29	68,760 68,760	1,994,040 1,994,040	WB253630 単－ 947号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	枚	10 10	32,180 32,180	321,800 321,800	WB253630 単－ 948号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	枚	35 35	207,000 207,000	7,245,000 7,245,000	WB253630 単－ 949号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	1 1	41,250 41,250	41,250 41,250	WB253630 単－ 950号
【泊地】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	枚	39 39	68,410 68,410	2,667,990 2,667,990	WB253630 単－ 951号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	枚	6 6	68,760 68,760	412,560 412,560	WB253630 単－ 952号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,290 10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	枚	95 95	54,760 54,760	5,202,200 5,202,200	WB253630 単－ 953号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	枚	31 31	54,760 54,760	1,697,560 1,697,560	WB253630 単－ 954号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	枚	32 32	68,760 68,760	2,200,320 2,200,320	WB253630 単－ 955号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	枚	16 16	52,040 52,040	832,640 832,640	WB253630 単－ 956号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	枚	2 2	50,810 50,810	101,620 101,620	WB253630 単－ 957号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	枚	1 1	52,040 52,040	52,040 52,040	WB253630 単－ 958号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	枚	118 118	49,040 49,040	5,786,720 5,786,720	WB253630 単－ 959号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	枚	15 15	52,850 52,850	792,750 792,750	WB253630 単－ 960号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	枚	29 29	15,200 15,200	440,800 440,800	WB253630 単－ 961号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	枚	15 15	61,220 61,220	918,300 918,300	WB253630 単－ 962号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	1 1	41,250 41,250	41,250 41,250	WB253630 単－ 950号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,290 10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【減失】						
敷鉄板減失費		t	8 8	101,000 101,000	808,000 808,000	
計					64,142,282.3 64,142,282.3	
単価					11,010 11,010	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		975	384.1	374,497.5	WB253610
		ｍ２	975	384.1	374,497.5	単－ 922号
敷鉄板設置・撤去	設置		200	197.9	39,580	WB253610
		ｍ２	200	197.9	39,580	単－ 925号
敷鉄板設置・撤去	撤去		4,654	186.2	866,574.8	WB253610
		ｍ２	4,654	186.2	866,574.8	単－ 889号
【右岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有		4	7,968	31,872	WB253630
		枚	4	7,968	31,872	単－ 926号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無		94	68,410	6,430,540	WB253630
		枚	94	68,410	6,430,540	単－ 927号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有		66	7,968	525,888	WB253630
		枚	66	7,968	525,888	単－ 928号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無		80	68,410	5,472,800	WB253630
		枚	80	68,410	5,472,800	単－ 929号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無		10	68,410	684,100	WB253630
		枚	10	68,410	684,100	単－ 930号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有		16	32,790	524,640	WB253630
		枚	16	32,790	524,640	単－ 931号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有		10	51,220	512,200	WB253630
		枚	10	51,220	512,200	単－ 932号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有	枚	4 4	57,070 57,070	228,280 228,280	WB253630 単－ 933号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有	枚	2 2	68,760 68,760	137,520 137,520	WB253630 単－ 934号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無	枚	8 8	68,410 68,410	547,280 547,280	WB253630 単－ 935号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無	枚	5 5	37,150 37,150	185,750 185,750	WB253630 単－ 936号
【左岸側】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有	枚	16 16	55,570 55,570	889,120 889,120	WB253630 単－ 937号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無	枚	2 2	31,620 31,620	63,240 63,240	WB253630 単－ 938号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無	枚	33 33	31,620 31,620	1,043,460 1,043,460	WB253630 単－ 939号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無	枚	79 79	68,410 68,410	5,404,390 5,404,390	WB253630 単－ 940号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無	枚	47 47	68,410 68,410	3,215,270 3,215,270	WB253630 単－ 941号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無	枚	5 5	59,370 59,370	296,850 296,850	WB253630 単－ 942号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	枚	51 51	38,710 38,710	1,974,210 1,974,210	WB253630 単－ 943号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	枚	43 43	42,240 42,240	1,816,320 1,816,320	WB253630 単－ 944号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	枚	21 21	50,810 50,810	1,067,010 1,067,010	WB253630 単－ 945号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	枚	5 5	50,810 50,810	254,050 254,050	WB253630 単－ 946号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	枚	29 29	68,760 68,760	1,994,040 1,994,040	WB253630 単－ 947号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	枚	10 10	32,180 32,180	321,800 321,800	WB253630 単－ 948号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	枚	35 35	207,000 207,000	7,245,000 7,245,000	WB253630 単－ 949号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	1 1	41,250 41,250	41,250 41,250	WB253630 単－ 950号
【泊地】						
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	枚	39 39	68,410 68,410	2,667,990 2,667,990	WB253630 単－ 951号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	枚	6 6	68,760 68,760	412,560 412,560	WB253630 単－ 952号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	枚	95 95	54,760 54,760	5,202,200 5,202,200	WB253630 単－ 953号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	枚	31 31	54,760 54,760	1,697,560 1,697,560	WB253630 単－ 954号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	枚	32 32	68,760 68,760	2,200,320 2,200,320	WB253630 単－ 955号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	枚	16 16	52,040 52,040	832,640 832,640	WB253630 単－ 956号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	枚	2 2	50,810 50,810	101,620 101,620	WB253630 単－ 957号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	枚	1 1	52,040 52,040	52,040 52,040	WB253630 単－ 958号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	枚	118 118	49,040 49,040	5,786,720 5,786,720	WB253630 単－ 959号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	枚	15 15	52,850 52,850	792,750 792,750	WB253630 単－ 960号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	枚	29 29	15,200 15,200	440,800 440,800	WB253630 単－ 961号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	枚	15 15	61,220 61,220	918,300 918,300	WB253630 単－ 962号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	枚	1 1	41,250 41,250	41,250 41,250	WB253630 単－ 950号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	敷鉄板		単位	m2	数量	5,829 5,829	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【減失】						
敷鉄板減失費		t	8 8	101,000 101,000	808,000 808,000	
計					64,142,282.3 64,142,282.3	
単価					11,010 11,010	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	仮設ﾔｰﾄﾞ整備		単位	m2	数量	15,800 15,800	単価	1,727 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾔｰﾄﾞ整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤		15,800	1,867	29,498,600	WYB00107
		m2	15,800	1,867	29,498,600	単－ 963号
計					29,498,600 29,498,600	
単価					1,867 1,867	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	仮設ﾔｰﾄﾞ整備		単位	m2	数量	15,800 15,800	単価	1,731 1,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾔｰﾄﾞ整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤		15,800	1,867	29,498,600	WYB02261
		m2	15,800	1,867	29,498,600	単－ 963号
計					29,498,600 29,498,600	
単価					1,867 1,867	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	仮橋下部	設置	単位	t	数量	154.4 154.4	単価	228,600 228,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部設置工	PM6 2交替16時間施工		154.4	90,540	13,979,376	WYB00283
		t	154.4	90,540	13,979,376	単－ 965号
鋼管杭他　材料費			154.4	162,200	25,043,680	WYB00600
		t	154.4	162,200	25,043,680	単－ 966号
計					39,023,056 39,023,056	
単価					252,800 252,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	先打ちｱﾝｶｰ	φ32mm L=400mm	単位	本	数量	336 336	単価	10,790 10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先打ちｱﾝｶｰ設置工	φ32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	孔	336 336	2,859 2,859	960,624 960,624	WYB00317 単－ 967号
資材運搬工	φ32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	孔	336 336	8,016 8,016	2,693,376 2,693,376	WYB00336 単－ 968号
ｱﾝｶｰ［材料費］	M24×460 (D25)	本	336 336	640 640	215,040 215,040	
計					3,869,040 3,869,040	
単価					11,520 11,520	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	足場	設置･撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,976 5,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	設置･撤去 PM6 2交替16時間施工	掛m2	1,690 1,690	6,387 6,387	10,794,030 10,794,030	WYB00345 単－ 969号
計					10,794,030 10,794,030	
単価					6,387 6,387	円／掛m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	103.3 103.3	単価	258,600 258,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	t	103.3 103.3	47,530 47,530	4,909,849 4,909,849	WYB00558 単－ 970号
上部工　材料費		式	1 1		23,290,000 23,290,000	WYB00090 単－ 971号
計					28,199,849 28,199,849	
単価					273,000 273,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	103.3 103.3	単価	259,900 259,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	t	103.3 103.3	47,530 47,530	4,909,849 4,909,849	WYB00717 単－ 970号
上部工　材料費		式	1 1		23,290,000 23,290,000	WYB00320 単－ 971号
計					28,199,849 28,199,849	
単価					273,000 273,000	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	覆工板設置・撤去	設置	単位	m2	数量	508 508	単価	18,650 18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工	m2	508 508	2,974 2,974	1,510,792 1,510,792	WYB00614 単－ 972号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回	ｍ２	490 490	18,330 18,330	8,981,700 8,981,700	WB251920 単－ 973号
計					10,492,492 10,492,492	
単価					20,660 20,660	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	覆工板設置・撤去	設置	単位	m2	数量	508 508	単価	18,750 18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工	m2	508 508	2,974 2,974	1,510,792 1,510,792	WYB02255 単－ 972号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回	ｍ２	490 490	18,330 18,330	8,981,700 8,981,700	WB251920 単－ 973号
計					10,492,492 10,492,492	
単価					20,660 20,660	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	91 91	単価	1,085 1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置 PM6 2交替16時間施工	m	91 91	1,159 1,159	105,469 105,469	WYB00644 単－ 974号
計					105,469 105,469	
単価					1,159 1,159	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	51.8 51.8	単価	310,200 310,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁［賃料］	PEG-6.0B 供用日数：1006日		51.8	326,000	16,886,800	WYB00072
		t	51.8	326,000	16,886,800	単－ 975号
計					16,886,800 16,886,800	
単価					326,000 326,000	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	51.8 51.8	単価	311,100 311,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁［賃料］	PEG-6.0B 供用日数：1006日		51.8	326,000	16,886,800	WYB00329
		t	51.8	326,000	16,886,800	単－ 975号
計					16,886,800 16,886,800	
単価					326,000 326,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	490 490	単価	21,520 21,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33.5月 有 62.8月 無	ｍ２	490 490	22,620 22,620	11,083,800 11,083,800	WB251920 単－ 976号
計					11,083,800 11,083,800	
単価					22,620 22,620	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	490 490	単価	21,630 21,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33.5月 有 62.8月 無	ｍ２	490 490	22,620 22,620	11,083,800 11,083,800	WB251920 単－ 976号
計					11,083,800 11,083,800	
単価					22,620 22,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	支持杭撤去（水中）	鋼管杭 φ800 t16	単位	本	数量	4 4	単価	183,600 183,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭撤去工(水中)	鋼管杭 φ800mm t=16mm	本	4 4	197,100 197,100	788,400 788,400	WYB00706 単－ 977号
計					788,400 788,400	
単価					197,100 197,100	円／本

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	支持杭撤去（水中）	鋼管杭 φ800 t16	単位	本	数量	4 4	単価	183,600 183,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭撤去工(水中)	鋼管杭 φ800mm t=16mm	本	4 4	197,100 197,100	788,400 788,400	WYB02259 単－ 977号
計					788,400 788,400	
単価					197,100 197,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	105.2 105.2	単価	30,080 30,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	105.2 105.2	32,260 32,260	3,393,752 3,393,752	WYB00794 単－ 978号
計					3,393,752 3,393,752	
単価					32,260 32,260	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	105.2 105.2	単価	30,170 30,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	105.2 105.2	32,260 32,260	3,393,752 3,393,752	WYB02268 単－ 978号
計					3,393,752 3,393,752	
単価					32,260 32,260	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	16.2 16.2	単価	90,880 90,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	16.2 16.2	97,480 97,480	1,579,176 1,579,176	WYB01015 単－ 979号
計					1,579,176 1,579,176	
単価					97,480 97,480	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	16.2 16.2	単価	91,230 91,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	16.2 16.2	97,480 97,480	1,579,176 1,579,176	WYB02272 単－ 979号
計					1,579,176 1,579,176	
単価					97,480 97,480	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,617 5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	1,690 1,690	6,027 6,027	10,185,630 10,185,630	WYB01016 単－ 980号
計					10,185,630 10,185,630	
単価					6,027 6,027	円／掛m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,621 5,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	1,690 1,690	6,027 6,027	10,185,630 10,185,630	WYB02270 単－ 980号
計					10,185,630 10,185,630	
単価					6,027 6,027	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	99.9 99.9	単価	160,100 160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 t	99.9 99.9	15,640 15,640	1,562,436 1,562,436	WB252810 単－ 981号
上部工　材料費		 式	1 1		15,830,000 15,830,000	WYB01253 単－ 982号
計					17,392,436 17,392,436	
単価					174,100 174,100	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	99.9 99.9	単価	161,600 161,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 t	99.9 99.9	15,640 15,640	1,562,436 1,562,436	WB252810 単－ 981号
上部工　材料費		 式	1 1		15,830,000 15,830,000	WYB02258 単－ 982号
計					17,392,436 17,392,436	
単価					174,100 174,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	508 508	単価	19,850 19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	ｍ２	508 508	1,019 1,019	517,652 517,652	WB252820 単－ 983号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	ｍ２	490 490	20,960 20,960	10,270,400 10,270,400	WB251920 単－ 984号
計					10,788,052 10,788,052	
単価					21,240 21,240	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	508 508	単価	19,880 19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	ｍ２	508 508	1,019 1,019	517,652 517,652	WB252820 単－ 983号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	ｍ２	490 490	20,960 20,960	10,270,400 10,270,400	WB251920 単－ 984号
計					10,788,052 10,788,052	
単価					21,240 21,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	87 87	単価	579 579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		87	621.3	54,053.1	WYB00066
		m	87	621.3	54,053.1	単－ 985号
計					54,053.1 54,053.1	
単価					621.3 621.3	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	87 87	単価	588.1 588.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		87	621.3	54,053.1	WYB00435
		m	87	621.3	54,053.1	単－ 985号
計					54,053.1 54,053.1	
単価					621.3 621.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	現場発生品運搬		単位	t	数量	184.9 184.9	単価	4,576 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	184.9 184.9	3,410 3,410	630,509 630,509	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	184.9 184.9	1,500 1,500	277,350 277,350	WB010030 単－ 570号
計					907,859 907,859	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	現場発生品運搬		単位	t	数量	184.9 184.9	単価	4,576 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	184.9 184.9	3,410 3,410	630,509 630,509	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	184.9 184.9	1,500 1,500	277,350 277,350	WB010030 単－ 570号
計					907,859 907,859	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	119.9 119.9	単価	30,070 30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	119.9 119.9	32,370 32,370	3,881,163 3,881,163	WYB01247 単－ 986号
計					3,881,163 3,881,163	
単価					32,370 32,370	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	119.9 119.9	単価	30,080 30,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(気中)	撤去	t	119.9 119.9	32,370 32,370	3,881,163 3,881,163	WYB02275 単－ 986号
計					3,881,163 3,881,163	
単価					32,370 32,370	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	16.2 16.2	単価	90,880 90,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	16.2 16.2	97,480 97,480	1,579,176 1,579,176	WYB01257 単－ 979号
計					1,579,176 1,579,176	
単価					97,480 97,480	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	仮橋下部（水中）	撤去	単位	t	数量	16.2 16.2	単価	91,230 91,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(水中)	撤去	t	16.2 16.2	97,480 97,480	1,579,176 1,579,176	WYB02277 単－ 979号
計					1,579,176 1,579,176	
単価					97,480 97,480	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,617 5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	1,690 1,690	6,027 6,027	10,185,630 10,185,630	WYB01266 単－ 980号
計					10,185,630 10,185,630	
単価					6,027 6,027	円／掛m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	1,690 1,690	単価	5,621 5,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	設置･撤去	掛m2	1,690 1,690	6,027 6,027	10,185,630 10,185,630	WYB02279 単－ 980号
計					10,185,630 10,185,630	
単価					6,027 6,027	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	100.5 100.5	単価	22,910 22,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	撤去	t	100.5 100.5	24,580 24,580	2,470,290 2,470,290	WYB00003 単－ 987号
計					2,470,290 2,470,290	
単価					24,580 24,580	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	100.5 100.5	単価	23,010 23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	撤去	t	100.5 100.5	24,580 24,580	2,470,290 2,470,290	WYB00042 単－ 987号
計					2,470,290 2,470,290	
単価					24,580 24,580	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	536 536	単価	1,093 1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 ｍ２	536 536	1,019 1,019	546,184 546,184	WB252820 単－ 983号
計					546,184 546,184	
単価					1,019 1,019	 円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	536 536	単価	1,105 1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	 ｍ２	536 536	1,019 1,019	546,184 546,184	WB252820 単－ 983号
計					546,184 546,184	
単価					1,019 1,019	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	87 87	単価	579 579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	87 87	621.3 621.3	54,053.1 54,053.1	WYB00073 単－ 985号
計					54,053.1 54,053.1	
単価					621.3 621.3	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	87 87	単価	588.1 588.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	87 87	621.3 621.3	54,053.1 54,053.1	WYB00493 単－ 985号
計					54,053.1 54,053.1	
単価					621.3 621.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	現場発生品運搬		単位	t	数量	187.1 187.1	単価	4,576 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	187.1 187.1	3,410 3,410	638,011 638,011	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	187.1 187.1	1,500 1,500	280,650 280,650	WB010030 単－ 570号
計					918,661 918,661	
単価					4,910 4,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	現場発生品運搬		単位	t	数量	187.1 187.1	単価	4,576 4,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	187.1 187.1	3,410 3,410	638,011 638,011	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	187.1 187.1	1,500 1,500	280,650 280,650	WB010030 単－ 570号
計					918,661 918,661	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	支持杭	撤去	単位	本	数量	16 16	単価	90,800 90,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭撤去工	鋼管杭φ800mm t=16mm切断・引抜き	本	4 4	181,000 181,000	724,000 724,000	WYB00365 単－ 988号
支持杭撤去工	鋼管杭φ800mm t=16mm引抜き	本	12 12	68,430 68,430	821,160 821,160	WYB00355 単－ 989号
計					1,545,160 1,545,160	
単価					96,580 96,580	円／本

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	仮橋下部	撤去	単位	t	数量	108.4 108.4	単価	30,190 30,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部撤去工	撤去	t	108.4 108.4	32,260 32,260	3,496,984 3,496,984	WYB00356 単－ 990号
計					3,496,984 3,496,984	
単価					32,260 32,260	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	足場	設置･撤去	単位	掛m2	数量	2,330 2,330	単価	5,644 5,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	設置･撤去	掛m2	2,330 2,330	6,027 6,027	14,042,910 14,042,910	WYB00357 単－ 991号
計					14,042,910 14,042,910	
単価					6,027 6,027	円／掛m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	134.4 134.4	単価	67,670 67,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部工	撤去	t	134.4 134.4	24,580 24,580	3,303,552 3,303,552	WYB00359 単－ 992号
上部工　材料費		式	1 1		6,418,000 6,418,000	WYB00151 単－ 993号
計					9,721,552 9,721,552	
単価					72,340 72,340	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	覆工板設置・撤去	撤去	単位	m2	数量	676 676	単価	6,001 6,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工	撤去	m2	676 676	1,462 1,462	988,312 988,312	WYB00361 単－ 994号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.77月 有 9.31月 有 1020円 1回	ｍ２	658 658	5,322 5,322	3,501,876 3,501,876	WB251920 単－ 995号
計					4,490,188 4,490,188	
単価					6,643 6,643	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	111 111	単価	580.5 580.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	111 111	621.3 621.3	68,964.3 68,964.3	WYB00534 単－ 996号
計					68,964.3 68,964.3	
単価					621.3 621.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	現場発生品運搬		単位	t	数量	141.1 141.1	単価	4,742 4,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	141.1 141.1	3,570 3,570	503,727 503,727	WB010020 単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	141.1 141.1	1,500 1,500	211,650 211,650	WB010030 単－ 570号
計					715,377 715,377	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】		単位	m2	数量	225 225	単価	167,200 167,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜材料費のみ計上＞						
鋼管杭賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK490	t	88.3 88.3	229,300 229,300	20,247,190 20,247,190	WYB00761 単－ 997号
上部工賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	87.8 87.8	179,100 179,100	15,724,980 15,724,980	WYB00857 単－ 998号
覆工板賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型	m2	225 225	22,610 22,610	5,087,250 5,087,250	WYB00871 単－ 999号
高欄賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	m	43 43	1,418 1,418	60,974 60,974	WYB00874 単－1000号
計					41,120,394 41,120,394	
単価					182,800 182,800	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	作業構台【2ｽﾊﾟﾝ】		単位	m2	数量	225 225	単価	167,600 167,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜材料費のみ計上＞						
鋼管杭賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK490	t	88.3 88.3	229,300 229,300	20,247,190 20,247,190	WYB02274 単－ 997号
上部工賃料・材料費（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	87.8 87.8	179,100 179,100	15,724,980 15,724,980	WYB02281 単－ 998号
覆工板賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型	m2	225 225	22,610 22,610	5,087,250 5,087,250	WYB02282 単－ 999号
高欄賃料（陸側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	m	43 43	1,418 1,418	60,974 60,974	WYB02283 単－1000号
計					41,120,394 41,120,394	
単価					182,800 182,800	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	296,300 296,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚杭打込工	φ609.6 杭長13.0～20.5mm　平均削孔長 8.742m	本	66 66	2,238,000 2,238,000	147,708,000 147,708,000	WYB01328 単－1001号
鋼管杭賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	57.1 57.1	248,800 248,800	14,206,480 14,206,480	WYB01289 単－1002号
鋼管杭賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	82.1 82.1	256,000 256,000	21,017,600 21,017,600	WYB01290 単－1003号
鋼管杭賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	51.3 51.3	268,000 268,000	13,748,400 13,748,400	WYB01309 単－1004号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	59 59	21,000 21,000	1,239,000 1,239,000	
下部工設置工	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	16.3 16.3	170,000 170,000	2,771,000 2,771,000	WYB01311 単－1005号
下部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	16.3 16.3	330,000 330,000	5,379,000 5,379,000	WYB01310 単－1006号
上部工架設工	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	379.5 379.5	85,690 85,690	32,519,355 32,519,355	WYB01337 単－1007号
上部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	72.2 72.2	204,900 204,900	14,793,780 14,793,780	WYB01327 単－1008号
上部工賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	219.3 219.3	227,800 227,800	49,956,540 49,956,540	WYB01336 単－1009号
上部工賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	88 88	239,600 239,600	21,084,800 21,084,800	WYB01340 単－1010号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	296,300 296,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置工	補強型		1,143	4,561	5,213,223	WYB01345
		m2	1,143	4,561	5,213,223	単－1011号
覆工板賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		208	22,950	4,773,600	WYB01341
		m2	208	22,950	4,773,600	単－1012号
覆工板賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	補強型		710	22,540	16,003,400	WYB01349
		m2	710	22,540	16,003,400	単－1013号
覆工板賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		225	23,620	5,314,500	WYB01350
		m2	225	23,620	5,314,500	単－1014号
高欄設置工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		196	1,102	215,992	WYB01351
		m	196	1,102	215,992	単－1015号
高欄賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		24	1,428	34,272	WYB01352
		m	24	1,428	34,272	単－1016号
高欄賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		129	1,404	181,116	WYB01353
		m	129	1,404	181,116	単－1017号
高欄賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		43	1,471	63,253	WYB01354
		m	43	1,471	63,253	単－1018号
仮設足場設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		531,952	WYB01357
		式	1		531,952	単－1019号
配電送気設備設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		2,372,000	WYB01360
		式	1		2,372,000	単－1020号
送気配管材設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		90,670	WYB01355
		式	1		90,670	単－1021号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	296,300 296,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					359,217,933 359,217,933	
単価					314,300 314,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	296,500 296,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚杭打込工	φ609.6 杭長13.0～20.5mm　平均削孔長 8.742m	本	66 66	2,238,000 2,238,000	147,708,000 147,708,000	WYB02291 単－1001号
鋼管杭賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	57.1 57.1	248,800 248,800	14,206,480 14,206,480	WYB02284 単－1002号
鋼管杭賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	82.1 82.1	256,000 256,000	21,017,600 21,017,600	WYB02285 単－1003号
鋼管杭賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	φ609.6　t=12　SKK400	t	51.3 51.3	268,000 268,000	13,748,400 13,748,400	WYB02286 単－1004号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	59 59	21,000 21,000	1,239,000 1,239,000	
下部工設置工	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	16.3 16.3	170,000 170,000	2,771,000 2,771,000	WYB02288 単－1005号
下部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾌﾟﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ他	t	16.3 16.3	330,000 330,000	5,379,000 5,379,000	WYB02287 単－1006号
上部工架設工	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	379.5 379.5	85,690 85,690	32,519,355 32,519,355	WYB02300 単－1007号
上部工賃料・材料費（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	72.2 72.2	204,900 204,900	14,793,780 14,793,780	WYB02290 単－1008号
上部工賃料・材料費（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	219.3 219.3	227,800 227,800	49,956,540 49,956,540	WYB02299 単－1009号
上部工賃料・材料費（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ他	t	88 88	239,600 239,600	21,084,800 21,084,800	WYB02303 単－1010号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	296,500 296,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置工	補強型		1,143	4,561	5,213,223	WYB02305
		m2	1,143	4,561	5,213,223	単－1011号
覆工板賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		208	22,950	4,773,600	WYB02304
		m2	208	22,950	4,773,600	単－1012号
覆工板賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	補強型		710	22,540	16,003,400	WYB02307
		m2	710	22,540	16,003,400	単－1013号
覆工板賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	補強型		225	23,620	5,314,500	WYB02308
		m2	225	23,620	5,314,500	単－1014号
高欄設置工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		196	1,102	215,992	WYB02309
		m	196	1,102	215,992	単－1015号
高欄賃料（河川側2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		24	1,428	34,272	WYB02310
		m	24	1,428	34,272	単－1016号
高欄賃料（下流側5ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		129	1,404	181,116	WYB02311
		m	129	1,404	181,116	単－1017号
高欄賃料（乗入部2ｽﾊﾟﾝ）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ48.6ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		43	1,471	63,253	WYB02312
		m	43	1,471	63,253	単－1018号
仮設足場設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		531,952	WYB02314
		式	1		531,952	単－1019号
配電送気設備設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		2,372,000	WYB02316
		式	1		2,372,000	単－1020号
送気配管材設置･撤去工	(作業構台設置時)		1		90,670	WYB02313
		式	1		90,670	単－1021号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	作業構台【左岸側】		単位	m2	数量	1,143 1,143	単価	296,500 296,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					359,217,933 359,217,933	
単価					314,300 314,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	357,800 357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部復旧工	KP3上流ﾌﾞﾚｽ		1.9	181,200	344,280	WYB00033
		t	1.9	181,200	344,280	単－1022号
敷鉄板 SB-1	PL-12×1000×3048		1	76,650	76,650	
		枚	1	76,650	76,650	
敷鉄板 SB-2	PL-12×1000×3048		1	76,650	76,650	
		枚	1	76,650	76,650	
敷鉄板 SB-3,4	PL-12×1000×2548		2	64,120	128,240	
		枚	2	64,120	128,240	
敷鉄板 SB-5	PL-12×1524×3048		1	116,100	116,100	
		枚	1	116,100	116,100	
敷鉄板 SB-6	PL-12×1524×2548		1	97,680	97,680	
		枚	1	97,680	97,680	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ SB-7	PL-12×200×200		8	1,046	8,368	
		枚	8	1,046	8,368	
継ぎ材	[-380×100×10.5		2	30,780	61,560	
		本	2	30,780	61,560	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=3.8m		1	16,380	16,380	
		本	1	16,380	16,380	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=1.73m		2	8,189	16,378	
		本	2	8,189	16,378	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×672×786		4	17,430	69,720	
		枚	4	17,430	69,720	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	357,800 357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×280×1040		1	6,899	6,899	
		枚	1	6,899	6,899	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×220×940		1	10,420	10,420	
		枚	1	10,420	10,420	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-9×70×130		4	697	2,788	
		枚	4	697	2,788	
計					1,032,113 1,032,113	
単価					382,300 382,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	357,900 357,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部復旧工	KP3上流ﾌﾞﾚｽ		1.9	181,200	344,280	WYB00543
		t	1.9	181,200	344,280	単－1022号
敷鉄板 SB-1	PL-12×1000×3048		1	76,650	76,650	
		枚	1	76,650	76,650	
敷鉄板 SB-2	PL-12×1000×3048		1	76,650	76,650	
		枚	1	76,650	76,650	
敷鉄板 SB-3,4	PL-12×1000×2548		2	64,120	128,240	
		枚	2	64,120	128,240	
敷鉄板 SB-5	PL-12×1524×3048		1	116,100	116,100	
		枚	1	116,100	116,100	
敷鉄板 SB-6	PL-12×1524×2548		1	97,680	97,680	
		枚	1	97,680	97,680	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ SB-7	PL-12×200×200		8	1,046	8,368	
		枚	8	1,046	8,368	
継ぎ材	[-380×100×10.5		2	30,780	61,560	
		本	2	30,780	61,560	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=3.8m		1	16,380	16,380	
		本	1	16,380	16,380	
ﾌﾞﾚｽ材	L-130×130×12 L=1.73m		2	8,189	16,378	
		本	2	8,189	16,378	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×672×786		4	17,430	69,720	
		枚	4	17,430	69,720	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	仮橋下部復旧【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	357,900 357,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×280×1040		1	6,899	6,899	
		枚	1	6,899	6,899	
ｶﾞｾﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×220×940		1	10,420	10,420	
		枚	1	10,420	10,420	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-9×70×130		4	697	2,788	
		枚	4	697	2,788	
計					1,032,113 1,032,113	
単価					382,300 382,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	現場発生品運搬 【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	4,593 4,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.7 2.7	3,410 3,410	9,207 9,207	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2.7 2.7	1,500 1,500	4,050 4,050	WB010030 単－ 570号
計					13,257 13,257	
単価					4,910 4,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	現場発生品運搬 【KP3】		単位	t	数量	2.7 2.7	単価	4,593 4,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.7 2.7	3,410 3,410	9,207 9,207	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2.7 2.7	1,500 1,500	4,050 4,050	WB010030 単－ 570号
計					13,257 13,257	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼管矢板【PM9】	φ1000	単位	本	数量	108 108	単価	14,200,000 14,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板設置工	φ1000 杭長L=21.5m 平均削孔長L=12.00m		7	7,486,000	52,402,000	WYB03402
		本	7	7,486,000	52,402,000	単－1023号
鋼管矢板設置工	φ1000 杭長L=20.0～21.5m 平均削孔長L=11.00m		41	6,945,000	284,745,000	WYB03469
		本	41	6,945,000	284,745,000	単－1024号
鋼管矢板設置工	φ1000 杭長L=20.0～21.5m 平均削孔長L=17.00m		60	10,290,000	617,400,000	WYB03478
		本	60	10,290,000	617,400,000	単－1025号
鋼管矢板現場溶接工	φ1000 t19 SKK400、490 MJ継手 L=20.0～21.5m		50	267,500	13,375,000	WYB03397
		本	50	267,500	13,375,000	単－1026号
鋼管矢板現場溶接工	φ1000 t25 SKK490 MJ継手 L=21.5m		58	334,400	19,395,200	WYB03401
		本	58	334,400	19,395,200	単－1027号
鋼管矢板切断工	φ1000 t19～25 SKK400、490 切断長L=3.50～5.50m		48	140,300	6,734,400	WYB03490
		本	48	140,300	6,734,400	単－1028号
溶接孔設置工	φ1500、L=18.0m		2	2,893,000	5,786,000	WYB03495
		箇所	2	2,893,000	5,786,000	単－1029号
溶接孔撤去工	φ1500、L=18.0m		2	416,500	833,000	WYB03494
		箇所	2	416,500	833,000	単－1030号
導材設置工			108	46,520	5,024,160	WYB03395
		t	108	46,520	5,024,160	単－1031号
導材撤去工			108	24,110	2,603,880	WYB03503
		t	108	24,110	2,603,880	単－1032号
配電送気設備設置･撤去工	空気圧縮機、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ		1		2,577,000	WYB03506
		式	1		2,577,000	単－1033号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼管矢板【PM9】	φ1000	単位	本	数量	108 108	単価	14,200,000 14,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=25 SKK490L=21.5m(減勢工部)	本	58 58	4,420,000 4,420,000	256,360,000 256,360,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=19 SKK400L=21.5m(上下流陸)、(横断上流)	本	9 9	3,350,000 3,350,000	30,150,000 30,150,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=19 SKK490 L=20.0m(上下流方向河川側)	本	34 34	3,260,000 3,260,000	110,840,000 110,840,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]	φ1000 t=19 SKK400L=20.0m(横断方向下流側)	本	7 7	3,130,000 3,130,000	21,910,000 21,910,000	
鋼管矢板(MJ継手)[材料費]※運搬費を除く	φ1000 t=19 SKK400L=21.5m(上下流方向陸側)	本	32 32	3,080,000 3,080,000	98,560,000 98,560,000	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ[材料費]	φ1000 t25用	個	58 58	460,000 460,000	26,680,000 26,680,000	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ[材料費]	φ1000 t19用	個	82 82	460,000 460,000	37,720,000 37,720,000	
導材(賃料)	L字型導枠受け関係	t	14.6 14.6	425,000 425,000	6,205,000 6,205,000	
導材(賃料)	腕付き導材関係	t	28.6 28.6	425,000 425,000	12,155,000 12,155,000	
導材(賃料)	φ1000用キャップ式導材関係	t	49.6 49.6	425,000 425,000	21,080,000 21,080,000	
導材(賃料)	昇降用ブレス支柱関係	t	12 12	425,000 425,000	5,100,000 5,100,000	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼管矢板【PM9】	φ1000	単位	本	数量	108 108	単価	14,200,000 14,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導材(賃料)	φ1000用回転反力関係､その他 製作品	t	3.2 3.2	425,000 425,000	1,360,000 1,360,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4,360 4,360	
計					1,639,000,000 1,639,000,000	
単価					15,180,000 15,180,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	鋼管矢板運搬	φ1000	単位	本	数量	32 32	単価	343,700 343,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 647km 12m以内 冬期･深夜早朝割増 有 2339円/t	t	333 333	30,600 30,600	10,189,800 10,189,800	WB010020 単－1034号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	333 333	1,500 1,500	499,500 499,500	WB010030 単－1035号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	762 762	387 387	294,894 294,894	WB253610 単－1036号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有	枚	82 82	3,680 3,680	301,760 301,760	WB253630 単－1037号
敷鉄板修理費	鉄筋他溶接物除去	本	44 44	1,100 1,100	48,400 48,400	
接合ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×100×200	枚	22 22	400 400	8,800 8,800	
計					11,343,154 11,343,154	
単価					354,500 354,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	鋼管矢板運搬	φ1000	単位	本	数量	32 32	単価	344,400 344,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 647km 12m以内 冬期･深夜早朝割増 有 2339円/t	t	333 333	30,600 30,600	10,189,800 10,189,800	WB010020 単－1034号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	333 333	1,500 1,500	499,500 499,500	WB010030 単－1035号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	762 762	387 387	294,894 294,894	WB253610 単－1036号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 30日 無 有	枚	82 82	3,680 3,680	301,760 301,760	WB253630 単－1037号
敷鉄板修理費	鉄筋他溶接物除去	本	44 44	1,100 1,100	48,400 48,400	
接合ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×100×200	枚	22 22	400 400	8,800 8,800	
計					11,343,154 11,343,154	
単価					354,500 354,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	現場発生品運搬 【PM9鋼管矢板】		単位	t	数量	120 120	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	120 120	3,410 3,410	409,200 409,200	WB010020 単－1038号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	120 120	1,500 1,500	180,000 180,000	WB010030 単－ 570号
計					589,200 589,200	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,620,000 10,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(A部)	上流側標準部	箇所	6 6	1,017,000 1,017,000	6,102,000 6,102,000	WYB00157 単－1039号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(B部)	右岸側標準部	箇所	2 2	1,017,000 1,017,000	2,034,000 2,034,000	WYB00216 単－1040号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(C部)	左岸側標準部	箇所	2 2	1,017,000 1,017,000	2,034,000 2,034,000	WYB00222 単－1041号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-1部)	上流側ｺｰﾅｰ部	箇所	2 2	3,051,000 3,051,000	6,102,000 6,102,000	WYB00229 単－1042号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-2部)	上流側ｺｰﾅｰ部	箇所	2 2	3,051,000 3,051,000	6,102,000 6,102,000	WYB00234 単－1043号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-1部)	右岸側ｺｰﾅｰ部	箇所	1 1	3,051,000 3,051,000	3,051,000 3,051,000	WYB00238 単－1044号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-2部)	左岸側ｺｰﾅｰ部	箇所	1 1	4,068,000 4,068,000	4,068,000 4,068,000	WYB00243 単－1045号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(F部)	PM8引込用ｶﾞｲﾄﾞ	箇所	2 2	1,017,000 1,017,000	2,034,000 2,034,000	WYB00248 単－1046号
【材料費】						
H形鋼材料費	H-400×400×13×21（中古）	t	4 4	116,500 116,500	466,000 466,000	
H形鋼材料費	H-350×350×12×19（中古）	t	3.1 3.1	113,500 113,500	351,850 351,850	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,620,000 10,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼材料費	H-250×250×9×14（中古）	t	0.4 0.4	108,900 108,900	43,560 43,560	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	1.4 1.4	198,000 198,000	277,200 277,200	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1700	枚	8 8	38,200 38,200	305,600 305,600	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1400	枚	2 2	31,400 31,400	62,800 62,800	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1200	枚	10 10	26,900 26,900	269,000 269,000	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×100×100	枚	120 120	400 400	48,000 48,000	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×200×500	枚	10 10	3,590 3,590	35,900 35,900	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×400×400	枚	12 12	3,130 3,130	37,560 37,560	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×400×400	枚	2 2	1,560 1,560	3,120 3,120	
山留材賃料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	t	13.7 13.7	36,000 36,000	493,200 493,200	WB251910 単－1047号
鋼製山留材賃料	200型　供用日数90日	t	0.1 0.1	12,240 12,240	1,224 1,224	WYB00325 単－1048号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,620,000 10,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200	t	0.1 0.1	6,680 6,680	668 668	
重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	個	70 70	1,035 1,035	72,450 72,450	WYB00327 単－1049号
重仮設用締結金具整備料	C-50	個	70 70	265 265	18,550 18,550	
計					34,013,682 34,013,682	
単価					11,340,000 11,340,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,640,000 10,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(A部)	上流側標準部	箇所	6 6	1,017,000 1,017,000	6,102,000 6,102,000	WYB00553 単－1039号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(B部)	右岸側標準部	箇所	2 2	1,017,000 1,017,000	2,034,000 2,034,000	WYB00712 単－1040号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(C部)	左岸側標準部	箇所	2 2	1,017,000 1,017,000	2,034,000 2,034,000	WYB02318 単－1041号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-1部)	上流側ｺｰﾅｰ部	箇所	2 2	3,051,000 3,051,000	6,102,000 6,102,000	WYB02320 単－1042号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(D-2部)	上流側ｺｰﾅｰ部	箇所	2 2	3,051,000 3,051,000	6,102,000 6,102,000	WYB02322 単－1043号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-1部)	右岸側ｺｰﾅｰ部	箇所	1 1	3,051,000 3,051,000	3,051,000 3,051,000	WYB02324 単－1044号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(E-2部)	左岸側ｺｰﾅｰ部	箇所	1 1	4,068,000 4,068,000	4,068,000 4,068,000	WYB02326 単－1045号
ｶﾞｲﾄﾞ設置･撤去工(F部)	PM8引込用ｶﾞｲﾄﾞ	箇所	2 2	1,017,000 1,017,000	2,034,000 2,034,000	WYB02328 単－1046号
【材料費】						
H形鋼材料費	H-400×400×13×21（中古）	t	4 4	116,500 116,500	466,000 466,000	
H形鋼材料費	H-350×350×12×19（中古）	t	3.1 3.1	113,500 113,500	351,850 351,850	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,640,000 10,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼材料費	H-250×250×9×14（中古）	t	0.4 0.4	108,900 108,900	43,560 43,560	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	1.4 1.4	198,000 198,000	277,200 277,200	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1700	枚	8 8	38,200 38,200	305,600 305,600	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1400	枚	2 2	31,400 31,400	62,800 62,800	
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×700×1200	枚	10 10	26,900 26,900	269,000 269,000	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-16×100×100	枚	120 120	400 400	48,000 48,000	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-22×200×500	枚	10 10	3,590 3,590	35,900 35,900	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-12×400×400	枚	12 12	3,130 3,130	37,560 37,560	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-6×400×400	枚	2 2	1,560 1,560	3,120 3,120	
山留材賃料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	t	13.7 13.7	36,000 36,000	493,200 493,200	WB251910 単－1047号
鋼製山留材賃料	200型　供用日数90日	t	0.1 0.1	12,240 12,240	1,224 1,224	WYB00494 単－1048号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｲﾄﾞ工設置･撤去 【PM7,8,9】	H400 ｳｲﾝﾁ架台他	単位	基	数量	3 3	単価	10,640,000 10,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材　整備費	山留主部材H200	t	0.1 0.1	6,680 6,680	668 668	
重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	個	70 70	1,035 1,035	72,450 72,450	WYB02330 単－1049号
重仮設用締結金具整備料	C-50	個	70 70	265 265	18,550 18,550	
計					34,013,682 34,013,682	
単価					11,340,000 11,340,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	現場発生品運搬		単位	t	数量	13 13	単価	4,585 4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	13 13	3,410 3,410	44,330 44,330	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	13 13	1,500 1,500	19,500 19,500	WB010030 単－ 570号
計					63,830 63,830	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	現場発生品運搬		単位	t	数量	13 13	単価	4,585 4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	13 13	3,410 3,410	44,330 44,330	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	13 13	1,500 1,500	19,500 19,500	WB010030 単－ 570号
計					63,830 63,830	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	切梁・腹起し【PM2,3】		単位	t	数量	26 26	単価	259,300 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し設置工	PM2､3 背面架台 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		3.8	41,640	158,232	WYB00872
		t	3.8	41,640	158,232	単－1050号
切梁･腹起し撤去工	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		22.2	24,800	550,560	WYB00935
		t	22.2	24,800	550,560	単－1051号
足場 設置･撤去工(切梁腹起し)	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ､手摺先行型枠組足場		151	5,550	838,050	WYB01030
		掛m2	151	5,550	838,050	単－1052号
山留材賃料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場		42.1	81,190	3,418,099	WB251910
		t	42.1	81,190	3,418,099	単－1053号
減失処理	魚道部		1		2,413,720	
		式	1		2,413,720	
計					7,378,661 7,378,661	
単価					283,800 283,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	切梁・腹起し【PM2,3】		単位	t	数量	26 26	単価	258,000 258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し設置工	PM2､3 背面架台 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		3.8	41,640	158,232	WYB02333
		t	3.8	41,640	158,232	単－1050号
切梁･腹起し撤去工	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		22.2	24,800	550,560	WYB02335
		t	22.2	24,800	550,560	単－1051号
足場 設置･撤去工(切梁腹起し)	PM2､3 120t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ､手摺先行型枠組足場		151	5,550	838,050	WYB02337
		掛m2	151	5,550	838,050	単－1052号
山留材賃料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場		42.1	81,190	3,418,099	WB251910
		t	42.1	81,190	3,418,099	単－1053号
減失処理	魚道部		1		2,413,720	
		式	1		2,413,720	
計					7,378,661 7,378,661	
単価					283,800 283,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200	単位	本	数量	15 15	単価	577,500 577,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断･撤去工(副堰堤上流部)ｴﾘｱ①-1	φ1200×t25 撤去長L=4.50m 水中切断		5	457,300	2,286,500	WYB00623
		本	5	457,300	2,286,500	単－1054号
鋼管杭撤去工(魚道部)	φ1200×t12､撤去長L=5.00m		2	490,600	981,200	WYB00630
		本	2	490,600	981,200	単－1055号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m		8	386,100	3,088,800	WYB00641
		本	8	386,100	3,088,800	単－1056号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=2.00m		8	19,630	157,040	WYB00002
		本	8	19,630	157,040	単－1057号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	PM2､3 φ1200		1	1,988,000	1,988,000	WYB00690
		回	1	1,988,000	1,988,000	単－1058号
継手部材撤去工	L200×200×t20 ｶﾞｽ切断		5	7,909	39,545	WYB00649
		本	5	7,909	39,545	単－1059号
継手部材撤去工(魚道部)	L200×200×t20､撤去		10	8,306	83,060	WYB00655
		本	10	8,306	83,060	単－1060号
頭部連結材撤去工	PL400×300×t22､ｶﾞｽ切断		8	2,280	18,240	WYB00666
		枚	8	2,280	18,240	単－1061号
計					8,642,385 8,642,385	
単価					576,200 576,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	鋼管杭撤去（二次撤去）【PM2,3】	φ1200	単位	本	数量	15 15	単価	577,300 577,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断･撤去工(副堰堤上流部)ｴﾘｱ①-1	φ1200×t25 撤去長L=4.50m 水中切断	本	5 5	457,300 457,300	2,286,500 2,286,500	WYB02344 単－1054号
鋼管杭撤去工(魚道部)	φ1200×t12､撤去長L=5.00m	本	2 2	490,600 490,600	981,200 981,200	WYB02340 単－1055号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m	本	8 8	386,100 386,100	3,088,800 3,088,800	WYB02343 単－1056号
鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2､3 φ1200×t12 切断長 L=2.00m	本	8 8	19,630 19,630	157,040 157,040	WYB02353 単－1057号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	PM2､3 φ1200	回	1 1	1,988,000 1,988,000	1,988,000 1,988,000	WYB02357 単－1058号
継手部材撤去工	L200×200×t20 ｶﾞｽ切断	本	5 5	7,909 7,909	39,545 39,545	WYB02339 単－1059号
継手部材撤去工(魚道部)	L200×200×t20､撤去	本	10 10	8,306 8,306	83,060 83,060	WYB02362 単－1060号
頭部連結材撤去工	PL400×300×t22､ｶﾞｽ切断	枚	8 8	2,280 2,280	18,240 18,240	WYB02332 単－1061号
計					8,642,385 8,642,385	
単価					576,200 576,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	現場発生品運搬		単位	t	数量	38.4 38.4	単価	4,654 4,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17.6 17.6	3,570 3,570	62,832 62,832	WB010020 単－ 879号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.8 20.8	3,410 3,410	70,928 70,928	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	38.4 38.4	1,500 1,500	57,600 57,600	WB010030 単－ 570号
計					191,360 191,360	
単価					4,984 4,984	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	現場発生品運搬		単位	t	数量	38.4 38.4	単価	4,654 4,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17.6 17.6	3,570 3,570	62,832 62,832	WB010020 単－ 879号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.8 20.8	3,410 3,410	70,928 70,928	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	38.4 38.4	1,500 1,500	57,600 57,600	WB010030 単－ 570号
計					191,360 191,360	
単価					4,984 4,984	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM4,5,6】		単位	m3	数量	1,506 1,506	単価	45,060 45,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1,322	36,310	48,001,820	WYB02490
		m3	1,322	36,310	48,001,820	単－1062号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60%		184	20,920	3,849,280	WYB02493
		m3	184	20,920	3,849,280	単－1063号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,401	2,361	3,307,761	WYB02496
		m3	1,401	2,361	3,307,761	単－1064号
水中不分離性混和剤	主材		2,845	5,120	14,566,400	
		ｋｇ	2,845	5,120	14,566,400	
水中不分離性混和剤	助剤		5,745	470	2,700,150	
		ｋｇ	5,745	470	2,700,150	
計					72,425,411 72,425,411	
単価					48,100 48,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	止水壁【PM3上】	製作・設置	単位	t	数量	121.4 121.4	単価	457,300 457,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁設置工[PM3上]	H-500×500×25×25	式	1 1		26,820,000 26,820,000	WYB00567 単－1065号
止水壁[材料費]	H-500×500×25×25　他	式	1 1		30,120,000 30,120,000	
アンカーボルト[材料費]	M30 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄL=420mm埋込長L=310mm	組	170 170	5,716 5,716	971,720 971,720	
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む	m3	31.8 31.8	2,361 2,361	75,079.8 75,079.8	WYB02500 単－1066号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%	ｍ３	31.8 31.8	29,800 29,800	947,640 947,640	
水中不分離性混和剤	主材	ｋｇ	64.6 64.6	5,120 5,120	330,752 330,752	
水中不分離性混和剤	助剤	ｋｇ	130.4 130.4	470 470	61,288 61,288	
計					59,326,479.8 59,326,479.8	
単価					488,700 488,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	止水壁【PM3上】	撤去	単位	t	数量	86 86	単価	102,100 102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場撤去			6	43,740	262,440	WYB00075
		m2	6	43,740	262,440	単－1067号
止水壁撤去	H-500×500×25×25		86	59,000	5,074,000	WYB00076
		t	86	59,000	5,074,000	単－1068号
流木撤去			15	221,200	3,318,000	WYB00080
		t	15	221,200	3,318,000	単－1069号
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.0t超2.6t以下		6	24,810	148,860	CB010410
		回	6	24,810	148,860	
処分費（ｔ）			15	29,400	441,000	WB020052
		t	15	29,400	441,000	単－1070号
計					9,244,300 9,244,300	
単価					107,500 107,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	止水壁【PM3上】	撤去	単位	t	数量	86 86	単価	103,100 103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場撤去			6	43,740	262,440	WYB02331
		m2	6	43,740	262,440	単－1067号
止水壁撤去	H-500×500×25×25		86	59,000	5,074,000	WYB02367
		t	86	59,000	5,074,000	単－1068号
流木撤去			15	221,200	3,318,000	WYB02371
		t	15	221,200	3,318,000	単－1069号
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.0t超2.6t以下		6	24,810	148,860	CB010410
		回	6	24,810	148,860	
処分費（ｔ）			15	29,400	441,000	WB020052
		t	15	29,400	441,000	単－1070号
計					9,244,300 9,244,300	
単価					107,500 107,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	鋼管杭撤去【PM3,4間】		単位	本	数量	64 64	単価	782,300 782,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中掘工	φ1000	本	40 40	633,500 633,500	25,340,000 25,340,000	WYB01044 単－1071号
鋼管杭切断工	φ1000×t12	本	64 64	390,300 390,300	24,979,200 24,979,200	WYB01183 単－1072号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	m2	45 45	66,480 66,480	2,991,600 2,991,600	WYB01186 単－1073号
計					53,310,800 53,310,800	
単価					833,000 833,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	鋼管杭撤去【PM3,4間】		単位	本	数量	64 64	単価	746,000 746,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中掘工	φ1000	本	40 40	633,500 633,500	25,340,000 25,340,000	WYB02376 単－1071号
鋼管杭切断工	φ1000×t12	本	64 64	390,300 390,300	24,979,200 24,979,200	WYB02370 単－1072号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	m2	45 45	66,480 66,480	2,991,600 2,991,600	WYB02384 単－1073号
計					53,310,800 53,310,800	
単価					833,000 833,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】		単位	本	数量	5 5	単価	424,700 424,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断		5	452,000	2,260,000	WYB01261
		本	5	452,000	2,260,000	単－1074号
計					2,260,000 2,260,000	
単価					452,000 452,000	円／本

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	鋼管杭撤去【PM3,4間φ1200】		単位	本	数量	5 5	単価	435,000 435,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断		5	452,000	2,260,000	WYB02391
		本	5	452,000	2,260,000	単－1074号
計					2,260,000 2,260,000	
単価					452,000 452,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	鋼管杭撤去【PM4,5,6】		単位	本	数量	29 29	単価	548,200 548,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（一次撤去）		29	80,710	2,340,590	WYB02467
		本	29	80,710	2,340,590	単－1075号
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）		20	614,500	12,290,000	WYB02469
		本	20	614,500	12,290,000	単－1076号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500		1	1,967,000	1,967,000	WYB02477
		回	1	1,967,000	1,967,000	単－1077号
継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25		50	7,955	397,750	WYB02473
		本	50	7,955	397,750	単－1078号
計					16,995,340 16,995,340	
単価					586,100 586,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	鋼管杭撤去【PM4,5,6】		単位	本	数量	29 29	単価	546,700 546,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（一次撤去）		29	80,710	2,340,590	WYB03630
		本	29	80,710	2,340,590	単－1075号
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）		20	614,500	12,290,000	WYB04487
		本	20	614,500	12,290,000	単－1076号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500		1	1,967,000	1,967,000	WYB04622
		回	1	1,967,000	1,967,000	単－1077号
継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25		50	7,955	397,750	WYB04410
		本	50	7,955	397,750	単－1078号
計					16,995,340 16,995,340	
単価					586,100 586,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	4 4	単価	6,500,000 6,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭加工･設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21		8	1,751,000	14,008,000	WYB00830
		基	8	1,751,000	14,008,000	単－1079号
嵩上げ止水壁設置工	A､B､Cﾕﾆｯﾄ		3	79,030	237,090	WYB00839
		基	3	79,030	237,090	単－1080号
嵩上げ止水壁設置工	Dﾕﾆｯﾄ		1	79,030	79,030	WYB00859
		基	1	79,030	79,030	単－1081号
鋼管杭蓋設置工	φ1500		15	248,500	3,727,500	WYB00868
		枚	15	248,500	3,727,500	単－1082号
止水壁ﾕﾆｯﾄ	A,B,C		3	1,603,000	4,809,000	
		基	3	1,603,000	4,809,000	
止水壁ﾕﾆｯﾄ	D		1	1,352,000	1,352,000	
		基	1	1,352,000	1,352,000	
鋼管杭蓋			15	156,700	2,350,500	
		枚	15	156,700	2,350,500	
H形鋼 （中古）	H-200×200×8×12		3.2	108,900	348,480	
		t	3.2	108,900	348,480	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１００×１００		0.6	123,000	73,800	
		t	0.6	123,000	73,800	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０		0.4	122,000	48,800	
		t	0.4	122,000	48,800	
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１５０×１５０		0.1	138,000	13,800	
		t	0.1	138,000	13,800	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	4 4	単価	6,500,000 6,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	165 165	234.7 234.7	38,725.5 38,725.5	
重仮設用締結金具	不足弁償金　C-50	個	16 16	6,180 6,180	98,880 98,880	
ﾅﾌﾛﾝPITFｼｰﾄ	t3×W190×L1000	個	30 30	16,900 16,900	507,000 507,000	
計					27,692,605.5 27,692,605.5	
単価					6,924,000 6,924,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	4 4	単価	6,267,000 6,267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭加工･設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21		8	1,751,000	14,008,000	WYB02366
		基	8	1,751,000	14,008,000	単－1079号
嵩上げ止水壁設置工	A､B､Cﾕﾆｯﾄ		3	79,030	237,090	WYB02383
		基	3	79,030	237,090	単－1080号
嵩上げ止水壁設置工	Dﾕﾆｯﾄ		1	79,030	79,030	WYB02390
		基	1	79,030	79,030	単－1081号
鋼管杭蓋設置工	φ1500		15	248,500	3,727,500	WYB02399
		枚	15	248,500	3,727,500	単－1082号
止水壁ﾕﾆｯﾄ	A,B,C		3	1,603,000	4,809,000	
		基	3	1,603,000	4,809,000	
止水壁ﾕﾆｯﾄ	D		1	1,352,000	1,352,000	
		基	1	1,352,000	1,352,000	
鋼管杭蓋			15	156,700	2,350,500	
		枚	15	156,700	2,350,500	
H形鋼（中古）	H-200×200×8×12		3.2	108,900	348,480	
		t	3.2	108,900	348,480	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１００×１００		0.6	123,000	73,800	
		t	0.6	123,000	73,800	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０		0.4	122,000	48,800	
		t	0.4	122,000	48,800	
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１５０×１５０		0.1	138,000	13,800	
		t	0.1	138,000	13,800	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	設置	単位	基	数量	4 4	単価	6,267,000 6,267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	165 165	234.7 234.7	38,725.5 38,725.5	
重仮設用締結金具	不足弁償金　C-50	個	16 16	6,180 6,180	98,880 98,880	
ﾅﾌﾛﾝPITFｼｰﾄ	t3×W190×L1000	個	30 30	16,900 16,900	507,000 507,000	
計					27,692,605.5 27,692,605.5	
単価					6,924,000 6,924,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去	単位	基	数量	4 4	単価	1,533,000 1,533,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	本	5 5	614,500 614,500	3,072,500 3,072,500	WYB02704 単－1083号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	1 1	1,967,000 1,967,000	1,967,000 1,967,000	WYB02707 単－1077号
嵩上げ止水壁撤去工 （出水前＋最終）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	8 8	77,650 77,650	621,200 621,200	WYB00011 単－1084号
嵩上げ止水壁設置工 （再設置）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	4 4	79,030 79,030	316,120 316,120	WYB00109 単－1085号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000、φ1200、φ1500	枚	15 15	36,970 36,970	554,550 554,550	WYB01369 単－1086号
計					6,531,370 6,531,370	
単価					1,633,000 1,633,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM4,5】	撤去	単位	基	数量	4 4	単価	1,535,000 1,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	本	5 5	614,500 614,500	3,072,500 3,072,500	WYB04655 単－1083号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	1 1	1,967,000 1,967,000	1,967,000 1,967,000	WYB04658 単－1077号
嵩上げ止水壁撤去工 （出水前＋最終）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	8 8	77,650 77,650	621,200 621,200	WYB02365 単－1084号
嵩上げ止水壁設置工 （再設置）	A､B､C､D(4ﾕﾆｯﾄ)	基	4 4	79,030 79,030	316,120 316,120	WYB02699 単－1085号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000、φ1200、φ1500	枚	15 15	36,970 36,970	554,550 554,550	WYB04639 単－1086号
計					6,531,370 6,531,370	
単価					1,633,000 1,633,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	現場発生品運搬 【PM3,4間】		単位	t	数量	151 151	単価	4,590 4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	151 151	3,410 3,410	514,910 514,910	WB010020 単－1087号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	151 151	1,500 1,500	226,500 226,500	WB010030 単－ 570号
計					741,410 741,410	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	現場発生品運搬 【PM3,4間】		単位	t	数量	151 151	単価	4,590 4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	151 151	3,410 3,410	514,910 514,910	WB010020 単－1087号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	151 151	1,500 1,500	226,500 226,500	WB010030 単－ 570号
計					741,410 741,410	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	現場発生品運搬 【PM3,4間φ1200】		単位	t	数量	18 18	単価	4,910 4,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	18 18	3,410 3,410	61,380 61,380	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	18 18	1,500 1,500	27,000 27,000	WB010030 単－ 570号
計					88,380 88,380	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	現場発生品運搬 【PM3,4間φ1200】		単位	t	数量	18 18	単価	4,912 4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	18 18	3,410 3,410	61,380 61,380	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	18 18	1,500 1,500	27,000 27,000	WB010030 単－ 570号
計					88,380 88,380	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	現場発生品運搬 【PM4,5,6】		単位	t	数量	166.5 166.5	単価	4,595 4,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166.5 166.5	3,410 3,410	567,765 567,765	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	166.5 166.5	1,500 1,500	249,750 249,750	WB010030 単－ 570号
計					817,515 817,515	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	現場発生品運搬 【PM4,5,6】		単位	t	数量	166.5 166.5	単価	4,596 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166.5 166.5	3,410 3,410	567,765 567,765	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	166.5 166.5	1,500 1,500	249,750 249,750	WB010030 単－ 570号
計					817,515 817,515	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	現場発生品運搬 【PM4,5】		単位	t	数量	50.7 50.7	単価	4,586 4,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	50.7 50.7	3,410 3,410	172,887 172,887	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	50.7 50.7	1,500 1,500	76,050 76,050	WB010030 単－ 570号
計					248,937 248,937	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	現場発生品運搬 【PM4,5】		単位	t	数量	50.7 50.7	単価	4,588 4,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	50.7 50.7	3,410 3,410	172,887 172,887	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	50.7 50.7	1,500 1,500	76,050 76,050	WB010030 単－ 570号
計					248,937 248,937	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	現場発生品運搬 【PM3止水壁】		単位	t	数量	86 86	単価	4,589 4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	86 86	3,410 3,410	293,260 293,260	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	86 86	1,500 1,500	129,000 129,000	WB010030 単－ 570号
計					422,260 422,260	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	現場発生品運搬 【PM3止水壁】		単位	t	数量	86 86	単価	4,590 4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	86 86	3,410 3,410	293,260 293,260	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	86 86	1,500 1,500	129,000 129,000	WB010030 単－ 570号
計					422,260 422,260	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】		単位	m3	数量	1,100 1,100	単価	48,570 48,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1,100	36,310	39,941,000	WYB02458
		m3	1,100	36,310	39,941,000	単－1088号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,166	2,361	2,752,926	WYB02737
		m3	1,166	2,361	2,752,926	単－1089号
水中不分離性混和剤	主材		2,367	5,120	12,119,040	
		ｋｇ	2,367	5,120	12,119,040	
水中不分離性混和剤	助剤		4,781	470	2,247,070	
		ｋｇ	4,781	470	2,247,070	
計					57,060,036 57,060,036	
単価					51,880 51,880	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】		単位	m3	数量	1,100 1,100	単価	48,610 48,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ500±50mm-25N W/C≦55%		1,100	36,310	39,941,000	WYB04700
		m3	1,100	36,310	39,941,000	単－1088号
水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びｱｼﾞﾃｰﾀﾞ洗浄費を含む		1,166	2,361	2,752,926	WYB04698
		m3	1,166	2,361	2,752,926	単－1089号
水中不分離性混和剤	主材		2,367	5,120	12,119,040	
		ｋｇ	2,367	5,120	12,119,040	
水中不分離性混和剤	助剤		4,781	470	2,247,070	
		ｋｇ	4,781	470	2,247,070	
計					57,060,036 57,060,036	
単価					51,880 51,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去		単位	m2	数量	180 180	単価	13,290 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂砂撤去工		m2	180 180	13,820 13,820	2,487,600 2,487,600	WYB00037 単－1090号
計					2,487,600 2,487,600	
単価					13,820 13,820	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ【PM7,8,9】堆積土砂砂撤去		単位	m2	数量	180 180	単価	13,550 13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂砂撤去工		m2	180 180	13,820 13,820	2,487,600 2,487,600	WYB04699 単－1090号
計					2,487,600 2,487,600	
単価					13,820 13,820	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	11 11	単価	2,281,000 2,281,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中堀工	φ1200×t19 平均掘削長L=9.5m ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ掘削		111	81,160	9,008,760	WYB00603
		m3	111	81,160	9,008,760	単－1091号
内挿管設置工	φ1000×t12 L=7.5m SKK400		11	30,810	338,910	WYB00665
		本	11	30,810	338,910	単－1092号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60%		62	24,240	1,502,880	WYB00675
		m3	62	24,240	1,502,880	単－1093号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		23	41,200	947,600	WYB00677
		m3	23	41,200	947,600	単－1094号
足場設置･撤去工	ブラケット足場		14.6	81,010	1,182,746	WYB00679
		m2	14.6	81,010	1,182,746	単－1095号
杭頭補強工			3.5	1,758,000	6,153,000	WYB00684
		t	3.5	1,758,000	6,153,000	単－1096号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=4.5m SKK490		5	170,900	854,500	WYB00693
		本	5	170,900	854,500	単－1097号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=3.0m SKK490		11	170,900	1,879,900	WYB00734
		本	11	170,900	1,879,900	単－1098号
山留材賃料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場		1.8	79,560	143,208	WB251910
		t	1.8	79,560	143,208	単－1099号
鋼管杭(内挿管)［材料費］	φ1000×t12 SKK400 L=7.5m(加工品)		11	176,800	1,944,800	
		本	11	176,800	1,944,800	
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=4.5m(加工品)		5	199,300	996,500	
		本	5	199,300	996,500	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	11 11	単価	2,281,000 2,281,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=3.0m(加工品)	本	11 11	168,800 168,800	1,856,800 1,856,800	
計					26,809,604 26,809,604	
単価					2,438,000 2,438,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	11 11	単価	2,240,000 2,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中堀工	φ1200×t19 平均掘削長L=9.5m ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ掘削		111	81,160	9,008,760	WYB04706
		m3	111	81,160	9,008,760	単－1091号
内挿管設置工	φ1000×t12 L=7.5m SKK400		11	30,810	338,910	WYB04704
		本	11	30,810	338,910	単－1092号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60%		62	24,240	1,502,880	WYB04710
		m3	62	24,240	1,502,880	単－1093号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		23	41,200	947,600	WYB04712
		m3	23	41,200	947,600	単－1094号
足場設置･撤去工	ブラケット足場		14.6	81,010	1,182,746	WYB04714
		m2	14.6	81,010	1,182,746	単－1095号
杭頭補強工			3.5	1,758,000	6,153,000	WYB04725
		t	3.5	1,758,000	6,153,000	単－1096号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=4.5m SKK490		5	170,900	854,500	WYB04717
		本	5	170,900	854,500	単－1097号
鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=3.0m SKK490		11	170,900	1,879,900	WYB04720
		本	11	170,900	1,879,900	単－1098号
山留材賃料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場		1.8	79,560	143,208	WB251910
		t	1.8	79,560	143,208	単－1099号
鋼管杭(内挿管)［材料費］	φ1000×t12 SKK400 L=7.5m(加工品)		11	176,800	1,944,800	
		本	11	176,800	1,944,800	
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=4.5m(加工品)		5	199,300	996,500	
		本	5	199,300	996,500	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	鋼管杭補強【PM6,7間】		単位	本	数量	11 11	単価	2,240,000 2,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭(嵩上げ管)［材料費］	φ1200×t22 SKK490L=3.0m(加工品)	本	11 11	168,800 168,800	1,856,800 1,856,800	
計					26,809,604 26,809,604	
単価					2,438,000 2,438,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	鋼管杭撤去【PM6,7間】		単位	本	数量	65 65	単価	741,500 741,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1000×t12 水中切断		39	390,300	15,221,700	WYB01221
		本	39	390,300	15,221,700	単－1100号
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断		21	452,000	9,492,000	WYB01299
		本	21	452,000	9,492,000	単－1101号
鋼管杭切断工	φ1200×t25 水中切断		5	452,000	2,260,000	WYB01313
		本	5	452,000	2,260,000	単－1102号
中掘掘削工(海上)	鋼管杭φ1000 t12 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1000用		71	280,500	19,915,500	WYB03648
		m3	71	280,500	19,915,500	単－1103号
中掘掘削工(陸上)	鋼管杭φ1200 t19 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1200用		26	37,460	973,960	WYB03674
		m3	26	37,460	973,960	単－1104号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 L=1100mm		43	81,010	3,483,430	WYB01207
		m2	43	81,010	3,483,430	単－1105号
計					51,346,590 51,346,590	
単価					790,000 790,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	鋼管杭撤去【PM6,7間】		単位	本	数量	65 65	単価	797,300 797,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭切断工	φ1000×t12 水中切断		39	390,300	15,221,700	WYB04723
		本	39	390,300	15,221,700	単－1100号
鋼管杭切断工	φ1200×t19 水中切断		21	452,000	9,492,000	WYB04741
		本	21	452,000	9,492,000	単－1101号
鋼管杭切断工	φ1200×t25 水中切断		5	452,000	2,260,000	WYB04748
		本	5	452,000	2,260,000	単－1102号
中掘掘削工(海上)	鋼管杭φ1000 t12 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1000用		71	280,500	19,915,500	WYB04740
		m3	71	280,500	19,915,500	単－1103号
中掘掘削工(陸上)	鋼管杭φ1200 t19 ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ φ1200用		26	37,460	973,960	WYB04738
		m3	26	37,460	973,960	単－1104号
足場設置･撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 L=1100mm		43	81,010	3,483,430	WYB04716
		m2	43	81,010	3,483,430	単－1105号
計					51,346,590 51,346,590	
単価					790,000 790,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	49 49	単価	17,120,000 17,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭打込工(鋼殻ｹｰｿﾝ上流側、下流側)	φ1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所		49	6,591,000	322,959,000	WYB03081
		本	49	6,591,000	322,959,000	単－1122号
継手圧入工	L-200×200×t20 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		60	116,400	6,984,000	WYB02754
		本	60	116,400	6,984,000	単－1123号
継手圧入工	L-250×250×t25 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		2	116,400	232,800	WYB03708
		本	2	116,400	232,800	単－1124号
頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm		122	1,629	198,738	WYB02741
		枚	122	1,629	198,738	単－1125号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+1.5m→5.0m)		10	299,900	2,999,000	WYB03713
		本	10	299,900	2,999,000	単－1126号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+5.0m→8.5m)		30	299,900	8,997,000	WYB03716
		本	30	299,900	8,997,000	単－1127号
継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3.5m他		31	86,720	2,688,320	WYB03712
		本	31	86,720	2,688,320	単－1128号
鋼管杭切断工(PM7、8、9上流側、下流側)	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m(TP+5.0m→1.5m)		31	80,710	2,502,010	WYB03720
		本	31	80,710	2,502,010	単－1129号
継手切断･撤去工(PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20		32	7,955	254,560	WYB03722
		本	32	7,955	254,560	単－1130号
中堀工	φ1500×t25		1,216	31,640	38,474,240	WYB03762
		m3	1,216	31,640	38,474,240	単－1131号
内挿管設置工	φ1200×t19 L=2.5m SKK400 他		60	30,810	1,848,600	WYB03760
		本	60	30,810	1,848,600	単－1132号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	49 49	単価	17,120,000 17,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭φ1200		577	24,240	13,986,480	WYB03766
		m3	577	24,240	13,986,480	単－1133号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		289	41,200	11,906,800	WYB03768
		m3	289	41,200	11,906,800	単－1134号
足場設置工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場(ﾌﾗｲﾝｸﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ足場)		249	61,280	15,258,720	WYB03770
		m2	249	61,280	15,258,720	単－1135号
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ組立解体工	φ1500		4	2,312,000	9,248,000	WYB03773
		回	4	2,312,000	9,248,000	単－1136号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台組立･解体工			2	610,400	1,220,800	WYB03772
		回	2	610,400	1,220,800	単－1137号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台移設工			3	175,000	525,000	WYB03777
		回	3	175,000	525,000	単－1138号
鋼管杭等　材料費及び加工費			1		460,900,000	WYB02740
		式	1		460,900,000	単－1139号
計					901,184,068 901,184,068	
単価					18,400,000 18,400,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	49 49	単価	17,110,000 17,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭打込工(鋼殻ｹｰｿﾝ上流側、下流側)	φ1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所		49	6,591,000	322,959,000	WYB04763
		本	49	6,591,000	322,959,000	単－1122号
継手圧入工	L-200×200×t20 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		60	116,400	6,984,000	WYB04762
		本	60	116,400	6,984,000	単－1123号
継手圧入工	L-250×250×t25 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m		2	116,400	232,800	WYB04849
		本	2	116,400	232,800	単－1124号
頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm		122	1,629	198,738	WYB04761
		枚	122	1,629	198,738	単－1125号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+1.5m→5.0m)		10	299,900	2,999,000	WYB04854
		本	10	299,900	2,999,000	単－1126号
鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+5.0m→8.5m)		30	299,900	8,997,000	WYB04857
		本	30	299,900	8,997,000	単－1127号
継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3.5m他		31	86,720	2,688,320	WYB04853
		本	31	86,720	2,688,320	単－1128号
鋼管杭切断工(PM7、8、9上流側、下流側)	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m(TP+5.0m→1.5m)		31	80,710	2,502,010	WYB04861
		本	31	80,710	2,502,010	単－1129号
継手切断･撤去工(PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20		32	7,955	254,560	WYB04863
		本	32	7,955	254,560	単－1130号
中堀工	φ1500×t25		1,216	31,640	38,474,240	WYB04867
		m3	1,216	31,640	38,474,240	単－1131号
内挿管設置工	φ1200×t19 L=2.5m SKK400 他		60	30,810	1,848,600	WYB04865
		本	60	30,810	1,848,600	単－1132号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	鋼管矢板【PM7,8,9】	鋼殻ｹｰｿﾝ上流側	単位	本	数量	49 49	単価	17,110,000 17,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭φ1200		577	24,240	13,986,480	WYB04871
		m3	577	24,240	13,986,480	単－1133号
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設工	1:2ﾓﾙﾀﾙ(SP0.5%)		289	41,200	11,906,800	WYB04873
		m3	289	41,200	11,906,800	単－1134号
足場設置工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場(ﾌﾗｲﾝｸﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ足場)		249	61,280	15,258,720	WYB04875
		m2	249	61,280	15,258,720	単－1135号
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ組立解体工	φ1500		4	2,312,000	9,248,000	WYB04878
		回	4	2,312,000	9,248,000	単－1136号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台組立･解体工			2	610,400	1,220,800	WYB04877
		回	2	610,400	1,220,800	単－1137号
油圧ﾕﾆｯﾄ架台移設工			3	175,000	525,000	WYB04882
		回	3	175,000	525,000	単－1138号
鋼管杭等　材料費及び加工費			1		460,900,000	WYB04760
		式	1		460,900,000	単－1139号
計					901,184,068 901,184,068	
単価					18,400,000 18,400,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	53 53	単価	427,800 427,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打設工	PM7、8、9 Ⅲ型 L=16.0m 電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kVA	枚	53 53	75,910 75,910	4,023,230 4,023,230	WYB03826 単－1140号
導材設置･撤去工	PM7、8、9	t	9 9	670,000 670,000	6,030,000 6,030,000	WYB03829 単－1141号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 Ⅲ型 切断撤去(TP+9.2切断)	枚	53 53	7,174 7,174	380,222 380,222	WYB00221 単－1142号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP5.0に切断)	枚	48 48	47,000 47,000	2,256,000 2,256,000	WYB03839 単－1143号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP3.0に切断)	枚	5 5	66,170 66,170	330,850 330,850	WYB03845 単－1144号
鋼矢板	Ⅲ型 L=16m	枚	49 49	195,300 195,300	9,569,700 9,569,700	
鋼矢板	Ⅲ型ｺｰﾅｰ L=16m	枚	4 4	304,300 304,300	1,217,200 1,217,200	
山留材賃料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	3.6 3.6	32,270 32,270	116,172 116,172	WB251910 単－1145号
H形鋼 材料費（中古品）	H-500×500×25×25	t	0.9 0.9	171,800 171,800	154,620 154,620	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	1.8 1.8	198,000 198,000	356,400 356,400	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅300	組	10 10	7,904 7,904	79,040 79,040	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	53 53	単価	427,800 427,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅400		4	8,285	33,140	
		組	4	8,285	33,140	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅500		2	8,458	16,916	
		組	2	8,458	16,916	
計					24,563,490 24,563,490	
単価					463,500 463,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	53 53	単価	403,300 403,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打設工	PM7、8、9 Ⅲ型 L=16.0m 電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kVA	枚	53 53	75,910 75,910	4,023,230 4,023,230	WYB04886 単－1140号
導材設置･撤去工	PM7、8、9	t	9 9	670,000 670,000	6,030,000 6,030,000	WYB04889 単－1141号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 Ⅲ型 切断撤去(TP+9.2切断)	枚	53 53	7,174 7,174	380,222 380,222	WYB02361 単－1142号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP5.0に切断)	枚	48 48	47,000 47,000	2,256,000 2,256,000	WYB04885 単－1143号
鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去(TP+9.2からTP3.0に切断)	枚	5 5	66,170 66,170	330,850 330,850	WYB04893 単－1144号
鋼矢板	Ⅲ型 L=16m	枚	49 49	195,300 195,300	9,569,700 9,569,700	
鋼矢板	Ⅲ型ｺｰﾅｰ L=16m	枚	4 4	304,300 304,300	1,217,200 1,217,200	
山留材賃料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	3.6 3.6	32,270 32,270	116,172 116,172	WB251910 単－1145号
H形鋼 材料費（中古品）	H-500×500×25×25	t	0.9 0.9	171,800 171,800	154,620 154,620	
等辺山形鋼［材料費］	L-20×200×200	t	1.8 1.8	198,000 198,000	356,400 356,400	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅300	組	10 10	7,904 7,904	79,040 79,040	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	止水鋼矢板打設【PM7,8,9】		単位	枚	数量	53 53	単価	403,300 403,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅400		4	8,285	33,140	
		組	4	8,285	33,140	
ｺﾏﾌﾞﾗｹｯﾄ	幅500		2	8,458	16,916	
		組	2	8,458	16,916	
計					24,563,490 24,563,490	
単価					463,500 463,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	左岸法面止水壁		単位	基	数量	2 2	単価	1,546,000 1,546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸法面止水壁設置工		2 基	2 2	979,900 979,900	1,959,800 1,959,800	WYB00232 単－1146号
左岸法面止水壁部材	TYPE-1・TYPE-2	2 基	2 2	414,900 414,900	829,800 829,800	
左岸法面止水壁部材	切梁・張出材・ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ・裏当てﾌﾟﾚｰﾄ	2 基	2 2	289,400 289,400	578,800 578,800	
計					3,368,400 3,368,400	
単価					1,685,000 1,685,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	左岸法面止水壁		単位	基	数量	2 2	単価	1,549,000 1,549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸法面止水壁設置工		2 基	2 2	979,900 979,900	1,959,800 1,959,800	WYB04896 単－1146号
左岸法面止水壁部材	TYPE-1・TYPE-2	2 基	2 2	414,900 414,900	829,800 829,800	
左岸法面止水壁部材	切梁・張出材・ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ・裏当てﾌﾟﾚｰﾄ	2 基	2 2	289,400 289,400	578,800 578,800	
計					3,368,400 3,368,400	
単価					1,685,000 1,685,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	上流鋼管杭補強【PM9.5】		単位	箇所	数量	1 1	単価	7,645,000 7,645,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流鋼管杭補強設置工	PM9.5		1	5,551,000	5,551,000	WYB00236
		箇所	1	5,551,000	5,551,000	単－1147号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	18-8-40BB W/C≦60%		2	23,020	46,040	WYB00237
		m3	2	23,020	46,040	単－1148号
上流鋼管杭補強部材	火打ち、腹起し、裏込めﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1	2,534,000	2,534,000	
		組	1	2,534,000	2,534,000	
計					8,131,040 8,131,040	
単価					8,132,000 8,132,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	上流鋼管杭補強【PM9.5】		単位	箇所	数量	1 1	単価	7,611,000 7,611,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流鋼管杭補強設置工	PM9.5		1	5,551,000	5,551,000	WYB04899
		箇所	1	5,551,000	5,551,000	単－1147号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	18-8-40BB W/C≦60%		2	23,020	46,040	WYB04884
		m3	2	23,020	46,040	単－1148号
上流鋼管杭補強部材	火打ち、腹起し、裏込めﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1	2,534,000	2,534,000	
		組	1	2,534,000	2,534,000	
計					8,131,040 8,131,040	
単価					8,132,000 8,132,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,460,000 21,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
嵩上げ止水壁設置工	PM7､8､9 B､C､D､E､Fﾕﾆｯﾄ	基	4 4	2,755,000 2,755,000	11,020,000 11,020,000	WYB03838 単－1149号
鋼管杭蓋設置工	PM7､8､9 φ1000､φ1200､φ1500	枚	18 18	249,300 249,300	4,487,400 4,487,400	WYB00833 単－1150号
継手部止水処理工	土のう製作､人力投入､間詰ｺﾝ打設用型枠	式	1 1		9,195,000 9,195,000	WYB03847 単－1151号
【撤去】						
嵩上げ止水壁撤去工	Bﾕﾆｯﾄ L=7.5m Cﾕﾆｯﾄ L=7.0m	基	4 4	118,900 118,900	475,600 475,600	WYB00140 単－1152号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000､φ1200､φ1500	枚	18 18	36,970 36,970	665,460 665,460	WYB00264 単－1153号
鋼管杭撤去工	PM7､8､9 φ1500×t25	本	68 68	614,500 614,500	41,786,000 41,786,000	WYB02716 単－1154号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	1 1	1,967,000 1,967,000	1,967,000 1,967,000	WYB02713 単－1077号
水中切断機 (砥石ｶｯﾀｰ)	工場加工費	基	1 1	2,700,000 2,700,000	2,700,000 2,700,000	
継手部材撤去工	PM7､8､9 L200×200×t20	本	66 66	89,760 89,760	5,924,160 5,924,160	WYB00729 単－1155号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,460,000 21,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭撤去工	PM9.5 φ1000×t19		12	362,000	4,344,000	WYB00784
		本	12	362,000	4,344,000	単－1156号
＜材料＞						
嵩上げ止水壁部材	Bユニット L=7.5m		1	503,000	503,000	
		基	1	503,000	503,000	
嵩上げ止水壁部材	Cユニット L=7.0m		3	476,000	1,428,000	
		基	3	476,000	1,428,000	
嵩上げ止水壁部材	Dユニット L=7.0m		1	476,000	476,000	
		基	1	476,000	476,000	
嵩上げ止水壁部材	Eユニット L=6.7m		1	476,000	476,000	
		基	1	476,000	476,000	
嵩上げ止水壁部材	Fユニット L=6.7m		1	476,000	476,000	
		基	1	476,000	476,000	
鋼管杭蓋	φ1500		18	142,000	2,556,000	
		枚	18	142,000	2,556,000	
ｴｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS33		83.5	2,090	174,515	
		ｍ２	83.5	2,090	174,515	
角落とし			14	165,700	2,319,800	
		基	14	165,700	2,319,800	
土のう袋			800	280	224,000	
		袋	800	280	224,000	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,460,000 21,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					91,197,935 91,197,935	
単価					22,800,000 22,800,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,690,000 21,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
嵩上げ止水壁設置工	PM7､8､9 B､C､D､E､Fﾕﾆｯﾄ	基	4 4	2,755,000 2,755,000	11,020,000 11,020,000	WYB04903 単－1149号
鋼管杭蓋設置工	PM7､8､9 φ1000､φ1200､φ1500	枚	18 18	249,300 249,300	4,487,400 4,487,400	WYB04905 単－1150号
継手部止水処理工	土のう製作､人力投入､間詰ｺﾝ打設用型枠	式	1 1		9,195,000 9,195,000	WYB04907 単－1151号
【撤去】						
嵩上げ止水壁撤去工	Bﾕﾆｯﾄ L=7.5m Cﾕﾆｯﾄ L=7.0m	基	4 4	118,900 118,900	475,600 475,600	WYB04902 単－1152号
鋼管杭蓋撤去工	φ1000､φ1200､φ1500	枚	18 18	36,970 36,970	665,460 665,460	WYB04910 単－1153号
鋼管杭撤去工	PM7､8､9 φ1500×t25	本	68 68	614,500 614,500	41,786,000 41,786,000	WYB04914 単－1154号
水中切断機(砥石ｶｯﾀｰ)組立･解体工	φ1500	回	1 1	1,967,000 1,967,000	1,967,000 1,967,000	WYB04917 単－1077号
水中切断機 (砥石ｶｯﾀｰ)	工場加工費	基	1 1	2,700,000 2,700,000	2,700,000 2,700,000	
継手部材撤去工	PM7､8､9 L200×200×t20	本	66 66	89,760 89,760	5,924,160 5,924,160	WYB04912 単－1155号

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,690,000 21,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭撤去工	PM9.5 φ1000×t19	本	12 12	362,000 362,000	4,344,000 4,344,000	WYB04913 単－1156号
＜材料＞						
嵩上げ止水壁部材	Bユニット L=7.5m	基	1 1	503,000 503,000	503,000 503,000	
嵩上げ止水壁部材	Cユニット L=7.0m	基	3 3	476,000 476,000	1,428,000 1,428,000	
嵩上げ止水壁部材	Dユニット L=7.0m	基	1 1	476,000 476,000	476,000 476,000	
嵩上げ止水壁部材	Eユニット L=6.7m	基	1 1	476,000 476,000	476,000 476,000	
嵩上げ止水壁部材	Fユニット L=6.7m	基	1 1	476,000 476,000	476,000 476,000	
鋼管杭蓋	φ1500	枚	18 18	142,000 142,000	2,556,000 2,556,000	
ｴｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS33	ｍ２	83.5 83.5	2,090 2,090	174,515 174,515	
角落とし		基	14 14	165,700 165,700	2,319,800 2,319,800	
土のう袋		袋	800 800	280 280	224,000 224,000	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼管矢板嵩上止水壁【PM7,8,9】	設置・撤去	単位	基	数量	4 4	単価	21,690,000 21,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					91,197,935 91,197,935	
単価					22,800,000 22,800,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	魚道部角落【左岸側】		単位	基	数量	3 3	単価	263,800 263,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	基	3 3	138,300 138,300	414,900 414,900	WYB00310 単－1157号
角落し部材	L=900	組	1 1	143,400 143,400	143,400 143,400	
角落し部材	L=1500	組	1 1	143,400 143,400	143,400 143,400	
角落し部材	L=2000	組	1 1	143,400 143,400	143,400 143,400	
計					845,100 845,100	
単価					281,700 281,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	魚道部角落【左岸側】		単位	基	数量	3 3	単価	255,900 255,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	基	3 3	138,300 138,300	414,900 414,900	WYB04921 単－1157号
角落し部材	L=900	組	1 1	143,400 143,400	143,400 143,400	
角落し部材	L=1500	組	1 1	143,400 143,400	143,400 143,400	
角落し部材	L=2000	組	1 1	143,400 143,400	143,400 143,400	
計					845,100 845,100	
単価					281,700 281,700	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	現場発生品運搬 【鋼管矢板PM7,8,9】		単位	t	数量	106 106	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	106 106	3,410 3,410	361,460 361,460	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	106 106	1,500 1,500	159,000 159,000	WB010030 単－ 570号
計					520,460 520,460	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	現場発生品運搬 【鋼管矢板PM7,8,9】		単位	t	数量	106 106	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	106 106	3,410 3,410	361,460 361,460	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	106 106	1,500 1,500	159,000 159,000	WB010030 単－ 570号
計					520,460 520,460	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	現場発生品運搬 【PM6,7間鋼管杭】		単位	t	数量	225 225	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	225 225	3,410 3,410	767,250 767,250	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	225 225	1,500 1,500	337,500 337,500	WB010030 単－ 570号
計					1,104,750 1,104,750	
単価					4,910 4,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	現場発生品運搬 【PM6,7間鋼管杭】		単位	t	数量	225 225	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	225 225	3,410 3,410	767,250 767,250	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	225 225	1,500 1,500	337,500 337,500	WB010030 単－ 570号
計					1,104,750 1,104,750	
単価					4,910 4,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	現場発生品運搬 【鋼管矢板嵩上】		単位	t	数量	254.8 254.8	単価	4,604 4,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	254.8 254.8	3,410 3,410	868,868 868,868	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	254.8 254.8	1,500 1,500	382,200 382,200	WB010030 単－ 570号
計					1,251,068 1,251,068	
単価					4,910 4,910	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	現場発生品運搬 【鋼管矢板嵩上】		単位	t	数量	254.8 254.8	単価	4,605 4,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	254.8 254.8	3,410 3,410	868,868 868,868	WB010020 単－ 569号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	254.8 254.8	1,500 1,500	382,200 382,200	WB010030 単－ 570号
計					1,251,068 1,251,068	
単価					4,910 4,910	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM3)	単位	基	数量	1 1	単価	24,550,000 24,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	 基	1 1	26,550,000 26,550,000	26,550,000 26,550,000	WYB00400 単－1158号
計					26,550,000 26,550,000	
単価					26,550,000 26,550,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B (PM4,5,6)	単位	基	数量	3 3	単価	22,060,000 22,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM4】	堆積土砂撤去含む	 t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB00443 単－1159号
止水壁撤去 【PM5】	堆積土砂撤去含む	 t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB00462 単－1160号
止水壁撤去 【PM6】	堆積土砂撤去含む	 t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB00473 単－1161号
計					71,571,600 71,571,600	
単価					23,860,000 23,860,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’（PM7,8）	単位	基	数量	2 2	単価	22,060,000 22,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM7】	堆積土砂撤去含む	t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB00457 単－1162号
止水壁撤去 【PM8】	堆積土砂撤去含む	t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB00483 単－1163号
計					47,714,400 47,714,400	
単価					23,860,000 23,860,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-B’（PM7,8）	単位	基	数量	2 2	単価	22,060,000 22,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM7】	堆積土砂撤去含む	t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB04926 単－1162号
止水壁撤去 【PM8】	堆積土砂撤去含む	t	169.2 169.2	141,000 141,000	23,857,200 23,857,200	WYB04931 単－1163号
計					47,714,400 47,714,400	
単価					23,860,000 23,860,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’（PM9）	単位	基	数量	1 1	単価	18,890,000 18,890,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	t	145 145	141,000 141,000	20,445,000 20,445,000	WYB00467 単－1164号
計					20,445,000 20,445,000	
単価					20,450,000 20,450,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁撤去	Type-D’（PM9）	単位	基	数量	1 1	単価	20,220,000 20,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	t	145 145	141,000 141,000	20,445,000 20,445,000	WYB04936 単－1164号
計					20,445,000 20,445,000	
単価					20,450,000 20,450,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B (PM3)	単位	t	数量	169.2 169.2	単価	4,687 4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		169.2	3,570	604,044	WB010020
		t	169.2	3,570	604,044	単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		169.2	1,500	253,800	WB010030
		t	169.2	1,500	253,800	単－ 570号
計					857,844 857,844	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B (PM4,5,6)	単位	t	数量	507.6 507.6	単価	4,589 4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－1087号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－ 569号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,570 3,570	604,044 604,044	WB010020 単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	507.6 507.6	1,500 1,500	761,400 761,400	WB010030 単－ 570号
計					2,519,388 2,519,388	
単価					4,964 4,964	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B’（PM7,8）、Type-D’（PM9）	単位	t	数量	483.4 483.4	単価	4,583 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－1087号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－ 569号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	145 145	3,570 3,570	517,650 517,650	WB010020 単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	483.4 483.4	1,500 1,500	725,100 725,100	WB010030 単－ 570号
計					2,396,694 2,396,694	
単価					4,958 4,958	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	現場発生品運搬 【鋼殻ｹｰｿﾝ止水壁】	Type-B’（PM7,8）、Type-D’（PM9）	単位	t	数量	483.4 483.4	単価	4,585 4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－1087号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	169.2 169.2	3,410 3,410	576,972 576,972	WB010020 単－ 569号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	145 145	3,570 3,570	517,650 517,650	WB010020 単－ 879号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	483.4 483.4	1,500 1,500	725,100 725,100	WB010030 単－ 570号
計					2,396,694 2,396,694	
単価					4,958 4,958	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	12 12	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用		3	57,970	173,910	WYB00597
		箇所	3	57,970	173,910	単－1166号
河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用		1	57,970	57,970	WYB00609
		箇所	1	57,970	57,970	単－1167号
河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用		3	57,970	173,910	WYB00621
		箇所	3	57,970	173,910	単－1168号
河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用		2	57,970	115,940	WYB00638
		箇所	2	57,970	115,940	単－1169号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用		2	57,970	115,940	WYB00653
		箇所	2	57,970	115,940	単－1170号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用		1	57,970	57,970	WYB00657
		箇所	1	57,970	57,970	単－1171号
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-1		3	23,230	69,690	
		個	3	23,230	69,690	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-2		1	23,230	23,230	
		個	1	23,230	23,230	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeB		3	66,670	200,010	
		個	3	66,670	200,010	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeC		2	23,230	46,460	
		個	2	23,230	46,460	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-2		2	23,000	46,000	
		個	2	23,000	46,000	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	12 12	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-3	個	1 1	23,000 23,000	23,000 23,000	
計					1,104,030 1,104,030	
単価					92,010 92,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	12 12	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用		3	57,970	173,910	WYB04925
		箇所	3	57,970	173,910	単－1166号
河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用		1	57,970	57,970	WYB04942
		箇所	1	57,970	57,970	単－1167号
河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用		3	57,970	173,910	WYB04944
		箇所	3	57,970	173,910	単－1168号
河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用		2	57,970	115,940	WYB04946
		箇所	2	57,970	115,940	単－1169号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用		2	57,970	115,940	WYB04948
		箇所	2	57,970	115,940	単－1170号
河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用		1	57,970	57,970	WYB04950
		箇所	1	57,970	57,970	単－1171号
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-1		3	23,230	69,690	
		個	3	23,230	69,690	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeA-2		1	23,230	23,230	
		個	1	23,230	23,230	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeB		3	66,670	200,010	
		個	3	66,670	200,010	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeC		2	23,230	46,460	
		個	2	23,230	46,460	
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-2		2	23,000	46,000	
		個	2	23,000	46,000	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	係留ﾋﾟｰｽ設置	河川内船舶係留用	単位	箇所	数量	12 12	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ	TypeX-3	個	1 1	23,000 23,000	23,000 23,000	
計					1,104,030 1,104,030	
単価					92,010 92,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用	単位	箇所	数量	44 44	単価	47,720 47,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用32tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		2	27,850	55,700	WYB00619
		箇所	2	27,850	55,700	単－1172号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用16tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		6	27,850	167,100	WYB00648
		箇所	6	27,850	167,100	単－1173号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		18	27,850	501,300	WYB00674
		箇所	18	27,850	501,300	単－1174号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1500用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		18	27,850	501,300	WYB00697
		箇所	18	27,850	501,300	単－1175号
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用32t ﾋﾟｰｽ		2	23,230	46,460	
		個	2	23,230	46,460	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用16t ﾋﾟｰｽ		6	23,230	139,380	
		個	6	23,230	139,380	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用10t ﾋﾟｰｽ		18	23,230	418,140	
		個	18	23,230	418,140	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1500用10t ﾋﾟｰｽ		18	23,230	418,140	
		個	18	23,230	418,140	
計					2,247,520 2,247,520	
単価					51,080 51,080	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	係留ﾋﾟｰｽ設置	ｹｰｿﾝ曳航・沈設用	単位	箇所	数量	44 44	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用32tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		2	27,850	55,700	WYB04952
		箇所	2	27,850	55,700	単－1172号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用16tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		6	27,850	167,100	WYB04954
		箇所	6	27,850	167,100	単－1173号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		18	27,850	501,300	WYB04956
		箇所	18	27,850	501,300	単－1174号
係留ﾋﾟｰｽ設置工	鋼管杭φ1500用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		18	27,850	501,300	WYB04958
		箇所	18	27,850	501,300	単－1175号
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用32t ﾋﾟｰｽ		2	23,230	46,460	
		個	2	23,230	46,460	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用16t ﾋﾟｰｽ		6	23,230	139,380	
		個	6	23,230	139,380	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1000用10t ﾋﾟｰｽ		18	23,230	418,140	
		個	18	23,230	418,140	
係留ﾋﾟｰｽ	鋼管杭φ1500用10t ﾋﾟｰｽ		18	23,230	418,140	
		個	18	23,230	418,140	
計					2,247,520 2,247,520	
単価					51,080 51,080	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	係留ﾋﾟｰｽ撤去		単位	箇所	数量	10 10	単価	88,650 88,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ撤去工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		10	94,740	947,400	WYB00086
		基	10	94,740	947,400	単－1176号
計					947,400 947,400	
単価					94,740 94,740	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	係留ﾋﾟｰｽ撤去		単位	箇所	数量	10 10	単価	88,660 88,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
係留ﾋﾟｰｽ撤去工	鋼管杭φ1000用10tﾋﾟｰｽ(溶接取付)		10	94,740	947,400	WYB04960
		基	10	94,740	947,400	単－1176号
計					947,400 947,400	
単価					94,740 94,740	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	受電設備		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,501,000 1,501,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む		1	1,607,000	1,607,000	WB253820
		箇所	1	1,607,000	1,607,000	単－1183号
計					1,607,000 1,607,000	
単価					1,607,000 1,607,000	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	受電設備		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,504,000 1,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む		1	1,607,000	1,607,000	WB253820
		箇所	1	1,607,000	1,607,000	単－1183号
計					1,607,000 1,607,000	
単価					1,607,000 1,607,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	配電設備		単位	m	数量	16,847 16,847	単価	4,502 4,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧配電線路	設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	100 100	6,537 6,537	653,700 653,700	WB253840 単－1184号
低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	4,988 4,988	4,362 4,362	21,757,656 21,757,656	WB253830 単－1185号
低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	784 784	4,865 4,865	3,814,160 3,814,160	WB253830 単－1186号
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	7,945 7,945	6,115 6,115	48,583,675 48,583,675	WB253830 単－1187号
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	2,400 2,400	1,282 1,282	3,076,800 3,076,800	WB253860 単－1188号
ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	630 630	1,374 1,374	865,620 865,620	WB253860 単－1189号
計					78,751,611 78,751,611	
単価					4,675 4,675	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	配電設備		単位	m	数量	16,847 16,847	単価	4,414 4,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧配電線路	設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	100 100	6,537 6,537	653,700 653,700	WB253840 単－1184号
低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	4,988 4,988	4,362 4,362	21,757,656 21,757,656	WB253830 単－1185号
低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	784 784	4,865 4,865	3,814,160 3,814,160	WB253830 単－1186号
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	7,945 7,945	6,115 6,115	48,583,675 48,583,675	WB253830 単－1187号
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	2,400 2,400	1,282 1,282	3,076,800 3,076,800	WB253860 単－1188号
ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	m	630 630	1,374 1,374	865,620 865,620	WB253860 単－1189号
計					78,751,611 78,751,611	
単価					4,675 4,675	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	15,710 15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	WB010212 単－1194号
計					15,700 15,700	
単価					15,700 15,700	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	15,750 15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	WB010212 単－1194号
計					15,700 15,700	
単価					15,700 15,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通誘導警備員【夜間】		単位	人日	数量	1 1	単価	23,740 23,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	23,550 23,550	23,550 23,550	WB010212 単－1195号
計					23,550 23,550	
単価					23,550 23,550	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導警備員【夜間】		単位	人日	数量	1 1	単価	24,160 24,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	23,550 23,550	23,550 23,550	WB010212 単－1195号
計					23,550 23,550	
単価					23,550 23,550	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通船業務		単位	日	数量	1 1	単価	35,180 35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通船業務	FRP製D70PS型3.0GT	日	1 1	37,570 37,570	37,570 37,570	WYB00167 単－1196号
計					37,570 37,570	
単価					37,570 37,570	円／日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通船業務		単位	日	数量	1 1	単価	35,410 35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通船業務	FRP製D70PS型3.0GT	日	1 1	37,570 37,570	37,570 37,570	WYB04638 単－1196号
計					37,570 37,570	
単価					37,570 37,570	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度,泊地内堆積土】	鋼D5m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,703 1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫	鋼D5m3		1	1,823	1,823	WYB03592
		m3	1	1,823	1,823	単－1224号
計					1,823 1,823	
単価					1,823 1,823	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度,泊地内堆積土】	起重機船200t吊 他	単位	m3	数量	1 1	単価	131,600 131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工	起重機船200t吊 他		1	140,300	140,300	WYB03608
		m3	1	140,300	140,300	単－1225号
計					140,300 140,300	
単価					140,300 140,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積（鋼D5m3）	単位	m3	数量	1 1	単価	42,950 42,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 自船積(鋼D5m3)		1	45,630	45,630	WYB03881
		m3	1	45,630	45,630	単－1226号
計					45,630 45,630	
単価					45,630 45,630	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積（鋼D5m3）	単位	m3	数量	1 1	単価	42,960 42,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 自船積(鋼D5m3)		1	45,630	45,630	WYB05039
		m3	1	45,630	45,630	単－1226号
計					45,630 45,630	
単価					45,630 45,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R4年度】	鋼D30m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,525 2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船	鋼D30m3	m3	1 1	2,701 2,701	2,701 2,701	WYB01052 単－1227号
計					2,701 2,701	
単価					2,701 2,701	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R5年度】	鋼D30m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,525 2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫	鋼D30m3	m3	1 1	2,701 2,701	2,701 2,701	WYB03596 単－1228号
計					2,701 2,701	
単価					2,701 2,701	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式	単位	m3	数量	32,600 32,600	単価	2,674 2,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	式	1 1		92,890,000 92,890,000	WYB00787 単－1229号
計					92,890,000 92,890,000	
単価					2,850 2,850	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼D6m3 鋼1900m3積 開閉式	単位	m3	数量	32,600 32,600	単価	2,675 2,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	式	1 1		92,890,000 92,890,000	WYB05026 単－1229号
計					92,890,000 92,890,000	
単価					2,850 2,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	土運船運搬・養浜【R4年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式	単位	m3	数量	1 1	単価	909.8 909.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬・養浜	押航　鋼1300m3積　開閉式		1	871.8	871.8	WYB03595
		m3	1	871.8	871.8	単－1230号
養浜場管理工			1	104.7	104.7	WYB03601
		m3	1	104.7	104.7	単－1231号
計					976.5	
					976.5	
単価					976.5	
					976.5	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	土運船運搬・養浜【R5年度】	押航　鋼1300m3積　開閉式	単位	m3	数量	1 1	単価	909.6 909.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬・養浜	押航　鋼1300m3積　開閉式		1	867.9	867.9	WYB03604
		m3	1	867.9	867.9	単－1232号
養浜場管理工			1	104.7	104.7	WYB03603
		m3	1	104.7	104.7	単－1231号
計					972.6	
					972.6	
単価					972.6	
					972.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式	単位	m3	数量	32,600 32,600	単価	2,479 2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬･養浜【R6年度】	1600PS,800PS,400m3積,550PS	式	1 1		86,720,000 86,720,000	WYB03675 単－1233号
計					86,720,000 86,720,000	
単価					2,661 2,661	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	土運船運搬・養浜【R6年度】	引船 鋼400m3積 開閉式	単位	m3	数量	32,600 32,600	単価	2,479 2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬･養浜【R6年度】	1600PS,800PS,400m3積,550PS	式	1 1		86,720,000 86,720,000	WYB05035 単－1233号
計					86,720,000 86,720,000	
単価					2,661 2,661	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	浚渫船揚土【R4年度,泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積(鋼5m3)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,272 1,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浚渫船揚土工	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船　自船積(鋼5m3)	m3	1 1	1,354 1,354	1,354 1,354	WYB01055 単－1234号
計					1,354 1,354	
単価					1,354 1,354	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	浚渫土処理【R4年度,泊地内堆積土】	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	308.2 308.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	1 1	163.4 163.4	163.4 163.4	CB210100
押土（ルーズ）	土砂	ｍ３	1 1	165.3 165.3	165.3 165.3	CB210010
計					328.7 328.7	
単価					328.7 328.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	建設機械運搬費		単位	台	数量	14 14	単価	93,110 93,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【水中ﾊﾞｯｸﾎｳ 97PS型(71kw)】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	6 6	71,000 71,000	426,000 426,000	WB010010 単－1235号
【ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰφ1500】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 無	台	4 4	87,000 87,000	348,000 348,000	WB010010 単－1236号
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	台	2 2	211,600 211,600	423,200 423,200	WB010010 単－1237号
【全集回転掘削機φ1000】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	WB010010 単－1235号
計					1,339,200 1,339,200	
単価					95,660 95,660	 円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	建設機械運搬費		単位	台	数量	14 14	単価	93,110 93,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【水中ﾊﾞｯｸﾎｳ 97PS型(71kw)】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	6 6	71,000 71,000	426,000 426,000	WB010010 単－1235号
【ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰφ1500】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 無	台	4 4	87,000 87,000	348,000 348,000	WB010010 単－1236号
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	台	2 2	211,600 211,600	423,200 423,200	WB010010 単－1237号
【全集回転掘削機φ1000】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	WB010010 単－1235号
計					1,339,200 1,339,200	
単価					95,660 95,660	 円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	44 44	単価	3,619,000 3,619,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	989,700 989,700	989,700 989,700	WB010350 単－1238号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	2 2	2,063,000 2,063,000	4,126,000 4,126,000	WB010350 単－1239号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	41 41	3,756,000 3,756,000	153,996,000 153,996,000	WB010350 単－1240号
計					159,111,700 159,111,700	
単価					3,617,000 3,617,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	44 44	単価	3,620,000 3,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	989,700 989,700	989,700 989,700	WB010350 単－1238号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	2 2	2,063,000 2,063,000	4,126,000 4,126,000	WB010350 単－1239号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	41 41	3,756,000 3,756,000	153,996,000 153,996,000	WB010350 単－1240号
計					159,111,700 159,111,700	
単価					3,617,000 3,617,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1 1	単価	3,327,000 3,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,327,000 3,327,000	3,327,000 3,327,000	WB010350 単－1241号
計					3,327,000 3,327,000	
単価					3,327,000 3,327,000	円／回

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1 1	単価	3,327,000 3,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,327,000 3,327,000	3,327,000 3,327,000	WB010350 単－1241号
計					3,327,000 3,327,000	
単価					3,327,000 3,327,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2 2	単価	4,041,000 4,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	4,282,000 4,282,000	4,282,000 4,282,000	WB010350 単－1242号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,800,000 3,800,000	3,800,000 3,800,000	WB010350 単－1243号
計					8,082,000 8,082,000	
単価					4,041,000 4,041,000	円／回

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2 2	単価	4,041,000 4,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	4,282,000 4,282,000	4,282,000 4,282,000	WB010350 単－1242号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,800,000 3,800,000	3,800,000 3,800,000	WB010350 単－1243号
計					8,082,000 8,082,000	
単価					4,041,000 4,041,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	組立式台船運搬 【PM4,5,6】		単位	回	数量	2 2	単価	1,285,000 1,285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船(SD台船) 運搬工	片道 片道L=391km	回	2 2	1,285,000 1,285,000	2,570,000 2,570,000	WYB00442 単－1252号
計					2,570,000 2,570,000	
単価					1,285,000 1,285,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】		単位	回	数量	2 2	単価	2,669,000 2,669,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組＞						
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路		1	2,626,000	2,626,000	WYB00447
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1253号
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路		1	2,626,000	2,626,000	WYB00669
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1254号
計					5,252,000 5,252,000	
単価					2,626,000 2,626,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】		単位	回	数量	2 2	単価	2,670,000 2,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜鋼殻ｹｰｿﾝ設置工　42隻組＞						
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路		1	2,626,000	2,626,000	WYB05033
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1253号
組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路		1	2,626,000	2,626,000	WYB05034
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1254号
計					5,252,000 5,252,000	
単価					2,626,000 2,626,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】SD25		単位	回	数量	2 2	単価	2,672,000 2,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻運搬台船　25台組＞						
組立式台船（SD台船）運搬工	往路		1	2,626,000	2,626,000	WYB01208
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1255号
組立式台船（SD台船）運搬工	復路		1	2,626,000	2,626,000	WYB01217
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1256号
計					5,252,000 5,252,000	
単価					2,626,000 2,626,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】SD25		単位	回	数量	2 2	単価	2,672,000 2,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻運搬台船　25台組＞						
組立式台船（SD台船）運搬工	往路		1	2,626,000	2,626,000	WYB05062
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1255号
組立式台船（SD台船）運搬工	復路		1	2,626,000	2,626,000	WYB05063
		回	1	2,626,000	2,626,000	単－1256号
計					5,252,000 5,252,000	
単価					2,626,000 2,626,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】200tFC		単位	回	数量	2 2	単価	7,985,000 7,985,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻据付作業船　36台組＞						
組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	 回	1 1	7,777,000 7,777,000	7,777,000 7,777,000	WYB01399 単－1257号
組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	 回	1 1	7,777,000 7,777,000	7,777,000 7,777,000	WYB01467 単－1258号
計					15,554,000 15,554,000	
単価					7,777,000 7,777,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	組立式台船運搬 【PM7,8,9】200tFC		単位	回	数量	2 2	単価	7,985,000 7,985,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜減勢工鋼殻据付作業船　36台組＞						
組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	 回	1 1	7,777,000 7,777,000	7,777,000 7,777,000	WYB05069 単－1257号
組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	 回	1 1	7,777,000 7,777,000	7,777,000 7,777,000	WYB05075 単－1258号
計					15,554,000 15,554,000	
単価					7,777,000 7,777,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	仮設材運搬費 【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	140 140	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		70	3,570	249,900	WB010020
		t	70	3,570	249,900	単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		70	1,500	105,000	WB010030
		t	70	1,500	105,000	単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		70	3,570	249,900	WB010020
		t	70	3,570	249,900	単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		70	1,500	105,000	WB010030
		t	70	1,500	105,000	単－ 570号
計					709,800 709,800	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	仮設材運搬費 【PM67間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	140 140	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	70 70	3,570 3,570	249,900 249,900	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	70 70	1,500 1,500	105,000 105,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	70 70	3,570 3,570	249,900 249,900	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	70 70	1,500 1,500	105,000 105,000	WB010030 単－ 570号
計					709,800 709,800	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	仮設材運搬費 【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	42 42	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21 21	3,570 3,570	74,970 74,970	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21 21	3,570 3,570	74,970 74,970	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	WB010030 単－ 570号
計					212,940 212,940	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	仮設材運搬費 【PM4間潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	42 42	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21 21	3,570 3,570	74,970 74,970	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21 21	3,570 3,570	74,970 74,970	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	WB010030 単－ 570号
計					212,940 212,940	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	仮設材運搬費 【PM5潜水基地】		単位	t	数量	112 112	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56 56	3,570 3,570	199,920 199,920	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	56 56	1,500 1,500	84,000 84,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56 56	3,570 3,570	199,920 199,920	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	56 56	1,500 1,500	84,000 84,000	WB010030 単－ 570号
計					567,840 567,840	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	仮設材運搬費 【PM5潜水基地】		単位	t	数量	112 112	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56 56	3,570 3,570	199,920 199,920	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	56 56	1,500 1,500	84,000 84,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	56 56	3,570 3,570	199,920 199,920	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	56 56	1,500 1,500	84,000 84,000	WB010030 単－ 570号
計					567,840 567,840	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	仮設材運搬費 【止水壁補強】		単位	t	数量	30 30	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	15 15	3,570 3,570	53,550 53,550	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	15 15	1,500 1,500	22,500 22,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	15 15	3,570 3,570	53,550 53,550	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	15 15	1,500 1,500	22,500 22,500	WB010030 単－ 570号
計					152,100 152,100	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	仮設材運搬費 【止水壁補強】		単位	t	数量	30 30	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15 15	3,570 3,570	53,550 53,550	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	15 15	1,500 1,500	22,500 22,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15 15	3,570 3,570	53,550 53,550	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	15 15	1,500 1,500	22,500 22,500	WB010030 単－ 570号
計					152,100 152,100	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	仮設材運搬費 【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	18 18	単価	5,112 5,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9 9	3,570 3,570	32,130 32,130	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	9 9	1,500 1,500	13,500 13,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9 9	3,570 3,570	32,130 32,130	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	9 9	1,500 1,500	13,500 13,500	WB010030 単－ 570号
計					91,260 91,260	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	仮設材運搬費 【止水壁潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	18 18	単価	5,112 5,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9 9	3,570 3,570	32,130 32,130	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	9 9	1,500 1,500	13,500 13,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9 9	3,570 3,570	32,130 32,130	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	9 9	1,500 1,500	13,500 13,500	WB010030 単－ 570号
計					91,260 91,260	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	仮設材運搬費 【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	96 96	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	48 48	3,570 3,570	171,360 171,360	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	48 48	1,500 1,500	72,000 72,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	48 48	3,570 3,570	171,360 171,360	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	48 48	1,500 1,500	72,000 72,000	WB010030 単－ 570号
計					486,720 486,720	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	仮設材運搬費 【PM789潜水ｽﾃｰｼﾞ】		単位	t	数量	96 96	単価	5,070 5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	48 48	3,570 3,570	171,360 171,360	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	48 48	1,500 1,500	72,000 72,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	48 48	3,570 3,570	171,360 171,360	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	48 48	1,500 1,500	72,000 72,000	WB010030 単－ 570号
計					486,720 486,720	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	仮設材運搬費 【右岸側魚道部】		単位	t	数量	6 6	単価	5,067 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	3 3	3,570 3,570	10,710 10,710	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	3 3	3,570 3,570	10,710 10,710	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	WB010030 単－ 570号
計					30,420 30,420	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	仮設材運搬費 【右岸側魚道部】		単位	t	数量	6 6	単価	5,067 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3 3	3,570 3,570	10,710 10,710	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3 3	3,570 3,570	10,710 10,710	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	WB010030 単－ 570号
計					30,420 30,420	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	仮設材運搬費 【魚道（作業構台）】		単位	t	数量	52 52	単価	5,072 5,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	52 52	3,570 3,570	185,640 185,640	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	52 52	1,500 1,500	78,000 78,000	WB010030 単－ 570号
計					263,640 263,640	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	仮設材運搬費 【魚道（作業構台）】		単位	t	数量	52 52	単価	5,072 5,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	52 52	3,570 3,570	185,640 185,640	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	52 52	1,500 1,500	78,000 78,000	WB010030 単－ 570号
計					263,640 263,640	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	仮設材運搬費 【仮橋・仮桟橋】		単位	t	数量	607 607	単価	6,541 6,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		17	16,160	274,720	WB010020
		t	17	16,160	274,720	単－1260号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		247	3,570	881,790	WB010020
		t	247	3,570	881,790	単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		264	1,500	396,000	WB010030
		t	264	1,500	396,000	単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		52	16,160	840,320	WB010020
		t	52	16,160	840,320	単－1260号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		291	3,570	1,038,870	WB010020
		t	291	3,570	1,038,870	単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		343	1,500	514,500	WB010030
		t	343	1,500	514,500	単－ 570号
計					3,946,200 3,946,200	
単価					6,502 6,502	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	仮設材運搬費 【作業構台(左岸側)】		単位	t	数量	824 824	単価	20,020 20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	824 824	18,400 18,400	15,161,600 15,161,600	WB010020 単－1261号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	824 824	1,500 1,500	1,236,000 1,236,000	WB010030 単－ 570号
計					16,397,600 16,397,600	
単価					19,900 19,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	仮設材運搬費 【鋼管矢板(左岸側)】		単位	t	数量	216 216	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	108 108	18,400 18,400	1,987,200 1,987,200	WB010020 単－1261号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	108 108	1,500 1,500	162,000 162,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	108 108	18,400 18,400	1,987,200 1,987,200	WB010020 単－1261号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	108 108	1,500 1,500	162,000 162,000	WB010030 単－ 570号
計					4,298,400 4,298,400	
単価					19,900 19,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	仮設材運搬費 【鋼管矢板(左岸側)】		単位	t	数量	216 216	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	108 108	18,400 18,400	1,987,200 1,987,200	WB010020 単－1261号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	108 108	1,500 1,500	162,000 162,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	108 108	18,400 18,400	1,987,200 1,987,200	WB010020 単－1261号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	108 108	1,500 1,500	162,000 162,000	WB010030 単－ 570号
計					4,298,400 4,298,400	
単価					19,900 19,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	仮設材運搬費 【鋼管杭補強】		単位	t	数量	4 4	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2 2	1,500 1,500	3,000 3,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2 2	1,500 1,500	3,000 3,000	WB010030 単－ 570号
計					20,280 20,280	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	仮設材運搬費 【鋼管杭補強】		単位	t	数量	4 4	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2 2	1,500 1,500	3,000 3,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2 2	1,500 1,500	3,000 3,000	WB010030 単－ 570号
計					20,280 20,280	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	仮設材運搬費 【左岸法面対策】		単位	t	数量	28 28	単価	5,054 5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	28 28	3,570 3,570	99,960 99,960	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	28 28	1,500 1,500	42,000 42,000	WB010030 単－ 570号
計					141,960 141,960	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	仮設材運搬費 【左岸法面対策】		単位	t	数量	28 28	単価	5,054 5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	28 28	3,570 3,570	99,960 99,960	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	28 28	1,500 1,500	42,000 42,000	WB010030 単－ 570号
計					141,960 141,960	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	仮設材運搬費 【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】		単位	t	数量	34 34	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17 17	3,570 3,570	60,690 60,690	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17 17	1,500 1,500	25,500 25,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17 17	3,570 3,570	60,690 60,690	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17 17	1,500 1,500	25,500 25,500	WB010030 単－ 570号
計					172,380 172,380	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	仮設材運搬費 【ｶﾞｲﾄﾞ工設置撤去】		単位	t	数量	34 34	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17 17	3,570 3,570	60,690 60,690	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17 17	1,500 1,500	25,500 25,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17 17	3,570 3,570	60,690 60,690	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17 17	1,500 1,500	25,500 25,500	WB010030 単－ 570号
計					172,380 172,380	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	仮設材運搬費 【切梁・腹起し】		単位	t	数量	26 26	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	22 22	3,570 3,570	78,540 78,540	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	22 22	1,500 1,500	33,000 33,000	WB010030 単－ 570号
計					131,820 131,820	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	仮設材運搬費 【切梁・腹起し】		単位	t	数量	26 26	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	22 22	3,570 3,570	78,540 78,540	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	22 22	1,500 1,500	33,000 33,000	WB010030 単－ 570号
計					131,820 131,820	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	仮設材運搬費 【止水鋼矢板】		単位	t	数量	8 8	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 570号
計					40,560 40,560	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	仮設材運搬費 【止水鋼矢板】		単位	t	数量	8 8	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4 4	3,570 3,570	14,280 14,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	4 4	1,500 1,500	6,000 6,000	WB010030 単－ 570号
計					40,560 40,560	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	仮設材運搬費 【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】		単位	t	数量	26 26	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	26 26	3,570 3,570	92,820 92,820	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	26 26	1,500 1,500	39,000 39,000	WB010030 単－ 570号
計					131,820 131,820	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	仮設材運搬費 【H鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ】		単位	t	数量	26 26	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	26 26	3,570 3,570	92,820 92,820	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	26 26	1,500 1,500	39,000 39,000	WB010030 単－ 570号
計					131,820 131,820	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	仮設材運搬費 【ｹｰｿﾝ艤装設備】		単位	t	数量	192 192	単価	5,073 5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96 96	3,570 3,570	342,720 342,720	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	96 96	1,500 1,500	144,000 144,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96 96	3,570 3,570	342,720 342,720	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	96 96	1,500 1,500	144,000 144,000	WB010030 単－ 570号
計					973,440 973,440	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	仮設材運搬費 【ｹｰｿﾝ艤装設備】		単位	t	数量	192 192	単価	5,073 5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96 96	3,570 3,570	342,720 342,720	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	96 96	1,500 1,500	144,000 144,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96 96	3,570 3,570	342,720 342,720	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	96 96	1,500 1,500	144,000 144,000	WB010030 単－ 570号
計					973,440 973,440	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	仮設材運搬費 【継手PL補強用】		単位	t	数量	110 110	単価	5,064 5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜通路足場、簡易流水対策＞						
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55 55	3,570 3,570	196,350 196,350	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	55 55	1,500 1,500	82,500 82,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55 55	3,570 3,570	196,350 196,350	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	55 55	1,500 1,500	82,500 82,500	WB010030 単－ 570号
計					557,700 557,700	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	仮設材運搬費 【継手PL補強用】		単位	t	数量	110 110	単価	5,064 5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜通路足場、簡易流水対策＞						
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55 55	3,570 3,570	196,350 196,350	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	55 55	1,500 1,500	82,500 82,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55 55	3,570 3,570	196,350 196,350	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	55 55	1,500 1,500	82,500 82,500	WB010030 単－ 570号
計					557,700 557,700	
単価					5,070 5,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	仮設材運搬費 【敷鉄板(仮係留)】		単位	t	数量	399 399	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	399 399	3,570 3,570	1,424,430 1,424,430	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	399 399	1,500 1,500	598,500 598,500	WB010030 単－ 570号
計					2,022,930 2,022,930	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	仮設材運搬費 【敷鉄板(仮係留)】		単位	t	数量	399 399	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	399 399	3,570 3,570	1,424,430 1,424,430	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	399 399	1,500 1,500	598,500 598,500	WB010030 単－ 570号
計					2,022,930 2,022,930	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	仮設材運搬費 【敷鉄板(工事用道)】		単位	t	数量	1,175 1,175	単価	5,063 5,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	203 203	3,570 3,570	724,710 724,710	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	203 203	1,500 1,500	304,500 304,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	972 972	3,570 3,570	3,470,040 3,470,040	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	972 972	1,500 1,500	1,458,000 1,458,000	WB010030 単－ 570号
計					5,957,250 5,957,250	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	仮設材運搬費 【敷鉄板(工事用道)】		単位	t	数量	1,175 1,175	単価	5,063 5,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	203 203	3,570 3,570	724,710 724,710	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	203 203	1,500 1,500	304,500 304,500	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	972 972	3,570 3,570	3,470,040 3,470,040	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	972 972	1,500 1,500	1,458,000 1,458,000	WB010030 単－ 570号
計					5,957,250 5,957,250	
単価					5,070 5,070	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	仮設材運搬費 【袖部(PM3)】		単位	t	数量	156 156	単価	9,244 9,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	52 52	16,160 16,160	840,320 840,320	WB010020 単－1260号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	104 104	3,570 3,570	371,280 371,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	156 156	1,500 1,500	234,000 234,000	WB010030 単－ 570号
計					1,445,600 1,445,600	
単価					9,267 9,267	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	仮設材運搬費 【袖部(PM3)】		単位	t	数量	156 156	単価	9,244 9,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	52 52	16,160 16,160	840,320 840,320	WB010020 単－1260号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	104 104	3,570 3,570	371,280 371,280	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	156 156	1,500 1,500	234,000 234,000	WB010030 単－ 570号
計					1,445,600 1,445,600	
単価					9,267 9,267	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	仮設材運搬費 【袖部(PM6)】		単位	t	数量	163 163	単価	9,215 9,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	53 53	16,160 16,160	856,480 856,480	WB010020 単－1260号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	110 110	3,570 3,570	392,700 392,700	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	163 163	1,500 1,500	244,500 244,500	WB010030 単－ 570号
計					1,493,680 1,493,680	
単価					9,164 9,164	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	仮設材運搬費 【袖部(PM6)】		単位	t	数量	163 163	単価	9,215 9,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	53 53	16,160 16,160	856,480 856,480	WB010020 単－1260号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	110 110	3,570 3,570	392,700 392,700	WB010020 単－1259号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	163 163	1,500 1,500	244,500 244,500	WB010030 単－ 570号
計					1,493,680 1,493,680	
単価					9,164 9,164	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	仮設材運搬費 【敷鉄板(鋼管矢板)】		単位	t	数量	264 264	単価	6,122 6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	t	132 132	4,284 4,284	565,488 565,488	WB010020 単－1262号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	132 132	1,500 1,500	198,000 198,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	t	132 132	4,284 4,284	565,488 565,488	WB010020 単－1262号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	132 132	1,500 1,500	198,000 198,000	WB010030 単－ 570号
計					1,526,976 1,526,976	
単価					5,784 5,784	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	仮設材運搬費 【敷鉄板(鋼管矢板)】		単位	t	数量	264 264	単価	6,122 6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	 t	132 132	4,284 4,284	565,488 565,488	WB010020 単－1262号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	132 132	1,500 1,500	198,000 198,000	WB010030 単－ 570号
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	 t	132 132	4,284 4,284	565,488 565,488	WB010020 単－1262号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	 t	132 132	1,500 1,500	198,000 198,000	WB010030 単－ 570号
計					1,526,976 1,526,976	
単価					5,784 5,784	 円／t