

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m ²	数量		単価	
						100		1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	1,658.92	165,892		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						165,900		
単価						1,659		円/m ²

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 有	単位	m	数量		単価	
						100		23,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	23,442.1	2,344,210		
諸雑費 (まるめ)			式	1		790		
計						2,345,000		
単価						23,450		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,918	11,918			
鋼材（材料費）	ロックボルト、スペーサー	m	1.111	1,470	1,633			
グラウト材	N1230kg W/C40～55%	m ³	0.005	37,800	189			
頭部処理（材料費）	頭部キャップ、ナット、支圧板	組	0.278	5,330	1,481			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					15,230			
単価					15,230	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
					1			20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	20,301	20,301		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						20,310		
単価						20,310	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価	
					1			4,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4,848	4,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,848		
単価						4,848	円/空m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	岩盤清掃		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	32,844	3,284		
	特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060		
	普通作業員		人	0.2	25,806	5,161		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		1,955		
	計					13,460		
	単価					1,346	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	32,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550			
特殊作業員			人	3.7	30,600	113,220			
普通作業員			人	4.3	25,806	110,965			
生コンクリート		18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	27,200	2,828,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	52,800	84,480			
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		23,985			
計						3,214,000			
単価						32,140		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート養生 [ジェットヒータ]	単位	m ³	数量	10	単価	2,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.52	25,806	13,419		
ジェットヒータ運転	126MJ (30, 100kcal/h)	時間	21	431	9,051	WYB00003 単- 88号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,740		
計					24,210		
単価					2,421	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/7 ^ろ ック)未満 無 生コンクリート各種 無 各種 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	38,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3	32,844	9,853			
特殊作業員			人	1.3	30,600	39,780			
普通作業員			人	0.5	25,806	12,903			
生コンクリート		富配合 -5-40BB C=300kg/m3	m 3	10.4	28,900	300,560			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.24	52,800	12,672			
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		4,932			
計						380,700			
単価						38,070		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート養生[ジェットヒータ]	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	2,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.52	25,806	13,419			
ジェットヒータ運転	126MJ (30, 100kcal/h)	時間	21	431	9,051	WYB00006 単- 89号		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,740			
計					24,210			
単価					2,421	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	ヒューム管(設置)	HPΦ1500	単位	m	数量	10	単価	180,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.57	32,844	18,721		
	特殊作業員		人	1.14	30,600	34,884		
	普通作業員		人	1.71	25,806	44,128		
	ヒューム管	Φ=1500	m	10	168,000	1,680,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.57	52,800	30,096		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		171		
	計					1,808,000		
	単価					180,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	32,844	128,091		
	型わく工		人	14.9	30,702	457,459		
	特殊作業員		人	0.85	30,600	26,010		
	普通作業員		人	8.5	25,806	219,351		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		207,649		
	計					1,160,000		
	単価					11,600	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550		
	型わく工		人	5	30,702	153,510		
	普通作業員		人	3.2	25,806	82,579		
	溶接工		人	2.7	32,334	87,301		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	残存型枠 (有孔タイプ)	組立部材含む	m ²	106	7,020	744,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,180		
	計					1,281,000		
	単価					12,810	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 (材料費)	VP-50	m	1	472	472				
計					472				
単価					472	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	吸出し防止材設置	点在 t=20mm	単位	m ²	数量	1	単価	4,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.12	25,806	3,096		
	吸出防止材	t = 20 mm	m ²	1	1,110	1,110		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,206		
	単価					4,206	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	32,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	15,753.9	1,575,390		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	6,600	660,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m 3	36.96	27,200	1,005,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		298		
	計					3,241,000		
	単価					32,410	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ステップ	樹脂被覆製 φ22 幅40cm	本	1	3,540	3,540			
	計					3,540			
	単価					3,540	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	構造物とりこわし		単位	m 3	数量		1	単価	11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11,776.29	11,776			
	諸雑費（まるめ）	昼間 機械施工 制約無	式	1		4			
	計					11,780			
	単価					11,780	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	大型土のう	製作	単位	袋	数量	100	単価	5,294
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.67	32,844	22,005			
特殊作業員		人	0.67	30,600	20,502			
普通作業員		人	0.67	25,806	17,290			
バックホウ (クローラ型クレーン機能付) 運転	山積0.8m3吊2.9t (～排2014・超低含)	日	0.67	59,090	39,590	WYB00021	単一	90号
大型土のう (耐候性)	丸型 110×110 長期仮設対応(3年)型	枚	100	4,300	430,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		13			
計					529,400			
単価					5,294		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,882
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	32,844	4,269			
特殊作業員		人	0.13	30,600	3,978			
普通作業員		人	0.13	25,806	3,354			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	55,410	7,203			WK250500 単一 91号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		16			
計					18,820			
単価					1,882			円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	大型土のう	製作	単位	袋	数量	100	単価	5,294
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.67	32,844	22,005			
特殊作業員		人	0.67	30,600	20,502			
普通作業員		人	0.67	25,806	17,290			
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	日	0.67	59,090	39,590	WYB00025	単一	90号
大型土のう（耐候性）	丸型 110×110 長期仮設対応(3年)型	枚	100	4,300	430,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		13			
計					529,400			
単価					5,294		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,161
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	32,844	4,992			
特殊作業員		人	0.152	30,600	4,651			
普通作業員		人	0.152	25,806	3,922			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.152	52,800	8,025			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		20			
計					21,610			
単価					2,161	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,036
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	32,844	2,857			
特殊作業員		人	0.087	30,600	2,662			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,450	4,824		WK250500	単一 92号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		17			
計					10,360			
単価					1,036		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,844	128,091		
型わく工			人	14.9	30,702	457,459		
特殊作業員			人	0.85	30,600	26,010		
普通作業員			人	8.5	25,806	219,351		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		207,649		
計						1,160,000		
単価						11,600	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	32,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550			
特殊作業員			人	3.7	30,600	113,220			
普通作業員			人	4.3	25,806	110,965			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	104	27,200	2,828,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	52,800	84,480			
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		21,985			
計						3,212,000			
単価						32,120		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート養生 [ジェットヒータ]	単位	m ³	数量	10	単価	2,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.52	25,806	13,419		
ジェットヒータ運転	126MJ (30, 100kcal/h)	時間	21	431	9,051	WYB00029 単- 88号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,740		
計					24,210		
単価					2,421	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ		式	1		598,000	
	計						598,000	
	単価						598,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	単位	日	数量	1	単価	59,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	104	133	13,832		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.5	11,200	16,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					59,090		
	単価					59,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	99	133	13,167			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.23	11,200	13,776			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					55,410			
単価					55,410	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	101	133	13,433		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55,450		
単価						55,450	円/日	