

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事
工事地名	石川県輪島市町野町寺地地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534113	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	72日間 自 令和 8年 1月19日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島(2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	911,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		858,685,915				
砂防土工		式	1		18,550,542				
掘削工(ICT)		式	1		17,931,680				
掘削(砂防)(ICT)	土砂	m3	1,600	461.9	739,040			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,580	1,928	14,614,240			単-2号	
整地		m3	7,600	129.5	984,200			単-3号	
積込(ルース)(砂防)	土砂	m3	6,000	265.7	1,594,200			単-4号	
盛土工		式	1		618,862				
盛土	土砂	m3	820	107.3	87,986			単-5号	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	515	350,200			単-6号	
積込(ルース)(砂防)	土砂	m3	680	265.7	180,676			単-7号	
法面工		式	1		387,258,576				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法枠工		式	1		196,519,920				
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	m2	5,468	35,940	196,519,920			単-8号	
鉄筋挿入工		式	1		190,738,656				
鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長4.0m 削孔径φ65mm 軟岩	m	10,372	15,360	159,313,920			単-9号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	6,482	4,848	31,424,736			単-10号	
鋼製堰堤工		式	1		433,052,538				
作業土工		式	1		15,961,040				
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	10,700	289.9	3,101,930			単-11号	
埋戻し	土砂	m3	2,500	530.9	1,327,250			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	600	1,142	685,200			単-13号	
埋戻し	土砂	m3	510	2,102	1,072,020			単-14号	
埋戻し	土砂	m3	1	3,452	3,452			単-15号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,720	515	7,580,800			単-16号	
積込(ルース)(砂防)	土砂	m3	4,000	265.7	1,062,800			単-17号	
基面整正		m2	380	516.2	196,156			単-18号	
岩盤清掃		m2	692	1,346	931,432			単-19号	
鋼製堰堤本体工		式	1		296,505,036				
コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	7,232	34,570	250,010,240			単-20号	
堤冠コンクリート	C=300kg/m <sup>3</sup> -5-40BB	m3	8	40,500	324,000			単-21号	
水抜暗渠	HP-R1-D1000	m	14.4	56,040	806,976			単-22号	
水抜暗渠	HP $\phi$ 1500 外圧管 NC型 2.3m/本	m	22.9	180,800	4,140,320			単-23号	
型枠		m2	31	11,600	359,600			単-24号	
残存型枠	有孔タイプ	m2	3,190	12,810	40,863,900			単-25号	
垂直壁工		式	1		21,293,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	460	34,570	15,902,200			単-26号	
型枠		m2	23	11,600	266,800			単-27号	
残存型枠	有孔タイプ	m2	400	12,810	5,124,000			単-28号	
コンクリート側壁工		式	1		23,601,012				
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	463	34,570	16,005,910			単-29号	
残存型枠	有孔タイプ	m2	540	12,810	6,917,400			単-30号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	148	4,252	629,296			単-31号	
水抜パイプ	VP-50 フィルター無	m	58	472	27,376			単-32号	
吸出し防止材	t=20mm	m2	5	4,206	21,030			単-33号	
ブロック積擁壁工		式	1		11,625,040				
現場打基礎	18-8-40BB W/C≦60% 底幅55cm 高さ35cm	m	54	12,630	682,020			単-34号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H3300~3600-U1-N 0.5	m2	242	32,410	7,843,220			単-35号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	110	12,720	1,399,200				単-36号
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	4	79,450	317,800				単-37号
底張コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	40	34,570	1,382,800				単-38号
間詰工		式	1		10,716,700				
間詰コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	310	34,570	10,716,700				単-39号
水叩工		式	1		12,064,930				
コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	349	34,570	12,064,930				単-40号
コンクリート置換工		式	1		41,285,780				
コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	1,154	34,570	39,893,780				単-41号
型枠		m2	120	11,600	1,392,000				単-42号
砂防堰堤付属物設置工		式	1		155,760				
点検施設工		式	1		155,760				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
ステップ	タラップ 樹脂被覆製 W400 φ22	本	44	3,540	155,760					単-43号
構造物撤去工		式	1		3,710,056					
構造物取壊し工		式	1		2,285,320					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	194	11,780	2,285,320					単-44号
運搬処理工		式	1		1,424,736					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	194	2,644	512,936					単-45号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	194	4,700	911,800					単-46号
仮設工		式	1		15,958,443					
工事用道路工		式	1		1,573,900					
掘削	片切掘削	m3	100	1,332	133,200					単-47号
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	100	6,960	696,000					単-48号
土のう	製作	袋	100	5,565	556,500					単-49号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	設置	袋	100	1,882	188,200			単-50号	
土留・仮締切工		式	1		13,952,263				
土のう	製作	袋	285	5,389	1,535,865			単-51号	
土のう	設置	袋	285	4,489	1,279,365			単-52号	
土のう	撤去	袋	285	1,145	326,325			単-53号	
遮水シート	t=10mm	m2	646	3,308	2,136,968			単-54号	
コンクリート締切	18-8-40BB W/C≦60%	m3	194	44,710	8,673,740			単-55号	
仮設盛土工		式	1		212,560				
作業床盛土	設置・撤去	m3	400	531.4	212,560			単-56号	
間詰工		式	1		219,720				
袋詰玉石	2t用(流用) 設置・撤去	袋	12	18,310	219,720			単-57号	
直接工事費		式	1		858,685,915				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		45,674,000				
共通仮設費		式	1		5,660,000				
技術管理費		式	1		2,110,000				
水セメント比測定費		回	60	25,200	1,512,000				単-58号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,550,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		40,014,000				
純工事費		式	1		904,359,915				
現場管理費		式	1		156,463,000				
工事原価		式	1		1,060,822,915				
一般管理費等		式	1		127,427,085				
工事価格		式	1		1,188,250,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(砂防)(ICT)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	461.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		m3	1	461.9	461.9	CB330100	
	計						461.9		
	単価						461.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,928
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		m3	7,580	1,928	14,614,240	CB210110	
	計						14,614,240		
	単価						1,928	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	7,600	129.5	984,200	CB210610	
	計					984,200		
	単価					129.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)(砂防)	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m 3	6,000	265.7	1,594,200	CB330010	
	計					1,594,200		
	単価					265.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	盛土	土砂	単位	m3	数量		単価	107.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	680	129.3	87,924	CB210610	
計						87,924		
単価						107.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	680	515	350,200	CB330030	
計						350,200		
単価						515	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	5,468	単価	35,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	m 2	5,468	1,659	9,071,412	WB811120 単一 59号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 有	m	7,079	23,450	166,002,550	WB811110 単一 60号	
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	3,344	6,270	20,966,880	WB810810 単一 61号	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	864	542	468,288		
	計					196,509,130		
	単価					35,940	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長4.0m 削孔径φ65mm 軟岩	単位	m	数量	10,372	単価	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	10,372	15,230	157,965,560	WB813110	単一 62号
各種材料費：鉄筋挿入工1m当たり以下を見込んでいる								
鋼材 ロックボルト、スプレーサー：1.111m								
クラウト材 セメントペースト材料N1230kg W/C40～55%：0.005m3								
頭部処理 頭部キャップ、ナット、支圧板：0.278組								
削孔機械の上下移動			回	64	20,310	1,299,840	WB813120	単一 63号
計						159,265,400		
単価						15,360	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	6,482	4,848		31,424,736	WB813130 単一 64号
	計						31,424,736	
	単価						4,848	円/空m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		m3	10,700	289.9	3,101,930	CB330040
	計						3,101,930	
	単価						289.9	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						2,500		530.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	2,500	530.9	1,327,250	CB210410	
計						1,327,250		
単価						530.9	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						600		1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	600	1,142	685,200	CB210410	
計						685,200		
単価						1,142	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	510	単価	2,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	510	2,102	1,072,020	CB210410	
計						1,072,020		
単価						2,102	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,452	3,452	CB210410	
計						3,452		
単価						3,452	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	14,720	515	7,580,800	CB330030	
計						7,580,800		
単価						515	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	積込(ルーズ)(砂防)	土砂	単位	m3	数量		単価	265.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂	m 3	4,000	265.7	1,062,800	CB330010	
計						1,062,800		
単価						265.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m 2	380	516.2		196,156	CB210080
	計						196,156	
	単価						516.2	円/m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	岩盤清掃		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	岩盤清掃		m 2	692	1,346		931,432	WB330480 単一 65号
	計						931,432	
	単価						1,346	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号		
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00002 単一 67号		
計						34,561			
単価						34,570	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40BB	単位	m3	数量		1	単価	40,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 無 各種 標準(1.0)	m 3	1	38,070	38,070	WB330450 単一 68号		
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00005 単一 69号		
計						40,491			
単価						40,500	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	水抜暗渠	HP-R1-D1000	単位	m	数量	1	単価	56,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	56,040	56,040	CB222860	
計						56,040		
単価						56,040	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	水抜暗渠	HP φ1500 外圧管 NC型 2.3m/本	単位	m	数量	1	単価	180,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(設置)		HP Φ1500	m	1	180,800	180,800	WYB00020 単- 70号	
計						180,800		
単価						180,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	31	11,600	359,600		WB330330 単一 71号
	計					359,600		
	単価					11,600	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,810	12,810		WB330850 単一 72号
	計					12,810		
	単価					12,810	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号	
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00007 単一 67号	
計						34,561		
単価						34,570	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	型枠		単位	m2	数量		単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	23	11,600	266,800	WB330330 単一 71号	
計						266,800		
単価						11,600	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,810	12,810	WB330850 単一 72号	
計						12,810		
単価						12,810	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号	
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00012 単一 67号	
計						34,561		
単価						34,570	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,810	12,810	WB330850 単一 72号	
計						12,810		
単価						12,810	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,252	4,252	CB224710	
計						4,252		
単価						4,252	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	水抜パイプ	VP-50 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	472	472	WB020011 単- 73号	
計						472		
単価						472	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	吸出し防止材	t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在 t=20mm	m 2	1	4,206	4,206	WYB00008 単- 74号	
計						4,206		
単価						4,206	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	現場打基礎	18-8-40BB W/C≤60% 底幅55cm 高さ35cm	単位	m	数量		単価	
					10			12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.36	92,830	126,248.8	CB226170	
計						126,248.8		
単価						12,630	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H3300~3600-U1-N0.5	単位	m2	数量		単価	
					1			32,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	32,410	32,410	WB825010 単一 75号	
計						32,410		
単価						32,410	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量				
						1		単価	12,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	12,720	12,720		CB226120	
	計					12,720			
	単価					12,720		円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量				
						1		単価	79,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 特殊養生(練炭)	m 3	1	79,450	79,450		CB226180	
	計					79,450			
	単価					79,450		円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	底張コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号		
コンクリート養生[ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00014 単一 69号		
計						34,561			
単価						34,570	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	間詰コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号		
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00022 単一 67号		
計						34,561			
単価						34,570	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号	
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00017 単一 67号	
計						34,561		
単価						34,570	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	32,140	32,140	WB330440 単一 66号	
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m 3	1	2,421	2,421	WYB00016 単一 67号	
計						34,561		
単価						34,570	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	120	11,600	1,392,000	WB330330 単一 71号	
	計					1,392,000		
	単価					11,600	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	ステップ	タラップ 樹脂被覆製 W400 φ22	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 (本)		本	1	3,540	3,540	WB020014 単一 76号	
	計					3,540		
	単価					3,540	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	11,780	11,780	WB824010 単- 77号
計							11,780	
単価							11,780	円/m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,644
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3	1	2,644	2,644	CB227010
計							2,644	
単価							2,644	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,000	4,700	WB020052 単-78号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	掘削	片切掘削	単位	m3	数量	100	単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	100	1,332	133,200	CB210100	
計						133,200		
単価						1,332	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	100	単価	6,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	100	6,874	687,400		CB210510
	土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	11	515	5,665		CB330030
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	11	265.7	2,922.7		CB330010
	計					695,987.7		
	単価					6,960	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	土のう	製作	単位	袋	数量	100	単価	5,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	製作	袋	100	5,294	529,400	WYB00004 単一 79号	
	大型土のう製作治具（基本料）	※リース料金	台	1	26,100	26,100		
	大型土のう製作治具	※リース料金	台・月	1	950	950		
	計					556,450		
	単価					5,565	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土のう	設置	単位	袋	数量	100	単価	1,882
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	袋	100	1,882	188,200	WB252730 単- 80号		
計					188,200			
単価					1,882	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	土のう	製作	単位	袋	数量	285	単価	5,389
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		製作						WYB00024
			袋	285	5,294		1,508,790	単- 81号
大型土のう製作治具 (基本料)		※リース料金						
			台	1	26,100		26,100	
大型土のう製作治具		※リース料金						
			台・月	1	950		950	
計							1,535,840	
単価							5,389	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	土のう	設置	単位	袋	数量	285	単価	4,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下標準(1.0)	袋	285	2,161	615,885	WB252730 単一 82号		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下標準(1.0)	袋	227	2,161	490,547	WB252730 単一 82号		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下標準(1.0)	袋	47	2,161	101,567	WB252730 単一 82号		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下標準(1.0)	袋	33	2,161	71,313	WB252730 単一 82号		
計					1,279,312			
単価					4,489	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	土のう	撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,145
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		袋	285	1,036	295,260	WB252730	
整地		残土受入れ地での処理		m <sup>3</sup>	238	129.5	30,821	CB210610	
計							326,081		
単価							1,145	円/袋	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	遮水シート	t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,308
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種		m <sup>2</sup>	646	3,308	2,136,968	CB226130	
計							2,136,968		
単価							3,308	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締切	18-8-40BB W/C≦60%		m3			194	44,710
木製型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	標準(1.0)		m2	170	11,600	1,972,000	WB330530 単-84号
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 特殊養生 標準(1.0)		m3	194	32,120	6,231,280	WB330550 単-85号
コンクリート養生 [ジェットヒータ]			m3	194	2,421	469,674	WYB00028 単-86号
計						8,672,954	
単価						44,710	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	作業床盛土	設置・撤去	単位	m3	数量	400	単価	531.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防） 【設置】		標準 土砂	m 3	400	265.7	106,280	CB330010	
積込（ルーズ）（砂防） 【撤去】		標準 土砂	m 3	400	265.7	106,280	CB330010	
計						212,560		
単価						531.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	袋詰玉石	2t用(流用)設置・撤去	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】					12		18,310	
積込(ルーズ) 【積込】	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	10	291.5	2,915	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m <sup>3</sup>	10	2,363	23,630	CB210110		
袋詰玉石 【据付】	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	12	15,830	189,960	CB322430		
【撤去】								
積込(ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m <sup>3</sup>	10	318.6	3,186	CB330010		
計					219,691			
単価					18,310	円/袋		

