参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	土水路設置	上流側崩落個所への進入路造成含む	単位	式	数量	1 1	単価	67,504,122 67,504,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・集積・玉切り・積込み		式	1 1		5,163,000 5,163,000	WYB00002
協力企業作業費	丸磯建設（1/23～2/10）	式	1 1		22,950,000 22,950,000	WYB00003
協力企業作業費	丸磯建設（2/11～2/29）	日	19 19	1,323,000 1,323,000	25,137,000 25,137,000	WYB00004
協力企業作業費	大阪砕石（1/23～2/13）	式	1 1		3,974,742 3,974,742	WYB00005
協力企業作業費	大阪砕石（2/14～2/29）	式	1 1		3,540,480 3,540,480	WYB00006
協力企業作業費	ヨシカワ（1/23～2/29）	式	1 1		1,003,000 1,003,000	WYB00007
協力企業作業費	アクティオ（1/23～2/29）	式	1 1		1,594,000 1,594,000	WYB00008
協力企業作業費	カナモト（1/23～）	式	1 1		248,200 248,200	WYB00009
協力企業作業費	日立建機日本（ＩＣＴ）	式	1 1		658,600 658,600	WYB00010
協力企業作業費	野手組　砕石	式	1 1		1,800,000 1,800,000	WYB00011
協力企業作業費	福島保安　副資材　1月分	式	1 1		377,000 377,000	WYB00012

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	土水路設置	上流側崩落個所への進入路造成含む	単位	式	数量	1 1	単価	67,504,122 67,504,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
協力企業作業費	福島保安　副資材　２月分	式	1 1		110,000 110,000	WYB00013
協力企業作業費	竹上建設（1/23-2/29）	箇所	1 1	832,100 832,100	832,100 832,100	WYB00014
電線切断端末処理		式	1 1		116,000 116,000	WYB00015
計					67,504,122 67,504,122	
単価					67,504,122 67,504,122	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	下流部：倒木除去		単位	式	数量	1 1	単価	63,440,000 63,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂撤去		式	1 1		23,310,000 23,310,000	WYB00019
倒木撤去工		式	1 1		40,130,000 40,130,000	WYB00020
計					63,440,000 63,440,000	
単価					63,440,000 63,440,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	下流部：倒木除去　産廃費		単位	t	数量	2,750 2,750	単価	52,000 52,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2,750 2,750	40,000 40,000	110,000,000 110,000,000	WB020052 単－ 156号
収集運搬費	生木	台	550 550	60,000 60,000	33,000,000 33,000,000	WYB00021
計					143,000,000 143,000,000	
単価					52,000 52,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	傾斜計・水位計　測商新潟	2～5月(4か月分)	単位	式	数量	1 1	単価	1,052,300 1,052,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費	警報装置・水位計	式	1 1		165,500 165,500	WYB00022
機器費	ばらまき型傾斜計	式	1 1		442,000 442,000	WYB00023
設置費	警報装置・水位計	式	1 1		19,800 19,800	WYB00024
設置費	1.作業費	式	1 1		154,500 154,500	WYB00025
設置費	2.作業費	式	1 1		58,000 58,000	WYB00026
撤去費		式	1 1		212,500 212,500	WYB00027
計					1,052,300 1,052,300	
単価					1,052,300 1,052,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	土水路設置	上流側崩落個所への進入路造成含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 67,504,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・集積・玉切り・積込み		式	0 1		0 5,163,000	WYB00051
協力企業作業費	丸磯建設（1/23～2/10）	式	0 1		0 22,950,000	WYB00052
協力企業作業費	丸磯建設（2/11～2/29）	日	0 19	0 1,323,000	0 25,137,000	WYB00053
協力企業作業費	大阪砕石（1/23～2/13）	式	0 1		0 3,974,742	WYB00054
協力企業作業費	大阪砕石（2/14～2/29）	式	0 1		0 3,540,480	WYB00055
協力企業作業費	ヨシカワ（1/23～2/29）	式	0 1		0 1,003,000	WYB00056
協力企業作業費	アクティオ（1/23～2/29）	式	0 1		0 1,594,000	WYB00057
協力企業作業費	カナモト（1/23～）	式	0 1		0 248,200	WYB00058
協力企業作業費	日立建機日本（ＩＣＴ）	式	0 1		0 658,600	WYB00059
協力企業作業費	野手組　砕石	式	0 1		0 1,800,000	WYB00060
協力企業作業費	福島保安　副資材　1月分	式	0 1		0 377,000	WYB00061

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	土水路設置	上流側崩落個所への進入路造成含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 67,504,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
協力企業作業費	福島保安　副資材　２月分	式	0 1		0 110,000	WYB00062
協力企業作業費	竹上建設（1/23-2/29）	箇所	0 1	0 832,100	0 832,100	WYB00063
電線切断端末処理		式	0 1		0 116,000	WYB00064
計					0 67,504,122	
単価					0 67,504,122	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	下流部：倒木除去		単位	式	数量	0 1	単価	0 63,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂撤去		式	0 1		0 23,310,000	WYB00039
倒木撤去工		式	0 1		0 40,130,000	WYB00040
計					0 63,440,000	
単価					0 63,440,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	下流部：倒木除去　産廃費		単位	t	数量	0 275	単価	0 52,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 275	0 40,000	0 11,000,000	WB020052 単－ 157号
収集運搬費	生木	台	0 55	0 60,000	0 3,300,000	WYB00041
計					0 14,300,000	
単価					0 52,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	傾斜計・水位計　測商新潟	2～5月(4か月分)	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,052,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費	警報装置・水位計	式	0 1		0 165,500	WYB00048
機器費	ばらまき型傾斜計	式	0 1		0 442,000	WYB00049
設置費	警報装置・水位計	式	0 1		0 19,800	WYB00065
設置費	1.作業費	式	0 1		0 154,500	WYB00066
設置費	2.作業費	式	0 1		0 58,000	WYB00067
撤去費		式	0 1		0 212,500	WYB00068
計					0 1,052,300	
単価					0 1,052,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	宮地宅背面復旧工		単位	式	数量	0 1	単価	0 11,810,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
宮地宅背面埋戻し		式	0 1		0 5,620,000	WYB00098
大型土のう用砕石	C-40	式	0 1		0 1,275,000	WYB00099
耐候性大型土のう	2t用 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応型	枚	0 200	0 4,300	0 860,000	WYB00100
ボトルユニット製作		式	0 1		0 777,200	WYB00101
袋型根固め用袋材	1t用 長期性能型 吊り金具なし	袋	0 270	0 8,610	0 2,324,700	WYB00102
ボトルユニット用割栗砕石		式	0 1		0 954,000	WYB00103
計					0 11,810,900	
単価					0 11,810,900	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	機械費・燃料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 5,969,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0 36	0 45,760	0 1,647,360	WYB00108 単－ 158号
バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積1.4m3	日	0 11	0 68,390	0 752,290	WYB00106 単－ 159号
バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0 20	0 26,750	0 535,000	WYB00104 単－ 160号
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式 10～11t	日	0 40	0 70,420	0 2,816,800	WYB00105 単－ 161号
散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型 1800L	日	0 15	0 10,420	0 156,300	WYB00107 単－ 162号
ホイールローダー運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積1.3～1.4m3	日	0 3	0 20,590	0 61,770	WYB00109 単－ 163号
計					0 5,969,520	
単価					0 5,969,520	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	左岸河川法面復旧		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,141,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0 10	0 45,760	0 457,600	WYB00111 単－ 164号
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式 10～11t	日	0 10	0 70,420	0 704,200	WYB00112 単－ 165号
労務費		式	0 1		0 980,000	WYB00110
計					0 2,141,800	
単価					0 2,141,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	0 1	0 1,352	0 1,352	CB210120
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,352	
単価					0 2,704	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 200m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	559.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.526	106,300	55,913	WK210340 単－ 166号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,920	
単価					559.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 239.9	0 239	CB210020
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 239	
単価					0 478	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 BH0.8m3 L=200m以下	単位	ｍ３	数量	0 50	単価	0 1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0 0.526	0 108,500	0 57,071	WYB00116 単－ 167号
計					0 57,071	
単価					0 1,141	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	整地	残土受入れ地での処理	単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 125.7	0 125	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 125	
単価					0 250	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	ｍ２	数量	0 0.5	単価	0 1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	0 1	0 863.5	0 863	CB220070
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 863	
単価					0 1,726	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	0 0.5	単価	0 478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 1	0 239.9	0 239	CB210020
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 239	
単価					0 478	円／m３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 BH0.8m3 L=440m以下	単位	m３	数量	0 50	単価	0 1,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0 0.893	0 108,500	0 96,890	WYB00122 単－ 168号
計					0 96,890	
単価					0 1,937	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	1.37	106,300	145,631	WK210340 単－ 166号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					145,700	
単価					1,457	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 440m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	949.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.893	106,300	94,925	WK210340 単－ 169号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,930	
単価					949.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	繊維製かごマット	Fit-Cube 2.0×1.0×0.5	単位	個	数量	0 1	単価	0 64,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
繊維製かごマット	Fit-Cube 2.0×1.0×0.5	個	0 1	0 18,000	0 18,000	
繊維製かごマット	製作・据付(栗石含む) 背面埋戻し、吸出し防止	個	0 1	0 25,250	0 25,250	WYB00119
繊維製かごマット運搬	小松～熊野	個	0 1	0 20,800	0 20,800	WYB00124
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 64,050	
単価					0 64,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	袋詰玉石製作・据付	根固工法用袋材 1t用(長期性能型)	単位	袋	数量	10 10	単価	17,400 17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	30,700 30,700	7,368 7,368	
特殊作業員		人	0.24 0.24	28,200 28,200	6,768 6,768	
普通作業員		人	0.48 0.48	24,000 24,000	11,520 11,520	
根固工法用袋材	１ｔ用　長期性能型	袋	10 10	8,610 8,610	86,100 86,100	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	6.2 6.2	4,800 4,800	29,760 29,760	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0.24 0.24	63,790 63,790	15,309 15,309	WYB00029 単－ 170号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.37 0.37	43,200 43,200	15,984 15,984	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,191 1,191	
計					174,000 174,000	
単価					17,400 17,400	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	袋詰玉石撤去	根固工法用袋材 1t用(長期性能型)	単位	袋	数量	10 10	単価	2,933 2,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12 0.12	30,700 30,700	3,684 3,684	
特殊作業員		人	0.12 0.12	28,200 28,200	3,384 3,384	
普通作業員		人	0.24 0.24	24,000 24,000	5,760 5,760	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0.12 0.12	63,790 63,790	7,654 7,654	WYB00033 単－ 171号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.19 0.19	43,200 43,200	8,208 8,208	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		640 640	
計					29,330 29,330	
単価					2,933 2,933	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	大型ブロック積工	2,000kg/個以下	単位	m２	数量	0 10	単価	0 35,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m２	0 6	0 34,390	0 206,340	CB226230
大型ブロック積 （夜間）	2,000kg/個以下 有り	m２	0 4	0 36,710	0 146,840	CB226230
計					0 353,180	
単価					0 35,310	円／m２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	中詰めコンクリート	18-8-25(20)BB	単位	m３	数量	0 1	単価	0 38,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m３	0 1	0 38,910	0 38,910	CB226110
計					0 38,910	
単価					0 38,910	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	天端コンクリート	18-8-25(20)BB	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 38,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ３	0 1	0 38,910	0 38,910	CB226110
計					0 38,910	
単価					0 38,910	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	裏込砕石	C-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 15,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材（砕石）	C-40	ｍ３	0 1	0 12,720	0 12,720	WYB00079 単－ 172号
砕石運搬		ｍ３	0 1	0 3,000	0 3,000	WYB00080
計					0 15,720	
単価					0 15,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	基礎ブロック		単位	m	数量	0 1	単価	0 31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ 2000mm 900mm以上1100mm未満 砕石(各種) 標準 全ての費用	m	0 1	0 11,650	0 11,650	CB322120
プレキャスト基礎ブロック（材料費）		m	0 1	0 19,400	0 19,400	CB226221
計					0 31,050	
単価					0 31,050	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ブロック２次運搬		単位	個	数量	0 1	単価	0 3,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1,616	0 1,616	CB310100
ブロック運搬 (不整地運搬車)	2.5t以下 積込み･荷卸 4個 1.0km以下	個	0 1	0 1,593	0 1,593	WYB00074
計					0 3,209	
単価					0 3,209	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,236	8,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,236	
単価					8,236	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 L=108km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	12,980 12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	125 125	10,380 10,380	1,297,500 1,297,500	単－ 173号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,298,000 1,298,000	
単価					12,980 12,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 L=108km	単位	ｍ３	数量	0 70	単価	0 18,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 125	0 10,520	0 1,315,000	WYB00077 単－ 174号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,315,000	
単価					0 18,780	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【No.22_クリーンライフ(株)】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	掘削押土作業	ﾙｰｽﾞ 普通 ﾚｷ質土	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削押土作業	ﾙｰｽﾞ 普通 ﾚｷ質土	ｍ３	0 1	0 288.3	0 288	WYB00134 単－ 175号
計					0 288	
単価					0 288	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	掘削押土作業	ﾙｰｽﾞ 普通 破砕岩	単位	ｍ３	数量	0 0.75	単価	0 597.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削押土作業	ﾙｰｽﾞ 普通 ﾚｷ質土	ｍ３	0 1	0 448	0 448	WYB00128 単－ 176号
計					0 448	
単価					0 597.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	土石掘削	ﾚｷ混り土・粘性土	単位	ｍ３	数量	0 85	単価	0 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所斜面掘削機運転	RCM-06	時間	0 5.5	0 35,940	0 197,670	WYB00140 単－ 177号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 30	
計					0 197,700	
単価					0 2,325	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	法面整形	ﾚｷ混り土・粘性土	単位	ｍ２	数量	0 180	単価	0 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所斜面掘削機運転	RCM-06	時間	0 5.5	0 35,940	0 197,670	WYB00142 単－ 177号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 30	
計					0 197,700	
単価					0 1,098	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 BH0.8m3 L=200m以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 570.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0 0.526	0 108,500	0 57,071	WYB00132 単－ 167号
計					0 57,071	
単価					0 570.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	土砂等運搬	土砂 DID無 L=49.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 8,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	0 1	0 3,805	0 3,805	CB210110
ダンプトラック借切料		ｍ３	0 1	0 4,546	0 4,546	
計					0 8,351	
単価					0 8,351	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	法面清掃工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	826.2 826.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.457 0.457	30,700 30,700	14,029 14,029	
法面工		人	1.37 1.37	34,200 34,200	46,854 46,854	
普通作業員		人	0.457 0.457	24,000 24,000	10,968 10,968	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		10,769 10,769	
計					82,620 82,620	
単価					826.2 826.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	6,110	6,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,110	
単価					6,110	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上 法面垂直高45m超え	単位	ｍ２	数量	0 0.5	単価	0 12,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上 法面垂直高45m超え	ｍ２	0 1	0 6,110	0 6,110	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,110	
単価					0 12,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,720	5,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,720	
単価					5,720	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上	単位	ｍ２	数量	0 0.5	単価	0 11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	0 1	0 5,720	0 5,720	WB810830 単－ 178号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,720	
単価					0 11,440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	417.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,700	9,056	
とび工		人	0.295	30,800	9,086	
普通作業員		人	0.295	24,000	7,080	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,710	16,139	WK250590 単－ 179号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409	
計					41,770	
単価					417.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 200日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	15,400	15,400	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	417.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,700	9,056	
とび工		人	0.295	30,800	9,086	
普通作業員		人	0.295	24,000	7,080	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,710	16,139	WK250590 単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409	
計					41,770	
単価					417.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 BH0.8m3 L=440m以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 965.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0 0.89	0 108,500	0 96,565	WYB00138 単－ 181号
計					0 96,565	
単価					0 965.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,700	8,534	
特殊作業員		人	0.278	28,200	7,839	
普通作業員		人	0.278	24,000	6,672	
耐候性大型土のう	φ110×H110cm 長期仮設(3年)対応型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,250	15,637	WK250500 単－ 182号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		918	
計					82,600	
単価					8,260	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	倒木　産廃処理費	加納ﾘｻｲｸﾙ	単位	t	数量	0 1	単価	0 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 21,000	0 21,000	WB020052 単－ 183号
計					0 21,000	
単価					0 21,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,200	3,948	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	468	468	WK250400 単－ 184号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,194	5,194	WK250410 単－ 185号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		288	
計					9,898	
単価					9,898	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,700	15,350	
特殊作業員		人	0.1	28,200	2,820	
普通作業員		人	2	24,000	48,000	
バックホウ運転		日	0.5	48,300	24,150	WK250540 単－ 186号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,320	
単価					90,320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,700	8,534	
特殊作業員		人	0.278	28,200	7,839	
普通作業員		人	0.278	24,000	6,672	
耐候性大型土のう	φ110×H110cm 長期仮設(3年)対応型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,250	15,637	WK250500 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		918	
計					82,600	
単価					8,260	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	759.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,700	2,118	
特殊作業員		人	0.069	28,200	1,945	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,210	3,533	WK250500 単－ 188号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,596	
単価					759.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	0 0.5	単価	0 16,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 1	0 8,260	0 8,260	WB252730 単－ 130号
計					0 8,260	
単価					0 16,520	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	759.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,700	2,118	
特殊作業員		人	0.069	28,200	1,945	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,210	3,533	WK250500 単－ 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,596	
単価					759.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	30,700	3,561	
特殊作業員		人	0.116	28,200	3,271	
普通作業員		人	0.116	24,000	2,784	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,530	6,325	WK250500 単－ 190号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,950	
単価					1,595	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	0 0.5	単価	0 1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 1	0 759.6	0 759	WB252730 単－ 137号
計					0 759	
単価					0 1,518	円／袋

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	0 0.5	単価	0 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0 1	0 1,595	0 1,595	WB252730 単－ 143号
計					0 1,595	
単価					0 3,190	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ポンプ運転 (R2)	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,200	4,794	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	429	429	WK250400 単－ 191号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	11,280	11,280	WK250410 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		157	
計					16,660	
単価					16,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,700	15,350	
特殊作業員		人	0.1	28,200	2,820	
普通作業員		人	2	24,000	48,000	
バックホウ運転		日	0.5	48,300	24,150	WK250540 単－ 193号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,320	
単価					90,320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	30,700	3,561	
特殊作業員		人	0.116	28,200	3,271	
普通作業員		人	0.116	24,000	2,784	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,530	6,325	WK250500 単－ 194号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,950	
単価					1,595	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 104km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 110kmまで	t	1	6,250	6,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,250	
単価					6,250	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No.22_クリーンライフ(株)】		木根	ｔ	100	50,000	5,000,000		
計						5,000,000		
単価						50,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 24347m3	単位	式	数量	1	単価	154,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.03	30,700	154,421		
計						154,421		
単価						154,421	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 10,000m3以上50,000m3未満 10500m3	単位	式	数量	1	単価	94,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.088	30,700	94,801	
計					94,801	
単価					94,801	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 12900m3	単位	式	数量	1	単価	40,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.309	30,700	40,186	
計					40,186	
単価					40,186	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 有り 4600m3	単位	式	数量	1	単価	22,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.749	30,700	22,994	
計					22,994	
単価					22,994	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 10000m3	単位	式	数量	1	単価	63,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.083	30,700	63,948	
計					63,948	
単価					63,948	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 3139m2	単位	式	数量	1	単価	31,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.019	30,700	31,283	
計					31,283	
単価					31,283	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	500千円	単位	式	数量	1	単価	500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		500,000	
計					500,000	
単価					500,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【No.22_クリーンライフ(株)】	生木	ｔ	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【No.22_クリーンライフ(株)】	生木	ｔ	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 94.5	0 154	0 14,553	
バックホウ（クローラ型）［標準］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.8m3 吊能力2.9t	供用日	0 1	0 31,200	0 31,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 45,760	
単価					0 45,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積1.4m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 68,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 151.2	0 154	0 23,284	
バックホウ（クローラ型）［標準］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積1.4m3	供用日	0 1	0 45,100	0 45,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 68,390	
単価					0 68,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 54.18	0 154	0 8,343	
バックホウ（クローラ型）［標準］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.45m3 吊能力2.9t	供用日	0 1	0 18,400	0 18,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 26,750	
単価					0 26,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ　全旋回式 10～11t	単位	日	数量	0 1	単価	0 70,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 154	0 154	0 23,716	
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 10～11t積級	日	0 1	0 46,700	0 46,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 70,420	
単価					0 70,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型 1800L	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 13.2	0 154	0 2,032	
散水車	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量1800L	供用日	0 1	0 8,380	0 8,380	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 10,420	
単価					0 10,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ホイールローダー運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積1.3～1.4m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 42.77	0 154	0 6,586	
ホイールローダ［普通型］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積1.3～1.4m3	供用日	0 1	0 14,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 20,590	
単価					0 20,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	バックホウ（クローラ型）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 94.5	0 154	0 14,553	
バックホウ（クローラ型）［標準］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.8m3 吊能力2.9t	供用日	0 1	0 31,200	0 31,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 45,760	
単価					0 45,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ　全旋回式 10～11t	単位	日	数量	0 1	単価	0 70,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 154	0 154	0 23,716	
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 10～11t積級	日	0 1	0 46,700	0 46,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 70,420	
単価					0 70,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	147	139	20,433	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	38,500	59,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					106,300	
単価					106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,500	0 26,500	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 147	0 154	0 22,638	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	0 1.54	0 38,500	0 59,290	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 72	
計					0 108,500	
単価					0 108,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,500	0 26,500	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 147	0 154	0 22,638	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	0 1.54	0 38,500	0 59,290	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 72	
計					0 108,500	
単価					0 108,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	147	139	20,433	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	38,500	59,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					106,300	
単価					106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	63,790 63,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,500 26,500	26,500 26,500	
軽油		L	55 55	139 139	7,645 7,645	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.56 1.56	19,000 19,000	29,640 29,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,790 63,790	
単価					63,790 63,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	63,790 63,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,500 26,500	26,500 26,500	
軽油		L	55 55	139 139	7,645 7,645	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.56 1.56	19,000 19,000	29,640 29,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,790 63,790	
単価					63,790 63,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	裏込材（砕石）	C-40	単位	ｍ３	数量	0 0.75	単価	0 12,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 砕石各種		0	0	0	CB226120
		ｍ３	1	9,542	9,542	
計					0 9,542	
単価					0 12,720	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,400	4,148	
軽油		L	9.8	139	1,362	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,380	
単価					10,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 24,400	0 4,148	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 9.8	0 154	0 1,509	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 4,630	0 4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 231	0 231	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 10,520	
単価					0 10,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	掘削押土作業	ﾙｰｽﾞ 普通 ﾚｷ質土	単位	m３	数量	0 1,000	単価	0 288.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転	普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 15t級	時間	0 18.18	0 15,860	0 288,334	WYB00135 単－ 195号
計					0 288,334	
単価					0 288.3	円／m３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	掘削押土作業	ﾙｰｽﾞ 普通 ﾚｷ質土	単位	m３	数量	0 1,000	単価	0 448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転	普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 15t級	時間	0 28.25	0 15,860	0 448,045	WYB00129 単－ 196号
計					0 448,045	
単価					0 448	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	高所斜面掘削機運転	RCM-06	単位	時間	数量	0 1	単価	0 35,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 7.7	0 154	0 1,185	
土木一般世話役		人	0 0.04	0 30,700	0 1,228	
運転手（特殊）		人	0 0.2	0 26,500	0 5,300	
法面工		人	0 0.4	0 34,200	0 13,680	
高所斜面掘削機	RCM-06	時間	0 1	0 11,600	0 11,600	
主ワイヤー等損料		時間	0 1	0 1,000	0 1,000	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	0 1		0 237	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 1,710	
計					0 35,940	
単価					0 35,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,720	5,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,720	
単価					5,720	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,710	
単価					54,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,710	
単価					54,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,500	0 26,500	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0 147	0 154	0 22,638	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	0 1.54	0 38,500	0 59,290	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 72	
計					0 108,500	
単価					0 108,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	104	139	14,456	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,250	
単価					56,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【加納リサイクル】		倒木	ｔ	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ［普通型］		潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	390	468		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						468		
単価						468	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	139	3,058	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,780	2,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,194	
単価					5,194	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	65	139	9,035	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,300	
単価					48,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	104	139	14,456	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,250	
単価					56,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	78	139	10,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,000	13,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,210	
単価					51,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	78	139	10,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,000	13,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,210	
単価					51,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	94	139	13,066	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,000	14,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,530	
単価					54,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	390	429	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					429	
単価					429	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	67	139	9,313	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.1	1,780	1,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,280	
単価					11,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	65	139	9,035	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,300	
単価					48,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	94	139	13,066	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,000	14,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,530	
単価					54,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ブルドーザ運転	普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 15t級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー渡し	L	0 14	0 122	0 1,708	
運転手（特殊）		人	0 0.19	0 26,500	0 5,035	
普通作業員		人	0 0.05	0 24,000	0 1,200	
土木一般世話役		人	0 0.03	0 30,700	0 921	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	0 1	0 6,990	0 6,990	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 15,860	
単価					0 15,860	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ブルドーザ運転	普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 15t級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー渡し	L	0 14	0 122	0 1,708	
運転手（特殊）		人	0 0.19	0 26,500	0 5,035	
普通作業員		人	0 0.05	0 24,000	0 1,200	
土木一般世話役		人	0 0.03	0 30,700	0 921	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	0 1	0 6,990	0 6,990	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 15,860	
単価					0 15,860	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	1.37	106,300	145,631	WK210340 単－ 121号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					145,700	
単価					1,457	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	0 1	0 1,352	0 1,352	CB210120
計					0 1,352	
単価					0 2,704	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	2.083	81,950	170,701	WK210340 単－ 122号
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					170,800	
単価					1,708	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 239.9	0 239	CB210020
計					0 239	
単価					0 478	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 BH0.8m3 L=800m以下	単位	ｍ３	数量	0 50	単価	0 2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0 1.37	0 106,300	0 145,631	WK210340 単－ 123号
計					0 145,631	
単価					0 2,912	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,680	7,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,680	
単価					7,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,236	8,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,236	
単価					8,236	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級	単位	ｍ３	数量	0 70	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 125	0 10,380	0 1,297,500	単－ 124号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 500	
計					0 1,298,000	
単価					0 18,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【クリーンライフ(株)】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	改良盛土	現地発生材	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 7,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	50を超え60以下	ｍ３	0 1	0 2,740	0 2,740	CB332610
撹拌混合	7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下	ｍ３	0 1	0 3,218	0 3,218	CB332620
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 1	0 2,002	0 2,002	CB210410
計					0 7,960	
単価					0 7,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	改良盛土	購入砂	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合	7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下	ｍ３	0 1	0 3,218	0 3,218	CB332620
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満	ｍ３	0 1	0 1,754	0 1,754	CB332630
購入山砂（ダンプトラック借切料金）		ｍ３	0 1	0 6,900	0 6,900	
計					0 11,872	
単価					0 11,870	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	コンクリートキャンバス	t=4.5mm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートキャンバス	CCT1 t=4.5mm	本	0 12.57	0 105,000	0 1,319,850	
タッピングビス		本	0 484.55	0 16	0 7,752	
アンカーピン		本	0 131.84	0 340	0 44,825	
シーラント	ｵﾒｶﾞ300(320mL)	本	0 16.16	0 2,000	0 32,320	
敷設工		ｍ２	0 100	0 1,077	0 107,700	WYB00104 単－ 125号
タッピングビス打設工		本	0 484.6	0 86.36	0 41,850	WYB00105 単－ 126号
アンカーピン打設工		本	0 131.8	0 168.2	0 22,168	WYB00106 単－ 127号
シーラント塗布		ｍ	0 96.9	0 153.1	0 14,835	WYB00107 単－ 128号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 700	
計					0 1,592,000	
単価					0 15,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 18	単価	0 3,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 6.5	0 10,380	0 67,470	単－ 124号
計					0 67,470	
単価					0 3,748	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｔ	100	2,300	230,000	
計					230,000	
単価					2,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 200m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	559.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.526	106,300	55,913	WK210340 単－ 121号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55,920		
単価						559.2	円／ｍ３	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	土砂等運搬	土砂 DID無 L=9.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 36	単価	0 2,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		１０ｔ積級	時間	0 7	0 10,380	0 72,660	単－ 124号	
計						0 72,660		
単価						0 2,018	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	倒木　産廃処理費	加納ﾘｻｲｸﾙ	単位	t	数量	0 1	単価	0 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 21,000	0 21,000	WB020052 単－ 129号
計					0 21,000	
単価					0 21,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	水平ボーリング	YB-1	単位	孔	数量	0 1	単価	0 2,514,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	0 50	0 16,630	0 831,500	CB340110
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ135mm 50m/本以下	m	0 50	0 20,020	0 1,001,000	CB340110
保孔管	地表 SGP 有り SGP80A	m	0 96	0 5,257	0 504,672	CB340120
保孔管	地表 SGP 無し SGP80A	m	0 4	0 4,350	0 17,400	CB340120
ボーリング仮設機材	地表 標準	回	0 1	0 160,300	0 160,300	CB340130
計					0 2,514,872	
単価					0 2,514,000	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	水平ボーリング	YB-2	単位	孔	数量	0 1	単価	0 2,514,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	0 50	0 16,630	0 831,500	CB340110
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ135mm 50m/本以下	m	0 50	0 20,020	0 1,001,000	CB340110
保孔管	地表 SGP 有り SGP80A	m	0 96	0 5,257	0 504,672	CB340120
保孔管	地表 SGP 無し SGP80A	m	0 4	0 4,350	0 17,400	CB340120
ボーリング仮設機材	地表 標準	回	0 1	0 160,300	0 160,300	CB340130
計					0 2,514,872	
単価					0 2,514,000	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	水平ボーリング	YB-3	単位	孔	数量	0 1	単価	0 2,514,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	0 50	0 16,630	0 831,500	CB340110
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ135mm 50m/本以下	m	0 50	0 20,020	0 1,001,000	CB340110
保孔管	地表 SGP 有り SGP80A	m	0 96	0 5,257	0 504,672	CB340120
保孔管	地表 SGP 無し SGP80A	m	0 4	0 4,350	0 17,400	CB340120
ボーリング仮設機材	地表 標準	回	0 1	0 160,300	0 160,300	CB340130
計					0 2,514,872	
単価					0 2,514,000	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	417.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,700	9,056	
とび工		人	0.295	30,800	9,086	
普通作業員		人	0.295	24,000	7,080	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,710	16,139	WK250590 単－ 130号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409	
計					41,770	
単価					417.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 200日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	15,400	15,400	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	0 0.75	単価	0 556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0	WB253610
		ｍ２	1	417.7	417	単－　96号
計					0 417	
単価					0 556	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 200日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	15,400	15,400	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	掘削（ＩＣＴ）		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 383.6	0 383	CB210120
計					0 383	
単価					0 766	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	法面整形（ＩＣＴ）	切土部	単位	ｍ２	数量	0 0.5	単価	0 1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	0 1	0 863.5	0 863	CB220070
計					0 863	
単価					0 1,726	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	改良土盛土	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	50を超え60以下	ｍ３	0 1	0 2,740	0 2,740	CB332610
撹拌混合	3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	ｍ３	0 1	0 2,434	0 2,434	CB332620
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満	ｍ３	0 1	0 1,754	0 1,754	CB332630
計					0 6,928	
単価					0 13,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	土石運搬	不整地運搬車	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	ｍ３	0 1	0 1,708	0 1,708	WB211810 単－ 131号
計					0 1,708	
単価					0 1,708	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	法面整形（ＩＣＴ）	盛土部	単位	ｍ２	数量	0 0.5	単価	0 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	0 1	0 546.6	0 546	CB220070
計					0 546	
単価					0 1,092	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	砕石均し	C-40 t=100mm	単位	m２	数量	0 0.5	単価	0 1,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m２	0 1	0 263.5	0 263	CB410030
クラッシャーラン	C-40	m３	0 0.055	0 6,600	0 363	
計					0 626	
単価					0 1,252	円／m２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	暗渠管設置工	φ1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 85,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	φ1000mm 場内小運搬含む	m	0 1	0 25,000	0 25,000	WYB00056
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000mm	m	0 1	0 60,080	0 60,080	
計					0 85,080	
単価					0 85,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	改良道埋戻し	購入砂 ｾﾒﾝﾄ系固化材(超軟弱地盤用 ﾊﾞﾗ)	単位	m３	数量	0 0.5	単価	0 14,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合	2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下		0	0	0	CB332620
		m３	1	1,964	1,964	
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		0	0	0	CB332630
		m３	1	1,754	1,754	
購入山砂（ダンプトラック借切料金）			0	0	0	
		m３	0.5	6,900	3,450	
計					0 7,168	
単価					0 14,330	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	砕石均し		単位	m２	数量	0 0.5	単価	0 1,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m２	0 1	0 263.5	0 263	CB410030
クラッシャーラン	C-40	m３	0 0.055	0 6,600	0 363	
計					0 626	
単価					0 1,252	円／m２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	砕石均し		単位	m２	数量	0 1	単価	0 989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m２	0 1	0 263.5	0 263	CB410030
クラッシャーラン	C-40	m３	0 0.11	0 6,600	0 726	
計					0 989	
単価					0 989	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	暗渠工	φ1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 85,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	φ1000mm 場内小運搬含む	m	0 1	0 25,000	0 25,000	WYB00062
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1000mm	m	0 1	0 60,080	0 60,080	
計					0 85,080	
単価					0 85,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	改良盛土	購入砂	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 7,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	50を超え60以下	ｍ３	0 1	0 2,740	0 2,740	CB332610
撹拌混合	7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下	ｍ３	0 1	0 3,218	0 3,218	CB332620
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 1	0 2,002	0 2,002	CB210410
計					0 7,960	
単価					0 7,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	417.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,700	9,056	
とび工		人	0.295	30,800	9,086	
普通作業員		人	0.295	24,000	7,080	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,710	16,139	WK250590 単－ 132号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409	
計					41,770	
単価					417.7	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ポンプ運転	450以上1300m3/h未満 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 28,200	0 4,794	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 47	
計					0 4,841	
単価					0 4,841	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ポンプ運転	450以上1300m3/h未満 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 28,200	0 4,794	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 47	
計					0 4,841	
単価					0 4,841	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	倒木　産廃処理費	加納ﾘｻｲｸﾙ	単位	t	数量	0 1	単価	0 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 21,000	0 21,000	WB020052 単－ 129号
計					0 21,000	
単価					0 21,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,700	8,534	
特殊作業員		人	0.278	28,200	7,839	
普通作業員		人	0.278	24,000	6,672	
耐候性大型土のう袋材	φ100×高110cm 長期仮設対応型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,250	15,637	WK250500 単－ 133号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		918	
計					82,600	
単価					8,260	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	43,500	26,970	
橋りょう特殊工		人	2.1	36,100	75,810	
普通作業員		人	0.41	24,000	9,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.58	76,800	44,544	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,736	
計					163,900	
単価					16,390	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,700	13,815	
とび工		人	1.5	30,800	46,200	
普通作業員		人	0.27	24,000	6,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.47	76,800	36,096	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,309	
計					103,900	
単価					1,039	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	30,700	42,980	
とび工		人	4	30,800	123,200	
普通作業員		人	1	24,000	24,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.4	76,800	107,520	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,900	
計					299,600	
単価					2,996	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	仮設材費	360日	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼損料	400×400 2年未満	t	0 20	0 97,500	0 1,950,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,950,000	
単価					0 1,950,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	バックホウ（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,500	0 26,500	
軽油		L	0 54.18	0 139	0 7,531	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1	0 18,400	0 18,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 52,440	
単価					0 52,440	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	バックホウ賃料	山積0.28m3 ｸﾚｰﾝ1.79t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,500	0 26,500	
軽油		L	0 37.17	0 139	0 5,166	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,370	0 6,370	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 38,040	
単価					0 38,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	工事用道路・資材ヤード・地元対応		単位	式	数量	0 1	単価	0 6,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路・資材ヤード・地区下流部		式	0 1		0 6,214,000	WYB00112
耐候性大型土のう袋材	φ100×高110cm 長期仮設対応型	袋	0 32	0 4,300	0 137,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 400	
計					0 6,352,000	
単価					0 6,352,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	仮排水路	水尋池応急復旧	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水路	水尋池応急復旧	式	0 1		0 2,392,000	WYB00114
耐候性大型土のう袋材	φ100×高110cm 長期仮設対応型	袋	0 49	0 4,300	0 210,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 300	
計					0 2,603,000	
単価					0 2,603,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	広域農道　復旧		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広域濃度復旧		式	0 1		0 2,669,000	WYB00115
耐候性大型土のう袋材	φ100×高110cm 長期仮設対応型	袋	0 124	0 4,300	0 533,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 800	
計					0 3,203,000	
単価					0 3,203,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	機械費・燃料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 8,059,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	0 84	0 44,340	0 3,724,560	WYB00121 単－ 134号
不整地運搬車（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式 積載質量10～11t	日	0 58	0 44,340	0 2,571,720	WYB00124 単－ 135号
バックホウ（排対１次）マグネット付	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	0 18	0 53,540	0 963,720	WYB00125 単－ 136号
バックホウ（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	0 14	0 25,940	0 363,160	WYB00127 単－ 137号
ブルドーザ（排対２次）	超湿地 4t級	日	0 20	0 18,910	0 378,200	WYB00123 単－ 138号
バックホウ（排対１次）掘装置	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	日	0 2	0 28,390	0 56,780	WYB00129 単－ 139号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 860	
計					0 8,059,000	
単価					0 8,059,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	市ノ瀬地区土砂撤去	道路、民家	単位	式	数量	0 1	単価	0 10,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地区上流部		式	0 1		0 7,928,000	WYB00116
機械リース・燃料費		式	0 1		0 2,500,000	WYB00117
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2,000	
計					0 10,430,000	
単価					0 10,430,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 104km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 110kmまで	t	1	6,250	6,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,250	
単価					6,250	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	大型土のう製作・運搬・据付	製作316袋、設置残1691袋	単位	式	数量	1 1	単価	51,001,000 51,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
協力企業作業費	丸磯建設（1/23～26）	日	4 4	689,000 689,000	2,756,000 2,756,000	WYB00002
協力企業作業費	丸磯建設（2/10～3/20）	日	39 39	689,000 689,000	26,871,000 26,871,000	WYB00003
輸送費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 最大積載質量15t積	日	3 3	200,000 200,000	600,000 600,000	WYB00004
ダンプトラック回送費	千葉～富山	回	4 4	70,000 70,000	280,000 280,000	WYB00005
協力企業作業費	アクティオ（1/23～2/29）→3/20までに換算	日	58 58	113,600 113,600	6,588,800 6,588,800	WYB00006
産廃処理		回	7 7	488,000 488,000	3,416,000 3,416,000	WYB00007
協力企業作業費	松本建設	式	1 1		4,781,000 4,781,000	WYB00008
協力企業作業費	鹿島道路	式	1 1		4,196,000 4,196,000	WYB00009
協力企業作業費	古志建設運輸（１/23以降）	式	1 1		241,200 241,200	WYB00010
協力企業作業費	竹上建設（1/23-3/20）	箇所	1 1	1,271,000 1,271,000	1,271,000 1,271,000	WYB00011
計					51,001,000 51,001,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	大型土のう製作・運搬・据付	製作316袋、設置残1691袋	単位	式	数量	1 1	単価	51,001,000 51,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					51,001,000 51,001,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	捜索活動支援費	市ノ瀬地区現場内	単位	式	数量	1 1	単価	33,991,540 33,991,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
協力企業作業費	冨島建設（1/23～2/10）	式	1 1		5,211,000 5,211,000	WYB00013
協力企業作業費	冨島建設（2/11～3/31）	日	50 50	380,400 380,400	19,020,000 19,020,000	WYB00014
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	R30 φ300×L5000	m	18 18	12,500 12,500	225,000 225,000	
敷鉄板賃料他		式	1 1		1,213,000 1,213,000	WYB00015
協力企業作業費	ヨシカワ（1/23～2/10）→3/31換算	日	69 69	12,250 12,250	845,250 845,250	WYB00016
協力企業作業費	カナモト（1/23～2/29）→3/31換算	日	69 69	32,190 32,190	2,221,110 2,221,110	WYB00017
協力企業作業費	アクティオ（1/23～2/10）→3/31換算	日	69 69	39,800 39,800	2,746,200 2,746,200	WYB00018
電線切断端末処理		式	1 1		45,980 45,980	WYB00019
協力企業作業費	日建リース工業　渡りステージ①、②	式	1 1		2,464,000 2,464,000	WYB00020
計					33,991,540 33,991,540	
単価					33,991,540 33,991,540	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	大型土のう製作・運搬・据付	製作316袋、設置残1691袋	単位	式	数量	0 1	単価	0 51,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
協力企業作業費	丸磯建設（1/23～26）	日	0 4	0 689,000	0 2,756,000	WYB00069
協力企業作業費	丸磯建設（2/10～3/20）	日	0 39	0 689,000	0 26,871,000	WYB00070
輸送費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 最大積載質量15t積	日	0 3	0 200,000	0 600,000	WYB00071
ダンプトラック回送費	千葉～富山	回	0 4	0 70,000	0 280,000	WYB00072
協力企業作業費	アクティオ（1/23～2/29）→3/20までに換算	日	0 58	0 113,600	0 6,588,800	WYB00073
産廃処理		回	0 7	0 488,000	0 3,416,000	WYB00074
協力企業作業費	松本建設	式	0 1		0 4,781,000	WYB00075
協力企業作業費	鹿島道路	式	0 1		0 4,196,000	WYB00076
協力企業作業費	古志建設運輸（１/23以降）	式	0 1		0 241,200	WYB00077
協力企業作業費	竹上建設（1/23-3/20）	箇所	0 1	0 1,271,000	0 1,271,000	WYB00078
計					0 51,001,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	大型土のう製作・運搬・据付	製作316袋、設置残1691袋	単位	式	数量	0 1	単価	0 51,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 51,001,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	捜索活動支援費	市ノ瀬地区現場内	単位	式	数量	0 1	単価	0 33,991,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
協力企業作業費	冨島建設（1/23～2/10）	式	0 1		0 5,211,000	WYB00067
協力企業作業費	冨島建設（2/11～3/31）	日	0 50	0 380,400	0 19,020,000	WYB00079
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	R30 φ300×L5000	m	0 18	0 12,500	0 225,000	
敷鉄板賃料他		式	0 1		0 1,213,000	WYB00080
協力企業作業費	ヨシカワ（1/23～2/10）→3/31換算	日	0 69	0 12,250	0 845,250	WYB00081
協力企業作業費	カナモト（1/23～2/29）→3/31換算	日	0 69	0 32,190	0 2,221,110	WYB00082
協力企業作業費	アクティオ（1/23～2/10）→3/31換算	日	0 69	0 39,800	0 2,746,200	WYB00083
電線切断端末処理		式	0 1		0 45,980	WYB00084
協力企業作業費	日建リース工業　渡りステージ①、②	式	0 1		0 2,464,000	WYB00085
計					0 33,991,540	
単価					0 33,991,540	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 19800m3	単位	式	数量	1	単価	125,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.091	30,700	125,593	
計					125,593	
単価					125,593	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 16500m3	単位	式	数量	1	単価	51,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.674	30,700	51,391	
計					51,391	
単価					51,391	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	800千円	単位	式	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	147	139	20,433	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	38,500	59,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					106,300	
単価					106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	81,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	133	139	18,487	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］６～７ｔ積級	日	1.54	24,000	36,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					81,950	
単価					81,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	147	139	20,433	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	38,500	59,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					106,300	
単価					106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,400	4,148	
軽油		L	9.8	139	1,362	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,380	
単価					10,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	敷設工		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.67	0 30,700	0 20,569	
普通作業員		人	0 3.37	0 24,000	0 80,880	
発動発電機（賃料）	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 1kVA	日	0 0.67	0 520	0 348	
水中サンドポンプ（賃料）	80mm 揚程10m	日	0 0.67	0 325	0 217	
散水車	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量1800L	日	0 0.67	0 8,430	0 5,648	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 38	
計					0 107,700	
単価					0 1,077	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	タッピングビス打設工		単位	本	数量	0 100	単価	0 86.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.06	0 30,700	0 1,842	
普通作業員		人	0 0.28	0 24,000	0 6,720	
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	日	0 0.17	0 439	0 74	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,636	
単価					0 86.36	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	アンカーピン打設工		単位	本	数量	0 100	単価	0 168.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.11	0 30,700	0 3,377	
普通作業員		人	0 0.56	0 24,000	0 13,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 16,820	
単価					0 168.2	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	シーラント塗布		単位	m	数量	0 100	単価	0 153.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,700	0 3,070	
普通作業員		人	0 0.51	0 24,000	0 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,310	
単価					0 153.1	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【加納リサイクル】	倒木	ｔ	100	21,000	2,100,000	
計					2,100,000	
単価					21,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,710	
単価					54,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	2.083	81,950	170,701	WK210340 単－ 140号
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					170,800	
単価					1,708	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,710	
単価					54,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	104	139	14,456	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,250	
単価					56,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	バックホウ（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 94.5	0 139	0 13,135	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1	0 31,200	0 31,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 44,340	
単価					0 44,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	不整地運搬車（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ　全旋回式 積載質量10～11t	単位	日	数量	0 1	単価	0 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 94.5	0 139	0 13,135	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1	0 31,200	0 31,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 44,340	
単価					0 44,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	バックホウ（排対１次）マグネット付	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 94.5	0 139	0 13,135	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型（第1次）　山積0.8m3　2.9吊　ﾏｸﾞﾈｯﾄ付	供用日	0 1	0 40,400	0 40,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 53,540	
単価					0 53,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	バックホウ（排対１次）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 54.18	0 139	0 7,531	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1	0 18,400	0 18,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 25,940	
単価					0 25,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ブルドーザ（排対２次）	超湿地 4t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 25.97	0 139	0 3,609	
ブルドーザ［超湿地・排出ガス対策型（第２次）］	４ｔ級	供用日	0 1	0 15,300	0 15,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 18,910	
単価					0 18,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	バックホウ（排対１次）掴装置	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 54.18	0 139	0 7,531	
バックホウ（クローラ型）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1	0 16,900	0 16,900	
掴み装置（グラップル）	開口幅1700～2000mm　爪幅400～750mm	供用日	0 1	0 3,950	0 3,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 28,390	
単価					0 28,390	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	81,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,500	26,500	
軽油		L	133	139	18,487	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］６～７ｔ積級	日	1.54	24,000	36,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					81,950	
単価					81,950	円／日