鏡

1. 工事名

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度）
工事地名	糸魚川国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年1月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384390003	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年2月
5) 変更回数	5回	16) 前請負工事費	283,063,000
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	282,997,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和6年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (5回変更) 至 令和7年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	糸魚川(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処分費等	1,516,022
		23) 公告日	令和5年1月20日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		140,497,173				
		式	1		226,794,003	1	86,296,830		
道路土工		式	1		1,013,078				
		式	1		3,736,564	1	2,723,486		
掘削工		式	1		74,010				
		式	0		0	-1	-74,010		
掘削	土砂		30	2,467	74,010			単-1号	
		m3	0	2,467	0	-30	-74,010		
能生防草工 No.6-07 能生		式	1		939,068				
		式	1		939,068	0	0		
能生防草		式	1		905,625			内-1号	
		式	1		905,625	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0.74	6,774	5,012			単-2号	
		m3	0.74	6,774	5,012	0	0		
混合廃棄物処分			0.22	129,234	28,431			単-3号	
		t	0.22	129,234	28,431	0	0		
筒石防草工 No.6-19 筒石		式	0		0				
		式	1		400,454	1	400,454		
筒石防草		式	0		0			内-2号	
		式	1		395,524	1	395,524		
木くず処分			0	0	0			単-4号	
		m3	0.2	24,650	4,930	0.2	4,930		
能生道の駅防草工 No.6-24 能生		式	0		0				
		式	1		1,743,776	1	1,743,776		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
能生道の駅防草		式	0 1		0 1,703,724			内-3号	
混合廃棄物処分		t	0 0.31	0 129,200	0 40,052			単-5号	
百川防草工 No.6-25 百川		式	0 1		0 653,266				
百川防草		式	0 1		0 645,236			内-4号	
現場発生品運搬	鉄くず	回	0 1	0 8,030	0 8,030			単-6号	
舗装工		式	1 0		1,382,571 0				
舗装打換え工		式	1 0		1,382,571 0				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cmを超え30cm以下	m	90 0	1,392 1,392	125,280 0			単-7号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚20cm	m2	90 0	506.6 506.6	45,594 0			単-8号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	18 0	1,364 1,364	24,552 0			単-9号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18 0	6,728 6,728	121,104 0			単-10号	
下層路盤	RC-40 仕上り厚200mm	m2	90 0	1,003 1,003	90,270 0			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤	M-40 仕上り厚150mm	m2	90	968.9	87,201			単-12号	
			0	968.9	0	-90	-87,201		
上層路盤	①再生アスファルト安定処理 (25) 仕上り厚100mm	m2	90	4,042	363,780			単-13号	
			0	4,042	0	-90	-363,780		
基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	90	2,617	235,530			単-14号	
			0	2,617	0	-90	-235,530		
表層	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 舗装厚50mm	m2	90	3,214	289,260			単-15号	
			0	3,214	0	-90	-289,260		
排水構造物工		式	1		4,394,953				
			1		1,816,596	1	-2,578,357		
作業土工		式	1		364,700				
			0		0	-1	-364,700		
床掘り	土砂	m3	90	2,050	184,500			単-16号	
			0	2,050	0	-90	-184,500		
埋戻し	土砂	m3	50	3,604	180,200			単-17号	
			0	3,604	0	-50	-180,200		
側溝工		式	1		3,886,620				
			0		0	-1	-3,886,620		
プレキャストU型側溝	BF-I -300-2000	m	100	5,373	537,300			単-18号	
			0	5,373	0	-100	-537,300		
プレキャストU型側溝	BF-I -300-5000	m	100	5,059	505,900			単-19号	
			0	5,059	0	-100	-505,900		
プレキャストU型側溝	PUT-300-2000	m	100	8,873	887,300			単-20号	
			0	8,873	0	-100	-887,300		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝	PUT-300-5000	m	100 0	8,813 8,813	881,300 0		-100	-881,300	単-21号
側溝蓋	CT-300-500	枚	360 0	2,062 2,062	742,320 0		-360	-742,320	単-22号
側溝蓋	SG2T-300-995	枚	20 0	16,625 16,625	332,500 0		-20	-332,500	単-23号
側溝修繕工 No.6-20 田伏		式	0 1		0 77,935		1	77,935	
側溝修繕工		式	0 1		0 76,697		1	76,697	内-5号
殻処分	コンクリート殻（二次製品（鉄筋））	m3	0 0.1	0 10,370	0 1,037		0.1	1,037	単-24号
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0 0.03	0 6,728	0 201		0.03	201	単-25号
側溝修繕工 No.6-22 間脇		式	0 1		0 1,115,753		1	1,115,753	
間脇側溝修繕		式	0 1		0 1,073,298		1	1,073,298	内-6号
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0 4	0 6,728	0 26,912		4	26,912	単-26号
殻処分	コンクリート殻（二次製品（鉄筋））	m3	0 1	0 10,370	0 10,370		1	10,370	単-27号
現場発生品運搬	鉄くず	回	0 1	0 5,173	0 5,173		1	5,173	単-28号

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝修繕工 No.6-36 能生小泊				0		0			
			式	1		114,158	1	114,158	
小泊グレーチング蓋更新	側溝部			0	0	0			単-29号
			枚	2	53,090	106,180	2	106,180	
現場発生品運搬	鉄くず			0	0	0			単-30号
			回	1	7,978	7,978	1	7,978	
側溝修繕工 No.6-38 田伏				0		0			
			式	1		205,749	1	205,749	
田伏グレーチング蓋更新 側溝部				0	0	0			単-31号
			枚	2	102,300	204,600	2	204,600	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-32号
			m3	0.05	6,728	336	0.05	336	
現場発生品運搬	鉄くず			0	0	0			単-33号
			回	1	813.2	813	1	813	
集水柵・マンホール工				1		143,633			
			式	0		0	-1	-143,633	
現場打ち集水柵	MD種700×700×1100 1 8-8-40BB W/C≤60%			1	94,656	94,656			単-34号
			箇所	0	94,656	0	-1	-94,656	
蓋	MSGT-700-700 ホルト固 定			1	48,977	48,977			単-35号
			枚	0	48,977	0	-1	-48,977	
集水柵修繕工 No.6-37 徳合				0		0			
			式	1		303,001	1	303,001	
グレーチング蓋更新工 集水柵部				0	0	0			単-36号
			枚	2	143,100	286,200	2	286,200	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	0.08	631	単-37号	
			0.08	7,898	631				
現場発生品運搬	鉄くず	回	0	0	0	1	16,170	単-38号	
			1	16,170	16,170				
縁石工		式	1		2,341,600	1	-2,086,948		
			1		254,652				
縁石工		式	1		2,341,600	-1	-2,341,600		
			0		0				
歩車道境界ブロック	Fa・I型-250-2000	m	400	5,854	2,341,600	-400	-2,341,600	単-39号	
			0	5,854	0				
縁石工 No.6-34 田海		式	0		0	1	181,062		
			1		181,062				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm	m	0	0	0	5	2,862	単-40号	
			5	572.5	2,862				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm	m	0	0	0	6	3,435	単-41号	
			6	572.5	3,435				
乗入封鎖		式	0		0	1	174,093	内-7号	
			1		174,093				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	0.1	672	単-42号	
			0.1	6,728	672				
縁石工 No.6-49 寺地		式	0		0	1	73,590		
			1		73,590				
交通安全対策		箇所	0	0	0	1	73,590	単-43号	
			1	73,590	73,590				

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		15,276,482				
			1		5,076,209	1	-10,200,273		
路側防護柵工		式	1		6,327,450				
			0		0	-1	-6,327,450		
ガードレール	Gr-B3-3E 塗装品	m	150	13,426	2,013,900			単-44号	
			0	13,426	0	-150	-2,013,900		
ガードレール	Gr-B3-3E マッキ品	m	150	14,028	2,104,200			単-45号	
			0	14,028	0	-150	-2,104,200		
ガードレール	Gr-B3-3E 標準4色	m	150	14,729	2,209,350			単-46号	
			0	14,729	0	-150	-2,209,350		
防止柵工		式	1		5,385,450				
			0		0	-1	-5,385,450		
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E 標準4色	m	150	26,833	4,024,950			単-47号	
			0	26,833	0	-150	-4,024,950		
転落(横断)防止柵	門型 3.2×60.5×3000	m	150	9,070	1,360,500			単-48号	
			0	9,070	0	-150	-1,360,500		
鱗崎転落防止柵更新工 No.6-03 能生		式	1		3,563,582				
			1		3,563,582	0	0		
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E-f	m	66	1,430	94,380			単-49号	
			66	1,430	94,380	0	0		
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B-f	m	20	915.7	18,314			単-50号	
			20	915.7	18,314	0	0		
舗装版切断	t=100 防草コンクリート	m	59	1,089	64,251			単-51号	
			59	1,089	64,251	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	t=100 防草コンクリート	m3	2	30,588	61,176	61,176	0	0	単-52号
			2	30,588					
舗装版切断	t=300 構造物	m	20	3,029	60,580	60,580	0	0	単-53号
			20	3,029					
コンクリート構造物取壊し	t=300 構造物	m3	2	7,801	15,602	15,602	0	0	単-54号
			2	7,801					
コンクリート構造物取壊し	根巻ブロック 0.4m×0.4m×0.25m	m3	1	30,588	30,588	30,588	0	0	単-55号
			1	30,588					
コンクリート構造物取壊し	t=400 既設コンクリート基礎	m3	1	7,801	7,801	7,801	0	0	単-56号
			1	7,801					
舗装版切断	t=400	m	93	576.4	53,605	53,605	0	0	単-57号
			93	576.4					
舗装版破碎(小規模)	t=400 アスファルト舗装版	m2	0.63	1,620	1,020	1,020	0	0	単-58号
			0.63	1,620					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,532	9,192	9,192	0	0	単-59号
			6	1,532					
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.25	6,161	1,540	1,540	0	0	単-60号
			0.25	6,161					
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	6,774	40,644	40,644	0	0	単-61号
			6	6,774					
殻処分	アスファルト殻	m3	0.25	6,123	1,530	1,530	0	0	単-62号
			0.25	6,123					
床掘り	土砂	m3	10	2,064	20,640	20,640	0	0	単-63号
			10	2,064					

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	10	1,038	10,380	0	0	単-64号	
			10	1,038	10,380				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	5,687	56,870	0	0	単-65号	
			10	5,687	56,870				
整地		m3	10	122.5	1,225	0	0	単-66号	
			10	122.5	1,225				
基礎材	RC-40 t=100	m2	41	1,359	55,719	0	0	単-67号	
			41	1,359	55,719				
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	17	27,497	467,449	0	0	単-68号	
			17	27,497	467,449				
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B_メッキ	m	78	25,608	1,997,424	0	0	単-69号	
			78	25,608	1,997,424				
転落防止柵	ベースプレート型	式	1		438,749	0	0	内-8号	
			1		438,749				
転落(横断)防止柵	門型 3.2×60.5×1500	m	3	10,239	30,717	0	0	単-70号	
			3	10,239	30,717				
現場発生品運搬	鉄くず	回	1	24,186	24,186	0	0	単-71号	
			1	24,186	24,186				
藤崎転落防止柵設置工 No.6-45 藤崎		式	0		0	1	119,973		
			1		119,973				
転落防止柵設置		式	0		0	1	119,973	内-9号	
			1		119,973				
中浜転落防止柵設置工 No.6-46 中浜		式	0		0	1	1,310,580		
			1		1,310,580				

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落防止柵設置		式	0 1		0 1,307,151	1	1,307,151	内-10号	
現場発生品運搬	鉄くず	回	0 1	0 3,429	0 3,429	1	3,429	単-72号	
早川橋西詰交差点車止めポスト更新工 No.6-26 梶屋敷		式	0 1		0 82,074	1	82,074		
車止め更新		本	0 1		0 79,350	1	79,350	内-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.03	0 6,739	0 202	0.03	202	単-73号	
現場発生品運搬	鉄くず	回	0 1	0 2,522	0 2,522	1	2,522	単-74号	
標識工		式	1 1		18,392,754 1,488,004	1	-16,904,750		
小型標識工		式	1 0		1,122,970 0	-1	-1,122,970		
標識柱	単柱式 径φ101.6 柱 長さ4.4m	基	10 0	73,687 73,687	736,870 0	-10	-736,870	単-75号	
標識板	警戒標識 720×720 カ "セルルス"型	枚	10 0	38,610 38,610	386,100 0	-10	-386,100	単-76号	
小型標識工 No.6-08 間脇		式	0 1		0 21,740	1	21,740		
警戒標識再設置		基	0 1	0 21,740	0 21,740	1	21,740	単-77号	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 No.6-27 能生		式	0		0				
			1		200,200	1	200,200		
弁天歩行者用看板設置		枚	0	0	0			単-78号	
			2	100,100	200,200	2	200,200		
小型標識工 No.6-40 百川～能生		式	0		0				
			1		23,944	1	23,944		
EV案内看板撤去		基	0	0	0			単-79号	
			4	5,986	23,944	4	23,944		
小型標識工 No.6-52 大和川ヤード		式	0		0				
			1		277,290	1	277,290		
大和川ヤード看板設置		枚	0	0	0			単-80号	
			3	92,430	277,290	3	277,290		
小型標識工 No.6-53 百川～梶屋敷		式	0		0				
			1		739,200	1	739,200		
地点名標識設置		基	0	0	0			単-81号	
			7	105,600	739,200	7	739,200		
大型標識工		式	1		17,269,784				
			0		0	-1	-17,269,784		
標識基礎	1400×2600×1500	基	7	561,937	3,933,559			単-82号	
			0	561,937	0	-7	-3,933,559		
片持標識柱	F 2-13B	基	7	904,213	6,329,491			単-83号	
			0	904,213	0	-7	-6,329,491		
標識板	案内標識板 3.0m×2.0m カブセルンス`型	枚	7	543,870	3,807,090			単-84号	
			0	543,870	0	-7	-3,807,090		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
着雪防止板	1950×2900 アルミ製 t=2mm	枚	7 0	457,092 457,092	3,199,644 0				単-85号
大型標識工 No.6-06 能生		式	0 1		0 69,830				
能生交差点標識修繕		基	0 1	0 69,830	0 69,830				単-86号
大型標識工 No.6-54 筒石		式	0 1		0 155,800				
筒石標識部材更新		基	0 1	0 155,800	0 155,800				単-87号
道路付属施設工		式	1 1		8,814,388 38,370,604				
道路付属物工		式	1 0		1,034,600 0				
視線誘導標	DLSA-6	本	50 0	20,692 20,692	1,034,600 0				単-88号
道路付属物工 No.6-31 能生小泊他		式	0 1		0 93,280				
視線誘導標設置		本	0 8	0 11,660	0 93,280				単-89号
道路付属物工 No.6-42 筒石		式	0 1		0 173,300				
自発光式視線誘導標設置		本	0 2	0 86,650	0 173,300				単-90号

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工 No.6-41 青海				0		0			
		式		1		552,740	1	552,740	
視線誘導標更新				0	0	0			単-91号
		本		29	19,060	552,740	29	552,740	
道路付属物工 No.6-39 間脇				0		0			
		式		1		149,340	1	149,340	
車線分離標設置				0	0	0			単-92号
		本		6	24,890	149,340	6	149,340	
道路付属物工 No.6-05 外波				1		2,573,658			
		式		1		2,573,658	0	0	
大竹沢補助門工板更新				4	642,395	2,569,580			単-93号
		枚		4	642,395	2,569,580	0	0	
現場発生品運搬	鉄くず			1	4,078	4,078			単-94号
		回		1	4,078	4,078	0	0	
道路付属物工 No.6-09 寺島				0		0			
		式		1		129,150	1	129,150	
緊急用資材配置				0	0	0			単-95号
		袋		50	2,583	129,150	50	129,150	
道路付属物工 No.6-10 市振	手洗器交換			0		0			
		式		1		25,329	1	25,329	
市振道の駅男子トイレ修繕				0		0			内-12号
		式		1		25,329	1	25,329	
道路付属物工 No.6-17 青海				1		5,206,130			
		式		1		5,170,000	1	-36,130	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
宮花高さ制限門工				1		5,206,130			内-13号
			式	0		0	-1	-5,206,130	
宮花高さ制限門工				0		0			内-14号
			式	1		5,170,000	1	5,170,000	
道路付属物工 No.6-23能生 寺島 市振				0		0			
			式	1		243,357	1	243,357	
除雪ST天井クレーン点検				0		0			内-15号
			式	1		243,357	1	243,357	
道路付属物工 No.6-28 寺島				0		0			
			式	1		143,040	1	143,040	
安全施設用品配置				0	0	0			単-96号
			基	6	23,840	143,040	6	143,040	
道路付属物工 No.6-29 寺島				0		0			
			式	1		894,140	1	894,140	
親不知雨量規制看板配置				0	0	0			単-97号
			枚	38	23,530	894,140	38	894,140	
道路付属物工 No.6-30 市振				0		0			
			式	1		53,638	1	53,638	
市振道の駅多目的トイレ修繕	ウォシュレット交換			0		0			内-16号
			式	1		53,638	1	53,638	
道路付属物工 No.6-43 市振				0		0			
			式	1		591,300	1	591,300	
天嶮トンネル消火器更新	PEP-20S リサイクルシール料含む			0		0			内-17号
			本	30		591,300	30	591,300	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工 No.6-47 市振			式	0 1		0 69,530	1	69,530	
市振道の駅換気口修繕	アルポリックパネル交換		式	0 1		0 69,530	1	69,530	内-18号
道路付属物工 No.6-50 市振			式	0 1		0 15,992,089	1	15,992,089	
玉ノ木ST外壁改修			式	0 1		0 15,992,089	1	15,992,089	内-19号
道路付属物工 No.6-55 青海			式	0 1		0 4,500,000	1	4,500,000	
宮花高さ制限門工修繕			式	0 1		0 4,500,000	1	4,500,000	内-20号
道路付属物工 No.6-58 寺島			式	0 1		0 110,976	1	110,976	
糸魚川ST資材移動			式	0 1		0 110,976	1	110,976	内-21号
道路付属物撤去工 No.6-18 寺島			式	0 1		0 85,423	1	85,423	
糸魚川ST発生品計量			式	0 1		0 85,423	1	85,423	内-22号
作業ヤード造成工 No.6-33 大和川			式	0 1		0 6,820,314	1	6,820,314	
大和川ヤード整備			式	0 1		0 1,957,394	1	1,957,394	内-23号

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大和川ヤード部掘削	土砂	m3	0	0	0	710	1,030,210	単-98号	
			710	1,451	1,030,210				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	710	366,715	単-99号	
			710	516.5	366,715				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	710	86,975	単-100号	
			710	122.5	86,975				
下層路盤	グリズリアンダー φ50mm以下、細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上 仕上り厚 300mm	m2	0	0	0	3,120	3,338,400	単-101号	
			3,120	1,070	3,338,400				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	6	40,620	単-102号	
			6	6,770	40,620				
応急処理工		式	1		83,342,814	1	66,140,994		
			1		149,483,808				
応急処理作業工 No.6-01 歌		式	1		117,198	0	0		
			1		117,198				
向山洞門応急対応		式	1		117,198	0	0	内-24号	
			1		117,198				
応急処理作業工 No.6-02 能生		式	1		346,731	0	0		
			1		346,731				
能生地下道応急対応		袋	33	10,507	346,731	0	0	単-103号	
			33	10,507	346,731				
応急処理作業工 No.6-04 能生		式	1		202,927	0	0		
			1		202,927				

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
能生地下道試掘		式	1	185,103	185,103	0	0	単-104号	
			1	185,103	185,103				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装板厚15cmを超え30cm以下	m	9	1,401	12,609	0	0	単-105号	
			9	1,401	12,609				
殻処分	アスファルト殻	m3	0.77	6,774	5,215	0	0	単-106号	
			0.77	6,774	5,215				
応急処理作業工 No.6-11 青海		式	1		1,520,992	0	0		
			1		1,520,992				
勝山洞門崩落土処理		式	1	1,520,992	1,520,992	0	0	単-107号	
			1	1,520,992	1,520,992				
応急処理作業工 No.6-13 能生		式	1		1,282,190	0	0		
能生地下道撤去		式	1	587,023	587,023	0	0	単-108号	
			1	587,023	587,023				
廃プラスチック処分	プラ・ポリ製品	t	0.11	101,399	11,153	0	0	単-109号	
			0.11	101,399	11,153				
混合廃棄物処分		t	0.1	129,234	12,923	0	0	単-110号	
			0.1	129,234	12,923				
地下道上屋撤去		式	1		466,238	0	0	内-25号	
			1		466,238				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	1,796	71	0	0	単-111号	
			0.04	1,796	71				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	2,218	39,924	0	0	単-112号	
			18	2,218	39,924				

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	6,774	270	0	0	単-113号	
			0.04	6,774	270				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	7,952	143,136	0	0	単-114号	
			18	7,952	143,136				
現場発生品運搬	鉄くず	回	1	21,452	21,452	0	0	単-115号	
			1	21,452	21,452				
応急処理作業工 No.6-21 横町		式	0		0	1	90,116		
			1		90,116				
糸魚川出張所駐車場内陥没処理		式	0		0	1	89,439	内-26号	
			1		89,439				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	0.1	677	単-116号	
			0.1	6,774	677				
応急処理作業工 No.6-32 鬼伏		式	0		0	1	86,955		
			1		86,955				
鬼伏陥没処理		式	0		0	1	86,820	内-27号	
			1		86,820				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	0.02	135	単-117号	
			0.02	6,774	135				
応急処理作業工 No.6-35 徳合		式	0		0	1	95,802		
			1		95,802				
土砂撤去		式	0		0	1	95,802	内-28号	
			1		95,802				
溝橋補修 No.6-15徳合・間脇・中浜		式	1		2,347,445	0	0		
			1		2,347,445				

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復			5	319,607	1,598,035			単-118号	
		構造物	5	319,607	1,598,035	0	0		
人力積込	コンクリート塊		0.44	4,320.46	1,901			単-119号	
		m3	0.44	4,320.46	1,901	0	0		
犠牲陽極材設置	亜鉛量 60g/個		112	5,288	592,256			単-120号	
		箇所	112	5,288	592,256	0	0		
剥落防止			8.7	14,454	125,749			単-121号	
		m2	8.7	14,454	125,749	0	0		
水路壁補修			1		26,037			内-29号	
		式	1		26,037	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0.44	1,109	487			単-122号	
		m3	0.44	1,109	487	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0.44	6,774	2,980			単-123号	
		m3	0.44	6,774	2,980	0	0		
向山洞門崩落土処理 No.6-16 歌			1		77,525,331				
		式	1		137,997,149	1	60,471,818		
崩落土砂段跳工 洞門上1・2回目	岩系		0	0	0			単-124号	
		m3	2,190	6,004	13,148,760	2,190	13,148,760		
無人機 崩落土砂段跳工 5号洞門上	岩系		0	0	0			単-125号	
		m3	860	4,014	3,452,040	860	3,452,040		
5号洞門転石破碎			0	0	0			単-126号	
		m3	34	3,231	109,854	34	109,854		
5号洞門転石段跳			0	0	0			単-127号	
		m3	34	4,014	136,476	34	136,476		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂	m3	3,000	4,735	14,205,000			単-128号	
			0	4,735	0	-3,000	-14,205,000		
掘削	岩塊・玉石	m3	3,000	2,909	8,727,000			単-129号	
			0	2,909	0	-3,000	-8,727,000		
地山掘削	軟岩	m3	0	0	0			単-130号	
無人機			1,610	6,769	10,898,090	1,610	10,898,090		
人力積込	土砂	m3	3,000	3,201	9,603,000			単-131号	
			0	3,201	0	-3,000	-9,603,000		
人力積込	岩塊・玉石	m3	3,000	4,344	13,032,000			単-132号	
			0	4,344	0	-3,000	-13,032,000		
整地		m3	6,000	127.1	762,600			単-133号	
			0	127.1	0	-6,000	-762,600		
法面整形(切土部)	土砂	m2	1,620	1,545	2,502,900			単-134号	
			0	1,545	0	-1,620	-2,502,900		
法面整形(切土部)	岩塊・玉石	m2	290	3,715	1,077,350			単-135号	
			0	3,715	0	-290	-1,077,350		
法面整形	軟岩	m2	0	0	0			単-136号	
			2,250	1,969	4,430,250	2,250	4,430,250		
登坂・降坂工	軟岩	回	0	0	0			単-137号	
			1	366,800	366,800	1	366,800		
アンカー設置撤去	無人バックホウ用立木 アンカー	箇所	0	0	0			単-138号	
			5	169,000	845,000	5	845,000		
ウインチ設置撤去	重量物アンカー	回	0	0	0			単-139号	
			2	86,480	172,960	2	172,960		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重量物置換えアンカー	バックホウ		0	0	0			単-140号	
		日	79.9	6,720	536,928	79.9	536,928		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		37	8,385	310,245			単-141号	
		m3	0	8,385	0	-37	-310,245		
防護柵一時撤去			24	1,933	46,392			単-142号	
		m2	0	1,933	0	-24	-46,392		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		37	1,857	68,709			単-143号	
		m3	0	1,857	0	-37	-68,709		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		37	7,475	276,575			単-144号	
		m3	0	7,475	0	-37	-276,575		
モルタル吹付	t=7cm		4,084	6,590	26,913,560			単-145号	
		m2	0	6,590	0	-4,084	-26,913,560		
モルタル吹付（ラス張り）	t=10cm 長距離圧送工法		0	0	0			単-146号	
		m2	2,455	2,217	5,442,735	2,455	5,442,735		
モルタル吹付	t=10cm 長距離圧送工法		0	0	0			単-147号	
		m2	2,248	31,410	70,609,680	2,248	70,609,680		
長距離・高揚程吹付用ホース設置撤去			0	0	0			単-148号	
		m	640	2,744	1,756,160	640	1,756,160		
栈道11号土砂飛散ネット設置			0	0	0			単-149号	
		m2	181	7,628	1,380,668	181	1,380,668		
栈道11号土砂飛散ネット設置材料			0	0	0			内-30号	
		式	1	472,064	472,064	1	472,064		
5号洞門歩道部通信管防護			0	0	0			単-150号	
		m2	162	6,858	1,110,996	162	1,110,996		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5号洞門通信管路部防護			m2	0 34	0 6,858	0 233,172	34	233,172	単-151号
5号洞門道路側落石フェンス			m2	0 154	0 7,628	0 1,174,712	154	1,174,712	単-152号
3号洞門補修工事上落石フェンス			m2	0 44	0 6,858	0 301,752	44	301,752	単-153号
仮設材全損			式	0 1	0	0 1,440,337	1	1,440,337	内-31号
大型土のう 法面掘削用	製作・設置・撤去		袋	0 65	0 5,672	0 368,680	65	368,680	単-154号
大型土のう 5号洞門上部設置	製作・設置		袋	0 80	0 8,114	0 649,120	80	649,120	単-155号
モノレール運転・撤去	500kg級		m	0 211	0 19,040	0 4,017,440	211	4,017,440	単-156号
ロックボルトアンカー	削孔径φ50mm ロックボルトD32×2.0m		箇所	0 2	0 280,500	0 561,000	2	561,000	単-157号
監視カメラ設置	ソーラーシステム・カメラ本体設置		式	0 1	0	0 893,974	1	893,974	内-32号
傾斜計設置	ソーラーシステム・子機5台・法面、タコムマット監視用		式	0 1	0	0 1,868,658	1	1,868,658	内-33号
重機不稼働費用			式	0 1	0	0 4,350,474	1	4,350,474	内-34号
試掘	4号洞門上タコム試掘		式	0 1	0	0 34,979	1	34,979	内-35号

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
海岸部作業	落下土砂整形			0		0			内-36号
		式	1		153,319	1	153,319		
海岸部作業	EPS撤去			0		0			内-37号
		式	1		204,714	1	204,714		
海岸部作業	立入禁止柵・看板設置			0		0			内-38号
		式	1		212,892	1	212,892		
5号歩道部転落防止柵設置				0		0			内-39号
		式	1		97,186	1	97,186		
重機荷上げ・搬出				0		0			内-40号
		式	1		689,039	1	689,039		
崩落部工事用道路				0		0			内-41号
		式	1		773,964	1	773,964		
ロックネット撤去				0		0			内-42号
		式	1		992,400	1	992,400		
倒木処理				0		0			内-43号
		式	1		645,098	1	645,098		
転石撤去	人力			0		0			内-44号
		式	1		190,245	1	190,245		
5号洞門歩道部落石・土砂撤去				0		0			内-45号
		式	1		315,394	1	315,394		
落石ネット設置・転石撤去				0		0			内-46号
		式	1		735,295	1	735,295		
倒木・ロックネット小運搬				0		0			内-47号
		式	1		564,454	1	564,454		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
発生品・産廃運搬		式	0 1		0 552,252	1	552,252	内-48号	
廃プラスチック処分	塩素系除外品	t	0 1.3	0 69,580	0 90,454	1.3	90,454	単-158号	
木くず処分	枝葉・流木類	m3	0 4.7	0 31,020	0 145,794	4.7	145,794	単-159号	
混合廃棄物処分		t	0 7.3	0 119,300	0 870,890	7.3	870,890	単-160号	
勝山崩落対応 No.6-44 青海		式	0 1		0 5,396,303	1	5,396,303		
崩落対応		式	0 1		0 126,567	1	126,567	内-49号	
法面整形(切土部)		m2	0 400	0 3,716	0 1,486,400	400	1,486,400	単-161号	
モルタル吹付	モルタル 厚10cm	m2	0 399	0 9,477	0 3,781,323	399	3,781,323	単-162号	
現場発生品運搬	鉄くず	回	0 1	0 2,013	0 2,013	1	2,013	単-163号	
構造物撤去工		式	1 1		2,324,133 116,463	1	-2,207,670		
防護柵撤去工		式	1 0		1,733,000 0	-1	-1,733,000		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B3-3E	m	300 0	1,990 1,990	597,000 0	-300	-597,000	単-164号	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去	P3-1.1-2.0E		800	1,420	1,136,000			単-165号	
		m	0	1,420	0	-800	-1,136,000		
道路付属物撤去工 No.6-12 徳合			0		0				
		式	1		116,463	1	116,463		
徳合仮設駐輪場撤去			0		0			内-50号	
		式	1		116,463	1	116,463		
構造物取壊し工			1		193,675				
		式	0		0	-1	-193,675		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		25	7,747	193,675			単-166号	
		m3	0	7,747	0	-25	-193,675		
運搬処理工			1		397,458				
		式	0		0	-1	-397,458		
殻運搬	コンクリート殻（無筋）		25	1,522	38,050			単-167号	
		m3	0	1,522	0	-25	-38,050		
殻処分	コンクリート殻（無筋）		25	6,728	168,200			単-168号	
		m3	0	6,728	0	-25	-168,200		
現場発生品運搬	鉄屑		12	15,934	191,208			単-169号	
		回	0	15,934	0	-12	-191,208		
仮設工			1		3,214,400				
		式	1		6,496,855	1	3,282,455		
水替工			0		0				
		式	1		0	1	0		
交通管理工			1		3,214,400				
		式	1		5,420,782	1	2,206,382		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	200	16,072	3,214,400			単-170号
				1	16,072	16,072	-199	-3,198,328	
交通誘導警備員 No.6-56			人日	0	0	0			単-171号
				350.5	15,420	5,404,710	350.5	5,404,710	
道路付属物工			式	0		0			
				1		1,076,073	1	1,076,073	
除雪待機用休憩所設置 No.6-57 百川・市振			式	0		0			内-51号
				1		1,076,073	1	1,076,073	
海川橋耐震補強工 No.6-14 竹ヶ花			式	0		0			
				1		19,954,248	1	19,954,248	
仮設工			式	0		0			
				1		6,475,227	1	6,475,227	
仮締切盛土	設置・撤去		式	0		0			内-52号
				1		509,082	1	509,082	
仮川廻し部掘削	岩塊・玉石		m3	0	0	0			単-172号
				190	422.5	80,275	190	80,275	
仮川廻し部埋戻し	岩塊・玉石		m3	0	0	0			単-173号
				190	512.7	97,413	190	97,413	
大型土のう	製作・設置・撤去		袋	0	0	0			単-174号
				275	5,453	1,499,575	275	1,499,575	
床掘り 橋梁下掘削	岩塊・玉石		m3	0	0	0			単-175号
				390	1,317	513,630	390	513,630	
河床掘削 橋梁外掘削	岩塊・玉石		m3	0	0	0			単-176号
				240	378.2	90,768	240	90,768	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0 111	0 1,414	0 156,954	111	156,954	単-177号	
ポンプ設置・撤去		箇所	0 2	0 83,090	0 166,180	2	166,180	単-178号	
ポンプ運転	40以上120(m3/h) 常時排水	日	0 121	0 22,890	0 2,769,690	121	2,769,690	単-179号	
蓮台寺水路復旧		式	0 1		0 591,660	1	591,660	内-53号	
橋脚巻立工		式	0 1		0 2,014,913	1	2,014,913		
床掘り 橋梁下掘削	岩塊・玉石	m3	0 270	0 1,309	0 353,430	270	353,430	単-180号	
埋戻し	岩塊・玉石	m3	0 130	0 992.6	0 129,038	130	129,038	単-181号	
コンクリート巻立て	30-70-25BB 膨張材入り	m3	0 1	0 130,200	0 130,200	1	130,200	単-182号	
コンクリート巻立て	30-12-40BB W/C≤50%	m3	0 5	0 107,000	0 535,000	5	535,000	単-183号	
鉄筋工		式	0 1		0 508,906	1	508,906	内-54号	
組立アンカー	M12×50mm	本	0 22	0 688.8	0 15,153	22	15,153	単-184号	
巻立部シーリング	エポキシ系	kg	0 5	0 2,160	0 10,800	5	10,800	単-185号	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート削孔	φ39mm、L=580mm	箇所	0 30	0 2,972	0 89,160	30	89,160	単-186号	
アンカー材（材料費）	SD345 D29	本	0 30	0 366	0 10,980	30	10,980	単-187号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0 3	0 17,900	0 53,700	3	53,700	単-188号	
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0 3	0 1,382	0 4,146	3	4,146	単-189号	
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0 3	0 8,000	0 24,000	3	24,000	単-190号	
銘板	品質表示用 500×500 ×8 字厚5mm	枚	0 1	0 150,400	0 150,400	1	150,400	単-191号	
橋梁補修工		式	0 1		0 3,537,180	1	3,537,180		
断面修復	左官工法	構造物	0 1	0 2,681,000	0 2,681,000	1	2,681,000	単-192号	
人力積込	コンクリート塊	m3	0 1	0 4,347	0 4,347	1	4,347	単-193号	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	0 1	0 1,116	0 1,116	1	1,116	単-194号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0 1	0 6,815	0 6,815	1	6,815	単-195号	
犠牲陽極材設置	亜鉛量 60g/個	箇所	0 140	0 5,746	0 804,440	140	804,440	単-196号	

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
充填	ひび割れ幅0.5mm以上 ・可とうエポキシ樹脂	m	0 6	0 6,577	0 39,462	6	39,462	単-197号	
擁壁工		式	0 1		0 7,926,928	1	7,926,928		
根固ブロック据付	異形ブロック 0.5t	個	0 36	0 23,160	0 833,760	36	833,760	単-198号	
袋詰玉石撤去設置	転用再設置	袋	0 49	0 4,289	0 210,161	49	210,161	単-199号	
型枠 水叩き部	一般型枠	m2	0 4	0 8,752	0 35,008	4	35,008	単-200号	
コンクリート 水叩き部	21-8-40BB W/C≤60%	m3	0 17	0 33,390	0 567,630	17	567,630	単-201号	
間詰		式	0 1		0 290,567	1	290,567	内-55号	
防草コンクリート		式	0 1		0 375,133	1	375,133	内-56号	
大型ブロック積	控え500・750	式	0 1		0 3,442,691	1	3,442,691	内-57号	
水路		式	0 1		0 2,171,978	1	2,171,978	内-58号	
直接工事費		式	1 1		140,497,173 226,794,003	1	86,296,830		
共通仮設費		式	1 1		11,779,603 21,339,679	1	9,560,076		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		527,242				
		式	1		2,532,974	1	2,005,732		
運搬費		式	0		0				
		式	1		272,332	1	272,332		
仮設材運搬費 No.6-14 竹ヶ花		t	0	0	0			単-202号	
		t	38.4	7,092	272,332	38.4	272,332		
役務費		式	0		0				
		式	1		691,000	1	691,000		
借地料 No.6-48 桂		式	0		0			内-59号	
		式	1		691,000	1	691,000		
技術管理費		式	1		527,242				
		式	1		1,569,642	1	1,042,400		
道路基本データ作成費		式	1		54,594			内-60号	
		式	1		54,594	0	0		
道路橋関連資料作成費		式	0		0			内-61号	
		式	1		158,000	1	158,000		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-62号	
		式	1		120,000	1	120,000		
アスベスト含有試験	アスベスト(定性分析) JIS A 1481-1	検体	8	37,776	302,208			単-203号	
		検体	8	37,776	302,208	0	0		
能生地下道アスベスト調査	アスベスト(定性分析) JIS A 1481-1	式	1		170,440			内-63号	
		式	1		170,440	0	0		
鉄筋探査 No.6-14 竹ヶ花	下向き	式	0		0			内-64号	
		式	1		335,000	1	335,000		

設計内訳書

工事名	令和5・6年度糸魚川管内維持工事（令和6年度） （5回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水シールド試験費 No.6-14 竹ヶ花		回	0 1	0 17,800	0 17,800	1	17,800	単-204号	
アンカー確認試験 No.6-16 歌		回	0 5	0 50,000	0 250,000	5	250,000	単-205号	
土壌分析費 No.6-51 桂		式	0 1	0 24,800	0 24,800	1	24,800	内-65号	
土質試験費 No.6-51 桂		式	0 1	0 120,000	0 120,000	1	120,000	内-66号	
施工調査費		式	0 1	0 16,800	0 16,800	1	16,800	内-67号	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		11,252,361 18,806,705	1	7,554,344		
純工事費		式	1 1		152,276,776 248,133,682	1	95,856,906		
現場管理費		式	1 1		57,037,214 96,025,548	1	38,988,334		
工事原価		式	1 1		209,313,990 344,159,230	1	134,845,240		
一般管理費等		式	1 1		31,761,915 48,480,770	1	16,718,855		
業務委託料		式	1 1		16,194,095 18,200,000	1	2,005,905		
工事価格		式	1 1		257,270,000 410,840,000	1	153,570,000		

一式当たり内訳書

能生防草

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
能生防草工			1		613,029			WYB00016
		式	1		613,029	0	0	単一 206号
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20) W/C ≤ 65%		13	18,200	236,600			
		m ³	13	18,200	236,600	0	0	
ポリエチレン管	φ250 シングル管		4	3,220	12,880			
		m	4	3,220	12,880	0	0	
ポリエチレン管固定用SUSバンド	TDS250用		3	15,400	46,200			
		セット	3	15,400	46,200	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		2	1,140	2,280			
		m ²	2	1,140	2,280	0	0	
合 計					905,625			
					905,625		0	

一式当たり内訳書

筒石防草

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
筒石防草工			0		0			WYB00047
		式	1		243,447	1	243,447	単一 209号
防草シート	目付量350g/m2以上 t=2mm 2m×5m		0	0	0			
		m ²	104	780	81,120	104	81,120	
L型アンカーピン	φ9×350mm		0	0	0			
		本	346	94.6	32,731	346	32,731	
粘着テープ (スリット品)	□10cm		0	0	0			
		枚	346	27.6	9,549	346	9,549	
粘着テープ (巻物)	W=10cm L=50m		0	0	0			
		巻	1	11,500	11,500	1	11,500	
防草シート専用接着剤	500ml		0	0	0			
		本	6	2,250	13,500	6	13,500	
コンクリート端部専用ピンセット	ピン35mm 座金φ25mm		0	0	0			
		本	83	75	6,225	83	6,225	
合 計					0			
					398,072		398,072	
変更積算金額					0			
					395,524		395,524	円/式

一式当たり内訳書

能生道の駅防草

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
能生道の駅防草工			0		0			WYB00072
		式	1		1,000,310	1	1,000,310	単一 211号
防草シート	二重構造 幅2m×長25m 目付量160g/m2以上		0	0	0			
		m ²	688	470	323,360	688	323,360	
L型アンカーピン	φ9×350mm		0	0	0			
		本	2,294	94.6	217,012	2,294	217,012	
粘着テープ（スリット品）	□10cm		0	0	0			
		枚	2,294	27.6	63,314	2,294	63,314	
防草シート専用接着剤	500ml		0	0	0			
		本	34	2,250	76,500	34	76,500	
コンクリート端部専用ピンセット	ピン35mm 座金φ25mm		0	0	0			
		本	456	75	34,200	456	34,200	
合 計					0			
					1,714,696		1,714,696	
変更積算金額					0			
					1,703,724		1,703,724	円/式

一式当たり内訳書

百川防草

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
百川防草工			0		0			WYB00073
		式	1		442,072	1	442,072	単一 213号
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20) W/C ≤ 65%		0	0	0			
		m ³	9	18,200	163,800	9	163,800	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m ²	2	1,140	2,280	2	2,280	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	2m中下段ビーム (3.2×48.6×1932)		0	0	0			
		本	2	5,460	10,920	2	10,920	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	中下段ビームコネクター (48.6×60×71)		0	0	0			
		個	4	1,340	5,360	4	5,360	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	中下段インナースリーブ (4.5×41×286)		0	0	0			
		本	4	2,140	8,560	4	8,560	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	中下段用コネクターボルト (M16×140)		0	0	0			
		本	4	970	3,880	4	3,880	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	中下段ビーム取付ボルト (M14×60)		0	0	0			
		本	16	520	8,320	16	8,320	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	コネクター取付ボルト (M16×30)		0	0	0			
		本	4	550	2,200	4	2,200	
耐雪型TMSガードパイプ (Gp-B3-2E4)	中間補助金具 (1.6×35×178)		0	0	0			
		本	4	500	2,000	4	2,000	
合 計					0			
					649,392		649,392	
変更積算金額					0			
					645,236		645,236	円/式

一式当たり内訳書

側溝修繕工

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝修繕工			0		0			WYB00051
		式	1		70,524	1	70,524	単一 221号
側溝用埋設型枠	300用 6×390×1000		0	0	0			
		枚	2	2,120	4,240	2	4,240	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0			
		t	0.01	123,000	1,230	0.01	1,230	
生コンクリート	24-12-25BB W/C≦55%		0	0	0			
		m ³	0.09	18,900	1,701	0.09	1,701	
合 計					0			
					77,695		77,695	
変更積算金額					0			
					76,697		76,697	円/式

一式当たり内訳書

間脇側溝修繕

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間脇側溝修繕工			0		0			WYB00054
		式	1		780,667	1	780,667	単一 224号
自由勾配側溝 (I・II・III型)	FU-300-400-2		0	0	0			
		個	3	9,430	28,290	3	28,290	
自由勾配側溝 (I・II・III型)	FU-300-500-2		0	0	0			
		個	9	10,600	95,400	9	95,400	
自由勾配側溝 (I・II・III型) 蓋	C-C-T-300		0	0	0			
		枚	20	1,300	26,000	20	26,000	
鋼整格子蓋	C-G-T300 L=1.0m (細目)		0	0	0			
		枚	2	24,000	48,000	2	48,000	
歩道用横断防止柵	門型 厚3.2mm×φ60.5×1000mm		0	0	0			
		基	1	19,500	19,500	1	19,500	
歩道用横断防止柵	門型 厚3.2mm×φ60.5×600mm		0	0	0			
		基	1	14,600	14,600	1	14,600	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C≤60%		0	0	0			
		m ³	4	18,700	74,800	4	74,800	
合 計					0			
					1,087,257		1,087,257	
変更積算金額					0			
					1,073,298		1,073,298	円/式

一式当たり内訳書

乗入封鎖

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入封鎖工			0		0			WYB00192
		式	1		151,824	1	151,824	単一 232号
両面歩車道境界ブロック	Fa-25 標準 H350 L=2000		0	0	0			
		本	2	9,160	18,320	2	18,320	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	0.2	3,000	600	0.2	600	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C ≤ 60%		0	0	0			
		m ³	0.3	18,700	5,610	0.3	5,610	
合計					0			
					176,354		176,354	
変更積算金額					0			
					174,093		174,093	円/式

一式当たり内訳書

転落防止柵

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵（ベースプレート型）設置工			1		94,218			WYB00008
		式	1		94,218	0	0	単一 246号
支柱	ベースプレート式		5	26,300	131,500			
		本	5	26,300	131,500	0	0	
(メッキ4.5×114.3×1120 ケミカルアンカーボルト4本含む)								
上段用ビーム	φ76.3×3.2×1940		4	9,700	38,800			
		本	4	9,700	38,800	0	0	
中下段用ビーム	φ48.6×2.4×1995		12	5,700	68,400			
		本	12	5,700	68,400	0	0	
上段用ブラケット	B、N共		5	6,250	31,250			
		組	5	6,250	31,250	0	0	
中下段用ブラケット	B、N共		15	4,300	64,500			
		組	15	4,300	64,500	0	0	
上段端末			2	2,400	4,800			
		個	2	2,400	4,800	0	0	
中下段端末			6	1,100	6,600			
		個	6	1,100	6,600	0	0	
回転止め	φ60.5用		2	640	1,280			
		個	2	640	1,280	0	0	
合 計					438,749			
					438,749		0	

一式当たり内訳書

転落防止柵設置

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置工			0		0			WYB00213
		式	1		69,975	1	69,975	単一 247号
単管パイプ (ドブメッキ)	長1.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	3	931	2,793	3	2,793	
単管パイプ (ドブメッキ)	長1.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	4	2,470	9,880	4	9,880	
単管パイプ (ドブメッキ)	長3.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	6	4,330	25,980	6	25,980	
クランプ (自在) ドブメッキ	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	6	803	4,818	6	4,818	
クランプ (直交) ドブメッキ	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	9	803	7,227	9	7,227	
パイプジョイント (ユニクロメッキ)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	3	220	660	3	660	
合 計					0			
					121,333		121,333	
変更積算金額					0			
					119,973		119,973	円/式

一式当たり内訳書

転落防止柵設置

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置工			0		0			WYB00218
		式	1		223,692	1	223,692	単一 248号
超速硬性無収縮グラウト材	25kg/袋		0	0	0			
		袋	1	3,870	3,870	1	3,870	
耐雪型ガードパイプ	P3-1.1-2.0PL-F (特) メッキ アンカー含む		0	0	0			
		m	32	34,200	1,094,400	32	1,094,400	
合 計					0			
					1,321,962		1,321,962	
変更積算金額					0			
					1,307,151		1,307,151	円/式

0/1本当たり内訳書

車止め更新

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め更新工			0	0	0			WYB00076
		本	1	48,710	48,710	1	48,710	単一 249号
車止めポスト	φ114 H800 チャイロ55		0	0	0			
		本	1	24,300	24,300	1	24,300	
反射テープ	W120 φ114.3用		0	0	0			
		本	1	4,120	4,120	1	4,120	
基礎ブロック	300□×400		0	0	0			
		個	1	3,120	3,120	1	3,120	
合 計					0			
					80,250		80,250	
変更積算金額					0			
					79,350		79,350	円/本

0/30本当たり内訳書

天嶮トンネル消火器更新

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天嶮トンネル消火器更新工	PEP-20S リサイクルシール料含む		0	0	0			WYB00209
		本	30	2,243	67,290	30	67,290	単一 271号
SUS 蓄圧式消火器	PEP-20S リサイクルシール料含む		0	0	0			
		本	30	16,800	504,000	30	504,000	
廃消火器	引取費用		0	0	0			
		本	30	800	24,000	30	24,000	
合 計					0			
					595,290		595,290	
変更積算金額					0			
					591,300		591,300	円/本

一式当たり内訳書

大和川ヤード整備

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大和川ヤード整備工			0		0			WYB00109
		式	1		1,413,292	1	1,413,292	単一 274号
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C≦65%		0	0	0			
		m ³	7.6	18,200	138,320	7.6	138,320	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m ²	1	1,140	1,140	1	1,140	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m ³	4	4,150	16,600	4	16,600	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		0	0	0			
		L	3,750	107	401,250	3,750	401,250	
合 計					0			
					1,970,602		1,970,602	
変更積算金額					0			
					1,957,394		1,957,394	円/式

一式当たり内訳書

糸魚川出張所駐車場内陥没処理

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
糸魚川出張所駐車場内陥没 処理工			0		0			WYB00053
		式	1		84,469	1	84,469	単一 285号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		0	0	0			
		t	0.4	12,500	5,000	0.4	5,000	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		0	0	0			
		L	4.8	107	513	4.8	513	
合 計					0			
					89,982		89,982	
変更積算金額					0			
					89,439		89,439	円/式

一式当たり内訳書

栈道11号土砂飛散ネット設置材料

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ	長5.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	62	2,670	165,540	62	165,540	
単管パイプ	長3.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	5	1,890	9,450	5	9,450	
パイプジョイント	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	40	205	8,200	40	8,200	
クランプ (直交)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	110	200	22,000	110	22,000	
キャッチクランプ			0	0	0			
		個	22	1,200	26,400	22	26,400	
ジャッキベース	φ41.7 600mm		0	0	0			
		個	22	2,450	53,900	22	53,900	
木製足場板	下敷用 4.0m		0	0	0			
		枚	11	2,200	24,200	11	24,200	
メッシュシート	H1.5m×L5.1m		0	0	0			
		枚	18	6,120	110,160	18	110,160	
メッシュシート	H1.2m×L5.1m		0	0	0			
		枚	9	6,120	55,080	9	55,080	
合 計					0			
					474,930		474,930	
変更積算金額					0			
					472,064		472,064	円/式

一式当たり内訳書

仮設材全損

第 31号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ	長0.700×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	1	580	580	1	580	
単管パイプ	長0.800×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	17	580	9,860	17	9,860	
単管パイプ	長1.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	12	565	6,780	12	6,780	
単管パイプ	長1.200×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	34	870	29,580	34	29,580	
単管パイプ	長1.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	3	835	2,505	3	2,505	
単管パイプ	長2.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	36	1,090	39,240	36	39,240	
単管パイプ	長2.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	2	1,360	2,720	2	2,720	
単管パイプ	長3.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	12	1,630	19,560	12	19,560	
単管パイプ	長3.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	11	1,890	20,790	11	20,790	
単管パイプ	長3.600×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	1	2,260	2,260	1	2,260	
単管パイプ	長4.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	19	2,140	40,660	19	40,660	
単管パイプ	長4.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	1	2,400	2,400	1	2,400	

一式当たり内訳書

仮設材全損

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ	長5.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	42	2,670	112,140	42	112,140	
くい丸	1.2m		0	0	0			
		本	1	2,280	2,280	1	2,280	
パイプジョイント	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	37	205	7,585	37	7,585	
クランプ (直交)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	222	200	44,400	222	44,400	
クランプ (自在)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	20	200	4,000	20	4,000	
キャッチクランプ			0	0	0			
		個	10	1,200	12,000	10	12,000	
クサビ支柱	MA-36 H=3.6m		0	0	0			
		本	24	10,100	242,400	24	242,400	
手摺	MC-6 0.5m		0	0	0			
		基	40	1,900	76,000	40	76,000	
手摺	MC-18 1.8m		0	0	0			
		基	73	3,390	247,470	73	247,470	
筋交い	MK-18B		0	0	0			
		基	8	7,500	60,000	8	60,000	
クサビ緊結式足場	MDR-1804		0	0	0			
		枚	21	11,500	241,500	21	241,500	
鋼製長尺足場板	スチール 2.0m		0	0	0			
		枚	1	4,060	4,060	1	4,060	

一式当たり内訳書

仮設材全損

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製長尺足場板	スチール 4.0m		0	0	0			
		枚	4	6,000	24,000	4	24,000	
安全鋼板	t1.2×W540×L2.0m		0	0	0			
		枚	29	4,190	121,510	29	121,510	
ブラケット	W=800		0	0	0			
		基	4	3,500	14,000	4	14,000	
ジャッキベース	φ41.7 600mm		0	0	0			
		個	24	2,450	58,800	24	58,800	
合 計					0			
					1,449,080		1,449,080	
変更積算金額					0			
					1,440,337		1,440,337	円/式

一式当たり内訳書

海岸部作業

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
海岸部作業工	立入禁止柵・看板設置		0		0			WYB00148
		式	1		74,235	1	74,235	単一 317号
白高輝度土砂崩落立入禁止看板	550×1400 枠付		0	0	0			
		枚	4	18,800	75,200	4	75,200	
単管パイプ	長4.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	12	2,140	25,680	12	25,680	
単管パイプ	長2.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	17	1,090	18,530	17	18,530	
単管パイプ	長1.500×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	14	835	11,690	14	11,690	
クランプ (直交)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	26	200	5,200	26	5,200	
クランプ (自在)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	8	200	1,600	8	1,600	
パイプジョイント	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	10	205	2,050	10	2,050	
合 計					0			
					214,185		214,185	
変更積算金額					0			
					212,892		212,892	円/式

一式当たり内訳書

5号歩道部転落防止柵設置

第 39号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5号歩道部転落防止柵設置工			0		0			WYB00150
		式	1		75,856	1	75,856	単一 318号
単管パイプ	長4.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	6	2,140	12,840	6	12,840	
単管パイプ	長1.000×外径48.6×肉厚2.4mm		0	0	0			
		本	7	565	3,955	7	3,955	
クランプ (直交)	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	14	200	2,800	14	2,800	
パイプジョイント	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	4	205	820	4	820	
固定ベース	パイプ径48.6mm用		0	0	0			
		個	7	215	1,505	7	1,505	
合 計					0			
					97,776		97,776	
変更積算金額					0			
					97,186		97,186	円/式

一式当たり内訳書

崩落部工事用道路

第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
崩落部工事用道路工			0		0			WYB00152
		式	1		778,662	1	778,662	単一 320号
合 計					0			
					778,662		778,662	
変更積算金額					0			
					773,964		773,964	円/式

一式当たり内訳書

蓮台寺水路復旧

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓮台寺水路復旧工			0		0			WYB00079
		式	1		479,560	1	479,560	単一 345号
積ブロック 2A	250×400×控え350		0	0	0			
		個	55	800	44,000	55	44,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C ≤ 60%		0	0	0			
		m ³	3	18,700	56,100	3	56,100	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	4	3,000	12,000	4	12,000	
合 計					0			
					591,660		591,660	
変更積算金額					0			
					591,660		591,660	円/式

一式当たり内訳書

鉄筋工

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.821	0 200,800	0 164,856	0 0.821	0 164,856	WB810010 単一 346号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1.117	0 201,800	0 225,410	0 1.117	0 225,410	WB810010 単一 347号
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D29+D29 100箇所未満 無	箇所	0 20	0 962	0 19,240	0 20	0 19,240	WB810110 単一 348号
フレアー溶接	SD345 D22	箇所	0 70	0 1,420	0 99,400	0 70	0 99,400	
合計					0 508,906		0 508,906	
変更積算金額					0 508,906		0 508,906	円/式

一式当たり内訳書

防草コンクリート

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート工			0		0			WYB00092
		式	1		301,193	1	301,193	単一 359号
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20) W/C ≤ 65%		0	0	0			
		m ³	4	18,200	72,800	4	72,800	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m ²	1	1,140	1,140	1	1,140	
合 計					0			
					375,133		375,133	
変更積算金額					0			
					375,133		375,133	円/式

一式当たり内訳書

大型ブロック積

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積工	控え500・750		0		0			WYB00093
		式	1		2,545,571	1	2,545,571	単一 360号
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C≦60%		0	0	0			
		m ³	7	18,700	130,900	7	130,900	
生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦60%		0	0	0			
		m ³	15	18,700	280,500	15	280,500	
生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦60%		0	0	0			
		m ³	1	18,700	18,700	1	18,700	
瀝青繊維質目地板	厚20mm		0	0	0			
		m ²	8	2,290	18,320	8	18,320	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	14	3,000	42,000	14	42,000	
大型ブロック	控え750 並み(5分)		0	0	0			
		個	5	23,200	116,000	5	116,000	
大型ブロック	控え750 L1/2(5分)		0	0	0			
		個	5	20,900	104,500	5	104,500	
大型ブロック	控え500 並み(5分)		0	0	0			
		個	6	16,000	96,000	6	96,000	
大型ブロック	控え500 L1/2(5分)		0	0	0			
		個	4	14,300	57,200	4	57,200	
大型ブロック基礎	控え500 L=2500(5分)		0	0	0			
		個	1	33,000	33,000	1	33,000	
合 計					0			
					3,442,691		3,442,691	

一式当たり内訳書

水路

第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工			0		0			WYB00099
		式	1		1,727,678	1	1,727,678	単一 361号
大型フリューム	2種 1000×600×2000		0	0	0			
		個	9	48,700	438,300	9	438,300	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	2	3,000	6,000	2	6,000	
合 計					0			
					2,171,978		2,171,978	
変更積算金額					0			
					2,171,978		2,171,978	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	100	単価	2,467
						100		2,467
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)			100	2,499	249,900	CB210100
			m 3	100	2,499		249,900	
	計						249,900	
	単価						2,499	
							2,499	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,774
						1		6,774
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	2,900	6,815	WB020052
			t	2.35	2,900		6,815	単- 207号
	計						6,815	
	単価						6,815	
							6,815	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	混合廃棄物処分		単位	t	数量	1	単価	129,234
						1		129,234
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					1	130,000	130,000	WB020052
				t	1	130,000	130,000	単- 208号
計							130,000	
							130,000	
単価							130,000	円/t
							130,000	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	木くず処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	0.8	31,000	24,800	単- 210号
計							0	
							24,800	
単価							0	
							24,800	円/m3
変更積算単価							24,650	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	混合廃棄物処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		129,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	1	130,000	130,000	単- 212号
計							0	
							130,000	
単価							0	
							130,000	円/t
変更積算単価							129,200	円/t

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
						1		8,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t以下			0	0	0	CB010410
				回	1	8,081	8,081	
計							0	
							8,081	
単価							0	
							8,081	円/回
変更積算単価							8,030	円/回

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1,392
						10		1,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		10	1,410	14,100	CB430510	
			m	10	1,410	14,100		
計						14,100		
						14,100		
単価						1,410		
						1,410	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	単位	m ²	数量	10	単価	506.6
						10		506.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		10	513.2	5,132	CB430310	
			m ²	10	513.2	5,132		
計						5,132		
						5,132		
単価						513.2		
						513.2	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,364
						1		1,364
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎			1	1,382	1,382	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)有り 3.0km以下 全ての費用		m3	1	1,382	1,382	
計							1,382	
単価							1,382	
							1,382	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,728
						1		6,728
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					2.35	2,900	6,815	WB020052
				t	2.35	2,900	6,815	単- 214号
計							6,815	
単価							6,815	
							6,815	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤	RC-40 仕上り厚200mm	単位	m2	数量	10	単価	1,003
						10		1,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラン		10	1,016	10,160	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	10	1,016	10,160		
計						10,160		
単価						1,016		
						1,016	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤	M-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	10	単価	968.9
						10		968.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工		10	981.5	9,815	CB410040	
		全ての費用	m 2	10	981.5	9,815		
計						9,815		
単価						981.5		
						981.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	10	単価	4,042
						10		4,042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		10	4,095	40,950	CB410040	
			m 2	10	4,095	40,950		
	計					40,950		
						40,950		
	単価					4,095		
						4,095	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,617
						10		2,617
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		10	2,651	26,510	CB410240	
			m 2	10	2,651	26,510		
	計					26,510		
						26,510		
	単価					2,651		
						2,651	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	3,214
						10		3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		10	3,256	32,560	CB410260	
			m 2	10	3,256	32,560		
計						32,560		
単価						3,256		
						3,256	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	100	単価	2,050
						100		2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		100	2,077	207,700	CB210030	
			m 3	100	2,077	207,700		
計						207,700		
単価						2,077		
						2,077	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	100	単価	3,604
						100		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		100	3,651	365,100	CB210410	
			m 3	100	3,651	365,100		
	計					365,100		
						365,100		
	単価					3,651		
						3,651	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	プレキャストU型側溝	BF- I -300-2000	単位	m	数量	1	単価	5,373
						1		5,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	5,443	5,443	WB821410	
			m	1	5,443	5,443	単- 215号	
	計					5,443		
						5,443		
	単価					5,443		
						5,443	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	プレキャストU型側溝	BF-I-300-5000	単位	m	数量	1	単価	5,059
						1		5,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		1	5,125	5,125	WB821410	
			m	1	5,125	5,125	単- 216号	
計						5,125		
単価						5,125		
						5,125	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	プレキャストU型側溝	PUT-300-2000	単位	m	数量	1	単価	8,873
						1		8,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	8,988	8,988	WB821410	
			m	1	8,988	8,988	単- 217号	
計						8,988		
単価						8,988		
						8,988	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	プレキャストU型側溝	PUT-300-5000	単位	m	数量	1	単価	8,813
						1		8,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		1	8,927	8,927	WB821410	
			m	1	8,927	8,927	単- 218号	
計						8,927		
単価						8,927		
						8,927	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝蓋	CT-300-500	単位	枚	数量	1	単価	2,062
						1		2,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,089	2,089	WB821430	
			枚	1	2,089	2,089	単- 219号	
計						2,089		
単価						2,089		
						2,089	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝蓋	SG2T-300-995	単位	枚	数量	1	単価	16,625
						1		16,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	16,840	16,840	WB821430	
			枚	1	16,840	16,840	単- 220号	
計						16,840		
単価						16,840		
						16,840	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	コンクリート殻(二次製品(鉄筋))	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	4,200	10,500	単- 222号	
計						0		
単価						10,500	円/m3	
変更積算単価						10,370	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 223号	
計						0		
						6,815		
単価						0		
						6,815	円/m3	
変更積算単価						6,728	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 225号	
計						0		
						6,815		
単価						0		
						6,815	円/m3	
変更積算単価						6,728	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	処分	コンクリート殻(二次製品(鉄筋))	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			0	0	0	WB020052	
			t	2.5	4,200	10,500	単-226号	
	計					0		
						10,500		
	単価					0		
						10,500	円/m3	
	変更積算単価					10,370	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km 以下 0.1t超0.2t以下		0	0	0	CB010410	
			回	1	5,240	5,240		
	計					0		
						5,240		
	単価					0		
						5,240	円/回	
	変更積算単価					5,173	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	小泊グレーチング蓋更新	側溝部	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小泊グレーチング蓋更新工	側溝部		0	0	0	WYB00199		
		枚	2	8,675	17,350	単- 227号		
グレーチング	T-14 細目 600×500×H94 T-14 取っ手付		0	0	0			
		枚	2	45,100	90,200			
計					0			
					107,550			
単価					0			
					53,780	円/枚		
変更積算単価								
					53,090	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t以下		0	0	0	0	CB010410
			回	1	8,081	8,081	8,081	
	計					0	8,081	
	単価					0	8,081	円/回
	変更積算単価					7,978	7,978	円/回

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	田伏グレーチング蓋更新 側溝部	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
田伏グレーチング蓋更新工	側溝部		0	0	0	WYB00203	
		枚	2	53,900	107,800	単- 228号	
超速硬性無収縮グラウト材	25kg/袋		0	0	0		
		袋	5	3,870	19,350		
グレーチング	T-25 細目 560×400×H44 取っ手付		0	0	0		
		枚	1	31,000	31,000		
グレーチング	T-25 細目 545×400×H44 取っ手付		0	0	0		
		枚	1	31,000	31,000		
四方受枠	メッキ 1128×420×H50		0	0	0		
		基	1	17,500	17,500		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
		t	0.004	123,000	492		
計					0		
					207,142		
単価					0		
					103,600	円/枚	
変更積算単価							
					102,300	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 225号	
計						0		
						6,815		
単価						0		
						6,815	円/m3	
変更積算単価						6,728	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
						1		813.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 2.0km 以下 0.1t以下		0	0	0	CB010410	
			回	1	823.7	823.7		
計						0		
						823.7		
単価						0		
						823.7	円/回	
変更積算単価						813.2	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打ち集水桝	MD種700×700×1100 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	94,656
						1		94,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.77m3を超え0.82m3以下 パッキホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	95,880	95,880	CB222950	
			箇所	1	95,880	95,880		
計						95,880		
単価						95,880		
						95,880	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	蓋	MSGT-700-700 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	48,977
						1		48,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	49,610	49,610	WB821430	
			枚	1	49,610	49,610	単- 229号	
計						49,610		
単価						49,610		
						49,610	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	グレーチング蓋更新工 集水柵部		単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング蓋更新工	集水柵部		0	0	0		WYB00201
			枚	2	70,850	141,700		単- 230号
	グレーチング (ボルト固定)	T-25 普通目 466×700×H75		0	0	0		
			枚	1	45,600	45,600		
	グレーチング (ボルト固定)	T-25 普通目 431×700×H75		0	0	0		
			枚	1	42,500	42,500		
	四方受枠	メッキ 927×720×H91		0	0	0		
			基	1	32,000	32,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	0.008	123,000	984		
	超速硬性無収縮グラウト材	25kg/袋		0	0	0		
			袋	7	3,870	27,090		
	計					0		
						289,874		
	単価					0		
						145,000		円/枚
	変更積算単価							
						143,100		円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,898
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	2.5	3,200	8,000	単- 231号
計							0	
							8,000	
単価							0	
							8,000	円/m3
変更積算単価							7,898	円/m3

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
						1		16,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k m以下 0.1t以下			0	0	0	CB010410
				回	1	16,380	16,380	
計							0	
							16,380	
単価							0	
							16,380	円/回
変更積算単価							16,170	円/回

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-250-2000	単位	m	数量	1	単価	5,854
						1		5,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック【施工単価】		Fa・I型-250-2000		1	5,930	5,930	WYB00001	
			m	1	5,930	5,930		
計						5,930		
単価						5,930	円/m	
						5,930		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		572.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	10	579.9	5,799		
計						0		
単価						5,799	円/m	
						0		
変更積算単価						579.9	円/m	
						572.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		572.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	10	579.9	5,799		
	計					0		
						5,799		
	単価					0		
						579.9	円/m	
変更積算単価						572.5	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 233号	
	計					0		
						6,815		
	単価					0		
						6,815	円/m3	
変更積算単価						6,728	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	交通安全対策		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通安全対策工			0	0	0	WYB00221	
			箇所	1	31,870	31,870	単一 234号	
	超速硬性無収縮グラウト材	25kg/袋		0	0	0		
			袋	1	3,870	3,870		
	縁石カバープレート (ドブメッキ)	920幅用 t6×W210/230×L1200		0	0	0		
			基	1	38,800	38,800		
	計					0		
						74,540		
	単価					0		
						74,540	円/箇所	
	変更積算単価							
						73,590	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	ガードレール	Gr-B3-3E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	13,426
						1		13,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型		土中建込 Gr-B3-3E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	13,600	13,600	WB810520	
			m	1	13,600	13,600	単- 235号	
計						13,600		
単価						13,600		
						13,600	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	ガードレール	Gr-B3-3E メッキ品	単位	m	数量	1	単価	14,028
						1		14,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型		土中建込 Gr-B3-3E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	14,210	14,210	WB810520	
			m	1	14,210	14,210	単- 236号	
計						14,210		
単価						14,210		
						14,210	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	ガードレール	Gr-B3-3E 標準4色	単位	m	数量	1	単価	14,729
						1		14,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型		土中建込 Gr-B3-3E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無		1	3,614	3,614	WB810550	
			m	1	3,614	3,614	単- 237号	
耐雪型路側用ガードレール		Gr-B3-3E 標準4色		1	11,300	11,300		
			m	1	11,300	11,300		
計						14,914		
単価						14,920		
						14,920	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	転落（横断）防止柵	P3-1.1-2.0E 標準4色	単位	m	数量	1	単価	26,833
						1		26,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 2m 有 100m以上（標準）無 無		1	27,180	27,180	WB810760	
			m	1	27,180	27,180	単- 238号	
計						27,180		
単価						27,180		
						27,180	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	転落(横断)防止柵	門型 3.2×60.5×3000	単位	m	数量	1	単価	9,070
						1		9,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無		1	9,188	9,188	WB810760	
			m	1	9,188	9,188	単- 239号	
計						9,188		
単価						9,188		
						9,188	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E-f	単位	m	数量	10	単価	1,430
						10		1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無		10	1,439	14,390	WB810770	
			m	10	1,439	14,390	単- 240号	
計						14,390		
単価						1,439		
						1,439	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B-f	単位	m	数量	10	単価	915.7
						10		915.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込ヒール式・ハネ式 2m 無 無		10	921.2	9,212	WB810770	
			m	10	921.2	9,212	単-241号	
計						9,212		
単価						921.2		
						921.2	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	舗装版切断	t=100 防草コンクリート	単位	m	数量	10	単価	1,089
						10		1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		10	1,096	10,960	CB430510	
			m	10	1,096	10,960		
計						10,960		
単価						1,096		
						1,096	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリート構造物取壊し	t=100 防草コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	30,588
						10		30,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		10	30,770	307,700	WB824010	
			m 3	10	30,770	307,700	単- 242号	
計						307,700		
単価						30,770		
						30,770	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	舗装版切断	t=300 構造物	単位	m	数量	10	単価	3,029
						10		3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		10	3,047	30,470	CB430510	
			m	10	3,047	30,470		
計						30,470		
単価						3,047		
						3,047	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリート構造物取壊し	t=300 構造物	単位	m3	数量	10	単価	7,801
						10		7,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		10	7,848	78,480	WB824010	
			m 3	10	7,848	78,480	単- 243号	
計						78,480		
単価						7,848		
						7,848	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリート構造物取壊し	根巻ブロック 0.4m×0.4m×0.25m	単位	m3	数量	10	単価	30,588
						10		30,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		10	30,770	307,700	WB824010	
			m 3	10	30,770	307,700	単- 242号	
計						307,700		
単価						30,770		
						30,770	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリート構造物取壊し	t=400 既設コンクリート基礎	単位	m3	数量	10	単価	7,801
						10		7,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		10	7,848	78,480	WB824010	
			m 3	10	7,848	78,480	単- 243号	
計						78,480		
単価						7,848		
						7,848	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	舗装版切断	t=400	単位	m	数量	10	単価	576.4
						10		576.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	579.9	5,799	CB430510	
			m	10	579.9	5,799		
計						5,799		
単価						579.9		
						579.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	舗装版破砕(小規模)	t=400 アスファルト舗装版	単位	m2	数量	10	単価	1,620
						10		1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込(小規模土工)		全ての費用		10	1,630	16,300	CB210720	
			m 2	10	1,630	16,300		
計						16,300		
単価						1,630		
						1,630	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,532
						1		1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,542	1,542	CB227010	
			m 3	1	1,542	1,542		
計						1,542		
単価						1,542		
						1,542	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,161
						1		6,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 9.0km以下 全ての費用		1	6,198	6,198	CB227010	
			m3	1	6,198	6,198		
計						6,198		
単価						6,198	円/m3	
						6,198		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,774
						1		6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,900	6,815	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単-207号	
計						6,815		
単価						6,815	円/m3	
						6,815		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	6,123
						1		6,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.2	2,800	6,160	WB020052	
			t	2.2	2,800	6,160	単- 244号	
計						6,160		
単価						6,160		
						6,160	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2,064
						10		2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		10	2,077	20,770	CB210030	
			m 3	10	2,077	20,770		
計						20,770		
単価						2,077		
						2,077	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1,038
						10		1,038
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)			10	1,045	10,450	CB210020
			m3	10	1,045		10,450	
計							10,450	
単価							1,045	
							1,045	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	5,687
						10		5,687
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し			10	5,721	57,210	CB210110
			m3	10	5,721		57,210	
計							57,210	
単価							5,721	
							5,721	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	整地		単位	m3	数量	10	単価	122.5
						10		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		10	123.3	1,233	CB210610	
			m 3	10	123.3	1,233		
計						1,233		
単価						123.3		
						123.3	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	基礎材	RC-40 t=100	単位	m2	数量	10	単価	1,359
						10		1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		10	1,368	13,680	CB221110	
			m 2	10	1,368	13,680		
計						13,680		
単価						1,368		
						1,368	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,497
						1		27,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	27,660	27,660	CB240010	
			m3	1	27,660	27,660		
計						27,660		
単価						27,660		
						27,660	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B_メッキ	単位	m	数量	1	単価	25,608
						1		25,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 2m 100m未満 無		1	25,760	25,760	WB810760	
			m	1	25,760	25,760	単-245号	
計						25,760		
単価						25,760		
						25,760	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	転落(横断)防止柵	門型 3.2×60.5×1500	単位	m	数量	1	単価	10,239
						1		10,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落(横断)防止柵		門型 3.2×60.5×1500		1	10,300	10,300		
			m	1	10,300	10,300		
計						10,300		
単価						10,300	円/m	
						10,300		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	1	単価	24,186
						1		24,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 27.0km以下 2.0t超2.6t以下		1	24,330	24,330	CB010410	
			回	1	24,330	24,330		
計						24,330		
単価						24,330	円/回	
						24,330		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
						1		3,429
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下			0	0	0	CB010410
			回	1	3,467		3,467	
	計						0	
							3,467	
	単価						0	
							3,467	円/回
変更積算単価								
							3,429	円/回

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,739
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
			t	2.35	2,900		6,815	単-225号
	計						0	
							6,815	
	単価						0	
							6,815	円/m3
変更積算単価								
							6,739	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
						1		2,522
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下			0	0	0	CB010410
			回	1	2,550		2,550	
計							0	
							2,550	
単価							0	
							2,550	円/回
変更積算単価							2,522	円/回

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	標識柱	単柱式 径φ101.6 柱長さ4.4m	単位	基	数量	1	単価	73,687
						1		73,687
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品			1	74,640	74,640	WB812110
			基	1	74,640		74,640	単- 250号
計							74,640	
							74,640	
単価							74,640	
							74,640	円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	標識板	警戒標識 720×720 カブセルズ型	単位	枚	数量	1	単価	38,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無		1	39,110	39,110	WB812150	
			基	1	39,110	39,110	単一 251号	
	計					39,110		
	単価					39,110		
						39,110	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	警戒標識再設置	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	21,740
標識柱設置	削孔、アンカー打込み、建柱	基	0	0	0	0	WYB00039	
		基	1	17,000	17,000			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	0	0	0	0	WB812150	
		基	1	5,012	5,012	5,012	単一 252号	
計						0		
						22,012		
単価						0		
						22,020	円/基	
変更積算単価						21,740	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	弁天歩行者用看板設置	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無		0	0	0	WB812140	
		m 2	0.55	20,550	11,302.5	単一 253号	
アルミ看板	平リブ仕様 弁天看板 650mm×850mm		0	0	0		
		枚	1	90,000	90,000		
計					0		
					101,302.5		
単価					0		
					101,400	円/枚	
変更積算単価							
					100,100	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	EV案内看板撤去		単位	基	数量	0	単価	0
						1		5,986
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無			0	0	0	WB812230
			基	1	6,063	6,063	6,063	単- 254号
計							0	
							6,063	
単価							0	
							6,063	円/基
変更積算単価							5,986	円/基

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	大和川ヤード看板設置		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		92,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 3~4基 無 無			0	0	0	WB812150
			基	1	93,620	93,620	93,620	単- 255号
計							0	
							93,620	
単価							0	
							93,620	円/枚
変更積算単価							92,430	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	地点名標識設置	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	0	0	0	0	WB812140
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 3段数	基	0	0	0	0	WB812160
	計						192,150	単- 257号
	単価						748,410	
	変更積算単価						107,000	円/基
							105,600	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	標識基礎	1400×2600×1500	単位	基	数量	1	単価	561,937
						1		561,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無		5.46	94,140	514,004.4	WB812170	
			m 3	5.46	94,140	514,004.4	単- 258号	
アンカーボルト材料費				62.3	885	55,135.5	WB812180	
			k g	62.3	885	55,135.5	単- 259号	
計						569,139.9		
単価						569,200		
						569,200	円/基	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	片持標識柱	F 2-13B	単位	基	数量	1	単価	904,213
						1		904,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 亜鉛メッキ 835.8kg/基		1	915,900	915,900	WB812120	
		3基以上 無 無	基	1	915,900	915,900	単- 260号	
計						915,900		
単価						915,900		
						915,900	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	標識板	案内標識板 3.0m×2.0m カブセルレンズ [®] 型	単位	枚	数量	1	単価	543,870
						1		543,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m ² 以上 カブセルレンズ [®] ム・カブセルレンズ [®]		6	91,810	550,860	WB812140	
		10m ² 以上 無 無 無	m ²	6	91,810	550,860	単- 261号	
計						550,860		
単価						550,900		
						550,900	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	着雪防止板	1950×2900 アルミ製 t=2mm	単位	枚	数量	1	単価	457,092
						1		457,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置（市場単価）		着雪防止板 t = 2 mm 4 m ² 以上		5.66	81,800	462,988		
			m ²	5.66	81,800	462,988		
計						462,988		
単価						463,000		
						463,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	能生交差点標識修繕	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		0	0	0	0	WB812220
		m 2	4.73	5,380	25,447.4	0	0	単- 262号
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無		0	0	0	0	WB812140
		m 2	4.73	9,572	45,275.56	0	0	単- 263号
	計						70,722.96	
	単価						70,730	円/基
	変更積算単価						69,830	円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	筒石標識部材更新	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		0	0	0	0	WB812220
		m 2		2.94	5,380	15,817.2		単- 262号
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無		0	0	0	0	WB812140
		m 2		2.94	9,572	28,141.68		単- 263号
	着雪防止板撤去			0	0	0	0	WYB00215
		基		1	39,000	39,000		
	着雪防止板設置			0	0	0	0	WYB00226
		基		1	58,000	58,000		
	Uバンド	φ139.8 メッキ		0	0	0	0	
			個	4	4,200	16,800		
	計					0		
						157,758.88		
	単価					0		
						157,800		円/基
	変更積算単価							
						155,800		円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	視線誘導標	DLSA-6	単位	本	数量	1	20,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 さや管 30本以上(標準) 無 無		1	20,960	20,960	WB812320
			本	1	20,960	20,960	単- 264号
	計					20,960	
	単価					20,960	
						20,960	円/本

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	視線誘導標設置	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置			0	0	0		WYB00210
		本	8	4,338	34,704		単- 265号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0		CB224430
		孔	8	7,095	56,760		
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0	0	0		
		m	2	1,190	2,380		
計					0		
					93,844		
単価					0		
					11,740		円/本
変更積算単価							
					11,660		円/本

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	自発光式視線誘導標設置	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式視線誘導標設置工			0	0	0	WYB00207	
		本	2	8,675	17,350	単- 266号	
自発光視線誘導標	φ60.5 (本体のみ)		0	0	0		
		基	2	44,500	89,000		
大型視線誘導標	φ200 (白)		0	0	0		
		本	2	7,800	15,600		
大型視線誘導標	φ200 (黄)		0	0	0		
		本	2	7,800	15,600		
両面取付金具	φ60.5 Uバンド付		0	0	0		
		基	2	3,650	7,300		
支柱	φ60.5×t2.3×1840 白塗装		0	0	0		
		本	2	7,400	14,800		
スペーサー	VP100用		0	0	0		
		個	2	7,400	14,800		
計					0		
					174,450		
単価					0		
					87,230	円/本	
変更積算単価					86,650	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	視線誘導標更新	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標更新工			0	0	0	WYB00107	
		本	29	4,851	140,679	単-267号	
視線誘導標			0	0	0		
		本	28	14,300	400,400		
視線誘導標	スリムタイプ		0	0	0		
		本	1	15,100	15,100		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		21		
計					0		
					556,200		
単価					0		
					19,180	円/本	
変更積算単価							
					19,060	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	車線分離標設置		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	車線分離標設置工			0	0	0		WYB00211
			本	6	4,055	24,330		単- 268号
	車線分離標	小径台座1本脚アンカー H800		0	0	0		
			本	6	21,000	126,000		
	計					0		
						150,330		
	単価					0		
						25,060		円/本
	変更積算単価							
						24,890		円/本

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	大竹沢補助門工板更新	単位	枚	数量	4	単価	642,395
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		8.4	5,380	45,192	WB812220	
		m 2	8.4	5,380	45,192	単- 269号	
添架式標識板取付金具撤去			6	7,900	47,400	WYB00029	
		基	6	7,900	47,400		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ [°] リス [°] ム・カブセルレンス [°] 10m2未満 無 無 無		8.4	96,400	809,760	WB812140	
		m 2	8.4	96,400	809,760	単- 270号	
添架式標識板取付金具設置			6	15,800	94,800	WYB00031	
		基	6	15,800	94,800		
添架式標識板取付金具	吊り下げ金具①		6	17,700	106,200		
		組	6	17,700	106,200		
L75×75×6、溶融亜鉛メッキ、L=1130、2本/組							
添架式標識板取付金具	吊り下げ金具②		6	19,200	115,200		
		組	6	19,200	115,200		
L75×75×6、溶融亜鉛メッキ、L=1112~1239、2本/組							
添架式標識板取付金具	標識板取付金具 75×40×t12		16	3,100	49,600		
		個	16	3,100	49,600		
添架式標識板取付金具	落下防止用C金具		6	119,000	714,000		
		個	6	119,000	714,000		
添架式標識板取付金具	Uボルト φ457.2用		12	39,000	468,000		
		組	12	39,000	468,000		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	回	数量	1	単価	4,078
						1		4,078
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下			1	4,103	4,103	CB010410
			回	1	4,103		4,103	
	計						4,103	
							4,103	
	単価						4,103	円/回
							4,103	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	緊急用資材配置		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		2,583
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材		全天候反応硬化型常温合材 20kg/袋			0	0	0	
			袋	1	2,600		2,600	
	計						0	
							2,600	
	単価						0	
							2,600	円/袋
変更積算単価							2,583	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	安全施設用品配置		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ドリネータ	φ89用ベース金具 (140×250) 溶融亜鉛メッキ アンカー共		0	0	0		
			基	1	24,000	24,000		
	計					0		
	単価					24,000	円/基	
	変更積算単価					23,840	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	親不知雨量規制看板配置	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
案内看板	白高輝度 7km通行止 (1100×1400 枠付)	枚	1	37,000	0	37,000	37,000	
案内看板	白高輝度 通行止 (1100×1400 枠付 青海から市振)	枚	15	37,000	0	555,000	555,000	
案内看板	白高輝度 通行止 (550×1400 枠付 8号 富山方面)	枚	1	19,000	0	19,000	19,000	
案内看板	白高輝度 R8 (550×1400 枠付 8号 新潟方面)	枚	1	19,000	0	19,000	19,000	
案内看板	白高輝度 R8 (550×1400 枠付 8号)	枚	10	19,000	0	190,000	190,000	
矢印 (赤)	白高輝度マグネット	枚	10	8,000	0	80,000	80,000	
計							0	
単価							900,000	
変更積算単価							0	
							23,690	円/枚
							23,530	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	大和川ヤード部掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	340	330.5	112,370		CB210100
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	370	2,499	924,630		CB210100
計						0		
単価						1,037,000		
変更積算単価						0	1,461	円/m3
						1,451		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		516.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 100m以下	m3	10	519.9	5,199	WB211810 単-275号	
計						0		
						5,199		
単価						0		
						519.9	円/m3	
変更積算単価						516.5	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	100	123.3	12,330	CB210610	
計						0		
						12,330		
単価						0		
						123.3	円/m3	
変更積算単価						122.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	下層路盤	グリズリアンダー φ50mm以下、細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）					0	0	CB410030	
300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用			m 2	10	1,077	10,770		
計						0		
単価						10,770		
変更積算単価						0		
						1,077	円/m2	
						1,070	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					0	0	WB020052	
コンクリート殻(無筋)			t	2.35	2,900	6,815	単- 276号	
計						0		
単価						6,815		
変更積算単価						0		
						6,815	円/m3	
						6,770	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	能生地下道応急対応		単位	袋	数量	1	10,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	製作 購入土		1	6,287	6,287	WB252730
			袋	1	6,287	6,287	単- 278号
	大型土のう運搬・設置工			1	4,278	4,278	WYB00004
			袋	1	4,278	4,278	単- 279号
	計					10,565	
						10,565	
	単価					10,570	
						10,570	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	能生地下道試掘	単位	式	数量	1	単価	185,103
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
能生地下道試掘工			1		148,099	WYB00009	
		式	1		148,099	単-280号	
再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25		1	10,300	10,300		
		t	1	10,300	10,300		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)		1	11,500	11,500		
		t	1	11,500	11,500		
アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 改質材入		1	16,300	16,300		
		t	1	16,300	16,300		
計					186,199		
					186,199		
単価					186,200		
					186,200	円/式	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装板厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1,401
						10		1,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		10	1,410	14,100	CB430510	
			m	10	1,410	14,100		
	計					14,100		
						14,100		
	単価					1,410		
						1,410	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,774
						1		6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,900	6,815	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 214号	
	計					6,815		
						6,815		
	単価					6,815		
						6,815	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	勝山洞門崩落土処理		単位	式	数量	1	単価	1,520,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	勝山洞門崩落土処理工			1		1,529,305	WYB00041	
			式	1		1,529,305	単- 281号	
	計					1,529,305		
	単価					1,530,000		
						1,530,000	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	能生地下道撤去	単位	式	数量	1	単価	587,023	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	能生地下道撤去工			1			530,052	WYB00020
		式		1			530,052	単- 282号
	コンパネ	900×1800		17	2,180		37,060	
			枚	17	2,180		37,060	
	栈木	30×50×4000		19	917		17,423	
			本	19	917		17,423	
	ブルーシート	#2000 5.4×7.2m		2	2,950		5,900	
			枚	2	2,950		5,900	
	計						590,435	
							590,435	
	単価						590,500	
							590,500	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	廃ﾌﾟﾗｽチック処分	プラ・ポリ製品	単位	t	数量	1	単価	101,399
						1		101,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	102,000	102,000	WB020052	
			t	1	102,000	102,000	単- 283号	
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000	円/t	
						102,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	混合廃棄物処分		単位	t	数量	1	単価	129,234
						1		129,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	130,000	130,000	WB020052	
			t	1	130,000	130,000	単- 208号	
計						130,000		
						130,000		
単価						130,000	円/t	
						130,000		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,796
						1		1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,807	1,807	CB227010	
			m 3	1	1,807	1,807		
	計					1,807		
						1,807		
	単価					1,807	円/m3	
						1,807		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,218
						1		2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,232	2,232	CB227010	
			m 3	1	2,232	2,232		
	計					2,232		
						2,232		
	単価					2,232	円/m3	
						2,232		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,774
						1		6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,900	6,815	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 207号	
	計					6,815		
	単価					6,815		
						6,815	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,952
						1		7,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	3,200	8,000	WB020052	
			t	2.5	3,200	8,000	単- 284号	
	計					8,000		
	単価					8,000		
						8,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	回	数量	1	単価	21,452
						1		21,452
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 35.0km以下 0.1t以下			1	21,580	21,580	CB010410
			回	1	21,580		21,580	
	計						21,580	
	単価						21,580	円/回
							21,580	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,774
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
			t	2.35	2,900		6,815	単-286号
	計						0	
	単価						6,815	円/m3
	変更積算単価						6,774	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 276号	
	計					0		
	単価					6,815	円/m3	
	変更積算単価					6,774	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	断面修復	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	319,607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		319,607
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.03m3		1	249,400	249,400	WB229210		
		構造物	1	249,400	249,400	単- 289号		
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.06m3		1	262,300	262,300	WB229210		
		構造物	1	262,300	262,300	単- 290号		
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.11m3		1	307,200	307,200	WB229210		
		構造物	1	307,200	307,200	単- 291号		
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.05m3		1	258,000	258,000	WB229210		
		構造物	1	258,000	258,000	単- 292号		
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.19m3		1	530,500	530,500	WB229210		
		構造物	1	530,500	530,500	単- 293号		
計					1,607,400			
					1,607,400			
単価					321,500			
					321,500	円/構造物		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	1	単価	4,320.46
						1		4,320.46
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		コンクリート塊			1	4,347	4,347	CB210830
			m3	1	4,347		4,347	
	計						4,347	
							4,347	
	単価						4,347	円/m3
							4,347	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	犠牲陽極材設置	亜鉛量 60g/個	単位	箇所	数量	1	単価	5,288
						1		5,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
犠牲陽極材設置工					1	319.9	319.9	WYB00025
			箇所	1	319.9		319.9	単-294号
犠牲陽極材		亜鉛量 60g/個			1	5,000	5,000	
			個	1	5,000		5,000	
	計						5,319.9	
							5,319.9	
	単価						5,320	
							5,320	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	剥落防止		単位	m2	数量	8.7	単価	14,454
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	剥落防止工				8.7	9,086	79,048.2	WYB00026
			m2		8.7	9,086	79,048.2	単-295号
	アクリル系樹脂	変形アクリル樹脂			8.53	5,400	46,062	
			k g		8.53	5,400	46,062	
	添加材				0.17	8,000	1,360	
			k g		0.17	8,000	1,360	
	計						126,470.2	
							126,470.2	
	単価						14,540	
							14,540	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,109
						1		1,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,116	1,116	CB227010	
			m3	1	1,116	1,116		
計						1,116		
単価						1,116	円/m3	
						1,116		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,774
						1		6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,900	6,815	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単-207号	
計						6,815		
単価						6,815	円/m3	
						6,815		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	崩落土砂段跳工 5号洞門上	岩系	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0		CB210100
			m 3	2	1,209	2,418		
	掘削工	バックホウ(クローラ型) [スライドアーム型]		0	0	0		WYB00123
			m3	1	1,620	1,620		単- 297号
	計					0		
						4,038		
	単価					0		
						4,038		円/m3
	変更積算単価							
						4,014		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	5号洞門転石破碎	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転石破碎	無し			0	0		0	CB210260
		m3		1	3,250		3,250	
計							0	
単価							3,250	円/m3
変更積算単価							3,231	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	5号洞門転石段跳	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	0	CB210100	
		m 3	2	1,209	2,418			
掘削工	バックホウ(クローラ型) [スライドアーム型]		0	0	0	0	WYB00137	
		m3	1	1,620	1,620	1,620	単- 297号	
計					0	4,038		
単価					0	4,038	円/m3	
変更積算単価						4,014	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	掘削	土砂	単位	m3	数量	3,000	単価	4,735
						3,000		4,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		2,360	5,979	14,110,440	CB210100	
			m 3	2,360	5,979	14,110,440		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		640	283.4	181,376	CB210100	
			m 3	640	283.4	181,376		
	計					14,291,816		
						14,291,816		
	単価					4,764		
						4,764	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	掘削	岩塊・玉石	単位	m3	数量	3,000	単価	2,909
						3,000		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 現場制約あり		870	9,198	8,002,260	CB210100	
			m 3	870	9,198	8,002,260		
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		2,130	364.6	776,598	CB210100	
			m 3	2,130	364.6	776,598		
	計					8,778,858		
						8,778,858		
	単価					2,927		
						2,927	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	地山掘削 無人機	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		6,769
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
地山掘削工		軟岩			0	0	0	WYB00125
			m3	100	6,810	681,000		
計						0		
						681,000		
単価						0		
						6,810		円/m3
変更積算単価								
						6,769		円/m3

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	100	単価	3,201
						100		3,201
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂			100	3,220	322,000	CB210830
			m3	100	3,220	322,000		
計							322,000	
						322,000		
単価						3,220		
						3,220		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	人力積込	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	4,344
						100		4,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		岩塊・玉石		100	4,370	437,000	CB210830	
			m3	100	4,370	437,000		
計						437,000		
単価						4,370		
						4,370	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	整地		単位	m3	数量	100	単価	127.1
						100		127.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		100	127.9	12,790	CB210610	
			m3	100	127.9	12,790		
計						12,790		
単価						127.9		
						127.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	法面整形(切土部)	土砂	単位	m2	数量	10	単価	1,545
						10		1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土		10	1,555	15,550	CB220010	
			m 2	10	1,555	15,550		
計						15,550		
単価						1,555		
						1,555	円/m2	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	法面整形(切土部)	岩塊・玉石	単位	m2	数量	10	単価	3,715
						10		3,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		10	3,738	37,380	CB220010	
			m 2	10	3,738	37,380		
計						37,380		
単価						3,738		
						3,738	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	法面整形	軟岩	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		1,969
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工		軟岩			0	0	0	WYB00126
			m2	10	1,980		19,800	
計							0	
							19,800	
単価							0	
							1,980	円/m2
変更積算単価							1,969	円/m2

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	登坂・降坂工	軟岩	単位	回	数量	0	単価	0
						1		366,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
登坂・降坂工		軟岩			0	0	0	WYB00127
			回	1	369,000		369,000	
計							0	
							369,000	
単価							0	
							369,000	円/回
変更積算単価							366,800	円/回

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	アンカー設置撤去	無人バックホウ用立木アンカー	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		169,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー設置撤去工	無人バックホウ用立木アンカー		0	0	0	WYB00128	
			箇所	1	170,000	170,000		
	計					0		
						170,000		
	単価					0		
						170,000	円/箇所	
	変更積算単価					169,000	円/箇所	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	ウインチ設置撤去	重量物アンカー	単位	回	数量	0	単価	0
						1		86,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウインチ設置撤去工	重量物アンカー		0	0	0	WYB00129	
			回	1	87,000	87,000		
	計					0		
						87,000		
	単価					0		
						87,000	円/回	
	変更積算単価					86,480	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	重量物置換えアンカー	バックホウ	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重量物置換えアンカー工		バックホウ		0	0	0	WYB00130	
			日	1	6,760	6,760		
計						0		
						6,760		
単価						0		
						6,760	円/日	
変更積算単価								
						6,720	円/日	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,385
						1		8,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,435	8,435	WB824010	
			m3	1	8,435	8,435	単-298号	
計						8,435		
						8,435		
単価						8,435		
						8,435	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	防護柵一時撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,933
						1		1,933
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去		撤去			1	1,945	1,945	WB251970
			m 2	1	1,945	1,945	1,945	単- 299号
計							1,945	
単価							1,945	
							1,945	円/m2

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,857
						1		1,857
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			1	1,868	1,868	CB227010
			m 3	1	1,868	1,868	1,868	
計							1,868	
単価							1,868	
							1,868	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,475
						1		7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	3,200	7,520	WB020052	
			t	2.35	3,200	7,520	単-300号	
計						7,520		
単価						7,520		
						7,520	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	モルタル吹付	t=7cm	単位	m2	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		7cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	6,630	6,630	WB810810	
			m2	1	6,630	6,630	単-301号	
計						6,630		
単価						6,630		
						6,630	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	モルタル吹付 (ラス張り)	t=10cm 長距離圧送工法	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工 (ラス張り)		t=10cm 長距離圧送工法		0	0	0	WYB00132	
			m2	1	2,230	2,230		
計						0		
						2,230		
単価						0		
						2,230	円/m2	
変更積算単価								
						2,217	円/m2	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	モルタル吹付	t=10cm 長距離圧送工法	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		31,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		t=10cm 長距離圧送工法		0	0	0	WYB00124	
			m2	1	31,600	31,600		
計						0		
						31,600		
単価						0		
						31,600	円/m2	
変更積算単価								
						31,410	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	長距離・高揚程吹付用ホース設置撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,744
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
長距離・高揚程吹付用ホース設置撤去工					0	0	0	WYB00133
				m	1	2,760	2,760	
計							0	
							2,760	
単価							0	
							2,760	円/m
変更積算単価							2,744	円/m

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	栈道11号土砂飛散ネット設置		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,628
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
栈道11号土砂飛散ネット設置工					0	0	0	WYB00175
				m2	1	7,674	7,674	単-302号
計							0	
							7,674	
単価							0	
							7,674	円/m2
変更積算単価							7,628	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	5号洞門歩道部通信管防護		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,858
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
5号洞門歩道部通信管防護工					0	0	0	WYB00177
				m2	1	6,899	6,899	単-303号
計							0	
							6,899	
単価							0	
							6,899	円/m2
変更積算単価							6,858	円/m2

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	5号洞門通信管路部防護		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,858
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
5号洞門通信管路部防護工					0	0	0	WYB00179
				m2	1	6,899	6,899	単-304号
計							0	
							6,899	
単価							0	
							6,899	円/m2
変更積算単価							6,858	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	5号洞門道路側落石フェンス		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,628
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
5号洞門道路側落石フェンス工					0	0	0	WYB00181
				m2	1	7,674	7,674	単-305号
計							0	
							7,674	
単価							0	
							7,674	円/m2
変更積算単価							7,628	円/m2

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	3号洞門補修工事上落石フェンス		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,858
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
3号洞門補修工事上落石フェンス工					0	0	0	WYB00183
				m2	1	6,899	6,899	単-306号
計							0	
							6,899	
単価							0	
							6,899	円/m2
変更積算単価							6,858	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	大型土のう 法面掘削用	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0	0	0	WB252730		
		袋	1	4,963	4,963	単- 307号		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0	0	0	WB252730		
		袋	1	743.2	743.2	単- 308号		
計					0			
					5,706.2			
単価					0			
					5,707	円/袋		
変更積算単価					5,672	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	大型土のう 5号洞門上部設置	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		8,114
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下			0	0	0	WB252730
			袋	1	8,163		8,163	単-309号
計							0	
							8,163	
単価							0	
							8,163	円/袋
変更積算単価							8,114	円/袋

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	モノレール運転・撤去	500kg級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運転・撤去工		500kg級			0	0	0	WYB00185
			m	1	19,150		19,150	単-310号
計							0	
							19,150	
単価							0	
							19,150	円/m
変更積算単価							19,040	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	ロックボルトアンカー	削孔径φ50mm ロックボルトD32×2.0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		280,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルトアンカー工		削孔径φ50mm ロックボルトD32×2.0m		0	0	0	WYB00193	
			箇所	1	282,200	282,200	単-311号	
	計					0		
						282,200		
	単価					0		
						282,200	円/箇所	
変更積算単価						280,500	円/箇所	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	廃プラスチック処分	塩素系除外品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		69,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	70,000	70,000	単-328号	
	計					0		
						70,000		
	単価					0		
						70,000	円/t	
変更積算単価						69,580	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	木くず処分	枝葉・流木類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	0.8	39,000	31,200	単- 329号	
計						0		
						31,200		
単価						0		
						31,200	円/m3	
変更積算単価						31,020	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	混合廃棄物処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		119,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	120,000	120,000	単- 330号	
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円/t	
変更積算単価						119,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,716
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩			0	0	0	CB220010
			m 2	10	3,738		37,380	
計							0	
							37,380	
単価							0	
							3,738	円/m2
変更積算単価								
							3,716	円/m2

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	モルタル吹付	モルタル 厚10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無			0	0	0	WB810810
			m 2	1	9,534		9,534	単- 332号
計							0	
							9,534	
単価							0	
							9,534	円/m2
変更積算単価								
							9,477	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛使用年月	2024. 05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0	単価	0
						1		2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0.27	7,498	2,024.46	CB010410	
計						0		
単価						2,025	円/回	
変更積算単価						2,013	円/回	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B3-3E	単位	m	数量	1	単価	1,990
						1		1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型 Gr-B3-3E 無 無	m	1	2,016	2,016	WB810530	
計						2,016	単- 333号	
単価						2,016	円/m	
変更積算単価						2,016	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0E	単位	m	数量	1	単価	1,420
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込ヒール式・ハネ式 2m 無 無		1	1,439	1,439	WB810770	
			m	1	1,439	1,439	単-240号	
計						1,439		
単価						1,439		
						1,439	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,747
						1		7,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,848	7,848	WB824010	
			m3	1	7,848	7,848	単-243号	
計						7,848		
単価						7,848		
						7,848	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,522
						1		1,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,542	1,542	CB227010	
			m 3	1	1,542	1,542		
	計					1,542		
	単価					1,542	円/m3	
						1,542		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,728
						1		6,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,900	6,815	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単- 334号	
	計					6,815		
	単価					6,815	円/m3	
						6,815		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	現場発生産品運搬	鉄屑	単位	回	数量	12	12	単価	15,934	15,934
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 1.5t超2.0t以下			1	12,500	12,500	CB010410		
				回	1	12,500	12,500			
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 14.0km以下 2.0t超2.6t以下			1	15,250	15,250	CB010410		
				回	1	15,250	15,250			
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 14.0km以下 2.6t超2.95t以下			10	16,590	165,900	CB010410		
				回	10	16,590	165,900			
計							193,650			
							193,650			
単価							16,140			
							16,140	円/回		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	200	単価	16,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			100	17,540	1,754,000	WB010211	
		人日	100	17,540	1,754,000	単- 335号	
交通誘導警備員 B			100	15,020	1,502,000	WB010212	
		人日	100	15,020	1,502,000	単- 336号	
計					3,256,000		
					3,256,000		
単価					16,280		
					16,280	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	交通誘導警備員 No.6-56	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		0	0	0	0	0	WB010211
		人日	83	17,540	1,455,820	0	0	単一 337号
	交通誘導警備員 B		0	0	0	0	0	WB010212
		人日	267.5	15,020	4,017,850	0	0	単一 338号
	計					5,473,670	0	
	単価					15,620	0	円/人日
	変更積算単価					15,420	0	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	仮川廻し部掘削	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		422.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オブカット無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	100	422.5	42,250		
計						0		
						42,250		
単価						0		
						422.5	円/m3	
変更積算単価						422.5	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	仮川廻し部埋戻し	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		512.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	100	512.7	51,270		
計						0		
						51,270		
単価						0		
						512.7	円/m3	
変更積算単価						512.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0	0	0	WB252730		
		袋	1	4,749	4,749	単- 339号		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0	0	0	WB252730		
		袋	1	703.3	703.3	単- 340号		
計					0			
					5,452.3			
単価					0			
					5,453	円/袋		
変更積算単価					5,453	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	床掘り 橋梁下掘削	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0		CB210030
			m 3	190	2,077	394,630		
	床掘り	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り		0	0	0		CB210030
			m 3	200	594.5	118,900		
	計					0		
						513,530		
	単価					0		
						1,317		円/m3
	変更積算単価							
						1,317		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	111	377.8	41,935.8	単- 341号	
	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 104日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	12	9,578	114,936	単- 342号	
	計					0		
						156,871.8		
	単価					0		
						1,414	円/m2	
	変更積算単価							
						1,414	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		83,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				0	0	0	WB252320	
			箇所	1	83,090	83,090	単- 343号	
計						0		
						83,090		
単価						0		
						83,090	円/箇所	
変更積算単価						83,090	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	ポンプ運転	40以上120(m3/h) 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	1	22,890	22,890	単- 344号	
計						0		
						22,890		
単価						0		
						22,890	円/日	
変更積算単価						22,890	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	床掘り 橋梁下掘削	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0		CB210030
			m 3	130	2,077	270,010		
	床掘り	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り		0	0	0		CB210030
			m 3	140	594.5	83,230		
	計					0		
						353,240		
	単価					0		
						1,309	円/m3	
	変更積算単価							
						1,309	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	埋戻し	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		992.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	100	992.6	99,260		
計						0		
						99,260		
単価						0		
						992.6	円/m3	
変更積算単価						992.6	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	コンクリート巻立て	30-70-25BB 膨張材入り	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート巻立て		A支柱 a施工 各種 有り		0	0	0	CB435820	
			m 3	1	130,200	130,200		
計						0		
						130,200		
単価						0		
						130,200	円/m3	
変更積算単価						130,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	コンクリート巻立て	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート巻立て	A支柱 a施工 各種 有り			0	0	0	CB435820
			m3	1	107,000		107,000	
	計						0	
	単価						107,000	円/m3
	変更積算単価						107,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	組立アンカー	M12×50mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	1	615.8	615.8		
	コンクリートアンカー	本体打込式 (M12×50mm)		0	0	0		
			本	1	73	73		
	計					0		
						688.8		
	単価					0		
						688.8		円/本
	変更積算単価							
						688.8		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	巻立部シーリング	エポキシ系	単位	kg	数量	0	単価	0
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材		エポキシ		0	0	0		
			kg	1	2,160	2,160		
計						0		
						2,160		
単価						0		
						2,160	円/kg	
変更積算単価								
						2,160	円/kg	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	コンクリート削孔	φ39mm、L=580mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D29 530mm以上600mm未満		0	0	0	CB435810	
			箇所	1	2,972	2,972		
計						0		
						2,972		
単価						0		
						2,972	円/箇所	
変更積算単価								
						2,972	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	アンカー材 (材料費)	SD345 D29	単位	本	数量	0	単価	0
						1		366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29~32		0	0	0		
			t	0.003	122,000	366		
	計					0		
						366		
	単価					0		
						366	円/本	
変更積算単価						366	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	17,900	17,900	単- 349号	
	計					0		
						17,900		
	単価					0		
						17,900	円/m3	
変更積算単価						17,900	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,382	1,382		
計						0		
						1,382		
単価						0		
						1,382	円/m3	
変更積算単価						1,382	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	3,200	8,000	単-350号	
計						0		
						8,000		
単価						0		
						8,000	円/m3	
変更積算単価						8,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
銘板設置			枚	1	4,347	4,347	単- 351号	150,400
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		枚	1	146,000	146,000		
計						0		
単価						150,400	円/枚	
変更積算単価						150,400	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	断面修復	左官工法	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		2,681,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.96m3			0	0	0	WB229210
			構造物	1	2,681,000		2,681,000	単- 352号
計							0	
							2,681,000	
単価							0	
							2,681,000	円/構造物
変更積算単価							2,681,000	円/構造物

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,347
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		コンクリート塊			0	0	0	CB210830
			m 3	1	4,347		4,347	
計							0	
							4,347	
単価							0	
							4,347	円/m3
変更積算単価							4,347	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,116	1,116		
計						0		
						1,116		
単価						0		
						1,116	円/m3	
変更積算単価								
						1,116	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,900	6,815	単-353号	
計						0		
						6,815		
単価						0		
						6,815	円/m3	
変更積算単価								
						6,815	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 196号	犠牲陽極材設置	亜鉛量 60g/個	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	犠牲陽極材設置工			箇所	0	0	0	WYB00084
				箇所	140	745.7	104,398	単 - 354号
	犠牲陽極材	亜鉛量 60g/個			0	0	0	
			個		140	5,000	700,000	
	計						0	
							804,398	
	単価						0	
							5,746	円/箇所
	変更積算単価						5,746	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	充填	ひび割れ幅0.5mm以上・可とうエポキシ樹脂	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填工	ひび割れ幅0.5mm以上・可とうエポキシ樹脂		0	0	0	WYB00085		
		m	6	4,617	27,702	単- 355号		
プライマー	補修用 500g		0	0	0			
		缶	1	4,000	4,000			
充填材	可とう性エポキシ樹脂 333ml		0	0	0			
		本	4	1,940	7,760			
計					0			
					39,462			
単価					0			
					6,577	円/m		
変更積算単価								
					6,577	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	根固ブロック据付	異形ブロック 0.5t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 10個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,557	3,557		CB310070
	異形ブロック	0.5t	個	1	19,600	19,600		
	計					0		
	単価					23,157		
	変更積算単価					0		
						23,160		円/個
						23,160		円/個

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	袋詰玉石撤去設置	転用再設置	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	袋詰玉石工 撤去 (再利用)	2t用	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内		0	0	0	WYB00087
				袋	10	2,199	21,990	単- 356号
	袋詰玉石工 設置	2t用	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内		0	0	0	WYB00088
				袋	10	2,090	20,900	単- 357号
	計						0	
							42,890	
	単価						0	
							4,289	円/袋
	変更積算単価							
							4,289	円/袋

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	型枠 水叩き部	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		8,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	10	8,752	87,520		
計						0		
						87,520		
単価						0		
						8,752	円/m2	
変更積算単価						8,752	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	コンクリート 水叩き部	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	33,390	33,390		
計						0		
						33,390		
単価						0		
						33,390	円/m3	
変更積算単価						33,390	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	仮設材運搬費 No.6-14 竹ヶ花	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	3.4km	t	0	0	0	WB010020
		12m以内	冬期割増 無	t	38.4	4,092	157,132.8	単- 362号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	0	0	0	WB010030
				t	38.4	3,000	115,200	単- 363号
	計						0	
							272,332.8	
	単価						0	
							7,092	円/t
	変更積算単価						7,092	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	アスベスト含有試験	アスベスト(定性分析) JIS A 1481-1	単位	検体	数量	1	単価	37,776
						1		37,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスベスト含有試験費		アスベスト(定性分析) JIS A 1481-1		1	38,000	38,000	WYB00030	
			検体	1	38,000	38,000		
	計					38,000		
	単価					38,000		
						38,000	円/検体	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	水セメント比試験費 No.6-14 竹ヶ花		単位	回	数量	0	単価	0
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比試験費				0	0	0	WYB00086	
			回	1	17,800	17,800		
	計					0		
	単価					17,800		
						17,800	円/回	
変更積算単価						17,800	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	アンカー確認試験 No.6-16 歌		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー確認試験			0	0	0		WYB00223
			回	1	50,000	50,000		
	計					0		
	単価					50,000		円/回
	変更積算単価					50,000		円/回